Глубина	Глубина залегания подошвы слоя, м	Литологическая колонка	Описание пройденных пород, геологический индекс	Мощность слоя, м	Мощность	Конструкция скважины	Уровень воды, м: Появившийся	Уровень воды, м: Установившийся	дебит, дм³/с / понижение, м	Примечание
5	5,0		Суглинок Q	5,0	III	Труба подачи воды диаметром 50 мм	4,09		2,1 / 7,11	Бурение роторное станком 1Ба-15Н
10, 15	17,0		Глина N^2_1-P^3_3	12,0	IV	Эксплуатационная скважина диаметром 168мм		11,2		Пробная и опытная откачка эрлифтом с компрессором КВ-12/12
20	23,0		Глина P_{2-3} $c^v g$	6,0	IV	190мм				
25	28,0		Песчаник P^2_2ts	5,0	VI					
30, 35, 40	40,0		Песок мелкозернистый P^2_2ts	12,0	II	168мм; 32,0 Насос SP 5A-8; Фильтр сетчатый с гравийной засыпкой 0,2-0,5 см; 37,0 Отстойник				

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Потякин			09.18
Н. контр.		Потякин			09.18
Разработал		Ли			09.18

68/15-10-2018-1-НВ

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области

Эксплуатационные скважины питьевой воды

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Разрез по эксплуатационным скважинам №1 - №3

ТОО "СпецСтрой Согласование" г.Актобе

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Формат А 3