Қазақстан
Республикасы

«СпецСтрой
Согласование»
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

Республика
Казахстан

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«СпецСтрой
Согласование»

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## «Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области»

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» Исимов Р.А

г. Актобе
2019г.

## *Пояснительная записка*

**Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.**

Сметная документация к рабочему проекту разработана в соответствии с *«Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»,* утвержденной Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса АВС-4 (редакция 2019.1) в текущих ценах на 2 квартал 2019г. по состоянию на 8 мая 2019 года.

При составлении сметной документации применены следующие нормативные и справочные материалы:

- Сметные нормы и расценки для 10-го территориального района (Костанайской область).
- Нормы накладных расходов уровня по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ приняты согласно приложению 2 *«Государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)»*.
- Сметная прибыль определена в размере 8% согласно *«Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»*.
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений «*НДЗ РК 8.04-05-2015*».
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время «*НДЗ РК 8.04-05-2015*».

**Директор**
**ТОО"СпецСтрой Согласование"** **Исимов Р.А.**

(наименование организации)

"Утвержден"

| | | |
|---|---|---|
| Сводный сметный расчет в сумме | 1013581,066 | тыс.тенге |
| в том числе: | | |
| налог на добавленную стоимость (НДС) | 108597,971 | тыс.тенге |

*(ссылка на документ о согласовании)*

"____"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 66057,674 | 66057,674 |
| 2 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 2331,340 | 2331,340 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **68389,014** | **68389,014** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 3 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 693756,593 | 107885,877 | 0,000 | 801642,470 |
| 4 | | в том числе в текущих ценах на 2019 | 309775,356 | 48173,071 | 0,000 | 357948,427 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | в том числе в текущих ценах на 2020 | 383981,237 | 59712,806 | 0,000 | 443694,043 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |
| 6 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 357948,427.3,24% = 11597,529 | | | 11597,529 | 11597,529 |
| 7 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 443694,043.3,24% = 14375,687 | | | 14375,687 | 14375,687 |
| 9 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 357948,427.1,12% = 4009,022 | | | 4009,022 | 4009,022 |
| 10 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 443694,043.1,12% = 4969,373 | | | 4969,373 | 4969,373 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **34951,611** | **34951,611** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **693756,593** | **107885,877** | **103340,625** | **904983,095** |
| | | В том числе: | | | | |
| | | В 2019 году | | | | |
| | | Стоимость работ по разделу 1: | | | 68389,014 | 68389,014 |
| | | Сметная стоимость подрядных работ на 2019 | 309775,356 | 48173,071 | 0,000 | 357948,427 |
| | | Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. | | | 11597,529 | 11597,529 |
| | | Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. | | | 4009,022 | 4009,022 |
| | | Итого за 2019 год | 309775,356 | 48173,071 | 83995,565 | 441943,992 |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г. | | | 53033,279 | 53033,279 |
| | | Всего в 2019 году | 309775,356 | 48173,071 | 137028,844 | 494977,271 |
| | | В 2020 году | | | | |
| | | Сметная стоимость подрядных работ на 2020 | 383981,237 | 59712,806 | 0,000 | 443694,043 |
| | | Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. | | | 14375,687 | 14375,687 |
| | | Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. | | | 4969,373 | 4969,373 |
| | | Итого за 2020 год | 383981,237 | 59712,806 | 19345,060 | 463039,103 |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г. | | | 55564,692 | 55564,692 |
| | | Всего в 2020 году | 383981,237 | 59712,806 | 74909,752 | 518603,795 |
| | | **Всего по годам** | **693756,593** | **107885,877** | **103340,625** | **904983,095** |
| 11 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 108597,971 | 108597,971 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **693756,593** | **107885,877** | **211938,596** | **1013581,066** |

Заказчик

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 897839,566 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 96197,096 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)*

"____"_____ 20 г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.

*(наименование стройки)*

в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | |
| 1 | 68-1-1 | Насосная станция в с.Успеновка. | 150,674 | -- | -- | 150,674 |
| 2 | 68-1-2 | Насосная станция в с.Придорожное | 25,857 | -- | -- | 25,857 |
| | | **Всего по главе** | **176,531** | **--** | **--** | **176,531** |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 3 | 68-2-1 | Насосная станция 2-го подъема. | 14441,475 | 9539,673 | -- | 23981,147 |
| 4 | 68-2-2 | Насосная станция 3-го подъема в с.Придорожное. | 14978,225 | 9374,182 | -- | 24352,407 |
| 5 | 68-2-3 | Насосная станция 3-го подъема в с.Успеновка. | 15193,308 | 10633,199 | -- | 25826,507 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 68-2-4 | Эксплуатационные скважины питьевой воды №1. | 7738,341 | -- | -- | 7738,341 |
| 7 | 68-2-5 | Эксплуатационные скважины питьевой воды №2. | 6952,644 | -- | -- | 6952,644 |
| 8 | 68-2-6 | Эксплуатационные скважины питьевой воды №3. | 6952,644 | -- | -- | 6952,644 |
| 9 | 68-2-7 | Станция по очистке и обеззараживанию скважинной воды. | 739,894 | 45232,143 | -- | 45972,037 |
| | | **Всего по главе** | **66996,532** | **74779,197** | **--** | **141775,729** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | | |
| 10 | 68-3-1 | Площадка насосной станции I-II подьема. | 51901,742 | -- | -- | 51901,742 |
| 11 | 68-3-2 | Резервуар монолитный объемом 100м3-№1 | 7676,981 | -- | -- | 7676,981 |
| 12 | 68-3-3 | Резервуар монолитный объемом 100м3-№2 | 7676,981 | -- | -- | 7676,981 |
| 13 | 68-3-4 | Площадка насосной станции III подьема С.Придорожная | 344,778 | -- | -- | 344,778 |
| 14 | 68-3-5 | Площадка насосной станции III подьема С.Успеновка | 344,778 | -- | -- | 344,778 |
| 15 | 68-3-6 | Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Придорожное. | 14345,639 | -- | -- | 14345,639 |
| 16 | 68-3-7 | Резервуар монолитный объемом 250м3-№2.Насосная станция IIподъема с.Придорожное. | 14345,639 | -- | -- | 14345,639 |
| 17 | 68-3-8 | Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Успеновка. | 14345,639 | -- | -- | 14345,639 |
| 18 | 68-3-9 | Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Успеновка. | 14345,639 | -- | -- | 14345,639 |
| | | **Всего по главе** | **125327,815** | **--** | **--** | **125327,815** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | |
| 19 | 68-4-1 | Внеплощадочные сети электроснабжения. | 20368,963 | 23037,65 | -- | 43406,613 |
| 20 | 68-4-2 | Наружное освещение. | 19412,356 | -- | -- | 19412,356 |
| | | **Всего по главе** | **39781,319** | **23037,65** | **--** | **62818,969** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | |
| 21 | 68-6 | Внеплощадочные сети водопровода. | 267775,51 | -- | -- | 267775,51 |
| 22 | 68-6-2 | Напорная канализация | 4364,042 | 8058,036 | -- | 12422,077 |
| | | **Всего по главе** | **272139,552** | **8058,036** | **--** | **280197,588** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | |
| 23 | 68-7-1 | Насосная станция в с.Успеновка. | 29589,822 | -- | -- | 29589,822 |
| 24 | 68-7-2 | Насосная станция в с.Придорожное | 28245,215 | -- | -- | 28245,215 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 68-7-3 | Насосная станция 1-го подъема | 70215,736 | -- | -- | 70215,736 |
| | | **Всего по главе** | **128050,773** | **--** | **--** | **128050,773** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **632472,522** | **105874,883** | **--** | **738347,404** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 26 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 2% | 12649,45 | -- | -- | 12649,45 |
| | | **Всего по главе** | **12649,45** | **--** | **--** | **12649,45** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **645121,972** | **105874,883** | **--** | **750996,855** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | |
| 27 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3.1.1,05% | 22353,476 | -- | -- | 22353,476 |
| | | **Всего по главе** | **22353,476** | **--** | **--** | **22353,476** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **667475,449** | **105874,883** | **--** | **773350,331** |
| 28 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 13349,509 | -- | -- | 13349,509 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **680824,958** | **105874,883** | **--** | **786699,84** |
| 29 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7 | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 45,5 %, К=1 | 309775,356 | 48173,072 | -- | 357948,427 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7 | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54,5 %, К=1,0348515 | 383981,237 | 59712,806 | -- | 443694,043 |
| 31 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 96197,096 | 96197,096 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **693756,593** | **107885,877** | **96197,096** | **897839,566** |

| | |
|---|---|
| Руководитель проектной организации | Исимов Р.А |
| Главный инженер проекта | Потякин М.К |
| Начальник сметного отдела | Данко Г. |

# ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

## РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

| Уровень | № документа п/п | Страница | Шифр | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| Стройка | | | 68/15 | Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области. |
| Объект | | | 68-2-1 | Насосная станция 2-го подъема. |
| Документ | 1 | 9 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 2-1-1 | общестроительные работы |
| Документ | 2 | 10 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-1-2 | Водопровод и канализацию |
| Документ | 3 | 28 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-1-3 | Отопление и вентиляция |
| Документ | 4 | 32 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-1-4 | технологическое оборудование |
| Документ | 5 | 35 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-1-5 | электромонтажное оборудование |
| Документ | 6 | 41 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-1-6 | электроосвещение |
| Документ | 7 | 48 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-2-2 | Насосная станция 3-го подъема в с.Придорожное. |
| Документ | 8 | 52 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 2-2-1 | общестроительные работы |
| Документ | 9 | 53 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-2-2 | водопровод и канализация |
| Документ | 10 | 71 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-2-3 | вентиляция |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Документ | 11 | 74 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-2-4 | технологическое оборудование |
| Документ | 12 | 77 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-2-5 | электромонтажное оборудование |
| Документ | 13 | 82 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-2-6 | электроосвещение |
| Документ | 14 | 89 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-2-3 | Насосная станция 3-го подъема в с.Успеновка. |
| Документ | 15 | 93 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 2-3-1 | общестроительные работы |
| Документ | 16 | 94 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-3-2 | водопровод и канализация |
| Документ | 17 | 112 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-3-3 | отопление и вентиляция |
| Документ | 18 | 115 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-3-4 | технологическое оборудование |
| Документ | 19 | 120 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-3-5 | электромонтажное оборудование |
| Документ | 20 | 125 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-3-6 | электроосвещение |
| Документ | 21 | 132 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-6 | Внеплощадочные сети водопровода. |
| Документ | 22 | 136 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 6-1-1 | внеплощадочные сети |
| Документ | 23 | 137 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 6-1-2 | Подводящий водопровод. с.Придорожное |
| Документ | 24 | 181 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 6-1-3 | Наружные сети водопровода. с.Придорожное |
| Документ | 25 | 199 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 6-1-4 | Подводящий водопровод с.Успеновка |
| Документ | 26 | 215 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 6-1-5 | Наружные сети водопровода с.Успеновка |
| Документ | 27 | 233 | К9 | Локальная смета Казахстана |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Смета | | | 6-1-6 | Переход водопровода через автомобильную дорогу М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" 488км+196,6м |
| Документ | 28 | 247 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 6-1-7 | Переход водопровода через ж.д. пути на 232км, ПК0+72,2м |
| Документ | 29 | 253 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-3-1 | Площадка насосной станции I-II подьема. |
| Документ | 30 | 259 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 3-1-1 | Пруд-испаритель. общестроительные работы |
| Документ | 31 | 260 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-1-2 | выгреб 3м3 |
| Документ | 32 | 269 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-2-4 | Эксплуатационные скважины питьевой воды №1. |
| Документ | 33 | 273 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 2-4-1 | Бурение скважины питьевой воды №1 |
| Документ | 34 | 274 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-4-2 | общестроительные работы |
| Документ | 35 | 276 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-4-3 | отопление и вентиляция |
| Документ | 36 | 282 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-4-4 | электромонтажные работы |
| Документ | 37 | 284 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-4-5 | технологическое оборудование |
| Документ | 38 | 289 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-2-5 | Эксплуатационные скважины питьевой воды №2. |
| Документ | 39 | 293 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 2-5-1 | Бурение скважины питьевой воды №2 |
| Документ | 40 | 294 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-5-2 | общестроительные работы |
| Документ | 41 | 296 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-5-3 | отопление и вентиляция |
| Документ | 42 | 302 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-5-4 | электромонтажные работы |
| Документ | 43 | 304 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-5-5 | технологическое оборудование |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Документ | 44 | 309 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-2-6 | Эксплуатационные скважины питьевой воды №3. |
| Документ | 45 | 313 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 2-6-1 | Бурение скважины питьевой воды №3 |
| Документ | 46 | 314 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-6-2 | общестроительные работы |
| Документ | 47 | 316 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-6-3 | отопление и вентиляция |
| Документ | 48 | 322 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-6-4 | электромонтажные работы |
| Документ | 49 | 324 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 2-6-5 | технологическое оборудование |
| Документ | 50 | 329 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-1-1 | Насосная станция в с.Успеновка. |
| Документ | 51 | 333 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 1-1-1 | подготовительные работы |
| Документ | 52 | 334 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-7-1 | Насосная станция в с.Успеновка. |
| Документ | 53 | 336 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 7-1-1 | благоустройство |
| Документ | 54 | 337 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-1-2 | Насосная станция в с.Придорожное |
| Документ | 55 | 352 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 1-2-1 | подготовительные работы |
| Документ | 56 | 353 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-7-2 | Насосная станция в с.Придорожное |
| Документ | 57 | 355 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 7-2-1 | благоустройство |
| Документ | 58 | 356 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-7-3 | Насосная станция 1-го подъема |
| Документ | 59 | 371 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 7-3-1 | благоустройство |
| Документ | 60 | 372 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-2-7 | Станция по очистке и обеззараживанию скважинной воды. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Документ | 61 | 385 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 2-7-1 | технологическое оборудование |
| Документ | 62 | 386 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-3-2 | Резервуар монолитный объемом 100м3-№1 |
| Документ | 63 | 387 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 3-2-1 | технологический трубопровод |
| Документ | 64 | 388 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-2-2 | вентиляция |
| Документ | 65 | 392 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-2-3 | автоматизация |
| Документ | 66 | 396 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-2-4 | общестроительные работы |
| Документ | 67 | 401 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-3-3 | Резервуар монолитный объемом 100м3-№2 |
| Документ | 68 | 414 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 3-3-1 | технологический трубопровод |
| Документ | 69 | 415 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-3-2 | вентиляция |
| Документ | 70 | 419 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-3-3 | автоматизация |
| Документ | 71 | 423 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-3-4 | общестроительные работы |
| Документ | 72 | 428 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-6-2 | Напорная канализация |
| Документ | 73 | 441 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 6-2-1 | станция перекачки сбросных вод |
| Документ | 74 | 442 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 6-2-2 | площадка под станцию перекачки сбросных вод |
| Документ | 75 | 445 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 6-2-3 | напорная канализация |
| Документ | 76 | 447 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-3-4 | Площадка насосной станции III подьема с.Придорожная |
| Документ | 77 | 455 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 3-4-1 | выгреб 3м3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Документ | 78 | 456 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-3-5 | Площадка насосной станции III подьема с.Успеновка |
| Документ | 79 | 460 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 3-5-1 | выгреб 3м3 |
| Документ | 80 | 461 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-3-6 | Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Придорожное. |
| Документ | 81 | 465 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 3-6-1 | общестроительные работы |
| Документ | 82 | 466 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-6-2 | вентиляция |
| Документ | 83 | 479 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-6-3 | автоматизация |
| Документ | 84 | 483 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-6-4 | технологический трубопровод |
| Документ | 85 | 489 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-3-7 | Резервуар монолитный объемом 250м3-№2.Насосная станция IIподъема с.Придорожное. |
| Документ | 86 | 493 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 3-7-1 | общестроительные работы |
| Документ | 87 | 494 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-7-2 | вентиляция |
| Документ | 88 | 507 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-7-3 | автоматизация |
| Документ | 89 | 511 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-7-4 | технологический трубопровод |
| Документ | 90 | 517 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-3-8 | Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Успеновка. |
| Документ | 91 | 521 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 3-8-1 | общестроительные работы |
| Документ | 92 | 522 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-8-2 | вентиляция |
| Документ | 93 | 535 | К9 | Локальная смета Казахстана |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Смета | | | 3-8-3 | автоматизация |
| Документ | 94 | 539 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-8-4 | технологический трубопровод |
| Документ | 95 | 545 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-3-9 | Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Успеновка. |
| Документ | 96 | 549 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 3-9-1 | общестроительные работы |
| Документ | 97 | 550 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-9-2 | вентиляция |
| Документ | 98 | 563 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-9-3 | автоматизация |
| Документ | 99 | 567 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 3-9-4 | технологический трубопровод |
| Документ | 100 | 573 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-4-1 | Внеплощадочные сети электроснабжения. |
| Документ | 101 | 577 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 4-1-1 | сети электроснабжения 10кВ. /н.с. I и II подъема/ |
| Документ | 102 | 578 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 4-1-2 | сети электроснабжения 0,4кВ. /н.с. I и II подъема/ |
| Документ | 103 | 600 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 4-1-3 | сети электроснабжения 0,4кВ. с.Успеновка |
| Документ | 104 | 606 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 4-1-4 | сети электроснабжения 0,4кВ. с.Придорожное |
| Документ | 105 | 610 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 4-1-5 | сети электроснабжения 10кВ. /н.с. III подъема/ с.Успеновка |
| Документ | 106 | 614 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 4-1-6 | сети электроснабжения 10кВ. /н.с. III подъема/ с.Придорожное |
| Документ | 107 | 627 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 68-4-2 | Наружное освещение. |
| Документ | 108 | 640 | И2 | Объектный сметный расчет |
| Смета | | | 4-2-1 | освещение территории /н.с. I и II подъема/ |
| Документ | 109 | 641 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 4-2-2 | освещение территории /н.с. III подъема/с.Успеновка |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Документ | 110 | 651 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Смета | | | 4-2-3 | освещение территории /н.с. III подъема/с.Придорожное |
| Документ | 111 | 661 | К9 | Локальная смета Казахстана |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-2-1

на Насосная станция 2-го подъема., Насосная станция 2-го подъема.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 23981,147 тыс.тенге
Средства на оплату труда 2200,366 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2-1-1 | общестроительные работы | 11654,3 | -- | -- | -- | 11654,3 | 1704,311 | |
| 2. | 2-1-2 | Водопровод и канализацию | 135,623 | -- | -- | -- | 135,623 | 21,584 | |
| 3. | 2-1-3 | Отопление и вентиляция | 218,383 | -- | -- | -- | 218,383 | 25,798 | |
| 4. | 2-1-4 | технологическое оборудование | 809,515 | 391,671 | 3096,08 | -- | 4297,266 | 216,023 | |
| 5. | 2-1-5 | электромонтажное оборудование | 267,318 | 598,046 | 284,869 | -- | 1150,234 | 156,2 | |
| 6. | 2-1-6 | электроосвещение | -- | 366,618 | 6158,723 | -- | 6525,342 | 76,451 | |
| | | ИТОГО | 13085,139 | 1356,335 | 9539,673 | -- | 23981,147 | 2200,366 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема.
Шифр объекта 68-2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 11654,3 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1704,311 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,510 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | |
| 1 | **1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **62,714264** | **16300,27** | **2713,46** | **1022259,29** | **170172,65** | **571136,77** | **297415,26** | **1425248,51** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **4479,84** | **619,50** | **280949,87** | **38851,49** | | **105573,96** | |
| 2 | **2103-0301-0402 РСНБ РК 2015** | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** | **м3** | **61,4599787** | **18686,40** | **--** | **1148465,75** | **--** | **1148465,75** | **--** | **1240343,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **91877,26** | |
| 3 | **1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **15,84** | **4365,39** | **245,00** | **69147,77** | **3880,75** | **45391,46** | **19234,42** | **95452,77** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **1254,77** | **50,92** | **19875,56** | **806,62** | | **7070,58** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **2239872,80** | **174053,40** | **1764994,00** | **316649,68** | **2761044,28** |
| | | | | | | | **300825,43** | **39658,11** | **--** | **204521,80** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2239872,80** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **140006,09** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **340483,53** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **1624987,89** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **316649,68** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **204521,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2761044,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **307,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **340483,53** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **2761044,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **307,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **340483,53** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| **4** | **1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | **2,1** | **2698,07** | **46,68** | **5665,95** | **98,02** | **1013,62** | **3169,47** | **9542,26** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **2168,72** | **18,63** | **4554,31** | **39,13** | | **706,83** | |
| **5** | **2109-0402-0201 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **2,1** | **53139,96** | **--** | **111593,92** | **--** | **111593,92** | **--** | **120521,43** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8927,51** | |
| **6** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | **3,36** | **1624,12** | **74,52** | **5457,03** | **250,38** | **1674,04** | **3276,14** | **9431,82** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1051,37** | **32,00** | **3532,61** | **107,54** | | **698,65** | |
| **7** | **1110-0111-0401 РСНБ РК 2015** | **Наличники. Установка и крепление** | **м коробок** | **10** | **460,17** | **1,05** | **4601,70** | **10,49** | **3847,53** | **673,77** | **5697,52** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **74,37** | **0,50** | **743,68** | **4,96** | | **422,04** | |
| **8** | **2109-0404-0201 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **4** | **429,42** | **--** | **1717,68** | **--** | **1717,68** | **--** | **1855,09** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **137,41** | |
| **9** | **2109-0404-0303 РСНБ РК 2015** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **1** | **3147,72** | **--** | **3147,72** | **--** | **3147,72** | **--** | **3399,54** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **251,82** | |
| **10** | **2109-0404-0305 РСНБ РК 2015** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **1** | **5544,72** | **--** | **5544,72** | **--** | **5544,72** | **--** | **5988,30** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **443,58** | |
| **11** | **2109-0102-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **1,47** | **5343,78** | **--** | **7855,36** | **--** | **7855,36** | **--** | **8483,79** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **628,43** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 1,89 | 4378,86 | -- | 8276,05 | -- | 8276,05 | -- | 8938,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 662,08 | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 13 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 5,64 | 2673,95 | 166,87 | 15081,09 | 941,14 | 7378,47 | 6474,09 | 23279,59 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1198,84 | 76,59 | 6761,48 | 431,95 | | 1724,41 | |
| 14 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 5,64 | 18408,96 | -- | 103826,53 | -- | 103826,53 | -- | 112132,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8306,12 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 272767,75 | 1300,03 | 255875,63 | 13593,47 | 309270,11 |
| | | | | | | | 15592,09 | 583,57 | -- | 22908,90 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 145097,76 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12900,04 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11582,22 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 119957,94 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10423,99 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12441,74 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 167963,50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11582,22 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 127669,99 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1013,62 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4593,44 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 122004,04 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3169,47 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10467,16 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 141306,62 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4593,44 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 309270,11 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15,05 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16175,66 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Фундаменты

**Земляные работы**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 123,36 | 268,96 | 259,41 | 33178,99 | 32001,04 | 13,68 | 6749,37 | 43122,63 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 1164,27 | 8209,85 | | 3194,27 | |
| 16 | 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 208,01352 | 40,00 | -- | 8320,54 | -- | | -- | 8986,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 665,64 | |
| 17 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 46,56 | 200,58 | 190,60 | 9339,10 | 8874,34 | -- | 1818,03 | 12049,70 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 464,76 | 2060,28 | | 892,57 | |
| 18 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,32592 | 2801,59 | -- | 913,09 | -- | -- | 657,43 | 1696,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 913,09 | -- | | 125,64 | |
| 19 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,32592 | 804,82 | -- | 262,31 | -- | -- | 188,86 | 487,26 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 262,31 | -- | | 36,09 | |
| 20 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 46,56 | 48,94 | 48,94 | 2278,83 | 2278,83 | -- | 570,95 | 3077,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,03 | -- | 792,99 | | 227,98 | |
| 21 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 46,56 | 151,80 | 73,39 | 7067,95 | 3417,27 | -- | 3718,79 | 11649,67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 3650,68 | 1514,31 | | 862,94 | |
| | | | | **Фундаментные плиты** | | | | | | | |
| 22 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 4,01 | 3361,05 | 993,82 | 13477,81 | 3985,22 | 6518,05 | 4178,49 | 19068,81 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 741,78 | 378,67 | 2974,54 | 1518,47 | | 1412,50 | |
| 23 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 16 | 2135,10 | 1229,25 | 34161,63 | 19668,03 | -- | 25192,17 | 64102,10 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 905,85 | 428,48 | 14493,60 | 6855,69 | | 4748,30 | |
| 24 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | м3 | 0,5 | 17969,79 | 1170,34 | 8984,89 | 585,17 | 7896,78 | 572,46 | 10321,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1005,89 | 252,26 | 502,94 | 126,13 | | 764,59 | |
| 25 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 6,64 | 42926,70 | -- | 285033,29 | -- | 285033,29 | -- | 307835,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22802,66 | |
| | | **Фундаментные блоки** | | | | | | | | | |
| 26 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 38 | 2191,69 | 1135,73 | 83284,38 | 43157,72 | 12762,70 | 50759,20 | 144767,06 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 720,10 | 411,90 | 27363,95 | 15652,32 | | 10723,49 | |
| 27 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 46 | 4693,51 | 2690,34 | 215901,29 | 123755,80 | 31460,46 | 126552,81 | 369850,43 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1319,24 | 1012,24 | 60685,04 | 46563,10 | | 27396,33 | |
| 28 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ** | м3 | 0,12 | 23360,94 | 1138,42 | 2803,31 | 136,61 | 2056,95 | 581,96 | 3656,10 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 609,76 | 29,76 | | 270,82 | |
| 29 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 31,234 | 23026,50 | -- | 719209,70 | -- | 719209,70 | -- | 776746,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57536,78 | |
| 30 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 1,324 | 24179,10 | -- | 32013,13 | -- | 32013,13 | -- | 34574,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2561,05 | |
| 31 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 8,296 | 25778,46 | -- | 213858,10 | -- | 213858,10 | -- | 230966,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17108,65 | |
| 32 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | м2 поверхности | 40,1 | 2124,69 | 45,54 | 85200,23 | 1826,10 | 75015,81 | 8096,68 | 100760,67 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 208,44 | 8,67 | 8358,32 | 347,79 | | 7463,75 | |
| 33 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 138,24 | 852,17 | 20,79 | 117804,10 | 2873,66 | 79176,04 | 33570,17 | 163484,21 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 35754,39 | 342,56 | | 12109,94 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 1873092,68 | 242559,79 | 1465014,69 | 263207,37 | 2307204,05 |
| | | | | | | | 157197,66 | 84013,25 | -- | 170904,00 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1873092,68 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 205284,19 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 241210,91 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **1259730,50** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **8320,54** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **263207,37** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **170904,00** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2307204,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **199,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **241210,91** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2307204,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **199,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **241210,91** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Перемычки** | | | | | | | | | |
| **34** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **20** | **444,39** | **250,31** | **8887,77** | **5006,29** | **690,60** | **5022,58** | **15023,18** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **159,54** | **53,28** | **3190,88** | **1065,54** | | **1112,83** | |
| **35** | **1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **0,15224** | **29148,69** | **10039,25** | **4437,60** | **1528,37** | **595,20** | **1886,38** | **6829,89** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **15199,80** | **2757,93** | **2314,02** | **419,87** | | **505,92** | |
| **36** | **2104-0105-9901 РСНБ РК 2015** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,66** | **79771,14** | **--** | **52648,95** | **--** | **52648,95** | **--** | **56860,87** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4211,92** | |
| **37** | **2105-0201-0602 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89** | **т** | **0,15224** | **317569,86** | **--** | **48346,84** | **--** | **48346,84** | **--** | **52214,58** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3867,75** | |
| **38** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **4,4** | **93,95** | **2,33** | **413,37** | **10,26** | **220,48** | **126,77** | **583,35** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **41,51** | **0,25** | **182,63** | **1,09** | | **43,21** | |
| **39** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **4,4** | **174,20** | **3,30** | **766,49** | **14,52** | **538,48** | **148,82** | **988,53** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **48,52** | **0,50** | **213,49** | **2,18** | | **73,22** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **115501,02** | **6559,44** | **103040,56** | **7184,54** | **132500,40** |
| | | | | | | | **5901,02** | **1488,68** | **--** | **9814,84** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **111063,42** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1449,57** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4655,81** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **48346,84** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **52648,95** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5298,16** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9308,93** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **125670,51** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4655,81 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4437,60 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 595,20 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2733,88 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1886,38 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 505,92 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6829,89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2733,88 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 132500,40 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6,53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7389,70 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Отделка помещений** | | | | | | | | | | | |
| **40** | **1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **45,3** | **1181,46** | **7,29** | **53519,97** | **330,07** | **19660,01** | **26904,74** | **86858,68** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **740,17** | **2,23** | **33529,88** | **101,04** | | **6433,98** | |
| **41** | **1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **45,3** | **327,57** | **2,57** | **14839,07** | **116,33** | **6923,36** | **6283,68** | **22812,58** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **172,17** | **1,22** | **7799,39** | **55,21** | | **1689,82** | |
| **42** | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **180,4** | **1277,21** | **74,93** | **230407,97** | **13517,88** | **56694,89** | **136447,32** | **396203,70** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **888,00** | **57,45** | **160195,20** | **10363,94** | | **29348,42** | |
| **43** | **1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **169,8** | **1071,41** | **7,29** | **181925,79** | **1237,23** | **72410,50** | **86925,43** | **290359,32** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **637,68** | **2,23** | **108278,06** | **378,72** | | **21508,10** | |
| **44** | **1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **169,8** | **296,01** | **2,31** | **50263,27** | **391,49** | **23674,35** | **21106,67** | **77079,53** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **154,28** | **1,09** | **26197,42** | **185,91** | | **5709,59** | |
| **45** | **1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **10,6** | **953,71** | **9,14** | **10109,28** | **96,86** | **5557,73** | **3586,97** | **14791,95** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **420,25** | **2,74** | **4454,69** | **29,03** | | **1095,70** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | **10,6** | **4206,42** | **23,04** | **44588,08** | **244,24** | **25670,03** | **15085,51** | **64447,48** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **1761,68** | **17,27** | **18673,81** | **183,08** | | **4773,89** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **585653,42** | **15934,10** | **210590,86** | **296340,32** | **952553,23** |
| | | | | | | | **359128,46** | **11296,94** | **--** | **70559,50** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **585653,42** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **210590,86** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **370425,40** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **296340,32** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **70559,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **952553,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **312,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **370425,40** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **952553,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **312,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **370425,40** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **тип I** | | | | | | | | | |
| **47** | **1111-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,41** | **8745,59** | **1670,40** | **12331,28** | **2355,26** | **5631,47** | **4987,07** | **18703,82** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3081,24** | **681,45** | **4344,55** | **960,84** | | **1385,47** | |
| **48** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **1,41** | **19939,94** | **7,68** | **28115,32** | **10,83** | **23196,76** | **4613,27** | **35346,87** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3480,66** | **--** | **4907,73** | **--** | | **2618,29** | |
| **49** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **14,1** | **1465,87** | **89,28** | **20668,81** | **1258,78** | **10552,98** | **8476,12** | **31476,53** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **628,16** | **11,35** | **8857,06** | **160,10** | | **2331,59** | |
| **50** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **14,1** | **665,36** | **27,77** | **9381,58** | **391,50** | **4467,43** | **4425,85** | **14912,03** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **320,76** | **13,17** | **4522,66** | **185,70** | | **1104,60** | |
| **51** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **14,1** | **525,96** | **28,33** | **7416,06** | **399,51** | **6681,16** | **488,44** | **8536,87** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **23,79** | **13,07** | **335,39** | **184,23** | | **632,36** | |
| **52** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **14,1** | **3160,56** | **72,21** | **44563,84** | **1018,22** | **26345,53** | **16589,31** | **66045,40** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1219,86** | **31,78** | **17200,09** | **448,11** | | **4892,25** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | тип II | | | | | | | | |
| 53 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3,12 | 8745,59 | 1670,40 | 27286,24 | 5211,65 | 12461,12 | 11035,22 | 41387,17 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 9613,47 | 2126,12 | | 3065,72 | |
| 54 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 3,12 | 19939,94 | 7,68 | 62212,63 | 23,96 | 51329,00 | 10208,08 | 78214,36 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3480,66 | -- | 10859,66 | -- | | 5793,66 | |
| 55 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 31,2 | 1465,87 | 89,28 | 45735,25 | 2785,38 | 23351,27 | 18755,68 | 69650,20 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 628,16 | 11,35 | 19598,59 | 354,26 | | 5159,27 | |
| 56 | 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | м2 покрытия | 31,2 | 2339,35 | 98,40 | 72987,59 | 3070,11 | 15153,36 | 52258,42 | 135265,69 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1755,26 | 26,60 | 54764,11 | 829,95 | | 10019,68 | |
| 57 | 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=6 | Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 | м2 покрытия | 31,2 | 1618,95 | 14,29 | 50511,35 | 445,84 | 18044,21 | 30191,27 | 87158,83 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1026,32 | 3,11 | 32021,31 | 97,06 | | 6456,21 | |
| 58 | 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 31,2 | 860,75 | 71,90 | 26855,47 | 2243,35 | 91,73 | 23808,62 | 54717,22 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 785,91 | 25,90 | 24520,39 | 807,93 | | 4053,13 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 408065,43 | 19214,39 | 197306,02 | 185837,35 | 641415,00 |
| | | | | | | | 191545,01 | 6154,30 | -- | 47512,22 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 408065,43 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 197306,02 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 197699,31 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 185837,35 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 47512,22 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 641415,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 175,78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197699,31 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 641415,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 175,78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197699,31 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Лестница** | | | | | | | | | |
| 59 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,17 | 70655,84 | 25885,45 | 12011,49 | 4400,53 | 1715,37 | 4982,89 | 18353,93 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34680,00 | 7799,87 | 5895,60 | 1325,98 | | 1359,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0747 | 555234,96 | -- | 41476,05 | -- | 41476,05 | -- | 44794,14 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3318,08 | |
| 61 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0953 | 585096,48 | -- | 55759,69 | -- | 55759,69 | -- | 60220,47 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4460,78 | |
| 62 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0008 | 287093,28 | -- | 229,67 | -- | 229,67 | -- | 248,05 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18,37 | |
| 63 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0006 | 230527,14 | -- | 138,32 | -- | 138,32 | -- | 149,38 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11,07 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 109615,23 | 4400,53 | 99319,10 | 4982,89 | 123765,97 |
| | | | | | | | 5895,60 | 1325,98 | -- | 9167,85 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 367,99 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 367,99 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29,44 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 397,43 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 109247,24 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1715,37 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7221,58 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 97235,75 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4982,89 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9138,41 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 123368,54 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7221,58 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 123765,97 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7221,58 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Покрытие** | | | | | | | | | |
| 64 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 7 | 5595,18 | 1292,50 | 39166,23 | 9047,49 | 7402,34 | 29058,91 | 73683,15 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 3245,20 | 272,83 | 22716,40 | 1909,79 | | 5458,01 | |
| 65 | 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 42,84 | 5448,84 | -- | 233428,31 | -- | 233428,31 | -- | 252102,57 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18674,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00756 | 230527,14 | -- | 1742,79 | -- | 1742,79 | -- | 1882,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139,42 | |
| 67 | 1107-0105-0211 РСНБ РК 2015 | Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 1 | 3668,11 | 877,69 | 3668,11 | 877,69 | 594,42 | 2835,66 | 7024,07 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2196,00 | 207,10 | 2196,00 | 207,10 | | 520,30 | |
| 68 | 2104-9999-0701 РСНБ РК 2015 | Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,06 | 294780,00 | -- | 17686,80 | -- | 17686,80 | -- | 19101,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414,94 | |
| 69 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство | м3 | 0,528 | 40152,43 | 3143,58 | 21200,48 | 1659,81 | 11615,71 | 7495,78 | 30991,97 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15009,40 | 591,22 | 7924,96 | 312,16 | | 2295,70 | |
| 70 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство | м3 | 0,934 | 40152,43 | 3143,58 | 37502,37 | 2936,11 | 20547,48 | 13259,59 | 54822,91 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15009,40 | 591,22 | 14018,78 | 552,20 | | 4060,96 | |
| 71 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,00612 | 18772,83 | 980,27 | 114,89 | 6,00 | 1,76 | 99,16 | 231,18 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17504,56 | 300,90 | 107,13 | 1,84 | | 17,12 | |
| 72 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1068 | 14300,87 | 925,93 | 1527,33 | 98,89 | 30,76 | 1301,14 | 3054,75 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13086,94 | 300,90 | 1397,69 | 32,14 | | 226,28 | |
| 73 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0391 | 265870,14 | -- | 10395,52 | -- | 10395,52 | -- | 11227,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 831,64 | |
| 74 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02092 | 230527,14 | -- | 4822,63 | -- | 4822,63 | -- | 5208,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 385,81 | |
| 75 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0218 | 226138,08 | -- | 4929,81 | -- | 4929,81 | -- | 5324,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0764 | 218092,32 | -- | 16662,25 | -- | 16662,25 | -- | 17995,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1332,98 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 392847,51 | 14625,99 | 329860,57 | 54050,24 | 482649,57 |
| | | | | | | | 48360,96 | 3015,23 | -- | 35751,82 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 392847,51 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 40192,47 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 51376,18 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 38553,00 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 251115,11 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 54050,24 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35751,82 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 482649,57 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 45,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51376,18 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 482649,57 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 45,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51376,18 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Кровля** | | | | | | | | | |
| 77 | 1107-0106-0207 РСНБ РК 2015 | **Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | шт. сборных конструкций | 16 | 3843,12 | 1621,33 | 61489,91 | 25941,27 | 998,24 | 47132,18 | 117311,86 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2159,40 | 337,01 | 34550,40 | 5392,13 | | 8689,77 | |
| 78 | 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 | **Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 6 | 1458,06 | 830,41 | 8748,35 | 4982,48 | 1060,76 | 5109,61 | 14966,60 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 450,85 | 270,85 | 2705,11 | 1625,07 | | 1108,64 | |
| 79 | 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 | **Плиты парапетов, козырьков СТ РК 961-93** | м3 | 1,944 | 81884,58 | -- | 159183,62 | -- | 159183,62 | -- | 171918,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12734,69 | |
| 80 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,05 | 15510,12 | -- | 775,51 | -- | 775,51 | -- | 837,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62,04 | |
| 81 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,01764 | 290669,40 | -- | 5127,41 | -- | 5127,41 | -- | 5537,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 410,19 | |
| 82 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01442 | 224675,40 | -- | 3239,82 | -- | 3239,82 | -- | 3499,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 259,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,025256 | 254128,92 | -- | 6418,28 | -- | 6418,28 | -- | 6931,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 513,46 | |
| 84 | 1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 69,51 | 464,70 | 9,29 | 32301,64 | 645,87 | 26455,51 | 4967,61 | 40250,79 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 74,81 | 2,87 | 5200,27 | 199,31 | | 2981,54 | |
| 85 | 1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 69,51 | 847,32 | 52,57 | 58897,02 | 3654,19 | 21067,54 | 32166,81 | 98348,94 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 491,66 | 11,35 | 34175,29 | 788,64 | | 7285,11 | |
| 86 | 2111-0101-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 7,15953 | 29233,20 | -- | 209295,97 | -- | 209295,97 | -- | 226039,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16743,68 | |
| 87 | 1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 5,5608 | 14454,55 | 1687,94 | 80378,86 | 9386,30 | 57912,01 | 14189,25 | 102133,56 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 2352,28 | 421,26 | 13080,56 | 2342,54 | | 7565,45 | |
| 88 | 1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 69,51 | 601,34 | 100,23 | 41799,44 | 6966,83 | 20171,27 | 15025,54 | 61370,98 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 14661,33 | 1670,78 | | 4546,00 | |
| 89 | 1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=25 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 69,51 | 451,40 | 37,01 | 31377,16 | 2572,39 | 27447,24 | 1843,18 | 35877,96 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 19,53 | 9,29 | 1357,53 | 645,92 | | 2657,63 | |
| 90 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,180726 | 14121,06 | 1352,90 | 2552,04 | 244,50 | 5,67 | 2186,11 | 5117,20 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12736,80 | 555,78 | 2301,87 | 100,44 | | 379,05 | |
| 91 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,180726 | 276066,06 | -- | 49892,31 | -- | 49892,31 | -- | 53883,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3991,39 | |
| 92 | 1112-0101-1602<br>РСНБ РК 2015 | Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной | м2 кровли | 69,51 | 249,93 | 1,05 | 17372,86 | 72,93 | 15201,84 | 1961,94 | 20881,58 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 30,18 | 0,50 | 2098,09 | 34,45 | | 1546,78 | |
| 93 | 1112-0101-0212<br>РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 69,51 | 2303,75 | 14,29 | 160133,82 | 993,56 | 149871,21 | 8830,73 | 182481,71 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 133,35 | 4,74 | 9269,06 | 329,55 | | 13517,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015 | **Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком** | м примыканий | 33,44 | 2851,63 | 27,64 | 95358,34 | 924,35 | 78499,98 | 14856,11 | 119031,60 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 476,50 | 6,40 | 15934,01 | 213,93 | | 8817,16 | |
| 95 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 13,8 | 2904,13 | 13,76 | 40076,95 | 189,86 | 25977,18 | 12839,58 | 57149,85 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1007,96 | 3,35 | 13909,90 | 46,17 | | 4233,32 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 1064419,31 | 56574,53 | 858601,37 | 161108,65 | 1323570,19 |
| | | | | | | | 149243,41 | 13388,94 | -- | 98042,24 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1064419,31 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 380752,86 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 162632,35 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 273973,79 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 203874,71 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 161108,65 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 98042,24 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1323570,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 148,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 162632,35 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1323570,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 148,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 162632,35 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Фундаменты под оборудование** | | | | | | | | | |
| 96 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,26 | 18426,77 | 1084,07 | 4790,96 | 281,86 | 4204,43 | 330,40 | 5531,07 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 304,67 | 58,40 | | 409,71 | |
| 97 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 1,26 | 23151,06 | 981,41 | 29170,33 | 1236,58 | 22879,99 | 4985,42 | 36888,22 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4010,92 | 337,09 | 5053,76 | 424,73 | | 2732,46 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 33961,29 | 1518,44 | 27084,43 | 5315,82 | 42419,28 |
| | | | | | | | 5358,43 | 483,13 | -- | 3142,17 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 33961,29 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2128,58 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5841,56 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 24955,85 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5315,82 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3142,17 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 42419,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,65 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5841,56 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 42419,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5841,56 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Приямок** | | | | | | | | | |
| 98 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | м3 грунта | 2,25 | 344,95 | 315,73 | 776,14 | 710,40 | 0,25 | 232,85 | 1089,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 29,11 | 114,63 | 65,49 | 257,92 | | 80,72 | |
| 99 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 3,7125 | 47,00 | -- | 174,49 | -- | | -- | 188,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13,96 | |
| 100 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | м3 грунта | 0,1575 | 2334,66 | -- | 367,71 | -- | -- | 264,75 | 683,06 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2334,66 | -- | 367,71 | -- | | 50,60 | |
| 101 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,1575 | 804,82 | -- | 126,76 | -- | -- | 91,27 | 235,47 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 126,76 | -- | | 17,44 | |
| 102 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** | м3 | 0,71 | 27650,85 | 3080,74 | 19632,10 | 2187,33 | 11898,26 | 5710,81 | 27370,34 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7812,00 | 1026,89 | 5546,52 | 729,09 | | 2027,43 | |
| 103 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,00572 | 226800,18 | 1278,18 | 1297,30 | 7,31 | -- | 1176,62 | 2671,83 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 1289,99 | 3,01 | | 197,91 | |
| 104 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,005 | 254128,92 | -- | 1270,64 | -- | 1270,64 | -- | 1372,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101,65 | |
| 105 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,00072 | 226138,08 | -- | 162,82 | -- | 162,82 | -- | 175,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13,03 | |
| 106 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | **Решетки приямков металлические. Установка** | т металлических изделий | 0,0457 | 89405,28 | 8834,49 | 4085,82 | 403,74 | 1559,53 | 2105,10 | 6686,19 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 46445,40 | 3085,11 | 2122,55 | 140,99 | | 495,27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,0457 | 226392,43 | 66294,18 | 10346,13 | 3029,64 | 187,29 | 4997,84 | 16571,50 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 156000,00 | 2495,70 | 7129,20 | 114,05 | | 1227,52 | |
| 108 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01076 | 254128,92 | -- | 2734,43 | -- | 2734,43 | -- | 2953,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218,75 | |
| 109 | 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015 | Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,0346 | 262223,64 | -- | 9072,94 | -- | 9072,94 | -- | 9798,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,84 | |
| 110 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0003 | 230527,14 | -- | 69,16 | -- | 69,16 | -- | 74,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5,53 | |
| 111 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,04 | 220,32 | -- | 8,81 | -- | 8,81 | -- | 9,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 0,70 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **50125,25** | **6338,42** | **26964,13** | **14579,24** | **69880,85** |
| | | | | | | | **16648,22** | **1245,06** | -- | **5176,36** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **39770,31** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **2499,83** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **10650,02** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **13309,99** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **10958,20** | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **174,49** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9581,39** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3948,14** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **53299,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10650,02** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **10346,13** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **187,29** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **7243,25** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4997,84** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1227,52** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **16571,50** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6,02** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7243,25** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **8,81** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **8,81** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **0,70** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **9,52** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **69880,85** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **15,08** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **17893,27** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Крыльцо №1** | | | | | | | | | |
| **112** | **1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Крыльцо. Устройство** | **м3** | **1,75** | **21670,08** | **1927,71** | **37922,63** | **3373,50** | **30248,18** | **4610,07** | **45935,32** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **2457,69** | **437,17** | **4300,96** | **765,05** | | **3402,62** | |
| **113** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,02815** | **276066,06** | **--** | **7771,26** | **--** | **7771,26** | **--** | **8392,96** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **621,70** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | **45693,89** | **3373,50** | **38019,44** | **4610,07** | **54328,28** |
| | | | | | | | **4300,96** | **765,05** | **--** | **4024,32** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **45693,89** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **30248,18** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5066,01** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **7771,26** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4610,07** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4024,32** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **54328,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,75** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5066,01** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | **54328,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,75** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5066,01** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Отмостка** | | | | | | | | | |
| **114** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство отмостки** | **м3** | **50,16** | **18426,77** | **1084,07** | **924286,98** | **54376,95** | **811132,54** | **63740,92** | **1067070,13** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1171,80** | **224,63** | **58777,49** | **11267,48** | | **79042,23** | |
| **115** | **1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство отмостки** | **м3** | **50,16** | **19887,14** | **1324,81** | **997539,11** | **66452,25** | **781572,94** | **148939,26** | **1238196,64** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **2980,74** | **282,21** | **149513,92** | **14155,59** | | **91718,27** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **1921826,09** | **120829,20** | **1592705,49** | **212680,17** | **2305266,77** |
| | | | | | | | **208291,41** | **25423,07** | **--** | **170760,50** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1921826,09** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **868490,39** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **233714,48** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **724215,10** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **212680,17** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **170760,50** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2305266,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **229,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **233714,48** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **2305266,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **229,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **233714,48** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| **116** | **1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")** | **м2 поверхности облицовки** | **15,34896** | **6495,03** | **29,93** | **99692,01** | **459,46** | **52264,73** | **37745,06** | **148432,04** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **3060,00** | **13,91** | **46967,82** | **213,51** | | **10994,97** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | **99692,01** | **459,46** | **52264,73** | **37745,06** | **148432,04** |
| | | | | | | | **46967,82** | **213,51** | **--** | **10994,97** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **99692,01** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **52264,73** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **47181,33** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **37745,06** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **10994,97** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **148432,04** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **39,34** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47181,33** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | **148432,04** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **39,34** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47181,33** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **11654300,02** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1515256,45** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **667741,22** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **189054,81** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7021641,00** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **8495,03** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1577884,86** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **863281,48** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема.
Шифр объекта 68-2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализацию
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-ВК.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 135,623 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 21,584 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,017 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Система В1** | | | | | | | | | |
| 1 | **1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **17** | **1678,07** | **20,07** | **28527,25** | **341,12** | **21087,90** | **7084,25** | **38460,42** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **417,54** | **7,68** | **7098,23** | **130,59** | | **2848,92** | |
| 2 | **1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **17** | **81,91** | **1,22** | **1392,49** | **20,66** | **36,37** | **1308,76** | **2917,34** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **78,56** | **--** | **1335,47** | **--** | | **216,10** | |
| 3 | **2304-0905-0901 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **4** | **828,24** | **--** | **3312,96** | **--** | **3312,96** | **--** | **3578,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **265,04** | |
| 4 | **2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **1,2** | **547,74** | **--** | **657,29** | **--** | **657,29** | **--** | **709,87** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **52,58** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 | **Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** | кран | 1 | 20014,30 | -- | 20014,30 | -- | 19642,60 | 364,27 | 22008,85 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 371,70 | -- | 371,70 | -- | | 1630,29 | |
| 6 | 2303-0102-1201 РСНБ РК 2015 | **Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96** | шт. | 1 | 1169,94 | -- | 1169,94 | -- | 1169,94 | -- | 1263,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93,60 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 55074,23 | 361,77 | 45907,06 | 8757,27 | 68938,02 |
| | | | | | | | 8805,40 | 130,59 | -- | 5106,52 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 55074,23 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 40766,87 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8935,99 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5140,19 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8757,27 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5106,52 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 68938,02 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6,98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8935,99 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 68938,02 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6,98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8935,99 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Система К1** | | | | | | | | | |
| 7 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | комплект | 1 | 3417,20 | 168,88 | 3417,20 | 168,88 | 539,92 | 2734,11 | 6643,41 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2708,40 | 81,50 | 2708,40 | 81,50 | | 492,10 | |
| 8 | 1117-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Умывальники одиночные. Установка без подводки воды** | комплект | 1 | 2080,16 | 77,05 | 2080,16 | 77,05 | 231,34 | 1772,62 | 4161,00 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1771,77 | 37,02 | 1771,77 | 37,02 | | 308,22 | |
| 9 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | комплект | 1 | 16214,94 | -- | 16214,94 | -- | 16214,94 | -- | 17512,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1297,20 | |
| 10 | 2303-0102-0902 РСНБ РК 2015 | **Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96** | шт. | 1 | 5374,38 | -- | 5374,38 | -- | 5374,38 | -- | 5804,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 429,95 | |
| 11 | 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015 | **Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94** | шт. | 1 | 1024,08 | -- | 1024,08 | -- | 1024,08 | -- | 1106,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 755,21 | 1,34 | 1510,43 | 2,69 | 4,52 | 1473,98 | 3223,16 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 751,61 | 0,42 | 1503,22 | 0,85 | | 238,75 | |
| 13 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 729,02 | 3,28 | 5832,13 | 26,26 | 40,11 | 5658,08 | 12409,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 720,72 | 0,97 | 5765,76 | 7,79 | | 919,22 | |
| 14 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 1,996 | 316,20 | -- | 631,14 | -- | 631,14 | -- | 681,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50,49 | |
| 15 | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 7,984 | 947,58 | -- | 7565,48 | -- | 7565,48 | -- | 8170,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 605,24 | |
| 16 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 1 | 493,68 | -- | 493,68 | -- | 493,68 | -- | 533,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39,49 | |
| 17 | 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015 | Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 | 735,42 | -- | 735,42 | -- | 735,42 | -- | 794,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58,83 | |
| 18 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,003 | 336388,57 | 104556,69 | 1009,17 | 313,67 | 9,32 | 763,52 | 1914,50 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 686,18 | 85,05 | | 141,81 | |
| 19 | 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3 | 786,42 | -- | 2359,26 | -- | 2359,26 | -- | 2548,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 188,74 | |
| 20 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2 | 547,74 | -- | 1095,48 | -- | 1095,48 | -- | 1183,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87,64 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 49342,94 | 588,55 | 36319,06 | 12402,30 | 66684,86 |
| | | | | | | | 12435,32 | 212,22 | -- | 4939,62 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1009,17 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9,32 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 771,23 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 763,52 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 141,81 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1914,50 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **771,23** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **48333,77** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **815,89** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **11876,31** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **35493,85** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11638,78** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4797,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **64770,36** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,41** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11876,31** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **66684,86** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,07** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12647,54** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **135622,88** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **21240,72** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **950,32** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **342,81** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **82226,12** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **21159,57** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **10046,14** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема.
Шифр объекта 68-2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
## (Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-ВК.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 218,383 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 25,798 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,023 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 | **Конвекторы. Установка** | кВт | 6 | 8453,08 | 72,51 | 50718,47 | 435,04 | 44272,39 | 6092,70 | 61356,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1001,84 | 34,33 | 6011,04 | 206,01 | | 4544,89 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 50718,47 | 435,04 | 44272,39 | 6092,70 | 61356,07 |
| | | | | | | | 6011,04 | 206,01 | -- | 4544,89 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 50718,47 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 44272,39 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 187,75 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6092,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4544,89 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 61356,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 61356,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | **ВЕ1** | | | | | | | | | |
| 2 | 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка | дефлектор | 1 | 14850,59 | 71,50 | 14850,59 | 71,50 | 11360,10 | 3363,36 | 19671,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3418,99 | 13,01 | 3418,99 | 13,01 | | 1457,12 | |
| 3 | 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,5 | 6843,53 | 42,48 | 10265,29 | 63,72 | 7807,60 | 2369,69 | 13645,78 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1595,98 | 16,06 | 2393,97 | 24,09 | | 1010,80 | |
| 4 | 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | узел | 1 | 56141,26 | 8,41 | 56141,26 | 8,41 | 53062,30 | 3011,70 | 63885,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3070,56 | 2,60 | 3070,56 | 2,60 | | 4732,24 | |
| 5 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 13 | 1448,35 | 17,64 | 18828,51 | 229,35 | 13815,38 | 4771,76 | 25488,29 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,98 | 6,57 | 4783,78 | 85,37 | | 1888,02 | |
| 6 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 13 | 80,51 | 1,22 | 1046,64 | 15,79 | 9,61 | 1000,81 | 2211,25 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 78,56 | -- | 1021,24 | -- | | 163,80 | |
| 7 | 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 823,14 | -- | 823,14 | -- | 823,14 | -- | 888,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65,85 | |
| | | **ВЕ2** | | | | | | | | | |
| 8 | 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 1 | 1600,94 | 31,51 | 1600,94 | 31,51 | 313,35 | 1243,70 | 3072,21 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1256,07 | 13,01 | 1256,07 | 13,01 | | 227,57 | |
| 9 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,26 | 6999,07 | 51,81 | 8818,83 | 65,28 | 6557,21 | 2176,88 | 11875,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1743,13 | 19,81 | 2196,34 | 24,96 | | 879,66 | |
| 10 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2496,89 | 42,63 | 2496,89 | 42,63 | 2016,16 | 442,09 | 3174,10 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 438,10 | 13,01 | 438,10 | 13,01 | | 235,12 | |
| 11 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 1 | 1848,45 | 112,79 | 1848,45 | 112,79 | 963,46 | 627,36 | 2673,88 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 772,20 | 53,28 | 772,20 | 53,28 | | 198,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **2111-0403-2206 РСНБ РК 2015** | **Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77** | **м2** | **1** | **8464,98** | **--** | **8464,98** | **--** | **8464,98** | **--** | **9142,18** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **677,20** | |
| **13** | **2305-0301-1805 РСНБ РК 2015** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **1,8** | **668,10** | **--** | **1202,58** | **--** | **1202,58** | **--** | **1298,79** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **96,21** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **126388,10** | **640,99** | **106395,86** | **19007,35** | **157027,09** |
| | | | | | | | **19351,25** | **229,32** | **--** | **11631,64** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **10313,43** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **963,46** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **825,48** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **8464,98** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **627,36** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **875,26** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **11816,06** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **825,48** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **116074,67** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **94941,70** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **18755,09** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2025,72** | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **621,77** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18379,99** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **10756,37** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **145211,04** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16,66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **18755,09** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **157027,09** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **17,31** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **19580,57** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **218383,16** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **25362,28** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1076,03** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **435,33** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **150668,26** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **25100,06** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **16176,53** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема.
Шифр объекта 68-2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
## (Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-ТХ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 4297,266 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 216,023 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,177 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 34682,92 | 976,19 | 69365,84 | 1952,38 | 2613,46 | 39638,13 | 117724,28 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32400,00 | 90,27 | 64800,00 | 180,54 | | 8720,32 | |
| 2 | Акватория Актобе | **Насосная станция на хоз-питьевые нужды Q 5,2м3/ч, Н** | компл | 1 | 1455892,86 | -- | 1455892,86 | -- | | -- | 1455892,86 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1455892,86 | -- | |
| 3 | 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 34682,92 | 976,19 | 69365,84 | 1952,38 | 2613,46 | 39638,13 | 117724,28 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32400,00 | 90,27 | 64800,00 | 180,54 | | 8720,32 | |
| 4 | Акватория Актобе | **Насосная станция на хоз-питьевые нужды Q 4,48м3/ч, Н** | компл | 1 | 1579553,57 | -- | 1579553,57 | -- | | -- | 1579553,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1579553,57 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1307-0403-0204<br>РСНБ РК 2015 | Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 27977,01 | 3057,01 | 27977,01 | 3057,01 | 11,00 | 15726,78 | 47200,10 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 24909,00 | 872,61 | 24909,00 | 872,61 | | 3496,30 | |
| 6 | 5102-0106-0102<br>РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | шт. | 1 | 60634,00 | -- | 60634,00 | -- | | -- | 60634,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 60634,00 | -- | |
| 7 | 1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 538,83 | 26,23 | 538,83 | 26,23 | 20,60 | 494,30 | 1115,78 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 492,00 | 12,39 | 492,00 | 12,39 | | 82,65 | |
| 8 | 2307-0502-0514<br>РСНБ РК 2015 | Расходомер-счетчик электромагнитный Карат-520, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет | шт. | 1 | 100946,34 | -- | 100946,34 | -- | 100946,34 | -- | 109022,05 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8075,71 | |
| 9 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2091,87 | 119,66 | 4183,74 | 239,32 | 595,76 | 3330,26 | 8115,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 24,78 | 3348,66 | 49,56 | | 601,12 | |
| 10 | 1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 3764,50 | 281,52 | 7529,01 | 563,04 | 1043,17 | 5911,89 | 14516,17 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2961,40 | 54,87 | 5922,80 | 109,74 | | 1075,27 | |
| 11 | 2304-0103-0502<br>РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 2 | 9482,94 | -- | 18965,88 | -- | 18965,88 | -- | 20483,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1517,27 | |
| 12 | 2304-0103-0505<br>РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 2 | 16984,02 | -- | 33968,04 | -- | 33968,04 | -- | 36685,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2717,44 | |
| 13 | 1118-1001-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 2 | 1350,15 | 224,47 | 2700,30 | 448,93 | 41,22 | 2296,37 | 5396,41 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1105,08 | 66,54 | 2210,15 | 133,09 | | 399,73 | |
| 14 | 1118-1001-0107<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка | фильтр | 2 | 2536,90 | 499,78 | 5073,81 | 999,55 | 115,41 | 4110,15 | 9918,67 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1979,42 | 117,59 | 3958,85 | 235,18 | | 734,72 | |
| 15 | 2304-1013-1504<br>РСНБ РК 2015 | Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss | шт. | 2 | 11606,58 | -- | 23213,16 | -- | 23213,16 | -- | 25070,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1857,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2304-1013-1507 РСНБ РК 2015 | Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 100 до 125, типа Danfoss | шт. | 2 | 23013,24 | -- | 46026,48 | -- | 46026,48 | -- | 49708,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3682,12 | |
| 17 | 2304-1013-0420 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 26149,74 | -- | 52299,48 | -- | 52299,48 | -- | 56483,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4183,96 | |
| 18 | 2304-1013-0423 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 61025,58 | -- | 122051,16 | -- | 122051,16 | -- | 131815,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9764,09 | |
| 19 | 2304-1001-2805 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 10272,42 | -- | 10272,42 | -- | 10272,42 | -- | 11094,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 821,79 | |
| 20 | 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 2688,72 | -- | 2688,72 | -- | 2688,72 | -- | 2903,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215,10 | |
| 21 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | 760,91 | 38,16 | 760,91 | 38,16 | 24,31 | 697,71 | 1575,31 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 698,44 | 13,51 | 698,44 | 13,51 | | 116,69 | |
| 22 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 762,57 | 38,16 | 7625,65 | 381,62 | 259,64 | 6977,05 | 15770,92 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 698,44 | 13,51 | 6984,39 | 135,05 | | 1168,22 | |
| 23 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 13 | 5060,94 | 66,74 | 65792,21 | 867,68 | 53020,76 | 11951,86 | 83963,60 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 915,67 | 22,46 | 11903,77 | 292,00 | | 6219,53 | |
| 24 | 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 7780,03 | 90,85 | 23340,08 | 272,54 | 19261,14 | 3813,12 | 29325,46 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1268,80 | 28,18 | 3806,40 | 84,54 | | 2172,26 | |
| 25 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 11 | 81,91 | 1,22 | 901,02 | 13,37 | 23,53 | 846,84 | 1887,69 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 78,56 | -- | 864,12 | -- | | 139,83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 13 | 86,59 | 1,22 | 1125,63 | 15,79 | 88,60 | 1000,81 | 2296,56 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 78,56 | -- | 1021,24 | -- | | 170,12 | |
| 27 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 3 | 107,46 | 1,22 | 322,39 | 3,65 | 83,07 | 230,96 | 597,61 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 78,56 | -- | 235,67 | -- | | 44,27 | |
| 28 | 2301-1307-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,0 мм | м | 1 | 681,36 | -- | 681,36 | -- | 681,36 | -- | 735,87 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54,51 | |
| 29 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 1032,24 | -- | 10322,40 | -- | 10322,40 | -- | 11148,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 825,79 | |
| 30 | 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 370,26 | -- | 1481,04 | -- | 1481,04 | -- | 1599,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118,48 | |
| 31 | 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 935,34 | -- | 1870,68 | -- | 1870,68 | -- | 2020,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,65 | |
| 32 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 480,42 | -- | 2882,52 | -- | 2882,52 | -- | 3113,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 230,60 | |
| 33 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 1685,04 | -- | 10110,24 | -- | 10110,24 | -- | 10919,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 808,82 | |
| 34 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 2254,20 | -- | 4508,40 | -- | 4508,40 | -- | 4869,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360,67 | |
| 35 | 2302-0101-0747<br>РСНБ РК 2015 | **Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | шт. | 2 | 5904,78 | -- | 11809,56 | -- | 11809,56 | -- | 12754,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 944,76 | |
| 36 | 2302-0103-0307<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80** | шт. | 8 | 1757,46 | -- | 14059,68 | -- | 14059,68 | -- | 15184,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1124,77 | |
| 37 | 2302-0103-0310<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80** | шт. | 14 | 3214,02 | -- | 44996,28 | -- | 44996,28 | -- | 48595,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3599,70 | |
| 38 | 2302-0103-0312<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80** | шт. | 2 | 5515,14 | -- | 11030,28 | -- | 11030,28 | -- | 11912,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 882,42 | |
| 39 | 2302-0103-2811<br>РСНБ РК 2015 | **Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67** | шт. | 2 | 6433,14 | -- | 12866,28 | -- | 12866,28 | -- | 13895,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1029,30 | |
| 40 | 2303-0103-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008** | м | 3 | 978,18 | -- | 2934,54 | -- | 2934,54 | -- | 3169,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 234,76 | |
| 41 | 1116-0401-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** | м трубопровода | 2 | 13912,67 | 225,79 | 27825,33 | 451,59 | 22542,55 | 4840,28 | 35278,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2415,60 | 53,93 | 4831,20 | 107,86 | | 2613,25 | |
| 42 | 1116-0401-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка** | м трубопровода | 2 | 17255,44 | 298,61 | 34510,87 | 597,22 | 28277,25 | 5673,71 | 43399,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2818,20 | 76,55 | 5636,40 | 153,10 | | 3214,77 | |
| 43 | 1122-0601-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,006 | 908041,95 | 37219,08 | 5448,25 | 223,31 | 3763,34 | 1450,91 | 7451,10 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 243600,00 | 661,02 | 1461,60 | 3,97 | | 551,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,002 | 3642017,93 | 274647,42 | 7284,04 | 549,29 | 5959,54 | 859,09 | 8794,58 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 387600,00 | 46285,47 | 775,20 | 92,57 | | 651,45 | |
| 45 | 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,002 | 4278819,01 | 304041,48 | 8557,64 | 608,08 | 7092,76 | 950,13 | 10268,39 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428400,00 | 51462,39 | 856,80 | 102,92 | | 760,62 | |
| 46 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | комплект | 2 | 2489,23 | -- | 4978,47 | -- | 4395,20 | 571,60 | 5994,08 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 291,63 | -- | 583,27 | -- | | 444,01 | |
| 47 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 7,8 | 545,89 | 0,99 | 4257,92 | 7,75 | 1089,90 | 2531,18 | 7332,22 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 405,16 | 0,48 | 3160,26 | 3,71 | | 543,13 | |
| 48 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 71,6 | 547,74 | -- | 39218,18 | -- | 39218,18 | -- | 42355,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3137,45 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4297266,34** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 213260,23 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 13268,91 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2762,87 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 732138,78 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 3096080,43 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 153541,26 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 88976,73 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема.
Шифр объекта 68-2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
## (Локальный сметный расчет)

на электромонтажное оборудование
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-ЭМ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1150,234 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 156,2 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,136 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | шт. | 1 | 12109,69 | 1027,64 | 12109,69 | 1027,64 | 8508,05 | 2069,93 | 15313,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2574,00 | 300,90 | 2574,00 | 300,90 | | 1134,37 | |
| 2 | 5108-0401-0751 РСНБ РК 2015 | **Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 138567,00 | -- | 138567,00 | -- | | -- | 138567,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 138567,00 | -- | |
| 3 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | шт. | 2 | 4035,12 | 1375,22 | 8070,24 | 2750,44 | 171,80 | 4402,38 | 13470,44 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2574,00 | 483,21 | 5148,00 | 966,42 | | 997,81 | |
| 4 | 5108-0401-0109 РСНБ РК 2015 | **Ящики управления Я 5111-2574УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 76349,00 | -- | 76349,00 | -- | | -- | 76349,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 76349,00 | -- | |
| 5 | 5108-0401-0114<br>РСНБ РК 2015 | **Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 69953,00 | -- | 69953,00 | -- | | -- | 69953,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 69953,00 | -- | |
| 6 | 1311-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** | шт. | 2 | 651,41 | -- | 1302,82 | -- | 15,82 | 965,25 | 2449,52 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 643,50 | -- | 1287,00 | -- | | 181,45 | |
| 7 | 2305-1501-1401<br>РСНБ РК 2015 | **Датчик температуры камерный от 0° до +30°С, типа ДТКБ 53** | шт. | 1 | 13147,80 | -- | 13147,80 | -- | 13147,80 | -- | 14199,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1051,82 | |
| 8 | 2305-1401-0704<br>РСНБ РК 2015 | **Датчик-реле уровня (с тремя датчиками), типа РОС 301 УХЛ4** | шт. | 1 | 29333,16 | -- | 29333,16 | -- | 29333,16 | -- | 31679,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2346,65 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 348832,71 | 3778,08 | 51176,63 | 7437,56 | 361982,37 |
| | | | | | | | 9009,00 | 1267,32 | 284869,00 | 5712,10 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 284869,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 284869,00 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 21482,75 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8695,67 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10276,32 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7437,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2313,63 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 31233,94 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7,92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10276,32 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 42480,96 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 42480,96 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3398,48 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 45879,44 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 361982,37 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7,92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10276,32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| 9 | 2307-0202-1114<br>РСНБ РК 2015 | **Коробка распределительная встраиваемая КОР-73** | шт. | 4 | 118,32 | -- | 473,28 | -- | 473,28 | -- | 511,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37,86 | |
| 10 | 2404-0201-0648<br>РСНБ РК 2015 | **Скоба СД-34 ГОСТ 51177-98** | 100 шт. | 0,15 | 3645,48 | -- | 546,82 | -- | 546,82 | -- | 590,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1308-0206-2104<br>РСНБ РК 2015 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка | ввод | 2 | 1382,55 | -- | 2765,10 | -- | 365,10 | 1728,00 | 4852,55 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1200,00 | -- | 2400,00 | -- | | 359,45 | |
| 12 | 1308-0206-2101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 30 | 616,17 | 54,52 | 18485,00 | 1635,68 | 6409,31 | 7659,79 | 28236,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 348,00 | 6,62 | 10440,00 | 198,59 | | 2091,58 | |
| 13 | 2306-1705-0106<br>РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 25 | м | 30 | 224,40 | -- | 6732,00 | -- | 6732,00 | -- | 7270,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 538,56 | |
| 14 | 2306-1709-0501<br>РСНБ РК 2015 | Вводы кабельные К1084 | шт. | 2 | 625,26 | -- | 1250,52 | -- | 1250,52 | -- | 1350,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100,04 | |
| 15 | 1308-0206-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 134 | 360,89 | 172,09 | 48359,21 | 23059,68 | 4395,53 | 20537,71 | 74408,67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 156,00 | 56,87 | 20904,00 | 7620,59 | | 5511,75 | |
| 16 | 1308-0206-0801<br>РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках | м | 40 | 22,25 | 0,88 | 890,00 | 35,19 | 374,81 | 354,27 | 1343,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,00 | 0,30 | 480,00 | 12,04 | | 99,54 | |
| 17 | 1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 30 | 93,25 | 1,76 | 2797,51 | 52,79 | 584,73 | 1568,20 | 4714,97 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 72,00 | 0,60 | 2160,00 | 18,05 | | 349,26 | |
| 18 | 1308-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 40 | 222,09 | 2,22 | 8883,45 | 88,83 | 845,10 | 5726,64 | 15778,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 198,74 | 0,10 | 7949,52 | 4,15 | | 1168,81 | |
| 19 | 2306-0131-0502<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05814 | 142430,76 | -- | 8280,92 | -- | 8280,92 | -- | 8943,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 662,47 | |
| 20 | 2306-0131-0302<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0714 | 87991,32 | -- | 6282,58 | -- | 6282,58 | -- | 6785,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 502,61 | |
| 21 | 2306-0131-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06324 | 60151,44 | -- | 3803,98 | -- | 3803,98 | -- | 4108,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 304,32 | |
| 22 | 2306-0902-0103<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,0153 | 29381,10 | -- | 449,53 | -- | 449,53 | -- | 485,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35,96 | |
| 23 | 2306-1710-0106<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм | м | 40 | 109,14 | -- | 4365,60 | -- | 4365,60 | -- | 4714,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349,25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **114365,51** | **24872,18** | **45159,81** | **37574,60** | **164095,32** |
| | | | | | | | **44333,52** | **7853,43** | -- | **12155,21** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **113818,69** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **12974,57** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **52186,95** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **31638,41** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **37574,60** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12111,46** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **163504,75** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42,06** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **52186,95** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **546,82** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **546,82** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **43,75** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **590,57** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **164095,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42,06** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **52186,95** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельная эстакада** | | | | | | | | | |
| **24** | **1308-0201-1204 РСНБ РК 2015** | **Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования** | **шт.** | **13** | **463,41** | **78,31** | **6024,27** | **1018,05** | **1140,54** | **2898,76** | **9636,87** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **297,36** | **12,34** | **3865,68** | **160,38** | | **713,84** | |
| **25** | **1308-0201-1209 РСНБ РК 2015** | **Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках** | **шт.** | **13** | **54,84** | **29,03** | **712,91** | **377,43** | **13,34** | **324,88** | **1120,82** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **24,78** | **9,93** | **322,14** | **129,09** | | **83,02** | |
| **26** | **1308-0206-0502 РСНБ РК 2015** | **Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям** | **т** | **0,17581** | **76072,44** | **15760,08** | **13374,30** | **2770,78** | **265,89** | **8037,28** | **23124,50** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **58800,00** | **4694,04** | **10337,63** | **825,26** | | **1712,93** | |
| **27** | **2306-1710-0737 РСНБ РК 2015** | **Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 300 мм** | **м** | **4** | **3798,48** | -- | **15193,92** | -- | **15193,92** | -- | **16409,43** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **1215,51** | |
| **28** | **2306-1710-2406 РСНБ РК 2015** | **Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм** | **м** | **4** | **1782,96** | -- | **7131,84** | -- | **7131,84** | -- | **7702,39** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **570,55** | |
| **29** | **2306-1710-1827 РСНБ РК 2015** | **Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм** | **шт.** | **1** | **5526,36** | -- | **5526,36** | -- | **5526,36** | -- | **5968,47** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **442,11** | |
| **30** | **2306-1710-2418 РСНБ РК 2015** | **Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм** | **шт.** | **1** | **2133,84** | -- | **2133,84** | -- | **2133,84** | -- | **2304,55** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **170,71** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2306-1710-2151 РСНБ РК 2015 | Соединение для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм | шт. | 8 | 15362,22 | -- | 122897,76 | -- | 122897,76 | -- | 132729,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9831,82 | |
| 32 | 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К400 | шт. | 13 | 453,90 | -- | 5900,70 | -- | 5900,70 | -- | 6372,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 472,06 | |
| 33 | 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К 1150 У3 | шт. | 13 | 453,90 | -- | 5900,70 | -- | 5900,70 | -- | 6372,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 472,06 | |
| 34 | 2306-1710-0401 РСНБ РК 2015 | Полки кабельные К 1160 У3 | шт. | 13 | 336,60 | -- | 4375,80 | -- | 4375,80 | -- | 4725,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 350,06 | |
| 35 | 2306-1710-2204 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 100 мм, длиной 300 мм | шт. | 13 | 274,38 | -- | 3566,94 | -- | 3566,94 | -- | 3852,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 285,36 | |
| 36 | 2306-1710-2574 РСНБ РК 2015 | Скоба и распорки стойки толщиной 2 мм | т | 0,01482 | 828750,00 | -- | 12282,08 | -- | 12282,08 | -- | 13264,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 982,57 | |
| 37 | 2306-1710-2212 РСНБ РК 2015 | Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм | м | 4 | 843,54 | -- | 3374,16 | -- | 3374,16 | -- | 3644,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 269,93 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **208395,57** | **4166,27** | **189703,86** | **11260,92** | **237229,02** |
| | | | | | | | **14525,45** | **1114,72** | **--** | **17572,52** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **208395,57** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1419,76** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **15640,17** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **188284,10** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11260,92** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **17572,52** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **237229,02** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12,74** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15640,17** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **237229,02** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12,74** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15640,17** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Молнезащита и заземление** | | | | | | | | | |
| 38 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 70 | 624,65 | 25,37 | 43725,28 | 1775,56 | 30189,72 | 8800,84 | 56728,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,00 | 6,62 | 11760,00 | 463,39 | | 4202,09 | |
| 39 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 60 | 511,85 | 23,17 | 30711,16 | 1390,04 | 17801,11 | 8541,38 | 42392,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,00 | 5,72 | 11520,00 | 343,03 | | 3140,20 | |
| 40 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям** | м | 60 | 373,33 | 16,13 | 22400,05 | 967,74 | 9192,31 | 8955,79 | 33864,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 204,00 | 3,31 | 12240,00 | 198,59 | | 2508,47 | |
| 41 | 2105-0304-0201 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром до 10 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,0237 | 1315919,34 | -- | 31187,29 | -- | 31187,29 | -- | 33682,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2494,98 | |
| 42 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 8 | 3195,13 | 171,94 | 25561,01 | 1375,52 | 17465,49 | 5081,05 | 33093,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 6720,00 | 337,01 | | 2451,36 | |
| 43 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 14,7 | 1543,08 | -- | 22683,28 | -- | -- | 16331,96 | 42136,45 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 22683,28 | -- | | 3121,22 | |
| 44 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 14,7 | 804,82 | -- | 11830,80 | -- | -- | 8518,17 | 21976,89 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 11830,80 | -- | | 1627,92 | |
| 45 | 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015 | **Держатель для шин заземления К188У2 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 32 | 73,44 | -- | 2350,08 | -- | 2350,08 | -- | 2538,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 188,01 | |
| 46 | 2404-0207-2701 РСНБ РК 2015 | **Держатель проводника ДПК-50ГЦ ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 10 | 1101,60 | -- | 11016,00 | -- | 11016,00 | -- | 11897,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 881,28 | |
| 47 | 2404-0201-0403 РСНБ РК 2015 | **Блок крепления проводника БКП-4П ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 35 | 2754,00 | -- | 96390,00 | -- | 96390,00 | -- | 104101,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7711,20 | |
| 48 | 2404-0204-1501 РСНБ РК 2015 | **Зажим соединительный ЗС-2В-ГЦ ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 4 | 918,00 | -- | 3672,00 | -- | 3672,00 | -- | 3965,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 293,76 | |
| 49 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,001 | 509528,76 | -- | 509,53 | -- | 509,53 | -- | 550,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40,76 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 302036,47 | 5508,87 | 219773,53 | 56229,18 | 386926,90 |
| | | | | | | | 76754,07 | 1342,01 | -- | 28661,25 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 122397,50 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 74648,63 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 43582,01 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 31379,05 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12302,12 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 166078,68 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **36,09** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43582,01** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **179638,97** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **34514,07** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **145124,90** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **24850,13** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16359,13** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **220848,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **36,93** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **34514,07** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **386926,90** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **73,02** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **78096,09** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1150233,61** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **144622,04** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **38325,40** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **11577,48** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **505813,83** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **284869,00** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **112502,27** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **64101,08** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема.
Шифр объекта 68-2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
## (Локальный сметный расчет)

на электроосвещение
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-1-ЭО.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 6525,342 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 76,451 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,061 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | шт. | 1 | 3214,87 | 92,12 | 3214,87 | 92,12 | 548,75 | 1874,94 | 5497,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2574,00 | 30,09 | 2574,00 | 30,09 | | 407,19 | |
| 2 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 7 | 2647,52 | 25,52 | 18532,63 | 178,64 | 9813,99 | 6148,80 | 26655,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1220,00 | -- | 8540,00 | -- | | 1974,51 | |
| 3 | 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 11783,04 | -- | 11783,04 | -- | 11783,04 | -- | 12725,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 942,64 | |
| 4 | 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1424,94 | -- | 1424,94 | -- | 1424,94 | -- | 1538,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114,00 | |
| 5 | 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 4 | 436,56 | -- | 1746,24 | -- | 1746,24 | -- | 1885,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139,70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2307-0204-0303 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4052,46 | -- | 8104,92 | -- | 8104,92 | -- | 8753,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 648,39 | |
| 7 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1484,60 | 179,60 | 1484,60 | 179,60 | 18,00 | 969,97 | 2650,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 60,18 | 1287,00 | 60,18 | | 196,37 | |
| 8 | 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 10561,08 | -- | 10561,08 | -- | 10561,08 | -- | 11405,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 844,89 | |
| 9 | 2307-0101-2502 РСНБ РК 2015 | Светильники переносной аккумуляторный, модели HL336L ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 9076,98 | -- | 9076,98 | -- | 9076,98 | -- | 9803,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 726,16 | |
| 10 | 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | шт. | 9 | 4484,06 | 1082,92 | 40356,57 | 9746,25 | 15899,90 | 15043,37 | 59831,93 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1634,49 | 687,02 | 14710,41 | 6183,16 | | 4431,99 | |
| 11 | 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 2 | 1829,92 | 735,49 | 3659,85 | 1470,99 | 258,36 | 2082,04 | 6201,24 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 965,25 | 480,61 | 1930,50 | 961,22 | | 459,35 | |
| 12 | 2307-0102-0121 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-001 ГОСТ 17677-82 | шт. | 9 | 6859,50 | -- | 61735,50 | -- | 61735,50 | -- | 66674,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4938,84 | |
| 13 | 2307-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НПО21-100-005 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 1202,58 | -- | 1202,58 | -- | 1202,58 | -- | 1298,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,21 | |
| 14 | 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 2244,00 | -- | 2244,00 | -- | 2244,00 | -- | 2423,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179,52 | |
| 15 | 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 3351,72 | -- | 3351,72 | -- | 3351,72 | -- | 3619,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 268,14 | |
| 16 | 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 5 | 435,02 | 3,54 | 2175,11 | 17,68 | 33,88 | 1532,21 | 4003,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 424,71 | 0,90 | 2123,55 | 4,51 | | 296,59 | |
| 17 | 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 4 | 474,51 | 4,42 | 1898,05 | 17,66 | 27,11 | 1337,83 | 3494,75 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 463,32 | 1,20 | 1853,28 | 4,81 | | 258,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015 | Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 5 | 373,32 | -- | 1866,60 | -- | 1866,60 | -- | 2015,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,33 | |
| 19 | 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 4 | 308,04 | -- | 1232,16 | -- | 1232,16 | -- | 1330,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98,57 | |
| 20 | 2307-0202-1114 РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная встраиваемая КОР-73 | шт. | 7 | 118,32 | -- | 828,24 | -- | 828,24 | -- | 894,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,26 | |
| 21 | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампа светодиодная 42В, 6ВтGeniled, E27, G45, 6 Вт, 2700 К | шт. | 1 | 745,62 | -- | 745,62 | -- | 745,62 | -- | 805,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,65 | |
| 22 | 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Компактная люминисцентная лампа Р 20 Вт E27, тип DULUXSTAR Mini Twist 20W/840 OSRAM. | шт. | 2 | 658,92 | -- | 1317,84 | -- | 1317,84 | -- | 1423,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105,43 | |
| 23 | 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Лампа люминесцентная, марка ЛБ-40 ГОСТ 6825-70 | шт. | 18 | 209,10 | -- | 3763,80 | -- | 3763,80 | -- | 4064,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301,10 | |
| 24 | 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 170 | 360,89 | 172,09 | 61351,24 | 29254,82 | 5576,42 | 26055,30 | 94399,06 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 156,00 | 56,87 | 26520,00 | 9667,92 | | 6992,52 | |
| 25 | 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0102 | 265695,72 | -- | 2710,10 | -- | 2710,10 | -- | 2926,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216,81 | |
| 26 | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1632 | 171866,94 | -- | 28048,68 | -- | 28048,68 | -- | 30292,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2243,89 | |
| **РАЗДЕЛ 1.Автоматизация заполнения и опорожнения резервуаров III подъема** | | | | | | | | | | | |
| 27 | Акватория Актобе | Шкаф коммунитационный второго подъема(контроллерная и коммутационная аппаратура, радиомодем-2шт); шкаф коммунитационный резервуаров(контроллерная и коммутационная аппаратура,гидростатические уровнемеры для резервуаров-4шт., радиомодем-2шт.); центральный диспетчерский пункт с ПО; монтажный комплект. С учетом монтажа и ПНР. | коМПЛ | 1 | 6158723,21 | -- | 6158723,21 | -- | | -- | 6158723,21 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6158723,21 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **6158723,21** | **--** | **183920,45** | **55044,46** | **6525341,54** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **6158723,21** | **27156,91** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **6158723,21** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **6158723,21** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **6158723,21** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **6525341,54** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **59538,74** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **40957,76** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **16911,89** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **183920,45** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **6158723,21** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **55044,46** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **27156,91** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-2-2

на Насосная станция 3-го подъема в с.Придорожное., Насосная станция 3-го подъема в с.Придорожное.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 24352,407 тыс.тенге
Средства на оплату труда 2403,26 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2-2-1 | общестроительные работы | 11693,101 | -- | -- | -- | 11693,101 | 1709,721 | |
| 2. | 2-2-2 | водопровод и канализация | 136,143 | 16,877 | -- | -- | 153,019 | 22,392 | |
| 3. | 2-2-3 | вентиляция | 218,921 | -- | -- | -- | 218,921 | 25,798 | |
| 4. | 2-2-4 | технологическое оборудование | 1082,949 | 467,037 | 9089,313 | -- | 10639,299 | 361,907 | |
| 5. | 2-2-5 | электромонтажное оборудование | 267,318 | 704,477 | 284,869 | -- | 1256,665 | 198,517 | |
| 6. | 2-2-6 | электроосвещение | -- | 391,401 | -- | -- | 391,401 | 84,925 | |
| | | ИТОГО | 13398,432 | 1579,793 | 9374,182 | -- | 24352,407 | 2403,26 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Придорожное.
Шифр объекта 68-2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-1-АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 11693,101 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1709,721 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,515 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | |
| 1 | **1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **62,714264** | **16300,27** | **2713,46** | **1022259,29** | **170172,65** | **571136,77** | **297415,26** | **1425248,51** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **4479,84** | **619,50** | **280949,87** | **38851,49** | | **105573,96** | |
| 2 | **2103-0301-0402 РСНБ РК 2015** | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** | **м3** | **61,4599787** | **18686,40** | **--** | **1148465,75** | **--** | **1148465,75** | **--** | **1240343,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **91877,26** | |
| 3 | **1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **15,84** | **4365,39** | **245,00** | **69147,77** | **3880,75** | **45391,46** | **19234,42** | **95452,77** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **1254,77** | **50,92** | **19875,56** | **806,62** | | **7070,58** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **2239872,80** | **174053,40** | **1764994,00** | **316649,68** | **2761044,28** |
| | | | | | | | **300825,43** | **39658,11** | **--** | **204521,80** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2239872,80** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **140006,09** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **340483,53** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **1624987,89** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **316649,68** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **204521,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2761044,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **307,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **340483,53** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **2761044,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **307,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **340483,53** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| **4** | **1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | **2,1** | **2698,07** | **46,68** | **5665,95** | **98,02** | **1013,62** | **3169,47** | **9542,26** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **2168,72** | **18,63** | **4554,31** | **39,13** | | **706,83** | |
| **5** | **2109-0402-0201 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **2,1** | **53139,96** | **--** | **111593,92** | **--** | **111593,92** | **--** | **120521,43** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8927,51** | |
| **6** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | **3,36** | **1624,12** | **74,52** | **5457,03** | **250,38** | **1674,04** | **3276,14** | **9431,82** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1051,37** | **32,00** | **3532,61** | **107,54** | | **698,65** | |
| **7** | **1110-0111-0401 РСНБ РК 2015** | **Наличники. Установка и крепление** | **м коробок** | **10** | **460,17** | **1,05** | **4601,70** | **10,49** | **3847,53** | **673,77** | **5697,52** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **74,37** | **0,50** | **743,68** | **4,96** | | **422,04** | |
| **8** | **2109-0404-0201 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **4** | **429,42** | **--** | **1717,68** | **--** | **1717,68** | **--** | **1855,09** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **137,41** | |
| **9** | **2109-0404-0303 РСНБ РК 2015** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **1** | **3147,72** | **--** | **3147,72** | **--** | **3147,72** | **--** | **3399,54** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **251,82** | |
| **10** | **2109-0404-0305 РСНБ РК 2015** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **1** | **5544,72** | **--** | **5544,72** | **--** | **5544,72** | **--** | **5988,30** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **443,58** | |
| **11** | **2109-0102-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **1,47** | **5343,78** | **--** | **7855,36** | **--** | **7855,36** | **--** | **8483,79** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 628,43 | |
| 12 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 1,89 | 4378,86 | -- | 8276,05 | -- | 8276,05 | -- | 8938,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 662,08 | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 13 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 5,64 | 2673,95 | 166,87 | 15081,09 | 941,14 | 7378,47 | 6474,09 | 23279,59 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1198,84 | 76,59 | 6761,48 | 431,95 | | 1724,41 | |
| 14 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 5,64 | 18408,96 | -- | 103826,53 | -- | 103826,53 | -- | 112132,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8306,12 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 272767,75 | 1300,03 | 255875,63 | 13593,47 | 309270,11 |
| | | | | | | | 15592,09 | 583,57 | -- | 22908,90 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 145097,76 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12900,04 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11582,22 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 119957,94 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10423,99 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12441,74 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 167963,50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11582,22 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 127669,99 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1013,62 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4593,44 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 122004,04 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3169,47 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10467,16 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 141306,62 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4593,44 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 309270,11 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15,05 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16175,66 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Фундаменты

**Земляные работы**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 123,36 | 268,96 | 259,41 | 33178,99 | 32001,04 | 13,68 | 6749,37 | 43122,63 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 1164,27 | 8209,85 | | 3194,27 | |
| 16 | 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 208,01352 | 40,00 | -- | 8320,54 | -- | | -- | 8986,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 665,64 | |
| 17 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 46,56 | 200,58 | 190,60 | 9339,10 | 8874,34 | -- | 1818,03 | 12049,70 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 464,76 | 2060,28 | | 892,57 | |
| 18 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,32592 | 2801,59 | -- | 913,09 | -- | -- | 657,43 | 1696,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 913,09 | -- | | 125,64 | |
| 19 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,32592 | 804,82 | -- | 262,31 | -- | -- | 188,86 | 487,26 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 262,31 | -- | | 36,09 | |
| 20 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 46,56 | 48,94 | 48,94 | 2278,83 | 2278,83 | -- | 570,95 | 3077,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,03 | -- | 792,99 | | 227,98 | |
| 21 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 46,56 | 151,80 | 73,39 | 7067,95 | 3417,27 | -- | 3718,79 | 11649,67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 3650,68 | 1514,31 | | 862,94 | |
| | | | | **Фундаментные плиты** | | | | | | | |
| 22 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 4,01 | 3361,05 | 993,82 | 13477,81 | 3985,22 | 6518,05 | 4178,49 | 19068,81 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 741,78 | 378,67 | 2974,54 | 1518,47 | | 1412,50 | |
| 23 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 16 | 2135,10 | 1229,25 | 34161,63 | 19668,03 | -- | 25192,17 | 64102,10 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 905,85 | 428,48 | 14493,60 | 6855,69 | | 4748,30 | |
| 24 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | м3 | 0,5 | 17969,79 | 1170,34 | 8984,89 | 585,17 | 7896,78 | 572,46 | 10321,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1005,89 | 252,26 | 502,94 | 126,13 | | 764,59 | |
| 25 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 6,64 | 42926,70 | -- | 285033,29 | -- | 285033,29 | -- | 307835,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22802,66 | |
| | | **Фундаментные блоки** | | | | | | | | | |
| 26 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 38 | 2191,69 | 1135,73 | 83284,38 | 43157,72 | 12762,70 | 50759,20 | 144767,06 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 720,10 | 411,90 | 27363,95 | 15652,32 | | 10723,49 | |
| 27 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 46 | 4693,51 | 2690,34 | 215901,29 | 123755,80 | 31460,46 | 126552,81 | 369850,43 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1319,24 | 1012,24 | 60685,04 | 46563,10 | | 27396,33 | |
| 28 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ** | м3 | 0,12 | 23360,94 | 1138,42 | 2803,31 | 136,61 | 2056,95 | 581,96 | 3656,10 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 609,76 | 29,76 | | 270,82 | |
| 29 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 31,234 | 23026,50 | -- | 719209,70 | -- | 719209,70 | -- | 776746,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57536,78 | |
| 30 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 1,324 | 24179,10 | -- | 32013,13 | -- | 32013,13 | -- | 34574,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2561,05 | |
| 31 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 8,296 | 25778,46 | -- | 213858,10 | -- | 213858,10 | -- | 230966,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17108,65 | |
| 32 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | м2 поверхности | 40,1 | 2124,69 | 45,54 | 85200,23 | 1826,10 | 75015,81 | 8096,68 | 100760,67 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 208,44 | 8,67 | 8358,32 | 347,79 | | 7463,75 | |
| 33 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 138,24 | 852,17 | 20,79 | 117804,10 | 2873,66 | 79176,04 | 33570,17 | 163484,21 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 35754,39 | 342,56 | | 12109,94 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 1873092,68 | 242559,79 | 1465014,69 | 263207,37 | 2307204,05 |
| | | | | | | | 157197,66 | 84013,25 | -- | 170904,00 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1873092,68 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 205284,19 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 241210,91 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **1259730,50** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **8320,54** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **263207,37** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **170904,00** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2307204,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **199,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **241210,91** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2307204,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **199,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **241210,91** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Перемычки** | | | | | | | | | |
| **34** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **20** | **444,39** | **250,31** | **8887,77** | **5006,29** | **690,60** | **5022,58** | **15023,18** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **159,54** | **53,28** | **3190,88** | **1065,54** | | **1112,83** | |
| **35** | **1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **0,15224** | **29148,69** | **10039,25** | **4437,60** | **1528,37** | **595,20** | **1886,38** | **6829,89** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **15199,80** | **2757,93** | **2314,02** | **419,87** | | **505,92** | |
| **36** | **2104-0105-9901 РСНБ РК 2015** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,66** | **79771,14** | **--** | **52648,95** | **--** | **52648,95** | **--** | **56860,87** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4211,92** | |
| **37** | **2105-0201-0602 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89** | **т** | **0,15224** | **317569,86** | **--** | **48346,84** | **--** | **48346,84** | **--** | **52214,58** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3867,75** | |
| **38** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **4,4** | **93,95** | **2,33** | **413,37** | **10,26** | **220,48** | **126,77** | **583,35** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **41,51** | **0,25** | **182,63** | **1,09** | | **43,21** | |
| **39** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **4,4** | **174,20** | **3,30** | **766,49** | **14,52** | **538,48** | **148,82** | **988,53** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **48,52** | **0,50** | **213,49** | **2,18** | | **73,22** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **115501,02** | **6559,44** | **103040,56** | **7184,54** | **132500,40** |
| | | | | | | | **5901,02** | **1488,68** | **--** | **9814,84** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **111063,42** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1449,57** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4655,81** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **48346,84** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **52648,95** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5298,16** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9308,93** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **125670,51** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4655,81 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4437,60 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 595,20 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2733,88 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1886,38 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 505,92 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6829,89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2733,88 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 132500,40 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6,53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7389,70 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Отделка помещений** | | | | | | | | | | | |
| **40** | **1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **45,3** | **1181,46** | **7,29** | **53519,97** | **330,07** | **19660,01** | **26904,74** | **86858,68** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **740,17** | **2,23** | **33529,88** | **101,04** | | **6433,98** | |
| **41** | **1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **45,3** | **327,57** | **2,57** | **14839,07** | **116,33** | **6923,36** | **6283,68** | **22812,58** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **172,17** | **1,22** | **7799,39** | **55,21** | | **1689,82** | |
| **42** | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **180,4** | **1277,21** | **74,93** | **230407,97** | **13517,88** | **56694,89** | **136447,32** | **396203,70** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **888,00** | **57,45** | **160195,20** | **10363,94** | | **29348,42** | |
| **43** | **1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **169,8** | **1071,41** | **7,29** | **181925,79** | **1237,23** | **72410,50** | **86925,43** | **290359,32** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **637,68** | **2,23** | **108278,06** | **378,72** | | **21508,10** | |
| **44** | **1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **169,8** | **296,01** | **2,31** | **50263,27** | **391,49** | **23674,35** | **21106,67** | **77079,53** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **154,28** | **1,09** | **26197,42** | **185,91** | | **5709,59** | |
| **45** | **1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **10,6** | **953,71** | **9,14** | **10109,28** | **96,86** | **5557,73** | **3586,97** | **14791,95** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **420,25** | **2,74** | **4454,69** | **29,03** | | **1095,70** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | **10,6** | **4206,42** | **23,04** | **44588,08** | **244,24** | **25670,03** | **15085,51** | **64447,48** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **1761,68** | **17,27** | **18673,81** | **183,08** | | **4773,89** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **585653,42** | **15934,10** | **210590,86** | **296340,32** | **952553,23** |
| | | | | | | | **359128,46** | **11296,94** | **--** | **70559,50** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **585653,42** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **210590,86** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **370425,40** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **296340,32** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **70559,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **952553,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **312,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **370425,40** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **952553,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **312,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **370425,40** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **тип I** | | | | | | | | | |
| **47** | **1111-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **1,41** | **8745,59** | **1670,40** | **12331,28** | **2355,26** | **5631,47** | **4987,07** | **18703,82** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3081,24** | **681,45** | **4344,55** | **960,84** | | **1385,47** | |
| **48** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **1,41** | **19939,94** | **7,68** | **28115,32** | **10,83** | **23196,76** | **4613,27** | **35346,87** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3480,66** | **--** | **4907,73** | **--** | | **2618,29** | |
| **49** | **1111-0101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **14,1** | **1465,87** | **89,28** | **20668,81** | **1258,78** | **10552,98** | **8476,12** | **31476,53** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **628,16** | **11,35** | **8857,06** | **160,10** | | **2331,59** | |
| **50** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **14,1** | **665,36** | **27,77** | **9381,58** | **391,50** | **4467,43** | **4425,85** | **14912,03** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **320,76** | **13,17** | **4522,66** | **185,70** | | **1104,60** | |
| **51** | **1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **14,1** | **525,96** | **28,33** | **7416,06** | **399,51** | **6681,16** | **488,44** | **8536,87** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **23,79** | **13,07** | **335,39** | **184,23** | | **632,36** | |
| **52** | **1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **14,1** | **3160,56** | **72,21** | **44563,84** | **1018,22** | **26345,53** | **16589,31** | **66045,40** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1219,86** | **31,78** | **17200,09** | **448,11** | | **4892,25** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | тип II | | | | | | | | |
| 53 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3,12 | 8745,59 | 1670,40 | 27286,24 | 5211,65 | 12461,12 | 11035,22 | 41387,17 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 9613,47 | 2126,12 | | 3065,72 | |
| 54 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 3,12 | 19939,94 | 7,68 | 62212,63 | 23,96 | 51329,00 | 10208,08 | 78214,36 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3480,66 | -- | 10859,66 | -- | | 5793,66 | |
| 55 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 31,2 | 1465,87 | 89,28 | 45735,25 | 2785,38 | 23351,27 | 18755,68 | 69650,20 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 628,16 | 11,35 | 19598,59 | 354,26 | | 5159,27 | |
| 56 | 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | м2 покрытия | 31,2 | 2339,35 | 98,40 | 72987,59 | 3070,11 | 15153,36 | 52258,42 | 135265,69 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1755,26 | 26,60 | 54764,11 | 829,95 | | 10019,68 | |
| 57 | 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=6 | Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 | м2 покрытия | 31,2 | 1618,95 | 14,29 | 50511,35 | 445,84 | 18044,21 | 30191,27 | 87158,83 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1026,32 | 3,11 | 32021,31 | 97,06 | | 6456,21 | |
| 58 | 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 31,2 | 860,75 | 71,90 | 26855,47 | 2243,35 | 91,73 | 23808,62 | 54717,22 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 785,91 | 25,90 | 24520,39 | 807,93 | | 4053,13 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 408065,43 | 19214,39 | 197306,02 | 185837,35 | 641415,00 |
| | | | | | | | 191545,01 | 6154,30 | -- | 47512,22 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 408065,43 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 197306,02 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 197699,31 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 185837,35 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 47512,22 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 641415,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 175,78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197699,31 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 641415,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 175,78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197699,31 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Лестница** | | | | | | | | | |
| 59 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,17 | 70655,84 | 25885,45 | 12011,49 | 4400,53 | 1715,37 | 4982,89 | 18353,93 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34680,00 | 7799,87 | 5895,60 | 1325,98 | | 1359,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0747 | 555234,96 | -- | 41476,05 | -- | 41476,05 | -- | 44794,14 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3318,08 | |
| 61 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0953 | 585096,48 | -- | 55759,69 | -- | 55759,69 | -- | 60220,47 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4460,78 | |
| 62 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0008 | 287093,28 | -- | 229,67 | -- | 229,67 | -- | 248,05 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18,37 | |
| 63 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0006 | 230527,14 | -- | 138,32 | -- | 138,32 | -- | 149,38 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11,07 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 109615,23 | 4400,53 | 99319,10 | 4982,89 | 123765,97 |
| | | | | | | | 5895,60 | 1325,98 | -- | 9167,85 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 367,99 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 367,99 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29,44 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 397,43 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 109247,24 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1715,37 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7221,58 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 97235,75 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4982,89 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9138,41 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 123368,54 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7221,58 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 123765,97 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7221,58 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Покрытие** | | | | | | | | | |
| 64 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 7 | 5595,18 | 1292,50 | 39166,23 | 9047,49 | 7402,34 | 29058,91 | 73683,15 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 3245,20 | 272,83 | 22716,40 | 1909,79 | | 5458,01 | |
| 65 | 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 42,84 | 5448,84 | -- | 233428,31 | -- | 233428,31 | -- | 252102,57 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18674,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00756 | 230527,14 | -- | 1742,79 | -- | 1742,79 | -- | 1882,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139,42 | |
| 67 | 1107-0105-0211 РСНБ РК 2015 | Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 1 | 3668,11 | 877,69 | 3668,11 | 877,69 | 594,42 | 2835,66 | 7024,07 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2196,00 | 207,10 | 2196,00 | 207,10 | | 520,30 | |
| 68 | 2104-9999-0701 РСНБ РК 2015 | Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,06 | 294780,00 | -- | 17686,80 | -- | 17686,80 | -- | 19101,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414,94 | |
| 69 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство | м3 | 0,528 | 40152,43 | 3143,58 | 21200,48 | 1659,81 | 11615,71 | 7495,78 | 30991,97 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15009,40 | 591,22 | 7924,96 | 312,16 | | 2295,70 | |
| 70 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство | м3 | 0,934 | 40152,43 | 3143,58 | 37502,37 | 2936,11 | 20547,48 | 13259,59 | 54822,91 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15009,40 | 591,22 | 14018,78 | 552,20 | | 4060,96 | |
| 71 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,00612 | 18772,83 | 980,27 | 114,89 | 6,00 | 1,76 | 99,16 | 231,18 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17504,56 | 300,90 | 107,13 | 1,84 | | 17,12 | |
| 72 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1068 | 14300,87 | 925,93 | 1527,33 | 98,89 | 30,76 | 1301,14 | 3054,75 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13086,94 | 300,90 | 1397,69 | 32,14 | | 226,28 | |
| 73 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0391 | 265870,14 | -- | 10395,52 | -- | 10395,52 | -- | 11227,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 831,64 | |
| 74 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02092 | 230527,14 | -- | 4822,63 | -- | 4822,63 | -- | 5208,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 385,81 | |
| 75 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0218 | 226138,08 | -- | 4929,81 | -- | 4929,81 | -- | 5324,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0764 | 218092,32 | -- | 16662,25 | -- | 16662,25 | -- | 17995,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1332,98 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 392847,51 | 14625,99 | 329860,57 | 54050,24 | 482649,57 |
| | | | | | | | 48360,96 | 3015,23 | -- | 35751,82 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 392847,51 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 40192,47 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 51376,18 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 38553,00 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 251115,11 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 54050,24 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35751,82 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 482649,57 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 45,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51376,18 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 482649,57 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 45,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51376,18 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Кровля** | | | | | | | | | |
| 77 | 1107-0106-0207 РСНБ РК 2015 | **Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | шт. сборных конструкций | 16 | 3843,12 | 1621,33 | 61489,91 | 25941,27 | 998,24 | 47132,18 | 117311,86 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2159,40 | 337,01 | 34550,40 | 5392,13 | | 8689,77 | |
| 78 | 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 | **Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 6 | 1458,06 | 830,41 | 8748,35 | 4982,48 | 1060,76 | 5109,61 | 14966,60 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 450,85 | 270,85 | 2705,11 | 1625,07 | | 1108,64 | |
| 79 | 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 | **Плиты парапетов, козырьков СТ РК 961-93** | м3 | 1,944 | 81884,58 | -- | 159183,62 | -- | 159183,62 | -- | 171918,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12734,69 | |
| 80 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,05 | 15510,12 | -- | 775,51 | -- | 775,51 | -- | 837,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62,04 | |
| 81 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,01764 | 290669,40 | -- | 5127,41 | -- | 5127,41 | -- | 5537,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 410,19 | |
| 82 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01442 | 224675,40 | -- | 3239,82 | -- | 3239,82 | -- | 3499,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 259,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,025256 | 254128,92 | -- | 6418,28 | -- | 6418,28 | -- | 6931,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 513,46 | |
| 84 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 69,51 | 464,70 | 9,29 | 32301,64 | 645,87 | 26455,51 | 4967,61 | 40250,79 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 74,81 | 2,87 | 5200,27 | 199,31 | | 2981,54 | |
| 85 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 69,51 | 847,32 | 52,57 | 58897,02 | 3654,19 | 21067,54 | 32166,81 | 98348,94 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 491,66 | 11,35 | 34175,29 | 788,64 | | 7285,11 | |
| 86 | 2111-0101-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 7,15953 | 29233,20 | -- | 209295,97 | -- | 209295,97 | -- | 226039,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16743,68 | |
| 87 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 5,5608 | 14454,55 | 1687,94 | 80378,86 | 9386,30 | 57912,01 | 14189,25 | 102133,56 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 2352,28 | 421,26 | 13080,56 | 2342,54 | | 7565,45 | |
| 88 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 69,51 | 601,34 | 100,23 | 41799,44 | 6966,83 | 20171,27 | 15025,54 | 61370,98 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 14661,33 | 1670,78 | | 4546,00 | |
| 89 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 69,51 | 451,40 | 37,01 | 31377,16 | 2572,39 | 27447,24 | 1843,18 | 35877,96 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 19,53 | 9,29 | 1357,53 | 645,92 | | 2657,63 | |
| 90 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,180726 | 14121,06 | 1352,90 | 2552,04 | 244,50 | 5,67 | 2186,11 | 5117,20 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12736,80 | 555,78 | 2301,87 | 100,44 | | 379,05 | |
| 91 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,180726 | 276066,06 | -- | 49892,31 | -- | 49892,31 | -- | 53883,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3991,39 | |
| 92 | 1112-0101-1602 РСНБ РК 2015 | Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной | м2 кровли | 69,51 | 249,93 | 1,05 | 17372,86 | 72,93 | 15201,84 | 1961,94 | 20881,58 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 30,18 | 0,50 | 2098,09 | 34,45 | | 1546,78 | |
| 93 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 69,51 | 2303,75 | 14,29 | 160133,82 | 993,56 | 149871,21 | 8830,73 | 182481,71 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 133,35 | 4,74 | 9269,06 | 329,55 | | 13517,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015 | **Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком** | м примыканий | 33,44 | 2851,63 | 27,64 | 95358,34 | 924,35 | 78499,98 | 14856,11 | 119031,60 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 476,50 | 6,40 | 15934,01 | 213,93 | | 8817,16 | |
| 95 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 13,8 | 2904,13 | 13,76 | 40076,95 | 189,86 | 25977,18 | 12839,58 | 57149,85 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1007,96 | 3,35 | 13909,90 | 46,17 | | 4233,32 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 1064419,31 | 56574,53 | 858601,37 | 161108,65 | 1323570,19 |
| | | | | | | | 149243,41 | 13388,94 | -- | 98042,24 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1064419,31 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 380752,86 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 162632,35 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 273973,79 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 203874,71 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 161108,65 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 98042,24 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1323570,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 148,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 162632,35 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1323570,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 148,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 162632,35 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Фундаменты под оборудование** | | | | | | | | | |
| | | **Фм-1** | | | | | | | | | |
| 96 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,12 | 18426,77 | 1084,07 | 2211,21 | 130,09 | 1940,51 | 152,49 | 2552,80 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 140,62 | 26,96 | | 189,10 | |
| 97 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 0,57 | 23151,06 | 981,41 | 13196,10 | 559,41 | 10350,47 | 2255,31 | 16687,53 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4010,92 | 337,09 | 2286,22 | 192,14 | | 1236,11 | |
| | | **Фм-2** | | | | | | | | | |
| 98 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,34 | 18426,77 | 1084,07 | 6265,10 | 368,58 | 5498,11 | 432,06 | 7232,93 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 398,41 | 76,37 | | 535,77 | |
| 99 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 1,87 | 23151,06 | 981,41 | 43292,48 | 1835,24 | 33956,81 | 7399,00 | 54746,80 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4010,92 | 337,09 | 7500,42 | 630,35 | | 4055,32 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | 64964,89 | 2893,32 | 51745,90 | 10238,86 | 81220,05 |
| | | | | | | | 10325,67 | 925,82 | -- | 6016,30 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 64964,89 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **4046,64** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **11251,50** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **47699,26** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10238,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6016,30** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **81220,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,88** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11251,50** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **81220,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,88** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11251,50** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Приямок** | | | | | | | | | |
| **100** | **1101-0102-0405 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | **м3 грунта** | **2,25** | **344,95** | **315,73** | **776,14** | **710,40** | **0,25** | **232,85** | **1089,71** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **29,11** | **114,63** | **65,49** | **257,92** | | **80,72** | |
| **101** | **4102-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **т** | **3,7125** | **47,00** | **--** | **174,49** | **--** | | **--** | **188,45** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13,96** | |
| **102** | **1101-0205-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | **м3 грунта** | **0,1575** | **2334,66** | **--** | **367,71** | **--** | **--** | **264,75** | **683,06** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2334,66** | **--** | **367,71** | **--** | | **50,60** | |
| **103** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,1575** | **804,82** | **--** | **126,76** | **--** | **--** | **91,27** | **235,47** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **126,76** | **--** | | **17,44** | |
| **104** | **1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** | **м3** | **0,71** | **27650,85** | **3080,74** | **19632,10** | **2187,33** | **11898,26** | **5710,81** | **27370,34** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **7812,00** | **1026,89** | **5546,52** | **729,09** | | **2027,43** | |
| **105** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,00572** | **226800,18** | **1278,18** | **1297,30** | **7,31** | **--** | **1176,62** | **2671,83** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **225522,00** | **525,69** | **1289,99** | **3,01** | | **197,91** | |
| **106** | **2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,005** | **254128,92** | **--** | **1270,64** | **--** | **1270,64** | **--** | **1372,30** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **101,65** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00072 | 226138,08 | -- | 162,82 | -- | 162,82 | -- | 175,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13,03 | |
| 108 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0457 | 89405,28 | 8834,49 | 4085,82 | 403,74 | 1559,53 | 2105,10 | 6686,19 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 46445,40 | 3085,11 | 2122,55 | 140,99 | | 495,27 | |
| 109 | 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,0457 | 226392,43 | 66294,18 | 10346,13 | 3029,64 | 187,29 | 4997,84 | 16571,50 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 156000,00 | 2495,70 | 7129,20 | 114,05 | | 1227,52 | |
| 110 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01076 | 254128,92 | -- | 2734,43 | -- | 2734,43 | -- | 2953,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218,75 | |
| 111 | 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015 | Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,0346 | 262223,64 | -- | 9072,94 | -- | 9072,94 | -- | 9798,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,84 | |
| 112 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0003 | 230527,14 | -- | 69,16 | -- | 69,16 | -- | 74,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5,53 | |
| 113 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,04 | 220,32 | -- | 8,81 | -- | 8,81 | -- | 9,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 0,70 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **50125,25** | **6338,42** | **26964,13** | **14579,24** | **69880,85** |
| | | | | | | | **16648,22** | **1245,06** | **--** | **5176,36** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **39770,31** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2499,83** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **10650,02** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **13309,99** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **10958,20** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **174,49** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9581,39** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3948,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **53299,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10650,02** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **10346,13** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **187,29** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7243,25 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4997,84 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1227,52 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 16571,50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7243,25 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8,81 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8,81 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 0,70 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9,52 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 69880,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15,08 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17893,27 | | | |
| **РАЗДЕЛ 12.Крыльцо №1** | | | | | | | | | | | |
| **114** | **1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Крыльцо. Устройство** | **м3** | **1,75** | **21670,08** | **1927,71** | **37922,63** | **3373,50** | **30248,18** | **4610,07** | **45935,32** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **2457,69** | **437,17** | **4300,96** | **765,05** | | **3402,62** | |
| **115** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,02815** | **276066,06** | **--** | **7771,26** | **--** | **7771,26** | **--** | **8392,96** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **621,70** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | **45693,89** | **3373,50** | **38019,44** | **4610,07** | **54328,28** |
| | | | | | | | **4300,96** | **765,05** | **--** | **4024,32** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 45693,89 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 30248,18 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5066,01 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7771,26 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4610,07 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4024,32 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 54328,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5066,01 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 54328,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5066,01 | | | |
| **РАЗДЕЛ 13.Отмостка** | | | | | | | | | | | |
| **116** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство отмостки** | **м3** | **50,16** | **18426,77** | **1084,07** | **924286,98** | **54376,95** | **811132,54** | **63740,92** | **1067070,13** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1171,80** | **224,63** | **58777,49** | **11267,48** | | **79042,23** | |
| **117** | **1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство отмостки** | **м3** | **50,16** | **19887,14** | **1324,81** | **997539,11** | **66452,25** | **781572,94** | **148939,26** | **1238196,64** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **2980,74** | **282,21** | **149513,92** | **14155,59** | | **91718,27** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **1921826,09** | **120829,20** | **1592705,49** | **212680,17** | **2305266,77** |
| | | | | | | | **208291,41** | **25423,07** | **--** | **170760,50** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1921826,09** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **868490,39** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **233714,48** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **724215,10** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **212680,17** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **170760,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2305266,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **229,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **233714,48** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **2305266,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **229,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **233714,48** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| **118** | **1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")** | **м2 поверхности облицовки** | **15,34896** | **6495,03** | **29,93** | **99692,01** | **459,46** | **52264,73** | **37745,06** | **148432,04** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **3060,00** | **13,91** | **46967,82** | **213,51** | | **10994,97** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | **99692,01** | **459,46** | **52264,73** | **37745,06** | **148432,04** |
| | | | | | | | **46967,82** | **213,51** | **--** | **10994,97** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **99692,01** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **52264,73** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **47181,33** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **37745,06** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **10994,97** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **148432,04** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **39,34** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47181,33** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | **148432,04** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **39,34** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47181,33** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **11693100,79** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1520223,70** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **669116,10** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **189497,50** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7046302,46** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **8495,03** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1582807,90** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **866155,61** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Придорожное.
Шифр объекта 68-2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2
## (Локальный сметный расчет)

на водопровод и канализация
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-1-ВК

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 153,02 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 22,392 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,018 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Система В1** | | | | | | | | | |
| 1 | **1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **23** | **1678,07** | **20,07** | **38595,69** | **461,51** | **28530,69** | **9584,57** | **52034,68** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **417,54** | **7,68** | **9603,49** | **176,68** | | **3854,42** | |
| 2 | **1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **23** | **81,91** | **1,22** | **1883,96** | **27,95** | **49,20** | **1770,67** | **3947,00** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **78,56** | **--** | **1806,81** | **--** | | **292,37** | |
| 3 | **2304-0905-0901 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2** | **828,24** | **--** | **1656,48** | **--** | **1656,48** | **--** | **1789,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **132,52** | |
| 4 | **1116-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** | **кран** | **1** | **20014,30** | **--** | **20014,30** | **--** | **19642,60** | **364,27** | **22008,85** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **371,70** | **--** | **371,70** | **--** | | **1630,29** | |
| 5 | **2303-0102-1201 РСНБ РК 2015** | **Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **1** | **1169,94** | **--** | **1169,94** | **--** | **1169,94** | **--** | **1263,54** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93,60 | |
| 6 | 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015 | **Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | шт. | 2 | 7813,20 | -- | 15626,40 | -- | 15626,40 | -- | 16876,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1250,11 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 78946,77 | 489,46 | 66675,32 | 11719,50 | 97919,57 |
| | | | | | | | 11782,00 | 176,68 | -- | 7253,30 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 15626,40 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 15626,40 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1250,11 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 16876,51 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 63320,37 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 48222,50 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 11958,68 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2826,42 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11719,50 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6003,19 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 81043,06 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11958,68 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 97919,57 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11958,68 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Система К1** | | | | | | | | | |
| 7 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 2 | 755,21 | 1,34 | 1510,43 | 2,69 | 4,52 | 1473,98 | 3223,16 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 751,61 | 0,42 | 1503,22 | 0,85 | | 238,75 | |
| 8 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 6 | 729,02 | 3,28 | 4374,10 | 19,70 | 30,08 | 4243,56 | 9307,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 720,72 | 0,97 | 4324,32 | 5,84 | | 689,41 | |
| 9 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014** | м | 1,996 | 316,20 | -- | 631,14 | -- | 631,14 | -- | 681,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50,49 | |
| 10 | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014** | м | 5,988 | 947,58 | -- | 5674,11 | -- | 5674,11 | -- | 6128,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 453,93 | |
| 11 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | комплект | 1 | 3417,20 | 168,88 | 3417,20 | 168,88 | 539,92 | 2734,11 | 6643,41 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2708,40 | 81,50 | 2708,40 | 81,50 | | 492,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1117-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Умывальники одиночные. Установка без подводки воды** | комплект | 1 | 2080,16 | 77,05 | 2080,16 | 77,05 | 231,34 | 1772,62 | 4161,00 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1771,77 | 37,02 | 1771,77 | 37,02 | | 308,22 | |
| 13 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | комплект | 1 | 16214,94 | -- | 16214,94 | -- | 16214,94 | -- | 17512,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1297,20 | |
| 14 | 2303-0102-0902 РСНБ РК 2015 | **Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96** | шт. | 1 | 5374,38 | -- | 5374,38 | -- | 5374,38 | -- | 5804,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 429,95 | |
| 15 | 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015 | **Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94** | шт. | 1 | 1024,08 | -- | 1024,08 | -- | 1024,08 | -- | 1106,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81,93 | |
| 16 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** | шт. | 1 | 493,68 | -- | 493,68 | -- | 493,68 | -- | 533,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39,49 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 40794,21 | 268,32 | 30218,19 | 10224,27 | 55099,96 |
| | | | | | | | 10307,71 | 125,22 | -- | 4081,48 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 40794,21 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 805,86 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 10432,92 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 29412,32 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10224,27 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4081,48 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 55099,96 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10432,92 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 55099,96 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10432,92 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 153019,53 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 22089,70 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 757,77 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 301,90 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 96893,51 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 21943,77 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 11334,78 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Придорожное.
Шифр объекта 68-2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3
## (Локальный сметный расчет)

на вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-1-ОВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 218,921 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 25,798 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,023 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 | **Конвекторы. Установка** | кВт | 6 | 8453,08 | 72,51 | 50718,47 | 435,04 | 44272,39 | 6092,70 | 61356,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1001,84 | 34,33 | 6011,04 | 206,01 | | 4544,89 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 50718,47 | 435,04 | 44272,39 | 6092,70 | 61356,07 |
| | | | | | | | 6011,04 | 206,01 | -- | 4544,89 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 50718,47 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 44272,39 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 187,75 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6092,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4544,89 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 61356,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 61356,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | **ВЕ1** | | | | | | | | | |
| 2 | 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка | дефлектор | 1 | 14850,59 | 71,50 | 14850,59 | 71,50 | 11360,10 | 3363,36 | 19671,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3418,99 | 13,01 | 3418,99 | 13,01 | | 1457,12 | |
| 3 | 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,5 | 6843,53 | 42,48 | 10265,29 | 63,72 | 7807,60 | 2369,69 | 13645,78 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1595,98 | 16,06 | 2393,97 | 24,09 | | 1010,80 | |
| 4 | 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | узел | 1 | 56141,26 | 8,41 | 56141,26 | 8,41 | 53062,30 | 3011,70 | 63885,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3070,56 | 2,60 | 3070,56 | 2,60 | | 4732,24 | |
| 5 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 13 | 1448,35 | 17,64 | 18828,51 | 229,35 | 13815,38 | 4771,76 | 25488,29 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,98 | 6,57 | 4783,78 | 85,37 | | 1888,02 | |
| 6 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 13 | 80,51 | 1,22 | 1046,64 | 15,79 | 9,61 | 1000,81 | 2211,25 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 78,56 | -- | 1021,24 | -- | | 163,80 | |
| 7 | 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 823,14 | -- | 823,14 | -- | 823,14 | -- | 888,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65,85 | |
| | | **ВЕ2** | | | | | | | | | |
| 8 | 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 1 | 1600,94 | 31,51 | 1600,94 | 31,51 | 313,35 | 1243,70 | 3072,21 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1256,07 | 13,01 | 1256,07 | 13,01 | | 227,57 | |
| 9 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,26 | 6999,07 | 51,81 | 8818,83 | 65,28 | 6557,21 | 2176,88 | 11875,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1743,13 | 19,81 | 2196,34 | 24,96 | | 879,66 | |
| 10 | 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2994,89 | 42,63 | 2994,89 | 42,63 | 2514,16 | 442,09 | 3711,94 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 438,10 | 13,01 | 438,10 | 13,01 | | 274,96 | |
| 11 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 1 | 1848,45 | 112,79 | 1848,45 | 112,79 | 963,46 | 627,36 | 2673,88 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 772,20 | 53,28 | 772,20 | 53,28 | | 198,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2111-0403-2206 РСНБ РК 2015 | **Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77** | м2 | 1 | 8464,98 | -- | 8464,98 | -- | 8464,98 | -- | 9142,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 677,20 | |
| 13 | 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015 | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | кг | 1,8 | 668,10 | -- | 1202,58 | -- | 1202,58 | -- | 1298,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,21 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **126886,10** | **640,99** | **106893,86** | **19007,35** | **157564,93** |
| | | | | | | | **19351,25** | **229,32** | **--** | **11671,48** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **10313,43** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **963,46** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **825,48** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **8464,98** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **627,36** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **875,26** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **11816,06** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **825,48** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **116572,67** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **95439,70** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **18755,09** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2025,72** | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | **621,77** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18379,99** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **10796,21** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **145748,88** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16,66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **18755,09** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **157564,93** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **17,31** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **19580,57** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **218921,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **25362,28** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1076,03** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **435,33** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **151166,26** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **25100,06** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **16216,37** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Придорожное.
Шифр объекта 68-2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4
## (Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-1-ТХ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 10639,299 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 361,907 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,300 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 34682,92 | 976,19 | 69365,84 | 1952,38 | 2613,46 | 39638,13 | 117724,28 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32400,00 | 90,27 | 64800,00 | 180,54 | | 8720,32 | |
| 2 | Акватория Актобе | **Насосная станция повышения давления Q 14 м3/ч, Н** | компл | 1 | 1761160,71 | -- | 1761160,71 | -- | | -- | 1761160,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1761160,71 | -- | |
| 3 | 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 34682,92 | 976,19 | 69365,84 | 1952,38 | 2613,46 | 39638,13 | 117724,28 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32400,00 | 90,27 | 64800,00 | 180,54 | | 8720,32 | |
| 4 | Акватория Актобе | **Насосная станция пожаротушения Q 68 м3/ч, Н** | компл | 1 | 5344464,29 | -- | 5344464,29 | -- | | -- | 5344464,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5344464,29 | -- | |
| 5 | 1337-0102-0203 РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении** | шт. | 2 | 57575,56 | 14875,34 | 115151,12 | 29750,68 | 2600,44 | 55579,24 | 184388,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 41400,00 | 4156,75 | 82800,00 | 8313,50 | | 13658,43 | |
| 6 | Акватория Актобе | Установка для обеззараживания воды производительностью 15 м3/час. Марка ОДВ-15. | компл | 2 | 961526,79 | -- | 1923053,57 | -- | | -- | 1923053,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1923053,57 | -- | |
| 7 | 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 4660,31 | 119,66 | 4660,31 | 119,66 | 3076,65 | 1459,00 | 6608,86 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1464,00 | 24,78 | 1464,00 | 24,78 | | 489,55 | |
| 8 | 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 | шт. | 1 | 55657,32 | -- | 55657,32 | -- | 55657,32 | -- | 60109,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4452,59 | |
| 9 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2065,64 | 93,43 | 2065,64 | 93,43 | 297,88 | 1652,99 | 4016,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 1674,33 | 12,39 | | 297,49 | |
| 10 | 2304-0905-0103 РСНБ РК 2015 | Кран пробно-спускной Д15мм. | шт. | 1 | 1098,54 | -- | 1098,54 | -- | 1098,54 | -- | 1186,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87,88 | |
| 11 | 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 2 | 1350,15 | 224,47 | 2700,30 | 448,93 | 41,22 | 2296,37 | 5396,41 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1105,08 | 66,54 | 2210,15 | 133,09 | | 399,73 | |
| 12 | 2304-1013-1406 РСНБ РК 2015 | Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 19613,58 | -- | 39227,16 | -- | 39227,16 | -- | 42365,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3138,17 | |
| 13 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2489,23 | -- | 2489,23 | -- | 2197,60 | 285,80 | 2997,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 291,63 | -- | 291,63 | -- | | 222,00 | |
| 14 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 14 | 3764,50 | 281,52 | 52703,06 | 3941,28 | 7302,18 | 41383,22 | 101613,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2961,40 | 54,87 | 41459,60 | 768,18 | | 7526,90 | |
| 15 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 2091,87 | 119,66 | 8367,48 | 478,64 | 1191,52 | 6660,51 | 16230,23 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 24,78 | 6697,32 | 99,12 | | 1202,24 | |
| 16 | 2304-0103-0505 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 14 | 16984,02 | -- | 237776,28 | -- | 237776,28 | -- | 256798,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19022,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2304-0103-0502 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 4 | 9482,94 | -- | 37931,76 | -- | 37931,76 | -- | 40966,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3034,54 | |
| 18 | 1307-0403-0204 РСНБ РК 2015 | Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 27977,01 | 3057,01 | 27977,01 | 3057,01 | 11,00 | 15726,78 | 47200,10 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 24909,00 | 872,61 | 24909,00 | 872,61 | | 3496,30 | |
| 19 | 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | шт. | 1 | 60634,00 | -- | 60634,00 | -- | | -- | 60634,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 60634,00 | -- | |
| 20 | 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 10 | 978,18 | -- | 9781,80 | -- | 9781,80 | -- | 10564,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 782,54 | |
| 21 | 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 935,34 | -- | 1870,68 | -- | 1870,68 | -- | 2020,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,65 | |
| 22 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 1757,46 | -- | 17574,60 | -- | 17574,60 | -- | 18980,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1405,97 | |
| 23 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 28 | 3214,02 | -- | 89992,56 | -- | 89992,56 | -- | 97191,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7199,40 | |
| 24 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 9 | 762,57 | 38,16 | 6863,09 | 343,46 | 233,68 | 6279,35 | 14193,83 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 698,44 | 13,51 | 6285,95 | 121,55 | | 1051,39 | |
| 25 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 42 | 5060,94 | 66,74 | 212559,46 | 2803,29 | 171297,82 | 38613,69 | 271267,00 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 915,67 | 22,46 | 38458,35 | 943,37 | | 20093,85 | |
| 26 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 9 | 81,91 | 1,22 | 737,20 | 10,94 | 19,25 | 692,87 | 1544,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 78,56 | -- | 707,01 | -- | | 114,41 | |
| 27 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 42 | 86,59 | 1,22 | 3636,66 | 51,03 | 286,24 | 3233,40 | 7419,66 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 78,56 | -- | 3299,39 | -- | | 549,60 | |
| 28 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 9 | 1032,24 | -- | 9290,16 | -- | 9290,16 | -- | 10033,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743,21 | |
| 29 | 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯРА** | м трубопровода | 2,5 | 17255,44 | 298,61 | 43138,59 | 746,52 | 35346,57 | 7092,14 | 54249,20 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2818,20 | 76,55 | 7045,50 | 191,38 | | 4018,46 | |
| 30 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 13 | 1685,04 | -- | 21905,52 | -- | 21905,52 | -- | 23657,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1752,44 | |
| 31 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 2 | 480,42 | -- | 960,84 | -- | 960,84 | -- | 1037,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76,87 | |
| 32 | 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 | **Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | шт. | 3 | 3073,26 | -- | 9219,78 | -- | 9219,78 | -- | 9957,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 737,58 | |
| 33 | 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015 | **Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114.3 мм, толщиной стенки 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | шт. | 4 | 3521,04 | -- | 14084,16 | -- | 14084,16 | -- | 15210,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1126,73 | |
| 34 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 7,8 | 545,89 | 0,99 | 4257,92 | 7,75 | 1089,90 | 2531,18 | 7332,22 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 405,16 | 0,48 | 3160,26 | 3,71 | | 543,13 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **10639299,10** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **350062,50** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **45757,38** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **11844,76** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **776590,03** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **9089312,57** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **262762,80** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **114813,82** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Придорожное.
Шифр объекта 68-2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5
## (Локальный сметный расчет)

на электромонтажное оборудование
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-ЭМ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1256,665 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 198,517 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,171 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | шт. | 1 | 12109,69 | 1027,64 | 12109,69 | 1027,64 | 8508,05 | 2069,93 | 15313,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2574,00 | 300,90 | 2574,00 | 300,90 | | 1134,37 | |
| 2 | 5108-0401-0751 РСНБ РК 2015 | **Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 138567,00 | -- | 138567,00 | -- | | -- | 138567,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 138567,00 | -- | |
| 3 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** | шкаф | 2 | 24964,71 | 7038,40 | 49929,41 | 14076,80 | 3638,61 | 26660,45 | 82717,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 16107,00 | 2407,20 | 32214,00 | 4814,40 | | 6127,19 | |
| 4 | 5108-0401-0109 РСНБ РК 2015 | **Ящики управления Я 5111-2574УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 76349,00 | -- | 76349,00 | -- | | -- | 76349,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 76349,00 | -- | |
| 5 | 5108-0401-0114 РСНБ РК 2015 | **Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 69953,00 | -- | 69953,00 | -- | | -- | 69953,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 69953,00 | -- | |
| 6 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** | шт. | 2 | 651,41 | -- | 1302,82 | -- | 15,82 | 965,25 | 2449,52 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 643,50 | -- | 1287,00 | -- | | 181,45 | |
| 7 | 2305-1501-1401 РСНБ РК 2015 | **Датчик температуры камерный от 0° до +30°С, типа ДТКБ 53** | шт. | 1 | 13147,80 | -- | 13147,80 | -- | 13147,80 | -- | 14199,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1051,82 | |
| 8 | 2305-1401-0704 РСНБ РК 2015 | **Датчик-реле уровня (с тремя датчиками), типа РОС 301 УХЛ4** | шт. | 1 | 29333,16 | -- | 29333,16 | -- | 29333,16 | -- | 31679,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2346,65 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 390691,88 | 15104,44 | 54643,44 | 29695,63 | 431228,99 |
| | | | | | | | 36075,00 | 5115,30 | 284869,00 | 10841,48 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 284869,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 284869,00 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 63341,92 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12162,48 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 41190,30 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29695,63 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7443,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 100480,55 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32,40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41190,30 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 42480,96 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 42480,96 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3398,48 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 45879,44 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 431228,99 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32,40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41190,30 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| 9 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | шт. | 4 | 635,74 | -- | 2542,95 | -- | 16,95 | 1540,86 | 4410,52 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 631,50 | -- | 2526,00 | -- | | 326,71 | |
| 10 | 2307-0202-1114 РСНБ РК 2015 | **Коробка распределительная встраиваемая КОР-73** | шт. | 4 | 118,32 | -- | 473,28 | -- | 473,28 | -- | 511,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37,86 | |
| 11 | 2404-0201-0648 РСНБ РК 2015 | **Скоба СД-34 ГОСТ 51177-98** | 100 шт. | 0,15 | 3645,48 | -- | 546,82 | -- | 546,82 | -- | 590,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43,75 | |
| 12 | 1308-0206-2104<br>РСНБ РК 2015 | **Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка** | ввод | 2 | 1382,55 | -- | 2765,10 | -- | 365,10 | 1728,00 | 4852,55 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1200,00 | -- | 2400,00 | -- | | 359,45 | |
| 13 | 1308-0206-2101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | м | 30 | 616,17 | 54,52 | 18485,00 | 1635,68 | 6409,31 | 7659,79 | 28236,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 348,00 | 6,62 | 10440,00 | 198,59 | | 2091,58 | |
| 14 | 2306-1705-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Металлорукав РЗ-ЦХ 25** | м | 30 | 224,40 | -- | 6732,00 | -- | 6732,00 | -- | 7270,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 538,56 | |
| 15 | 2306-1709-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Вводы кабельные К1084** | шт. | 2 | 625,26 | -- | 1250,52 | -- | 1250,52 | -- | 1350,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100,04 | |
| 16 | 1308-0201-0810<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** | м кабеля | 158 | 434,00 | 178,54 | 68571,96 | 28208,69 | 10998,97 | 26929,16 | 103141,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 185,85 | 50,87 | 29364,30 | 8037,32 | | 7640,09 | |
| 17 | 1308-0206-0801<br>РСНБ РК 2015 | **Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках** | м | 40 | 22,25 | 0,88 | 890,00 | 35,19 | 374,81 | 354,27 | 1343,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,00 | 0,30 | 480,00 | 12,04 | | 99,54 | |
| 18 | 1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 30 | 93,25 | 1,76 | 2797,51 | 52,79 | 584,73 | 1568,20 | 4714,97 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 72,00 | 0,60 | 2160,00 | 18,05 | | 349,26 | |
| 19 | 1308-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** | м | 40 | 222,09 | 2,22 | 8883,45 | 88,83 | 845,10 | 5726,64 | 15778,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 198,74 | 0,10 | 7949,52 | 4,15 | | 1168,81 | |
| 20 | 2306-0131-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0204 | 184455,78 | -- | 3762,90 | -- | 3762,90 | -- | 4063,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301,03 | |
| 21 | 2306-0131-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,03774 | 142430,76 | -- | 5375,34 | -- | 5375,34 | -- | 5805,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 430,03 | |
| 22 | 2306-0131-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,03468 | 100873,92 | -- | 3498,31 | -- | 3498,31 | -- | 3778,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 279,86 | |
| 23 | 2306-0131-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0714 | 87991,32 | -- | 6282,58 | -- | 6282,58 | -- | 6785,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 502,61 | |
| 24 | 2306-0131-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,05304 | 60151,44 | -- | 3190,43 | -- | 3190,43 | -- | 3445,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 255,23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 0,0153 | 29381,10 | -- | 449,53 | -- | 449,53 | -- | 485,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35,96 | |
| 26 | 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015 | **Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм** | м | 40 | 109,14 | -- | 4365,60 | -- | 4365,60 | -- | 4714,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349,25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 140863,29 | 30021,18 | 55522,28 | 45506,92 | 201279,82 |
| | | | | | | | 55319,82 | 8270,15 | -- | 14909,62 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 140316,46 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 19594,97 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 63589,97 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 35380,49 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 45506,92 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14865,87 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 200689,25 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 63589,97 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 546,82 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 546,82 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43,75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 590,57 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 201279,82 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 63589,97 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельная эстакада** | | | | | | | | | |
| 27 | 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 | **Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования** | шт. | 13 | 463,41 | 78,31 | 6024,27 | 1018,05 | 1140,54 | 2898,76 | 9636,87 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 297,36 | 12,34 | 3865,68 | 160,38 | | 713,84 | |
| 28 | 1308-0201-1209 РСНБ РК 2015 | **Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках** | шт. | 13 | 54,84 | 29,03 | 712,91 | 377,43 | 13,34 | 324,88 | 1120,82 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 24,78 | 9,93 | 322,14 | 129,09 | | 83,02 | |
| 29 | 1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 | **Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям** | т | 0,17581 | 76072,44 | 15760,08 | 13374,30 | 2770,78 | 265,89 | 8037,28 | 23124,50 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 58800,00 | 4694,04 | 10337,63 | 825,26 | | 1712,93 | |
| 30 | 2306-1710-0737 РСНБ РК 2015 | **Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 300 мм** | м | 4 | 3798,48 | -- | 15193,92 | -- | 15193,92 | -- | 16409,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1215,51 | |
| 31 | 2306-1710-2406 РСНБ РК 2015 | **Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм** | м | 4 | 1782,96 | -- | 7131,84 | -- | 7131,84 | -- | 7702,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 570,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2306-1710-1827 РСНБ РК 2015 | Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм | шт. | 1 | 5526,36 | -- | 5526,36 | -- | 5526,36 | -- | 5968,47 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 442,11 | |
| 33 | 2306-1710-2418 РСНБ РК 2015 | Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм | шт. | 1 | 2133,84 | -- | 2133,84 | -- | 2133,84 | -- | 2304,55 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 170,71 | |
| 34 | 2306-1710-2151 РСНБ РК 2015 | Соединение для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм | шт. | 8 | 15362,22 | -- | 122897,76 | -- | 122897,76 | -- | 132729,58 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9831,82 | |
| 35 | 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К400 | шт. | 13 | 453,90 | -- | 5900,70 | -- | 5900,70 | -- | 6372,76 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 472,06 | |
| 36 | 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К 1150 У3 | шт. | 13 | 453,90 | -- | 5900,70 | -- | 5900,70 | -- | 6372,76 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 472,06 | |
| 37 | 2306-1710-0401 РСНБ РК 2015 | Полки кабельные К 1160 У3 | шт. | 13 | 336,60 | -- | 4375,80 | -- | 4375,80 | -- | 4725,86 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 350,06 | |
| 38 | 2306-1710-2204 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 100 мм, длиной 300 мм | шт. | 13 | 274,38 | -- | 3566,94 | -- | 3566,94 | -- | 3852,30 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 285,36 | |
| 39 | 2306-1710-2574 РСНБ РК 2015 | Скоба и распорки стойки толщиной 2 мм | т | 0,01482 | 828750,00 | -- | 12282,08 | -- | 12282,08 | -- | 13264,64 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 982,57 | |
| 40 | 2306-1710-2212 РСНБ РК 2015 | Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм | м | 4 | 843,54 | -- | 3374,16 | -- | 3374,16 | -- | 3644,09 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 269,93 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 208395,57 | 4166,27 | 189703,86 | 11260,92 | 237229,02 |
| | | | | | | | 14525,45 | 1114,72 | -- | 17572,52 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 208395,57 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1419,76 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 15640,17 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 188284,10 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11260,92 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17572,52 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 237229,02 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15640,17 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 237229,02 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15640,17 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Молнезащита и заземление

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 70 | 624,65 | 25,37 | 43725,28 | 1775,56 | 30189,72 | 8800,84 | 56728,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,00 | 6,62 | 11760,00 | 463,39 | | 4202,09 | |
| 42 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 60 | 511,85 | 23,17 | 30711,16 | 1390,04 | 17801,11 | 8541,38 | 42392,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,00 | 5,72 | 11520,00 | 343,03 | | 3140,20 | |
| 43 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 60 | 373,33 | 16,13 | 22400,05 | 967,74 | 9192,31 | 8955,79 | 33864,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 204,00 | 3,31 | 12240,00 | 198,59 | | 2508,47 | |
| 44 | 2105-0304-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром до 10 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0237 | 1315919,34 | -- | 31187,29 | -- | 31187,29 | -- | 33682,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2494,98 | |
| 45 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 3195,13 | 171,94 | 25561,01 | 1375,52 | 17465,49 | 5081,05 | 33093,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 6720,00 | 337,01 | | 2451,36 | |
| 46 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 14,7 | 1543,08 | -- | 22683,28 | -- | -- | 16331,96 | 42136,45 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 22683,28 | -- | | 3121,22 | |
| 47 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 14,7 | 804,82 | -- | 11830,80 | -- | -- | 8518,17 | 21976,89 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 11830,80 | -- | | 1627,92 | |
| 48 | 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015 | Держатель для шин заземления К188У2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 32 | 73,44 | -- | 2350,08 | -- | 2350,08 | -- | 2538,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 188,01 | |
| 49 | 2404-0207-2701 РСНБ РК 2015 | Держатель проводника ДПК-50ГЦ ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 1101,60 | -- | 11016,00 | -- | 11016,00 | -- | 11897,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 881,28 | |
| 50 | 2404-0201-0403 РСНБ РК 2015 | Блок крепления проводника БКП-4П ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 35 | 2754,00 | -- | 96390,00 | -- | 96390,00 | -- | 104101,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7711,20 | |
| 51 | 2404-0204-1501 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный ЗС-2В-ГЦ ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 918,00 | -- | 3672,00 | -- | 3672,00 | -- | 3965,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 293,76 | |
| 52 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,001 | 509528,76 | -- | 509,53 | -- | 509,53 | -- | 550,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **302036,47** | **5508,87** | **219773,53** | **56229,18** | **386926,90** |
| | | | | | | | **76754,07** | **1342,01** | **--** | **28661,25** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **122397,50** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **74648,63** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **43582,01** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **31379,05** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12302,12** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **166078,68** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **36,09** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43582,01** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **179638,97** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **34514,07** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **145124,90** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **24850,13** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16359,13** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **220848,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **36,93** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **34514,07** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **386926,90** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **73,02** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **78096,09** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1256664,73** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **182674,34** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **54800,76** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **15842,19** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **519643,11** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **284869,00** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **142692,65** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **71984,87** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Придорожное.
Шифр объекта 68-2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6
## (Локальный сметный расчет)

на электроосвещение
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-ЭО.С

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 391,402 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 84,925 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,070 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | шт. | 1 | 3214,87 | 92,12 | 3214,87 | 92,12 | 548,75 | 1874,94 | 5497,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2574,00 | 30,09 | 2574,00 | 30,09 | | 407,19 | |
| 2 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 7 | 2647,52 | 25,52 | 18532,63 | 178,64 | 9813,99 | 6148,80 | 26655,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1220,00 | -- | 8540,00 | -- | | 1974,51 | |
| 3 | 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 11783,04 | -- | 11783,04 | -- | 11783,04 | -- | 12725,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 942,64 | |
| 4 | 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1424,94 | -- | 1424,94 | -- | 1424,94 | -- | 1538,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114,00 | |
| 5 | 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 4 | 436,56 | -- | 1746,24 | -- | 1746,24 | -- | 1885,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139,70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2307-0204-0303 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4052,46 | -- | 8104,92 | -- | 8104,92 | -- | 8753,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 648,39 | |
| 7 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1484,60 | 179,60 | 1484,60 | 179,60 | 18,00 | 969,97 | 2650,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 60,18 | 1287,00 | 60,18 | | 196,37 | |
| 8 | 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 10561,08 | -- | 10561,08 | -- | 10561,08 | -- | 11405,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 844,89 | |
| 9 | 2307-0101-2502 РСНБ РК 2015 | Светильники переносной аккумуляторный, модели HL336L ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 9076,98 | -- | 9076,98 | -- | 9076,98 | -- | 9803,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 726,16 | |
| 10 | 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | шт. | 9 | 4484,06 | 1082,92 | 40356,57 | 9746,25 | 15899,90 | 15043,37 | 59831,93 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1634,49 | 687,02 | 14710,41 | 6183,16 | | 4431,99 | |
| 11 | 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 2 | 1829,92 | 735,49 | 3659,85 | 1470,99 | 258,36 | 2082,04 | 6201,24 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 965,25 | 480,61 | 1930,50 | 961,22 | | 459,35 | |
| 12 | 2307-0102-0121 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-001 ГОСТ 17677-82 | шт. | 9 | 6859,50 | -- | 61735,50 | -- | 61735,50 | -- | 66674,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4938,84 | |
| 13 | 2307-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НПО21-100-005 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 1202,58 | -- | 1202,58 | -- | 1202,58 | -- | 1298,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,21 | |
| 14 | 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 2244,00 | -- | 2244,00 | -- | 2244,00 | -- | 2423,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179,52 | |
| 15 | 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 3351,72 | -- | 3351,72 | -- | 3351,72 | -- | 3619,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 268,14 | |
| 16 | 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 5 | 435,02 | 3,54 | 2175,11 | 17,68 | 33,88 | 1532,21 | 4003,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 424,71 | 0,90 | 2123,55 | 4,51 | | 296,59 | |
| 17 | 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 4 | 474,51 | 4,42 | 1898,05 | 17,66 | 27,11 | 1337,83 | 3494,75 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 463,32 | 1,20 | 1853,28 | 4,81 | | 258,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015 | **Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 5 | 373,32 | -- | 1866,60 | -- | 1866,60 | -- | 2015,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,33 | |
| 19 | 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 1 | 452,88 | -- | 452,88 | -- | 452,88 | -- | 489,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36,23 | |
| 20 | 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011** | шт. | 4 | 308,04 | -- | 1232,16 | -- | 1232,16 | -- | 1330,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98,57 | |
| 21 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | шт. | 7 | 635,74 | -- | 4450,17 | -- | 29,67 | 2696,51 | 7718,41 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 631,50 | -- | 4420,50 | -- | | 571,73 | |
| 22 | 2307-0202-1114 РСНБ РК 2015 | **Коробка распределительная встраиваемая КОР-73** | шт. | 7 | 118,32 | -- | 828,24 | -- | 828,24 | -- | 894,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,26 | |
| 23 | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Лампа светодиодная 42В, 6ВтGeniled, E27, G45, 6 Вт, 2700 К** | шт. | 1 | 745,62 | -- | 745,62 | -- | 745,62 | -- | 805,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,65 | |
| 24 | 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | **Компактная люминисцентная лампа Р 20 Вт Е27, тип DULUXSTAR Mini Twist 20W/840 OSRAM.** | шт. | 2 | 658,92 | -- | 1317,84 | -- | 1317,84 | -- | 1423,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105,43 | |
| 25 | 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Лампа люминесцентная, марка ЛБ-40 ГОСТ 6825-70** | шт. | 18 | 209,10 | -- | 3763,80 | -- | 3763,80 | -- | 4064,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301,10 | |
| 26 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** | м кабеля | 170 | 434,00 | 178,54 | 73779,96 | 30351,12 | 11834,34 | 28974,42 | 110974,73 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 185,85 | 50,87 | 31594,50 | 8647,75 | | 8220,35 | |
| 27 | 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0102 | 265695,72 | -- | 2710,10 | -- | 2710,10 | -- | 2926,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216,81 | |
| 28 | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,1632 | 171866,94 | -- | 28048,68 | -- | 28048,68 | -- | 30292,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2243,89 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **391401,50** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 69033,74 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **42054,06** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **15891,72** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **190660,92** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **60660,08** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **28992,70** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-2-3

на Насосная станция 3-го подъема в с.Успеновка., Насосная станция 3-го подъема в с.Успеновка.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 25826,507 тыс.тенге
Средства на оплату труда 2428,606 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2-3-1 | общестроительные работы | 11693,101 | -- | -- | -- | 11693,101 | 1709,721 | |
| 2. | 2-3-2 | водопровод и канализация | 136,143 | 16,877 | -- | -- | 153,019 | 22,392 | |
| 3. | 2-3-3 | отопление и вентиляция | 434,13 | -- | -- | -- | 434,13 | 51,144 | |
| 4. | 2-3-4 | технологическое оборудование | 1083,749 | 467,037 | 10348,33 | -- | 11899,117 | 361,907 | |
| 5. | 2-3-5 | электромонтажное оборудование | 267,318 | 703,552 | 284,869 | -- | 1255,739 | 198,517 | |
| 6. | 2-3-6 | электроосвещение | -- | 391,401 | -- | -- | 391,401 | 84,925 | |
| | | ИТОГО | 13614,441 | 1578,867 | 10633,199 | -- | 25826,507 | 2428,606 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Успеновка.
Шифр объекта 68-2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 11693,101 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1709,721 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,515 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | |
| 1 | **1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **62,714264** | **16300,27** | **2713,46** | **1022259,29** | **170172,65** | **571136,77** | **297415,26** | **1425248,51** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **4479,84** | **619,50** | **280949,87** | **38851,49** | | **105573,96** | |
| 2 | **2103-0301-0402 РСНБ РК 2015** | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** | **м3** | **61,4599787** | **18686,40** | **--** | **1148465,75** | **--** | **1148465,75** | **--** | **1240343,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **91877,26** | |
| 3 | **1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **15,84** | **4365,39** | **245,00** | **69147,77** | **3880,75** | **45391,46** | **19234,42** | **95452,77** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **1254,77** | **50,92** | **19875,56** | **806,62** | | **7070,58** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **2239872,80** | **174053,40** | **1764994,00** | **316649,68** | **2761044,28** |
| | | | | | | | **300825,43** | **39658,11** | **--** | **204521,80** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2239872,80** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **140006,09** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **340483,53** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **1624987,89** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **316649,68** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **204521,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2761044,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **307,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **340483,53** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **2761044,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **307,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **340483,53** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| **4** | **1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | **2,1** | **2698,07** | **46,68** | **5665,95** | **98,02** | **1013,62** | **3169,47** | **9542,26** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **2168,72** | **18,63** | **4554,31** | **39,13** | | **706,83** | |
| **5** | **2109-0402-0201 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **2,1** | **53139,96** | **--** | **111593,92** | **--** | **111593,92** | **--** | **120521,43** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8927,51** | |
| **6** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | **3,36** | **1624,12** | **74,52** | **5457,03** | **250,38** | **1674,04** | **3276,14** | **9431,82** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1051,37** | **32,00** | **3532,61** | **107,54** | | **698,65** | |
| **7** | **1110-0111-0401 РСНБ РК 2015** | **Наличники. Установка и крепление** | **м коробок** | **10** | **460,17** | **1,05** | **4601,70** | **10,49** | **3847,53** | **673,77** | **5697,52** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **74,37** | **0,50** | **743,68** | **4,96** | | **422,04** | |
| **8** | **2109-0404-0201 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **4** | **429,42** | **--** | **1717,68** | **--** | **1717,68** | **--** | **1855,09** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **137,41** | |
| **9** | **2109-0404-0303 РСНБ РК 2015** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **1** | **3147,72** | **--** | **3147,72** | **--** | **3147,72** | **--** | **3399,54** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **251,82** | |
| **10** | **2109-0404-0305 РСНБ РК 2015** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **1** | **5544,72** | **--** | **5544,72** | **--** | **5544,72** | **--** | **5988,30** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **443,58** | |
| **11** | **2109-0102-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **1,47** | **5343,78** | **--** | **7855,36** | **--** | **7855,36** | **--** | **8483,79** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 628,43 | |
| 12 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 1,89 | 4378,86 | -- | 8276,05 | -- | 8276,05 | -- | 8938,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 662,08 | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 13 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 5,64 | 2673,95 | 166,87 | 15081,09 | 941,14 | 7378,47 | 6474,09 | 23279,59 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1198,84 | 76,59 | 6761,48 | 431,95 | | 1724,41 | |
| 14 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 5,64 | 18408,96 | -- | 103826,53 | -- | 103826,53 | -- | 112132,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8306,12 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 272767,75 | 1300,03 | 255875,63 | 13593,47 | 309270,11 |
| | | | | | | | 15592,09 | 583,57 | -- | 22908,90 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 145097,76 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12900,04 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11582,22 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 119957,94 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10423,99 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12441,74 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 167963,50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11582,22 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 127669,99 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1013,62 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4593,44 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 122004,04 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3169,47 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10467,16 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 141306,62 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4593,44 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 309270,11 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15,05 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16175,66 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Фундаменты

**Земляные работы**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 123,36 | 268,96 | 259,41 | 33178,99 | 32001,04 | 13,68 | 6749,37 | 43122,63 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 1164,27 | 8209,85 | | 3194,27 | |
| 16 | 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 208,01352 | 40,00 | -- | 8320,54 | -- | | -- | 8986,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 665,64 | |
| 17 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 46,56 | 200,58 | 190,60 | 9339,10 | 8874,34 | -- | 1818,03 | 12049,70 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 464,76 | 2060,28 | | 892,57 | |
| 18 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,32592 | 2801,59 | -- | 913,09 | -- | -- | 657,43 | 1696,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 913,09 | -- | | 125,64 | |
| 19 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,32592 | 804,82 | -- | 262,31 | -- | -- | 188,86 | 487,26 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 262,31 | -- | | 36,09 | |
| 20 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 46,56 | 48,94 | 48,94 | 2278,83 | 2278,83 | -- | 570,95 | 3077,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,03 | -- | 792,99 | | 227,98 | |
| 21 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 46,56 | 151,80 | 73,39 | 7067,95 | 3417,27 | -- | 3718,79 | 11649,67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 3650,68 | 1514,31 | | 862,94 | |
| | | | | **Фундаментные плиты** | | | | | | | |
| 22 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 4,01 | 3361,05 | 993,82 | 13477,81 | 3985,22 | 6518,05 | 4178,49 | 19068,81 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 741,78 | 378,67 | 2974,54 | 1518,47 | | 1412,50 | |
| 23 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 16 | 2135,10 | 1229,25 | 34161,63 | 19668,03 | -- | 25192,17 | 64102,10 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 905,85 | 428,48 | 14493,60 | 6855,69 | | 4748,30 | |
| 24 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | м3 | 0,5 | 17969,79 | 1170,34 | 8984,89 | 585,17 | 7896,78 | 572,46 | 10321,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1005,89 | 252,26 | 502,94 | 126,13 | | 764,59 | |
| 25 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 6,64 | 42926,70 | -- | 285033,29 | -- | 285033,29 | -- | 307835,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22802,66 | |
| | | **Фундаментные блоки** | | | | | | | | | |
| 26 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 38 | 2191,69 | 1135,73 | 83284,38 | 43157,72 | 12762,70 | 50759,20 | 144767,06 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 720,10 | 411,90 | 27363,95 | 15652,32 | | 10723,49 | |
| 27 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 46 | 4693,51 | 2690,34 | 215901,29 | 123755,80 | 31460,46 | 126552,81 | 369850,43 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1319,24 | 1012,24 | 60685,04 | 46563,10 | | 27396,33 | |
| 28 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ** | м3 | 0,12 | 23360,94 | 1138,42 | 2803,31 | 136,61 | 2056,95 | 581,96 | 3656,10 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 609,76 | 29,76 | | 270,82 | |
| 29 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 31,234 | 23026,50 | -- | 719209,70 | -- | 719209,70 | -- | 776746,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57536,78 | |
| 30 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 1,324 | 24179,10 | -- | 32013,13 | -- | 32013,13 | -- | 34574,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2561,05 | |
| 31 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 8,296 | 25778,46 | -- | 213858,10 | -- | 213858,10 | -- | 230966,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17108,65 | |
| 32 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | м2 поверхности | 40,1 | 2124,69 | 45,54 | 85200,23 | 1826,10 | 75015,81 | 8096,68 | 100760,67 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 208,44 | 8,67 | 8358,32 | 347,79 | | 7463,75 | |
| 33 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 138,24 | 852,17 | 20,79 | 117804,10 | 2873,66 | 79176,04 | 33570,17 | 163484,21 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 35754,39 | 342,56 | | 12109,94 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 1873092,68 | 242559,79 | 1465014,69 | 263207,37 | 2307204,05 |
| | | | | | | | 157197,66 | 84013,25 | -- | 170904,00 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1873092,68 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 205284,19 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 241210,91 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **1259730,50** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **8320,54** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **263207,37** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **170904,00** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2307204,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **199,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **241210,91** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2307204,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **199,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **241210,91** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Перемычки** | | | | | | | | | |
| **34** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **20** | **444,39** | **250,31** | **8887,77** | **5006,29** | **690,60** | **5022,58** | **15023,18** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **159,54** | **53,28** | **3190,88** | **1065,54** | | **1112,83** | |
| **35** | **1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **0,15224** | **29148,69** | **10039,25** | **4437,60** | **1528,37** | **595,20** | **1886,38** | **6829,89** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **15199,80** | **2757,93** | **2314,02** | **419,87** | | **505,92** | |
| **36** | **2104-0105-9901 РСНБ РК 2015** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,66** | **79771,14** | **--** | **52648,95** | **--** | **52648,95** | **--** | **56860,87** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4211,92** | |
| **37** | **2105-0201-0602 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89** | **т** | **0,15224** | **317569,86** | **--** | **48346,84** | **--** | **48346,84** | **--** | **52214,58** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3867,75** | |
| **38** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **4,4** | **93,95** | **2,33** | **413,37** | **10,26** | **220,48** | **126,77** | **583,35** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **41,51** | **0,25** | **182,63** | **1,09** | | **43,21** | |
| **39** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **4,4** | **174,20** | **3,30** | **766,49** | **14,52** | **538,48** | **148,82** | **988,53** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **48,52** | **0,50** | **213,49** | **2,18** | | **73,22** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **115501,02** | **6559,44** | **103040,56** | **7184,54** | **132500,40** |
| | | | | | | | **5901,02** | **1488,68** | **--** | **9814,84** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **111063,42** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1449,57** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4655,81** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **48346,84** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **52648,95** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5298,16** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9308,93** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **125670,51** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4655,81 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4437,60 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 595,20 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2733,88 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1886,38 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 505,92 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6829,89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2733,88 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 132500,40 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6,53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7389,70 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Отделка помещений** | | | | | | | | | | | |
| **40** | **1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **45,3** | **1181,46** | **7,29** | **53519,97** | **330,07** | **19660,01** | **26904,74** | **86858,68** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **740,17** | **2,23** | **33529,88** | **101,04** | | **6433,98** | |
| **41** | **1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **45,3** | **327,57** | **2,57** | **14839,07** | **116,33** | **6923,36** | **6283,68** | **22812,58** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **172,17** | **1,22** | **7799,39** | **55,21** | | **1689,82** | |
| **42** | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **180,4** | **1277,21** | **74,93** | **230407,97** | **13517,88** | **56694,89** | **136447,32** | **396203,70** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **888,00** | **57,45** | **160195,20** | **10363,94** | | **29348,42** | |
| **43** | **1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **169,8** | **1071,41** | **7,29** | **181925,79** | **1237,23** | **72410,50** | **86925,43** | **290359,32** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **637,68** | **2,23** | **108278,06** | **378,72** | | **21508,10** | |
| **44** | **1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **169,8** | **296,01** | **2,31** | **50263,27** | **391,49** | **23674,35** | **21106,67** | **77079,53** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **154,28** | **1,09** | **26197,42** | **185,91** | | **5709,59** | |
| **45** | **1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **10,6** | **953,71** | **9,14** | **10109,28** | **96,86** | **5557,73** | **3586,97** | **14791,95** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **420,25** | **2,74** | **4454,69** | **29,03** | | **1095,70** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 10,6 | 4206,42 | 23,04 | 44588,08 | 244,24 | 25670,03 | 15085,51 | 64447,48 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1761,68 | 17,27 | 18673,81 | 183,08 | | 4773,89 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 585653,42 | 15934,10 | 210590,86 | 296340,32 | 952553,23 |
| | | | | | | | 359128,46 | 11296,94 | -- | 70559,50 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 585653,42 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 210590,86 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 370425,40 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 296340,32 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 70559,50 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 952553,23 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 312,33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 370425,40 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 952553,23 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 312,33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 370425,40 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **тип I** | | | | | | | | | |
| 47 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 1,41 | 8745,59 | 1670,40 | 12331,28 | 2355,26 | 5631,47 | 4987,07 | 18703,82 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 4344,55 | 960,84 | | 1385,47 | |
| 48 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | 1,41 | 19939,94 | 7,68 | 28115,32 | 10,83 | 23196,76 | 4613,27 | 35346,87 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3480,66 | -- | 4907,73 | -- | | 2618,29 | |
| 49 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м2 изолируемой поверхности | 14,1 | 1465,87 | 89,28 | 20668,81 | 1258,78 | 10552,98 | 8476,12 | 31476,53 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 628,16 | 11,35 | 8857,06 | 160,10 | | 2331,59 | |
| 50 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 14,1 | 665,36 | 27,77 | 9381,58 | 391,50 | 4467,43 | 4425,85 | 14912,03 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 320,76 | 13,17 | 4522,66 | 185,70 | | 1104,60 | |
| 51 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 14,1 | 525,96 | 28,33 | 7416,06 | 399,51 | 6681,16 | 488,44 | 8536,87 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 23,79 | 13,07 | 335,39 | 184,23 | | 632,36 | |
| 52 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 14,1 | 3160,56 | 72,21 | 44563,84 | 1018,22 | 26345,53 | 16589,31 | 66045,40 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1219,86 | 31,78 | 17200,09 | 448,11 | | 4892,25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | тип II | | | | | | | | |
| 53 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3,12 | 8745,59 | 1670,40 | 27286,24 | 5211,65 | 12461,12 | 11035,22 | 41387,17 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 9613,47 | 2126,12 | | 3065,72 | |
| 54 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 3,12 | 19939,94 | 7,68 | 62212,63 | 23,96 | 51329,00 | 10208,08 | 78214,36 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3480,66 | -- | 10859,66 | -- | | 5793,66 | |
| 55 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 31,2 | 1465,87 | 89,28 | 45735,25 | 2785,38 | 23351,27 | 18755,68 | 69650,20 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 628,16 | 11,35 | 19598,59 | 354,26 | | 5159,27 | |
| 56 | 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | м2 покрытия | 31,2 | 2339,35 | 98,40 | 72987,59 | 3070,11 | 15153,36 | 52258,42 | 135265,69 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1755,26 | 26,60 | 54764,11 | 829,95 | | 10019,68 | |
| 57 | 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=6 | Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 | м2 покрытия | 31,2 | 1618,95 | 14,29 | 50511,35 | 445,84 | 18044,21 | 30191,27 | 87158,83 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1026,32 | 3,11 | 32021,31 | 97,06 | | 6456,21 | |
| 58 | 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | м2 покрытия | 31,2 | 860,75 | 71,90 | 26855,47 | 2243,35 | 91,73 | 23808,62 | 54717,22 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 785,91 | 25,90 | 24520,39 | 807,93 | | 4053,13 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 408065,43 | 19214,39 | 197306,02 | 185837,35 | 641415,00 |
| | | | | | | | 191545,01 | 6154,30 | -- | 47512,22 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 408065,43 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 197306,02 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 197699,31 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 185837,35 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 47512,22 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 641415,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 175,78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197699,31 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 641415,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 175,78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197699,31 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Лестница** | | | | | | | | | |
| 59 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,17 | 70655,84 | 25885,45 | 12011,49 | 4400,53 | 1715,37 | 4982,89 | 18353,93 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34680,00 | 7799,87 | 5895,60 | 1325,98 | | 1359,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0747 | 555234,96 | -- | 41476,05 | -- | 41476,05 | -- | 44794,14 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3318,08 | |
| 61 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0953 | 585096,48 | -- | 55759,69 | -- | 55759,69 | -- | 60220,47 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4460,78 | |
| 62 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0008 | 287093,28 | -- | 229,67 | -- | 229,67 | -- | 248,05 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18,37 | |
| 63 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0006 | 230527,14 | -- | 138,32 | -- | 138,32 | -- | 149,38 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11,07 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 109615,23 | 4400,53 | 99319,10 | 4982,89 | 123765,97 |
| | | | | | | | 5895,60 | 1325,98 | -- | 9167,85 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 367,99 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 367,99 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29,44 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 397,43 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 109247,24 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1715,37 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7221,58 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 97235,75 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4982,89 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9138,41 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 123368,54 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7221,58 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 123765,97 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7221,58 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Покрытие** | | | | | | | | | |
| 64 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 7 | 5595,18 | 1292,50 | 39166,23 | 9047,49 | 7402,34 | 29058,91 | 73683,15 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 3245,20 | 272,83 | 22716,40 | 1909,79 | | 5458,01 | |
| 65 | 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 42,84 | 5448,84 | -- | 233428,31 | -- | 233428,31 | -- | 252102,57 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18674,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00756 | 230527,14 | -- | 1742,79 | -- | 1742,79 | -- | 1882,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139,42 | |
| 67 | 1107-0105-0211 РСНБ РК 2015 | Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 1 | 3668,11 | 877,69 | 3668,11 | 877,69 | 594,42 | 2835,66 | 7024,07 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2196,00 | 207,10 | 2196,00 | 207,10 | | 520,30 | |
| 68 | 2104-9999-0701 РСНБ РК 2015 | Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,06 | 294780,00 | -- | 17686,80 | -- | 17686,80 | -- | 19101,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414,94 | |
| 69 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство | м3 | 0,528 | 40152,43 | 3143,58 | 21200,48 | 1659,81 | 11615,71 | 7495,78 | 30991,97 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15009,40 | 591,22 | 7924,96 | 312,16 | | 2295,70 | |
| 70 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство | м3 | 0,934 | 40152,43 | 3143,58 | 37502,37 | 2936,11 | 20547,48 | 13259,59 | 54822,91 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15009,40 | 591,22 | 14018,78 | 552,20 | | 4060,96 | |
| 71 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,00612 | 18772,83 | 980,27 | 114,89 | 6,00 | 1,76 | 99,16 | 231,18 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17504,56 | 300,90 | 107,13 | 1,84 | | 17,12 | |
| 72 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1068 | 14300,87 | 925,93 | 1527,33 | 98,89 | 30,76 | 1301,14 | 3054,75 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13086,94 | 300,90 | 1397,69 | 32,14 | | 226,28 | |
| 73 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0391 | 265870,14 | -- | 10395,52 | -- | 10395,52 | -- | 11227,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 831,64 | |
| 74 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02092 | 230527,14 | -- | 4822,63 | -- | 4822,63 | -- | 5208,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 385,81 | |
| 75 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0218 | 226138,08 | -- | 4929,81 | -- | 4929,81 | -- | 5324,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0764 | 218092,32 | -- | 16662,25 | -- | 16662,25 | -- | 17995,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1332,98 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 392847,51 | 14625,99 | 329860,57 | 54050,24 | 482649,57 |
| | | | | | | | 48360,96 | 3015,23 | -- | 35751,82 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 392847,51 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 40192,47 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 51376,18 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 38553,00 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 251115,11 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 54050,24 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35751,82 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 482649,57 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 45,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51376,18 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 482649,57 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 45,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51376,18 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Кровля** | | | | | | | | | |
| 77 | 1107-0106-0207 РСНБ РК 2015 | **Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | шт. сборных конструкций | 16 | 3843,12 | 1621,33 | 61489,91 | 25941,27 | 998,24 | 47132,18 | 117311,86 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2159,40 | 337,01 | 34550,40 | 5392,13 | | 8689,77 | |
| 78 | 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 | **Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 6 | 1458,06 | 830,41 | 8748,35 | 4982,48 | 1060,76 | 5109,61 | 14966,60 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 450,85 | 270,85 | 2705,11 | 1625,07 | | 1108,64 | |
| 79 | 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 | **Плиты парапетов, козырьков СТ РК 961-93** | м3 | 1,944 | 81884,58 | -- | 159183,62 | -- | 159183,62 | -- | 171918,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12734,69 | |
| 80 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,05 | 15510,12 | -- | 775,51 | -- | 775,51 | -- | 837,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62,04 | |
| 81 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,01764 | 290669,40 | -- | 5127,41 | -- | 5127,41 | -- | 5537,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 410,19 | |
| 82 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01442 | 224675,40 | -- | 3239,82 | -- | 3239,82 | -- | 3499,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 259,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,025256 | 254128,92 | -- | 6418,28 | -- | 6418,28 | -- | 6931,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 513,46 | |
| 84 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 69,51 | 464,70 | 9,29 | 32301,64 | 645,87 | 26455,51 | 4967,61 | 40250,79 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 74,81 | 2,87 | 5200,27 | 199,31 | | 2981,54 | |
| 85 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 69,51 | 847,32 | 52,57 | 58897,02 | 3654,19 | 21067,54 | 32166,81 | 98348,94 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 491,66 | 11,35 | 34175,29 | 788,64 | | 7285,11 | |
| 86 | 2111-0101-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 7,15953 | 29233,20 | -- | 209295,97 | -- | 209295,97 | -- | 226039,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16743,68 | |
| 87 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 5,5608 | 14454,55 | 1687,94 | 80378,86 | 9386,30 | 57912,01 | 14189,25 | 102133,56 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 2352,28 | 421,26 | 13080,56 | 2342,54 | | 7565,45 | |
| 88 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 69,51 | 601,34 | 100,23 | 41799,44 | 6966,83 | 20171,27 | 15025,54 | 61370,98 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 14661,33 | 1670,78 | | 4546,00 | |
| 89 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 69,51 | 451,40 | 37,01 | 31377,16 | 2572,39 | 27447,24 | 1843,18 | 35877,96 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 19,53 | 9,29 | 1357,53 | 645,92 | | 2657,63 | |
| 90 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,180726 | 14121,06 | 1352,90 | 2552,04 | 244,50 | 5,67 | 2186,11 | 5117,20 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12736,80 | 555,78 | 2301,87 | 100,44 | | 379,05 | |
| 91 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,180726 | 276066,06 | -- | 49892,31 | -- | 49892,31 | -- | 53883,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3991,39 | |
| 92 | 1112-0101-1602 РСНБ РК 2015 | Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной | м2 кровли | 69,51 | 249,93 | 1,05 | 17372,86 | 72,93 | 15201,84 | 1961,94 | 20881,58 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 30,18 | 0,50 | 2098,09 | 34,45 | | 1546,78 | |
| 93 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 69,51 | 2303,75 | 14,29 | 160133,82 | 993,56 | 149871,21 | 8830,73 | 182481,71 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 133,35 | 4,74 | 9269,06 | 329,55 | | 13517,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 33,44 | 2851,63 | 27,64 | 95358,34 | 924,35 | 78499,98 | 14856,11 | 119031,60 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 476,50 | 6,40 | 15934,01 | 213,93 | | 8817,16 | |
| 95 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 13,8 | 2904,13 | 13,76 | 40076,95 | 189,86 | 25977,18 | 12839,58 | 57149,85 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1007,96 | 3,35 | 13909,90 | 46,17 | | 4233,32 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **1064419,31** | **56574,53** | **858601,37** | **161108,65** | **1323570,19** |
| | | | | | | | **149243,41** | **13388,94** | **--** | **98042,24** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1064419,31** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **380752,86** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **162632,35** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **273973,79** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **203874,71** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **161108,65** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **98042,24** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1323570,19** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **148,80** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **162632,35** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **1323570,19** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **148,80** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **162632,35** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Фундаменты под оборудование** | | | | | | | | | |
| | | **Фм-1** | | | | | | | | | |
| 96 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,12 | 18426,77 | 1084,07 | 2211,21 | 130,09 | 1940,51 | 152,49 | 2552,80 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 140,62 | 26,96 | | 189,10 | |
| 97 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,57 | 23151,06 | 981,41 | 13196,10 | 559,41 | 10350,47 | 2255,31 | 16687,53 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4010,92 | 337,09 | 2286,22 | 192,14 | | 1236,11 | |
| | | **Фм-2** | | | | | | | | | |
| 98 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,34 | 18426,77 | 1084,07 | 6265,10 | 368,58 | 5498,11 | 432,06 | 7232,93 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 398,41 | 76,37 | | 535,77 | |
| 99 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,87 | 23151,06 | 981,41 | 43292,48 | 1835,24 | 33956,81 | 7399,00 | 54746,80 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4010,92 | 337,09 | 7500,42 | 630,35 | | 4055,32 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **64964,89** | **2893,32** | **51745,90** | **10238,86** | **81220,05** |
| | | | | | | | **10325,67** | **925,82** | **--** | **6016,30** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **64964,89** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **4046,64** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **11251,50** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **47699,26** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10238,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6016,30** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **81220,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,88** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11251,50** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **81220,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,88** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11251,50** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 11.Приямок** | | | | | | | | | | | |
| **100** | **1101-0102-0405 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | **м3 грунта** | **2,25** | **344,95** | **315,73** | **776,14** | **710,40** | **0,25** | **232,85** | **1089,71** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **29,11** | **114,63** | **65,49** | **257,92** | | **80,72** | |
| **101** | **4102-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **т** | **3,7125** | **47,00** | **--** | **174,49** | **--** | | **--** | **188,45** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13,96** | |
| **102** | **1101-0205-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | **м3 грунта** | **0,1575** | **2334,66** | **--** | **367,71** | **--** | **--** | **264,75** | **683,06** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2334,66** | **--** | **367,71** | **--** | | **50,60** | |
| **103** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,1575** | **804,82** | **--** | **126,76** | **--** | **--** | **91,27** | **235,47** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **126,76** | **--** | | **17,44** | |
| **104** | **1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** | **м3** | **0,71** | **27650,85** | **3080,74** | **19632,10** | **2187,33** | **11898,26** | **5710,81** | **27370,34** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **7812,00** | **1026,89** | **5546,52** | **729,09** | | **2027,43** | |
| **105** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,00572** | **226800,18** | **1278,18** | **1297,30** | **7,31** | **--** | **1176,62** | **2671,83** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **225522,00** | **525,69** | **1289,99** | **3,01** | | **197,91** | |
| **106** | **2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,005** | **254128,92** | **--** | **1270,64** | **--** | **1270,64** | **--** | **1372,30** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **101,65** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00072 | 226138,08 | -- | 162,82 | -- | 162,82 | -- | 175,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13,03 | |
| 108 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0457 | 89405,28 | 8834,49 | 4085,82 | 403,74 | 1559,53 | 2105,10 | 6686,19 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 46445,40 | 3085,11 | 2122,55 | 140,99 | | 495,27 | |
| 109 | 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,0457 | 226392,43 | 66294,18 | 10346,13 | 3029,64 | 187,29 | 4997,84 | 16571,50 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 156000,00 | 2495,70 | 7129,20 | 114,05 | | 1227,52 | |
| 110 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01076 | 254128,92 | -- | 2734,43 | -- | 2734,43 | -- | 2953,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218,75 | |
| 111 | 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015 | Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,0346 | 262223,64 | -- | 9072,94 | -- | 9072,94 | -- | 9798,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,84 | |
| 112 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0003 | 230527,14 | -- | 69,16 | -- | 69,16 | -- | 74,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5,53 | |
| 113 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,04 | 220,32 | -- | 8,81 | -- | 8,81 | -- | 9,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 0,70 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **50125,25** | **6338,42** | **26964,13** | **14579,24** | **69880,85** |
| | | | | | | | **16648,22** | **1245,06** | **--** | **5176,36** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **39770,31** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2499,83** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **10650,02** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **13309,99** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **10958,20** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **174,49** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9581,39** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3948,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **53299,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10650,02** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **10346,13** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **187,29** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7243,25 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4997,84 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1227,52 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 16571,50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7243,25 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8,81 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8,81 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 0,70 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9,52 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 69880,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15,08 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17893,27 | | | |
| **РАЗДЕЛ 12.Крыльцо №1** | | | | | | | | | | | |
| **114** | **1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Крыльцо. Устройство** | **м3** | **1,75** | **21670,08** | **1927,71** | **37922,63** | **3373,50** | **30248,18** | **4610,07** | **45935,32** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **2457,69** | **437,17** | **4300,96** | **765,05** | | **3402,62** | |
| **115** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,02815** | **276066,06** | **--** | **7771,26** | **--** | **7771,26** | **--** | **8392,96** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **621,70** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | **45693,89** | **3373,50** | **38019,44** | **4610,07** | **54328,28** |
| | | | | | | | **4300,96** | **765,05** | **--** | **4024,32** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 45693,89 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 30248,18 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5066,01 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7771,26 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4610,07 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4024,32 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 54328,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5066,01 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 54328,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5066,01 | | | |
| **РАЗДЕЛ 13.Отмостка** | | | | | | | | | | | |
| **116** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство отмостки** | **м3** | **50,16** | **18426,77** | **1084,07** | **924286,98** | **54376,95** | **811132,54** | **63740,92** | **1067070,13** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1171,80** | **224,63** | **58777,49** | **11267,48** | | **79042,23** | |
| **117** | **1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство отмостки** | **м3** | **50,16** | **19887,14** | **1324,81** | **997539,11** | **66452,25** | **781572,94** | **148939,26** | **1238196,64** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **2980,74** | **282,21** | **149513,92** | **14155,59** | | **91718,27** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **1921826,09** | **120829,20** | **1592705,49** | **212680,17** | **2305266,77** |
| | | | | | | | **208291,41** | **25423,07** | **--** | **170760,50** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1921826,09** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **868490,39** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **233714,48** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **724215,10** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **212680,17** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **170760,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2305266,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **229,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **233714,48** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **2305266,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **229,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **233714,48** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| **118** | **1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")** | **м2 поверхности облицовки** | **15,34896** | **6495,03** | **29,93** | **99692,01** | **459,46** | **52264,73** | **37745,06** | **148432,04** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **3060,00** | **13,91** | **46967,82** | **213,51** | | **10994,97** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | **99692,01** | **459,46** | **52264,73** | **37745,06** | **148432,04** |
| | | | | | | | **46967,82** | **213,51** | **--** | **10994,97** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **99692,01** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **52264,73** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **47181,33** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **37745,06** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **10994,97** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **148432,04** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **39,34** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47181,33** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | **148432,04** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **39,34** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47181,33** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **11693100,79** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1520223,70** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **669116,10** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **189497,50** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7046302,46** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **8495,03** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1582807,90** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **866155,61** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Успеновка.
Шифр объекта 68-2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2
## (Локальный сметный расчет)

на водопровод и канализация
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-1-ВК

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 153,02 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 22,392 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,018 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Система В1** | | | | | | | | | |
| 1 | **1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **23** | **1678,07** | **20,07** | **38595,69** | **461,51** | **28530,69** | **9584,57** | **52034,68** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **417,54** | **7,68** | **9603,49** | **176,68** | | **3854,42** | |
| 2 | **1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **23** | **81,91** | **1,22** | **1883,96** | **27,95** | **49,20** | **1770,67** | **3947,00** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **78,56** | **--** | **1806,81** | **--** | | **292,37** | |
| 3 | **2304-0905-0901 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2** | **828,24** | **--** | **1656,48** | **--** | **1656,48** | **--** | **1789,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **132,52** | |
| 4 | **1116-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** | **кран** | **1** | **20014,30** | **--** | **20014,30** | **--** | **19642,60** | **364,27** | **22008,85** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **371,70** | **--** | **371,70** | **--** | | **1630,29** | |
| 5 | **2303-0102-1201 РСНБ РК 2015** | **Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **1** | **1169,94** | **--** | **1169,94** | **--** | **1169,94** | **--** | **1263,54** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93,60 | |
| 6 | 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015 | **Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | шт. | 2 | 7813,20 | -- | 15626,40 | -- | 15626,40 | -- | 16876,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1250,11 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 78946,77 | 489,46 | 66675,32 | 11719,50 | 97919,57 |
| | | | | | | | 11782,00 | 176,68 | -- | 7253,30 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15626,40 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 15626,40 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1250,11 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 16876,51 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 63320,37 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 48222,50 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11958,68 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2826,42 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11719,50 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6003,19 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 81043,06 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11958,68 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 97919,57 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11958,68 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Система К1** | | | | | | | | | |
| 7 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 2 | 755,21 | 1,34 | 1510,43 | 2,69 | 4,52 | 1473,98 | 3223,16 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 751,61 | 0,42 | 1503,22 | 0,85 | | 238,75 | |
| 8 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 6 | 729,02 | 3,28 | 4374,10 | 19,70 | 30,08 | 4243,56 | 9307,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 720,72 | 0,97 | 4324,32 | 5,84 | | 689,41 | |
| 9 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014** | м | 1,996 | 316,20 | -- | 631,14 | -- | 631,14 | -- | 681,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50,49 | |
| 10 | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014** | м | 5,988 | 947,58 | -- | 5674,11 | -- | 5674,11 | -- | 6128,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 453,93 | |
| 11 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | комплект | 1 | 3417,20 | 168,88 | 3417,20 | 168,88 | 539,92 | 2734,11 | 6643,41 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2708,40 | 81,50 | 2708,40 | 81,50 | | 492,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1117-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка без подводки воды | комплект | 1 | 2080,16 | 77,05 | 2080,16 | 77,05 | 231,34 | 1772,62 | 4161,00 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1771,77 | 37,02 | 1771,77 | 37,02 | | 308,22 | |
| 13 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 1 | 16214,94 | -- | 16214,94 | -- | 16214,94 | -- | 17512,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1297,20 | |
| 14 | 2303-0102-0902 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 1 | 5374,38 | -- | 5374,38 | -- | 5374,38 | -- | 5804,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 429,95 | |
| 15 | 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015 | Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 1 | 1024,08 | -- | 1024,08 | -- | 1024,08 | -- | 1106,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81,93 | |
| 16 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 1 | 493,68 | -- | 493,68 | -- | 493,68 | -- | 533,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39,49 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **40794,21** | **268,32** | **30218,19** | **10224,27** | **55099,96** |
| | | | | | | | **10307,71** | **125,22** | **--** | **4081,48** | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **40794,21** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **805,86** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **10432,92** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **29412,32** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10224,27** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4081,48** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **55099,96** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10432,92** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **55099,96** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10432,92** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **153019,53** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **22089,70** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **757,77** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **301,90** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **96893,51** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **21943,77** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **11334,78** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Успеновка.
Шифр объекта 68-2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3
## (Локальный сметный расчет)

на отопление и вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-1-ОВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 434,13 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 51,144 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,045 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 | **Конвекторы. Установка** | кВт | 6 | 8453,08 | 72,51 | 50718,47 | 435,04 | 44272,39 | 6092,70 | 61356,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1001,84 | 34,33 | 6011,04 | 206,01 | | 4544,89 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 50718,47 | 435,04 | 44272,39 | 6092,70 | 61356,07 |
| | | | | | | | 6011,04 | 206,01 | -- | 4544,89 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 50718,47 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 44272,39 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 187,75 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6092,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4544,89 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 61356,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 61356,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | **ВЕ1** | | | | | | | | | |
| **2** | **1120-0801-0102 РСНБ РК 2015** | **Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка** | **дефлектор** | **1** | **14850,59** | **71,50** | **14850,59** | **71,50** | **11360,10** | **3363,36** | **19671,07** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **3418,99** | **13,01** | **3418,99** | **13,01** | | **1457,12** | |
| **3** | **1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **1,5** | **6843,53** | **42,48** | **10265,29** | **63,72** | **7807,60** | **2369,69** | **13645,78** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1595,98** | **16,06** | **2393,97** | **24,09** | | **1010,80** | |
| **4** | **1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка** | **узел** | **1** | **56141,26** | **8,41** | **56141,26** | **8,41** | **53062,30** | **3011,70** | **63885,19** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **3070,56** | **2,60** | **3070,56** | **2,60** | | **4732,24** | |
| **5** | **1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **13** | **1448,35** | **17,64** | **18828,51** | **229,35** | **13815,38** | **4771,76** | **25488,29** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **367,98** | **6,57** | **4783,78** | **85,37** | | **1888,02** | |
| **6** | **1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **13** | **80,51** | **1,22** | **1046,64** | **15,79** | **9,61** | **1000,81** | **2211,25** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **78,56** | **--** | **1021,24** | **--** | | **163,80** | |
| **7** | **2304-0501-0213 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **1** | **823,14** | **--** | **823,14** | **--** | **823,14** | **--** | **888,99** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **65,85** | |
| | | **ВЕ2** | | | | | | | | | |
| **8** | **1120-0301-0210 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | **решетка** | **1** | **1600,94** | **31,51** | **1600,94** | **31,51** | **313,35** | **1243,70** | **3072,21** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1256,07** | **13,01** | **1256,07** | **13,01** | | **227,57** | |
| **9** | **1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **1,26** | **6999,07** | **51,81** | **8818,83** | **65,28** | **6557,21** | **2176,88** | **11875,36** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1743,13** | **19,81** | **2196,34** | **24,96** | | **879,66** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **112375,20** | **485,57** | **93748,68** | **17937,90** | **140738,15** |
| | | | | | | | **18140,94** | **163,04** | **--** | **10425,05** | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **112375,20** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **92925,54** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **18303,98** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **823,14** | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | **598,87** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **17937,90** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **10425,05** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **140738,15** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16,27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18303,98 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 140738,15 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16,27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18303,98 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 | **Конвекторы. Установка** | кВт | 6 | 8453,08 | 72,51 | 50718,47 | 435,04 | 44272,39 | 6092,70 | 61356,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1001,84 | 34,33 | 6011,04 | 206,01 | | 4544,89 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 50718,47 | 435,04 | 44272,39 | 6092,70 | 61356,07 |
| | | | | | | | 6011,04 | 206,01 | -- | 4544,89 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 50718,47 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 44272,39 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 187,75 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6092,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4544,89 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 61356,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 61356,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6217,05 | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| **ВЕ1** | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 | **Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка** | дефлектор | 1 | 14850,59 | 71,50 | 14850,59 | 71,50 | 11360,10 | 3363,36 | 19671,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3418,99 | 13,01 | 3418,99 | 13,01 | | 1457,12 | |
| 12 | 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 1,5 | 6843,53 | 42,48 | 10265,29 | 63,72 | 7807,60 | 2369,69 | 13645,78 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1595,98 | 16,06 | 2393,97 | 24,09 | | 1010,80 | |
| 13 | 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка** | узел | 1 | 56141,26 | 8,41 | 56141,26 | 8,41 | 53062,30 | 3011,70 | 63885,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3070,56 | 2,60 | 3070,56 | 2,60 | | 4732,24 | |
| 14 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | м трубопровода | 13 | 1448,35 | 17,64 | 18828,51 | 229,35 | 13815,38 | 4771,76 | 25488,29 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,98 | 6,57 | 4783,78 | 85,37 | | 1888,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 13 | 80,51 | 1,22 | 1046,64 | 15,79 | 9,61 | 1000,81 | 2211,25 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 78,56 | -- | 1021,24 | -- | | 163,80 | |
| 16 | 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 823,14 | -- | 823,14 | -- | 823,14 | -- | 888,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65,85 | |
| | | | | ВЕ2 | | | | | | | |
| 17 | 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 1 | 1600,94 | 31,51 | 1600,94 | 31,51 | 313,35 | 1243,70 | 3072,21 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1256,07 | 13,01 | 1256,07 | 13,01 | | 227,57 | |
| 18 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,26 | 6999,07 | 51,81 | 8818,83 | 65,28 | 6557,21 | 2176,88 | 11875,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1743,13 | 19,81 | 2196,34 | 24,96 | | 879,66 | |
| 19 | 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2994,89 | 42,63 | 2994,89 | 42,63 | 2514,16 | 442,09 | 3711,94 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 438,10 | 13,01 | 438,10 | 13,01 | | 274,96 | |
| 20 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 1 | 1848,45 | 112,79 | 1848,45 | 112,79 | 963,46 | 627,36 | 2673,88 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 772,20 | 53,28 | 772,20 | 53,28 | | 198,06 | |
| 21 | 2111-0403-2206 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 1 | 8464,98 | -- | 8464,98 | -- | 8464,98 | -- | 9142,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 677,20 | |
| 22 | 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | кг | 1,8 | 668,10 | -- | 1202,58 | -- | 1202,58 | -- | 1298,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,21 | |
| 23 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 1 | 1848,45 | 112,79 | 1848,45 | 112,79 | 963,46 | 627,36 | 2673,88 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 772,20 | 53,28 | 772,20 | 53,28 | | 198,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **2111-0403-2206 РСНБ РК 2015** | **Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77** | **м2** | **1** | **8464,98** | **--** | **8464,98** | **--** | **8464,98** | **--** | **9142,18** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **677,20** | |
| **25** | **2305-0301-1805 РСНБ РК 2015** | **Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** | **кг** | **1,8** | **668,10** | **--** | **1202,58** | **--** | **1202,58** | **--** | **1298,79** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **96,21** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **138402,11** | **753,78** | **117524,89** | **19634,72** | **170679,78** |
| | | | | | | | **20123,45** | **282,60** | **--** | **12642,95** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **20626,86** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1926,92** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1650,95** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **16929,96** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1254,72** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1750,53** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **23632,11** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1650,95** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **117775,25** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **95439,70** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **18755,09** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3228,30** | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **621,77** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18379,99** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **10892,42** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **147047,66** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16,66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **18755,09** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **170679,78** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **17,95** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20406,05** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **434130,06** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **50286,47** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **2109,43** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **857,65** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **299818,35** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **49758,02** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **32157,78** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Успеновка.
Шифр объекта 68-2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4
## (Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-ТХ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 11899,117 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 361,907 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,300 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 34682,92 | 976,19 | 69365,84 | 1952,38 | 2613,46 | 39638,13 | 117724,28 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32400,00 | 90,27 | 64800,00 | 180,54 | | 8720,32 | |
| 2 | Акватория Актобе | **Насосная станция повышения давления Q 16 м3/ч, Н** | компл | 1 | 2106696,43 | -- | 2106696,43 | -- | | -- | 2106696,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2106696,43 | -- | |
| 3 | 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 34682,92 | 976,19 | 69365,84 | 1952,38 | 2613,46 | 39638,13 | 117724,28 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32400,00 | 90,27 | 64800,00 | 180,54 | | 8720,32 | |
| 4 | Акватория Актобе | **Насосная станция пожаротушения Q 64 м3/ч, Н** | компл | 1 | 5941964,29 | -- | 5941964,29 | -- | | -- | 5941964,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5941964,29 | -- | |
| 5 | 1337-0102-0203 РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении** | шт. | 2 | 57575,56 | 14875,34 | 115151,12 | 29750,68 | 2600,44 | 55579,24 | 184388,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 41400,00 | 4156,75 | 82800,00 | 8313,50 | | 13658,43 | |
| 6 | Акватория Актобе | Установка для обеззараживания воды производительностью 15 м3/час. Марка ОДВ-20. | компл | 2 | 1119517,86 | -- | 2239035,71 | -- | | -- | 2239035,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2239035,71 | -- | |
| 7 | 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 4660,31 | 119,66 | 4660,31 | 119,66 | 3076,65 | 1459,00 | 6608,86 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1464,00 | 24,78 | 1464,00 | 24,78 | | 489,55 | |
| 8 | 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 | шт. | 1 | 55657,32 | -- | 55657,32 | -- | 55657,32 | -- | 60109,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4452,59 | |
| 9 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2065,64 | 93,43 | 2065,64 | 93,43 | 297,88 | 1652,99 | 4016,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 1674,33 | 12,39 | | 297,49 | |
| 10 | 2304-0905-0103 РСНБ РК 2015 | Кран пробно-спускной Д15мм. | шт. | 1 | 1098,54 | -- | 1098,54 | -- | 1098,54 | -- | 1186,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87,88 | |
| 11 | 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 2 | 1350,15 | 224,47 | 2700,30 | 448,93 | 41,22 | 2296,37 | 5396,41 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1105,08 | 66,54 | 2210,15 | 133,09 | | 399,73 | |
| 12 | 2304-1013-1406 РСНБ РК 2015 | Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 19613,58 | -- | 39227,16 | -- | 39227,16 | -- | 42365,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3138,17 | |
| 13 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2489,23 | -- | 2489,23 | -- | 2197,60 | 285,80 | 2997,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 291,63 | -- | 291,63 | -- | | 222,00 | |
| 14 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 14 | 3764,50 | 281,52 | 52703,06 | 3941,28 | 7302,18 | 41383,22 | 101613,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2961,40 | 54,87 | 41459,60 | 768,18 | | 7526,90 | |
| 15 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 2091,87 | 119,66 | 8367,48 | 478,64 | 1191,52 | 6660,51 | 16230,23 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 24,78 | 6697,32 | 99,12 | | 1202,24 | |
| 16 | 2304-0103-0505 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 14 | 16984,02 | -- | 237776,28 | -- | 237776,28 | -- | 256798,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19022,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2304-0103-0502 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 4 | 9482,94 | -- | 37931,76 | -- | 37931,76 | -- | 40966,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3034,54 | |
| 18 | 1307-0403-0204 РСНБ РК 2015 | Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 27977,01 | 3057,01 | 27977,01 | 3057,01 | 11,00 | 15726,78 | 47200,10 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 24909,00 | 872,61 | 24909,00 | 872,61 | | 3496,30 | |
| 19 | 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | шт. | 1 | 60634,00 | -- | 60634,00 | -- | | -- | 60634,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 60634,00 | -- | |
| 20 | 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 10 | 978,18 | -- | 9781,80 | -- | 9781,80 | -- | 10564,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 782,54 | |
| 21 | 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 935,34 | -- | 1870,68 | -- | 1870,68 | -- | 2020,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,65 | |
| 22 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 1757,46 | -- | 17574,60 | -- | 17574,60 | -- | 18980,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1405,97 | |
| 23 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 28 | 3214,02 | -- | 89992,56 | -- | 89992,56 | -- | 97191,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7199,40 | |
| 24 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 9 | 762,57 | 38,16 | 6863,09 | 343,46 | 233,68 | 6279,35 | 14193,83 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 698,44 | 13,51 | 6285,95 | 121,55 | | 1051,39 | |
| 25 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 42 | 5060,94 | 66,74 | 212559,46 | 2803,29 | 171297,82 | 38613,69 | 271267,00 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 915,67 | 22,46 | 38458,35 | 943,37 | | 20093,85 | |
| 26 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 9 | 81,91 | 1,22 | 737,20 | 10,94 | 19,25 | 692,87 | 1544,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 78,56 | -- | 707,01 | -- | | 114,41 | |
| 27 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 42 | 86,59 | 1,22 | 3636,66 | 51,03 | 286,24 | 3233,40 | 7419,66 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 78,56 | -- | 3299,39 | -- | | 549,60 | |
| 28 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 9 | 1032,24 | -- | 9290,16 | -- | 9290,16 | -- | 10033,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 743,21 | |
| 29 | 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯРА | м трубопровода | 2,5 | 17255,44 | 298,61 | 43138,59 | 746,52 | 35346,57 | 7092,14 | 54249,20 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2818,20 | 76,55 | 7045,50 | 191,38 | | 4018,46 | |
| 30 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 13 | 1685,04 | -- | 21905,52 | -- | 21905,52 | -- | 23657,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1752,44 | |
| 31 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 480,42 | -- | 960,84 | -- | 960,84 | -- | 1037,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76,87 | |
| 32 | 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 740,52 | -- | 740,52 | -- | 740,52 | -- | 799,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,24 | |
| 33 | 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 3073,26 | -- | 9219,78 | -- | 9219,78 | -- | 9957,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 737,58 | |
| 34 | 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114.3 мм, толщиной стенки 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4 | 3521,04 | -- | 14084,16 | -- | 14084,16 | -- | 15210,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1126,73 | |
| 35 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 7,8 | 545,89 | 0,99 | 4257,92 | 7,75 | 1089,90 | 2531,18 | 7332,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **405,16** | **0,48** | **3160,26** | **3,71** | | **543,13** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **11899116,72** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **350062,50** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **45757,38** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **11844,76** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **777330,55** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **10348330,43** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **262762,80** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **114873,06** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Успеновка.
Шифр объекта 68-2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5
## (Локальный сметный расчет)

на электромонтажное оборудование
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-ЭМ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1255,739 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 198,517 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,171 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | шт. | 1 | 12109,69 | 1027,64 | 12109,69 | 1027,64 | 8508,05 | 2069,93 | 15313,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2574,00 | 300,90 | 2574,00 | 300,90 | | 1134,37 | |
| 2 | 5108-0401-0751 РСНБ РК 2015 | **Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 138567,00 | -- | 138567,00 | -- | | -- | 138567,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 138567,00 | -- | |
| 3 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** | шкаф | 2 | 24964,71 | 7038,40 | 49929,41 | 14076,80 | 3638,61 | 26660,45 | 82717,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 16107,00 | 2407,20 | 32214,00 | 4814,40 | | 6127,19 | |
| 4 | 5108-0401-0109 РСНБ РК 2015 | **Ящики управления Я 5111-2574УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 76349,00 | -- | 76349,00 | -- | | -- | 76349,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 76349,00 | -- | |
| 5 | 5108-0401-0114 РСНБ РК 2015 | **Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 69953,00 | -- | 69953,00 | -- | | -- | 69953,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 69953,00 | -- | |
| 6 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** | шт. | 2 | 651,41 | -- | 1302,82 | -- | 15,82 | 965,25 | 2449,52 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 643,50 | -- | 1287,00 | -- | | 181,45 | |
| 7 | 2305-1501-1401 РСНБ РК 2015 | **Датчик температуры камерный от 0° до +30°С, типа ДТКБ 53** | шт. | 1 | 13147,80 | -- | 13147,80 | -- | 13147,80 | -- | 14199,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1051,82 | |
| 8 | 2305-1401-0704 РСНБ РК 2015 | **Датчик-реле уровня (с тремя датчиками), типа РОС 301 УХЛ4** | шт. | 1 | 29333,16 | -- | 29333,16 | -- | 29333,16 | -- | 31679,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2346,65 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 390691,88 | 15104,44 | 54643,44 | 29695,63 | 431228,99 |
| | | | | | | | 36075,00 | 5115,30 | 284869,00 | 10841,48 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 284869,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 284869,00 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 63341,92 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12162,48 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 41190,30 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29695,63 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7443,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 100480,55 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32,40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41190,30 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 42480,96 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 42480,96 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3398,48 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 45879,44 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 431228,99 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32,40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41190,30 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| 9 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | шт. | 4 | 635,74 | -- | 2542,95 | -- | 16,95 | 1540,86 | 4410,52 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 631,50 | -- | 2526,00 | -- | | 326,71 | |
| 10 | 2307-0202-1114 РСНБ РК 2015 | **Коробка распределительная встраиваемая КОР-73** | шт. | 4 | 118,32 | -- | 473,28 | -- | 473,28 | -- | 511,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37,86 | |
| 11 | 2404-0201-0648 РСНБ РК 2015 | **Скоба СД-34 ГОСТ 51177-98** | 100 шт. | 0,15 | 3645,48 | -- | 546,82 | -- | 546,82 | -- | 590,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43,75 | |
| 12 | 1308-0206-2104<br>РСНБ РК 2015 | **Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка** | ввод | 2 | 1382,55 | -- | 2765,10 | -- | 365,10 | 1728,00 | 4852,55 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1200,00 | -- | 2400,00 | -- | | 359,45 | |
| 13 | 1308-0206-2101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | м | 30 | 616,17 | 54,52 | 18485,00 | 1635,68 | 6409,31 | 7659,79 | 28236,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 348,00 | 6,62 | 10440,00 | 198,59 | | 2091,58 | |
| 14 | 2306-1705-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Металлорукав РЗ-ЦХ 25** | м | 30 | 224,40 | -- | 6732,00 | -- | 6732,00 | -- | 7270,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 538,56 | |
| 15 | 2306-1709-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Вводы кабельные К1084** | шт. | 2 | 625,26 | -- | 1250,52 | -- | 1250,52 | -- | 1350,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100,04 | |
| 16 | 1308-0201-0810<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** | м кабеля | 158 | 434,00 | 178,54 | 68571,96 | 28208,69 | 10998,97 | 26929,16 | 103141,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 185,85 | 50,87 | 29364,30 | 8037,32 | | 7640,09 | |
| 17 | 1308-0206-0801<br>РСНБ РК 2015 | **Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках** | м | 40 | 22,25 | 0,88 | 890,00 | 35,19 | 374,81 | 354,27 | 1343,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,00 | 0,30 | 480,00 | 12,04 | | 99,54 | |
| 18 | 1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 30 | 93,25 | 1,76 | 2797,51 | 52,79 | 584,73 | 1568,20 | 4714,97 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 72,00 | 0,60 | 2160,00 | 18,05 | | 349,26 | |
| 19 | 1308-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** | м | 40 | 222,09 | 2,22 | 8883,45 | 88,83 | 845,10 | 5726,64 | 15778,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 198,74 | 0,10 | 7949,52 | 4,15 | | 1168,81 | |
| 20 | 2306-0131-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,05814 | 142430,76 | -- | 8280,92 | -- | 8280,92 | -- | 8943,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 662,47 | |
| 21 | 2306-0131-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,03468 | 100873,92 | -- | 3498,31 | -- | 3498,31 | -- | 3778,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 279,86 | |
| 22 | 2306-0131-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0714 | 87991,32 | -- | 6282,58 | -- | 6282,58 | -- | 6785,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 502,61 | |
| 23 | 2306-0131-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,05304 | 60151,44 | -- | 3190,43 | -- | 3190,43 | -- | 3445,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 255,23 | |
| 24 | 2306-0902-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 0,0153 | 29381,10 | -- | 449,53 | -- | 449,53 | -- | 485,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35,96 | |
| 25 | 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015 | **Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм** | м | 40 | 109,14 | -- | 4365,60 | -- | 4365,60 | -- | 4714,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349,25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 140005,98 | 30021,18 | 54664,97 | 45506,92 | 200353,93 |
| | | | | | | | 55319,82 | 8270,15 | -- | 14841,03 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 139459,15 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 19594,97 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 63589,97 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 34523,18 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 45506,92 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14797,29 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 199763,36 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 63589,97 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 546,82 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 546,82 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43,75 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 590,57 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 200353,93 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 63589,97 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельная эстакада** | | | | | | | | | |
| 26 | 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 | **Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования** | шт. | 13 | 463,41 | 78,31 | 6024,27 | 1018,05 | 1140,54 | 2898,76 | 9636,87 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 297,36 | 12,34 | 3865,68 | 160,38 | | 713,84 | |
| 27 | 1308-0201-1209 РСНБ РК 2015 | **Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках** | шт. | 13 | 54,84 | 29,03 | 712,91 | 377,43 | 13,34 | 324,88 | 1120,82 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 24,78 | 9,93 | 322,14 | 129,09 | | 83,02 | |
| 28 | 1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 | **Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям** | т | 0,17581 | 76072,44 | 15760,08 | 13374,30 | 2770,78 | 265,89 | 8037,28 | 23124,50 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 58800,00 | 4694,04 | 10337,63 | 825,26 | | 1712,93 | |
| 29 | 2306-1710-0737 РСНБ РК 2015 | **Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 300 мм** | м | 4 | 3798,48 | -- | 15193,92 | -- | 15193,92 | -- | 16409,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1215,51 | |
| 30 | 2306-1710-2406 РСНБ РК 2015 | **Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм** | м | 4 | 1782,96 | -- | 7131,84 | -- | 7131,84 | -- | 7702,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 570,55 | |
| 31 | 2306-1710-1827 РСНБ РК 2015 | **Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм** | шт. | 1 | 5526,36 | -- | 5526,36 | -- | 5526,36 | -- | 5968,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2306-1710-2418 РСНБ РК 2015 | Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм | шт. | 1 | 2133,84 | -- | 2133,84 | -- | 2133,84 | -- | 2304,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170,71 | |
| 33 | 2306-1710-2151 РСНБ РК 2015 | Соединение для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм | шт. | 8 | 15362,22 | -- | 122897,76 | -- | 122897,76 | -- | 132729,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9831,82 | |
| 34 | 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К400 | шт. | 13 | 453,90 | -- | 5900,70 | -- | 5900,70 | -- | 6372,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 472,06 | |
| 35 | 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К 1150 У3 | шт. | 13 | 453,90 | -- | 5900,70 | -- | 5900,70 | -- | 6372,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 472,06 | |
| 36 | 2306-1710-0401 РСНБ РК 2015 | Полки кабельные К 1160 У3 | шт. | 13 | 336,60 | -- | 4375,80 | -- | 4375,80 | -- | 4725,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 350,06 | |
| 37 | 2306-1710-2204 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 100 мм, длиной 300 мм | шт. | 13 | 274,38 | -- | 3566,94 | -- | 3566,94 | -- | 3852,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 285,36 | |
| 38 | 2306-1710-2574 РСНБ РК 2015 | Скоба и распорки стойки толщиной 2 мм | т | 0,01482 | 828750,00 | -- | 12282,08 | -- | 12282,08 | -- | 13264,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 982,57 | |
| 39 | 2306-1710-2212 РСНБ РК 2015 | Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм | м | 4 | 843,54 | -- | 3374,16 | -- | 3374,16 | -- | 3644,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 269,93 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **208395,57** | **4166,27** | **189703,86** | **11260,92** | **237229,02** |
| | | | | | | | **14525,45** | **1114,72** | **--** | **17572,52** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **208395,57** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1419,76** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **15640,17** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **188284,10** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11260,92** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **17572,52** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **237229,02** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12,74** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15640,17** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **237229,02** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12,74** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15640,17** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Молнезащита и заземление** | | | | | | | | | |
| 40 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 70 | 624,65 | 25,37 | 43725,28 | 1775,56 | 30189,72 | 8800,84 | 56728,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,00 | 6,62 | 11760,00 | 463,39 | | 4202,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 60 | 511,85 | 23,17 | 30711,16 | 1390,04 | 17801,11 | 8541,38 | 42392,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,00 | 5,72 | 11520,00 | 343,03 | | 3140,20 | |
| 42 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 60 | 373,33 | 16,13 | 22400,05 | 967,74 | 9192,31 | 8955,79 | 33864,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 204,00 | 3,31 | 12240,00 | 198,59 | | 2508,47 | |
| 43 | 2105-0304-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром до 10 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0237 | 1315919,34 | -- | 31187,29 | -- | 31187,29 | -- | 33682,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2494,98 | |
| 44 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 3195,13 | 171,94 | 25561,01 | 1375,52 | 17465,49 | 5081,05 | 33093,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 6720,00 | 337,01 | | 2451,36 | |
| 45 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 14,7 | 1543,08 | -- | 22683,28 | -- | -- | 16331,96 | 42136,45 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 22683,28 | -- | | 3121,22 | |
| 46 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 14,7 | 804,82 | -- | 11830,80 | -- | -- | 8518,17 | 21976,89 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 11830,80 | -- | | 1627,92 | |
| 47 | 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015 | Держатель для шин заземления К188У2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 32 | 73,44 | -- | 2350,08 | -- | 2350,08 | -- | 2538,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 188,01 | |
| 48 | 2404-0207-2701 РСНБ РК 2015 | Держатель проводника ДПК-50ГЦ ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 1101,60 | -- | 11016,00 | -- | 11016,00 | -- | 11897,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 881,28 | |
| 49 | 2404-0201-0403 РСНБ РК 2015 | Блок крепления проводника БКП-4П ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 35 | 2754,00 | -- | 96390,00 | -- | 96390,00 | -- | 104101,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7711,20 | |
| 50 | 2404-0204-1501 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный ЗС-2В-ГЦ ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 918,00 | -- | 3672,00 | -- | 3672,00 | -- | 3965,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 293,76 | |
| 51 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,001 | 509528,76 | -- | 509,53 | -- | 509,53 | -- | 550,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40,76 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 302036,47 | 5508,87 | 219773,53 | 56229,18 | 386926,90 |
| | | | | | | | 76754,07 | 1342,01 | -- | 28661,25 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 122397,50 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 74648,63 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 43582,01 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **31379,05** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12302,12** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **166078,68** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **36,09** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43582,01** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **179638,97** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **34514,07** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **145124,90** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **24850,13** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16359,13** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **220848,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **36,93** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **34514,07** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **386926,90** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **73,02** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **78096,09** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1255738,83** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **182674,34** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **54800,76** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **15842,19** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **518785,80** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **284869,00** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **142692,65** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **71916,28** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 3-го подъема в с.Успеновка.
Шифр объекта 68-2-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6
## (Локальный сметный расчет)

на электроосвещение
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-ЭО.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 391,402 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 84,925 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,070 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | шт. | 1 | 3214,87 | 92,12 | 3214,87 | 92,12 | 548,75 | 1874,94 | 5497,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2574,00 | 30,09 | 2574,00 | 30,09 | | 407,19 | |
| 2 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 7 | 2647,52 | 25,52 | 18532,63 | 178,64 | 9813,99 | 6148,80 | 26655,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1220,00 | -- | 8540,00 | -- | | 1974,51 | |
| 3 | 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 11783,04 | -- | 11783,04 | -- | 11783,04 | -- | 12725,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 942,64 | |
| 4 | 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1424,94 | -- | 1424,94 | -- | 1424,94 | -- | 1538,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114,00 | |
| 5 | 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 4 | 436,56 | -- | 1746,24 | -- | 1746,24 | -- | 1885,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139,70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2307-0204-0303 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 4052,46 | -- | 8104,92 | -- | 8104,92 | -- | 8753,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 648,39 | |
| 7 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1484,60 | 179,60 | 1484,60 | 179,60 | 18,00 | 969,97 | 2650,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 60,18 | 1287,00 | 60,18 | | 196,37 | |
| 8 | 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 10561,08 | -- | 10561,08 | -- | 10561,08 | -- | 11405,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 844,89 | |
| 9 | 2307-0101-2502 РСНБ РК 2015 | Светильники переносной аккумуляторный, модели HL336L ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 9076,98 | -- | 9076,98 | -- | 9076,98 | -- | 9803,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 726,16 | |
| 10 | 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | шт. | 9 | 4484,06 | 1082,92 | 40356,57 | 9746,25 | 15899,90 | 15043,37 | 59831,93 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1634,49 | 687,02 | 14710,41 | 6183,16 | | 4431,99 | |
| 11 | 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 2 | 1829,92 | 735,49 | 3659,85 | 1470,99 | 258,36 | 2082,04 | 6201,24 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 965,25 | 480,61 | 1930,50 | 961,22 | | 459,35 | |
| 12 | 2307-0102-0121 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-001 ГОСТ 17677-82 | шт. | 9 | 6859,50 | -- | 61735,50 | -- | 61735,50 | -- | 66674,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4938,84 | |
| 13 | 2307-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НПО21-100-005 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 1202,58 | -- | 1202,58 | -- | 1202,58 | -- | 1298,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,21 | |
| 14 | 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 2244,00 | -- | 2244,00 | -- | 2244,00 | -- | 2423,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179,52 | |
| 15 | 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 3351,72 | -- | 3351,72 | -- | 3351,72 | -- | 3619,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 268,14 | |
| 16 | 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 5 | 435,02 | 3,54 | 2175,11 | 17,68 | 33,88 | 1532,21 | 4003,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 424,71 | 0,90 | 2123,55 | 4,51 | | 296,59 | |
| 17 | 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 4 | 474,51 | 4,42 | 1898,05 | 17,66 | 27,11 | 1337,83 | 3494,75 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 463,32 | 1,20 | 1853,28 | 4,81 | | 258,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015 | **Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 5 | 373,32 | -- | 1866,60 | -- | 1866,60 | -- | 2015,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,33 | |
| 19 | 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 1 | 452,88 | -- | 452,88 | -- | 452,88 | -- | 489,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36,23 | |
| 20 | 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011** | шт. | 4 | 308,04 | -- | 1232,16 | -- | 1232,16 | -- | 1330,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98,57 | |
| 21 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | шт. | 7 | 635,74 | -- | 4450,17 | -- | 29,67 | 2696,51 | 7718,41 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 631,50 | -- | 4420,50 | -- | | 571,73 | |
| 22 | 2307-0202-1114 РСНБ РК 2015 | **Коробка распределительная встраиваемая КОР-73** | шт. | 7 | 118,32 | -- | 828,24 | -- | 828,24 | -- | 894,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,26 | |
| 23 | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Лампа светодиодная 42В, 6ВтGeniled, E27, G45, 6 Вт, 2700 К** | шт. | 1 | 745,62 | -- | 745,62 | -- | 745,62 | -- | 805,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,65 | |
| 24 | 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | **Компактная люминисцентная лампа Р 20 Вт Е27, тип DULUXSTAR Mini Twist 20W/840 OSRAM.** | шт. | 2 | 658,92 | -- | 1317,84 | -- | 1317,84 | -- | 1423,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105,43 | |
| 25 | 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Лампа люминесцентная, марка ЛБ-40 ГОСТ 6825-70** | шт. | 18 | 209,10 | -- | 3763,80 | -- | 3763,80 | -- | 4064,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301,10 | |
| 26 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** | м кабеля | 170 | 434,00 | 178,54 | 73779,96 | 30351,12 | 11834,34 | 28974,42 | 110974,73 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 185,85 | 50,87 | 31594,50 | 8647,75 | | 8220,35 | |
| 27 | 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0102 | 265695,72 | -- | 2710,10 | -- | 2710,10 | -- | 2926,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216,81 | |
| 28 | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,1632 | 171866,94 | -- | 28048,68 | -- | 28048,68 | -- | 30292,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2243,89 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **391401,50** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 69033,74 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **42054,06** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **15891,72** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **190660,92** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **60660,08** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **28992,70** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-6

на Внеплощадочные сети водопровода., Внеплощадочные сети водопровода.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 267775,51 тыс.тенге
Средства на оплату труда 53570,262 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 6-1-1 | внеплощадочные сети | 66250,674 | -- | -- | -- | 66250,674 | 17347,881 | |
| 2. | 6-1-2 | Подводящий водопровод. с.Придорожное | 5592,084 | -- | -- | -- | 5592,084 | 878,772 | |
| 3. | 6-1-3 | Наружные сети водопровода. с.Придорожное | 95563,315 | -- | -- | -- | 95563,315 | 16766,373 | |
| 4. | 6-1-4 | Подводящий водопровод с.Успеновка | 5770,139 | -- | -- | -- | 5770,139 | 908,972 | |
| 5. | 6-1-5 | Наружные сети водопровода с.Успеновка | 81021,662 | -- | -- | -- | 81021,662 | 15362,04 | |
| 6. | 6-1-6 | Переход водопровода через автомобильную дорогу М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" 488км+196,6м | 5839,947 | -- | -- | -- | 5839,947 | 915,094 | |
| 7. | 6-1-7 | Переход водопровода через ж.д. пути на 232км, ПК0+72,2м | 7539,682 | 198,008 | -- | -- | 7737,69 | 1391,13 | |
| | | ИТОГО | 267577,502 | 198,008 | -- | -- | 267775,51 | 53570,262 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода.
Шифр объекта 68-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на внеплощадочные сети
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-0-НВ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 66250,674 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 17347,881 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 16,756 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Площадка водозаборных сооружений** | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | задвижка или клапан | 4 | 1165,55 | 26,23 | 4662,22 | 104,92 | 692,34 | 3875,37 | 9220,60 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 966,24 | 12,39 | 3864,96 | 49,56 | | 683,01 | |
| 2 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | 2 | 1943,21 | 78,69 | 3886,42 | 157,38 | 654,64 | 3117,25 | 7563,97 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1537,20 | 37,17 | 3074,40 | 74,34 | | 560,29 | |
| 3 | 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015 | **Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002** | шт. | 4 | 16697,40 | -- | 66789,60 | -- | 66789,60 | -- | 72132,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5343,17 | |
| 4 | 2304-0102-2304 РСНБ РК 2015 | **Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002** | шт. | 2 | 32629,80 | -- | 65259,60 | -- | 65259,60 | -- | 70480,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5220,77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1638,63 | 200,58 | 190,60 | 328679,68 | 312322,88 | -- | 63983,65 | 424076,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 16356,80 | 72509,38 | | 31413,07 | |
| 6 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 49,1589 | 1851,70 | -- | 91027,34 | -- | -- | 65539,68 | 169092,38 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 91027,34 | -- | | 12525,36 | |
| 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 49,1589 | 804,82 | -- | 39563,87 | -- | -- | 28485,99 | 73493,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 39563,87 | -- | | 5443,99 | |
| 8 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1638,63 | 34,30 | 34,30 | 56210,51 | 56210,51 | -- | 14083,27 | 75917,29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 19560,10 | | 5623,50 | |
| 9 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1638,63 | 151,80 | 73,39 | 248748,95 | 120267,25 | -- | 130878,79 | 409997,96 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 128481,70 | 53294,39 | | 30370,22 | |
| 10 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,006 | 295031,93 | 82604,99 | 1770,19 | 495,63 | 8,32 | 1384,96 | 3407,57 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 211041,00 | 22117,65 | 1266,25 | 132,71 | | 252,41 | |
| 11 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,15 | 421631,81 | 68333,67 | 63244,77 | 10250,05 | 1420,67 | 54522,87 | 127189,06 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 343827,00 | 23330,39 | 51574,05 | 3499,56 | | 9421,41 | |
| 12 | 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,215 | 441679,03 | 83941,41 | 94960,99 | 18047,40 | 2698,60 | 79754,67 | 188692,91 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 345186,00 | 29512,92 | 74214,99 | 6345,28 | | 13977,25 | |
| 13 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,145 | 491221,90 | 108643,10 | 71227,18 | 15753,25 | 2269,08 | 58201,43 | 139782,89 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 53204,85 | 5584,47 | | 10354,29 | |
| 14 | 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6,06 | 455,94 | -- | 2763,00 | -- | 2763,00 | -- | 2984,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 150,6 | 1032,24 | -- | 155455,34 | -- | 155455,34 | -- | 167891,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12436,43 | |
| 16 | 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 215,86 | 1637,10 | -- | 353384,41 | -- | 353384,41 | -- | 381655,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28270,75 | |
| 17 | 2301-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием | м | 145,58 | 6886,02 | -- | 1002466,79 | -- | 1002466,79 | -- | 1082664,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80197,34 | |
| 18 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0951 | 984964,01 | 503138,37 | 93670,08 | 47848,46 | 1779,98 | 56700,01 | 162399,70 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 44041,64 | 13231,10 | | 12029,61 | |
| 19 | 2302-0101-0716 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 1512,66 | -- | 1512,66 | -- | 1512,66 | -- | 1633,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121,01 | |
| 20 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 2254,20 | -- | 2254,20 | -- | 2254,20 | -- | 2434,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 180,34 | |
| 21 | 2302-0101-0611 РСНБ РК 2015 | Крестовина из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 2503,08 | -- | 2503,08 | -- | 2503,08 | -- | 2703,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 200,25 | |
| 22 | 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 3 | 523,26 | -- | 1569,78 | -- | 1569,78 | -- | 1695,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125,58 | |
| 23 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 7 | 1757,46 | -- | 12302,22 | -- | 12302,22 | -- | 13286,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 984,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2302-0103-0309<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 76 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 2594,88 | -- | 20759,04 | -- | 20759,04 | -- | 22419,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1660,72 | |
| 25 | 2302-0103-0310<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 108 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 3214,02 | -- | 19284,12 | -- | 19284,12 | -- | 20826,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1542,73 | |
| 26 | 2302-0301-1903<br>РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 4533,90 | -- | 4533,90 | -- | 4533,90 | -- | 4896,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362,71 | |
| 27 | 2302-0302-8007<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 793,56 | -- | 793,56 | -- | 793,56 | -- | 857,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63,48 | |
| 28 | 1122-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0006 | 867144,90 | 223443,66 | 520,29 | 134,07 | 25,81 | 399,28 | 993,13 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 600678,00 | 71512,83 | 360,41 | 42,91 | | 73,57 | |
| 29 | 1122-0301-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0012 | 1187832,37 | 506567,73 | 1425,40 | 607,88 | 70,61 | 921,01 | 2534,12 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 622422,00 | 152836,67 | 746,91 | 183,40 | | 187,71 | |
| 30 | 1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0002 | 521570,36 | 189317,75 | 104,31 | 37,86 | 0,16 | 76,11 | 194,86 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 331474,00 | 52919,93 | 66,29 | 10,58 | | 14,43 | |
| 31 | 2301-0201-0219<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,6 | 4610,40 | -- | 2766,24 | -- | 2766,24 | -- | 2987,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221,30 | |
| 32 | 2301-0201-0230<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,4 | 6878,88 | -- | 9630,43 | -- | 9630,43 | -- | 10400,87 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 770,43 | |
| 33 | 2301-0501-1116<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,2 | 3689,34 | -- | 737,87 | -- | 737,87 | -- | 796,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,03 | |
| 34 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,04868 | 984964,01 | 503138,37 | 47948,05 | 24492,78 | 911,14 | 29023,73 | 83129,52 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 22544,13 | 6772,77 | | 6157,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 7 | 480,42 | -- | 3362,94 | -- | 3362,94 | -- | 3631,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 269,04 | |
| 36 | 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 799,68 | -- | 3198,72 | -- | 3198,72 | -- | 3454,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 255,90 | |
| 37 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 12 | 1685,04 | -- | 20220,48 | -- | 20220,48 | -- | 21838,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1617,64 | |
| 38 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 1685,04 | -- | 6740,16 | -- | 6740,16 | -- | 7279,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 539,21 | |
| | | | | Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1000, Н раб.части=3,3м-1шт. | | | | | | | |
| 39 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 3,14 | 268,96 | 259,41 | 844,54 | 814,55 | 0,35 | 171,80 | 1097,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 29,64 | 208,97 | | 81,31 | |
| 40 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 5,809 | 47,00 | -- | 273,02 | -- | | -- | 294,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21,84 | |
| 41 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,942 | 2801,59 | -- | 2639,10 | -- | -- | 1900,15 | 4902,39 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 2639,10 | -- | | 363,14 | |
| 42 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,942 | 804,82 | -- | 758,14 | -- | -- | 545,86 | 1408,31 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 758,14 | -- | | 104,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,19 | 21401,55 | 8970,40 | 25467,85 | 10674,77 | 3427,29 | 15365,47 | 44099,98 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 11365,79 | 4154,89 | | 3266,66 | |
| 44 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 11604,54 | -- | 11604,54 | -- | 11604,54 | -- | 12532,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 928,36 | |
| 45 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9186,12 | -- | 9186,12 | -- | 9186,12 | -- | 9921,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 734,89 | |
| 46 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 12859,14 | -- | 38577,42 | -- | 38577,42 | -- | 41663,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3086,19 | |
| 47 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 7905,00 | -- | 7905,00 | -- | 7905,00 | -- | 8537,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 632,40 | |
| 48 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 49 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 4435,98 | -- | 8871,96 | -- | 8871,96 | -- | 9581,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 709,76 | |
| 50 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 4419,66 | -- | 4419,66 | -- | 4419,66 | -- | 4773,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 353,57 | |
| 51 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,03322 | 585096,48 | -- | 19436,91 | -- | 19436,91 | -- | 20991,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1554,95 | |
| 52 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 11,147 | 852,17 | 20,79 | 9499,15 | 231,72 | 6384,37 | 2706,93 | 13182,57 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 2883,06 | 27,62 | | 976,49 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500, Н раб.части=2,7м-5шт. | | | | | | | |
| 53 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 28,7015625 | 268,96 | 259,41 | 7719,59 | 7445,52 | 3,18 | 1570,34 | 10033,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 270,89 | 1910,15 | | 743,19 | |
| 54 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 53,0978905 | 47,00 | -- | 2495,60 | -- | | -- | 2695,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 199,65 | |
| 55 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 8,610469 | 2801,59 | -- | 24123,02 | -- | -- | 17368,58 | 44810,92 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 24123,02 | -- | | 3319,33 | |
| 56 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,610469 | 804,82 | -- | 6929,84 | -- | -- | 4989,49 | 12872,88 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 6929,84 | -- | | 953,55 | |
| 57 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 9,2 | 21401,55 | 8970,40 | 196894,27 | 82527,64 | 26496,70 | 118791,84 | 340941,00 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 87869,94 | 32121,82 | | 25254,89 | |
| 58 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 15328,56 | -- | 76642,80 | -- | 76642,80 | -- | 82774,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6131,42 | |
| 59 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 16786,14 | -- | 83930,70 | -- | 83930,70 | -- | 90645,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6714,46 | |
| 60 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 10 | 18304,92 | -- | 183049,20 | -- | 183049,20 | -- | 197693,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14643,94 | |
| 61 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 18304,92 | -- | 91524,60 | -- | 91524,60 | -- | 98846,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7321,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 4435,98 | -- | 22179,90 | -- | 22179,90 | -- | 23954,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1774,39 | |
| 63 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 2467,38 | -- | 12336,90 | -- | 12336,90 | -- | 13323,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 986,95 | |
| 64 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 5 | 4419,66 | -- | 22098,30 | -- | 22098,30 | -- | 23866,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1767,86 | |
| 65 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,3826875 | 32532,76 | 2145,96 | 12449,88 | 821,23 | 9385,81 | 2244,58 | 15870,02 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 2242,84 | 170,69 | | 1175,56 | |
| 66 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 72,41625 | 852,17 | 20,79 | 61711,02 | 1505,35 | 41475,93 | 17585,54 | 85640,29 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 18729,74 | 179,45 | | 6343,72 | |
| 67 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,1337 | 585096,48 | -- | 78227,40 | -- | 78227,40 | -- | 84485,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6258,19 | |
| | | | | Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500, Н раб.части=3,0м-1шт. | | | | | | | |
| 68 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 6,3761625 | 268,96 | 259,41 | 1714,94 | 1654,05 | 0,71 | 348,86 | 2228,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 60,18 | 424,35 | | 165,10 | |
| 69 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 11,7959006 | 47,00 | -- | 554,41 | -- | | -- | 598,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44,35 | |
| 70 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,9128488 | 2801,59 | -- | 5359,02 | -- | -- | 3858,50 | 9954,92 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 5359,02 | -- | | 737,40 | |
| 71 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,9128488 | 804,82 | -- | 1539,49 | -- | -- | 1108,43 | 2859,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 1539,49 | -- | | 211,83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,05 | 21401,55 | 8970,40 | 43873,18 | 18389,31 | 5904,16 | 26469,92 | 75970,55 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 19579,71 | 7157,58 | | 5627,45 | |
| 73 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 16554,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1226,28 | |
| 74 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 75 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18304,92 | -- | 36609,84 | -- | 36609,84 | -- | 39538,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,79 | |
| 76 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 13253,88 | -- | 26507,76 | -- | 26507,76 | -- | 28628,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2120,62 | |
| 77 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |
| 78 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 79 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 4419,66 | -- | 4419,66 | -- | 4419,66 | -- | 4773,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 353,57 | |
| 80 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,1148063 | 32532,76 | 2145,96 | 3734,97 | 246,37 | 2815,75 | 673,38 | 4761,01 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 672,85 | 51,21 | | 352,67 | |
| 81 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 15,89625 | 852,17 | 20,79 | 13546,32 | 330,44 | 9104,47 | 3860,24 | 18799,09 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 4111,41 | 39,39 | | 1392,53 | |
| 82 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,03 | 585096,48 | -- | 17552,89 | -- | 17552,89 | -- | 18957,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1404,23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500, Н раб.части=3,7м-1шт. | | | | | | | |
| 83 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 6,7294125 | 268,96 | 259,41 | 1809,95 | 1745,69 | 0,75 | 368,19 | 2352,38 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 9,44 | 66,55 | 63,51 | 447,86 | | 174,25 | |
| 84 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 12,4494131 | 47,00 | -- | 585,12 | -- | | -- | 631,93 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 46,81 | |
| 85 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,0188238 | 2801,59 | -- | 5655,92 | -- | -- | 4072,26 | 10506,44 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2801,59 | -- | 5655,92 | -- | | 778,25 | |
| 86 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,0188238 | 804,82 | -- | 1624,78 | -- | -- | 1169,84 | 3018,19 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 804,82 | -- | 1624,78 | -- | | 223,57 | |
| 87 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,185 | 21401,55 | 8970,40 | 46762,39 | 19600,32 | 6292,97 | 28213,06 | 80973,49 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 9551,08 | 3491,50 | 20869,11 | 7628,93 | | 5998,04 | |
| 88 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 16554,84 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1226,28 | |
| 89 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 90 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 18304,92 | -- | 54914,76 | -- | 54914,76 | -- | 59307,94 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4393,18 | |
| 91 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 13253,88 | -- | 13253,88 | -- | 13253,88 | -- | 14314,19 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1060,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |
| 93 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 94 | 2303-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 4419,66 | -- | 4419,66 | -- | 4419,66 | -- | 4773,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 353,57 | |
| 95 | 1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,0765375 | 32532,76 | 2145,96 | 2489,98 | 164,25 | 1877,16 | 448,92 | 3174,00 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 448,57 | 34,14 | | 235,11 | |
| 96 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 15,89625 | 852,17 | 20,79 | 13546,32 | 330,44 | 9104,47 | 3860,24 | 18799,09 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 4111,41 | 39,39 | | 1392,53 | |
| 97 | 2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,03 | 585096,48 | -- | 17552,89 | -- | 17552,89 | -- | 18957,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1404,23 | |
| 98 | 2113-0814-2208<br>РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 10 | 606,90 | -- | 6069,00 | -- | 6069,00 | -- | 6554,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 485,52 | |
| 99 | 1122-0601-0901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,15 | 573918,32 | 132,63 | 86087,75 | 19,89 | 63009,85 | 22832,94 | 117634,34 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 153720,00 | 37,17 | 23058,00 | 5,58 | | 8713,66 | |
| 100 | 1122-0601-0902<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,215 | 734575,69 | 176,84 | 157933,77 | 38,02 | 121436,05 | 36105,65 | 209562,58 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 169580,00 | 49,56 | 36459,70 | 10,66 | | 15523,15 | |
| 101 | 1122-0601-0903<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,145 | 971459,15 | 221,05 | 140861,58 | 32,05 | 115179,02 | 25402,89 | 179565,62 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 176900,00 | 61,95 | 25650,50 | 8,98 | | 13301,16 | |
| 102 | 1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,156 | 55534,60 | -- | 8663,40 | -- | 332,14 | 8247,95 | 18264,25 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 8331,26 | -- | | 1352,91 | |
| 103 | 1122-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,215 | 58188,29 | -- | 12510,48 | -- | 1028,30 | 11367,36 | 25788,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 11482,18 | -- | | 1910,23 | |
| 104 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,145 | 61885,80 | -- | 8973,44 | -- | 1229,64 | 7666,36 | 17970,98 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 7743,80 | -- | | 1331,18 | |
| 105 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** | м3 изоляции | 0,03 | 37700,73 | 1700,14 | 1131,02 | 51,00 | 365,79 | 560,89 | 1827,27 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23807,55 | 792,96 | 714,23 | 23,79 | | 135,35 | |
| 106 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** | м2 поверхности покрытия изоляции | 0,54 | 2217,90 | 163,48 | 1197,67 | 88,28 | 96,45 | 775,32 | 2130,83 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1875,81 | 13,38 | 1012,94 | 7,23 | | 157,84 | |
| 107 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012** | м3 | 0,0462 | 8827,08 | -- | 407,81 | -- | 407,81 | -- | 440,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32,62 | |
| 108 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** | т | 0,002862 | 332606,70 | -- | 951,92 | -- | 951,92 | -- | 1028,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76,15 | |
| | | **Канализация** | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 4751054,29 | 753441,24 | 3126925,78 | 961599,84 | 6169666,46 |
| | | | | | | | 866779,12 | 235943,20 | -- | 457012,33 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2824638,78 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 435482,65 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1102722,33 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 7428,73 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 757598,88 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 3908,15 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 961599,84 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 302899,09 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4089137,71 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 982,76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1102722,33 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 132770,09 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 132770,09 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10621,61 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 143391,70 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1793645,42 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1793645,42 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 143491,63 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1937137,05 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 6169666,46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 982,76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1102722,33 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Канализация. Система К3Н** | | | | | | | | | |
| 109 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 31,5 | 200,58 | 190,60 | 6318,33 | 6003,90 | -- | 1229,98 | 8152,18 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 314,43 | 1393,88 | | 603,87 | |
| 110 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,945 | 1851,70 | -- | 1749,85 | -- | -- | 1259,89 | 3250,53 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 1749,85 | -- | | 240,78 | |
| 111 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,945 | 804,82 | -- | 760,55 | -- | -- | 547,60 | 1412,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 760,55 | -- | | 104,65 | |
| 112 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 31,5 | 34,30 | 34,30 | 1080,56 | 1080,56 | -- | 270,73 | 1459,39 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 376,01 | | 108,10 | |
| 113 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 31,5 | 151,80 | 73,39 | 4781,79 | 2311,94 | -- | 2515,93 | 7881,54 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 2469,85 | 1024,50 | | 583,82 | |
| 114 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,013 | 491221,90 | 108643,10 | 6385,88 | 1412,36 | 203,43 | 5218,06 | 12532,26 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 4770,09 | 500,68 | | 928,32 | |
| 115 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,003 | 984964,01 | 503138,37 | 2954,89 | 1509,42 | 56,15 | 1788,64 | 5123,02 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 1389,33 | 417,38 | | 379,48 | |
| 116 | 1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,013 | 971459,15 | 221,05 | 12628,97 | 2,87 | 10326,40 | 2277,50 | 16098,99 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 176900,00 | 61,95 | 2299,70 | 0,81 | | 1192,52 | |
| 117 | 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 13,052 | 2163,42 | -- | 28236,96 | -- | 28236,96 | -- | 30495,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2258,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 1152,60 | -- | 2305,20 | -- | 2305,20 | -- | 2489,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184,42 | |
| 119 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 0,01 | 37700,73 | 1700,14 | 377,01 | 17,00 | 121,93 | 186,96 | 609,09 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23807,55 | 792,96 | 238,08 | 7,93 | | 45,12 | |
| 120 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 0,27 | 2217,90 | 163,48 | 598,83 | 44,14 | 48,23 | 387,66 | 1065,42 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1875,81 | 13,38 | 506,47 | 3,61 | | 78,92 | |
| 121 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,0154 | 8827,08 | -- | 135,94 | -- | 135,94 | -- | 146,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10,88 | |
| 122 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,001431 | 332606,70 | -- | 475,96 | -- | 475,96 | -- | 514,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38,08 | |
| | | | | **Колодец гаситель-1шт.** | | | | | | | |
| 123 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 6,3761625 | 268,96 | 259,41 | 1714,94 | 1654,05 | 0,71 | 348,86 | 2228,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 60,18 | 424,35 | | 165,10 | |
| 124 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 11,7959006 | 47,00 | -- | 554,41 | -- | | -- | 598,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44,35 | |
| 125 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,9128488 | 2801,59 | -- | 5359,02 | -- | -- | 3858,50 | 9954,92 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 5359,02 | -- | | 737,40 | |
| 126 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,9128488 | 804,82 | -- | 1539,49 | -- | -- | 1108,43 | 2859,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 1539,49 | -- | | 211,83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,005 | 20869,50 | 6936,80 | 41843,36 | 13908,29 | 5885,99 | 27208,95 | 74576,49 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10997,05 | 2710,58 | 22049,08 | 5434,71 | | 5524,18 | |
| 128 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 16554,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1226,28 | |
| 129 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 130 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18304,92 | -- | 36609,84 | -- | 36609,84 | -- | 39538,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,79 | |
| 131 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 13253,88 | -- | 26507,76 | -- | 26507,76 | -- | 28628,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2120,62 | |
| 132 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 133 | 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 7361,34 | -- | 7361,34 | -- | 7361,34 | -- | 7950,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 588,91 | |
| 134 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 15,89625 | 852,17 | 20,79 | 13546,32 | 330,44 | 9104,47 | 3860,24 | 18799,09 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 4111,41 | 39,39 | | 1392,53 | |
| 135 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,5 | 16826,94 | -- | 25240,41 | -- | 25240,41 | -- | 27259,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2019,23 | |
| 136 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Пропитка щебня битумом | м3 | 28,888 | 39660,57 | 3593,87 | 1145714,47 | 103819,66 | 686630,18 | 279275,70 | 1538989,38 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12298,00 | 1712,92 | 355264,62 | 49482,76 | | 113999,21 | |
| 137 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | 1036,33 | 66,74 | 1036,33 | 66,74 | 53,91 | 919,37 | 2112,16 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 915,67 | 22,46 | 915,67 | 22,46 | | 156,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 2163,42 | -- | 2163,42 | -- | 2163,42 | -- | 2336,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 173,07 | |
| 139 | 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 1152,60 | -- | 1152,60 | -- | 1152,60 | -- | 1244,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92,21 | |
| 140 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка футляра | м трубопровода | 0,2 | 12020,57 | 143,70 | 2404,11 | 28,74 | 1970,34 | 402,67 | 3031,33 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2025,20 | 29,24 | 405,04 | 5,85 | | 224,54 | |
| 141 | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2 | 6878,88 | -- | 1375,78 | -- | 1375,78 | -- | 1485,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110,06 | |
| 142 | 2302-1104-3501 РСНБ РК 2015 | Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 89х219 | комплект | 1 | 34380,12 | -- | 34380,12 | -- | 34380,12 | -- | 37130,53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2750,41 | |
| 143 | 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 1 | 2294,87 | 170,23 | 2294,87 | 170,23 | 245,62 | 1853,58 | 4480,33 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1879,02 | 12,39 | 1879,02 | 12,39 | | 331,88 | |
| 144 | 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2594,88 | -- | 2594,88 | -- | 2594,88 | -- | 2802,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 207,59 | |
| 145 | 2302-0103-2808 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 2246,04 | -- | 2246,04 | -- | 2246,04 | -- | 2425,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179,68 | |
| 146 | 2113-0206-0303 РСНБ РК 2015 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,002168 | 249576,66 | -- | 541,08 | -- | 541,08 | -- | 584,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43,29 | |
| 147 | 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000232 | 684010,98 | -- | 158,69 | -- | 158,69 | -- | 171,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12,70 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1459712,08 | 132360,35 | 920715,44 | 334519,26 | 1937769,84 |
| | | | | | | | 406081,88 | 59146,70 | -- | 143538,51 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1372160,44 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 712377,49 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 461988,15 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1311,67** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **122940,09** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **554,41** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **331343,63** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **136280,33** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1839784,39** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **402,72** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **461988,15** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **87551,64** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2269,86** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3240,43** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **81816,33** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3175,63** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7258,18** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **97985,45** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3240,43** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1937769,84** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **405,27** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **465228,58** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Канализация. Система К1** | | | | | | | | | | | |
| **148** | **1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **47,25** | **200,58** | **190,60** | **9477,50** | **9005,85** | **--** | **1844,97** | **12228,27** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **9,98** | **44,25** | **471,65** | **2090,81** | | **905,80** | |
| **149** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **1,4175** | **1851,70** | **--** | **2624,78** | **--** | **--** | **1889,84** | **4875,79** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1851,70** | **--** | **2624,78** | **--** | | **361,17** | |
| **150** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1,4175** | **804,82** | **--** | **1140,83** | **--** | **--** | **821,40** | **2119,20** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **1140,83** | **--** | | **156,98** | |
| **151** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **47,25** | **34,30** | **34,30** | **1620,83** | **1620,83** | **--** | **406,09** | **2189,08** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **11,94** | **--** | **564,02** | | **162,15** | |
| **152** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **47,25** | **151,80** | **73,39** | **7172,69** | **3467,91** | **--** | **3773,90** | **11822,32** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **78,41** | **32,52** | **3704,78** | **1536,75** | | **875,73** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,015 | 442342,34 | 147953,46 | 6635,14 | 2219,30 | 121,74 | 4853,72 | 12407,96 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 286273,00 | 40576,60 | 4294,10 | 608,65 | | 919,11 | |
| 154 | 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 15,15 | 1813,56 | -- | 27475,43 | -- | 27475,43 | -- | 29673,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2198,03 | |
| | | **Колодец железобетонный диаметром 1500-1шт.** | | | | | | | | | |
| 155 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 3,9740625 | 268,96 | 259,41 | 1068,87 | 1030,92 | 0,44 | 217,43 | 1389,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 37,51 | 264,48 | | 102,90 | |
| 156 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 7,3520156 | 47,00 | -- | 345,54 | -- | | -- | 373,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27,64 | |
| 157 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,1922188 | 2801,59 | -- | 3340,11 | -- | -- | 2404,88 | 6204,59 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 3340,11 | -- | | 459,60 | |
| 158 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,1922188 | 804,82 | -- | 959,52 | -- | -- | 690,85 | 1782,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 959,52 | -- | | 132,03 | |
| 159 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,47 | 29447,94 | 6936,80 | 43288,48 | 10197,10 | 16925,72 | 19948,70 | 68296,16 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10997,05 | 2710,58 | 16165,66 | 3984,55 | | 5058,97 | |
| 160 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 16554,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1226,28 | |
| 161 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 162 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18304,92 | -- | 36609,84 | -- | 36609,84 | -- | 39538,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,79 | |
| 163 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 164 | 2303-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013** | комплект | 1 | 4419,66 | -- | 4419,66 | -- | 4419,66 | -- | 4773,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 353,57 | |
| 165 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 10,24425 | 852,17 | 20,79 | 8729,85 | 212,95 | 5867,33 | 2487,71 | 12114,97 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 2649,57 | 25,39 | | 897,40 | |
| 166 | 2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями** | т | 0,0195 | 585096,48 | -- | 11409,38 | -- | 11409,38 | -- | 12322,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912,75 | |
| 167 | 2302-0308-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011** | шт. | 3 | 439,62 | -- | 1318,86 | -- | 1318,86 | -- | 1424,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105,51 | |
| 168 | 2302-1103-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73** | шт. | 5 | 462,06 | -- | 2310,30 | -- | 2310,30 | -- | 2495,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184,82 | |
| 169 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,38 | 5849,97 | 1685,32 | 2222,99 | 640,42 | 1275,39 | 528,96 | 2972,10 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 307,17 | 261,60 | | 220,16 | |
| 170 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка** | м3 | 0,24 | 18426,77 | 1084,07 | 4422,43 | 260,18 | 3881,02 | 304,98 | 5105,60 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 281,23 | 53,91 | | 378,19 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 211175,10 | 28655,47 | 146197,19 | 40173,43 | 271456,42 |
| | | | | | | | 35976,90 | 9390,15 | -- | 20107,88 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 164241,47 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 24606,49 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 45367,05 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 74657,06 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 345,54 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 40173,43 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16353,19 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 220768,09 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 41,24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 45367,05 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 11409,38 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 11409,38 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 912,75 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 12322,13 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 35524,25 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 35524,25 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2841,94 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 38366,19 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 271456,42 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 41,24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 45367,05 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Канализация. Система К3** | | | | | | | | | |
| 171 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 113,4 | 200,58 | 190,60 | 22746,00 | 21614,04 | -- | 4427,93 | 29347,85 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 1131,96 | 5017,95 | | 2173,91 | |
| 172 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 3,402 | 1851,70 | -- | 6299,47 | -- | -- | 4535,62 | 11701,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 6299,47 | -- | | 866,81 | |
| 173 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 3,402 | 804,82 | -- | 2737,98 | -- | -- | 1971,35 | 5086,08 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 2737,98 | -- | | 376,75 | |
| 174 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 113,4 | 34,30 | 34,30 | 3890,00 | 3890,00 | -- | 974,62 | 5253,79 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 1353,64 | | 389,17 | |
| 175 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 113,4 | 151,80 | 73,39 | 17214,46 | 8322,99 | -- | 9057,36 | 28373,56 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 8891,47 | 3688,19 | | 2101,75 | |
| 176 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,02 | 336388,57 | 104556,69 | 6727,77 | 2091,13 | 62,12 | 5090,12 | 12763,32 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 4574,52 | 567,01 | | 945,43 | |
| 177 | 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** | м | 20,2 | 786,42 | -- | 15885,68 | -- | 15885,68 | -- | 17156,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1270,85 | |
| 178 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,016 | 442342,34 | 147953,46 | 7077,48 | 2367,26 | 129,85 | 5177,30 | 13235,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 286273,00 | 40576,60 | 4580,37 | 649,23 | | 980,38 | |
| 179 | 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 16,16 | 1813,56 | -- | 29307,13 | -- | 29307,13 | -- | 31651,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2344,57 | |
| 180 | 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 5 | 2058,82 | 550,45 | 10294,11 | 2752,25 | 99,86 | 8000,23 | 19757,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1488,40 | 144,30 | 7442,00 | 721,50 | | 1463,55 | |
| 181 | 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 2,5 | 2143,98 | 593,91 | 5359,96 | 1484,78 | 62,68 | 4119,14 | 10237,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1525,00 | 156,28 | 3812,50 | 390,70 | | 758,33 | |
| 182 | 2301-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 5 | 1324,98 | -- | 6624,90 | -- | 6624,90 | -- | 7154,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 529,99 | |
| 183 | 2301-0601-0309 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 2,5 | 3830,10 | -- | 9575,25 | -- | 9575,25 | -- | 10341,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 766,02 | |
| 184 | 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 334,56 | -- | 669,12 | -- | 669,12 | -- | 722,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53,53 | |
| 185 | 2302-0401-1208 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1014,90 | -- | 1014,90 | -- | 1014,90 | -- | 1096,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81,19 | |
| 186 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1376,76 | 905,21 | 8260,54 | 5431,26 | -- | 4196,93 | 13454,06 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 2829,28 | 1410,05 | | 996,60 | |
| 187 | 2302-0308-1701 РСНБ РК 2015 | Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 3 | 1424,94 | -- | 4274,82 | -- | 4274,82 | -- | 4616,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 341,99 | |
| 188 | 2302-0402-1102 РСНБ РК 2015 | Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/ID 63x110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 2 | 673,20 | -- | 1346,40 | -- | 1346,40 | -- | 1454,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 107,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 2302-0402-1102 РСНБ РК 2015 | Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/ID 90x110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 1 | 673,20 | -- | 673,20 | -- | 673,20 | -- | 727,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53,86 | |
| | | **Колодец железобетонный диаметром 1500-3шт.** | | | | | | | | | |
| 190 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 11,9221875 | 268,96 | 259,41 | 3206,60 | 3092,76 | 1,32 | 652,30 | 4167,61 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 112,52 | 793,45 | | 308,71 | |
| 191 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 22,0560468 | 47,00 | -- | 1036,63 | -- | | -- | 1119,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82,93 | |
| 192 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 3,5766564 | 2801,59 | -- | 10020,33 | -- | -- | 7214,64 | 18613,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 10020,33 | -- | | 1378,80 | |
| 193 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,5766564 | 804,82 | -- | 2878,55 | -- | -- | 2072,56 | 5347,19 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 2878,55 | -- | | 396,09 | |
| 194 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 4,41 | 29447,94 | 6936,80 | 129865,43 | 30591,30 | 50777,17 | 59846,11 | 204888,47 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10997,05 | 2710,58 | 48496,97 | 11953,65 | | 15176,92 | |
| 195 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 15328,56 | -- | 45985,68 | -- | 45985,68 | -- | 49664,53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3678,85 | |
| 196 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 16786,14 | -- | 50358,42 | -- | 50358,42 | -- | 54387,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4028,67 | |
| 197 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 18304,92 | -- | 109829,52 | -- | 109829,52 | -- | 118615,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8786,36 | |
| 198 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 2467,38 | -- | 7402,14 | -- | 7402,14 | -- | 7994,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 2303-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 3 | 4419,66 | -- | 13258,98 | -- | 13258,98 | -- | 14319,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1060,72 | |
| 200 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 30,73275 | 852,17 | 20,79 | 26189,55 | 638,86 | 17601,98 | 7463,13 | 36344,90 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 7948,72 | 76,16 | | 2692,22 | |
| 201 | 2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0585 | 585096,48 | -- | 34228,14 | -- | 34228,14 | -- | 36966,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2738,25 | |
| 202 | 2302-0308-1201<br>РСНБ РК 2015 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 3 | 243,78 | -- | 731,34 | -- | 731,34 | -- | 789,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58,51 | |
| 203 | 2302-1103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 | шт. | 6 | 207,06 | -- | 1242,36 | -- | 1242,36 | -- | 1341,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99,39 | |
| 204 | 2302-0308-1203<br>РСНБ РК 2015 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 1 | 439,62 | -- | 439,62 | -- | 439,62 | -- | 474,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35,17 | |
| 205 | 2302-1103-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 | шт. | 7 | 462,06 | -- | 3234,42 | -- | 3234,42 | -- | 3493,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 258,75 | |
| 206 | 1126-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 0,03 | 37700,73 | 1700,14 | 1131,02 | 51,00 | 365,79 | 560,89 | 1827,27 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23807,55 | 792,96 | 714,23 | 23,79 | | 135,35 | |
| 207 | 2111-0103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,0462 | 7245,06 | -- | 334,72 | -- | 334,72 | -- | 361,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26,78 | |
| 208 | 1126-0301-0202<br>РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 0,72 | 2217,90 | 163,48 | 1596,89 | 117,70 | 128,61 | 1033,76 | 2841,11 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1875,81 | 13,38 | 1350,58 | 9,63 | | 210,45 | |
| 209 | 2105-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,003816 | 332606,70 | -- | 1269,23 | -- | 1269,23 | -- | 1370,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **210** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **1,14** | **5849,97** | **1685,32** | **6668,97** | **1921,26** | **3826,18** | **1586,88** | **8916,31** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **808,35** | **688,42** | **921,52** | **784,80** | | **660,47** | |
| **211** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка** | **м3** | **0,72** | **18426,77** | **1084,07** | **13267,28** | **780,53** | **11643,05** | **914,94** | **15316,80** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1171,80** | **224,63** | **843,70** | **161,73** | | **1134,58** | |
| | | | | **Внеплощадочные сети водопровода** | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **624155,00** | **85147,12** | **422384,59** | **128895,80** | **813294,87** |
| | | | | | | | **115586,66** | **27601,48** | **--** | **60244,06** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **485994,67** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **74140,64** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **130821,43** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **1603,95** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **223971,19** | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **1036,63** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **116776,43** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **48221,69** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **650992,79** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **117,90** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **130821,43** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **34228,14** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **34228,14** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2738,25** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **36966,40** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **103932,19** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **162,54** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **12366,71** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **88278,12** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **12119,37** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9284,12** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **125335,69** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12366,71** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **813294,87** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **128,19** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **143188,14** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Участок НС 1-го подъема - Резервуары в с. Успеновка** | | | | | | | | | |
| **212** | **1122-0901-0101 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **4** | **1165,55** | **26,23** | **4662,22** | **104,92** | **692,34** | **3875,37** | **9220,60** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **966,24** | **12,39** | **3864,96** | **49,56** | | **683,01** | |
| **213** | **1122-0901-0102 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **3** | **1899,29** | **78,69** | **5697,87** | **236,07** | **981,96** | **4545,44** | **11062,78** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1493,28** | **37,17** | **4479,84** | **111,51** | | **819,46** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 16697,40 | -- | 66789,60 | -- | 66789,60 | -- | 72132,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5343,17 | |
| 215 | 2304-0102-2302 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 19568,70 | -- | 58706,10 | -- | 58706,10 | -- | 63402,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4696,49 | |
| 216 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 1 | 47035,66 | 52,46 | 47035,66 | 52,46 | 45138,02 | 1851,26 | 52797,87 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1845,18 | 24,78 | 1845,18 | 24,78 | | 3910,95 | |
| 217 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 14078,274 | 200,58 | 190,60 | 2823848,36 | 2683319,00 | -- | 549714,93 | 3643448,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 140529,33 | 622963,62 | | 269885,06 | |
| 218 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 422,34822 | 1851,70 | -- | 782060,51 | -- | -- | 563083,57 | 1452755,60 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 782060,51 | -- | | 107611,53 | |
| 219 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 422,34822 | 804,82 | -- | 339912,60 | -- | -- | 244737,08 | 631421,66 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 339912,60 | -- | | 46771,97 | |
| 220 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 14078,274 | 34,30 | 34,30 | 482932,10 | 482932,10 | -- | 120996,28 | 652242,65 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 168050,39 | | 48314,27 | |
| 221 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 14078,274 | 151,80 | 73,39 | 2137124,23 | 1033274,92 | -- | 1124443,85 | 3522493,53 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 1103849,31 | 457878,26 | | 260925,45 | |
| 222 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,009 | 295031,93 | 82604,99 | 2655,29 | 743,44 | 12,47 | 2077,44 | 5111,35 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 211041,00 | 22117,65 | 1899,37 | 199,06 | | 378,62 | |
| 223 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 4,12 | 336388,57 | 104556,69 | 1385920,91 | 430773,56 | 12796,23 | 1048564,08 | 2629243,78 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 942351,12 | 116804,51 | | 194758,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,016 | 421631,81 | 68333,67 | 6746,11 | 1093,34 | 151,54 | 5815,77 | 13566,83 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 343827,00 | 23330,39 | 5501,23 | 373,29 | | 1004,95 | |
| 225 | 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,041 | 441679,03 | 83941,41 | 18108,84 | 3441,60 | 514,62 | 15209,03 | 35983,30 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 345186,00 | 29512,92 | 14152,63 | 1210,03 | | 2665,43 | |
| 226 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,047 | 491221,90 | 108643,10 | 23087,43 | 5106,23 | 735,49 | 18865,29 | 45308,94 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 17245,71 | 1810,14 | | 3356,22 | |
| 227 | 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9,09 | 455,94 | -- | 4144,49 | -- | 4144,49 | -- | 4476,05 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 331,56 | |
| 228 | 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4161,2 | 650,76 | -- | 2707942,51 | -- | 2707942,51 | -- | 2924577,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216635,40 | |
| 229 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 16,064 | 1032,24 | -- | 16581,90 | -- | 16581,90 | -- | 17908,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1326,55 | |
| 230 | 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 41,164 | 1637,10 | -- | 67389,58 | -- | 67389,58 | -- | 72780,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5391,17 | |
| 231 | 2301-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием | м | 47,188 | 6886,02 | -- | 324937,51 | -- | 324937,51 | -- | 350932,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25995,00 | |
| 232 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0066 | 984964,01 | 503138,37 | 6500,76 | 3320,71 | 123,53 | 3935,02 | 11270,64 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 3056,52 | 918,25 | | 834,86 | |
| 233 | 2302-0101-0716 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 1512,66 | -- | 4537,98 | -- | 4537,98 | -- | 4901,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 2302-0101-0611<br>РСНБ РК 2015 | **Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | шт. | 2 | 1483,08 | -- | 2966,16 | -- | 2966,16 | -- | 3203,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 237,29 | |
| 235 | 2302-0101-1017<br>РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 2 | 523,26 | -- | 1046,52 | -- | 1046,52 | -- | 1130,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83,72 | |
| 236 | 2302-0101-1034<br>РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 2 | 1051,62 | -- | 2103,24 | -- | 2103,24 | -- | 2271,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168,26 | |
| 237 | 1118-0701-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Воздухосборники, наружный диаметр до 108 мм. Установка** | шт. | 1 | 5911,27 | 239,78 | 5911,27 | 239,78 | 4276,66 | 1472,34 | 7974,30 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1394,83 | 107,56 | 1394,83 | 107,56 | | 590,69 | |
| 238 | 2302-0301-1903<br>РСНБ РК 2015 | **Фланец компрессионный присоединительный DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 3 | 4533,90 | -- | 13601,70 | -- | 13601,70 | -- | 14689,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1088,14 | |
| 239 | 2302-0301-1905<br>РСНБ РК 2015 | **Фланец компрессионный присоединительный DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 9 | 5619,18 | -- | 50572,62 | -- | 50572,62 | -- | 54618,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4045,81 | |
| 240 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0582 | 984964,01 | 503138,37 | 57324,91 | 29282,65 | 1089,33 | 34699,69 | 99386,57 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 26952,93 | 8097,27 | | 7361,97 | |
| 241 | 2302-0103-0307<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80** | шт. | 4 | 1757,46 | -- | 7029,84 | -- | 7029,84 | -- | 7592,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 562,39 | |
| 242 | 2302-0103-0309<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 76 ГОСТ 12816-80** | шт. | 14 | 2594,88 | -- | 36328,32 | -- | 36328,32 | -- | 39234,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2906,27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 2302-0302-8007<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 793,56 | -- | 2380,68 | -- | 2380,68 | -- | 2571,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 190,45 | |
| 244 | 2302-0302-8008<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9 | 839,46 | -- | 7555,14 | -- | 7555,14 | -- | 8159,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 604,41 | |
| 245 | 1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0006 | 521570,36 | 189317,75 | 312,94 | 113,59 | 0,47 | 228,33 | 584,57 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 331474,00 | 52919,93 | 198,88 | 31,75 | | 43,30 | |
| 246 | 1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0018 | 556916,90 | 213074,29 | 1002,45 | 383,53 | 1,40 | 718,52 | 1858,64 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 343064,00 | 60143,83 | 617,52 | 108,26 | | 137,68 | |
| 247 | 1122-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0002 | 867144,90 | 223443,66 | 173,43 | 44,69 | 8,60 | 133,09 | 331,04 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 600678,00 | 71512,83 | 120,14 | 14,30 | | 24,52 | |
| 248 | 1122-0301-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0006 | 1187832,37 | 506567,73 | 712,70 | 303,94 | 35,31 | 460,50 | 1267,06 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 622422,00 | 152836,67 | 373,45 | 91,70 | | 93,86 | |
| 249 | 2301-0501-1116<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,6 | 3689,34 | -- | 2213,60 | -- | 2213,60 | -- | 2390,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 177,09 | |
| 250 | 2301-0501-1118<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,8 | 5817,06 | -- | 10470,71 | -- | 10470,71 | -- | 11308,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 837,66 | |
| 251 | 2301-0201-0219<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2 | 4610,40 | -- | 922,08 | -- | 922,08 | -- | 995,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73,77 | |
| 252 | 2301-0201-0230<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,6 | 6878,88 | -- | 4127,33 | -- | 4127,33 | -- | 4457,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 330,19 | |
| 253 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 10 | 1376,76 | 905,21 | 13767,56 | 9052,10 | -- | 6994,88 | 22423,44 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 4715,46 | 2350,08 | | 1661,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 2302-0304-2216 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76x3,5 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 5264,22 | -- | 5264,22 | -- | 5264,22 | -- | 5685,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 421,14 | |
| 255 | 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 733,38 | -- | 1466,76 | -- | 1466,76 | -- | 1584,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117,34 | |
| 256 | 2302-0303-1004 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 630,36 | -- | 1260,72 | -- | 1260,72 | -- | 1361,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100,86 | |
| 257 | 2302-0303-1704 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 973,08 | -- | 4865,40 | -- | 4865,40 | -- | 5254,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 389,23 | |
| 258 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,01018 | 984964,01 | 503138,37 | 10026,93 | 5121,95 | 190,54 | 6069,47 | 17384,11 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 4714,45 | 1416,33 | | 1287,71 | |
| 259 | 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 799,68 | -- | 799,68 | -- | 799,68 | -- | 863,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63,97 | |
| 260 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 1685,04 | -- | 6740,16 | -- | 6740,16 | -- | 7279,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 539,21 | |
| 261 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 1685,04 | -- | 1685,04 | -- | 1685,04 | -- | 1819,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 134,80 | |
| | | | | Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1000, Н раб.части=3,3м-3шт. | | | | | | | |
| 262 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 9,42 | 268,96 | 259,41 | 2533,61 | 2443,66 | 1,04 | 515,39 | 3292,92 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 88,91 | 626,92 | | 243,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 17,427 | 47,00 | -- | 819,07 | -- | | -- | 884,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65,53 | |
| 264 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,826 | 2801,59 | -- | 7917,30 | -- | -- | 5700,46 | 14707,17 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 7917,30 | -- | | 1089,42 | |
| 265 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,826 | 804,82 | -- | 2274,41 | -- | -- | 1637,58 | 4224,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 2274,41 | -- | | 312,96 | |
| 266 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,57 | 21401,55 | 8970,40 | 76403,54 | 32024,31 | 10281,87 | 46096,40 | 132299,93 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 34097,36 | 12464,66 | | 9800,00 | |
| 267 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 11604,54 | -- | 34813,62 | -- | 34813,62 | -- | 37598,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2785,09 | |
| 268 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 9186,12 | -- | 27558,36 | -- | 27558,36 | -- | 29763,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2204,67 | |
| 269 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9 | 12859,14 | -- | 115732,26 | -- | 115732,26 | -- | 124990,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9258,58 | |
| 270 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 7905,00 | -- | 23715,00 | -- | 23715,00 | -- | 25612,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1897,20 | |
| 271 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 2467,38 | -- | 7402,14 | -- | 7402,14 | -- | 7994,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 4435,98 | -- | 26615,88 | -- | 26615,88 | -- | 28745,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2129,27 | |
| 273 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 3 | 4419,66 | -- | 13258,98 | -- | 13258,98 | -- | 14319,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1060,72 | |
| 274 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,09966 | 585096,48 | -- | 58310,72 | -- | 58310,72 | -- | 62975,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4664,86 | |
| 275 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 33,441 | 852,17 | 20,79 | 28497,45 | 695,15 | 19153,11 | 8120,80 | 39547,71 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 8649,18 | 82,87 | | 2929,46 | |
| | | | | Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500, Н раб.части=2,7м-6шт. | | | | | | | |
| 276 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 34,441875 | 268,96 | 259,41 | 9263,51 | 8934,63 | 3,82 | 1884,41 | 12039,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 325,06 | 2292,18 | | 891,83 | |
| 277 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 63,7174686 | 47,00 | -- | 2994,72 | -- | | -- | 3234,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 239,58 | |
| 278 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 10,3325628 | 2801,59 | -- | 28947,63 | -- | -- | 20842,29 | 53773,11 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 28947,63 | -- | | 3983,19 | |
| 279 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10,3325628 | 804,82 | -- | 8315,81 | -- | -- | 5987,38 | 15447,45 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 8315,81 | -- | | 1144,26 | |
| 280 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 11,1 | 21401,55 | 8970,40 | 237557,22 | 99571,40 | 31968,84 | 143324,93 | 411352,73 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 106016,99 | 38755,67 | | 30470,57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 15328,56 | -- | 91971,36 | -- | 91971,36 | -- | 99329,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7357,71 | |
| 282 | 2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 16786,14 | -- | 100716,84 | -- | 100716,84 | -- | 108774,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8057,35 | |
| 283 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 18304,92 | -- | 219659,04 | -- | 219659,04 | -- | 237231,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17572,72 | |
| 284 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18304,92 | -- | 36609,84 | -- | 36609,84 | -- | 39538,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,79 | |
| 285 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 18304,92 | -- | 73219,68 | -- | 73219,68 | -- | 79077,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5857,57 | |
| 286 | 2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 4435,98 | -- | 26615,88 | -- | 26615,88 | -- | 28745,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2129,27 | |
| 287 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 2467,38 | -- | 14804,28 | -- | 14804,28 | -- | 15988,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1184,34 | |
| 288 | 2303-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 6 | 4419,66 | -- | 26517,96 | -- | 26517,96 | -- | 28639,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2121,44 | |
| 289 | 1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,459225 | 32532,76 | 2145,96 | 14939,86 | 985,48 | 11262,98 | 2693,50 | 19044,03 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 2691,40 | 204,83 | | 1410,67 | |
| 290 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 86,8995 | 852,17 | 20,79 | 74053,22 | 1806,42 | 49771,11 | 21102,65 | 102768,34 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 22475,69 | 215,34 | | 7612,47 | |
| 291 | 2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,16044 | 585096,48 | -- | 93872,88 | -- | 93872,88 | -- | 101382,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7509,83 | |
| 292 | 2113-0814-2208<br>РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 24 | 606,90 | -- | 14565,60 | -- | 14565,60 | -- | 15730,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1165,25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство УПОРОВ БЕТОННЫХ | м3 | 0,24 | 22288,92 | 1138,42 | 5349,34 | 273,22 | 3856,61 | 1163,92 | 7034,32 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 1219,51 | 59,52 | | 521,06 | |
| 294 | 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 62,6 | 6279,76 | 5454,19 | 393112,87 | 341432,24 | 5792,00 | 104602,72 | 537532,83 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 733,05 | 954,80 | 45888,63 | 59770,68 | | 39817,25 | |
| 295 | 2301-0501-1421 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 315x23,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 62,6 | 16572,96 | -- | 1037467,30 | -- | 1037467,30 | -- | 1120464,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82997,38 | |
| 296 | 1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,016 | 573918,32 | 132,63 | 9182,69 | 2,12 | 6721,05 | 2435,51 | 12547,66 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 153720,00 | 37,17 | 2459,52 | 0,59 | | 929,46 | |
| 297 | 1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,041 | 734575,69 | 176,84 | 30117,60 | 7,25 | 23157,57 | 6885,26 | 39963,10 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 169580,00 | 49,56 | 6952,78 | 2,03 | | 2960,23 | |
| 298 | 1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,047 | 971459,15 | 221,05 | 45658,58 | 10,39 | 37333,89 | 8234,04 | 58204,03 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 176900,00 | 61,95 | 8314,30 | 2,91 | | 4311,41 | |
| 299 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,025 | 55534,60 | -- | 1388,36 | -- | 53,23 | 1321,79 | 2926,96 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 1335,14 | -- | | 216,81 | |
| 300 | 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 4,171 | 58188,29 | -- | 242703,35 | -- | 19949,01 | 220526,80 | 500288,56 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 222754,34 | -- | | 37058,41 | |
| 301 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,047 | 61885,80 | -- | 2908,63 | -- | 398,57 | 2484,96 | 5825,08 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 2510,06 | -- | | 431,49 | |
| | | **Опознавательный знак водовода** | | | | | | | | | |
| 302 | 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 | Установка опознавательного знака | знак | 9 | 2697,93 | -- | 24281,34 | -- | 9645,18 | 13318,91 | 40608,27 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1626,24 | -- | 14636,16 | -- | | 3008,02 | |
| 303 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,36 | 22288,92 | 1138,42 | 8024,01 | 409,83 | 5784,91 | 1745,88 | 10551,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **5081,30** | **248,01** | **1829,27** | **89,28** | | **781,59** | |
| **304** | **2301-0201-0145 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **17,1** | **1192,38** | **--** | **20389,70** | **--** | **20389,70** | **--** | **22020,87** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1631,18** | |
| **305** | **2113-0816-0500 РСНБ РК 2015** | **Знаки опознавательные металлические** | **шт.** | **9** | **1530,00** | **--** | **13770,00** | **--** | **13770,00** | **--** | **14871,60** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1101,60** | |
| **306** | **2113-0816-3301 РСНБ РК 2015** | **Хомутик** | **шт.** | **9** | **877,20** | **--** | **7894,80** | **--** | **7894,80** | **--** | **8526,38** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **631,58** | |
| **307** | **2110-0302-0309 РСНБ РК 2015** | **Заглушка пластиковая** | **шт.** | **9** | **390,66** | **--** | **3515,94** | **--** | **3515,94** | **--** | **3797,22** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **281,28** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **14916196,87** | **5177536,72** | **5805311,00** | **4379116,81** | **20838938,77** |
| | | | | | | | **3929535,39** | **1497178,14** | **--** | **1543625,09** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **10246038,46** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **297606,65** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **5425211,14** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **39746,34** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **799434,18** | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **3813,79** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4377644,47** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1169894,63** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **15793577,57** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5265,06** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5425211,14** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **152183,59** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **152183,59** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12174,69** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **164358,28** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **4517974,81** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **4276,66** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **1502,39** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **4512063,54** | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | **47,61** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1472,34** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **361555,77** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **4881002,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,23** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1502,39** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **20838938,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5266,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5426713,53** | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Участок НС 1-го подъема - Резервуары в с. Придорожное.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 9 | 1165,55 | 26,23 | 10489,99 | 236,07 | 1557,76 | 8719,59 | 20746,35 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 966,24 | 12,39 | 8696,16 | 111,51 | | 1536,77 | |
| 309 | 1122-0901-0102<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1899,29 | 78,69 | 7597,17 | 314,76 | 1309,29 | 6060,58 | 14750,37 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,28 | 37,17 | 5973,12 | 148,68 | | 1092,62 | |
| 310 | 2304-0102-2301<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 9 | 16697,40 | -- | 150276,60 | -- | 150276,60 | -- | 162298,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12022,13 | |
| 311 | 2304-0102-2302<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 19568,70 | -- | 78274,80 | -- | 78274,80 | -- | 84536,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6261,98 | |
| 312 | 1122-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 2 | 47035,66 | 52,46 | 94071,32 | 104,92 | 90276,04 | 3702,52 | 105595,75 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1845,18 | 24,78 | 3690,36 | 49,56 | | 7821,91 | |
| 313 | 1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 27051,654 | 200,58 | 190,60 | 5426074,86 | 5156045,25 | -- | 1056287,00 | 7000950,83 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 270029,61 | 1197035,69 | | 518588,95 | |
| 314 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 811,54962 | 1851,70 | -- | 1502743,19 | -- | -- | 1081975,09 | 2791495,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 1502743,19 | -- | | 206777,46 | |
| 315 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 811,54962 | 804,82 | -- | 653148,12 | -- | -- | 470266,65 | 1213287,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 653148,12 | -- | | 89873,18 | |
| 316 | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 27051,654 | 34,30 | 34,30 | 927962,63 | 927962,63 | -- | 232496,50 | 1253295,86 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 322911,81 | | 92836,73 | |
| 317 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 27051,654 | 151,80 | 73,39 | 4106522,23 | 1985456,15 | -- | 2160638,87 | 6768534,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 2121066,09 | 879821,23 | | 501372,89 | |
| 318 | 1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,018 | 295031,93 | 82604,99 | 5310,57 | 1486,89 | 24,95 | 4154,89 | 10222,70 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 211041,00 | 22117,65 | 3798,74 | 398,12 | | 757,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 8,02 | 336388,57 | 104556,69 | 2697836,33 | 838544,65 | 24909,16 | 2041136,87 | 5118091,06 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 1834382,52 | 227371,89 | | 379117,86 | |
| 320 | 1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,016 | 421631,81 | 68333,67 | 6746,11 | 1093,34 | 151,54 | 5815,77 | 13566,83 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 343827,00 | 23330,39 | 5501,23 | 373,29 | | 1004,95 | |
| 321 | 1122-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,042 | 441679,03 | 83941,41 | 18550,52 | 3525,54 | 527,17 | 15579,98 | 36860,94 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 345186,00 | 29512,92 | 14497,81 | 1239,54 | | 2730,44 | |
| 322 | 1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,047 | 491221,90 | 108643,10 | 23087,43 | 5106,23 | 735,49 | 18865,29 | 45308,94 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 17245,71 | 1810,14 | | 3356,22 | |
| 323 | 2301-0501-1109<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9,09 | 455,94 | -- | 4144,49 | -- | 4144,49 | -- | 4476,05 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 331,56 | |
| 324 | 2301-0501-1110<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 8100,2 | 650,76 | -- | 5271286,15 | -- | 5271286,15 | -- | 5692989,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 421702,89 | |
| 325 | 2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 16,064 | 1032,24 | -- | 16581,90 | -- | 16581,90 | -- | 17908,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1326,55 | |
| 326 | 2301-0201-0160<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 42,168 | 1637,10 | -- | 69033,23 | -- | 69033,23 | -- | 74555,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5522,66 | |
| 327 | 2301-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием | м | 47,188 | 6886,02 | -- | 324937,51 | -- | 324937,51 | -- | 350932,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25995,00 | |
| 328 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0098 | 984964,01 | 503138,37 | 9652,65 | 4930,76 | 183,43 | 5842,90 | 16735,19 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 4538,47 | 1363,46 | | 1239,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 2302-0101-0716<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 5 | 1512,66 | -- | 7563,30 | -- | 7563,30 | -- | 8168,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 605,06 | |
| 330 | 2302-0101-0611<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 1483,08 | -- | 4449,24 | -- | 4449,24 | -- | 4805,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 355,94 | |
| 331 | 2302-0101-1017<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 523,26 | -- | 2093,04 | -- | 2093,04 | -- | 2260,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 167,44 | |
| 332 | 2302-0101-1034<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 1051,62 | -- | 2103,24 | -- | 2103,24 | -- | 2271,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168,26 | |
| 333 | 1118-0701-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Воздухосборники, наружный диаметр до 108 мм. Установка | шт. | 2 | 5911,27 | 239,78 | 11822,54 | 479,57 | 8553,32 | 2944,68 | 15948,60 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1394,83 | 107,56 | 2789,65 | 215,13 | | 1181,38 | |
| 334 | 2302-0301-1903<br>РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 4533,90 | -- | 22669,50 | -- | 22669,50 | -- | 24483,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1813,56 | |
| 335 | 2302-0301-1905<br>РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 19 | 5619,18 | -- | 106764,42 | -- | 106764,42 | -- | 115305,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8541,15 | |
| 336 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,10788 | 984964,01 | 503138,37 | 106257,92 | 54278,57 | 2019,18 | 64319,64 | 184223,76 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 49960,17 | 15009,16 | | 13646,20 | |
| 337 | 2302-0103-0307<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 1757,46 | -- | 17574,60 | -- | 17574,60 | -- | 18980,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1405,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 2302-0103-0309<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 76 ГОСТ 12816-80 | шт. | 24 | 2594,88 | -- | 62277,12 | -- | 62277,12 | -- | 67259,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4982,17 | |
| 339 | 2302-0302-8007<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 793,56 | -- | 3967,80 | -- | 3967,80 | -- | 4285,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 317,42 | |
| 340 | 2302-0302-8008<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 19 | 839,46 | -- | 15949,74 | -- | 15949,74 | -- | 17225,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1275,98 | |
| 341 | 1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,001 | 521570,36 | 189317,75 | 521,57 | 189,32 | 0,78 | 380,55 | 974,29 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 331474,00 | 52919,93 | 331,47 | 52,92 | | 72,17 | |
| 342 | 1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0038 | 556916,90 | 213074,29 | 2116,28 | 809,68 | 2,96 | 1516,87 | 3923,80 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 343064,00 | 60143,83 | 1303,64 | 228,55 | | 290,65 | |
| 343 | 1122-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0004 | 867144,90 | 223443,66 | 346,86 | 89,38 | 17,21 | 266,19 | 662,09 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 600678,00 | 71512,83 | 240,27 | 28,61 | | 49,04 | |
| 344 | 1122-0301-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0006 | 1187832,37 | 506567,73 | 712,70 | 303,94 | 35,31 | 460,50 | 1267,06 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 622422,00 | 152836,67 | 373,45 | 91,70 | | 93,86 | |
| 345 | 2301-0501-1116<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1 | 3689,34 | -- | 3689,34 | -- | 3689,34 | -- | 3984,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 295,15 | |
| 346 | 2301-0501-1118<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3,8 | 5817,06 | -- | 22104,83 | -- | 22104,83 | -- | 23873,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1768,39 | |
| 347 | 2301-0201-0219<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,4 | 4610,40 | -- | 1844,16 | -- | 1844,16 | -- | 1991,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147,53 | |
| 348 | 2301-0201-0230<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,6 | 6878,88 | -- | 4127,33 | -- | 4127,33 | -- | 4457,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 330,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 8 | 1376,76 | 905,21 | 11014,05 | 7241,68 | -- | 5595,91 | 17938,75 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 3772,37 | 1880,06 | | 1328,80 | |
| 350 | 2302-0304-2216 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76x3,5 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 5264,22 | -- | 5264,22 | -- | 5264,22 | -- | 5685,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 421,14 | |
| 351 | 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 733,38 | -- | 1466,76 | -- | 1466,76 | -- | 1584,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117,34 | |
| 352 | 2302-0303-1004 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 630,36 | -- | 1260,72 | -- | 1260,72 | -- | 1361,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100,86 | |
| 353 | 2302-0303-1704 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 973,08 | -- | 2919,24 | -- | 2919,24 | -- | 3152,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 233,54 | |
| 354 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,01018 | 984964,01 | 503138,37 | 10026,93 | 5121,95 | 190,54 | 6069,47 | 17384,11 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 4714,45 | 1416,33 | | 1287,71 | |
| 355 | 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 799,68 | -- | 799,68 | -- | 799,68 | -- | 863,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63,97 | |
| 356 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 1685,04 | -- | 6740,16 | -- | 6740,16 | -- | 7279,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 539,21 | |
| 357 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 1685,04 | -- | 1685,04 | -- | 1685,04 | -- | 1819,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 134,80 | |
| | | | | Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1000, Н раб.части=3,3м-6шт. | | | | | | | |
| 358 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 18,84 | 268,96 | 259,41 | 5067,22 | 4887,32 | 2,09 | 1030,79 | 6585,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 177,81 | 1253,84 | | 487,84 | |
| 359 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 34,854 | 47,00 | -- | 1638,14 | -- | | -- | 1769,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 131,05 | |
| 360 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,652 | 2801,59 | -- | 15834,60 | -- | -- | 11400,91 | 29414,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 15834,60 | -- | | 2178,84 | |
| 361 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,652 | 804,82 | -- | 4548,82 | -- | -- | 3275,15 | 8449,89 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 4548,82 | -- | | 625,92 | |
| 362 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 7,14 | 21401,55 | 8970,40 | 152807,08 | 64048,63 | 20563,74 | 92192,80 | 264599,86 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 68194,71 | 24929,32 | | 19599,99 | |
| 363 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 11604,54 | -- | 69627,24 | -- | 69627,24 | -- | 75197,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5570,18 | |
| 364 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 9186,12 | -- | 55116,72 | -- | 55116,72 | -- | 59526,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4409,34 | |
| 365 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 18 | 12859,14 | -- | 231464,52 | -- | 231464,52 | -- | 249981,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18517,16 | |
| 366 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 7905,00 | -- | 47430,00 | -- | 47430,00 | -- | 51224,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3794,40 | |
| 367 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 2467,38 | -- | 14804,28 | -- | 14804,28 | -- | 15988,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1184,34 | |
| 368 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 4435,98 | -- | 53231,76 | -- | 53231,76 | -- | 57490,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4258,54 | |
| 369 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 6 | 4419,66 | -- | 26517,96 | -- | 26517,96 | -- | 28639,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2121,44 | |
| 370 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,19932 | 585096,48 | -- | 116621,43 | -- | 116621,43 | -- | 125951,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9329,71 | |
| 371 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 66,882 | 852,17 | 20,79 | 56994,89 | 1390,31 | 38306,22 | 16241,61 | 79095,42 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 17298,36 | 165,73 | | 5858,92 | |
| | | | | Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500, Н раб.части=2,7м-11шт. | | | | | | | |
| 372 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 63,1434375 | 268,96 | 259,41 | 16983,10 | 16380,15 | 7,00 | 3454,75 | 22072,88 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 595,95 | 4202,32 | | 1635,03 | |
| 373 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 116,8153591 | 47,00 | -- | 5490,32 | -- | | -- | 5929,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 439,23 | |
| 374 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 18,9430318 | 2801,59 | -- | 53070,65 | -- | -- | 38210,87 | 98584,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 53070,65 | -- | | 7302,52 | |
| 375 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 18,9430318 | 804,82 | -- | 15245,66 | -- | -- | 10976,87 | 28320,33 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 15245,66 | -- | | 2097,80 | |
| 376 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 20,4000005 | 21401,55 | 8970,40 | 436591,66 | 182996,08 | 58753,54 | 263407,99 | 755999,63 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 194842,04 | 71226,64 | | 55999,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 15328,56 | -- | 168614,16 | -- | 168614,16 | -- | 182103,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13489,13 | |
| 378 | 2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 16786,14 | -- | 184647,54 | -- | 184647,54 | -- | 199419,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14771,80 | |
| 379 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 22 | 18304,92 | -- | 402708,24 | -- | 402708,24 | -- | 434924,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32216,66 | |
| 380 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 18304,92 | -- | 91524,60 | -- | 91524,60 | -- | 98846,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7321,97 | |
| 381 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 18304,92 | -- | 109829,52 | -- | 109829,52 | -- | 118615,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8786,36 | |
| 382 | 2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 4435,98 | -- | 48795,78 | -- | 48795,78 | -- | 52699,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3903,66 | |
| 383 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 2467,38 | -- | 27141,18 | -- | 27141,18 | -- | 29312,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2171,29 | |
| 384 | 2303-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 11 | 4419,66 | -- | 48616,26 | -- | 48616,26 | -- | 52505,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3889,30 | |
| 385 | 1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,8419125 | 32532,76 | 2145,96 | 27389,74 | 1806,71 | 20648,79 | 4938,08 | 34914,05 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 4934,24 | 375,53 | | 2586,23 | |
| 386 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 159,31575 | 852,17 | 20,79 | 135764,24 | 3311,78 | 91247,04 | 38688,20 | 188408,63 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 41205,43 | 394,78 | | 13956,19 | |
| 387 | 2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,29414 | 585096,48 | -- | 172100,28 | -- | 172100,28 | -- | 185868,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13768,02 | |
| 388 | 2113-0814-2208<br>РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 42 | 606,90 | -- | 25489,80 | -- | 25489,80 | -- | 27528,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2039,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство УПОРОВ БЕТОННЫХ | м3 | 0,4 | 22288,92 | 1138,42 | 8915,57 | 455,37 | 6427,68 | 1939,87 | 11723,87 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 2032,52 | 99,20 | | 868,43 | |
| 390 | 1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,016 | 573918,32 | 132,63 | 9182,69 | 2,12 | 6721,05 | 2435,51 | 12547,66 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 153720,00 | 37,17 | 2459,52 | 0,59 | | 929,46 | |
| 391 | 1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,042 | 734575,69 | 176,84 | 30852,18 | 7,43 | 23722,39 | 7053,20 | 40937,81 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 169580,00 | 49,56 | 7122,36 | 2,08 | | 3032,43 | |
| 392 | 1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,047 | 971459,15 | 221,05 | 45658,58 | 10,39 | 37333,89 | 8234,04 | 58204,03 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 176900,00 | 61,95 | 8314,30 | 2,91 | | 4311,41 | |
| 393 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,017 | 55534,60 | -- | 944,09 | -- | 36,19 | 898,81 | 1990,33 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 907,89 | -- | | 147,43 | |
| 394 | 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 8,072 | 58188,29 | -- | 469695,87 | -- | 38606,67 | 426778,30 | 968192,10 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 431089,20 | -- | | 71717,93 | |
| 395 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,047 | 61885,80 | -- | 2908,63 | -- | 398,57 | 2484,96 | 5825,08 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 2510,06 | -- | | 431,49 | |
| | | | | Опозновательный знак водовода-17шт. | | | | | | | |
| 396 | 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 | Установка опознавательного знака | знак | 17 | 2697,93 | -- | 45864,76 | -- | 18218,68 | 25157,93 | 76704,51 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1626,24 | -- | 27646,08 | -- | | 5681,82 | |
| 397 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,68 | 22288,92 | 1138,42 | 15156,46 | 774,12 | 10927,06 | 3297,78 | 19930,58 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 3455,28 | 168,65 | | 1476,34 | |
| 398 | 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 32,3 | 1192,38 | -- | 38513,87 | -- | 38513,87 | -- | 41594,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3081,11 | |
| 399 | 2113-0816-0500 РСНБ РК 2015 | Знаки опознавательные металлические | шт. | 17 | 1530,00 | -- | 26010,00 | -- | 26010,00 | -- | 28090,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2080,80 | |
| 400 | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик | шт. | 17 | 877,20 | -- | 14912,40 | -- | 14912,40 | -- | 16105,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1192,99 | |
| 401 | 2110-0302-0309<br>РСНБ РК 2015 | **Заглушка пластиковая** | шт. | 17 | 390,66 | -- | 6641,22 | -- | 6641,22 | -- | 7172,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 531,30 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 25381423,84 | 9269391,67 | 8694621,66 | 8155194,75 | 36219548,08 |
| | | | | | | | 7410282,06 | 2754379,00 | -- | 2682929,49 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18755383,33 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 493861,41 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 10161656,26 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 73053,42 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 1504935,54 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 7128,46 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8152250,06 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2152610,67 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 29060244,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9929,78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10161656,26 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 288721,71 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 288721,71 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23097,74 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 311819,45 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 6337318,81 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 8553,32 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3004,78 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6325496,26 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 95,22 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2944,68 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 507221,08 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 6847484,57 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3004,78 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 36219548,08 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9932,23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10164661,04 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 66250674,45 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 12764242,01 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 15446532,56 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4583638,66 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 19116155,63 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 16786,98 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 13999499,89 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4907457,37 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода.
Шифр объекта 68-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на Подводящий водопровод. с.Придорожное
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-НВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 5592,084 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 878,772 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,775 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Проектируемый водопровод В1-участок насосной III-го подъема.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 384,3 | 200,58 | 190,60 | 77083,66 | 73247,58 | -- | 15005,78 | 99456,60 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 3836,08 | 17005,28 | | 7367,16 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 11,529 | 1851,70 | -- | 21348,20 | -- | -- | 15370,71 | 39656,42 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 21348,20 | -- | | 2937,51 | |
| 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 11,529 | 804,82 | -- | 9278,72 | -- | -- | 6680,68 | 17236,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 9278,72 | -- | | 1276,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 384,3 | 34,30 | 34,30 | 13182,78 | 13182,78 | -- | 3302,88 | 17804,52 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 4587,34 | | 1318,85 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 384,3 | 151,80 | 73,39 | 58337,89 | 28205,70 | -- | 30694,37 | 96154,85 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 30132,19 | 12498,88 | | 7122,58 | |
| 6 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,075 | 491221,90 | 108643,10 | 36841,64 | 8148,23 | 1173,66 | 30104,19 | 72301,50 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 27519,75 | 2888,52 | | 5355,67 | |
| 7 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,047 | 336388,57 | 104556,69 | 15810,26 | 4914,16 | 145,98 | 11961,77 | 29993,80 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 10750,12 | 1332,48 | | 2221,76 | |
| 8 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 75,3 | 2683,62 | -- | 202076,59 | -- | 202076,59 | -- | 218242,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16166,13 | |
| 9 | 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4,04 | 924,12 | -- | 3733,44 | -- | 3733,44 | -- | 4032,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 298,68 | |
| 10 | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 43,43 | 1387,20 | -- | 60246,10 | -- | 60246,10 | -- | 65065,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4819,69 | |
| 11 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,122 | 61885,80 | -- | 7550,07 | -- | 1034,60 | 6450,32 | 15120,41 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 6515,47 | -- | | 1120,03 | |
| 12 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1899,29 | 78,69 | 3798,58 | 157,38 | 654,64 | 3030,29 | 7375,18 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,28 | 37,17 | 2986,56 | 74,34 | | 546,31 | |
| 13 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1943,21 | 78,69 | 3886,42 | 157,38 | 654,64 | 3117,25 | 7563,97 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1537,20 | 37,17 | 3074,40 | 74,34 | | 560,29 | |
| 14 | 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 41779,20 | -- | 83558,40 | -- | 83558,40 | -- | 90243,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6684,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 49438,38 | -- | 98876,76 | -- | 98876,76 | -- | 106786,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7910,14 | |
| 16 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,07738 | 984964,01 | 503138,37 | 76216,52 | 38932,85 | 1448,32 | 46135,09 | 132139,73 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 35835,35 | 10765,75 | | 9788,13 | |
| 17 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 2254,20 | -- | 4508,40 | -- | 4508,40 | -- | 4869,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360,67 | |
| 18 | 2302-0101-1038 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 1043,46 | -- | 2086,92 | -- | 2086,92 | -- | 2253,87 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166,95 | |
| 19 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2137,92 | -- | 4275,84 | -- | 4275,84 | -- | 4617,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 342,07 | |
| 20 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 2716,26 | -- | 27162,60 | -- | 27162,60 | -- | 29335,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2173,01 | |
| 21 | 2302-0301-1907 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 7963,14 | -- | 15926,28 | -- | 15926,28 | -- | 17200,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1274,10 | |
| 22 | 2302-0303-7305 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1156,68 | -- | 1156,68 | -- | 1156,68 | -- | 1249,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92,53 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1000-2шт.** | | | | | | | | | |
| 23 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 7,0179 | 268,96 | 259,41 | 1887,54 | 1820,53 | 0,78 | 383,97 | 2453,23 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 66,23 | 467,06 | | 181,72 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 12,983115 | 47,00 | -- | 610,21 | -- | | -- | 659,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48,82 | |
| 25 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,10537 | 2801,59 | -- | 5898,39 | -- | -- | 4246,84 | 10956,85 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 5898,39 | -- | | 811,62 | |
| 26 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,10537 | 804,82 | -- | 1694,44 | -- | -- | 1219,99 | 3147,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 1694,44 | -- | | 233,15 | |
| 27 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,59 | 21401,55 | 8970,40 | 55430,02 | 23233,33 | 7459,40 | 33442,48 | 95982,30 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 24737,30 | 9042,99 | | 7109,80 | |
| 28 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 11604,54 | -- | 23209,08 | -- | 23209,08 | -- | 25065,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1856,73 | |
| 29 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 9271,80 | -- | 18543,60 | -- | 18543,60 | -- | 20027,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1483,49 | |
| 30 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 9186,12 | -- | 36744,48 | -- | 36744,48 | -- | 39684,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2939,56 | |
| 31 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 12859,14 | -- | 77154,84 | -- | 77154,84 | -- | 83327,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6172,39 | |
| 32 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 4435,98 | -- | 8871,96 | -- | 8871,96 | -- | 9581,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 709,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2467,38 | -- | 4934,76 | -- | 4934,76 | -- | 5329,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,78 | |
| 34 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 5301,96 | -- | 10603,92 | -- | 10603,92 | -- | 11452,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 848,31 | |
| 35 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,153075 | 32532,76 | 2145,96 | 4979,95 | 328,49 | 3754,33 | 897,83 | 6348,01 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 897,13 | 68,28 | | 470,22 | |
| 36 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 26,062 | 852,17 | 20,79 | 22209,28 | 541,76 | 14926,84 | 6328,89 | 30821,22 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 6740,68 | 64,58 | | 2283,05 | |
| 37 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,08764 | 585096,48 | -- | 51277,86 | -- | 51277,86 | -- | 55380,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4102,23 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500-4шт.** | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 48,1833 | 268,96 | 259,41 | 12959,41 | 12499,32 | 5,34 | 2636,24 | 16843,31 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 454,75 | 3206,70 | | 1247,65 | |
| 39 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 89,139105 | 47,00 | -- | 4189,54 | -- | | -- | 4524,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 335,16 | |
| 40 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 14,45499 | 2801,59 | -- | 40496,98 | -- | -- | 29157,83 | 75227,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 40496,98 | -- | | 5572,39 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 14,45499 | 804,82 | -- | 11633,61 | -- | -- | 8376,20 | 21610,59 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 11633,61 | -- | | 1600,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,854 | 21401,55 | 8970,40 | 146686,23 | 61483,09 | 19740,04 | 88499,92 | 254001,05 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 65463,10 | 23930,75 | | 18814,89 | |
| 43 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 15328,56 | -- | 61314,24 | -- | 61314,24 | -- | 66219,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4905,14 | |
| 44 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 16786,14 | -- | 67144,56 | -- | 67144,56 | -- | 72516,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5371,56 | |
| 45 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 18304,92 | -- | 73219,68 | -- | 73219,68 | -- | 79077,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5857,57 | |
| 46 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 18304,92 | -- | 73219,68 | -- | 73219,68 | -- | 79077,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5857,57 | |
| 47 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 13253,88 | -- | 79523,28 | -- | 79523,28 | -- | 85885,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6361,86 | |
| 48 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 4435,98 | -- | 17743,92 | -- | 17743,92 | -- | 19163,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1419,51 | |
| 49 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 2467,38 | -- | 9869,52 | -- | 9869,52 | -- | 10659,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789,56 | |
| 50 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 4 | 5301,96 | -- | 21207,84 | -- | 21207,84 | -- | 22904,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1696,63 | |
| 51 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,459225 | 32532,76 | 2145,96 | 14939,86 | 985,48 | 11262,98 | 2693,50 | 19044,03 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 2691,40 | 204,83 | | 1410,67 | |
| 52 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 76,773 | 852,17 | 20,79 | 65423,71 | 1595,92 | 43971,23 | 18643,54 | 90792,63 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 19856,57 | 190,24 | | 6725,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,1218 | 585096,48 | -- | 71264,75 | -- | 71264,75 | -- | 76965,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5701,18 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 2000-2шт.** | | | | | | | | | |
| 54 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 25,12 | 268,96 | 259,41 | 6756,29 | 6516,42 | 2,79 | 1374,39 | 8781,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 237,08 | 1671,79 | | 650,45 | |
| 55 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 46,472 | 47,00 | -- | 2184,18 | -- | | -- | 2358,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 174,73 | |
| 56 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 7,536 | 2801,59 | -- | 21112,80 | -- | -- | 15201,21 | 39219,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 21112,80 | -- | | 2905,12 | |
| 57 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,536 | 804,82 | -- | 6065,09 | -- | -- | 4366,87 | 11266,52 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 6065,09 | -- | | 834,56 | |
| 58 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,086 | 21401,55 | 8970,40 | 130249,84 | 54593,83 | 17528,14 | 78583,38 | 225539,88 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 58127,87 | 21249,28 | | 16706,66 | |
| 59 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 27019,80 | -- | 54039,60 | -- | 54039,60 | -- | 58362,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4323,17 | |
| 60 | 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 28780,32 | -- | 57560,64 | -- | 57560,64 | -- | 62165,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4604,85 | |
| 61 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 17756,16 | -- | 35512,32 | -- | 35512,32 | -- | 38353,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2840,99 | |
| 62 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 27941,88 | -- | 111767,52 | -- | 111767,52 | -- | 120708,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8941,40 | |
| 63 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 27941,88 | -- | 55883,76 | -- | 55883,76 | -- | 60354,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4470,70 | |
| 64 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 4435,98 | -- | 8871,96 | -- | 8871,96 | -- | 9581,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 709,76 | |
| 65 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2467,38 | -- | 4934,76 | -- | 4934,76 | -- | 5329,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,78 | |
| 66 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 5301,96 | -- | 10603,92 | -- | 10603,92 | -- | 11452,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 848,31 | |
| 67 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,30615 | 32532,76 | 2145,96 | 9959,91 | 656,99 | 7508,65 | 1795,67 | 12696,02 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 1794,27 | 136,56 | | 940,45 | |
| 68 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 190,912 | 852,17 | 20,79 | 162689,64 | 3968,58 | 109343,58 | 46361,02 | 225774,72 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 49377,48 | 473,08 | | 16724,05 | |
| 69 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,07476 | 585096,48 | -- | 43741,81 | -- | 43741,81 | -- | 47241,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3499,34 | |
| 70 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0004 | 521570,36 | 189317,75 | 208,63 | 75,73 | 0,31 | 152,22 | 389,72 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 331474,00 | 52919,93 | 132,59 | 21,17 | | 28,87 | |
| 71 | 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,4 | 4665,48 | -- | 1866,19 | -- | 1866,19 | -- | 2015,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,075 | 1476743,95 | 39262,56 | 110755,80 | 2944,69 | 89361,10 | 18323,81 | 139405,98 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246000,00 | 785,34 | 18450,00 | 58,90 | | 10326,37 | |
| 73 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 3,92 | 5849,97 | 1685,32 | 22931,88 | 6606,45 | 13156,70 | 5456,62 | 30659,59 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 3168,73 | 2698,61 | | 2271,08 | |
| 74 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка** | м3 | 2,96 | 18426,77 | 1084,07 | 54543,25 | 3208,85 | 47865,88 | 3761,43 | 62969,05 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 3468,53 | 664,91 | | 4664,37 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 2834069,70 | 348005,52 | 1985238,36 | 543757,18 | 3648053,00 |
| | | | | | | | 493841,89 | 113376,63 | -- | 270226,15 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2119895,40 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 348263,13 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 607218,52 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 922800,94 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 6983,93 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 543757,18 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 213092,21 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2876744,78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 538,43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 607218,52 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 166284,42 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 166284,42 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13302,75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 179587,17 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 547889,88 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 547889,88 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43831,19 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 591721,07 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3648053,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 538,43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 607218,52 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Проектируемый подводящий водопровод В1** | | | | | | | | | |
| 75 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 59,85 | 200,58 | 190,60 | 12004,83 | 11407,41 | -- | 2336,97 | 15489,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 597,42 | 2648,36 | | 1147,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,7955 | 1851,70 | -- | 3324,72 | -- | -- | 2393,80 | 6176,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 3324,72 | -- | | 457,48 | |
| 77 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,7955 | 804,82 | -- | 1445,05 | -- | -- | 1040,43 | 2684,32 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 1445,05 | -- | | 198,84 | |
| 78 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 59,85 | 34,30 | 34,30 | 2053,06 | 2053,06 | -- | 514,38 | 2772,83 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 714,42 | | 205,40 | |
| 79 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 59,85 | 151,80 | 73,39 | 9085,41 | 4392,69 | -- | 4780,27 | 14974,93 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 4692,72 | 1946,55 | | 1109,25 | |
| 80 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,019 | 336388,57 | 104556,69 | 6391,38 | 1986,58 | 59,01 | 4835,61 | 12125,15 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 4345,79 | 538,66 | | 898,16 | |
| 81 | 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,02 | 924,12 | -- | 1866,72 | -- | 1866,72 | -- | 2016,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,34 | |
| 82 | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 17,17 | 1387,20 | -- | 23818,22 | -- | 23818,22 | -- | 25723,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1905,46 | |
| 83 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,019 | 61885,80 | -- | 1175,83 | -- | 161,13 | 1004,56 | 2354,82 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 1014,70 | -- | | 174,43 | |
| 84 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2489,23 | -- | 4978,47 | -- | 4395,20 | 571,60 | 5994,08 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 291,63 | -- | 583,27 | -- | | 444,01 | |
| 85 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1899,29 | 78,69 | 1899,29 | 78,69 | 327,32 | 1515,15 | 3687,59 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,28 | 37,17 | 1493,28 | 37,17 | | 273,15 | |
| 86 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1943,21 | 78,69 | 7772,85 | 314,76 | 1309,29 | 6234,51 | 15127,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1537,20 | 37,17 | 6148,80 | 148,68 | | 1120,59 | |
| 87 | 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002** | шт. | 1 | 41779,20 | -- | 41779,20 | -- | 41779,20 | -- | 45121,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3342,34 | |
| 88 | 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002** | шт. | 4 | 49438,38 | -- | 197753,52 | -- | 197753,52 | -- | 213573,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15820,28 | |
| 89 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 1 | 1376,76 | 905,21 | 1376,76 | 905,21 | -- | 699,49 | 2242,34 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 471,55 | 235,01 | | 166,10 | |
| 90 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** | шт. | 1 | 2028,82 | 1332,89 | 2028,82 | 1332,89 | -- | 1031,68 | 3305,34 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 695,93 | 346,17 | 695,93 | 346,17 | | 244,84 | |
| 91 | 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка** | шт. | 1 | 2749,16 | 1806,07 | 2749,16 | 1806,07 | -- | 1397,51 | 4478,41 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 943,09 | 468,54 | 943,09 | 468,54 | | 331,73 | |
| 92 | 2302-0303-5426 РСНБ РК 2015 | **Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 1 | 1332,12 | -- | 1332,12 | -- | 1332,12 | -- | 1438,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106,57 | |
| 93 | 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 1 | 1311,72 | -- | 1311,72 | -- | 1311,72 | -- | 1416,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104,94 | |
| 94 | 2302-0303-6606 РСНБ РК 2015 | **Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 1 | 1872,72 | -- | 1872,72 | -- | 1872,72 | -- | 2022,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,82 | |
| 95 | 2302-0301-1907 РСНБ РК 2015 | **Фланец компрессионный присоединительный DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 2 | 7963,14 | -- | 15926,28 | -- | 15926,28 | -- | 17200,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1274,10 | |
| 96 | 2302-0303-7305 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 2 | 1156,68 | -- | 2313,36 | -- | 2313,36 | -- | 2498,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185,07 | |
| | | | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1000-1шт.** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 3,50895 | 268,96 | 259,41 | 943,77 | 910,26 | 0,39 | 191,98 | 1226,61 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 33,12 | 233,53 | | 90,86 | |
| 98 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 6,4915575 | 47,00 | -- | 305,10 | -- | | -- | 329,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24,41 | |
| 99 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,052685 | 2801,59 | -- | 2949,19 | -- | -- | 2123,42 | 5478,42 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 2949,19 | -- | | 405,81 | |
| 100 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,052685 | 804,82 | -- | 847,22 | -- | -- | 610,00 | 1573,79 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 847,22 | -- | | 116,58 | |
| 101 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,217 | 21401,55 | 8970,40 | 26045,69 | 10916,97 | 3505,05 | 15714,09 | 45100,57 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 11623,66 | 4249,16 | | 3340,78 | |
| 102 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 11604,54 | -- | 11604,54 | -- | 11604,54 | -- | 12532,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 928,36 | |
| 103 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9271,80 | -- | 9271,80 | -- | 9271,80 | -- | 10013,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 741,74 | |
| 104 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 12859,14 | -- | 51436,56 | -- | 51436,56 | -- | 55551,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4114,92 | |
| 105 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 107 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 5301,96 | -- | 5301,96 | -- | 5301,96 | -- | 5726,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 424,16 | |
| 108 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,0765375 | 32532,76 | 2145,96 | 2489,98 | 164,25 | 1877,16 | 448,92 | 3174,00 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 448,57 | 34,14 | | 235,11 | |
| 109 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 13,031 | 852,17 | 20,79 | 11104,64 | 270,88 | 7463,42 | 3164,44 | 15410,61 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 3370,34 | 32,29 | | 1141,53 | |
| 110 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0389 | 585096,48 | -- | 22760,25 | -- | 22760,25 | -- | 24581,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1820,82 | |
| | | | | Колодец железобетонный водопроводный прямоугольный 3000х2000 мм-1шт. | | | | | | | |
| 111 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 21,48 | 268,96 | 259,41 | 5777,28 | 5572,17 | 2,38 | 1175,23 | 7508,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 202,73 | 1429,54 | | 556,20 | |
| 112 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 39,738 | 47,00 | -- | 1867,69 | -- | | -- | 2017,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,41 | |
| 113 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 6,444 | 2801,59 | -- | 18053,46 | -- | -- | 12998,49 | 33536,11 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 18053,46 | -- | | 2484,16 | |
| 114 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,444 | 804,82 | -- | 5186,23 | -- | -- | 3734,09 | 9633,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 5186,23 | -- | | 713,63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 11,685 | 45393,02 | 2755,10 | 530417,38 | 32193,37 | 384035,86 | 128241,24 | 711351,31 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9772,20 | 1313,52 | 114188,16 | 15348,45 | | 52692,69 | |
| 116 | 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 2,714 | 63047,22 | -- | 171110,16 | -- | 171110,16 | -- | 184798,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13688,81 | |
| 117 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9646,14 | -- | 9646,14 | -- | 9646,14 | -- | 10417,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 771,69 | |
| 118 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 119 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 5301,96 | -- | 10603,92 | -- | 10603,92 | -- | 11452,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 848,31 | |
| 120 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,24375 | 32532,76 | 2145,96 | 7929,86 | 523,08 | 5978,23 | 1429,67 | 10108,29 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 1428,56 | 108,72 | | 748,76 | |
| 121 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 27 | 852,17 | 20,79 | 23008,61 | 561,26 | 15464,07 | 6556,67 | 31930,51 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 6983,28 | 66,91 | | 2365,22 | |
| 122 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,06 | 585096,48 | -- | 35105,79 | -- | 35105,79 | -- | 37914,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2808,46 | |
| 123 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,49 | 5849,97 | 1685,32 | 2866,49 | 825,81 | 1644,59 | 682,08 | 3832,45 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 396,09 | 337,33 | | 283,89 | |
| 124 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка | м3 | 0,37 | 18426,77 | 1084,07 | 6817,91 | 401,11 | 5983,23 | 470,18 | 7871,13 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 433,57 | 83,11 | | 583,05 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1327081,84 | 76616,51 | 1056392,00 | 205896,45 | 1655616,56 |
| | | | | | | | 191900,49 | 29006,72 | -- | 122638,26 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 960357,58 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 422469,03 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **220323,95** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **267782,03** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **2172,79** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **205324,85** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **93254,59** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1258937,00** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **190,02** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **220323,95** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **57866,04** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **57866,04** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4629,28** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **62495,33** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **308858,21** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4395,20** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **583,27** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **303879,75** | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **16,99** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **571,60** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **24754,39** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **334184,20** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **583,27** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1655616,56** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **190,47** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **220907,21** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Канализация.** | | | | | | | | | | | |
| **125** | **1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **60,375** | **200,58** | **190,60** | **12110,14** | **11507,48** | **--** | **2357,47** | **15625,01** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **9,98** | **44,25** | **602,66** | **2671,59** | | **1157,41** | |
| **126** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **1,81125** | **1851,70** | **--** | **3353,88** | **--** | **--** | **2414,80** | **6230,18** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1851,70** | **--** | **3353,88** | **--** | | **461,49** | |
| **127** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1,81125** | **804,82** | **--** | **1457,72** | **--** | **--** | **1049,56** | **2707,87** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **1457,72** | **--** | | **200,58** | |
| **128** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **60,375** | **34,30** | **34,30** | **2071,07** | **2071,07** | **--** | **518,90** | **2797,16** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **11,94** | **--** | **720,69** | | **207,20** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 60,375 | 151,80 | 73,39 | 9165,11 | 4431,22 | -- | 4822,20 | 15106,29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 4733,88 | 1963,62 | | 1118,98 | |
| 130 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,022 | 442342,34 | 147953,46 | 9731,53 | 3254,98 | 178,55 | 7118,78 | 18198,34 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 286273,00 | 40576,60 | 6298,01 | 892,69 | | 1348,03 | |
| 131 | 2301-0603-0203<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 22,22 | 1813,56 | -- | 40297,30 | -- | 40297,30 | -- | 43521,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3223,78 | |
| 132 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,003 | 336388,57 | 104556,69 | 1009,17 | 313,67 | 9,32 | 763,52 | 1914,50 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 686,18 | 85,05 | | 141,81 | |
| 133 | 2301-0503-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,03 | 786,42 | -- | 2382,85 | -- | 2382,85 | -- | 2573,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 190,63 | |
| | | **Колодец железобетонный диаметром 1500-1шт.** | | | | | | | | | |
| 134 | 1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 4,0800375 | 268,96 | 259,41 | 1097,37 | 1058,41 | 0,45 | 223,23 | 1426,25 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 38,51 | 271,53 | | 105,65 | |
| 135 | 4102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 7,5480694 | 47,00 | -- | 354,76 | -- | | -- | 383,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28,38 | |
| 136 | 1101-0205-0202<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,2240113 | 2801,59 | -- | 3429,18 | -- | -- | 2469,01 | 6370,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 3429,18 | -- | | 471,86 | |
| 137 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,2240113 | 804,82 | -- | 985,10 | -- | -- | 709,27 | 1829,93 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 985,10 | -- | | 135,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,47 | 29447,94 | 6936,80 | 43288,48 | 10197,10 | 16925,72 | 19948,70 | 68296,16 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10997,05 | 2710,58 | 16165,66 | 3984,55 | | 5058,97 | |
| 139 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 16554,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1226,28 | |
| 140 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 141 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 13253,88 | -- | 13253,88 | -- | 13253,88 | -- | 14314,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1060,31 | |
| 142 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 18304,92 | -- | 18304,92 | -- | 18304,92 | -- | 19769,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1464,39 | |
| 143 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 144 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 5301,96 | -- | 5301,96 | -- | 5301,96 | -- | 5726,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 424,16 | |
| 145 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 8,83125 | 852,17 | 20,79 | 7525,73 | 183,58 | 5058,04 | 2144,58 | 10443,94 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 2284,11 | 21,88 | | 773,63 | |
| 146 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0162 | 585096,48 | -- | 9478,56 | -- | 9478,56 | -- | 10236,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 758,28 | |
| 147 | 2302-0308-1203 РСНБ РК 2015 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 5 | 439,62 | -- | 2198,10 | -- | 2198,10 | -- | 2373,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175,85 | |
| 148 | 2302-1103-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73 | шт. | 2 | 462,06 | -- | 924,12 | -- | 924,12 | -- | 998,05 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **149** | **2302-1103-0101 РСНБ РК 2015** | **Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73** | **шт.** | **1** | **207,06** | **--** | **207,06** | **--** | **207,06** | **--** | **223,62** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **16,56** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **222510,08** | **33017,50** | **149102,92** | **44540,02** | **288414,11** |
| | | | | | | | **40034,90** | **10611,61** | **--** | **21364,01** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **161720,12** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **22172,08** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **50646,51** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **66140,88** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **354,76** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **44540,02** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16500,81** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **222760,95** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **46,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **50646,51** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **9478,56** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **9478,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **758,28** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **10236,85** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **51311,40** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **51311,40** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4104,91** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **55416,31** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **288414,11** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **46,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **50646,51** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **5592083,69** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **725777,28** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **457639,53** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **152994,96** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3190733,33** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **9511,48** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **794193,65** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **414228,42** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода.
Шифр объекта 68-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3
## (Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода. с.Придорожное
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-НВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 95563,315 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 16766,373 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 15,685 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Проектируемый водопровод В1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 19596,15 | 200,58 | 190,60 | 3930635,00 | 3735026,19 | -- | 765171,65 | 5071471,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 195608,77 | 867129,64 | | 375664,53 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 587,8845 | 1851,70 | -- | 1088583,38 | -- | -- | 783780,03 | 2022152,48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 1088583,38 | -- | | 149789,07 | |
| 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 587,8845 | 804,82 | -- | 473138,85 | -- | -- | 340659,97 | 878902,73 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 473138,85 | -- | | 65103,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 19596,15 | 34,30 | 34,30 | 672213,79 | 672213,79 | -- | 168419,88 | 907884,36 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 233916,50 | | 67250,69 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 19596,15 | 151,80 | 73,39 | 2974754,36 | 1438259,43 | -- | 1565161,35 | 4903109,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 1536494,93 | 637340,28 | | 363193,26 | |
| 6 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,106 | 277889,05 | 73050,73 | 29456,24 | 7743,38 | 92,36 | 23461,01 | 57150,63 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 203967,00 | 19598,97 | 21620,50 | 2077,49 | | 4233,38 | |
| 7 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,051 | 295031,93 | 82604,99 | 15046,63 | 4212,85 | 70,68 | 11772,18 | 28964,31 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 211041,00 | 22117,65 | 10763,09 | 1128,00 | | 2145,50 | |
| 8 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 6,064 | 336388,57 | 104556,69 | 2039860,29 | 634031,77 | 18834,06 | 1543323,44 | 3869838,42 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 1386994,46 | 171918,10 | | 286654,70 | |
| 9 | 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 107,06 | 294,78 | -- | 31559,15 | -- | 31559,15 | -- | 34083,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2524,73 | |
| 10 | 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 10,1 | 455,94 | -- | 4604,99 | -- | 4604,99 | -- | 4973,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 368,40 | |
| 11 | 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 10,1 | 924,12 | -- | 9333,61 | -- | 9333,61 | -- | 10080,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 746,69 | |
| 12 | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6114,54 | 1387,20 | -- | 8482089,89 | -- | 8482089,89 | -- | 9160657,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 678567,19 | |
| 13 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,157 | 55534,60 | -- | 8718,93 | -- | 334,27 | 8300,82 | 18381,33 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 8384,66 | -- | | 1361,58 | |
| 14 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 6,064 | 61885,80 | -- | 375275,49 | -- | 51424,54 | 320612,44 | 751558,96 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 323850,95 | -- | | 55671,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1165,55 | 26,23 | 2331,11 | 52,46 | 346,17 | 1937,69 | 4610,30 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 966,24 | 12,39 | 1932,48 | 24,78 | | 341,50 | |
| 16 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1899,29 | 78,69 | 3798,58 | 157,38 | 654,64 | 3030,29 | 7375,18 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,28 | 37,17 | 2986,56 | 74,34 | | 546,31 | |
| 17 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 59 | 1943,21 | 78,69 | 114649,48 | 4642,71 | 19311,97 | 91958,95 | 223137,10 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1537,20 | 37,17 | 90694,80 | 2193,03 | | 16528,67 | |
| 18 | 2304-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 27066,72 | -- | 54133,44 | -- | 54133,44 | -- | 58464,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4330,68 | |
| 19 | 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 41779,20 | -- | 83558,40 | -- | 83558,40 | -- | 90243,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6684,67 | |
| 20 | 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 59 | 49438,38 | -- | 2916864,42 | -- | 2916864,42 | -- | 3150213,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 233349,15 | |
| 21 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1415,76 | -- | 5663,04 | -- | 5663,04 | -- | 6116,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 453,04 | |
| 22 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2137,92 | -- | 8551,68 | -- | 8551,68 | -- | 9235,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 684,13 | |
| 23 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 118 | 2716,26 | -- | 320518,68 | -- | 320518,68 | -- | 346160,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25641,49 | |
| 24 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 1,2936 | 984964,01 | 503138,37 | 1274149,44 | 650859,80 | 24212,23 | 771263,27 | 2209045,73 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 599077,41 | 179976,39 | | 163633,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2302-0803-1301<br>РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 14 | 117677,40 | -- | 1647483,60 | -- | 1647483,60 | -- | 1779282,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 131798,69 | |
| 26 | 2302-0803-0302<br>РСНБ РК 2015 | Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 2 | 190855,26 | -- | 381710,52 | -- | 381710,52 | -- | 412247,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30536,84 | |
| 27 | 2302-0803-0204<br>РСНБ РК 2015 | Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 19 | 157948,02 | -- | 3001012,38 | -- | 3001012,38 | -- | 3241093,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 240080,99 | |
| 28 | 1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 6 | 2028,82 | 1332,89 | 12172,93 | 7997,36 | -- | 6190,06 | 19832,03 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 695,93 | 346,17 | 4175,57 | 2077,01 | | 1469,04 | |
| 29 | 2302-0303-2406<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 1311,72 | -- | 7870,32 | -- | 7870,32 | -- | 8499,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 629,63 | |
| 30 | 1122-1001-0103<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 35 | 2617,52 | 175,67 | 91613,09 | 6148,45 | 19407,74 | 67910,88 | 172285,89 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1887,34 | 72,57 | 66056,90 | 2539,95 | | 12761,92 | |
| 31 | 2303-0103-0908<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 32 | 46481,40 | -- | 1487404,80 | -- | 1487404,80 | -- | 1606397,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118992,38 | |
| 32 | 2303-0103-0909<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 2 | 48947,76 | -- | 97895,52 | -- | 97895,52 | -- | 105727,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7831,64 | |
| 33 | 2303-0103-0910<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 1 | 53531,64 | -- | 53531,64 | -- | 53531,64 | -- | 57814,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4282,53 | |
| 34 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 11 | 1376,76 | 905,21 | 15144,32 | 9957,31 | -- | 7694,37 | 24665,78 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 5187,01 | 2585,09 | | 1827,10 | |
| 35 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,02031 | 984964,01 | 503138,37 | 20004,62 | 10218,74 | 380,14 | 12109,12 | 34682,84 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 9405,74 | 2825,70 | | 2569,10 | |
| 36 | 2302-0303-5413<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 878,22 | -- | 1756,44 | -- | 1756,44 | -- | 1896,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 140,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2302-0303-5424 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1155,66 | -- | 2311,32 | -- | 2311,32 | -- | 2496,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184,91 | |
| 38 | 2302-0304-2009 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1275,00 | -- | 2550,00 | -- | 2550,00 | -- | 2754,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204,00 | |
| 39 | 2302-0303-5426 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 1332,12 | -- | 6660,60 | -- | 6660,60 | -- | 7193,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 532,85 | |
| 40 | 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 3 | 1288,26 | -- | 3864,78 | -- | 3864,78 | -- | 4173,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 309,18 | |
| 41 | 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 3181,38 | -- | 3181,38 | -- | 3181,38 | -- | 3435,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 254,51 | |
| 42 | 2302-0302-8706 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 975,12 | -- | 1950,24 | -- | 1950,24 | -- | 2106,26 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156,02 | |
| 43 | 2302-0301-1903 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 4533,90 | -- | 4533,90 | -- | 4533,90 | -- | 4896,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362,71 | |
| 44 | 2302-0301-1904 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 4533,90 | -- | 13601,70 | -- | 13601,70 | -- | 14689,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1088,14 | |
| 45 | 2302-0301-1909 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 105 | 8724,06 | -- | 916026,30 | -- | 916026,30 | -- | 989308,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73282,10 | |
| 46 | 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 680,34 | -- | 680,34 | -- | 680,34 | -- | 734,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54,43 | |
| 47 | 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 793,56 | -- | 2380,68 | -- | 2380,68 | -- | 2571,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 190,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 105 | 1439,22 | -- | 151118,10 | -- | 151118,10 | -- | 163207,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12089,45 | |
| 49 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ФУТЛЯР | км трубопровода | 0,0028 | 432706,34 | 146333,46 | 1211,58 | 409,73 | 0,28 | 906,03 | 2287,01 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 286273,00 | 40576,60 | 801,56 | 113,61 | | 169,41 | |
| 50 | 1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ФУТЛЯР | км трубопровода | 0,046 | 521570,36 | 189317,75 | 23992,24 | 8708,62 | 35,82 | 17505,30 | 44817,34 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 331474,00 | 52919,93 | 15247,80 | 2434,32 | | 3319,80 | |
| 51 | 2301-0501-1013<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,8 | 2401,08 | -- | 6723,02 | -- | 6723,02 | -- | 7260,87 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 537,84 | |
| 52 | 2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 46 | 4665,48 | -- | 214612,08 | -- | 214612,08 | -- | 231781,05 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17168,97 | |
| 53 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 230 | 1376,76 | 905,21 | 316653,88 | 208198,30 | -- | 160882,35 | 515739,12 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 108455,58 | 54051,84 | | 38202,90 | |
| 54 | 2302-0304-3605<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 3933,12 | -- | 23598,72 | -- | 23598,72 | -- | 25486,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1887,90 | |
| 55 | 2302-0304-3605<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 4352,34 | -- | 30466,38 | -- | 30466,38 | -- | 32903,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2437,31 | |
| 56 | 2302-0304-3620<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 204 | 6360,72 | -- | 1297586,88 | -- | 1297586,88 | -- | 1401393,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103806,95 | |
| 57 | 2302-0303-1703<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 705,84 | -- | 705,84 | -- | 705,84 | -- | 762,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56,47 | |
| 58 | 2302-0303-1706<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11 | 1998,18 | -- | 21979,98 | -- | 21979,98 | -- | 23738,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1758,40 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1000-5шт.** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 15,7 | 268,96 | 259,41 | 4222,68 | 4072,77 | 1,74 | 858,99 | 5488,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 148,18 | 1044,87 | | 406,53 | |
| 60 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 29,045 | 47,00 | -- | 1365,12 | -- | | -- | 1474,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109,21 | |
| 61 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 4,71 | 2801,59 | -- | 13195,50 | -- | -- | 9500,76 | 24511,96 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 13195,50 | -- | | 1815,70 | |
| 62 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,71 | 804,82 | -- | 3790,68 | -- | -- | 2729,29 | 7041,57 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 3790,68 | -- | | 521,60 | |
| 63 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,675 | 21401,55 | 8970,40 | 121453,81 | 50907,00 | 16344,43 | 73276,49 | 210308,72 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 54202,38 | 19814,27 | | 15578,42 | |
| 64 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 11604,54 | -- | 58022,70 | -- | 58022,70 | -- | 62664,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4641,82 | |
| 65 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 9271,80 | -- | 46359,00 | -- | 46359,00 | -- | 50067,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3708,72 | |
| 66 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 9186,12 | -- | 45930,60 | -- | 45930,60 | -- | 49605,05 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3674,45 | |
| 67 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 10 | 12859,14 | -- | 128591,40 | -- | 128591,40 | -- | 138878,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10287,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 12859,14 | -- | 64295,70 | -- | 64295,70 | -- | 69439,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5143,66 | |
| 69 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 4435,98 | -- | 22179,90 | -- | 22179,90 | -- | 23954,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1774,39 | |
| 70 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 2467,38 | -- | 12336,90 | -- | 12336,90 | -- | 13323,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 986,95 | |
| 71 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 5 | 5301,96 | -- | 26509,80 | -- | 26509,80 | -- | 28630,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2120,78 | |
| 72 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,3826875 | 32532,76 | 2145,96 | 12449,88 | 821,23 | 9385,81 | 2244,58 | 15870,02 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 2242,84 | 170,69 | | 1175,56 | |
| 73 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 55,735 | 852,17 | 20,79 | 47495,74 | 1158,59 | 31921,85 | 13534,67 | 65912,85 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 14415,30 | 138,11 | | 4882,43 | |
| 74 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,1869 | 585096,48 | -- | 109354,53 | -- | 109354,53 | -- | 118102,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8748,36 | |
| | | | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500-69шт.** | | | | | | | |
| 75 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 792,163125 | 268,96 | 259,41 | 213060,73 | 205496,46 | 87,84 | 43341,46 | 276914,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 7476,44 | 52720,04 | | 20512,18 | |
| 76 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 1465,501785 | 47,00 | -- | 68878,58 | -- | | -- | 74388,87 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5510,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 237,6489375 | 2801,59 | -- | 665795,36 | -- | -- | 479372,66 | 1236781,46 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 665795,36 | -- | | 91613,44 | |
| 78 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 237,6489375 | 804,82 | -- | 191263,67 | -- | -- | 137709,84 | 355291,39 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 191263,67 | -- | | 26317,88 | |
| 79 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 111,136 | 21401,55 | 8970,40 | 2378482,84 | 996933,93 | 320080,09 | 1435005,39 | 4118567,29 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 1061468,83 | 388031,57 | | 305079,06 | |
| 80 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 69 | 15328,56 | -- | 1057670,64 | -- | 1057670,64 | -- | 1142284,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84613,65 | |
| 81 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 69 | 16786,14 | -- | 1158243,66 | -- | 1158243,66 | -- | 1250903,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92659,49 | |
| 82 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 78 | 18304,92 | -- | 1427783,76 | -- | 1427783,76 | -- | 1542006,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114222,70 | |
| 83 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 69 | 18304,92 | -- | 1263039,48 | -- | 1263039,48 | -- | 1364082,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101043,16 | |
| 84 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 62 | 13253,88 | -- | 821740,56 | -- | 821740,56 | -- | 887479,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65739,24 | |
| 85 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 69 | 4435,98 | -- | 306082,62 | -- | 306082,62 | -- | 330569,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24486,61 | |
| 86 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 69 | 2467,38 | -- | 170249,22 | -- | 170249,22 | -- | 183869,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13619,94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 9646,14 | -- | 19292,28 | -- | 19292,28 | -- | 20835,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1543,38 | |
| 88 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 7,9216347 | 32532,76 | 2145,96 | 257712,67 | 16999,51 | 194286,43 | 46462,88 | 328509,59 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 46426,72 | 3533,37 | | 24334,04 | |
| 89 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 999,34425 | 852,17 | 20,79 | 851612,05 | 20773,87 | 572367,78 | 242680,50 | 1181836,00 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 258470,40 | 2476,38 | | 87543,40 | |
| | | | | Колодец водопроводный железобетонный диаметром 2000-39шт. | | | | | | | |
| 90 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 489,84 | 268,96 | 259,41 | 131747,70 | 127070,28 | 54,31 | 26800,52 | 171232,07 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 4623,11 | 32599,83 | | 12683,86 | |
| 91 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 906,204 | 47,00 | -- | 42591,59 | -- | | -- | 45998,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3407,33 | |
| 92 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 146,952 | 2801,59 | -- | 411699,55 | -- | -- | 296423,67 | 764773,08 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 411699,55 | -- | | 56649,86 | |
| 93 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 146,952 | 804,82 | -- | 118269,32 | -- | -- | 85153,91 | 219697,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 118269,32 | -- | | 16273,86 | |
| 94 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 97,757 | 21401,55 | 8970,40 | 2092151,48 | 876919,00 | 281547,55 | 1262253,65 | 3622757,55 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 933684,93 | 341318,76 | | 268352,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 39 | 27019,80 | -- | 1053772,20 | -- | 1053772,20 | -- | 1138074,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84301,78 | |
| 96 | 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 39 | 28780,32 | -- | 1122432,48 | -- | 1122432,48 | -- | 1212227,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 89794,60 | |
| 97 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 32 | 17756,16 | -- | 568197,12 | -- | 568197,12 | -- | 613652,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45455,77 | |
| 98 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 47 | 27941,88 | -- | 1313268,36 | -- | 1313268,36 | -- | 1418329,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105061,47 | |
| 99 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 39 | 27941,88 | -- | 1089733,32 | -- | 1089733,32 | -- | 1176912,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87178,67 | |
| 100 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 39 | 4435,98 | -- | 173003,22 | -- | 173003,22 | -- | 186843,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13840,26 | |
| 101 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 39 | 2467,38 | -- | 96227,82 | -- | 96227,82 | -- | 103926,05 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7698,23 | |
| 102 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 5,969925 | 32532,76 | 2145,96 | 194218,16 | 12811,22 | 146418,70 | 35015,49 | 247572,34 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 34988,24 | 2662,83 | | 18338,69 | |
| 103 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 930,696 | 852,17 | 20,79 | 793112,01 | 19346,84 | 533049,95 | 226009,97 | 1100651,74 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 240715,21 | 2306,26 | | 81529,76 | |
| 104 | 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 27 | 8541,48 | -- | 230619,96 | -- | 230619,96 | -- | 249069,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18449,60 | |
| 105 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 81 | 5301,96 | -- | 429458,76 | -- | 429458,76 | -- | 463815,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34356,70 | |
| 106 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 2,98366 | 585096,48 | -- | 1745729,00 | -- | 1745729,00 | -- | 1885387,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139658,32 | |
| 107 | 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Колодцы. Установка указателя на стене | шт. | 35 | 3111,22 | -- | 108892,70 | -- | 87500,00 | 16258,45 | 135163,24 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 611,22 | -- | 21392,70 | -- | | 10012,09 | |
| 108 | 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,231 | 1559459,48 | 675532,04 | 360235,14 | 156047,90 | 13632,34 | 235899,45 | 643825,36 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 824913,00 | 206612,01 | 190554,90 | 47727,37 | | 47690,77 | |
| 109 | 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 231 | 15484,62 | -- | 3576947,22 | -- | 3576947,22 | -- | 3863103,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 286155,78 | |
| 110 | 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,231 | 4278819,01 | 304041,48 | 988407,19 | 70233,58 | 819213,21 | 109739,73 | 1185998,68 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428400,00 | 51462,39 | 98960,40 | 11887,81 | | 87851,75 | |
| 111 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство БЕТОННОГО УПОРА | м3 | 5,5 | 16897,77 | 1170,34 | 92937,73 | 6436,88 | 80968,45 | 6297,04 | 107173,55 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1005,89 | 252,26 | 5532,40 | 1387,43 | | 7938,78 | |
| 112 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 55,37 | 5849,97 | 1685,32 | 323912,84 | 93316,17 | 185838,33 | 77074,82 | 433066,68 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 44758,34 | 38117,82 | | 32079,01 | |
| 113 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка | м3 | 41,81 | 18426,77 | 1084,07 | 770423,42 | 45324,96 | 676105,50 | 53130,14 | 889437,84 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 48992,96 | 9391,81 | | 65884,28 | |
| 114 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 53,25 | 2777,47 | 1022,53 | 147900,29 | 54449,63 | 86411,44 | 19907,06 | 181231,95 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 132,19 | 213,96 | 7039,22 | 11393,24 | | 13424,59 | |
| 115 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 355 | 777,21 | 189,81 | 275910,00 | 67384,07 | 197384,97 | 35046,52 | 335833,04 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 31,38 | 60,03 | 11140,97 | 21309,51 | | 24876,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116** | **1127-0602-0303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **355** | **1701,00** | **97,21** | **603855,53** | **34511,20** | **554565,54** | **26910,21** | **681227,00** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,63** | **28,56** | **14778,79** | **10138,07** | | **50461,26** | |
| **117** | **1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | **м2 покрытия** | **355** | **780,67** | **0,08** | **277138,12** | **28,97** | **276950,81** | **171,01** | **299493,87** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **0,45** | **--** | **158,34** | **--** | | **22184,73** | |
| **118** | **1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **355** | **1714,00** | **97,21** | **608468,26** | **34511,20** | **559178,27** | **26910,21** | **686208,74** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,63** | **28,56** | **14778,79** | **10138,07** | | **50830,28** | |
| **119** | **1218-0101-1204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных** | **м3 конструкции** | **3,55** | **3798,80** | **1401,81** | **13485,75** | **4976,41** | **--** | **7507,40** | **22672,60** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2397,00** | **540,17** | **8509,34** | **1917,60** | | **1679,45** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **66106687,21** | **10299369,93** | **45215547,17** | **11705277,87** | **84036922,29** |
| | | | | | | | **10478934,81** | **3172631,79** | **--** | **6224957,21** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **38687993,21** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **3788618,51** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **13651566,60** | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **14008234,66** | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **112835,29** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11705277,87** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4031461,69** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **54424732,76** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12658,53** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13651566,60** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **1855083,50** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **1855083,50** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **148406,68** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **2003490,18** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **25563610,50** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **25563610,50** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2045088,84** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **27608699,35** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **84036922,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12658,53** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13651566,60** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Подводки к границам потребителей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 7928,55 | 200,58 | 190,60 | 1590324,42 | 1511181,63 | -- | 309586,41 | 2051903,69 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 79142,79 | 350838,34 | | 151992,87 | |
| 121 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 237,8565 | 1851,70 | -- | 440437,93 | -- | -- | 317115,31 | 818157,50 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 440437,93 | -- | | 60604,26 | |
| 122 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 237,8565 | 804,82 | -- | 191430,72 | -- | -- | 137830,12 | 355601,70 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 191430,72 | -- | | 26340,87 | |
| 123 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7928,55 | 34,30 | 34,30 | 271975,90 | 271975,90 | -- | 68142,23 | 367327,59 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 94641,99 | | 27209,45 | |
| 124 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 7928,55 | 151,80 | 73,39 | 1203577,68 | 581915,93 | -- | 633260,11 | 1983784,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 621661,75 | 257866,18 | | 146947,02 | |
| 125 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 2,417 | 277889,05 | 73050,73 | 671657,83 | 176563,61 | 2105,98 | 534955,36 | 1303142,25 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 203967,00 | 19598,97 | 492988,24 | 47370,71 | | 96529,06 | |
| 126 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,1 | 295031,93 | 82604,99 | 29503,19 | 8260,50 | 138,59 | 23082,71 | 56792,77 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 211041,00 | 22117,65 | 21104,10 | 2211,76 | | 4206,87 | |
| 127 | 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2441,17 | 154,02 | -- | 375989,00 | -- | 375989,00 | -- | 406068,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30079,12 | |
| 128 | 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 101 | 455,94 | -- | 46049,94 | -- | 46049,94 | -- | 49733,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3684,00 | |
| 129 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 2,517 | 55534,60 | -- | 139780,58 | -- | 5358,94 | 133077,43 | 294686,65 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 134421,64 | -- | | 21828,64 | |
| 130 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 206 | 538,83 | 26,23 | 110998,98 | 5403,38 | 4243,60 | 101826,25 | 229851,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 492,00 | 12,39 | 101352,00 | 2552,34 | | 17026,02 | |
| 131 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15** | шт. | 206 | 3257,88 | -- | 671123,28 | -- | 671123,28 | -- | 724813,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53689,86 | |
| 132 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** | задвижка или клапан | 206 | 1487,44 | 78,69 | 306413,63 | 16210,14 | 34736,71 | 260492,56 | 612258,69 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1240,13 | 37,17 | 255466,78 | 7657,02 | | 45352,50 | |
| 133 | 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные фланцевые 15кч19бр для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 206 | 2933,52 | -- | 604305,12 | -- | 604305,12 | -- | 652649,53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48344,41 | |
| 134 | 2302-0301-1903 РСНБ РК 2015 | **Фланец компрессионный присоединительный DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 412 | 2818,26 | -- | 1161123,12 | -- | 1161123,12 | -- | 1254013,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92889,85 | |
| 135 | 2302-0302-8004 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 412 | 557,94 | -- | 229871,28 | -- | 229871,28 | -- | 248260,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18389,70 | |
| 136 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ФУТЛЯР** | км трубопровода | 0,0418 | 432706,34 | 146333,46 | 18087,13 | 6116,74 | 4,18 | 13525,69 | 34141,84 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 286273,00 | 40576,60 | 11966,21 | 1696,10 | | 2529,03 | |
| 137 | 2301-0501-1012 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 41,2 | 1834,98 | -- | 75601,18 | -- | 75601,18 | -- | 81649,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6048,09 | |
| 138 | 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 0,6 | 2401,08 | -- | 1440,65 | -- | 1440,65 | -- | 1555,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115,25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 8139691,55 | 2577627,83 | 3212091,56 | 2532894,17 | 11526392,58 |
| | | | | | | | 2349972,15 | 764834,44 | -- | 853806,86 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4863189,00 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 42344,39 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3010902,26 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2431067,92 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 583540,55 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7877797,48 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2939,83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3010902,26 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3276502,55 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4243,60 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 103904,34 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3165503,57 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 101826,25 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **270266,30** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3648595,10** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **86,52** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **103904,34** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **11526392,58** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3026,35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3114806,60** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **95563314,87** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **12828906,97** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **12876997,77** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3937466,23** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **48427638,73** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **112835,29** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **14238172,05** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **7078764,06** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода.
Шифр объекта 68-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-4
## (Локальный сметный расчет)

на Подводящий водопровод с.Успеновка
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-НВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 5770,139 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 908,972 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,804 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Проектируемый водопровод В1-участок насосной III-го подъема.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 387,45 | 200,58 | 190,60 | 77715,50 | 73847,97 | -- | 15128,78 | 100271,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 3867,53 | 17144,66 | | 7427,54 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 11,6235 | 1851,70 | -- | 21523,19 | -- | -- | 15496,70 | 39981,47 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 21523,19 | -- | | 2961,59 | |
| 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 11,6235 | 804,82 | -- | 9354,78 | -- | -- | 6735,44 | 17377,44 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 9354,78 | -- | | 1287,22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 387,45 | 34,30 | 34,30 | 13290,84 | 13290,84 | -- | 3329,95 | 17950,45 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 4624,94 | | 1329,66 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 387,45 | 151,80 | 73,39 | 58816,07 | 28436,89 | -- | 30945,96 | 96943,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 30379,18 | 12601,33 | | 7180,96 | |
| 6 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,076 | 491221,90 | 108643,10 | 37332,86 | 8256,88 | 1189,31 | 30505,58 | 73265,52 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 27886,68 | 2927,03 | | 5427,08 | |
| 7 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,048 | 336388,57 | 104556,69 | 16146,65 | 5018,72 | 149,08 | 12216,28 | 30631,97 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 10978,85 | 1360,83 | | 2269,03 | |
| 8 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 76,304 | 2683,62 | -- | 204770,94 | -- | 204770,94 | -- | 221152,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16381,68 | |
| 9 | 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4,04 | 924,12 | -- | 3733,44 | -- | 3733,44 | -- | 4032,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 298,68 | |
| 10 | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 44,44 | 1387,20 | -- | 61647,17 | -- | 61647,17 | -- | 66578,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4931,77 | |
| 11 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,124 | 61885,80 | -- | 7673,84 | -- | 1051,56 | 6556,06 | 15368,29 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 6622,28 | -- | | 1138,39 | |
| 12 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1899,29 | 78,69 | 3798,58 | 157,38 | 654,64 | 3030,29 | 7375,18 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,28 | 37,17 | 2986,56 | 74,34 | | 546,31 | |
| 13 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1943,21 | 78,69 | 3886,42 | 157,38 | 654,64 | 3117,25 | 7563,97 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1537,20 | 37,17 | 3074,40 | 74,34 | | 560,29 | |
| 14 | 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 41779,20 | -- | 83558,40 | -- | 83558,40 | -- | 90243,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6684,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 49438,38 | -- | 98876,76 | -- | 98876,76 | -- | 106786,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7910,14 | |
| 16 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,07738 | 984964,01 | 503138,37 | 76216,52 | 38932,85 | 1448,32 | 46135,09 | 132139,73 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 35835,35 | 10765,75 | | 9788,13 | |
| 17 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 2254,20 | -- | 4508,40 | -- | 4508,40 | -- | 4869,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360,67 | |
| 18 | 2302-0101-1038 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 1043,46 | -- | 2086,92 | -- | 2086,92 | -- | 2253,87 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166,95 | |
| 19 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2137,92 | -- | 4275,84 | -- | 4275,84 | -- | 4617,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 342,07 | |
| 20 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 2716,26 | -- | 27162,60 | -- | 27162,60 | -- | 29335,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2173,01 | |
| 21 | 2302-0301-1907 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 7963,14 | -- | 15926,28 | -- | 15926,28 | -- | 17200,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1274,10 | |
| 22 | 2302-0303-7305 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1156,68 | -- | 1156,68 | -- | 1156,68 | -- | 1249,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92,53 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1000-2шт.** | | | | | | | | | |
| 23 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 7,0179 | 268,96 | 259,41 | 1887,54 | 1820,53 | 0,78 | 383,97 | 2453,23 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 66,23 | 467,06 | | 181,72 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 12,983115 | 47,00 | -- | 610,21 | -- | | -- | 659,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48,82 | |
| 25 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,10537 | 2801,59 | -- | 5898,39 | -- | -- | 4246,84 | 10956,85 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 5898,39 | -- | | 811,62 | |
| 26 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,10537 | 804,82 | -- | 1694,44 | -- | -- | 1219,99 | 3147,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 1694,44 | -- | | 233,15 | |
| 27 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,59 | 21401,55 | 8970,40 | 55430,02 | 23233,33 | 7459,40 | 33442,48 | 95982,30 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 24737,30 | 9042,99 | | 7109,80 | |
| 28 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 11604,54 | -- | 23209,08 | -- | 23209,08 | -- | 25065,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1856,73 | |
| 29 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 9271,80 | -- | 18543,60 | -- | 18543,60 | -- | 20027,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1483,49 | |
| 30 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 9186,12 | -- | 36744,48 | -- | 36744,48 | -- | 39684,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2939,56 | |
| 31 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 12859,14 | -- | 77154,84 | -- | 77154,84 | -- | 83327,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6172,39 | |
| 32 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 4435,98 | -- | 8871,96 | -- | 8871,96 | -- | 9581,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 709,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2467,38 | -- | 4934,76 | -- | 4934,76 | -- | 5329,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,78 | |
| 34 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 5301,96 | -- | 10603,92 | -- | 10603,92 | -- | 11452,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 848,31 | |
| 35 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,153075 | 32532,76 | 2145,96 | 4979,95 | 328,49 | 3754,33 | 897,83 | 6348,01 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 897,13 | 68,28 | | 470,22 | |
| 36 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 26,062 | 852,17 | 20,79 | 22209,28 | 541,76 | 14926,84 | 6328,89 | 30821,22 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 6740,68 | 64,58 | | 2283,05 | |
| 37 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,08764 | 585096,48 | -- | 51277,86 | -- | 51277,86 | -- | 55380,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4102,23 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500-4шт.** | | | | | | | | | |
| 38 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 24,09165 | 268,96 | 259,41 | 6479,71 | 6249,66 | 2,67 | 1318,12 | 8421,65 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 227,38 | 1603,35 | | 623,83 | |
| 39 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 44,5695525 | 47,00 | -- | 2094,77 | -- | | -- | 2262,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 167,58 | |
| 40 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 7,227495 | 2801,59 | -- | 20248,49 | -- | -- | 14578,91 | 37613,60 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 20248,49 | -- | | 2786,19 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,227495 | 804,82 | -- | 5816,80 | -- | -- | 4188,10 | 10805,29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 5816,80 | -- | | 800,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,854 | 21401,55 | 8970,40 | 146686,23 | 61483,09 | 19740,04 | 88499,92 | 254001,05 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 65463,10 | 23930,75 | | 18814,89 | |
| 43 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 15328,56 | -- | 61314,24 | -- | 61314,24 | -- | 66219,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4905,14 | |
| 44 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 16786,14 | -- | 67144,56 | -- | 67144,56 | -- | 72516,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5371,56 | |
| 45 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 18304,92 | -- | 73219,68 | -- | 73219,68 | -- | 79077,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5857,57 | |
| 46 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 18304,92 | -- | 73219,68 | -- | 73219,68 | -- | 79077,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5857,57 | |
| 47 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 13253,88 | -- | 79523,28 | -- | 79523,28 | -- | 85885,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6361,86 | |
| 48 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 4435,98 | -- | 17743,92 | -- | 17743,92 | -- | 19163,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1419,51 | |
| 49 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 2467,38 | -- | 9869,52 | -- | 9869,52 | -- | 10659,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789,56 | |
| 50 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 4 | 5301,96 | -- | 21207,84 | -- | 21207,84 | -- | 22904,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1696,63 | |
| 51 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,459225 | 32532,76 | 2145,96 | 14939,86 | 985,48 | 11262,98 | 2693,50 | 19044,03 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 2691,40 | 204,83 | | 1410,67 | |
| 52 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 76,773 | 852,17 | 20,79 | 65423,71 | 1595,92 | 43971,23 | 18643,54 | 90792,63 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 19856,57 | 190,24 | | 6725,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,1218 | 585096,48 | -- | 71264,75 | -- | 71264,75 | -- | 76965,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5701,18 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 2000-2шт.** | | | | | | | | | |
| 54 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 25,12 | 268,96 | 259,41 | 6756,29 | 6516,42 | 2,79 | 1374,39 | 8781,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 237,08 | 1671,79 | | 650,45 | |
| 55 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 46,472 | 47,00 | -- | 2184,18 | -- | | -- | 2358,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 174,73 | |
| 56 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 7,536 | 2801,59 | -- | 21112,80 | -- | -- | 15201,21 | 39219,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 21112,80 | -- | | 2905,12 | |
| 57 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,536 | 804,82 | -- | 6065,09 | -- | -- | 4366,87 | 11266,52 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 6065,09 | -- | | 834,56 | |
| 58 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,086 | 21401,55 | 8970,40 | 130249,84 | 54593,83 | 17528,14 | 78583,38 | 225539,88 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 58127,87 | 21249,28 | | 16706,66 | |
| 59 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 27019,80 | -- | 54039,60 | -- | 54039,60 | -- | 58362,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4323,17 | |
| 60 | 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 28780,32 | -- | 57560,64 | -- | 57560,64 | -- | 62165,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4604,85 | |
| 61 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 17756,16 | -- | 35512,32 | -- | 35512,32 | -- | 38353,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2840,99 | |
| 62 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 27941,88 | -- | 111767,52 | -- | 111767,52 | -- | 120708,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8941,40 | |
| 63 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 27941,88 | -- | 55883,76 | -- | 55883,76 | -- | 60354,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4470,70 | |
| 64 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 4435,98 | -- | 8871,96 | -- | 8871,96 | -- | 9581,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 709,76 | |
| 65 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2467,38 | -- | 4934,76 | -- | 4934,76 | -- | 5329,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,78 | |
| 66 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 5301,96 | -- | 10603,92 | -- | 10603,92 | -- | 11452,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 848,31 | |
| 67 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,30615 | 32532,76 | 2145,96 | 9959,91 | 656,99 | 7508,65 | 1795,67 | 12696,02 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 1794,27 | 136,56 | | 940,45 | |
| 68 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 190,912 | 852,17 | 20,79 | 162689,64 | 3968,58 | 109343,58 | 46361,02 | 225774,72 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 49377,48 | 473,08 | | 16724,05 | |
| 69 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,07476 | 585096,48 | -- | 43741,81 | -- | 43741,81 | -- | 47241,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3499,34 | |
| 70 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0004 | 521570,36 | 189317,75 | 208,63 | 75,73 | 0,31 | 152,22 | 389,72 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 331474,00 | 52919,93 | 132,59 | 21,17 | | 28,87 | |
| 71 | 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,4 | 4665,48 | -- | 1866,19 | -- | 1866,19 | -- | 2015,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,076 | 1476743,95 | 39262,56 | 112232,54 | 2983,95 | 90552,59 | 18568,13 | 141264,72 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246000,00 | 785,34 | 18696,00 | 59,69 | | 10464,05 | |
| 73 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 3,92 | 5849,97 | 1685,32 | 22931,88 | 6606,45 | 13156,70 | 5456,62 | 30659,59 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 3168,73 | 2698,61 | | 2271,08 | |
| 74 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка** | м3 | 2,96 | 18426,77 | 1084,07 | 54543,25 | 3208,85 | 47865,88 | 3761,43 | 62969,05 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 3468,53 | 664,91 | | 4664,37 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 2807422,59 | 342947,97 | 1990558,31 | 525260,41 | 3599297,64 |
| | | | | | | | 469027,15 | 112120,37 | -- | 266614,64 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2089152,86 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 349487,65 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 581147,52 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 922800,94 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 4889,16 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 525260,41 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 209153,06 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2823566,34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 511,64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 581147,52 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 166284,42 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 166284,42 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13302,75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 179587,17 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 551985,31 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 551985,31 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44158,82 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 596144,13 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3599297,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 511,64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 581147,52 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Проектируемый подводящий водопровод В1** | | | | | | | | | |
| 75 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 214,2 | 200,58 | 190,60 | 42964,66 | 40826,52 | -- | 8363,88 | 55434,82 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 2138,14 | 9478,35 | | 4106,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 6,426 | 1851,70 | -- | 11899,00 | -- | -- | 8567,28 | 22103,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 11899,00 | -- | | 1637,30 | |
| 77 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,426 | 804,82 | -- | 5171,75 | -- | -- | 3723,66 | 9607,04 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 5171,75 | -- | | 711,63 | |
| 78 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 214,2 | 34,30 | 34,30 | 7347,78 | 7347,78 | -- | 1840,95 | 9923,83 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 2556,88 | | 735,10 | |
| 79 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 214,2 | 151,80 | 73,39 | 32516,20 | 15721,21 | -- | 17108,34 | 53594,50 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 16794,99 | 6966,59 | | 3969,96 | |
| 80 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,068 | 336388,57 | 104556,69 | 22874,42 | 7109,85 | 211,20 | 17306,40 | 43395,29 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 15553,37 | 1927,84 | | 3214,47 | |
| 81 | 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,02 | 924,12 | -- | 1866,72 | -- | 1866,72 | -- | 2016,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,34 | |
| 82 | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 66,66 | 1387,20 | -- | 92470,75 | -- | 92470,75 | -- | 99868,41 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7397,66 | |
| 83 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,068 | 61885,80 | -- | 4208,23 | -- | 576,66 | 3595,26 | 8427,77 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 3631,57 | -- | | 624,28 | |
| 84 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2489,23 | -- | 4978,47 | -- | 4395,20 | 571,60 | 5994,08 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 291,63 | -- | 583,27 | -- | | 444,01 | |
| 85 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1899,29 | 78,69 | 1899,29 | 78,69 | 327,32 | 1515,15 | 3687,59 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,28 | 37,17 | 1493,28 | 37,17 | | 273,15 | |
| 86 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1943,21 | 78,69 | 7772,85 | 314,76 | 1309,29 | 6234,51 | 15127,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1537,20 | 37,17 | 6148,80 | 148,68 | | 1120,59 | |
| 87 | 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002** | шт. | 1 | 41779,20 | -- | 41779,20 | -- | 41779,20 | -- | 45121,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3342,34 | |
| 88 | 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002** | шт. | 4 | 49438,38 | -- | 197753,52 | -- | 197753,52 | -- | 213573,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15820,28 | |
| 89 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 1 | 1376,76 | 905,21 | 1376,76 | 905,21 | -- | 699,49 | 2242,34 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 471,55 | 235,01 | | 166,10 | |
| 90 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** | шт. | 1 | 2028,82 | 1332,89 | 2028,82 | 1332,89 | -- | 1031,68 | 3305,34 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 695,93 | 346,17 | 695,93 | 346,17 | | 244,84 | |
| 91 | 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка** | шт. | 1 | 2749,16 | 1806,07 | 2749,16 | 1806,07 | -- | 1397,51 | 4478,41 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 943,09 | 468,54 | 943,09 | 468,54 | | 331,73 | |
| 92 | 2302-0303-5426 РСНБ РК 2015 | **Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 1 | 1332,12 | -- | 1332,12 | -- | 1332,12 | -- | 1438,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106,57 | |
| 93 | 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 1 | 1311,72 | -- | 1311,72 | -- | 1311,72 | -- | 1416,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104,94 | |
| 94 | 2302-0303-6606 РСНБ РК 2015 | **Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 1 | 1872,72 | -- | 1872,72 | -- | 1872,72 | -- | 2022,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,82 | |
| 95 | 2302-0301-1907 РСНБ РК 2015 | **Фланец компрессионный присоединительный DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 2 | 7963,14 | -- | 15926,28 | -- | 15926,28 | -- | 17200,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1274,10 | |
| 96 | 2302-0303-7305 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 2 | 1156,68 | -- | 2313,36 | -- | 2313,36 | -- | 2498,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185,07 | |
| | | | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1000-1шт.** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 3,50895 | 268,96 | 259,41 | 943,77 | 910,26 | 0,39 | 191,98 | 1226,61 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 33,12 | 233,53 | | 90,86 | |
| 98 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 6,4915575 | 47,00 | -- | 305,10 | -- | | -- | 329,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24,41 | |
| 99 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,052685 | 2801,59 | -- | 2949,19 | -- | -- | 2123,42 | 5478,42 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 2949,19 | -- | | 405,81 | |
| 100 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,052685 | 804,82 | -- | 847,22 | -- | -- | 610,00 | 1573,79 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 847,22 | -- | | 116,58 | |
| 101 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,217 | 21401,55 | 8970,40 | 26045,69 | 10916,97 | 3505,05 | 15714,09 | 45100,57 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 11623,66 | 4249,16 | | 3340,78 | |
| 102 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 11604,54 | -- | 11604,54 | -- | 11604,54 | -- | 12532,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 928,36 | |
| 103 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9271,80 | -- | 9271,80 | -- | 9271,80 | -- | 10013,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 741,74 | |
| 104 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 12859,14 | -- | 51436,56 | -- | 51436,56 | -- | 55551,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4114,92 | |
| 105 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 107 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 5301,96 | -- | 5301,96 | -- | 5301,96 | -- | 5726,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 424,16 | |
| 108 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,0765375 | 32532,76 | 2145,96 | 2489,98 | 164,25 | 1877,16 | 448,92 | 3174,00 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 448,57 | 34,14 | | 235,11 | |
| 109 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 13,031 | 852,17 | 20,79 | 11104,64 | 270,88 | 7463,42 | 3164,44 | 15410,61 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 3370,34 | 32,29 | | 1141,53 | |
| 110 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0389 | 585096,48 | -- | 22760,25 | -- | 22760,25 | -- | 24581,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1820,82 | |
| | | **Колодец железобетонный водопроводный прямоугольный 3000х2000 мм-1шт.** | | | | | | | | | |
| 111 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 21,48 | 268,96 | 259,41 | 5777,28 | 5572,17 | 2,38 | 1175,23 | 7508,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 202,73 | 1429,54 | | 556,20 | |
| 112 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 39,738 | 47,00 | -- | 1867,69 | -- | | -- | 2017,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,41 | |
| 113 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 6,444 | 2801,59 | -- | 18053,46 | -- | -- | 12998,49 | 33536,11 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 18053,46 | -- | | 2484,16 | |
| 114 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,444 | 804,82 | -- | 5186,23 | -- | -- | 3734,09 | 9633,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 5186,23 | -- | | 713,63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 11,685 | 45393,02 | 2755,10 | 530417,38 | 32193,37 | 384035,86 | 128241,24 | 711351,31 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9772,20 | 1313,52 | 114188,16 | 15348,45 | | 52692,69 | |
| 116 | 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 | **Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92** | м3 | 2,714 | 63047,22 | -- | 171110,16 | -- | 171110,16 | -- | 184798,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13688,81 | |
| 117 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 1 | 9646,14 | -- | 9646,14 | -- | 9646,14 | -- | 10417,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 771,69 | |
| 118 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 119 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | **Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013** | комплект | 2 | 5301,96 | -- | 10603,92 | -- | 10603,92 | -- | 11452,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 848,31 | |
| 120 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** | м3 кладки | 0,24375 | 32532,76 | 2145,96 | 7929,86 | 523,08 | 5978,23 | 1429,67 | 10108,29 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 1428,56 | 108,72 | | 748,76 | |
| 121 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 27 | 852,17 | 20,79 | 23008,61 | 561,26 | 15464,07 | 6556,67 | 31930,51 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 6983,28 | 66,91 | | 2365,22 | |
| 122 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | **Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями** | т | 0,06 | 585096,48 | -- | 35105,79 | -- | 35105,79 | -- | 37914,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2808,46 | |
| 123 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,49 | 5849,97 | 1685,32 | 2866,49 | 825,81 | 1644,59 | 682,08 | 3832,45 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 396,09 | 337,33 | | 283,89 | |
| 124 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка** | м3 | 0,37 | 18426,77 | 1084,07 | 6817,91 | 401,11 | 5983,23 | 470,18 | 7871,13 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 433,57 | 83,11 | | 583,05 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | **Тенге** | | | | **1487236,14** | **127782,14** | **1125612,30** | **249496,19** | **1875670,92** |
| | | | | | | | **231668,91** | **44088,38** | **--** | **138938,59** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **1051859,35** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **423036,75** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 275174,03 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 267782,03 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 2172,79 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 248924,59 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 104062,72 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1404846,66 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 244,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 275174,03 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 57866,04 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 57866,04 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4629,28 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 62495,33 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 377510,74 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4395,20 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 583,27 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 372532,27 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 16,99 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 571,60 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30246,59 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 408328,93 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 583,27 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1875670,92 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 244,47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 275757,30 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Канализация.** | | | | | | | | | |
| **125** | **1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **63,9975** | **200,58** | **190,60** | **12836,75** | **12197,92** | **--** | **2498,91** | **16562,51** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **9,98** | **44,25** | **638,82** | **2831,89** | | **1226,85** | |
| **126** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **1,919925** | **1851,70** | **--** | **3555,12** | **--** | **--** | **2559,68** | **6603,99** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1851,70** | **--** | **3555,12** | **--** | | **489,18** | |
| **127** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1,919925** | **804,82** | **--** | **1545,19** | **--** | **--** | **1112,53** | **2870,34** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **1545,19** | **--** | | **212,62** | |
| **128** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **63,9975** | **34,30** | **34,30** | **2195,33** | **2195,33** | **--** | **550,03** | **2964,99** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **11,94** | **--** | **763,93** | | **219,63** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 63,9975 | 151,80 | 73,39 | 9715,01 | 4697,10 | -- | 5111,54 | 16012,67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 5017,92 | 2081,44 | | 1186,12 | |
| 130 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0235 | 442342,34 | 147953,46 | 10395,05 | 3476,91 | 190,72 | 7604,16 | 19439,14 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 286273,00 | 40576,60 | 6727,42 | 953,55 | | 1439,94 | |
| 131 | 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 23,735 | 1813,56 | -- | 43044,85 | -- | 43044,85 | -- | 46488,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3443,59 | |
| 132 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,003 | 336388,57 | 104556,69 | 1009,17 | 313,67 | 9,32 | 763,52 | 1914,50 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 686,18 | 85,05 | | 141,81 | |
| 133 | 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,03 | 786,42 | -- | 2382,85 | -- | 2382,85 | -- | 2573,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 190,63 | |
| | | **Колодец железобетонный диаметром 1500-1шт.** | | | | | | | | | |
| 134 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 4,0800375 | 268,96 | 259,41 | 1097,37 | 1058,41 | 0,45 | 223,23 | 1426,25 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 38,51 | 271,53 | | 105,65 | |
| 135 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 7,5480694 | 47,00 | -- | 354,76 | -- | | -- | 383,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28,38 | |
| 136 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,2240113 | 2801,59 | -- | 3429,18 | -- | -- | 2469,01 | 6370,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 3429,18 | -- | | 471,86 | |
| 137 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,2240113 | 804,82 | -- | 985,10 | -- | -- | 709,27 | 1829,93 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 985,10 | -- | | 135,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,47 | 29447,94 | 6936,80 | 43288,48 | 10197,10 | 16925,72 | 19948,70 | 68296,16 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10997,05 | 2710,58 | 16165,66 | 3984,55 | | 5058,97 | |
| 139 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 15328,56 | -- | 16554,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1226,28 | |
| 140 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 141 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 13253,88 | -- | 13253,88 | -- | 13253,88 | -- | 14314,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1060,31 | |
| 142 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 18304,92 | -- | 18304,92 | -- | 18304,92 | -- | 19769,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1464,39 | |
| 143 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 144 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 5301,96 | -- | 5301,96 | -- | 5301,96 | -- | 5726,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 424,16 | |
| 145 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 8,83125 | 852,17 | 20,79 | 7525,73 | 183,58 | 5058,04 | 2144,58 | 10443,94 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 2284,11 | 21,88 | | 773,63 | |
| 146 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0162 | 585096,48 | -- | 9478,56 | -- | 9478,56 | -- | 10236,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 758,28 | |
| 147 | 2302-0308-1203 РСНБ РК 2015 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 5 | 439,62 | -- | 2198,10 | -- | 2198,10 | -- | 2373,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175,85 | |
| 148 | 2302-1103-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73 | шт. | 2 | 462,06 | -- | 924,12 | -- | 924,12 | -- | 998,05 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **149** | **2302-1103-0101 РСНБ РК 2015** | **Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73** | **шт.** | **1** | **207,06** | **--** | **207,06** | **--** | **207,06** | **--** | **223,62** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **16,56** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **227610,61** | **34320,01** | **151862,64** | **45695,17** | **295170,24** |
| | | | | | | | **41073,20** | **10993,83** | **--** | **21864,46** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **164073,11** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **22184,26** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **52067,03** | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **66140,88** | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **354,76** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **45695,17** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16781,46** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **226549,74** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **47,67** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **52067,03** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **9478,56** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **9478,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **758,28** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **10236,85** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **54058,94** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **54058,94** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4324,72** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **58383,65** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **295170,24** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **47,67** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **52067,03** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **5770138,79** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **741769,26** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **505050,12** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **167202,58** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3268033,25** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **7416,71** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **820451,77** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **427417,69** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода.
Шифр объекта 68-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-5
## (Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода с.Успеновка
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-НВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 81021,662 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 15362,04 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 14,473 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Проектируемый водопровод В1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 20226,15 | 200,58 | 190,60 | 4057001,62 | 3855104,19 | -- | 789771,29 | 5234514,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 201897,43 | 895007,14 | | 387741,83 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 606,7845 | 1851,70 | -- | 1123580,43 | -- | -- | 808977,91 | 2087163,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 1123580,43 | -- | | 154604,67 | |
| 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 606,7845 | 804,82 | -- | 488349,87 | -- | -- | 351611,91 | 907158,73 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 488349,87 | -- | | 67196,94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20226,15 | 34,30 | 34,30 | 693824,90 | 693824,90 | -- | 173834,44 | 937072,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 241436,72 | | 69412,75 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 20226,15 | 151,80 | 73,39 | 3070390,25 | 1484498,28 | -- | 1615480,00 | 5060739,86 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 1585892,00 | 657830,25 | | 374869,62 | |
| 6 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,073 | 277889,05 | 73050,73 | 20285,90 | 5332,70 | 63,61 | 16157,11 | 39358,45 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 203967,00 | 19598,97 | 14889,59 | 1430,72 | | 2915,44 | |
| 7 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 6,348 | 336388,57 | 104556,69 | 2135394,64 | 663725,87 | 19716,13 | 1615603,10 | 4051077,56 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 1451952,65 | 179969,67 | | 300079,82 | |
| 8 | 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 73,73 | 294,78 | -- | 21734,13 | -- | 21734,13 | -- | 23472,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1738,73 | |
| 9 | 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 5,05 | 924,12 | -- | 4666,81 | -- | 4666,81 | -- | 5040,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 373,34 | |
| 10 | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6406,43 | 1387,20 | -- | 8886999,70 | -- | 8886999,70 | -- | 9597959,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 710959,98 | |
| 11 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,073 | 55534,60 | -- | 4054,03 | -- | 155,42 | 3859,62 | 8546,73 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 3898,60 | -- | | 633,09 | |
| 12 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 6,348 | 61885,80 | -- | 392851,05 | -- | 53832,94 | 335627,93 | 786757,31 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 339018,11 | -- | | 58278,32 | |
| 13 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1165,55 | 26,23 | 1165,55 | 26,23 | 173,08 | 968,84 | 2305,15 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 966,24 | 12,39 | 966,24 | 12,39 | | 170,75 | |
| 14 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1899,29 | 78,69 | 3798,58 | 157,38 | 654,64 | 3030,29 | 7375,18 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,28 | 37,17 | 2986,56 | 74,34 | | 546,31 | |
| 15 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 42 | 1943,21 | 78,69 | 81614,88 | 3304,98 | 13747,50 | 65462,30 | 158843,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1537,20 | 37,17 | 64562,40 | 1561,14 | | 11766,17 | |
| 16 | 2304-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 27066,72 | -- | 27066,72 | -- | 27066,72 | -- | 29232,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2165,34 | |
| 17 | 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 41779,20 | -- | 83558,40 | -- | 83558,40 | -- | 90243,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6684,67 | |
| 18 | 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 42 | 49438,38 | -- | 2076412,00 | -- | 2076412,00 | -- | 2242524,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166112,96 | |
| 19 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1415,76 | -- | 2831,52 | -- | 2831,52 | -- | 3058,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 226,52 | |
| 20 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2137,92 | -- | 8551,68 | -- | 8551,68 | -- | 9235,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 684,13 | |
| 21 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 84 | 2716,26 | -- | 228165,84 | -- | 228165,84 | -- | 246419,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18253,27 | |
| 22 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 1,3599 | 984964,01 | 503138,37 | 1339452,56 | 684217,87 | 25453,17 | 810792,30 | 2322264,45 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 629781,52 | 189200,60 | | 172019,59 | |
| 23 | 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 23 | 117677,40 | -- | 2706580,20 | -- | 2706580,20 | -- | 2923106,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216526,42 | |
| 24 | 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015 | Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 2 | 190855,26 | -- | 381710,52 | -- | 381710,52 | -- | 412247,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30536,84 | |
| 25 | 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015 | Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 11 | 157948,02 | -- | 1737428,22 | -- | 1737428,22 | -- | 1876422,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 138994,26 | |
| 26 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** | шт. | 4 | 2028,82 | 1332,89 | 8115,29 | 5331,57 | -- | 4126,71 | 13221,36 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 695,93 | 346,17 | 2783,72 | 1384,68 | | 979,36 | |
| 27 | 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 4 | 1311,72 | -- | 5246,88 | -- | 5246,88 | -- | 5666,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 419,75 | |
| 28 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | **Гидранты пожарные. Установка** | шт. | 36 | 2617,52 | 175,67 | 94230,60 | 6324,12 | 19962,24 | 69851,19 | 177208,34 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1887,34 | 72,57 | 67944,24 | 2612,52 | | 13126,54 | |
| 29 | 2303-0103-0908 РСНБ РК 2015 | **Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85** | шт. | 36 | 46481,40 | -- | 1673330,40 | -- | 1673330,40 | -- | 1807196,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 133866,43 | |
| 30 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 10 | 1376,76 | 905,21 | 13767,56 | 9052,10 | -- | 6994,88 | 22423,44 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 4715,46 | 2350,08 | | 1661,00 | |
| 31 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,022 | 984964,01 | 503138,37 | 21669,21 | 11069,04 | 411,77 | 13116,72 | 37568,81 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 10188,39 | 3060,82 | | 2782,87 | |
| 32 | 2302-0304-2009 РСНБ РК 2015 | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 2 | 1275,00 | -- | 2550,00 | -- | 2550,00 | -- | 2754,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204,00 | |
| 33 | 2302-0304-2020 РСНБ РК 2015 | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 5 | 4875,60 | -- | 24378,00 | -- | 24378,00 | -- | 26328,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1950,24 | |
| 34 | 2302-0304-2022 РСНБ РК 2015 | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 2 | 5677,32 | -- | 11354,64 | -- | 11354,64 | -- | 12263,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 908,37 | |
| 35 | 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 | **Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67** | шт. | 2 | 3181,38 | -- | 6362,76 | -- | 6362,76 | -- | 6871,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 509,02 | |
| 36 | 2302-0302-8706 РСНБ РК 2015 | **Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 2 | 975,12 | -- | 1950,24 | -- | 1950,24 | -- | 2106,26 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156,02 | |
| 37 | 2302-0301-1903 РСНБ РК 2015 | **Фланец компрессионный присоединительный DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 1 | 4533,90 | -- | 4533,90 | -- | 4533,90 | -- | 4896,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2302-0301-1904<br>РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 4533,90 | -- | 13601,70 | -- | 13601,70 | -- | 14689,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1088,14 | |
| 39 | 2302-0301-1909<br>РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 108 | 8724,06 | -- | 942198,48 | -- | 942198,48 | -- | 1017574,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75375,88 | |
| 40 | 2302-0302-8006<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 680,34 | -- | 680,34 | -- | 680,34 | -- | 734,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54,43 | |
| 41 | 2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 108 | 1439,22 | -- | 155435,76 | -- | 155435,76 | -- | 167870,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12434,86 | |
| 42 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ФУТЛЯР | км трубопровода | 0,0004 | 432706,34 | 146333,46 | 173,08 | 58,53 | 0,04 | 129,43 | 326,72 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 286273,00 | 40576,60 | 114,51 | 16,23 | | 24,20 | |
| 43 | 1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ФУТЛЯР | км трубопровода | 0,0362 | 521570,36 | 189317,75 | 18880,85 | 6853,30 | 28,19 | 13775,91 | 35269,30 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 331474,00 | 52919,93 | 11999,36 | 1915,70 | | 2612,54 | |
| 44 | 2301-0501-1013<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,4 | 2401,08 | -- | 960,43 | -- | 960,43 | -- | 1037,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76,83 | |
| 45 | 2301-0501-1016<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 36,2 | 4665,48 | -- | 168890,38 | -- | 168890,38 | -- | 182401,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13511,23 | |
| 46 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 177 | 1376,76 | 905,21 | 243685,81 | 160222,17 | -- | 123809,46 | 396894,89 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 83463,64 | 41596,42 | | 29399,62 | |
| 47 | 2302-0304-3605<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 4352,34 | -- | 8704,68 | -- | 8704,68 | -- | 9401,05 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 696,37 | |
| 48 | 2302-0304-3620<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 6360,72 | -- | 6360,72 | -- | 6360,72 | -- | 6869,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 508,86 | |
| 49 | 2302-0304-3620<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 161 | 6360,72 | -- | 1024075,92 | -- | 1024075,92 | -- | 1106002,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81926,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 1998,18 | -- | 11989,08 | -- | 11989,08 | -- | 12948,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 959,13 | |
| 51 | 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 940,44 | -- | 6583,08 | -- | 6583,08 | -- | 7109,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 526,65 | |
| | | | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1000-2шт.** | | | | | | | |
| 52 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 6,28 | 268,96 | 259,41 | 1689,07 | 1629,11 | 0,70 | 343,60 | 2195,28 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 59,27 | 417,95 | | 162,61 | |
| 53 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 11,618 | 47,00 | -- | 546,05 | -- | | -- | 589,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43,68 | |
| 54 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,884 | 2801,59 | -- | 5278,20 | -- | -- | 3800,30 | 9804,78 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 5278,20 | -- | | 726,28 | |
| 55 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,884 | 804,82 | -- | 1516,27 | -- | -- | 1091,72 | 2816,63 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 1516,27 | -- | | 208,64 | |
| 56 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,27 | 21401,55 | 8970,40 | 48581,52 | 20362,80 | 6537,77 | 29310,59 | 84123,49 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 21680,95 | 7925,71 | | 6231,37 | |
| 57 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 11604,54 | -- | 23209,08 | -- | 23209,08 | -- | 25065,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1856,73 | |
| 58 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 9271,80 | -- | 18543,60 | -- | 18543,60 | -- | 20027,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1483,49 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 9186,12 | -- | 18372,24 | -- | 18372,24 | -- | 19842,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1469,78 | |
| 60 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 12859,14 | -- | 51436,56 | -- | 51436,56 | -- | 55551,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4114,92 | |
| 61 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 12859,14 | -- | 25718,28 | -- | 25718,28 | -- | 27775,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2057,46 | |
| 62 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 4435,98 | -- | 8871,96 | -- | 8871,96 | -- | 9581,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 709,76 | |
| 63 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2467,38 | -- | 4934,76 | -- | 4934,76 | -- | 5329,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,78 | |
| 64 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 5301,96 | -- | 10603,92 | -- | 10603,92 | -- | 11452,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 848,31 | |
| 65 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,10205 | 32532,76 | 2145,96 | 3319,97 | 219,00 | 2502,88 | 598,56 | 4232,01 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 598,09 | 45,52 | | 313,48 | |
| 66 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 22,294 | 852,17 | 20,79 | 18998,30 | 463,44 | 12768,74 | 5413,87 | 26365,14 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 5766,12 | 55,24 | | 1952,97 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500-57шт.** | | | | | | | | | |
| 67 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 654,395625 | 268,96 | 259,41 | 176006,69 | 169757,95 | 72,56 | 35803,82 | 228755,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 6176,19 | 43551,34 | | 16944,84 | |
| 68 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 1210,631909 | 47,00 | -- | 56899,70 | -- | | -- | 61451,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4551,98 | |
| 69 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 196,3186875 | 2801,59 | -- | 550004,86 | -- | -- | 396003,50 | 1021689,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 550004,86 | -- | | 75680,67 | |
| 70 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 196,3186875 | 804,82 | -- | 158000,42 | -- | -- | 113760,30 | 293501,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 158000,42 | -- | | 21740,86 | |
| 71 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 91,602 | 21401,55 | 8970,40 | 1960424,93 | 821706,21 | 263820,69 | 1182779,33 | 3394660,60 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 874898,03 | 319828,57 | | 251456,34 | |
| 72 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 57 | 15328,56 | -- | 873727,92 | -- | 873727,92 | -- | 943626,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69898,23 | |
| 73 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 57 | 16786,14 | -- | 956809,98 | -- | 956809,98 | -- | 1033354,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76544,80 | |
| 74 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 68 | 18304,92 | -- | 1244734,56 | -- | 1244734,56 | -- | 1344313,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99578,76 | |
| 75 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 57 | 18304,92 | -- | 1043380,44 | -- | 1043380,44 | -- | 1126850,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83470,44 | |
| 76 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 46 | 13253,88 | -- | 609678,48 | -- | 609678,48 | -- | 658452,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48774,28 | |
| 77 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 57 | 4435,98 | -- | 252850,86 | -- | 252850,86 | -- | 273078,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20228,07 | |
| 78 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 57 | 2467,38 | -- | 140640,66 | -- | 140640,66 | -- | 151891,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11251,25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 6,5439591 | 32532,76 | 2145,96 | 212893,07 | 14043,07 | 160497,49 | 38382,38 | 271377,49 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 38352,51 | 2918,87 | | 20102,04 | |
| 80 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 825,54525 | 852,17 | 20,79 | 703505,61 | 17161,02 | 472825,56 | 200475,19 | 976299,26 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 213519,02 | 2045,70 | | 72318,46 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 2000-27шт.** | | | | | | | | | |
| 81 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 339,12 | 268,96 | 259,41 | 91209,95 | 87971,73 | 37,60 | 18554,20 | 118545,28 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 3200,61 | 22569,11 | | 8781,13 | |
| 82 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 627,372 | 47,00 | -- | 29486,48 | -- | | -- | 31845,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2358,92 | |
| 83 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 101,736 | 2801,59 | -- | 285022,76 | -- | -- | 205216,39 | 529458,29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 285022,76 | -- | | 39219,13 | |
| 84 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 101,736 | 804,82 | -- | 81878,76 | -- | -- | 58952,71 | 152097,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 81878,76 | -- | | 11266,52 | |
| 85 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 67,896 | 21401,55 | 8970,40 | 1453079,75 | 609054,01 | 195545,61 | 876683,76 | 2516144,59 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 648480,13 | 237059,02 | | 186381,08 | |
| 86 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 27 | 27019,80 | -- | 729534,60 | -- | 729534,60 | -- | 787897,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58362,77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 27 | 28780,32 | -- | 777068,64 | -- | 777068,64 | -- | 839234,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62165,49 | |
| 88 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 19 | 17756,16 | -- | 337367,04 | -- | 337367,04 | -- | 364356,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26989,36 | |
| 89 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 35 | 27941,88 | -- | 977965,80 | -- | 977965,80 | -- | 1056203,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78237,26 | |
| 90 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 27 | 27941,88 | -- | 754430,76 | -- | 754430,76 | -- | 814785,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60354,46 | |
| 91 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 27 | 4435,98 | -- | 119771,46 | -- | 119771,46 | -- | 129353,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9581,72 | |
| 92 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 27 | 2467,38 | -- | 66619,26 | -- | 66619,26 | -- | 71948,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5329,54 | |
| 93 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 4,133025 | 32532,76 | 2145,96 | 134458,72 | 8869,31 | 101366,79 | 24241,49 | 171396,23 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 24222,63 | 1843,49 | | 12696,02 | |
| 94 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 644,328 | 852,17 | 20,79 | 549077,55 | 13393,97 | 369034,58 | 156468,44 | 761989,67 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 166648,99 | 1596,64 | | 56443,68 | |
| 95 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 82 | 5301,96 | -- | 434760,72 | -- | 434760,72 | -- | 469541,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34780,86 | |
| 96 | 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 4 | 8541,48 | -- | 34165,92 | -- | 34165,92 | -- | 36899,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2733,27 | |
| 97 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 2,11806 | 585096,48 | -- | 1239269,45 | -- | 1239269,45 | -- | 1338411,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99141,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Колодцы. Установка указателя на стене** | шт. | 36 | 3111,22 | -- | 112003,92 | -- | 90000,00 | 16722,98 | 139025,05 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 611,22 | -- | 22003,92 | -- | | 10298,15 | |
| 99 | 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА** | км трубопровода | 0,0945 | 1559459,48 | 675532,04 | 147368,92 | 63837,78 | 5576,86 | 96504,32 | 263383,10 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 824913,00 | 206612,01 | 77954,28 | 19524,83 | | 19509,86 | |
| 100 | 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 94,5 | 15484,62 | -- | 1463296,59 | -- | 1463296,59 | -- | 1580360,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117063,73 | |
| 101 | 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,0945 | 4278819,01 | 304041,48 | 404348,40 | 28731,92 | 335132,68 | 44893,53 | 485181,28 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428400,00 | 51462,39 | 40483,80 | 4863,20 | | 35939,35 | |
| 102 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство БЕТОННОГО УПОРА** | м3 | 4,15 | 16897,77 | 1170,34 | 70125,74 | 4856,92 | 61094,38 | 4751,40 | 80867,32 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1005,89 | 252,26 | 4174,44 | 1046,88 | | 5990,17 | |
| 103 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 42,14 | 5849,97 | 1685,32 | 246517,74 | 71019,38 | 141434,48 | 58658,72 | 329590,57 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 34063,87 | 29010,02 | | 24414,12 | |
| 104 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка** | м3 | 31,82 | 18426,77 | 1084,07 | 586339,95 | 34495,10 | 514558,17 | 40435,33 | 676917,29 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 37286,68 | 7147,75 | | 50142,02 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 54353526,60 | 9556676,00 | 35319662,90 | 10432827,78 | 69969262,73 |
| | | | | | | | 9390255,51 | 2920909,27 | -- | 5182908,35 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 30936536,92 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2407585,94 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 12311164,77 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 9495087,28 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 86932,23 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10432827,78 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3309549,18 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 44678913,88 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11504,98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12311164,77 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1239269,45 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1239269,45 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 99141,56 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1338411,00 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 22177720,23 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 22177720,23 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1774217,62 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 23951937,85 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 69969262,73 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11504,98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12311164,77 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Подводки к границам потребителей** | | | | | | | | | |
| 105 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 7881,3 | 200,58 | 190,60 | 1580846,92 | 1502175,78 | -- | 307741,44 | 2039675,42 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 78671,14 | 348747,53 | | 151087,07 | |
| 106 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 236,439 | 1851,70 | -- | 437813,15 | -- | -- | 315225,47 | 813281,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1851,70 | -- | 437813,15 | -- | | 60243,09 | |
| 107 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 236,439 | 804,82 | -- | 190289,89 | -- | -- | 137008,72 | 353482,50 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 190289,89 | -- | | 26183,89 | |
| 108 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 7881,3 | 34,30 | 34,30 | 270355,07 | 270355,07 | -- | 67736,14 | 365138,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 94077,97 | | 27047,30 | |
| 109 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 7881,3 | 151,80 | 73,39 | 1196405,00 | 578448,01 | -- | 629486,21 | 1971962,49 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 617956,97 | 256329,43 | | 146071,30 | |
| 110 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | км трубопровода | 2,459 | 277889,05 | 73050,73 | 683329,17 | 179631,75 | 2142,58 | 544251,23 | 1325786,84 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 203967,00 | 19598,97 | 501554,85 | 48193,87 | | 98206,43 | |
| 111 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,043 | 295031,93 | 82604,99 | 12686,37 | 3552,01 | 59,60 | 9925,56 | 24420,89 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 211041,00 | 22117,65 | 9074,76 | 951,06 | | 1808,95 | |
| 112 | 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 2483,59 | 154,02 | -- | 382522,53 | -- | 382522,53 | -- | 413124,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30601,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 43,43 | 455,94 | -- | 19801,47 | -- | 19801,47 | -- | 21385,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1584,12 | |
| 114 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 2,502 | 55534,60 | -- | 138947,56 | -- | 5327,00 | 132284,36 | 292930,47 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 133620,56 | -- | | 21698,55 | |
| 115 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 170 | 538,83 | 26,23 | 91601,10 | 4459,10 | 3502,00 | 84031,37 | 189683,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 492,00 | 12,39 | 83640,00 | 2106,30 | | 14050,60 | |
| 116 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 170 | 3257,88 | -- | 553839,60 | -- | 553839,60 | -- | 598146,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44307,17 | |
| 117 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 170 | 1487,44 | 78,69 | 252865,62 | 13377,30 | 28666,22 | 214969,59 | 505262,02 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1240,13 | 37,17 | 210822,10 | 6318,90 | | 37426,82 | |
| 118 | 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15кч19бр для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 170 | 2933,52 | -- | 498698,40 | -- | 498698,40 | -- | 538594,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39895,87 | |
| 119 | 2302-0301-1903 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 340 | 2818,26 | -- | 958208,40 | -- | 958208,40 | -- | 1034865,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76656,67 | |
| 120 | 2302-0302-8004 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 340 | 557,94 | -- | 189699,60 | -- | 189699,60 | -- | 204875,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15175,97 | |
| 121 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ФУТЛЯР | км трубопровода | 0,0342 | 432706,34 | 146333,46 | 14798,56 | 5004,60 | 3,42 | 11066,47 | 27934,23 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 286273,00 | 40576,60 | 9790,54 | 1387,72 | | 2069,20 | |
| 122 | 2301-0501-1012 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 34 | 1834,98 | -- | 62389,32 | -- | 62389,32 | -- | 67380,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4991,15 | |
| 123 | 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0,2 | 2401,08 | -- | 480,22 | -- | 480,22 | -- | 518,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38,42 | |
| 124 | 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,017 | 1187832,37 | 506567,73 | 20193,15 | 8611,65 | 1000,32 | 13047,60 | 35900,01 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 622422,00 | 152836,67 | 10581,17 | 2598,22 | | 2659,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,017** | **2955930,89** | **237001,72** | **50250,83** | **4029,03** | **40550,60** | **6285,87** | **61059,63** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **333600,00** | **39891,84** | **5671,20** | **678,16** | | **4522,94** | |
| **126** | **2301-0201-0232 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **17** | **9095,34** | **--** | **154620,78** | **--** | **154620,78** | **--** | **166990,44** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12369,66** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **7760642,69** | **2569644,31** | **2901512,00** | **2473060,00** | **11052398,95** |
| | | | | | | | **2289486,34** | **761389,16** | **--** | **818696,22** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **4848781,27** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **77749,72** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2965129,20** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2389028,66** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **579024,79** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **7816834,73** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2896,15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2965129,20** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **2911861,42** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **3502,00** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **85746,30** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2820260,32** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **84031,37** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **239671,42** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **3235564,22** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **71,40** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **85746,30** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **11052398,95** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2967,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3050875,50** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **81021661,68** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **11679741,84** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **12126320,27** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3682298,43** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **38221174,95** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **86932,23** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **12905887,82** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **6001604,57** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода.
Шифр объекта 68-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-6
## (Локальный сметный расчет)

на Переход водопровода через автомобильную дорогу М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" 488км+196,6м
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-НВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 5839,947 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 915,094 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,831 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **229,16295** | **200,58** | **190,60** | **45965,96** | **43678,46** | **--** | **8948,13** | **59307,23** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **9,98** | **44,25** | **2287,50** | **10140,46** | | **4393,13** | |
| 2 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **229,16295** | **34,30** | **34,30** | **7861,06** | **7861,06** | **--** | **1969,55** | **10617,06** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **11,94** | **--** | **2735,49** | | **786,45** | |
| 3 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **229,16295** | **151,80** | **73,39** | **34787,62** | **16819,41** | **--** | **18303,44** | **57338,35** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **78,41** | **32,52** | **17968,21** | **7453,24** | | **4247,29** | |
| 4 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **2,0265** | **2801,59** | **--** | **5677,43** | **--** | **--** | **4087,75** | **10546,39** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 5677,43 | -- | | 781,21 | |
| 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,0265 | 804,82 | -- | 1630,96 | -- | -- | 1174,29 | 3029,67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 1630,96 | -- | | 224,42 | |
| 6 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1899,29 | 78,69 | 7597,17 | 314,76 | 1309,29 | 6060,58 | 14750,37 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,28 | 37,17 | 5973,12 | 148,68 | | 1092,62 | |
| 7 | 2304-0102-2302 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 19568,70 | -- | 39137,40 | -- | 39137,40 | -- | 42268,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3130,99 | |
| 8 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,126 | 336388,57 | 104556,69 | 42384,96 | 13174,14 | 391,34 | 32067,74 | 80408,91 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 28819,48 | 3572,18 | | 5956,22 | |
| 9 | 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 86,6 | 6194,35 | 5454,19 | 536430,37 | 472332,78 | 615,88 | 144705,99 | 735627,28 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 733,05 | 954,80 | 63481,71 | 82685,96 | | 54490,91 | |
| 10 | 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,114 | 58188,29 | -- | 6633,46 | -- | 545,24 | 6027,34 | 13673,67 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 6088,23 | -- | | 1012,86 | |
| 11 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,012 | 61885,80 | -- | 742,63 | -- | 101,76 | 634,46 | 1487,25 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 640,87 | -- | | 110,17 | |
| 12 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 18947,88 | 3368,40 | 37895,76 | 6736,80 | 13293,32 | 17809,64 | 60161,84 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8932,82 | 61,95 | 17865,64 | 123,90 | | 4456,43 | |
| 13 | 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 115,14 | 650,76 | -- | 74928,51 | -- | 74928,51 | -- | 80922,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5994,28 | |
| 14 | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12,12 | 1387,20 | -- | 16812,86 | -- | 16812,86 | -- | 18157,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1345,03 | |
| 15 | 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 86,6 | 19479,96 | -- | 1686964,54 | -- | 1686964,54 | -- | 1821921,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 134957,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2302-0301-1905 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 5619,18 | -- | 44953,44 | -- | 44953,44 | -- | 48549,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3596,28 | |
| 17 | 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 2222,58 | -- | 17780,64 | -- | 17780,64 | -- | 19203,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1422,45 | |
| 18 | 2302-0303-7504 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 986,34 | -- | 7890,72 | -- | 7890,72 | -- | 8521,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 631,26 | |
| 19 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2489,23 | -- | 9956,94 | -- | 8790,40 | 1143,21 | 11988,15 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 291,63 | -- | 1166,54 | -- | | 888,01 | |
| 20 | 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015 | Отборное устройство давления 1,6-70-Ст20-МП,ЗК14-2-1-02 уст.1а | шт. | 4 | 2088,96 | -- | 8355,84 | -- | 8355,84 | -- | 9024,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 668,47 | |
| 21 | 2301-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,8 | 2782,56 | -- | 2226,05 | -- | 2226,05 | -- | 2404,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178,08 | |
| 22 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0024 | 521570,36 | 189317,75 | 1251,77 | 454,36 | 1,87 | 913,32 | 2338,30 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 331474,00 | 52919,93 | 795,54 | 127,01 | | 173,21 | |
| 23 | 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,4 | 4665,48 | -- | 11197,15 | -- | 11197,15 | -- | 12092,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 895,77 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500-6шт.** | | | | | | | | | |
| 24 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 68,88375 | 268,96 | 259,41 | 18527,02 | 17869,26 | 7,64 | 3768,82 | 24079,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 650,12 | 4584,35 | | 1783,67 | |
| 25 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 127,4349378 | 47,00 | -- | 5989,44 | -- | | -- | 6468,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 479,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 20,665125 | 2801,59 | -- | 57895,25 | -- | -- | 41684,58 | 107546,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 57895,25 | -- | | 7966,39 | |
| 27 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20,665125 | 804,82 | -- | 16631,62 | -- | -- | 11974,77 | 30894,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 16631,62 | -- | | 2288,51 | |
| 28 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 10,296 | 21401,55 | 8970,40 | 220350,38 | 92359,20 | 29653,26 | 132943,56 | 381557,45 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 98337,92 | 35948,50 | | 28263,51 | |
| 29 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 15328,56 | -- | 91971,36 | -- | 91971,36 | -- | 99329,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7357,71 | |
| 30 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 16786,14 | -- | 100716,84 | -- | 100716,84 | -- | 108774,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8057,35 | |
| 31 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 18304,92 | -- | 219659,04 | -- | 219659,04 | -- | 237231,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17572,72 | |
| 32 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 18304,92 | -- | 109829,52 | -- | 109829,52 | -- | 118615,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8786,36 | |
| 33 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 4435,98 | -- | 26615,88 | -- | 26615,88 | -- | 28745,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2129,27 | |
| 34 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 2467,38 | -- | 14804,28 | -- | 14804,28 | -- | 15988,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1184,34 | |
| 35 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,6181878 | 32532,76 | 2145,96 | 20111,36 | 1326,61 | 15161,71 | 3625,87 | 25636,20 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 3623,04 | 275,74 | | 1898,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 86,8995 | 852,17 | 20,79 | 74053,22 | 1806,42 | 49771,11 | 21102,65 | 102768,34 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 22475,69 | 215,34 | | 7612,47 | |
| 37 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 6 | 4419,66 | -- | 26517,96 | -- | 26517,96 | -- | 28639,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2121,44 | |
| 38 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,16044 | 585096,48 | -- | 93872,88 | -- | 93872,88 | -- | 101382,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7509,83 | |
| 39 | 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 18 | 606,90 | -- | 10924,20 | -- | 10924,20 | -- | 11798,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 873,94 | |
| 40 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,12 | 22288,92 | 1138,42 | 2674,67 | 136,61 | 1928,30 | 581,96 | 3517,16 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 609,76 | 29,76 | | 260,53 | |
| 41 | 2302-1103-1102 РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов ОНК-75 | шт. | 40 | 3205,86 | -- | 128234,40 | -- | 128234,40 | -- | 138493,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10258,75 | |
| 42 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Водоотводная канава | м3 грунта | 250 | 1543,08 | -- | 385770,00 | -- | -- | 277754,40 | 716606,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 385770,00 | -- | | 53081,95 | |
| 43 | 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0866 | 4232099,50 | 712784,36 | 366499,82 | 61727,13 | 295727,31 | 28190,96 | 426266,04 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 104450,10 | 224368,84 | 9045,38 | 19430,34 | | 31575,26 | |
| 44 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 0,2 | 4124,51 | 138,52 | 824,90 | 27,70 | 656,96 | 124,86 | 1025,75 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 701,20 | 42,04 | 140,24 | 8,41 | | 75,98 | |
| 45 | 1130-0504-0104 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 0,2 | 945,11 | 27,99 | 189,02 | 5,60 | 143,32 | 34,15 | 241,03 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 200,51 | 2,77 | 40,10 | 0,56 | | 17,85 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **5839947,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 747614,34 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 736630,30 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 167479,90 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3151492,22** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **5989,44** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **765632,04** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **432588,67** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода.
Шифр объекта 68-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-7
## (Локальный сметный расчет)

на Переход водопровода через ж.д. пути на 232км, ПК0+72,2м
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-НВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 7737,69 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1391,13 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,284 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 229,16295 | 200,58 | 190,60 | 45965,96 | 43678,46 | -- | 8948,13 | 59307,23 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 2287,50 | 10140,46 | | 4393,13 | |
| 2 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 229,16295 | 34,30 | 34,30 | 7861,06 | 7861,06 | -- | 1969,55 | 10617,06 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 2735,49 | | 786,45 | |
| 3 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 229,16295 | 151,80 | 73,39 | 34787,62 | 16819,41 | -- | 18303,44 | 57338,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 17968,21 | 7453,24 | | 4247,29 | |
| 4 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 2,0265 | 2801,59 | -- | 5677,43 | -- | -- | 4087,75 | 10546,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 5677,43 | -- | | 781,21 | |
| 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,0265 | 804,82 | -- | 1630,96 | -- | -- | 1174,29 | 3029,67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 1630,96 | -- | | 224,42 | |
| 6 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1899,29 | 78,69 | 7597,17 | 314,76 | 1309,29 | 6060,58 | 14750,37 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,28 | 37,17 | 5973,12 | 148,68 | | 1092,62 | |
| 7 | 2304-0102-2302 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 19568,70 | -- | 78274,80 | -- | 78274,80 | -- | 84536,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6261,98 | |
| 8 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,173 | 336388,57 | 104556,69 | 58195,22 | 18088,31 | 537,32 | 44029,51 | 110402,71 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 39569,60 | 4904,66 | | 8177,98 | |
| 9 | 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 110 | 6194,35 | 5454,19 | 681378,07 | 599960,80 | 782,30 | 183806,69 | 934399,54 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 733,05 | 954,80 | 80634,97 | 105028,35 | | 69214,78 | |
| 10 | 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,161 | 58188,29 | -- | 9368,31 | -- | 770,03 | 8512,30 | 19311,07 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 8598,29 | -- | | 1430,45 | |
| 11 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,012 | 61885,80 | -- | 742,63 | -- | 101,76 | 634,46 | 1487,25 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 53405,50 | -- | 640,87 | -- | | 110,17 | |
| 12 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 18947,88 | 3368,40 | 37895,76 | 6736,80 | 13293,32 | 17809,64 | 60161,84 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8932,82 | 61,95 | 17865,64 | 123,90 | | 4456,43 | |
| 13 | 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 162,61 | 650,76 | -- | 105820,08 | -- | 105820,08 | -- | 114285,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8465,61 | |
| 14 | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12,12 | 1387,20 | -- | 16812,86 | -- | 16812,86 | -- | 18157,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1345,03 | |
| 15 | 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 110 | 19479,96 | -- | 2142795,60 | -- | 2142795,60 | -- | 2314219,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171423,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2302-0301-1905 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 5619,18 | -- | 44953,44 | -- | 44953,44 | -- | 48549,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3596,28 | |
| 17 | 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 2222,58 | -- | 17780,64 | -- | 17780,64 | -- | 19203,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1422,45 | |
| 18 | 2302-0303-7504 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 986,34 | -- | 7890,72 | -- | 7890,72 | -- | 8521,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 631,26 | |
| 19 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2489,23 | -- | 9956,94 | -- | 8790,40 | 1143,21 | 11988,15 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 291,63 | -- | 1166,54 | -- | | 888,01 | |
| 20 | 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015 | Отборное устройство давления 1,6-70-Ст20-МП,ЗК14-2-1-02 уст.1а | шт. | 4 | 2088,96 | -- | 8355,84 | -- | 8355,84 | -- | 9024,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 668,47 | |
| 21 | 2301-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,8 | 2782,56 | -- | 2226,05 | -- | 2226,05 | -- | 2404,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178,08 | |
| 22 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0024 | 521570,36 | 189317,75 | 1251,77 | 454,36 | 1,87 | 913,32 | 2338,30 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 331474,00 | 52919,93 | 795,54 | 127,01 | | 173,21 | |
| 23 | 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2,4 | 4665,48 | -- | 11197,15 | -- | 11197,15 | -- | 12092,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 895,77 | |
| | | | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500-6шт.** | | | | | | | |
| 24 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 68,88375 | 268,96 | 259,41 | 18527,02 | 17869,26 | 7,64 | 3768,82 | 24079,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 650,12 | 4584,35 | | 1783,67 | |
| 25 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 127,4349378 | 47,00 | -- | 5989,44 | -- | | -- | 6468,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 479,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 20,665125 | 2801,59 | -- | 57895,25 | -- | -- | 41684,58 | 107546,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 57895,25 | -- | | 7966,39 | |
| 27 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20,665125 | 804,82 | -- | 16631,62 | -- | -- | 11974,77 | 30894,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 16631,62 | -- | | 2288,51 | |
| 28 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 10,296 | 21401,55 | 8970,40 | 220350,38 | 92359,20 | 29653,26 | 132943,56 | 381557,45 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 98337,92 | 35948,50 | | 28263,51 | |
| 29 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 15328,56 | -- | 91971,36 | -- | 91971,36 | -- | 99329,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7357,71 | |
| 30 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 16786,14 | -- | 100716,84 | -- | 100716,84 | -- | 108774,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8057,35 | |
| 31 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 18304,92 | -- | 219659,04 | -- | 219659,04 | -- | 237231,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17572,72 | |
| 32 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 18304,92 | -- | 109829,52 | -- | 109829,52 | -- | 118615,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8786,36 | |
| 33 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 4435,98 | -- | 26615,88 | -- | 26615,88 | -- | 28745,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2129,27 | |
| 34 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 2467,38 | -- | 14804,28 | -- | 14804,28 | -- | 15988,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1184,34 | |
| 35 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,6181878 | 32532,76 | 2145,96 | 20111,36 | 1326,61 | 15161,71 | 3625,87 | 25636,20 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 3623,04 | 275,74 | | 1898,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 86,8995 | 852,17 | 20,79 | 74053,22 | 1806,42 | 49771,11 | 21102,65 | 102768,34 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 22475,69 | 215,34 | | 7612,47 | |
| 37 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 6 | 4419,66 | -- | 26517,96 | -- | 26517,96 | -- | 28639,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2121,44 | |
| 38 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,16044 | 585096,48 | -- | 93872,88 | -- | 93872,88 | -- | 101382,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7509,83 | |
| 39 | 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 18 | 606,90 | -- | 10924,20 | -- | 10924,20 | -- | 11798,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 873,94 | |
| 40 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,12 | 22288,92 | 1138,42 | 2674,67 | 136,61 | 1928,30 | 581,96 | 3517,16 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 609,76 | 29,76 | | 260,53 | |
| 41 | 2302-1103-1102 РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов ОНК-75 | шт. | 34 | 3205,86 | -- | 108999,24 | -- | 108999,24 | -- | 117719,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8719,94 | |
| 42 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Водоотводная канава | м3 грунта | 500 | 1543,08 | -- | 771540,00 | -- | -- | 555508,80 | 1433212,70 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 771540,00 | -- | | 106163,90 | |
| 43 | 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,11 | 4232099,50 | 712784,36 | 465530,94 | 78406,28 | 375635,15 | 35808,38 | 541446,47 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 104450,10 | 224368,84 | 11489,51 | 24680,57 | | 40107,15 | |
| 44 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 0,2 | 4124,51 | 138,52 | 824,90 | 27,70 | 656,96 | 124,86 | 1025,75 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 701,20 | 42,04 | 140,24 | 8,41 | | 75,98 | |
| 45 | 1130-0504-0104 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 0,2 | 945,11 | 27,99 | 189,02 | 5,60 | 143,32 | 34,15 | 241,03 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 200,51 | 2,77 | 40,10 | 0,56 | | 17,85 | |
| 46 | 1310-0603-0509 РСНБ РК 2015 | Кабели на однокабельных линиях. Защита на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) | м трассы | 25 | 6638,63 | 146,10 | 165965,82 | 3652,46 | 135437,86 | 17374,69 | 198007,75 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1075,02 | 64,30 | 26875,50 | 1607,60 | | 14667,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47** | **2105-0204-0702 РСНБ РК 2015** | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0,26** | **307655,46** | **--** | **79990,42** | **--** | **79990,42** | **--** | **86389,65** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6399,23** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **7737689,52** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1193117,41** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **889504,10** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **198012,61** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3953990,41** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **5989,44** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1121926,00** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **573162,19** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-3-1

на Площадка насосной станции I-II подьема., Площадка насосной станции I-II подьема.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 51901,742 тыс.тенге
Средства на оплату труда 12458,443 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 3-1-1 | Пруд-испаритель. общестроительные работы | 51556,964 | -- | -- | -- | 51556,964 | 12403,494 | |
| 2. | 3-1-2 | выгреб 3м3 | 344,778 | -- | -- | -- | 344,778 | 54,949 | |
| | | ИТОГО | 51901,742 | -- | -- | -- | 51901,742 | 12458,443 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Площадка насосной станции I-II подьема.
Шифр объекта 68-3-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Пруд-испаритель. общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-ГР

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 51556,964 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 12403,494 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 10,339 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ППС** | | | | | | | | | |
| **1** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2/В ОТВАЛ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ** | **м3 грунта** | **3394,75** | **31,18** | **31,18** | **105865,28** | **105865,28** | **--** | **28553,38** | **145172,15** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **11,68** | **--** | **39657,47** | | **10753,49** | |
| **2** | **1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4 К=2** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4/В ОТВАЛ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ** | **м3 грунта** | **3394,75** | **62,97** | **62,97** | **213783,70** | **213783,70** | **--** | **57660,52** | **293159,76** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **23,59** | **--** | **80084,05** | | **21715,54** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2/ДЛЯ ВЫВОЗА в ОТВАЛ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ | м3 грунта | 5231,25 | 31,18 | 31,18 | 163136,53 | 163136,53 | -- | 44000,25 | 223707,73 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,68 | -- | 61111,46 | | 16570,94 | |
| 4 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4 К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4/ДЛЯ ВЫВОЗА в ОТВАЛ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ | м3 грунта | 5231,25 | 62,97 | 62,97 | 329436,92 | 329436,92 | -- | 88853,84 | 451754,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 23,59 | -- | 123408,12 | | 33463,26 | |
| 5 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 5231,25 | 163,66 | 156,63 | 856156,63 | 819395,80 | 435,03 | 180822,13 | 1119937,06 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,94 | 41,06 | 36325,80 | 214816,05 | | 82958,30 | |
| 6 | 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 8370 | 41,00 | -- | 343170,00 | -- | | -- | 370623,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27453,60 | |
| 7 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м .При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4/РАБОТА НА ОТВАЛЕ ППС ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ | м3 грунта | 5231,25 | 36,38 | 36,38 | 190325,95 | 190325,95 | -- | 51333,63 | 260992,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,63 | -- | 71296,71 | | 19332,77 | |
| 8 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 16200 | 6,78 | 6,78 | 109779,14 | 109779,14 | -- | 20438,83 | 140635,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 1,75 | -- | 28387,26 | | 10417,44 | |
| 9 | 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 24992 | 81,49 | 20,53 | 2036602,83 | 513070,51 | -- | 1180708,25 | 3474696,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,96 | 4,66 | 1523532,31 | 116340,26 | | 257384,89 | |
| 10 | 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 1544 | 206,49 | 165,86 | 318820,00 | 256091,24 | 62728,77 | 42308,98 | 390019,31 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 38,06 | -- | 58762,48 | | 28890,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **4667077,00** | **2700885,08** | **63163,80** | **1694679,82** | **6870697,35** |
| | | | | | | | **1559858,11** | **793863,86** | **--** | **508940,54** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4667077,00** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **63163,80** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2353722,00** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **343170,00** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1694679,82** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **508940,54** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6870697,35** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2299,93** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2353722,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **6870697,35** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2299,93** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2353722,00** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Основные виды работ** | | | | | | | | | |
| **11** | **1101-0101-0309 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **22427,6** | **191,68** | **181,96** | **4298991,89** | **4080959,74** | **--** | **857235,62** | **5568725,72** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **9,72** | **43,37** | **218032,16** | **972572,87** | | **412498,20** | |
| **12** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **22427,6** | **32,18** | **32,18** | **721658,49** | **721658,49** | **--** | **194641,60** | **989604,10** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **12,05** | **--** | **270335,56** | | **73304,01** | |
| **13** | **1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **22427,6** | **50,94** | **50,94** | **1142361,00** | **1142361,00** | **--** | **308111,09** | **1566509,87** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **19,08** | **--** | **427932,06** | | **116037,77** | |
| **14** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **19512** | **25,99** | **25,99** | **507068,10** | **507068,10** | **--** | **136763,51** | **695338,14** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **9,73** | **--** | **189949,32** | | **51506,53** | |
| **15** | **1101-0105-0502 РСНБ РК 2015** | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **24269,4** | **67,57** | **67,57** | **1639822,68** | **1639822,68** | **--** | **442283,60** | **2248674,79** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **25,31** | **--** | **614282,78** | | **166568,50** | |
| **16** | **1101-0105-0504 РСНБ РК 2015** | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **24269,4** | **23,63** | **23,63** | **573364,57** | **573364,57** | **--** | **154644,62** | **786249,93** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **8,85** | **--** | **214784,19** | | **58240,74** | |
| **17** | **1101-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **24269,4** | **74,70** | **74,70** | **1812917,38** | **1812917,38** | **--** | **477737,76** | **2473907,56** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 27,34 | -- | 663524,67 | | 183252,41 | |
| 18 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 24269,4 | 42,79 | 42,79 | 1038568,20 | 1038568,20 | -- | 212724,94 | 1351396,59 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,17 | -- | 295451,31 | | 100103,45 | |
| 19 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 24269,4 | 79,61 | 68,05 | 1932057,81 | 1651571,50 | 65527,38 | 418903,43 | 2539038,15 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,86 | 15,12 | 214958,93 | 366851,40 | | 188076,90 | |
| 20 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2/ПЛАНИРОВКА ДНА ПЛОЩАДОК И ГРЕБНЕЙ ДАМБ | м2 спланированной площади | 13483 | 6,78 | 6,78 | 91367,41 | 91367,41 | -- | 17010,91 | 117048,59 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 1,75 | -- | 23626,26 | | 8670,27 | |
| 21 | 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2/ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ПЛОЩАДОК И ДАМБ | м2 спланированной площади | 13218,6 | 81,49 | 20,53 | 1077186,23 | 271369,79 | -- | 624492,24 | 1837812,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,96 | 4,66 | 805816,43 | 61533,90 | | 136134,28 | |
| 22 | 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 209,36 | 290,63 | 277,61 | 60845,88 | 58120,01 | -- | 17321,86 | 84421,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,02 | 101,89 | 2725,87 | 21332,28 | | 6253,42 | |
| 23 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 4,8 | 2981,95 | -- | 14313,37 | -- | -- | 10305,63 | 26588,52 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2981,95 | -- | 14313,37 | -- | | 1969,52 | |
| 24 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 15,6 | 804,82 | -- | 12555,13 | -- | -- | 9039,69 | 23322,41 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 12555,13 | -- | | 1727,59 | |
| 25 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 203,4 | 17,95 | 17,95 | 3652,05 | 3652,05 | -- | 985,01 | 5008,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,73 | -- | 1368,07 | | 370,96 | |
| 26 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 203,4 | 7,94 | 7,94 | 1614,59 | 1614,59 | -- | 435,48 | 2214,07 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 2,97 | -- | 604,83 | | 164,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 42,39 | 804,82 | -- | 34116,15 | -- | -- | 24563,63 | 63374,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 34116,15 | -- | | 4694,38 | |
| 28 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с проливкой раствором. Устройство | м2 покрытия | 214,2 | 391,14 | 136,56 | 83782,53 | 29250,64 | -- | 60796,87 | 156145,75 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 254,58 | 47,37 | 54531,89 | 10145,63 | | 11566,35 | |
| 29 | 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 21,6 | 2579,58 | -- | 55718,93 | -- | 55718,93 | -- | 60176,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4457,51 | |
| 30 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,88 | 12089,04 | -- | 34816,44 | -- | 34816,44 | -- | 37601,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2785,31 | |
| 31 | 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм/ПРИЕМНАЯ КАМЕРА по серии. Устройство | м3 | 4,56 | 38002,75 | 4530,63 | 173292,54 | 20659,66 | 101499,13 | 53024,93 | 244422,86 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11213,54 | 1564,78 | 51133,74 | 7135,41 | | 18105,40 | |
| 32 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4512 | 230527,14 | -- | 104013,85 | -- | 104013,85 | -- | 112334,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8321,11 | |
| 33 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 19,5 | 39478,80 | 5405,35 | 769836,51 | 105404,28 | 372166,23 | 298605,30 | 1153917,16 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14988,00 | 1839,57 | 292266,00 | 35871,70 | | 85475,35 | |
| 34 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,728 | 230527,14 | -- | 398350,90 | -- | 398350,90 | -- | 430218,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31868,07 | |
| 35 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0474 | 226800,18 | 1278,18 | 10750,33 | 60,59 | -- | 9750,34 | 22140,72 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 10689,74 | 24,92 | | 1640,05 | |
| 36 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0474 | 254128,92 | -- | 12045,71 | -- | 12045,71 | -- | 13009,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 963,66 | |
| 37 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0474 | 110456,82 | -- | 5235,65 | -- | 5235,65 | -- | 5654,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 418,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1107-0201-0207 РСНБ РК 2015 | Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями | м3 сборных железобетонных конструкций | 33,252 | 16813,17 | 6360,60 | 559071,49 | 211502,80 | 32078,03 | 453425,10 | 1093496,32 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 9487,87 | 2068,08 | 315490,65 | 68767,91 | | 80999,73 | |
| 39 | 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Плиты перекрытий. Укладка | м3 сборных конструкций | 0,96 | 6667,62 | 2484,22 | 6400,92 | 2384,85 | 2332,17 | 2356,38 | 9457,88 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1754,06 | 326,08 | 1683,90 | 313,03 | | 700,58 | |
| 40 | 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 4,56 | 49319,04 | -- | 224894,82 | -- | 224894,82 | -- | 242886,41 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17991,59 | |
| 41 | 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 28,692 | 52127,10 | -- | 1495630,75 | -- | 1495630,75 | -- | 1615281,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119650,46 | |
| 42 | 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,96 | 53959,02 | -- | 51800,66 | -- | 51800,66 | -- | 55944,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4144,05 | |
| 43 | 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Щиты. Укладка | м2 | 7,5 | 3617,14 | 121,21 | 27128,52 | 909,09 | 24772,50 | 1640,23 | 31070,25 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 192,92 | 50,07 | 1446,93 | 375,55 | | 2301,50 | |
| 44 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 7,38 | 21126,71 | 1084,07 | 155915,15 | 8000,44 | 139266,83 | 9378,15 | 178516,76 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 8647,88 | 1657,77 | | 13223,46 | |
| 45 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 6,24 | 28761,34 | 10474,82 | 179470,74 | 65362,86 | 15535,90 | 122011,41 | 325600,73 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15796,79 | 3953,83 | 98571,98 | 24671,87 | | 24118,57 | |
| 46 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 18 | 12859,14 | -- | 231464,52 | -- | 231464,52 | -- | 249981,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18517,16 | |
| 47 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 9186,12 | -- | 110233,44 | -- | 110233,44 | -- | 119052,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8818,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Перекрытия каналов. Устройство** | м3 | 0,918 | 30805,71 | 2450,77 | 28279,65 | 2249,80 | 18131,39 | 7628,89 | 38781,22 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8603,98 | 528,26 | 7898,45 | 484,94 | | 2872,68 | |
| 49 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,015 | 230527,14 | -- | 3457,91 | -- | 3457,91 | -- | 3734,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276,63 | |
| 50 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0762 | 226138,08 | -- | 17231,72 | -- | 17231,72 | -- | 18610,26 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1378,54 | |
| 51 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** | м3 конструкций колодца | 16,56 | 28761,34 | 10474,82 | 476287,74 | 173462,99 | 41229,90 | 323799,52 | 864094,24 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15796,79 | 3953,83 | 261594,86 | 65475,36 | | 64006,98 | |
| 52 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 18 | 12859,14 | -- | 231464,52 | -- | 231464,52 | -- | 249981,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18517,16 | |
| 53 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 36 | 9186,12 | -- | 330700,32 | -- | 330700,32 | -- | 357156,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26456,03 | |
| 54 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 36 | 11604,54 | -- | 417763,44 | -- | 417763,44 | -- | 451184,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33421,08 | |
| 55 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 367,89 | 852,17 | 20,79 | 313505,14 | 7647,51 | 210706,55 | 89338,31 | 435070,93 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 95151,07 | 911,63 | | 32227,48 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 21471005,79 | 14221311,06 | 4748069,59 | 5338956,06 | 28954758,79 |
| | | | | | | | 2501625,13 | 4339985,23 | -- | 2144796,95 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21471005,79 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 896767,28 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6841610,36 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 540335,74 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 3310966,57 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5338956,06 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2144796,95 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 28954758,79 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5223,20** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6841610,36** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **28954758,79** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5223,20** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6841610,36** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Противофильтрационные мероприятия** | | | | | | | | | |
| **56** | **1147-0220-0201 РСНБ РК 2015** | **Площади. Опрыскивание опрыскивателем** | **га** | **22,992** | **9231,48** | **3319,68** | **212250,19** | **76326,08** | **--** | **151576,43** | **392932,75** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **5911,80** | **1579,76** | **135924,11** | **36321,84** | | **29106,13** | |
| **57** | **2503-0201-0111 РСНБ РК 2015** | **Ядохимикаты-симазин** | **кг** | **62,48** | **739,50** | **--** | **46203,96** | **--** | **46203,96** | **--** | **49900,28** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3696,32** | |
| **58** | **1142-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки** | **м2 полиэтиленового экрана** | **24992** | **167,84** | **11,09** | **4194563,56** | **277188,77** | **3103590,28** | **688735,13** | **5273962,59** |
| | | *НР - 68%; СП - 8%* | | | **32,56** | **7,96** | **813784,51** | **199061,28** | | **390663,90** | |
| **59** | **1101-0102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **16244,8** | **201,28** | **192,63** | **3269737,91** | **3129187,90** | **1801,22** | **690537,83** | **4277097,80** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **8,54** | **50,50** | **138748,79** | **820331,53** | | **316822,06** | |
| **60** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **1800** | **32,18** | **32,18** | **57919,05** | **57919,05** | **--** | **15621,60** | **79423,90** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **12,05** | **--** | **21696,66** | | **5883,25** | |
| **61** | **1101-0203-0109 РСНБ РК 2015** | **Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **1865,4** | **81,49** | **20,53** | **152011,80** | **38295,52** | **--** | **88127,93** | **259350,91** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **60,96** | **4,66** | **113716,28** | **8683,62** | | **19211,18** | |
| **62** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **9000** | **32,18** | **32,18** | **289595,25** | **289595,25** | **--** | **78107,98** | **397119,48** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **12,05** | **--** | **108483,30** | | **29416,26** | |
| **63** | **1101-0203-0109 РСНБ РК 2015** | **Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **9327** | **81,49** | **20,53** | **760059,00** | **191477,62** | **--** | **440639,64** | **1296754,53** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **60,96** | **4,66** | **568581,38** | **43418,12** | | **96055,89** | |
| **64** | **4102-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км** | **т** | **24992** | **26,50** | **--** | **662288,00** | **--** | | **--** | **715271,04** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **52983,04** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство/ЗАДЕЛКА ШТРАБЫ** | **м3** | **142,8** | **18114,65** | **1084,07** | **2586772,58** | **154805,18** | **2264634,36** | **181463,38** | **2989694,83** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1171,80** | **224,63** | **167333,04** | **32077,26** | | **221458,88** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **12231401,30** | **4214795,38** | **5416229,82** | **2334809,91** | **15731508,11** |
| | | | | | | | **1938088,10** | **1270073,62** | **--** | **1165296,90** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12231401,30** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5370025,86** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3208161,72** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **46203,96** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **662288,00** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2334809,91** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1165296,90** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **15731508,11** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2816,13** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3208161,72** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **15731508,11** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2816,13** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3208161,72** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **51556964,25** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **5999571,34** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **21136991,52** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **6403922,71** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **10227463,21** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **1005458,00** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **9368445,79** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **3819034,39** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Площадка насосной станции I-II подьема.
Шифр объекта 68-3-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на выгреб 3м3

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-6-АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 344,778 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 54,949 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,047 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 12,68 | 268,96 | 259,41 | 3410,42 | 3289,34 | 1,41 | 693,76 | 4432,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 119,67 | 843,88 | | 328,33 | |
| 2 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 23,458 | 47,00 | -- | 1102,53 | -- | | -- | 1190,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88,20 | |
| 3 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 0,7925 | 2801,59 | -- | 2220,26 | -- | -- | 1598,59 | 4124,36 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 2220,26 | -- | | 305,51 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,7925 | 804,82 | -- | 637,82 | -- | -- | 459,23 | 1184,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 637,82 | -- | | 87,76 | |
| 5 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,268 | 29447,94 | 6936,80 | 66787,94 | 15732,67 | 26113,97 | 30778,00 | 105371,21 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10997,05 | 2710,58 | 24941,30 | 6147,59 | | 7805,27 | |
| 6 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 7 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9646,14 | -- | 9646,14 | -- | 9646,14 | -- | 10417,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 771,69 | |
| 8 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |
| 9 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 10 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18304,92 | -- | 36609,84 | -- | 36609,84 | -- | 39538,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,79 | |
| 11 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18304,92 | -- | 36609,84 | -- | 36609,84 | -- | 39538,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,79 | |
| 12 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 27019,80 | -- | 27019,80 | -- | 27019,80 | -- | 29181,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2161,58 | |
| 13 | 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 8944,38 | -- | 8944,38 | -- | 8944,38 | -- | 9659,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 715,55 | |
| 14 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00464 | 650649,18 | 1278,18 | 3019,01 | 5,93 | 1966,66 | 954,46 | 4291,35 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 1046,42 | 2,44 | | 317,88 | |
| 15 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01394 | 226800,18 | 1278,18 | 3161,59 | 17,82 | -- | 2867,51 | 6511,43 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 3143,78 | 7,33 | | 482,33 | |
| 16 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0029 | 254128,92 | -- | 736,97 | -- | 736,97 | -- | 795,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,014 | 245155,98 | -- | 3432,18 | -- | 3432,18 | -- | 3706,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 274,57 | |
| 18 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00544 | 226138,08 | -- | 1230,19 | -- | 1230,19 | -- | 1328,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98,42 | |
| 19 | 2113-0816-2203<br>РСНБ РК 2015 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,066 | 24127,08 | -- | 1592,39 | -- | 1592,39 | -- | 1719,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127,39 | |
| 20 | 2113-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,16 | 230,52 | -- | 36,88 | -- | 36,88 | -- | 39,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2,95 | |
| 21 | 1123-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0016 | 586741,57 | 4040,41 | 938,79 | 6,46 | 248,92 | 679,21 | 1747,44 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 427125,00 | 1669,11 | 683,40 | 2,67 | | 129,44 | |
| 22 | 1120-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 3857,80 | 46,32 | 3857,80 | 46,32 | 3215,18 | 597,13 | 4811,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 596,31 | 13,01 | 596,31 | 13,01 | | 356,39 | |
| 23 | 2301-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 1,6 | 1422,90 | -- | 2276,64 | -- | 2276,64 | -- | 2458,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182,13 | |
| 24 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00143 | 245155,98 | -- | 350,57 | -- | 350,57 | -- | 378,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28,05 | |
| 25 | 2113-0201-0508<br>РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0001 | 192250,62 | -- | 19,23 | -- | 19,23 | -- | 20,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1,54 | |
| 26 | 2102-0101-0601<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,03 | 16826,94 | -- | 504,81 | -- | 504,81 | -- | 545,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40,38 | |
| 27 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 17 | 852,17 | 20,79 | 14486,90 | 353,39 | 9736,64 | 4128,28 | 20104,39 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 4396,88 | 42,13 | | 1489,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **11,1156** | **1446,33** | **63,48** | **16076,81** | **705,65** | **5804,30** | **8083,21** | **26092,83** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **860,67** | **48,32** | **9566,86** | **537,15** | | **1932,80** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **344777,70** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **47352,70** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **20157,58** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **7596,20** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **199786,44** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **1102,53** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **50839,37** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **25539,09** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-2-4

на Эксплуатационные скважины питьевой воды №1., Эксплуатационные скважины питьевой воды №1.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 7738,341 тыс.тенге
Средства на оплату труда 1379,169 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2-4-1 | Бурение скважины питьевой воды №1 | 4044,049 | -- | -- | -- | 4044,049 | 1059,179 | |
| 2. | 2-4-2 | общестроительные работы | 743,658 | -- | -- | -- | 743,658 | 141,392 | |
| 3. | 2-4-3 | отопление и вентиляция | 40,538 | -- | -- | -- | 40,538 | 6,664 | |
| 4. | 2-4-4 | электромонтажные работы | 8,695 | 170,195 | -- | -- | 178,89 | 51,893 | |
| 5. | 2-4-5 | технологическое оборудование | 951,03 | 1780,175 | -- | -- | 2731,206 | 120,04 | |
| | | ИТОГО | 5787,971 | 1950,37 | -- | -- | 7738,341 | 1379,169 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №1.
Шифр объекта 68-2-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1
## (Локальный сметный расчет)

на Бурение скважины питьевой воды №1
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 4044,049 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1059,179 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,755 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1104-0101-1002 РСНБ РК 2015 | **Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы** | м бурения | 40 | 7944,87 | 5086,42 | 317794,82 | 203456,72 | 43467,30 | 100081,27 | 451306,18 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1771,77 | 1171,80 | 70870,80 | 46871,87 | | 33430,09 | |
| 2 | 2301-0303-0221 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с трапецеидальной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм** | м | 35 | 14047,44 | -- | 491660,40 | -- | 491660,40 | -- | 530993,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39332,83 | |
| 3 | 1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 | **Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости** | м закрепленной скважины | 40 | 3542,98 | 2041,95 | 141719,25 | 81678,20 | 1064,65 | 67178,93 | 225610,04 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1474,41 | 501,44 | 58976,40 | 20057,64 | | 16711,85 | |
| 4 | 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 | **Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости** | м труб, обжатых грунтами | 40 | 3941,51 | 2132,57 | 157660,52 | 85302,92 | -- | 79136,70 | 255741,00 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1808,94 | 518,61 | 72357,60 | 20744,40 | | 18943,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1104-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка | сварка | 4 | 1534,19 | 493,17 | 6136,78 | 1972,68 | 792,66 | 2907,85 | 9768,20 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 842,86 | 12,39 | 3371,44 | 49,56 | | 723,57 | |
| 6 | 1104-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения | м труб | 5 | 2073,40 | 1380,61 | 10367,00 | 6903,07 | 163,93 | 4216,22 | 15749,87 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 660,00 | 332,05 | 3300,00 | 1660,26 | | 1166,66 | |
| 7 | 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015 | Фильтры для буровых скважин на воду | шт. | 1 | 40608,24 | -- | 40608,24 | -- | 40608,24 | -- | 43856,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3248,66 | |
| 8 | 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия | м3 | 0,25 | 15742,06 | -- | 3935,52 | -- | 980,07 | 2512,13 | 6963,46 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 11821,80 | -- | 2955,45 | -- | | 515,81 | |
| 9 | 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | сутки откачки | 5 | 334861,04 | 254239,94 | 1674305,20 | 1271199,70 | -- | 644269,36 | 2504060,52 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 80621,10 | 70971,69 | 403105,50 | 354858,45 | | 185485,96 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4044049,40** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 614937,19 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1650513,29 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 444242,18 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 578737,24 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 900302,47 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 299559,22 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №1.
Шифр объекта 68-2-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-АС1

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 743,658 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 141,392 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,128 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 102,6 | 200,58 | 190,60 | 20579,71 | 19555,56 | -- | 4006,23 | 26552,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 1024,15 | 4540,05 | | 1966,88 | |
| 2 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 2,775 | 2801,59 | -- | 7774,42 | -- | -- | 5597,58 | 14441,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 7774,42 | -- | | 1069,76 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 105,375 | 34,30 | 34,30 | 3614,72 | 3614,72 | -- | 905,65 | 4882,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 1257,85 | | 361,63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 105,375 | 151,80 | 73,39 | 15996,24 | 7734,00 | -- | 8416,39 | 26365,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 8262,24 | 3427,19 | | 1953,01 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 47965,09 | 30904,27 | -- | 18925,85 | 72242,21 |
| | | | | | | | 17060,81 | 9225,09 | -- | 5351,27 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 47965,09 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26285,90 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18925,85 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5351,27 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 72242,21 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26,50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26285,90 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 72242,21 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26,50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26285,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство скважины** | | | | | | | | | |
| 5 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 0,24 | 240,16 | 30,49 | 57,64 | 7,32 | 33,94 | 17,85 | 81,53 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 68,24 | 10,90 | 16,38 | 2,62 | | 6,04 | |
| 6 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 6 | 665,36 | 27,77 | 3992,16 | 166,59 | 1901,03 | 1883,34 | 6345,55 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 320,76 | 13,17 | 1924,54 | 79,02 | | 470,04 | |
| 7 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 6 | -87,66 | -4,72 | -525,96 | -28,33 | -473,84 | -34,64 | -605,45 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -3,96 | -2,18 | -23,79 | -13,07 | | -44,85 | |
| 8 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 6 | 651,32 | 45,51 | 3907,93 | 273,04 | 1513,51 | 2022,10 | 6404,44 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 353,56 | 4,96 | 2121,39 | 29,78 | | 474,40 | |
| 9 | 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 6 | 242,42 | 23,48 | 1454,54 | 140,91 | 597,77 | 688,54 | 2314,52 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 119,31 | 2,77 | 715,86 | 16,63 | | 171,45 | |
| 10 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,6 | 18426,77 | 1084,07 | 11056,06 | 650,44 | 9702,54 | 762,45 | 12764,00 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 703,08 | 134,78 | | 945,48 | |
| 11 | 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | м3 | 4,8 | 7187,48 | 2177,23 | 34499,90 | 10450,68 | 5084,57 | 20004,29 | 58864,52 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3950,97 | 628,77 | 18964,66 | 3018,07 | | 4360,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2102-0101-2802 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 4,872 | 18400,80 | -- | 89648,70 | -- | 89648,70 | -- | 96820,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7171,90 | |
| 13 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,128 | 226138,08 | -- | 28945,67 | -- | 28945,67 | -- | 31261,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2315,65 | |
| 14 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,015 | 230527,14 | -- | 3457,91 | -- | 3457,91 | -- | 3734,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276,63 | |
| 15 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 6 | 665,36 | 27,77 | 3992,16 | 166,59 | 1901,03 | 1883,34 | 6345,55 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 320,76 | 13,17 | 1924,54 | 79,02 | | 470,04 | |
| 16 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,603 | 21401,55 | 8970,40 | 34306,69 | 14379,54 | 4616,76 | 20698,19 | 59405,26 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 15310,38 | 5596,88 | | 4400,39 | |
| 17 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 27941,88 | -- | 55883,76 | -- | 55883,76 | -- | 60354,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4470,70 | |
| 18 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 17756,16 | -- | 17756,16 | -- | 17756,16 | -- | 19176,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1420,49 | |
| 19 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2467,38 | -- | 4934,76 | -- | 4934,76 | -- | 5329,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,78 | |
| 20 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 20,096 | 852,17 | 20,79 | 17125,23 | 417,75 | 11509,85 | 4880,11 | 23765,76 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 5197,63 | 49,80 | | 1760,43 | |
| 21 | 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Внутренние поверхности | м2 поверхности | 15,072 | 1912,17 | 21,95 | 28820,16 | 330,80 | 17872,63 | 7391,25 | 39108,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 704,40 | 6,32 | 10616,72 | 95,24 | | 2896,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1116-1201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 2809,69 | -- | 2809,69 | -- | 759,49 | 2009,20 | 5204,40 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2050,20 | -- | 2050,20 | -- | | 385,51 | |
| 23 | 2301-0201-0186<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2 | 2683,62 | -- | 536,72 | -- | 536,72 | -- | 579,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42,94 | |
| 24 | 2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2716,26 | -- | 5432,52 | -- | 5432,52 | -- | 5867,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 434,60 | |
| 25 | 1116-1201-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм | сальник | 1 | 7188,37 | -- | 7188,37 | -- | 3759,98 | 3359,82 | 11392,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3428,39 | -- | 3428,39 | -- | | 843,86 | |
| 26 | 2301-0201-0237<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,3 | 12345,06 | -- | 3703,52 | -- | 3703,52 | -- | 3999,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 296,28 | |
| 27 | 2302-0103-0215<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 8914,80 | -- | 17829,60 | -- | 17829,60 | -- | 19255,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1426,37 | |
| 28 | 2303-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип ТВ (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 23003,04 | -- | 23003,04 | -- | 23003,04 | -- | 24843,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1840,24 | |
| **Крышка люка КД-1** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 0,301754 | 3174,03 | 526,63 | 957,78 | 158,91 | 421,02 | 373,76 | 1438,06 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 377,84 | 37,45 | | 106,52 | |
| 30 | 2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,02 | 48381,66 | -- | 967,63 | -- | 967,63 | -- | 1045,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77,41 | |
| **Рама металическая РМ1** | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,098 | 98756,98 | 7101,81 | 9678,18 | 695,98 | 766,83 | 5695,18 | 16603,24 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 8215,38 | 38,51 | | 1229,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,098 | 165415,21 | 11558,54 | 16210,69 | 1132,74 | 507,31 | 10225,85 | 28551,47 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 148680,00 | 2545,26 | 14570,64 | 249,44 | | 2114,92 | |
| 33 | 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0564504 | 254127,90 | -- | 14345,62 | -- | 14345,62 | -- | 15493,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1147,65 | |
| 34 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,043571 | 254128,92 | -- | 11072,65 | -- | 11072,65 | -- | 11958,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 885,81 | |
| 35 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,001032 | 245155,98 | -- | 253,00 | -- | 253,00 | -- | 273,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20,24 | |
| 36 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 3,1 | 352,58 | -- | 1093,00 | -- | -- | 754,17 | 1994,94 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 352,58 | -- | 1093,00 | -- | | 147,77 | |
| 37 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Протравливание | м2 | 3,1 | 1081,03 | -- | 3351,18 | -- | 40,04 | 2284,69 | 6086,74 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1068,11 | -- | 3311,14 | -- | | 450,87 | |
| 38 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 3,1 | 84,89 | 12,30 | 263,16 | 38,13 | -- | 155,27 | 451,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 72,59 | -- | 225,03 | -- | | 33,47 | |
| 39 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ | м2 | 3,1 | 174,20 | 3,30 | 540,03 | 10,23 | 379,39 | 104,85 | 696,47 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 150,42 | 1,54 | | 51,59 | |
| 40 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,23 | 23646,54 | 1138,42 | 5438,70 | 261,84 | 4008,17 | 1115,43 | 7078,46 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 1168,70 | 57,04 | | 524,33 | |
| 41 | 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 28,8 | 2046,25 | 76,93 | 58931,96 | 2215,66 | 43809,06 | 12485,74 | 77131,11 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 448,17 | 23,06 | 12907,24 | 664,22 | | 5713,42 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 522920,51 | 31468,81 | 386482,36 | 98760,77 | 671415,79 |
| | | | | | | | 104969,35 | 10136,96 | -- | 49734,50 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 436528,18 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 90621,61 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **86553,75** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **59042,49** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **180519,25** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **77470,72** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **41119,91** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **555118,81** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **77,49** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **86553,75** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **25888,87** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1274,14** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **23073,96** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **15921,03** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3344,79** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **45154,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **23073,96** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **60503,46** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4519,46** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5478,59** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **50505,40** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5369,02** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5269,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **71142,27** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,81** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5478,59** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **671415,79** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **101,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **115106,31** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **743658,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **122030,16** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **62373,09** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **19362,05** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **386482,36** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **117686,62** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **55085,78** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №1.
Шифр объекта 68-2-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3
## (Локальный сметный расчет)

на отопление и вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-ОВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 40,538 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 6,664 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,006 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 | **Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка** | дефлектор | 1 | 14850,59 | 71,50 | 14850,59 | 71,50 | 11360,10 | 3363,36 | 19671,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3418,99 | 13,01 | 3418,99 | 13,01 | | 1457,12 | |
| 2 | 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка** | заслонка | 1 | 3764,57 | 42,57 | 3764,57 | 42,57 | 2477,67 | 1232,20 | 5396,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1244,33 | 13,01 | 1244,33 | 13,01 | | 399,74 | |
| 3 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 0,7 | 6999,07 | 51,81 | 4899,35 | 36,27 | 3642,89 | 1209,38 | 6597,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1743,13 | 19,81 | 1220,19 | 13,87 | | 488,70 | |
| 4 | 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | 0,002 | 3294896,73 | 91711,09 | 6589,79 | 183,42 | 5717,93 | 733,42 | 7909,07 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 344223,00 | 26190,69 | 688,45 | 52,38 | | 585,86 | |
| 5 | 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82** | м2 | 0,05 | 1179,12 | -- | 58,96 | -- | 58,96 | -- | 63,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,72 | |
| 6 | 2305-0102-0101 РСНБ РК 2015 | **Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм/переход** | м2 | 0,16171 | 5156,10 | -- | 833,79 | -- | 833,79 | -- | 900,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,70 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 40538,23 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6571,96 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 333,76 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 92,27 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 24091,33 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6538,35 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3002,83 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №1.
Шифр объекта 68-2-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4
## (Локальный сметный расчет)

на электромонтажные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-ЭЛ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 178,89 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 51,893 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,042 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования(стоимость шкафа учтено в ТХ)** | **шкаф** | 1 | **24964,71** | **7038,40** | **24964,71** | **7038,40** | **1819,31** | **13330,22** | **41358,52** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **16107,00** | **2407,20** | **16107,00** | **2407,20** | | **3063,59** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **24964,71** | **7038,40** | **1819,31** | **13330,22** | **41358,52** |
| | | | | | | | **16107,00** | **2407,20** | **--** | **3063,59** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **24964,71** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1819,31** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **18514,20** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **13330,22** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3063,59** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **41358,52** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **18514,20** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **41358,52** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **18514,20** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| **2** | **1308-0206-2202 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **4** | **93,13** | **1,76** | **372,50** | **7,04** | **77,46** | **209,09** | **628,12** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **72,00** | **0,60** | **288,00** | **2,41** | | **46,53** | |
| **3** | **1308-0206-2201 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **5** | **79,87** | **0,88** | **399,33** | **4,40** | **94,93** | **217,08** | **665,73** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **60,00** | **0,30** | **300,00** | **1,50** | | **49,31** | |
| **4** | **1308-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **3** | **315,96** | **146,66** | **947,89** | **439,99** | **136,21** | **360,17** | **1412,71** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **123,90** | **42,85** | **371,70** | **128,54** | | **104,65** | |
| **5** | **1308-0201-0801 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** | **м кабеля** | **134** | **292,65** | **121,46** | **39215,70** | **16276,08** | **6337,02** | **15314,89** | **58893,04** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **123,90** | **34,84** | **16602,60** | **4668,08** | | **4362,45** | |
| **6** | **2306-0902-0409 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПВ4 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,0408** | **133854,60** | **--** | **5461,27** | **--** | **5461,27** | **--** | **5898,17** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **436,90** | |
| **7** | **2306-0902-0105 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,0816** | **51140,76** | **--** | **4173,09** | **--** | **4173,09** | **--** | **4506,93** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **333,85** | |
| **8** | **2306-0201-0107 РСНБ РК 2015** | **Кабели контрольные КВВГ 4х10 ГОСТ 1508-78** | **км** | **0,00612** | **1380505,74** | **--** | **8448,70** | **--** | **8448,70** | **--** | **9124,59** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **675,90** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **59018,48** | **16727,51** | **24728,67** | **16101,23** | **81129,29** |
| | | | | | | | **17562,30** | **4800,52** | **--** | **6009,58** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **59018,48** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **6645,62** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **22362,82** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **18083,05** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **16101,23** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6009,58** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **81129,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22362,82** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **81129,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22362,82** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Материалы** | | | | | | | | | |
| **9** | **1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | **м** | **9** | **616,17** | **54,52** | **5545,50** | **490,71** | **1922,79** | **2297,94** | **8470,91** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **348,00** | **6,62** | **3132,00** | **59,58** | | **627,47** | |
| **10** | **2306-1705-0105 РСНБ РК 2015** | **Металлорукав РЗ-ЦХ 22** | **м** | **4** | **193,80** | **--** | **775,20** | **--** | **775,20** | **--** | **837,22** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **62,02** | |
| **11** | **2306-1705-0107 РСНБ РК 2015** | **Металлорукав РЗ-ЦХ 32** | **м** | **5** | **331,50** | **--** | **1657,50** | **--** | **1657,50** | **--** | **1790,10** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **132,60** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **7978,20** | **490,71** | **4355,49** | **2297,94** | **11098,23** |
| | | | | | | | **3132,00** | **59,58** | **--** | **822,09** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **7978,20** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1922,79** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3191,58** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2432,70** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2297,94** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **822,09** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **11098,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3191,58** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **11098,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3191,58** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные изделия** | | | | | | | | | |
| **12** | **1308-0304-0304 РСНБ РК 2015** | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | **шт.** | **1** | **4022,60** | **1375,22** | **4022,60** | **1375,22** | **73,38** | **2201,19** | **6721,70** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2574,00** | **483,21** | **2574,00** | **483,21** | | **497,90** | |
| **13** | **2307-0201-0114 РСНБ РК 2015** | **Щиты распределительные навесные модели МКН 54.25 54 У31 ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1** | **15332,64** | **--** | **15332,64** | **--** | **15332,64** | **--** | **16559,25** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1226,61** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **19355,24** | **1375,22** | **15406,02** | **2201,19** | **23280,95** |
| | | | | | | | **2574,00** | **483,21** | **--** | **1724,51** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **19355,24** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **73,38** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3057,21** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **15332,64** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2201,19** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1724,51** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **23280,95** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,36** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3057,21** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **23280,95** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,36** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3057,21** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Трубы металлические** | | | | | | | | | |
| **14** | **1308-0206-1705 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | **м** | **3** | **1195,01** | **178,61** | **3585,02** | **535,83** | **241,20** | **2144,60** | **6187,99** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **936,00** | **56,87** | **2808,00** | **170,61** | | **458,37** | |
| **15** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3** | **2683,62** | **--** | **8050,86** | **--** | **8050,86** | **--** | **8694,93** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **644,07** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **11635,88** | **535,83** | **8292,06** | **2144,60** | **14882,92** |
| | | | | | | | **2808,00** | **170,61** | **--** | **1102,44** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **3585,02** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **241,20** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2978,61** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2144,60** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **458,37** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **6187,99** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2978,61** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **8050,86** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **8050,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **644,07** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **8694,93** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **14882,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2978,61** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Прокат черных металлов** | | | | | | | | | |
| **16** | **1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **8** | **665,45** | **28,45** | **5323,57** | **227,57** | **3368,00** | **1287,49** | **7139,94** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **216,00** | **7,52** | **1728,00** | **60,18** | | **528,88** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **5323,57** | **227,57** | **3368,00** | **1287,49** | **7139,94** |
| | | | | | | | **1728,00** | **60,18** | **--** | **528,88** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **5323,57** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **3368,00** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1788,18** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1287,49** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **528,88** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **7139,94** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1788,18** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **7139,94** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1788,18** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **178889,85** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **43911,30** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **26395,23** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **7981,30** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **57969,55** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **37362,67** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **13251,10** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №1.
Шифр объекта 68-2-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5
## (Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-АС1

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 2731,205 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 120,041 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,090 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1307-0403-0402 РСНБ РК 2015 | **Насос с погружным электродвигателем, масса 0,8 т. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 137769,97 | 59677,40 | 137769,97 | 59677,40 | 7298,57 | 55546,90 | 208782,22 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 70794,00 | 20266,50 | 70794,00 | 20266,50 | | 15465,35 | |
| 2 | Акватория Актобе | **Насос скважинный SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz №05001K08** | шТ | 1 | 274125,00 | -- | 274125,00 | -- | 274125,00 | -- | 296055,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21930,00 | |
| 3 | Акватория Актобе | **Кабель водонепроницаемый 4x1.5mm2** | м | 20 | 1625,63 | -- | 32512,50 | -- | 32512,50 | -- | 35113,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2601,00 | |
| 4 | Акватория Актобе | **Муфта заливная соединительная для кабеля М0** | шТ | 1 | 13314,64 | -- | 13314,64 | -- | 13314,64 | -- | 14379,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1065,17 | |
| 5 | Акватория Актобе | **Шкаф защиты AKVA MP204** | шТ | 1 | 407544,64 | -- | 407544,64 | -- | 407544,64 | -- | 440148,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32603,57 | |
| 6 | 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 | **Патрубок устьевой** | т | 0,0493 | 407844,96 | -- | 20106,76 | -- | 20106,76 | -- | 21715,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1608,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2489,23 | -- | 2489,23 | -- | 2197,60 | 285,80 | 2997,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 291,63 | -- | 291,63 | -- | | 222,00 | |
| 8 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 538,83 | 26,23 | 538,83 | 26,23 | 20,60 | 494,30 | 1115,78 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 492,00 | 12,39 | 492,00 | 12,39 | | 82,65 | |
| 9 | 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 | шт. | 1 | 39797,34 | -- | 39797,34 | -- | 39797,34 | -- | 42981,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3183,79 | |
| 10 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 1 | 185,61 | -- | 185,61 | -- | 20,60 | 161,71 | 375,10 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 165,01 | -- | 165,01 | -- | | 27,79 | |
| 11 | 2304-1007-0601 РСНБ РК 2015 | Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 114646,98 | -- | 114646,98 | -- | 114646,98 | -- | 123818,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9171,76 | |
| 12 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 5 | 2091,87 | 119,66 | 10459,35 | 598,30 | 1489,40 | 8325,64 | 20287,79 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 24,78 | 8371,65 | 123,90 | | 1502,80 | |
| 13 | 2304-0103-0302 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 2 | 11097,60 | -- | 22195,20 | -- | 22195,20 | -- | 23970,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1775,62 | |
| 14 | 2304-1001-5001 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 16262,88 | -- | 16262,88 | -- | 16262,88 | -- | 17563,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1301,03 | |
| 15 | 2304-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бр для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 9269,76 | -- | 9269,76 | -- | 9269,76 | -- | 10011,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 741,58 | |
| 16 | 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015 | Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 6966,60 | -- | 6966,60 | -- | 6966,60 | -- | 7523,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 557,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 480,42 | -- | 960,84 | -- | 960,84 | -- | 1037,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76,87 | |
| 18 | 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 740,52 | -- | 1481,04 | -- | 1481,04 | -- | 1599,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118,48 | |
| 19 | 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 370,26 | -- | 740,52 | -- | 740,52 | -- | 799,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,24 | |
| 20 | 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 603,84 | -- | 1207,68 | -- | 1207,68 | -- | 1304,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,61 | |
| 21 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 5 | 1415,76 | -- | 7078,80 | -- | 7078,80 | -- | 7645,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 566,30 | |
| 22 | 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 20 | 978,18 | -- | 19563,60 | -- | 19563,60 | -- | 21128,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1565,09 | |
| 23 | 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 1 | 831,30 | -- | 831,30 | -- | 831,30 | -- | 897,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,50 | |
| 24 | 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм | м | 40 | 11753,46 | -- | 470138,40 | -- | 470138,40 | -- | 507749,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37611,07 | |
| 25 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 3764,50 | 281,52 | 3764,50 | 281,52 | 521,58 | 2955,94 | 7258,08 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2961,40 | 54,87 | 2961,40 | 54,87 | | 537,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2304-0905-0207 РСНБ РК 2015 | Краны пробно-спускной 10Б8бк1 для жидких сред, PN 6, DN 65 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 7609,20 | -- | 7609,20 | -- | 7609,20 | -- | 8217,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 608,74 | |
| 27 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 3196,29 | 35,07 | 95888,66 | 1052,16 | 78741,89 | 16177,05 | 121030,97 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 536,49 | 13,75 | 16094,61 | 412,59 | | 8965,26 | |
| **Хранение на складе** | | | | | | | | | | | |
| 28 | Акватория Актобе | Насос скважинный SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz №05001K08 | шТ | 1 | 274125,00 | -- | 274125,00 | -- | 274125,00 | -- | 296055,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21930,00 | |
| 29 | Акватория Актобе | Кабель водонепроницаемый 4x1.5mm2 | м | 20 | 1625,63 | -- | 32512,50 | -- | 32512,50 | -- | 35113,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2601,00 | |
| 30 | Акватория Актобе | Муфта заливная соединительная для кабеля М0 | шТ | 1 | 13314,64 | -- | 13314,64 | -- | 13314,64 | -- | 14379,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1065,17 | |
| 31 | Акватория Актобе | Шкаф защиты AKVA MP204 | шТ | 1 | 407544,64 | -- | 407544,64 | -- | 407544,64 | -- | 440148,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32603,57 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2731205,49 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 99170,30 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 61635,61 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 20870,25 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2284140,71 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 83947,35 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 202311,52 | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-2-5

на Эксплуатационные скважины питьевой воды №2., Эксплуатационные скважины питьевой воды №2.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 6952,644 тыс.тенге
Средства на оплату труда 1379,169 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2-5-1 | Бурение скважины питьевой воды №2 | 4044,049 | -- | -- | -- | 4044,049 | 1059,179 | |
| 2. | 2-5-2 | общестроительные работы | 743,658 | -- | -- | -- | 743,658 | 141,392 | |
| 3. | 2-5-3 | отопление и вентиляция | 40,538 | -- | -- | -- | 40,538 | 6,664 | |
| 4. | 2-5-4 | электромонтажные работы | 8,695 | 170,195 | -- | -- | 178,89 | 51,893 | |
| 5. | 2-5-5 | технологическое оборудование | 951,03 | 994,479 | -- | -- | 1945,509 | 120,04 | |
| | | ИТОГО | 5787,971 | 1164,674 | -- | -- | 6952,644 | 1379,169 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №2.
Шифр объекта 68-2-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1
## (Локальный сметный расчет)

на Бурение скважины питьевой воды №2
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 4044,049 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1059,179 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,755 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1104-0101-1002 РСНБ РК 2015 | **Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы** | м бурения | 40 | 7944,87 | 5086,42 | 317794,82 | 203456,72 | 43467,30 | 100081,27 | 451306,18 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1771,77 | 1171,80 | 70870,80 | 46871,87 | | 33430,09 | |
| 2 | 2301-0303-0221 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с трапецеидальной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм** | м | 35 | 14047,44 | -- | 491660,40 | -- | 491660,40 | -- | 530993,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39332,83 | |
| 3 | 1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 | **Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости** | м закрепленной скважины | 40 | 3542,98 | 2041,95 | 141719,25 | 81678,20 | 1064,65 | 67178,93 | 225610,04 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1474,41 | 501,44 | 58976,40 | 20057,64 | | 16711,85 | |
| 4 | 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 | **Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости** | м труб, обжатых грунтами | 40 | 3941,51 | 2132,57 | 157660,52 | 85302,92 | -- | 79136,70 | 255741,00 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1808,94 | 518,61 | 72357,60 | 20744,40 | | 18943,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1104-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка | сварка | 4 | 1534,19 | 493,17 | 6136,78 | 1972,68 | 792,66 | 2907,85 | 9768,20 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 842,86 | 12,39 | 3371,44 | 49,56 | | 723,57 | |
| 6 | 1104-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения | м труб | 5 | 2073,40 | 1380,61 | 10367,00 | 6903,07 | 163,93 | 4216,22 | 15749,87 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 660,00 | 332,05 | 3300,00 | 1660,26 | | 1166,66 | |
| 7 | 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015 | Фильтры для буровых скважин на воду | шт. | 1 | 40608,24 | -- | 40608,24 | -- | 40608,24 | -- | 43856,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3248,66 | |
| 8 | 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия | м3 | 0,25 | 15742,06 | -- | 3935,52 | -- | 980,07 | 2512,13 | 6963,46 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 11821,80 | -- | 2955,45 | -- | | 515,81 | |
| 9 | 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | сутки откачки | 5 | 334861,04 | 254239,94 | 1674305,20 | 1271199,70 | -- | 644269,36 | 2504060,52 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 80621,10 | 70971,69 | 403105,50 | 354858,45 | | 185485,96 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4044049,40** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 614937,19 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1650513,29 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 444242,18 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 578737,24 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 900302,47 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 299559,22 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №2.
Шифр объекта 68-2-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-АС1

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 743,658 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 141,392 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,128 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 102,6 | 200,58 | 190,60 | 20579,71 | 19555,56 | -- | 4006,23 | 26552,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 1024,15 | 4540,05 | | 1966,88 | |
| 2 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 2,775 | 2801,59 | -- | 7774,42 | -- | -- | 5597,58 | 14441,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 7774,42 | -- | | 1069,76 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 105,375 | 34,30 | 34,30 | 3614,72 | 3614,72 | -- | 905,65 | 4882,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 1257,85 | | 361,63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 105,375 | 151,80 | 73,39 | 15996,24 | 7734,00 | -- | 8416,39 | 26365,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 8262,24 | 3427,19 | | 1953,01 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 47965,09 | 30904,27 | -- | 18925,85 | 72242,21 |
| | | | | | | | 17060,81 | 9225,09 | -- | 5351,27 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 47965,09 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26285,90 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18925,85 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5351,27 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 72242,21 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26,50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26285,90 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 72242,21 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26,50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26285,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство скважины** | | | | | | | | | |
| 5 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 0,24 | 240,16 | 30,49 | 57,64 | 7,32 | 33,94 | 17,85 | 81,53 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 68,24 | 10,90 | 16,38 | 2,62 | | 6,04 | |
| 6 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 6 | 665,36 | 27,77 | 3992,16 | 166,59 | 1901,03 | 1883,34 | 6345,55 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 320,76 | 13,17 | 1924,54 | 79,02 | | 470,04 | |
| 7 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 6 | -87,66 | -4,72 | -525,96 | -28,33 | -473,84 | -34,64 | -605,45 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -3,96 | -2,18 | -23,79 | -13,07 | | -44,85 | |
| 8 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 6 | 651,32 | 45,51 | 3907,93 | 273,04 | 1513,51 | 2022,10 | 6404,44 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 353,56 | 4,96 | 2121,39 | 29,78 | | 474,40 | |
| 9 | 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 6 | 242,42 | 23,48 | 1454,54 | 140,91 | 597,77 | 688,54 | 2314,52 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 119,31 | 2,77 | 715,86 | 16,63 | | 171,45 | |
| 10 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,6 | 18426,77 | 1084,07 | 11056,06 | 650,44 | 9702,54 | 762,45 | 12764,00 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 703,08 | 134,78 | | 945,48 | |
| 11 | 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | м3 | 4,8 | 7187,48 | 2177,23 | 34499,90 | 10450,68 | 5084,57 | 20004,29 | 58864,52 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3950,97 | 628,77 | 18964,66 | 3018,07 | | 4360,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2102-0101-2802 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 4,872 | 18400,80 | -- | 89648,70 | -- | 89648,70 | -- | 96820,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7171,90 | |
| 13 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,128 | 226138,08 | -- | 28945,67 | -- | 28945,67 | -- | 31261,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2315,65 | |
| 14 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,015 | 230527,14 | -- | 3457,91 | -- | 3457,91 | -- | 3734,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276,63 | |
| 15 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 6 | 665,36 | 27,77 | 3992,16 | 166,59 | 1901,03 | 1883,34 | 6345,55 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 320,76 | 13,17 | 1924,54 | 79,02 | | 470,04 | |
| 16 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,603 | 21401,55 | 8970,40 | 34306,69 | 14379,54 | 4616,76 | 20698,19 | 59405,26 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 15310,38 | 5596,88 | | 4400,39 | |
| 17 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 27941,88 | -- | 55883,76 | -- | 55883,76 | -- | 60354,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4470,70 | |
| 18 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 17756,16 | -- | 17756,16 | -- | 17756,16 | -- | 19176,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1420,49 | |
| 19 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2467,38 | -- | 4934,76 | -- | 4934,76 | -- | 5329,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,78 | |
| 20 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 20,096 | 852,17 | 20,79 | 17125,23 | 417,75 | 11509,85 | 4880,11 | 23765,76 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 5197,63 | 49,80 | | 1760,43 | |
| 21 | 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Внутренние поверхности | м2 поверхности | 15,072 | 1912,17 | 21,95 | 28820,16 | 330,80 | 17872,63 | 7391,25 | 39108,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 704,40 | 6,32 | 10616,72 | 95,24 | | 2896,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1116-1201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 2809,69 | -- | 2809,69 | -- | 759,49 | 2009,20 | 5204,40 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2050,20 | -- | 2050,20 | -- | | 385,51 | |
| 23 | 2301-0201-0186<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2 | 2683,62 | -- | 536,72 | -- | 536,72 | -- | 579,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42,94 | |
| 24 | 2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2716,26 | -- | 5432,52 | -- | 5432,52 | -- | 5867,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 434,60 | |
| 25 | 1116-1201-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм | сальник | 1 | 7188,37 | -- | 7188,37 | -- | 3759,98 | 3359,82 | 11392,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3428,39 | -- | 3428,39 | -- | | 843,86 | |
| 26 | 2301-0201-0237<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,3 | 12345,06 | -- | 3703,52 | -- | 3703,52 | -- | 3999,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 296,28 | |
| 27 | 2302-0103-0215<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 8914,80 | -- | 17829,60 | -- | 17829,60 | -- | 19255,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1426,37 | |
| 28 | 2303-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип ТВ (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 23003,04 | -- | 23003,04 | -- | 23003,04 | -- | 24843,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1840,24 | |
| **Крышка люка КД-1** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 0,301754 | 3174,03 | 526,63 | 957,78 | 158,91 | 421,02 | 373,76 | 1438,06 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 377,84 | 37,45 | | 106,52 | |
| 30 | 2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,02 | 48381,66 | -- | 967,63 | -- | 967,63 | -- | 1045,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77,41 | |
| **Рама металическая РМ1** | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,098 | 98756,98 | 7101,81 | 9678,18 | 695,98 | 766,83 | 5695,18 | 16603,24 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 8215,38 | 38,51 | | 1229,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,098 | 165415,21 | 11558,54 | 16210,69 | 1132,74 | 507,31 | 10225,85 | 28551,47 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 148680,00 | 2545,26 | 14570,64 | 249,44 | | 2114,92 | |
| 33 | 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0564504 | 254127,90 | -- | 14345,62 | -- | 14345,62 | -- | 15493,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1147,65 | |
| 34 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,043571 | 254128,92 | -- | 11072,65 | -- | 11072,65 | -- | 11958,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 885,81 | |
| 35 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,001032 | 245155,98 | -- | 253,00 | -- | 253,00 | -- | 273,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20,24 | |
| 36 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 3,1 | 352,58 | -- | 1093,00 | -- | -- | 754,17 | 1994,94 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 352,58 | -- | 1093,00 | -- | | 147,77 | |
| 37 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Протравливание | м2 | 3,1 | 1081,03 | -- | 3351,18 | -- | 40,04 | 2284,69 | 6086,74 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1068,11 | -- | 3311,14 | -- | | 450,87 | |
| 38 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 3,1 | 84,89 | 12,30 | 263,16 | 38,13 | -- | 155,27 | 451,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 72,59 | -- | 225,03 | -- | | 33,47 | |
| 39 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ | м2 | 3,1 | 174,20 | 3,30 | 540,03 | 10,23 | 379,39 | 104,85 | 696,47 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 150,42 | 1,54 | | 51,59 | |
| 40 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,23 | 23646,54 | 1138,42 | 5438,70 | 261,84 | 4008,17 | 1115,43 | 7078,46 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 1168,70 | 57,04 | | 524,33 | |
| 41 | 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 28,8 | 2046,25 | 76,93 | 58931,96 | 2215,66 | 43809,06 | 12485,74 | 77131,11 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 448,17 | 23,06 | 12907,24 | 664,22 | | 5713,42 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 522920,51 | 31468,81 | 386482,36 | 98760,77 | 671415,79 |
| | | | | | | | 104969,35 | 10136,96 | -- | 49734,50 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 436528,18 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 90621,61 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **86553,75** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **59042,49** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **180519,25** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **77470,72** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **41119,91** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **555118,81** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **77,49** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **86553,75** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **25888,87** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1274,14** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **23073,96** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **15921,03** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3344,79** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **45154,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **23073,96** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **60503,46** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4519,46** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5478,59** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **50505,40** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5369,02** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5269,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **71142,27** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,81** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5478,59** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **671415,79** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **101,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **115106,31** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **743658,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **122030,16** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **62373,09** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **19362,05** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **386482,36** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **117686,62** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **55085,78** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №2.
Шифр объекта 68-2-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3
## (Локальный сметный расчет)

на отопление и вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-ОВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 40,538 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 6,664 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,006 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 | **Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка** | дефлектор | 1 | 14850,59 | 71,50 | 14850,59 | 71,50 | 11360,10 | 3363,36 | 19671,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3418,99 | 13,01 | 3418,99 | 13,01 | | 1457,12 | |
| 2 | 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка** | заслонка | 1 | 3764,57 | 42,57 | 3764,57 | 42,57 | 2477,67 | 1232,20 | 5396,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1244,33 | 13,01 | 1244,33 | 13,01 | | 399,74 | |
| 3 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 0,7 | 6999,07 | 51,81 | 4899,35 | 36,27 | 3642,89 | 1209,38 | 6597,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1743,13 | 19,81 | 1220,19 | 13,87 | | 488,70 | |
| 4 | 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | 0,002 | 3294896,73 | 91711,09 | 6589,79 | 183,42 | 5717,93 | 733,42 | 7909,07 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 344223,00 | 26190,69 | 688,45 | 52,38 | | 585,86 | |
| 5 | 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82** | м2 | 0,05 | 1179,12 | -- | 58,96 | -- | 58,96 | -- | 63,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,72 | |
| 6 | 2305-0102-0101 РСНБ РК 2015 | **Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм/переход** | м2 | 0,16171 | 5156,10 | -- | 833,79 | -- | 833,79 | -- | 900,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,70 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 40538,23 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6571,96 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 333,76 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 92,27 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 24091,33 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6538,35 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3002,83 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №2.
Шифр объекта 68-2-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-4
## (Локальный сметный расчет)

на электромонтажные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-ЭЛ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 178,89 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 51,893 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,042 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования(стоимость шкафа учтено в ТХ)** | **шкаф** | 1 | **24964,71** | **7038,40** | **24964,71** | **7038,40** | **1819,31** | **13330,22** | **41358,52** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **16107,00** | **2407,20** | **16107,00** | **2407,20** | | **3063,59** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **24964,71** | **7038,40** | **1819,31** | **13330,22** | **41358,52** |
| | | | | | | | **16107,00** | **2407,20** | **--** | **3063,59** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **24964,71** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1819,31** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **18514,20** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **13330,22** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3063,59** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **41358,52** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **18514,20** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **41358,52** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **18514,20** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| **2** | **1308-0206-2202 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **4** | **93,13** | **1,76** | **372,50** | **7,04** | **77,46** | **209,09** | **628,12** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **72,00** | **0,60** | **288,00** | **2,41** | | **46,53** | |
| **3** | **1308-0206-2201 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **5** | **79,87** | **0,88** | **399,33** | **4,40** | **94,93** | **217,08** | **665,73** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **60,00** | **0,30** | **300,00** | **1,50** | | **49,31** | |
| **4** | **1308-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **3** | **315,96** | **146,66** | **947,89** | **439,99** | **136,21** | **360,17** | **1412,71** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **123,90** | **42,85** | **371,70** | **128,54** | | **104,65** | |
| **5** | **1308-0201-0801 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** | **м кабеля** | **134** | **292,65** | **121,46** | **39215,70** | **16276,08** | **6337,02** | **15314,89** | **58893,04** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **123,90** | **34,84** | **16602,60** | **4668,08** | | **4362,45** | |
| **6** | **2306-0902-0409 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПВ4 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,0408** | **133854,60** | **--** | **5461,27** | **--** | **5461,27** | **--** | **5898,17** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **436,90** | |
| **7** | **2306-0902-0105 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,0816** | **51140,76** | **--** | **4173,09** | **--** | **4173,09** | **--** | **4506,93** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **333,85** | |
| **8** | **2306-0201-0107 РСНБ РК 2015** | **Кабели контрольные КВВГ 4х10 ГОСТ 1508-78** | **км** | **0,00612** | **1380505,74** | **--** | **8448,70** | **--** | **8448,70** | **--** | **9124,59** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **675,90** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **59018,48** | **16727,51** | **24728,67** | **16101,23** | **81129,29** |
| | | | | | | | **17562,30** | **4800,52** | **--** | **6009,58** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **59018,48** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **6645,62** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **22362,82** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **18083,05** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **16101,23** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6009,58** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **81129,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22362,82** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **81129,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22362,82** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Материалы** | | | | | | | | | |
| **9** | **1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | **м** | **9** | **616,17** | **54,52** | **5545,50** | **490,71** | **1922,79** | **2297,94** | **8470,91** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **348,00** | **6,62** | **3132,00** | **59,58** | | **627,47** | |
| **10** | **2306-1705-0105 РСНБ РК 2015** | **Металлорукав РЗ-ЦХ 22** | **м** | **4** | **193,80** | **--** | **775,20** | **--** | **775,20** | **--** | **837,22** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **62,02** | |
| **11** | **2306-1705-0107 РСНБ РК 2015** | **Металлорукав РЗ-ЦХ 32** | **м** | **5** | **331,50** | **--** | **1657,50** | **--** | **1657,50** | **--** | **1790,10** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **132,60** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **7978,20** | **490,71** | **4355,49** | **2297,94** | **11098,23** |
| | | | | | | | **3132,00** | **59,58** | **--** | **822,09** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **7978,20** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1922,79** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3191,58** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2432,70** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2297,94** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **822,09** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **11098,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3191,58** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **11098,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3191,58** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные изделия** | | | | | | | | | |
| **12** | **1308-0304-0304 РСНБ РК 2015** | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | **шт.** | **1** | **4022,60** | **1375,22** | **4022,60** | **1375,22** | **73,38** | **2201,19** | **6721,70** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2574,00** | **483,21** | **2574,00** | **483,21** | | **497,90** | |
| **13** | **2307-0201-0114 РСНБ РК 2015** | **Щиты распределительные навесные модели МКН 54.25 54 У31 ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1** | **15332,64** | **--** | **15332,64** | **--** | **15332,64** | **--** | **16559,25** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1226,61** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **19355,24** | **1375,22** | **15406,02** | **2201,19** | **23280,95** |
| | | | | | | | **2574,00** | **483,21** | **--** | **1724,51** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **19355,24** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **73,38** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3057,21** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **15332,64** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2201,19** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1724,51** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **23280,95** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,36** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3057,21** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **23280,95** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,36** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3057,21** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Трубы металлические** | | | | | | | | | |
| **14** | **1308-0206-1705 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | **м** | **3** | **1195,01** | **178,61** | **3585,02** | **535,83** | **241,20** | **2144,60** | **6187,99** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **936,00** | **56,87** | **2808,00** | **170,61** | | **458,37** | |
| **15** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3** | **2683,62** | **--** | **8050,86** | **--** | **8050,86** | **--** | **8694,93** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **644,07** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **11635,88** | **535,83** | **8292,06** | **2144,60** | **14882,92** |
| | | | | | | | **2808,00** | **170,61** | **--** | **1102,44** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **3585,02** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **241,20** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2978,61** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2144,60** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **458,37** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **6187,99** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2978,61** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **8050,86** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **8050,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **644,07** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **8694,93** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **14882,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2978,61** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Прокат черных металлов** | | | | | | | | | |
| **16** | **1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **8** | **665,45** | **28,45** | **5323,57** | **227,57** | **3368,00** | **1287,49** | **7139,94** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **216,00** | **7,52** | **1728,00** | **60,18** | | **528,88** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **5323,57** | **227,57** | **3368,00** | **1287,49** | **7139,94** |
| | | | | | | | **1728,00** | **60,18** | **--** | **528,88** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **5323,57** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **3368,00** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1788,18** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1287,49** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **528,88** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **7139,94** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1788,18** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **7139,94** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1788,18** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **178889,85** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **43911,30** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **26395,23** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **7981,30** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **57969,55** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **37362,67** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **13251,10** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №2.
Шифр объекта 68-2-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5
## (Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-ТХ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1945,509 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 120,041 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,090 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1307-0403-0402 РСНБ РК 2015 | **Насос с погружным электродвигателем, масса 0,8 т. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 137769,97 | 59677,40 | 137769,97 | 59677,40 | 7298,57 | 55546,90 | 208782,22 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 70794,00 | 20266,50 | 70794,00 | 20266,50 | | 15465,35 | |
| 2 | Акватория Актобе | **Насос скважинный SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz №05001K08** | шТ | 1 | 274125,00 | -- | 274125,00 | -- | 274125,00 | -- | 296055,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21930,00 | |
| 3 | Акватория Актобе | **Кабель водонепроницаемый 4x1.5mm2** | м | 20 | 1625,63 | -- | 32512,50 | -- | 32512,50 | -- | 35113,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2601,00 | |
| 4 | Акватория Актобе | **Муфта заливная соединительная для кабеля М0** | шТ | 1 | 13314,64 | -- | 13314,64 | -- | 13314,64 | -- | 14379,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1065,17 | |
| 5 | Акватория Актобе | **Шкаф защиты AKVA MP204** | шТ | 1 | 407544,64 | -- | 407544,64 | -- | 407544,64 | -- | 440148,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32603,57 | |
| 6 | 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 | **Патрубок устьевой** | т | 0,0493 | 407844,96 | -- | 20106,76 | -- | 20106,76 | -- | 21715,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1608,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2489,23 | -- | 2489,23 | -- | 2197,60 | 285,80 | 2997,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 291,63 | -- | 291,63 | -- | | 222,00 | |
| 8 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 538,83 | 26,23 | 538,83 | 26,23 | 20,60 | 494,30 | 1115,78 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 492,00 | 12,39 | 492,00 | 12,39 | | 82,65 | |
| 9 | 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 | шт. | 1 | 39797,34 | -- | 39797,34 | -- | 39797,34 | -- | 42981,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3183,79 | |
| 10 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 1 | 185,61 | -- | 185,61 | -- | 20,60 | 161,71 | 375,10 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 165,01 | -- | 165,01 | -- | | 27,79 | |
| 11 | 2304-1007-0601 РСНБ РК 2015 | Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 114646,98 | -- | 114646,98 | -- | 114646,98 | -- | 123818,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9171,76 | |
| 12 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 5 | 2091,87 | 119,66 | 10459,35 | 598,30 | 1489,40 | 8325,64 | 20287,79 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 24,78 | 8371,65 | 123,90 | | 1502,80 | |
| 13 | 2304-0103-0302 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 2 | 11097,60 | -- | 22195,20 | -- | 22195,20 | -- | 23970,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1775,62 | |
| 14 | 2304-1001-5001 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 16262,88 | -- | 16262,88 | -- | 16262,88 | -- | 17563,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1301,03 | |
| 15 | 2304-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бр для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 9269,76 | -- | 9269,76 | -- | 9269,76 | -- | 10011,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 741,58 | |
| 16 | 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015 | Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 6966,60 | -- | 6966,60 | -- | 6966,60 | -- | 7523,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 557,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 480,42 | -- | 960,84 | -- | 960,84 | -- | 1037,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76,87 | |
| 18 | 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 740,52 | -- | 1481,04 | -- | 1481,04 | -- | 1599,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118,48 | |
| 19 | 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 370,26 | -- | 740,52 | -- | 740,52 | -- | 799,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,24 | |
| 20 | 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 603,84 | -- | 1207,68 | -- | 1207,68 | -- | 1304,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,61 | |
| 21 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 5 | 1415,76 | -- | 7078,80 | -- | 7078,80 | -- | 7645,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 566,30 | |
| 22 | 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 20 | 978,18 | -- | 19563,60 | -- | 19563,60 | -- | 21128,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1565,09 | |
| 23 | 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 1 | 831,30 | -- | 831,30 | -- | 831,30 | -- | 897,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,50 | |
| 24 | 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм | м | 40 | 11753,46 | -- | 470138,40 | -- | 470138,40 | -- | 507749,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37611,07 | |
| 25 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 3764,50 | 281,52 | 3764,50 | 281,52 | 521,58 | 2955,94 | 7258,08 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2961,40 | 54,87 | 2961,40 | 54,87 | | 537,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **2304-0905-0207 РСНБ РК 2015** | **Краны пробно-спускной 10Б8бк1 для жидких сред, PN 6, DN 65 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1** | **7609,20** | **--** | **7609,20** | **--** | **7609,20** | **--** | **8217,94** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **608,74** | |
| **27** | **1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **30** | **3196,29** | **35,07** | **95888,66** | **1052,16** | **78741,89** | **16177,05** | **121030,97** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **536,49** | **13,75** | **16094,61** | **412,59** | | **8965,26** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1945509,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **99170,30** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **61635,61** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **20870,25** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **1556643,93** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **83947,35** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **144111,78** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-2-6

на Эксплуатационные скважины питьевой воды №3., Эксплуатационные скважины питьевой воды №3.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 6952,644 тыс.тенге
Средства на оплату труда 1379,169 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2-6-1 | Бурение скважины питьевой воды №3 | 4044,049 | -- | -- | -- | 4044,049 | 1059,179 | |
| 2. | 2-6-2 | общестроительные работы | 743,658 | -- | -- | -- | 743,658 | 141,392 | |
| 3. | 2-6-3 | отопление и вентиляция | 40,538 | -- | -- | -- | 40,538 | 6,664 | |
| 4. | 2-6-4 | электромонтажные работы | 8,695 | 170,195 | -- | -- | 178,89 | 51,893 | |
| 5. | 2-6-5 | технологическое оборудование | 951,03 | 994,479 | -- | -- | 1945,509 | 120,04 | |
| | | ИТОГО | 5787,971 | 1164,674 | -- | -- | 6952,644 | 1379,169 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №3.
Шифр объекта 68-2-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1
## (Локальный сметный расчет)

на Бурение скважины питьевой воды №3
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 4044,049 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1059,179 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,755 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **1104-0101-1002 РСНБ РК 2015** | **Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы** | **м бурения** | **40** | **7944,87** | **5086,42** | **317794,82** | **203456,72** | **43467,30** | **100081,27** | **451306,18** |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | **1771,77** | **1171,80** | **70870,80** | **46871,87** | | **33430,09** | |
| 2 | **2301-0303-0221 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с трапецеидальной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм** | **м** | **35** | **14047,44** | **--** | **491660,40** | **--** | **491660,40** | **--** | **530993,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **39332,83** | |
| 3 | **1104-0201-0202 РСНБ РК 2015** | **Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости** | **м закрепленной скважины** | **40** | **3542,98** | **2041,95** | **141719,25** | **81678,20** | **1064,65** | **67178,93** | **225610,04** |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | **1474,41** | **501,44** | **58976,40** | **20057,64** | | **16711,85** | |
| 4 | **1104-0201-0602 РСНБ РК 2015** | **Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости** | **м труб, обжатых грунтами** | **40** | **3941,51** | **2132,57** | **157660,52** | **85302,92** | **--** | **79136,70** | **255741,00** |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | **1808,94** | **518,61** | **72357,60** | **20744,40** | | **18943,78** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1104-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка** | сварка | 4 | 1534,19 | 493,17 | 6136,78 | 1972,68 | 792,66 | 2907,85 | 9768,20 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 842,86 | 12,39 | 3371,44 | 49,56 | | 723,57 | |
| 6 | 1104-0401-0201 РСНБ РК 2015 | **Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения** | м труб | 5 | 2073,40 | 1380,61 | 10367,00 | 6903,07 | 163,93 | 4216,22 | 15749,87 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 660,00 | 332,05 | 3300,00 | 1660,26 | | 1166,66 | |
| 7 | 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015 | **Фильтры для буровых скважин на воду** | шт. | 1 | 40608,24 | -- | 40608,24 | -- | 40608,24 | -- | 43856,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3248,66 | |
| 8 | 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015 | **Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия** | м3 | 0,25 | 15742,06 | -- | 3935,52 | -- | 980,07 | 2512,13 | 6963,46 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 11821,80 | -- | 2955,45 | -- | | 515,81 | |
| 9 | 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания** | сутки откачки | 5 | 334861,04 | 254239,94 | 1674305,20 | 1271199,70 | -- | 644269,36 | 2504060,52 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 80621,10 | 70971,69 | 403105,50 | 354858,45 | | 185485,96 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4044049,40** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 614937,19 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1650513,29 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 444242,18 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 578737,24 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 900302,47 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 299559,22 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №3.
Шифр объекта 68-2-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-АС1

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 743,658 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 141,392 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,128 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 102,6 | 200,58 | 190,60 | 20579,71 | 19555,56 | -- | 4006,23 | 26552,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 1024,15 | 4540,05 | | 1966,88 | |
| 2 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 2,775 | 2801,59 | -- | 7774,42 | -- | -- | 5597,58 | 14441,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 7774,42 | -- | | 1069,76 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 105,375 | 34,30 | 34,30 | 3614,72 | 3614,72 | -- | 905,65 | 4882,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 1257,85 | | 361,63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 105,375 | 151,80 | 73,39 | 15996,24 | 7734,00 | -- | 8416,39 | 26365,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 8262,24 | 3427,19 | | 1953,01 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 47965,09 | 30904,27 | -- | 18925,85 | 72242,21 |
| | | | | | | | 17060,81 | 9225,09 | -- | 5351,27 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 47965,09 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26285,90 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18925,85 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5351,27 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 72242,21 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26,50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26285,90 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 72242,21 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26,50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26285,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Устройство скважины** | | | | | | | | | |
| 5 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 0,24 | 240,16 | 30,49 | 57,64 | 7,32 | 33,94 | 17,85 | 81,53 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 68,24 | 10,90 | 16,38 | 2,62 | | 6,04 | |
| 6 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 6 | 665,36 | 27,77 | 3992,16 | 166,59 | 1901,03 | 1883,34 | 6345,55 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 320,76 | 13,17 | 1924,54 | 79,02 | | 470,04 | |
| 7 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 6 | -87,66 | -4,72 | -525,96 | -28,33 | -473,84 | -34,64 | -605,45 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -3,96 | -2,18 | -23,79 | -13,07 | | -44,85 | |
| 8 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 6 | 651,32 | 45,51 | 3907,93 | 273,04 | 1513,51 | 2022,10 | 6404,44 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 353,56 | 4,96 | 2121,39 | 29,78 | | 474,40 | |
| 9 | 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 6 | 242,42 | 23,48 | 1454,54 | 140,91 | 597,77 | 688,54 | 2314,52 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 119,31 | 2,77 | 715,86 | 16,63 | | 171,45 | |
| 10 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,6 | 18426,77 | 1084,07 | 11056,06 | 650,44 | 9702,54 | 762,45 | 12764,00 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 703,08 | 134,78 | | 945,48 | |
| 11 | 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | м3 | 4,8 | 7187,48 | 2177,23 | 34499,90 | 10450,68 | 5084,57 | 20004,29 | 58864,52 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3950,97 | 628,77 | 18964,66 | 3018,07 | | 4360,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2102-0101-2802 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 4,872 | 18400,80 | -- | 89648,70 | -- | 89648,70 | -- | 96820,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7171,90 | |
| 13 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,128 | 226138,08 | -- | 28945,67 | -- | 28945,67 | -- | 31261,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2315,65 | |
| 14 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,015 | 230527,14 | -- | 3457,91 | -- | 3457,91 | -- | 3734,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276,63 | |
| 15 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 6 | 665,36 | 27,77 | 3992,16 | 166,59 | 1901,03 | 1883,34 | 6345,55 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 320,76 | 13,17 | 1924,54 | 79,02 | | 470,04 | |
| 16 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,603 | 21401,55 | 8970,40 | 34306,69 | 14379,54 | 4616,76 | 20698,19 | 59405,26 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 15310,38 | 5596,88 | | 4400,39 | |
| 17 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 27941,88 | -- | 55883,76 | -- | 55883,76 | -- | 60354,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4470,70 | |
| 18 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 17756,16 | -- | 17756,16 | -- | 17756,16 | -- | 19176,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1420,49 | |
| 19 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2467,38 | -- | 4934,76 | -- | 4934,76 | -- | 5329,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,78 | |
| 20 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 20,096 | 852,17 | 20,79 | 17125,23 | 417,75 | 11509,85 | 4880,11 | 23765,76 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 5197,63 | 49,80 | | 1760,43 | |
| 21 | 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Внутренние поверхности | м2 поверхности | 15,072 | 1912,17 | 21,95 | 28820,16 | 330,80 | 17872,63 | 7391,25 | 39108,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 704,40 | 6,32 | 10616,72 | 95,24 | | 2896,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1116-1201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 2809,69 | -- | 2809,69 | -- | 759,49 | 2009,20 | 5204,40 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2050,20 | -- | 2050,20 | -- | | 385,51 | |
| 23 | 2301-0201-0186<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2 | 2683,62 | -- | 536,72 | -- | 536,72 | -- | 579,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42,94 | |
| 24 | 2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2716,26 | -- | 5432,52 | -- | 5432,52 | -- | 5867,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 434,60 | |
| 25 | 1116-1201-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм | сальник | 1 | 7188,37 | -- | 7188,37 | -- | 3759,98 | 3359,82 | 11392,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3428,39 | -- | 3428,39 | -- | | 843,86 | |
| 26 | 2301-0201-0237<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,3 | 12345,06 | -- | 3703,52 | -- | 3703,52 | -- | 3999,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 296,28 | |
| 27 | 2302-0103-0215<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 8914,80 | -- | 17829,60 | -- | 17829,60 | -- | 19255,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1426,37 | |
| 28 | 2303-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип ТВ (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 23003,04 | -- | 23003,04 | -- | 23003,04 | -- | 24843,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1840,24 | |
| **Крышка люка КД-1** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 0,301754 | 3174,03 | 526,63 | 957,78 | 158,91 | 421,02 | 373,76 | 1438,06 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 377,84 | 37,45 | | 106,52 | |
| 30 | 2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,02 | 48381,66 | -- | 967,63 | -- | 967,63 | -- | 1045,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77,41 | |
| **Рама металическая РМ1** | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,098 | 98756,98 | 7101,81 | 9678,18 | 695,98 | 766,83 | 5695,18 | 16603,24 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 8215,38 | 38,51 | | 1229,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,098 | 165415,21 | 11558,54 | 16210,69 | 1132,74 | 507,31 | 10225,85 | 28551,47 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 148680,00 | 2545,26 | 14570,64 | 249,44 | | 2114,92 | |
| 33 | 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0564504 | 254127,90 | -- | 14345,62 | -- | 14345,62 | -- | 15493,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1147,65 | |
| 34 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,043571 | 254128,92 | -- | 11072,65 | -- | 11072,65 | -- | 11958,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 885,81 | |
| 35 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,001032 | 245155,98 | -- | 253,00 | -- | 253,00 | -- | 273,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20,24 | |
| 36 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 3,1 | 352,58 | -- | 1093,00 | -- | -- | 754,17 | 1994,94 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 352,58 | -- | 1093,00 | -- | | 147,77 | |
| 37 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Протравливание | м2 | 3,1 | 1081,03 | -- | 3351,18 | -- | 40,04 | 2284,69 | 6086,74 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1068,11 | -- | 3311,14 | -- | | 450,87 | |
| 38 | 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 3,1 | 84,89 | 12,30 | 263,16 | 38,13 | -- | 155,27 | 451,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 72,59 | -- | 225,03 | -- | | 33,47 | |
| 39 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ | м2 | 3,1 | 174,20 | 3,30 | 540,03 | 10,23 | 379,39 | 104,85 | 696,47 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 150,42 | 1,54 | | 51,59 | |
| 40 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,23 | 23646,54 | 1138,42 | 5438,70 | 261,84 | 4008,17 | 1115,43 | 7078,46 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 1168,70 | 57,04 | | 524,33 | |
| 41 | 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 28,8 | 2046,25 | 76,93 | 58931,96 | 2215,66 | 43809,06 | 12485,74 | 77131,11 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 448,17 | 23,06 | 12907,24 | 664,22 | | 5713,42 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **522920,51** | **31468,81** | **386482,36** | **98760,77** | **671415,79** |
| | | | | | | | **104969,35** | **10136,96** | **--** | **49734,50** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **436528,18** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **90621,61** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **86553,75** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **59042,49** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **180519,25** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **77470,72** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **41119,91** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **555118,81** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **77,49** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **86553,75** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **25888,87** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1274,14** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **23073,96** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **15921,03** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3344,79** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **45154,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **23073,96** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **60503,46** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4519,46** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5478,59** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **50505,40** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5369,02** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5269,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **71142,27** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,81** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5478,59** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **671415,79** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **101,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **115106,31** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **743658,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **122030,16** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **62373,09** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **19362,05** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **386482,36** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **117686,62** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **55085,78** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №3.
Шифр объекта 68-2-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3
## (Локальный сметный расчет)

на отопление и вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-ОВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 40,538 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 6,664 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,006 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 | **Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка** | дефлектор | 1 | 14850,59 | 71,50 | 14850,59 | 71,50 | 11360,10 | 3363,36 | 19671,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3418,99 | 13,01 | 3418,99 | 13,01 | | 1457,12 | |
| 2 | 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка** | заслонка | 1 | 3764,57 | 42,57 | 3764,57 | 42,57 | 2477,67 | 1232,20 | 5396,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1244,33 | 13,01 | 1244,33 | 13,01 | | 399,74 | |
| 3 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 0,7 | 6999,07 | 51,81 | 4899,35 | 36,27 | 3642,89 | 1209,38 | 6597,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1743,13 | 19,81 | 1220,19 | 13,87 | | 488,70 | |
| 4 | 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | 0,002 | 3294896,73 | 91711,09 | 6589,79 | 183,42 | 5717,93 | 733,42 | 7909,07 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 344223,00 | 26190,69 | 688,45 | 52,38 | | 585,86 | |
| 5 | 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82** | м2 | 0,05 | 1179,12 | -- | 58,96 | -- | 58,96 | -- | 63,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,72 | |
| 6 | 2305-0102-0101 РСНБ РК 2015 | **Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм/переход** | м2 | 0,16171 | 5156,10 | -- | 833,79 | -- | 833,79 | -- | 900,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,70 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 40538,23 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6571,96 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 333,76 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 92,27 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 24091,33 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6538,35 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3002,83 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №3.
Шифр объекта 68-2-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4
## (Локальный сметный расчет)

на электромонтажные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-ЭЛ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 178,89 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 51,893 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,042 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования(стоимость шкафа учтено в ТХ)** | **шкаф** | 1 | **24964,71** | **7038,40** | **24964,71** | **7038,40** | **1819,31** | **13330,22** | **41358,52** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **16107,00** | **2407,20** | **16107,00** | **2407,20** | | **3063,59** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **24964,71** | **7038,40** | **1819,31** | **13330,22** | **41358,52** |
| | | | | | | | **16107,00** | **2407,20** | **--** | **3063,59** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **24964,71** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1819,31** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **18514,20** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **13330,22** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3063,59** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **41358,52** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **18514,20** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **41358,52** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **18514,20** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| **2** | **1308-0206-2202 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **4** | **93,13** | **1,76** | **372,50** | **7,04** | **77,46** | **209,09** | **628,12** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **72,00** | **0,60** | **288,00** | **2,41** | | **46,53** | |
| **3** | **1308-0206-2201 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **5** | **79,87** | **0,88** | **399,33** | **4,40** | **94,93** | **217,08** | **665,73** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **60,00** | **0,30** | **300,00** | **1,50** | | **49,31** | |
| **4** | **1308-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **3** | **315,96** | **146,66** | **947,89** | **439,99** | **136,21** | **360,17** | **1412,71** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **123,90** | **42,85** | **371,70** | **128,54** | | **104,65** | |
| **5** | **1308-0201-0801 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** | **м кабеля** | **134** | **292,65** | **121,46** | **39215,70** | **16276,08** | **6337,02** | **15314,89** | **58893,04** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **123,90** | **34,84** | **16602,60** | **4668,08** | | **4362,45** | |
| **6** | **2306-0902-0409 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПВ4 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,0408** | **133854,60** | **--** | **5461,27** | **--** | **5461,27** | **--** | **5898,17** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **436,90** | |
| **7** | **2306-0902-0105 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,0816** | **51140,76** | **--** | **4173,09** | **--** | **4173,09** | **--** | **4506,93** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **333,85** | |
| **8** | **2306-0201-0107 РСНБ РК 2015** | **Кабели контрольные КВВГ 4х10 ГОСТ 1508-78** | **км** | **0,00612** | **1380505,74** | **--** | **8448,70** | **--** | **8448,70** | **--** | **9124,59** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **675,90** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **59018,48** | **16727,51** | **24728,67** | **16101,23** | **81129,29** |
| | | | | | | | **17562,30** | **4800,52** | **--** | **6009,58** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **59018,48** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **6645,62** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **22362,82** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **18083,05** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **16101,23** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6009,58** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **81129,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22362,82** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **81129,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22362,82** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Материалы** | | | | | | | | | |
| **9** | **1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | **м** | **9** | **616,17** | **54,52** | **5545,50** | **490,71** | **1922,79** | **2297,94** | **8470,91** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **348,00** | **6,62** | **3132,00** | **59,58** | | **627,47** | |
| **10** | **2306-1705-0105 РСНБ РК 2015** | **Металлорукав РЗ-ЦХ 22** | **м** | **4** | **193,80** | **--** | **775,20** | **--** | **775,20** | **--** | **837,22** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **62,02** | |
| **11** | **2306-1705-0107 РСНБ РК 2015** | **Металлорукав РЗ-ЦХ 32** | **м** | **5** | **331,50** | **--** | **1657,50** | **--** | **1657,50** | **--** | **1790,10** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **132,60** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **7978,20** | **490,71** | **4355,49** | **2297,94** | **11098,23** |
| | | | | | | | **3132,00** | **59,58** | **--** | **822,09** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **7978,20** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1922,79** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3191,58** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2432,70** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2297,94** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **822,09** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **11098,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3191,58** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **11098,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,65** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3191,58** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные изделия** | | | | | | | | | |
| **12** | **1308-0304-0304 РСНБ РК 2015** | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | **шт.** | **1** | **4022,60** | **1375,22** | **4022,60** | **1375,22** | **73,38** | **2201,19** | **6721,70** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2574,00** | **483,21** | **2574,00** | **483,21** | | **497,90** | |
| **13** | **2307-0201-0114 РСНБ РК 2015** | **Щиты распределительные навесные модели МКН 54.25 54 У31 ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1** | **15332,64** | **--** | **15332,64** | **--** | **15332,64** | **--** | **16559,25** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1226,61** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **19355,24** | **1375,22** | **15406,02** | **2201,19** | **23280,95** |
| | | | | | | | **2574,00** | **483,21** | **--** | **1724,51** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **19355,24** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **73,38** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3057,21** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **15332,64** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2201,19** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1724,51** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **23280,95** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,36** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3057,21** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **23280,95** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,36** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3057,21** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Трубы металлические** | | | | | | | | | |
| **14** | **1308-0206-1705 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | **м** | **3** | **1195,01** | **178,61** | **3585,02** | **535,83** | **241,20** | **2144,60** | **6187,99** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **936,00** | **56,87** | **2808,00** | **170,61** | | **458,37** | |
| **15** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3** | **2683,62** | **--** | **8050,86** | **--** | **8050,86** | **--** | **8694,93** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **644,07** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **11635,88** | **535,83** | **8292,06** | **2144,60** | **14882,92** |
| | | | | | | | **2808,00** | **170,61** | **--** | **1102,44** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **3585,02** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **241,20** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2978,61** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2144,60** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **458,37** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **6187,99** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2978,61** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **8050,86** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **8050,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **644,07** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **8694,93** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **14882,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2978,61** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Прокат черных металлов** | | | | | | | | | |
| **16** | **1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **8** | **665,45** | **28,45** | **5323,57** | **227,57** | **3368,00** | **1287,49** | **7139,94** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **216,00** | **7,52** | **1728,00** | **60,18** | | **528,88** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **5323,57** | **227,57** | **3368,00** | **1287,49** | **7139,94** |
| | | | | | | | **1728,00** | **60,18** | **--** | **528,88** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **5323,57** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **3368,00** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1788,18** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1287,49** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **528,88** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **7139,94** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1788,18** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **7139,94** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1788,18** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **178889,85** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **43911,30** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **26395,23** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **7981,30** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **57969,55** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **37362,67** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **13251,10** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Эксплуатационные скважины питьевой воды №3.
Шифр объекта 68-2-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-5
## (Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ, IIIА,IVА, IVГ)-2009-ТХ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1945,509 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 120,041 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,090 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1307-0403-0402 РСНБ РК 2015 | **Насос с погружным электродвигателем, масса 0,8 т. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 137769,97 | 59677,40 | 137769,97 | 59677,40 | 7298,57 | 55546,90 | 208782,22 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 70794,00 | 20266,50 | 70794,00 | 20266,50 | | 15465,35 | |
| 2 | Акватори Актобе | **Насос скважинный SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz №05001K08** | шТ | 1 | 274125,00 | -- | 274125,00 | -- | 274125,00 | -- | 296055,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21930,00 | |
| 3 | Акватория Актобе | **Кабель водонепроницаемый 4x1.5mm2** | м | 20 | 1625,63 | -- | 32512,50 | -- | 32512,50 | -- | 35113,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2601,00 | |
| 4 | Акватория Актобе | **Муфта заливная соединительная для кабеля М0** | шТ | 1 | 13314,64 | -- | 13314,64 | -- | 13314,64 | -- | 14379,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1065,17 | |
| 5 | Акватория Актобе | **Шкаф защиты AKVA MP204** | шТ | 1 | 407544,64 | -- | 407544,64 | -- | 407544,64 | -- | 440148,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32603,57 | |
| 6 | 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 | **Патрубок устьевой** | т | 0,0493 | 407844,96 | -- | 20106,76 | -- | 20106,76 | -- | 21715,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1608,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2489,23 | -- | 2489,23 | -- | 2197,60 | 285,80 | 2997,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 291,63 | -- | 291,63 | -- | | 222,00 | |
| 8 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 538,83 | 26,23 | 538,83 | 26,23 | 20,60 | 494,30 | 1115,78 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 492,00 | 12,39 | 492,00 | 12,39 | | 82,65 | |
| 9 | 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 | шт. | 1 | 39797,34 | -- | 39797,34 | -- | 39797,34 | -- | 42981,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3183,79 | |
| 10 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 1 | 185,61 | -- | 185,61 | -- | 20,60 | 161,71 | 375,10 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 165,01 | -- | 165,01 | -- | | 27,79 | |
| 11 | 2304-1007-0601 РСНБ РК 2015 | Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 114646,98 | -- | 114646,98 | -- | 114646,98 | -- | 123818,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9171,76 | |
| 12 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 5 | 2091,87 | 119,66 | 10459,35 | 598,30 | 1489,40 | 8325,64 | 20287,79 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 24,78 | 8371,65 | 123,90 | | 1502,80 | |
| 13 | 2304-0103-0302 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 2 | 11097,60 | -- | 22195,20 | -- | 22195,20 | -- | 23970,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1775,62 | |
| 14 | 2304-1001-5001 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 16262,88 | -- | 16262,88 | -- | 16262,88 | -- | 17563,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1301,03 | |
| 15 | 2304-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бр для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 9269,76 | -- | 9269,76 | -- | 9269,76 | -- | 10011,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 741,58 | |
| 16 | 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015 | Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 6966,60 | -- | 6966,60 | -- | 6966,60 | -- | 7523,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 557,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 480,42 | -- | 960,84 | -- | 960,84 | -- | 1037,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76,87 | |
| 18 | 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 740,52 | -- | 1481,04 | -- | 1481,04 | -- | 1599,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118,48 | |
| 19 | 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 370,26 | -- | 740,52 | -- | 740,52 | -- | 799,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,24 | |
| 20 | 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 603,84 | -- | 1207,68 | -- | 1207,68 | -- | 1304,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,61 | |
| 21 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 5 | 1415,76 | -- | 7078,80 | -- | 7078,80 | -- | 7645,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 566,30 | |
| 22 | 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 20 | 978,18 | -- | 19563,60 | -- | 19563,60 | -- | 21128,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1565,09 | |
| 23 | 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 1 | 831,30 | -- | 831,30 | -- | 831,30 | -- | 897,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,50 | |
| 24 | 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм | м | 40 | 11753,46 | -- | 470138,40 | -- | 470138,40 | -- | 507749,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37611,07 | |
| 25 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 3764,50 | 281,52 | 3764,50 | 281,52 | 521,58 | 2955,94 | 7258,08 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2961,40 | 54,87 | 2961,40 | 54,87 | | 537,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **2304-0905-0207 РСНБ РК 2015** | **Краны пробно-спукной 10Б8бк1 для жидких сред, PN 6, DN 65 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1** | **7609,20** | **--** | **7609,20** | **--** | **7609,20** | **--** | **8217,94** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **608,74** | |
| **27** | **1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **30** | **3196,29** | **35,07** | **95888,66** | **1052,16** | **78741,89** | **16177,05** | **121030,97** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **536,49** | **13,75** | **16094,61** | **412,59** | | **8965,26** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1945509,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **99170,30** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **61635,61** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **20870,25** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **1556643,93** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **83947,35** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **144111,78** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-1-1

на Насосная станция в с.Успеновка., Насосная станция в с.Успеновка.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 150,674 тыс.тенге
Средства на оплату труда 53,786 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 1-1-1 | подготовительные работы | 150,674 | -- | -- | -- | 150,674 | 53,786 | |
| | | ИТОГО | 150,674 | -- | -- | -- | 150,674 | 53,786 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция в с.Успеновка.
Шифр объекта 68-1-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на подготовительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68-15/10/2018-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 150,674 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 53,786 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,048 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 176,295 | 200,58 | 190,60 | 35361,60 | 33601,83 | -- | 6883,80 | 45625,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,98 | 44,25 | 1759,78 | 7801,05 | | 3379,63 | |
| 2 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 176,295 | 34,30 | 34,30 | 6047,51 | 6047,51 | -- | 1515,17 | 8167,70 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,94 | -- | 2104,41 | | 605,01 | |
| 3 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 176,295 | 151,80 | 73,39 | 26762,11 | 12939,17 | -- | 14080,83 | 44110,38 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 13822,94 | 5733,77 | | 3267,44 | |
| 4 | 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж** | км трубопровода | 0,073 | 363340,15 | 63292,45 | 26523,83 | 4620,35 | 950,96 | 22338,34 | 52771,15 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 287020,80 | 22074,83 | 20952,52 | 1611,46 | | 3908,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **94695,06** | **57208,86** | **950,96** | **44818,15** | **150674,26** |
| | | | | | | | **36535,23** | **17250,70** | **--** | **11161,06** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **94695,06** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **950,96** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **53785,93** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **44818,15** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **11161,06** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **150674,26** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **48,09** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **53785,93** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **150674,26** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **48,09** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **53785,93** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **150674,26** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **36535,23** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **57208,86** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **17250,70** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **950,96** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **44818,15** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **11161,06** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-7-1

на Насосная станция в с.Успеновка., Насосная станция в с.Успеновка.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 29589,822 тыс.тенге
Средства на оплату труда 5692,906 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 7-1-1 | благоустройство | 29589,822 | -- | -- | -- | 29589,822 | 5692,906 | |
| | | ИТОГО | 29589,822 | -- | -- | -- | 29589,822 | 5692,906 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция в с.Успеновка.
Шифр объекта 68-7-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на благоустройство
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68-15/10/2018-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 29589,822 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 5692,906 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,917 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Растительный слой** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2** | м3 грунта | 688 | 31,18 | 31,18 | 21455,28 | 21455,28 | -- | 5786,80 | 29421,44 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,68 | -- | 8037,22 | | 2179,37 | |
| 2 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4 К=4 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4** | м3 грунта | 688 | 125,95 | 125,95 | 86653,32 | 86653,32 | -- | 23371,64 | 118826,96 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 47,18 | -- | 32460,61 | | 8802,00 | |
| 3 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ** | м3 грунта | 454,7 | 25,99 | 25,99 | 11816,52 | 11816,52 | -- | 3187,08 | 16203,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 9,73 | -- | 4426,50 | | 1200,29 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **119925,12** | **119925,12** | **--** | **32345,52** | **164452,29** |
| | | | | | | | **--** | **44924,33** | **--** | **12181,65** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **119925,12** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **44924,33** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **32345,52** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12181,65** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **164452,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **25,38** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **44924,33** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **164452,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **25,38** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **44924,33** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| **4** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **252** | **32,18** | **32,18** | **8108,67** | **8108,67** | **--** | **2187,02** | **11119,35** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **12,05** | **--** | **3037,53** | | **823,66** | |
| **5** | **1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **252** | **101,87** | **101,87** | **25671,49** | **25671,49** | **--** | **6923,97** | **35203,10** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **38,16** | **--** | **9616,62** | | **2607,64** | |
| **6** | **1101-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **132** | **74,70** | **74,70** | **9860,36** | **9860,36** | **--** | **2598,39** | **13455,45** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **27,34** | **--** | **3608,88** | | **996,70** | |
| **7** | **1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **132** | **35,66** | **35,66** | **4707,27** | **4707,27** | **--** | **964,17** | **6125,15** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **10,14** | **--** | **1339,12** | | **453,71** | |
| **8** | **1101-0203-0102 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **6880** | **6,78** | **6,78** | **46622,25** | **46622,25** | **--** | **8680,19** | **59726,64** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **1,75** | **--** | **12055,82** | | **4424,20** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **94970,04** | **94970,04** | **--** | **21353,74** | **125629,68** |
| | | | | | | | **--** | **29657,97** | **--** | **9305,90** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **94970,04** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **29657,97** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **21353,74** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9305,90** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **125629,68** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16,93** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29657,97 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 125629,68 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16,93 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29657,97 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Асфальто-бетонное покрытие** | | | | | | | | | |
| 9 | 1101-0105-0106 РСНБ РК 2015 | **Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 246,4 | 199,90 | 196,13 | 49255,63 | 48325,27 | -- | 10310,03 | 64330,91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,78 | 54,34 | 930,36 | 13389,13 | | 4765,25 | |
| 10 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 195,27 | 2777,47 | 1022,53 | 542356,63 | 199669,10 | 316874,39 | 73000,04 | 664585,20 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 132,19 | 213,96 | 25813,13 | 41779,50 | | 49228,53 | |
| 11 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | м2 основания | 1301,8 | 777,21 | 189,81 | 1011773,64 | 247100,23 | 723819,03 | 128517,06 | 1231514,00 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 31,38 | 60,03 | 40854,39 | 78142,89 | | 91223,26 | |
| 12 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 1301,8 | 1701,00 | 97,21 | 2214363,74 | 126554,02 | 2033615,26 | 98680,88 | 2498088,18 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 41,63 | 28,56 | 54194,45 | 37176,73 | | 185043,57 | |
| 13 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | м2 покрытия | 1301,8 | 780,67 | 0,08 | 1016277,21 | 106,23 | 1015590,32 | 627,11 | 1098256,66 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,45 | -- | 580,65 | -- | | 81352,35 | |
| 14 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 1301,8 | 1714,00 | 97,21 | 2231278,80 | 126554,02 | 2050530,33 | 98680,88 | 2516356,45 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 41,63 | 28,56 | 54194,45 | 37176,73 | | 186396,77 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 7065305,65 | 748308,87 | 6140429,34 | 409815,99 | 8073131,37 |
| | | | | | | | 176567,44 | 207664,97 | -- | 598009,73 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7065305,65 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1057451,26 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 384232,41 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 5082978,08 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 409815,99 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 598009,73 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8073131,37** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **286,63** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **384232,41** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **8073131,37** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **286,63** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **384232,41** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.окрытие брусчаткой** | | | | | | | | | |
| **15** | **1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **208,7** | **1587,14** | **127,27** | **331236,18** | **26562,00** | **295974,90** | **17691,95** | **376842,38** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,68** | **36,81** | **8699,28** | **7682,15** | | **27914,25** | |
| **16** | **1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** | **м2** | **208,7** | **3723,15** | **163,71** | **777022,11** | **34166,28** | **427864,93** | **288592,24** | **1150863,51** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **1509,30** | **62,07** | **314990,91** | **12954,82** | | **85249,15** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **1108258,30** | **60728,28** | **723839,82** | **306284,19** | **1527705,89** |
| | | | | | | | **323690,19** | **20636,97** | **--** | **113163,40** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1108258,30** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **16225,78** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **344327,17** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **707614,05** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **306284,19** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **113163,40** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1527705,89** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **305,49** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **344327,17** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **1527705,89** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **305,49** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **344327,17** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Обвалование** | | | | | | | | | |
| **17** | **1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **1036,8** | **151,05** | **143,34** | **156607,54** | **148616,05** | **--** | **31254,92** | **202891,46** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **7,71** | **34,16** | **7991,49** | **35418,12** | | **15029,00** | |
| **18** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4** | **м3 грунта** | **1036,8** | **45,05** | **45,05** | **46705,92** | **46705,92** | **--** | **12597,25** | **64047,43** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **16,88** | **--** | **17496,19** | | **4744,25** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1036,8 | 67,57 | 67,57 | 70053,98 | 70053,98 | -- | 18894,56 | 96064,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 25,31 | -- | 26242,44 | | 7115,88 | |
| 20 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1036,8 | 74,70 | 74,70 | 77448,67 | 77448,67 | -- | 20409,18 | 105686,48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 27,34 | -- | 28346,08 | | 7828,63 | |
| 21 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1036,8 | 42,79 | 42,79 | 44368,11 | 44368,11 | -- | 9087,71 | 57732,29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,17 | -- | 12621,82 | | 4276,47 | |
| 22 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1036,8 | 79,61 | 68,05 | 82538,40 | 70555,90 | 2799,36 | 17895,75 | 108468,88 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,86 | 15,12 | 9183,15 | 15672,06 | | 8034,73 | |
| 23 | 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2/ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ и ПЛОЩАДОК | м2 спланированной площади | 576 | 81,49 | 20,53 | 46938,35 | 11824,93 | -- | 27212,23 | 80082,62 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,96 | 4,66 | 35113,42 | 2681,34 | | 5932,05 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **524660,98** | **469573,57** | **2799,36** | **137351,60** | **714973,59** |
| | | | | | | | **52288,05** | **138478,05** | **--** | **52961,01** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **524660,98** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2799,36** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **190766,11** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **137351,60** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **52961,01** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **714973,59** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **147,21** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **190766,11** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **714973,59** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **147,21** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **190766,11** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Установка бортового камня** | | | | | | | | | |
| 24 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 551 | 1752,49 | 30,63 | 965619,84 | 16876,08 | 557222,99 | 429562,43 | 1506796,85 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 710,56 | 11,29 | 391520,76 | 6222,22 | | 111614,58 | |
| 25 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 21,722 | 37438,08 | -- | 813229,97 | -- | 813229,97 | -- | 878288,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65058,40 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **1778849,81** | **16876,08** | **1370453,00** | **429562,43** | **2385085,22** |
| | | | | | | | **391520,76** | **6222,22** | **--** | **176672,98** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1778849,81** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **557222,99** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **397742,99** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **813229,97** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **429562,43** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **176672,98** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2385085,22** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **388,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **397742,99** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **2385085,22** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **388,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **397742,99** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.Площадь асфальто-бетонного покрытия (за пределами участка)** | | | | | | | | | | | |
| **26** | **1127-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **22,995** | **2777,47** | **1022,53** | **63867,93** | **23513,04** | **37315,14** | **8596,49** | **78261,57** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **132,19** | **213,96** | **3039,76** | **4919,95** | | **5797,15** | |
| **27** | **1127-0403-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **153,3** | **777,21** | **189,81** | **119146,49** | **29098,53** | **85236,95** | **15134,17** | **145023,11** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **31,38** | **60,03** | **4811,01** | **9202,11** | | **10742,45** | |
| **28** | **1127-0602-0303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **153,3** | **1701,00** | **97,21** | **260763,53** | **14903,00** | **239478,58** | **11620,66** | **294174,93** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,63** | **28,56** | **6381,94** | **4377,93** | | **21790,74** | |
| **29** | **1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | **м2 покрытия** | **153,3** | **780,67** | **0,08** | **119676,83** | **12,51** | **119595,94** | **73,85** | **129330,73** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **0,45** | **--** | **68,38** | **--** | | **9580,05** | |
| **30** | **1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **153,3** | **1714,00** | **97,21** | **262755,45** | **14903,00** | **241470,50** | **11620,66** | **296326,20** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,63** | **28,56** | **6381,94** | **4377,93** | | **21950,09** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | | **Тенге** | | | | **826210,22** | **82430,09** | **723097,11** | **47045,83** | **943116,54** |
| | | | | | | | **20683,03** | **22877,93** | **--** | **69860,48** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **826210,22** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **124525,49** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **43560,96** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **598571,62** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **47045,83** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **69860,48** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **943116,54** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **32,74** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43560,96** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **943116,54** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **32,74** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43560,96** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Озеленение** | | | | | | | | | |
| **31** | **1147-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Участок для озеленения. Планировка участка вручную** | **м2** | **4500,96** | **88,54** | **--** | **398496,99** | **--** | **--** | **350677,36** | **809108,30** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **88,54** | **--** | **398496,99** | **--** | | **59933,95** | |
| **32** | **1147-0101-0103 РСНБ РК 2015** | **Участок для озеленения. Разбивка участка** | **м2** | **4500,96** | **81,36** | **--** | **366206,21** | **--** | **--** | **322261,46** | **743545,08** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **81,36** | **--** | **366206,21** | **--** | | **55077,41** | |
| **33** | **1147-0112-0101 РСНБ РК 2015** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли** | **м2** | **4500,96** | **35,88** | **1,69** | **161477,34** | **7611,12** | **--** | **137856,02** | **323280,02** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **34,19** | **0,62** | **153866,22** | **2788,34** | | **23946,67** | |
| **34** | **1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | **м2** | **4500,96** | **236,64** | **152,84** | **1065117,08** | **687914,12** | **136649,15** | **346152,49** | **1524171,13** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **53,45** | **33,95** | **240553,81** | **152801,29** | | **112901,57** | |
| **35** | **1147-0102-0101 РСНБ РК 2015** | **Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **38** | **324,54** | **72,82** | **12332,52** | **2767,16** | **--** | **9246,16** | **23304,97** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **251,72** | **24,78** | **9565,36** | **941,64** | | **1726,29** | |
| **36** | **1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка** | **шт.** | **38** | **741,65** | **145,03** | **28182,75** | **5511,06** | **4215,54** | **17318,64** | **49141,51** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **485,69** | **32,21** | **18456,14** | **1224,13** | | **3640,11** | |
| **37** | **2501-0203-0703 РСНБ РК 2015** | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м** | **шт.** | **38** | **2544,90** | **--** | **96706,20** | **--** | **96706,20** | **--** | **104442,70** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7736,50** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **2128519,09** | **703803,47** | **237570,89** | **1183512,12** | **3576993,71** |
| | | | | | | | **1187144,73** | **157755,41** | **--** | **264962,50** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2128519,09** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **140864,69** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1344900,14** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **96706,20** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1183512,12** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **264962,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3576993,71** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1364,90** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1344900,14** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **3576993,71** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1364,90** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1344900,14** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Противопожарный щит** | | | | | | | | | |
| **38** | **1110-0111-0301 РСНБ РК 2015** | **Пожарный шкаф. Установка** | **изделие** | **1** | **1149,65** | **100,63** | **1149,65** | **100,63** | **427,53** | **603,03** | **1892,89** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **621,49** | **48,54** | **621,49** | **48,54** | | **140,21** | |
| **39** | **1110-0204-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены щитовой конструкции наружные с обшивкой досками строгаными. Сборка** | **м2 стен (без вычета проемов)** | **0,96** | **1562,28** | **151,17** | **1499,79** | **145,13** | **229,72** | **1063,84** | **2768,72** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1171,81** | **59,49** | **1124,94** | **57,11** | | **205,09** | |
| **40** | **2107-0201-0304 РСНБ РК 2015** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,022** | **22048,32** | **--** | **485,06** | **--** | **485,06** | **--** | **523,87** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **38,80** | |
| **41** | **2107-0203-0303 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,027** | **48381,66** | **--** | **1306,30** | **--** | **1306,30** | **--** | **1410,81** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **104,50** | |
| **42** | **1101-0203-0504 РСНБ РК 2015** | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** | **яма** | **2** | **634,23** | **520,52** | **1268,46** | **1041,04** | **--** | **528,22** | **1940,41** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **113,71** | **253,11** | **227,42** | **506,22** | | **143,73** | |
| **43** | **2110-0401-1001 РСНБ РК 2015** | **Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** | **м2** | **1** | **231,54** | **--** | **231,54** | **--** | **231,54** | **--** | **250,06** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18,52** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **5940,80** | **1286,80** | **2680,16** | **2195,09** | **8786,76** |
| | | | | | | | **1973,84** | **611,87** | **--** | **650,87** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5940,80** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **657,25** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2585,71** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2022,91** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2195,09** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **650,87** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8786,76** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,39** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2585,71** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **8786,76** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,39** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2585,71** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 10.Ящик для песка** | | | | | | | | | |
| **44** | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,06** | **29624,98** | **1001,95** | **1777,50** | **60,12** | **364,68** | **1241,52** | **3260,54** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **22545,00** | **446,04** | **1352,70** | **26,76** | | **241,52** | |
| **45** | **2107-0201-0301 РСНБ РК 2015** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,018** | **25949,82** | **--** | **467,10** | **--** | **467,10** | **--** | **504,46** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **37,37** | |
| **46** | **2107-0203-0402 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,042** | **22048,32** | **--** | **926,03** | **--** | **926,03** | **--** | **1000,11** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **74,08** | |
| **47** | **2113-0211-0501 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная** | **шт.** | **2** | **300,90** | **--** | **601,80** | **--** | **601,80** | **--** | **649,94** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **48,14** | |
| **48** | **2113-0814-2211 РСНБ РК 2015** | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | **шт.** | **1** | **843,54** | **--** | **843,54** | **--** | **843,54** | **--** | **911,02** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **67,48** | |
| **49** | **1111-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,056** | **8745,59** | **1670,40** | **489,75** | **93,54** | **223,66** | **198,07** | **742,85** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3081,24** | **681,45** | **172,55** | **38,16** | | **55,03** | |
| **50** | **1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Стены. Окраска простая масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **2,484** | **457,31** | **1,52** | **1135,95** | **3,77** | **449,36** | **547,70** | **1818,35** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **274,89** | **0,72** | **682,83** | **1,80** | | **134,69** | |
| **51** | **2101-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **0,336** | **1503,48** | **--** | **505,17** | **--** | **505,17** | **--** | **545,58** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **40,41** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **6746,84** | **157,43** | **4381,33** | **1987,28** | **9432,85** |
| | | | | | | | **2208,08** | **66,72** | **--** | **698,73** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **6746,84** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1037,70** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2274,80** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2838,47** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **505,17** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1987,28** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **698,73** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **9432,85** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,22** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2274,80** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **9432,85** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,22** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2274,80** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 11.Площадка мусорных контейнеров** | | | | | | | | | |
| 52 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,06896 | 348324,72 | 105388,48 | 24020,47 | 7267,59 | 699,00 | 11325,63 | 38173,80 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 232800,00 | 5221,50 | 16053,89 | 360,07 | | 2827,69 | |
| 53 | 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,06384 | 255992,46 | -- | 16342,56 | -- | 16342,56 | -- | 17649,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1307,40 | |
| 54 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0057456 | 254128,92 | -- | 1460,12 | -- | 1460,12 | -- | 1576,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116,81 | |
| 55 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0037878 | 245155,98 | -- | 928,60 | -- | 928,60 | -- | 1002,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74,29 | |
| 56 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 7,1226 | 850,03 | 0,99 | 6054,45 | 7,08 | 995,25 | 4044,40 | 10906,76 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 709,31 | 0,48 | 5052,12 | 3,39 | | 807,91 | |
| **Ограждение площадки мусорных контейнеров** | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,12188 | 25433,31 | 12325,50 | 3099,81 | 1502,23 | 796,36 | 827,06 | 4241,02 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6573,84 | 3260,70 | 801,22 | 397,41 | | 314,15 | |
| 58 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,03472 | 29148,69 | 10039,25 | 1012,04 | 348,56 | 135,74 | 430,21 | 1557,63 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15199,80 | 2757,93 | 527,74 | 95,76 | | 115,38 | |
| 59 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 6,2 | 2140,19 | 915,10 | 13269,17 | 5673,65 | 957,42 | 5633,63 | 20415,01 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1070,66 | 246,22 | 6638,09 | 1526,58 | | 1512,22 | |
| 60 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,3 | 2430,40 | -- | 729,12 | -- | -- | 524,97 | 1354,41 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2430,40 | -- | 729,12 | -- | | 100,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,3 | 25150,02 | 1138,42 | 7545,01 | 341,53 | 5679,09 | 1454,90 | 9719,90 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 1524,39 | 74,40 | | 719,99 | |
| 62 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,12 | 271177,20 | -- | 32541,26 | -- | 32541,26 | -- | 35144,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2603,30 | |
| 63 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00188 | 245155,98 | -- | 460,89 | -- | 460,89 | -- | 497,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36,87 | |
| 64 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,03472 | 254128,92 | -- | 8823,36 | -- | 8823,36 | -- | 9529,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 705,87 | |
| 65 | 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 6,2 | 1625,88 | -- | 10080,46 | -- | 10080,46 | -- | 10886,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 806,44 | |
| 66 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 34,28 | 93,95 | 2,33 | 3220,52 | 79,91 | 1717,76 | 987,62 | 4544,79 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 1422,84 | 8,49 | | 336,65 | |
| 67 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 | м2 | 34,28 | 183,24 | 3,30 | 6281,54 | 113,10 | 4505,13 | 1159,41 | 8036,23 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 1663,31 | 16,99 | | 595,28 | |
| **Площадка мусорных контейнеров(1.5х4.0м)** | | | | | | | | | | | |
| 68 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,3 | 5849,97 | 1685,32 | 1754,99 | 505,60 | 1006,89 | 417,60 | 2346,40 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 242,50 | 206,53 | | 173,81 | |
| 69 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,4 | 19286,61 | 1170,34 | 7714,64 | 468,14 | 6844,15 | 457,97 | 8826,42 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1005,89 | 252,26 | 402,36 | 100,90 | | 653,81 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | | | **Тенге** | | | | **145339,01** | **16307,39** | **93974,04** | **27263,40** | **186410,60** |
| | | | | | | | **35057,58** | **2790,53** | **--** | **13808,19** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **103937,52** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **8827,73** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **11447,35** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **70637,25** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **11920,54** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9046,87** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9038,75** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **122023,14** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11447,35** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **41401,49** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2588,52** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **26400,76** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18216,53** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4769,44** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **64387,46** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **21,94** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **26400,76** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **186410,60** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **32,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **37848,11** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Основание ДЭС** | | | | | | | | | |
| **70** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **1,26** | **32,18** | **32,18** | **40,54** | **40,54** | **--** | **10,94** | **55,60** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **12,05** | **--** | **15,19** | | **4,12** | |
| **71** | **1101-0205-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | **м3 грунта** | **0,0882** | **2334,66** | **--** | **205,92** | **--** | **--** | **148,26** | **382,51** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2334,66** | **--** | **205,92** | **--** | | **28,33** | |
| **72** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,0882** | **804,82** | **--** | **70,98** | **--** | **--** | **51,11** | **131,86** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **70,98** | **--** | | **9,77** | |
| **73** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м3** | **1,26** | **20566,13** | **1664,31** | **25913,33** | **2097,03** | **21477,44** | **2543,18** | **30733,03** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1856,23** | **361,79** | **2338,85** | **455,85** | | **2276,52** | |
| **74** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **0,42** | **5849,97** | **1685,32** | **2456,99** | **707,83** | **1409,65** | **584,64** | **3284,96** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **808,35** | **688,42** | **339,51** | **289,14** | | **243,33** | |
| **75** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0254** | **226138,08** | **--** | **5743,91** | **--** | **5743,91** | **--** | **6203,42** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **459,51** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,9 | 8745,59 | 1670,40 | 7871,03 | 1503,36 | 3594,56 | 3183,24 | 11938,61 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 2773,12 | 613,30 | | 884,34 | |
| 77 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКИ. | м3 подстилающего слоя | 0,9 | 19939,94 | 7,68 | 17945,95 | 6,91 | 14806,44 | 2944,64 | 22561,83 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3480,66 | -- | 3132,59 | -- | | 1671,25 | |
| 78 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2,58 | 852,17 | 20,79 | 2198,60 | 53,63 | 1477,68 | 626,53 | 3051,14 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 667,29 | 6,39 | | 226,01 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 62447,25 | 4409,32 | 48509,67 | 10092,52 | 78342,95 |
| | | | | | | | 9528,26 | 1379,88 | -- | 5803,18 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 62447,25 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 42765,77 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10908,14 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5743,91 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10092,52 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5803,18 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 78342,95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10908,14 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 78342,95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10908,14 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Ограждение территории** | | | | | | | | | |
| 79 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 322 | 2913,36 | 1058,24 | 938102,82 | 340753,51 | 12017,72 | 833576,84 | 1913414,00 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1817,80 | 376,05 | 585331,60 | 121089,45 | | 141734,37 | |
| 80 | 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка | м оград | 328 | 1764,61 | 579,41 | 578793,36 | 190045,14 | 36167,25 | 498807,75 | 1163809,19 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1074,94 | 213,83 | 352580,98 | 70137,45 | | 86208,09 | |
| 81 | 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 2 | 32326,52 | 4873,18 | 64653,04 | 9746,37 | 9943,87 | 57239,76 | 131644,22 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 22481,40 | 1772,73 | 44962,80 | 3545,47 | | 9751,42 | |
| 82 | 1109-0701-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 16,7457 | 108357,20 | 9073,59 | 1814517,22 | 151943,62 | 60834,01 | 1134466,46 | 3184902,37 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 95650,80 | 2532,87 | 1601739,60 | 42414,68 | | 235918,69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2105-0307-9910 РСНБ РК 2015 | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69 | кг | 157,7 | 292,74 | -- | 46165,10 | -- | 46165,10 | -- | 49858,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3693,21 | |
| 84 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 411,75 | 93,95 | 2,33 | 38682,84 | 959,87 | 20632,67 | 11862,71 | 54589,20 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 17090,30 | 102,03 | | 4043,64 | |
| 85 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 | м2 | 411,75 | 183,24 | 3,30 | 75450,00 | 1358,53 | 54112,78 | 13926,10 | 96526,18 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 19978,69 | 204,06 | | 7150,09 | |
| 86 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,98 | 16826,94 | -- | 134278,98 | -- | 134278,98 | -- | 145021,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10742,32 | |
| 87 | 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 6,477651 | 268862,82 | -- | 1741599,51 | -- | 1741599,51 | -- | 1880927,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139327,96 | |
| 88 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,6679683 | 245155,98 | -- | 163756,42 | -- | 163756,42 | -- | 176856,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13100,51 | |
| 89 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 5,6952324 | 254128,92 | -- | 1447323,26 | -- | 1447323,26 | -- | 1563109,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115785,86 | |
| 90 | 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 686,5776 | 1888,02 | -- | 1296272,24 | -- | 1296272,24 | -- | 1399974,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103701,78 | |
| 91 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 4 | 300,90 | -- | 1203,60 | -- | 1203,60 | -- | 1299,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,29 | |
| 92 | 2105-0304-0209 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из стали 08Г2 диаметром от 38 мм и более ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,018216 | 1181179,38 | -- | 21516,36 | -- | 21516,36 | -- | 23237,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1721,31 | |
| 93 | 2105-0304-0206 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из стали 08Г2 диаметром от 22 мм до 28 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,007452 | 1315919,34 | -- | 9806,23 | -- | 9806,23 | -- | 10590,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 784,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **8372121,00** | **694807,02** | **5055630,00** | **2549879,61** | **11795760,65** |
| | | | | | | | **2621684,00** | **237493,15** | **--** | **873760,05** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6557603,77** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **132874,29** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1215022,83** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **4727642,73** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **134278,98** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1415413,15** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **637841,35** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8610858,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **978,11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1215022,83** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **1814517,22** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **60834,01** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1644154,28** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1134466,46** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **235918,69** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **3184902,37** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1323,41** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1644154,28** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **11795760,65** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2301,53** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2859177,12** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **29589822,11** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4822345,94** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **3013583,48** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **870560,01** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **14403364,70** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **5158689,32** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2191838,67** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-1-2

на Насосная станция в с.Придорожное, Насосная станция в с.Придорожное
(наименование объекта)

Сметная стоимость 25,857 тыс.тенге
Средства на оплату труда 10,594 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 1-2-1 | подготовительные работы | 25,857 | -- | -- | -- | 25,857 | 10,594 | |
| | | ИТОГО | 25,857 | -- | -- | -- | 25,857 | 10,594 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция в с.Придорожное
Шифр объекта 68-1-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2-1
## (Локальный сметный расчет)

на подготовительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68-15/10/2018-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 25,857 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 10,594 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,009 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | **1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры** | **шт.** | **3** | **2526,12** | **1253,58** | **7578,36** | **3760,74** | **--** | **4273,27** | **12799,76** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **1272,54** | **507,99** | **3817,62** | **1523,97** | | **948,13** | |
| 2 | **1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** | **шт.** | **3** | **2629,11** | **1706,52** | **7887,33** | **5119,56** | **--** | **4202,28** | **13056,78** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **922,59** | **828,36** | **2767,77** | **2485,08** | | **967,17** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **15465,69** | **8880,30** | **--** | **8475,55** | **25856,54** |
| | | | | | | | **6585,39** | **4009,05** | **--** | **1915,30** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **15465,69** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **10594,44** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **8475,55** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1915,30** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **25856,54** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10594,44** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **25856,54** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10594,44** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **25856,54** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **6585,39** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **8880,30** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **4009,05** | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **8475,55** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1915,30** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-7-2

на Насосная станция в с.Придорожное, Насосная станция в с.Придорожное
(наименование объекта)

Сметная стоимость 28245,215 тыс.тенге
Средства на оплату труда 5605,309 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 7-2-1 | благоустройство | 28245,215 | -- | -- | -- | 28245,215 | 5605,309 | |
| | | ИТОГО | 28245,215 | -- | -- | -- | 28245,215 | 5605,309 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция в с.Придорожное
Шифр объекта 68-7-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1
## (Локальный сметный расчет)

на благоустройство
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68-15/10/2018-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 28245,215 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 5605,31 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,825 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Растительный слой** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2** | м3 грунта | 688 | 31,18 | 31,18 | 21455,28 | 21455,28 | -- | 5786,80 | 29421,44 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,68 | -- | 8037,22 | | 2179,37 | |
| 2 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4 К=4 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4** | м3 грунта | 688 | 125,95 | 125,95 | 86653,32 | 86653,32 | -- | 23371,64 | 118826,96 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 47,18 | -- | 32460,61 | | 8802,00 | |
| 3 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ** | м3 грунта | 688 | 25,99 | 25,99 | 17879,40 | 17879,40 | -- | 4822,33 | 24517,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 9,73 | -- | 6697,68 | | 1816,14 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **125988,00** | **125988,00** | -- | **33980,76** | **172766,27** |
| | | | | | | | -- | **47195,51** | -- | **12797,50** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **125988,00** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **47195,51** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **33980,76** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12797,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **172766,27** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **26,66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47195,51** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **172766,27** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **26,66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47195,51** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| **4** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **1205** | **32,18** | **32,18** | **38773,59** | **38773,59** | -- | **10457,79** | **53169,89** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **12,05** | -- | **14524,71** | | **3938,51** | |
| **5** | **1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **1205** | **101,87** | **101,87** | **122754,55** | **122754,55** | -- | **33108,66** | **168332,27** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **38,16** | -- | **45984,25** | | **12469,06** | |
| **6** | **1101-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **1017** | **74,70** | **74,70** | **75969,62** | **75969,62** | -- | **20019,42** | **103668,16** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **27,34** | -- | **27804,75** | | **7679,12** | |
| **7** | **1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **1017** | **35,66** | **35,66** | **36267,34** | **36267,34** | -- | **7428,47** | **47191,47** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **10,14** | -- | **10317,31** | | **3495,66** | |
| **8** | **1101-0203-0102 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **6880** | **6,78** | **6,78** | **46622,25** | **46622,25** | -- | **8680,19** | **59726,64** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **1,75** | -- | **12055,82** | | **4424,20** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **320387,35** | **320387,35** | -- | **79694,53** | **432088,42** |
| | | | | | | | -- | **110686,84** | -- | **32006,55** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **320387,35** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **110686,84** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **79694,53** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **32006,55** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **432088,42** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **63,90** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110686,84 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 432088,42 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63,90 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110686,84 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Площадь асфальто-бетонного покрытия** | | | | | | | | | |
| 9 | 1101-0105-0106 РСНБ РК 2015 | **Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 246,4 | 199,90 | 196,13 | 49255,63 | 48325,27 | -- | 10310,03 | 64330,91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,78 | 54,34 | 930,36 | 13389,13 | | 4765,25 | |
| 10 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 184,785 | 2777,47 | 1022,53 | 513234,85 | 188947,89 | 299859,86 | 69080,31 | 628900,38 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 132,19 | 213,96 | 24427,10 | 39536,16 | | 46585,21 | |
| 11 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | м2 основания | 1231,9 | 777,21 | 189,81 | 957446,58 | 233832,21 | 684953,65 | 121616,35 | 1165388,00 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 31,38 | 60,03 | 38660,72 | 73947,01 | | 86325,03 | |
| 12 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 1231,9 | 1701,00 | 97,21 | 2095463,73 | 119758,71 | 1924420,53 | 93382,22 | 2363953,63 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 41,63 | 28,56 | 51284,49 | 35180,53 | | 175107,68 | |
| 13 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | м2 покрытия | 1231,9 | 780,67 | 0,08 | 961708,32 | 100,52 | 961058,32 | 593,43 | 1039285,89 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,45 | -- | 549,48 | -- | | 76984,14 | |
| 14 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 1231,9 | 1714,00 | 97,21 | 2111470,55 | 119758,71 | 1940427,34 | 93382,22 | 2381241,00 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 41,63 | 28,56 | 51284,49 | 35180,53 | | 176388,22 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 6688579,65 | 710723,33 | 5810719,69 | 388364,57 | 7643099,76 |
| | | | | | | | 167136,63 | 197233,35 | -- | 566155,54 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6688579,65 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1000671,53 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 364369,98 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 4810048,16 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 388364,57 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 566155,54 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **7643099,76** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **271,70** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **364369,98** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **7643099,76** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **271,70** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **364369,98** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Площадь покрытия брусчаткой** | | | | | | | | | |
| **15** | **1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **122,7** | **1587,14** | **127,27** | **194742,12** | **15616,47** | **174011,12** | **10401,54** | **221555,15** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,68** | **36,81** | **5114,53** | **4516,53** | | **16411,49** | |
| **16** | **1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** | **м2** | **122,7** | **3723,15** | **163,71** | **456830,92** | **20087,22** | **251552,60** | **169670,67** | **676621,72** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **1509,30** | **62,07** | **185191,11** | **7616,47** | | **50120,13** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **651573,04** | **35703,69** | **425563,71** | **180072,21** | **898176,87** |
| | | | | | | | **190305,64** | **12133,00** | **--** | **66531,62** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **651573,04** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **9539,54** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **202438,64** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **416024,17** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **180072,21** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **66531,62** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **898176,87** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **179,61** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **202438,64** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **898176,87** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **179,61** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **202438,64** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Обвалование** | | | | | | | | | |
| **17** | **1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **1036,8** | **151,05** | **143,34** | **156607,54** | **148616,05** | **--** | **31254,92** | **202891,46** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **7,71** | **34,16** | **7991,49** | **35418,12** | | **15029,00** | |
| **18** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4** | **м3 грунта** | **1036,8** | **45,05** | **45,05** | **46705,92** | **46705,92** | **--** | **12597,25** | **64047,43** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **16,88** | **--** | **17496,19** | | **4744,25** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1036,8 | 67,57 | 67,57 | 70053,98 | 70053,98 | -- | 18894,56 | 96064,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 25,31 | -- | 26242,44 | | 7115,88 | |
| 20 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1036,8 | 74,70 | 74,70 | 77448,67 | 77448,67 | -- | 20409,18 | 105686,48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 27,34 | -- | 28346,08 | | 7828,63 | |
| 21 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1036,8 | 42,79 | 42,79 | 44368,11 | 44368,11 | -- | 9087,71 | 57732,29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,17 | -- | 12621,82 | | 4276,47 | |
| 22 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1036,8 | 79,61 | 68,05 | 82538,40 | 70555,90 | 2799,36 | 17895,75 | 108468,88 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,86 | 15,12 | 9183,15 | 15672,06 | | 8034,73 | |
| 23 | 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2/ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ и ПЛОЩАДОК | м2 спланированной площади | 576 | 81,49 | 20,53 | 46938,35 | 11824,93 | -- | 27212,23 | 80082,62 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,96 | 4,66 | 35113,42 | 2681,34 | | 5932,05 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **524660,98** | **469573,57** | **2799,36** | **137351,60** | **714973,59** |
| | | | | | | | **52288,05** | **138478,05** | **--** | **52961,01** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **524660,98** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2799,36** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **190766,11** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **137351,60** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **52961,01** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **714973,59** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **147,21** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **190766,11** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **714973,59** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **147,21** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **190766,11** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Установка бортового камня** | | | | | | | | | |
| 24 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 521 | 1752,49 | 30,63 | 913045,26 | 15957,24 | 526884,17 | 406174,27 | 1424757,09 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 710,56 | 11,29 | 370203,84 | 5883,44 | | 105537,56 | |
| 25 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 20,594 | 37438,08 | -- | 770999,82 | -- | 770999,82 | -- | 832679,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61679,99 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **1684045,08** | **15957,24** | **1297884,00** | **406174,27** | **2257436,90** |
| | | | | | | | **370203,84** | **5883,44** | **--** | **167217,55** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1684045,08** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **526884,17** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **376087,29** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **770999,82** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **406174,27** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **167217,55** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2257436,90** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **367,04** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **376087,29** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **2257436,90** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **367,04** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **376087,29** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.Площадь асфальто-бетонного покрытия (за пределами участка)** | | | | | | | | | | | |
| **26** | **1127-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **9,315** | **2777,47** | **1022,53** | **25872,14** | **9524,85** | **15115,92** | **3482,33** | **31702,83** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **132,19** | **213,96** | **1231,37** | **1993,02** | | **2348,36** | |
| **27** | **1127-0403-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **62,1** | **777,21** | **189,81** | **48264,82** | **11787,47** | **34528,47** | **6130,67** | **58747,13** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **31,38** | **60,03** | **1948,88** | **3727,66** | | **4351,64** | |
| **28** | **1127-0602-0303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **62,1** | **1701,00** | **97,21** | **105632,19** | **6037,03** | **97009,92** | **4707,39** | **119166,75** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,63** | **28,56** | **2585,25** | **1773,45** | | **8827,17** | |
| **29** | **1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | **м2 покрытия** | **62,1** | **780,67** | **0,08** | **48479,65** | **5,07** | **48446,89** | **29,91** | **52390,34** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **0,45** | **--** | **27,70** | **--** | | **3880,77** | |
| **30** | **1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **62,1** | **1714,00** | **97,21** | **106439,09** | **6037,03** | **97816,82** | **4707,39** | **120038,21** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,63** | **28,56** | **2585,25** | **1773,45** | | **8891,72** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | | **Тенге** | | | | **334687,90** | **33391,44** | **292918,01** | **19057,70** | **382045,25** |
| | | | | | | | **8378,45** | **9267,58** | **--** | **28299,65** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **334687,90** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **50443,79** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **17646,02** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **242474,22** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 19057,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28299,65 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 382045,25 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13,26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17646,02 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 382045,25 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13,26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17646,02 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Озеленение** | | | | | | | | | |
| 31 | 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Участок для озеленения. Планировка участка вручную** | м2 | 4655,86 | 88,54 | -- | 412211,22 | -- | -- | 362745,87 | 836953,66 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 88,54 | -- | 412211,22 | -- | | 61996,57 | |
| 32 | 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015 | **Участок для озеленения. Разбивка участка** | м2 | 4655,86 | 81,36 | -- | 378809,15 | -- | -- | 333352,05 | 769134,10 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 81,36 | -- | 378809,15 | -- | | 56972,90 | |
| 33 | 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли** | м2 | 4655,86 | 35,88 | 1,69 | 167034,56 | 7873,06 | -- | 142600,31 | 334405,67 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 34,19 | 0,62 | 159161,51 | 2884,31 | | 24770,79 | |
| 34 | 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | м2 | 4655,86 | 236,64 | 152,84 | 1101773,00 | 711588,61 | 141351,91 | 358065,28 | 1576625,29 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 53,45 | 33,95 | 248832,44 | 158059,93 | | 116787,06 | |
| 35 | 1147-0102-0101 РСНБ РК 2015 | **Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | яма | 42 | 324,54 | 72,82 | 13630,68 | 3058,44 | -- | 10219,44 | 25758,13 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 251,72 | 24,78 | 10572,24 | 1040,76 | | 1908,01 | |
| 36 | 1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка** | шт. | 42 | 741,65 | 145,03 | 31149,36 | 6091,18 | 4659,28 | 19141,66 | 54314,30 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 485,69 | 32,21 | 20398,90 | 1352,99 | | 4023,28 | |
| 37 | 2501-0203-0703 РСНБ РК 2015 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м** | шт. | 42 | 2544,90 | -- | 106885,80 | -- | 106885,80 | -- | 115436,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8550,86 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 2211493,73 | 728611,28 | 252896,99 | 1226124,62 | 3712627,81 |
| | | | | | | | 1229985,45 | 163337,98 | -- | 275009,47 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2211493,73 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 146011,19 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1393323,43 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 106885,80 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1226124,62 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **275009,47** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3712627,81** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1413,83** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1393323,43** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **3712627,81** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1413,83** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1393323,43** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Противопожарный щит** | | | | | | | | | |
| **38** | **1110-0111-0301 РСНБ РК 2015** | **Пожарный шкаф. Установка** | **изделие** | **1** | **1149,65** | **100,63** | **1149,65** | **100,63** | **427,53** | **603,03** | **1892,89** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **621,49** | **48,54** | **621,49** | **48,54** | | **140,21** | |
| **39** | **1110-0204-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены щитовой конструкции наружные с обшивкой досками строгаными. Сборка** | **м2 стен (без вычета проемов)** | **0,96** | **1562,28** | **151,17** | **1499,79** | **145,13** | **229,72** | **1063,84** | **2768,72** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **1171,81** | **59,49** | **1124,94** | **57,11** | | **205,09** | |
| **40** | **2107-0201-0304 РСНБ РК 2015** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,022** | **22048,32** | **--** | **485,06** | **--** | **485,06** | **--** | **523,87** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **38,80** | |
| **41** | **2107-0203-0303 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,027** | **48381,66** | **--** | **1306,30** | **--** | **1306,30** | **--** | **1410,81** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **104,50** | |
| **42** | **1101-0203-0504 РСНБ РК 2015** | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** | **яма** | **2** | **634,23** | **520,52** | **1268,46** | **1041,04** | **--** | **528,22** | **1940,41** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **113,71** | **253,11** | **227,42** | **506,22** | | **143,73** | |
| **43** | **2110-0401-1001 РСНБ РК 2015** | **Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** | **м2** | **1** | **231,54** | **--** | **231,54** | **--** | **231,54** | **--** | **250,06** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18,52** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **5940,80** | **1286,80** | **2680,16** | **2195,09** | **8786,76** |
| | | | | | | | **1973,84** | **611,87** | **--** | **650,87** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5940,80** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **657,25** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2585,71** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2022,91** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2195,09** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **650,87** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8786,76** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,39** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2585,71** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **8786,76** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,39** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2585,71** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 10.Ящик для песка** | | | | | | | | | |
| 44 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,06 | 29624,98 | 1001,95 | 1777,50 | 60,12 | 364,68 | 1241,52 | 3260,54 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22545,00 | 446,04 | 1352,70 | 26,76 | | 241,52 | |
| 45 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,018 | 25949,82 | -- | 467,10 | -- | 467,10 | -- | 504,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37,37 | |
| 46 | 2107-0203-0402 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,042 | 22048,32 | -- | 926,03 | -- | 926,03 | -- | 1000,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74,08 | |
| 47 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 2 | 300,90 | -- | 601,80 | -- | 601,80 | -- | 649,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48,14 | |
| 48 | 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 843,54 | -- | 843,54 | -- | 843,54 | -- | 911,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67,48 | |
| 49 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,056 | 8745,59 | 1670,40 | 489,75 | 93,54 | 223,66 | 198,07 | 742,85 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 172,55 | 38,16 | | 55,03 | |
| 50 | 1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска простая масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 2,484 | 457,31 | 1,52 | 1135,95 | 3,77 | 449,36 | 547,70 | 1818,35 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 274,89 | 0,72 | 682,83 | 1,80 | | 134,69 | |
| 51 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,336 | 1503,48 | -- | 505,17 | -- | 505,17 | -- | 545,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40,41 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **6746,84** | **157,43** | **4381,33** | **1987,28** | **9432,85** |
| | | | | | | | **2208,08** | **66,72** | **--** | **698,73** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **6746,84** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1037,70** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2274,80** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2838,47** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **505,17** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1987,28** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **698,73** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **9432,85** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,22** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2274,80** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **9432,85** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,22** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2274,80** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 11.Площадка мусорных контейнеров** | | | | | | | | | |
| 52 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,06896 | 348324,72 | 105388,48 | 24020,47 | 7267,59 | 699,00 | 11325,63 | 38173,80 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 232800,00 | 5221,50 | 16053,89 | 360,07 | | 2827,69 | |
| 53 | 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,06384 | 255992,46 | -- | 16342,56 | -- | 16342,56 | -- | 17649,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1307,40 | |
| 54 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0057456 | 254128,92 | -- | 1460,12 | -- | 1460,12 | -- | 1576,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116,81 | |
| 55 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0037878 | 245155,98 | -- | 928,60 | -- | 928,60 | -- | 1002,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74,29 | |
| 56 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 7,1226 | 850,03 | 0,99 | 6054,45 | 7,08 | 995,25 | 4044,40 | 10906,76 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 709,31 | 0,48 | 5052,12 | 3,39 | | 807,91 | |
| **Ограждение площадки мусорных контейнеров** | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,12188 | 25433,31 | 12325,50 | 3099,81 | 1502,23 | 796,36 | 827,06 | 4241,02 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6573,84 | 3260,70 | 801,22 | 397,41 | | 314,15 | |
| 58 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,03472 | 29148,69 | 10039,25 | 1012,04 | 348,56 | 135,74 | 430,21 | 1557,63 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15199,80 | 2757,93 | 527,74 | 95,76 | | 115,38 | |
| 59 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 6,2 | 2140,19 | 915,10 | 13269,17 | 5673,65 | 957,42 | 5633,63 | 20415,01 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1070,66 | 246,22 | 6638,09 | 1526,58 | | 1512,22 | |
| 60 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,3 | 2430,40 | -- | 729,12 | -- | -- | 524,97 | 1354,41 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2430,40 | -- | 729,12 | -- | | 100,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,3 | 25150,02 | 1138,42 | 7545,01 | 341,53 | 5679,09 | 1454,90 | 9719,90 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 1524,39 | 74,40 | | 719,99 | |
| 62 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,12 | 271177,20 | -- | 32541,26 | -- | 32541,26 | -- | 35144,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2603,30 | |
| 63 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00188 | 245155,98 | -- | 460,89 | -- | 460,89 | -- | 497,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36,87 | |
| 64 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,03472 | 254128,92 | -- | 8823,36 | -- | 8823,36 | -- | 9529,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 705,87 | |
| 65 | 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 6,2 | 1625,88 | -- | 10080,46 | -- | 10080,46 | -- | 10886,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 806,44 | |
| 66 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 34,28 | 93,95 | 2,33 | 3220,52 | 79,91 | 1717,76 | 987,62 | 4544,79 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 1422,84 | 8,49 | | 336,65 | |
| 67 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 | м2 | 34,28 | 183,24 | 3,30 | 6281,54 | 113,10 | 4505,13 | 1159,41 | 8036,23 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 1663,31 | 16,99 | | 595,28 | |
| **Площадка мусорных контейнеров(1.5х4.0м)** | | | | | | | | | | | |
| 68 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,3 | 5849,97 | 1685,32 | 1754,99 | 505,60 | 1006,89 | 417,60 | 2346,40 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 242,50 | 206,53 | | 173,81 | |
| 69 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,4 | 19286,61 | 1170,34 | 7714,64 | 468,14 | 6844,15 | 457,97 | 8826,42 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1005,89 | 252,26 | 402,36 | 100,90 | | 653,81 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | | | **Тенге** | | | | **145339,01** | **16307,39** | **93974,04** | **27263,40** | **186410,60** |
| | | | | | | | **35057,58** | **2790,53** | **--** | **13808,19** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **103937,52** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **8827,73** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **11447,35** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **70637,25** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **11920,54** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9046,87** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9038,75** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **122023,14** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11447,35** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **41401,49** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2588,52** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **26400,76** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18216,53** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4769,44** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **64387,46** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **21,94** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **26400,76** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **186410,60** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **32,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **37848,11** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 12.Основание ДЭС** | | | | | | | | | | | |
| **70** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **1,26** | **32,18** | **32,18** | **40,54** | **40,54** | **--** | **10,94** | **55,60** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **12,05** | **--** | **15,19** | | **4,12** | |
| **71** | **1101-0205-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | **м3 грунта** | **0,0882** | **2334,66** | **--** | **205,92** | **--** | **--** | **148,26** | **382,51** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2334,66** | **--** | **205,92** | **--** | | **28,33** | |
| **72** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,0882** | **804,82** | **--** | **70,98** | **--** | **--** | **51,11** | **131,86** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **70,98** | **--** | | **9,77** | |
| **73** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м3** | **1,26** | **20566,13** | **1664,31** | **25913,33** | **2097,03** | **21477,44** | **2543,18** | **30733,03** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1856,23** | **361,79** | **2338,85** | **455,85** | | **2276,52** | |
| **74** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **0,42** | **5849,97** | **1685,32** | **2456,99** | **707,83** | **1409,65** | **584,64** | **3284,96** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **808,35** | **688,42** | **339,51** | **289,14** | | **243,33** | |
| **75** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0254** | **226138,08** | **--** | **5743,91** | **--** | **5743,91** | **--** | **6203,42** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **459,51** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,9 | 8745,59 | 1670,40 | 7871,03 | 1503,36 | 3594,56 | 3183,24 | 11938,61 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 2773,12 | 613,30 | | 884,34 | |
| 77 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКИ. | м3 подстилающего слоя | 0,9 | 19939,94 | 7,68 | 17945,95 | 6,91 | 14806,44 | 2944,64 | 22561,83 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3480,66 | -- | 3132,59 | -- | | 1671,25 | |
| 78 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2,58 | 852,17 | 20,79 | 2198,60 | 53,63 | 1477,68 | 626,53 | 3051,14 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 667,29 | 6,39 | | 226,01 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 62447,25 | 4409,32 | 48509,67 | 10092,52 | 78342,95 |
| | | | | | | | 9528,26 | 1379,88 | -- | 5803,18 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 62447,25 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 42765,77 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10908,14 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5743,91 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10092,52 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5803,18 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 78342,95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10908,14 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 78342,95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10908,14 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Ограждение территории** | | | | | | | | | |
| 79 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 329 | 2913,36 | 1058,24 | 958496,36 | 348161,19 | 12278,97 | 851698,08 | 1955010,00 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1817,80 | 376,05 | 598056,20 | 123721,83 | | 144815,56 | |
| 80 | 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка | м оград | 329 | 1764,61 | 579,41 | 580557,97 | 190624,54 | 36277,51 | 500328,50 | 1167357,39 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1074,94 | 213,83 | 353655,92 | 70351,29 | | 86470,92 | |
| 81 | 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 32326,52 | 4873,18 | 32326,52 | 4873,18 | 4971,94 | 28619,88 | 65822,11 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 22481,40 | 1772,73 | 22481,40 | 1772,73 | | 4875,71 | |
| 82 | 1109-0701-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 16,72136 | 108357,20 | 9073,59 | 1811879,81 | 151722,76 | 60745,58 | 1132817,50 | 3180273,09 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 95650,80 | 2532,87 | 1599411,46 | 42353,03 | | 235575,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2105-0307-9910 РСНБ РК 2015 | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69 | кг | 157,7 | 292,74 | -- | 46165,10 | -- | 46165,10 | -- | 49858,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3693,21 | |
| 84 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 411,75 | 93,95 | 2,33 | 38682,84 | 959,87 | 20632,67 | 11862,71 | 54589,20 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 17090,30 | 102,03 | | 4043,64 | |
| 85 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 | м2 | 411,75 | 183,24 | 3,30 | 75450,00 | 1358,53 | 54112,78 | 13926,10 | 96526,18 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 19978,69 | 204,06 | | 7150,09 | |
| 86 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,98 | 16826,94 | -- | 134278,98 | -- | 134278,98 | -- | 145021,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10742,32 | |
| 87 | 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 6,477651 | 268862,82 | -- | 1741599,51 | -- | 1741599,51 | -- | 1880927,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139327,96 | |
| 88 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,6507873 | 245155,98 | -- | 159544,40 | -- | 159544,40 | -- | 172307,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12763,55 | |
| 89 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 5,6952738 | 254128,92 | -- | 1447333,78 | -- | 1447333,78 | -- | 1563120,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115786,70 | |
| 90 | 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 686,9088 | 1888,02 | -- | 1296897,55 | -- | 1296897,55 | -- | 1400649,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103751,80 | |
| 91 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 2 | 300,90 | -- | 601,80 | -- | 601,80 | -- | 649,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48,14 | |
| 92 | 2105-0304-0209 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из стали 08Г2 диаметром от 38 мм и более ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,009108 | 1181179,38 | -- | 10758,18 | -- | 10758,18 | -- | 11618,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 860,65 | |
| 93 | 2105-0304-0206 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из стали 08Г2 диаметром от 22 мм до 28 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,003726 | 1315919,34 | -- | 4903,12 | -- | 4903,12 | -- | 5295,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 392,25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **8339475,93** | **697700,08** | **5031101,88** | **2539252,76** | **11749026,99** |
| | | | | | | | **2610674,00** | **238504,98** | **--** | **870298,30** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6527596,12** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **128273,87** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1207414,45** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **4707803,44** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **134278,98** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1406435,27** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **634722,51** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8568753,89** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **972,31** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1207414,45** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **1811879,81** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **60745,58** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1641764,49** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1132817,50** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **235575,78** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **3180273,09** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1321,49** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1641764,49** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **11749026,99** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2293,80** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2849178,95** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **28245215,02** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4677739,79** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **3160196,92** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **927569,73** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **13263428,85** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **5051611,31** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2092238,15** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-7-3

на Насосная станция 1-го подъема, Насосная станция 1-го подъема
(наименование объекта)

Сметная стоимость 70215,736 тыс.тенге
Средства на оплату труда 19510,759 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 7-3-1 | благоустройство | 70215,736 | -- | -- | -- | 70215,736 | 19510,759 | |
| | | ИТОГО | 70215,736 | -- | -- | -- | 70215,736 | 19510,759 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Насосная станция 1-го подъема
Шифр объекта 68-7-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-1
## (Локальный сметный расчет)

на благоустройство
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68-15/10/2018-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 70215,736 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 19510,759 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 18,164 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Щебеночное покрытия** | | | | | | | | | |
| 1 | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **287,904** | **2609,79** | **1057,81** | **751369,50** | **304547,67** | **408763,22** | **110442,81** | **930757,29** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **132,19** | **223,00** | **38058,61** | **64203,25** | | **68944,98** | |
| 2 | **1127-0403-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **2879,04** | **777,21** | **189,81** | **2237622,36** | **546482,90** | **1600786,55** | **284226,27** | **2723596,52** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **31,38** | **60,03** | **90352,91** | **172819,56** | | **201747,89** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **2988991,86** | **851030,58** | **2009549,77** | **394669,08** | **3654353,81** |
| | | | | | | | **128411,52** | **237022,81** | **--** | **270692,88** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2988991,86** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **2009549,77** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **365434,33** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **394669,08** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **270692,88** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3654353,81** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **285,23** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **365434,33** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **3654353,81** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **285,23** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **365434,33** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Покрытия брусчаткой** | | | | | | | | | | | |
| **3** | **1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **57,38** | **1587,14** | **127,27** | **91070,11** | **7302,96** | **81375,37** | **4864,23** | **103609,08** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,68** | **36,81** | **2391,78** | **2112,13** | | **7674,75** | |
| **4** | **1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** | **м2** | **57,38** | **3723,15** | **163,71** | **213634,54** | **9393,68** | **117637,23** | **79345,58** | **316418,53** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | **1509,30** | **62,07** | **86603,63** | **3561,80** | | **23438,41** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | **Тенге** | | | | **304704,65** | **16696,64** | **199012,60** | **84209,81** | **420027,62** |
| | | | | | | | **88995,42** | **5673,93** | **--** | **31113,16** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **304704,65** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4461,12** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **94669,35** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **194551,48** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **84209,81** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **31113,16** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **420027,62** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **83,99** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **94669,35** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **420027,62** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **83,99** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **94669,35** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Обвалование** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **1796,58** | **151,05** | **143,34** | **271371,50** | **257523,75** | **--** | **54158,92** | **351572,86** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **7,71** | **34,16** | **13847,75** | **61372,97** | | **26042,43** | |
| **6** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4** | **м3 грунта** | **1796,58** | **45,05** | **45,05** | **80932,61** | **80932,61** | **--** | **21828,68** | **110982,19** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **16,88** | **--** | **30317,61** | | **8220,90** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1796,58 | 67,57 | 67,57 | 121390,42 | 121390,42 | -- | 32740,73 | 166461,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 25,31 | -- | 45473,24 | | 12330,49 | |
| 8 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1796,58 | 74,70 | 74,70 | 134204,02 | 134204,02 | -- | 35365,28 | 183134,85 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 27,34 | -- | 49118,44 | | 13565,54 | |
| 9 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1796,58 | 42,79 | 42,79 | 76881,62 | 76881,62 | -- | 15747,29 | 100039,23 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,17 | -- | 21871,24 | | 7410,31 | |
| 10 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1796,58 | 79,61 | 68,05 | 143023,58 | 122260,14 | 4850,77 | 31009,98 | 187956,24 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,86 | 15,12 | 15912,67 | 27156,74 | | 13922,68 | |
| 11 | 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2/ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ и ПЛОЩАДОК | м2 спланированной площади | 998,1 | 81,49 | 20,53 | 81335,36 | 20490,38 | -- | 47153,69 | 138768,17 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,96 | 4,66 | 60844,97 | 4646,26 | | 10279,12 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **909139,11** | **813682,95** | **4850,77** | **238004,56** | **1238915,17** |
| | | | | | | | **90605,39** | **239956,50** | **--** | **91771,49** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **909139,11** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4850,77** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **330561,89** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **238004,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **91771,49** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1238915,17** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **255,09** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **330561,89** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1238915,17** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **255,09** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **330561,89** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Установка бортового камня** | | | | | | | | | |
| 12 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 988 | 1752,49 | 30,63 | 1731456,27 | 30260,56 | 999158,47 | 770249,87 | 2701842,62 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 710,56 | 11,29 | 702037,23 | 11157,09 | | 200136,49 | |
| 13 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 42,052 | 37438,08 | -- | 1574346,14 | -- | 1574346,14 | -- | 1700293,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125947,69 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **3305802,41** | **30260,56** | **2573504,61** | **770249,87** | **4402136,46** |
| | | | | | | | **702037,23** | **11157,09** | **--** | **326084,18** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3305802,41** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 999158,47 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 713194,32 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1574346,14 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 770249,87 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 326084,18 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4402136,46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 696,05 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 713194,32 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4402136,46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 696,05 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 713194,32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Озеленение** | | | | | | | | | |
| 14 | 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Участок для озеленения. Планировка участка вручную** | м2 | 37423,74 | 88,54 | -- | 3313348,24 | -- | -- | 2915746,46 | 6727422,28 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 88,54 | -- | 3313348,24 | -- | | 498327,58 | |
| 15 | 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015 | **Участок для озеленения. Разбивка участка** | м2 | 37423,74 | 81,36 | -- | 3044862,85 | -- | -- | 2679479,31 | 6182289,53 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 81,36 | -- | 3044862,85 | -- | | 457947,37 | |
| 16 | 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли** | м2 | 37423,74 | 35,88 | 1,69 | 1342621,58 | 63283,54 | -- | 1146219,40 | 2687948,26 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 34,19 | 0,62 | 1279338,00 | 23184,01 | | 199107,28 | |
| 17 | 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | м2 | 37423,74 | 236,64 | 152,84 | 8856036,17 | 5719739,64 | 1136184,75 | 2878123,92 | 12672892,89 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 53,45 | 33,95 | 2000111,78 | 1270483,58 | | 938732,81 | |
| 18 | 1147-0102-0101 РСНБ РК 2015 | **Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | яма | 120 | 324,54 | 72,82 | 38944,80 | 8738,40 | -- | 29198,40 | 73594,66 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 251,72 | 24,78 | 30206,40 | 2973,60 | | 5451,46 | |
| 19 | 1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка** | шт. | 120 | 741,65 | 145,03 | 88998,16 | 17403,36 | 13312,24 | 54690,45 | 155183,70 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 485,69 | 32,21 | 58282,56 | 3865,68 | | 11495,09 | |
| 20 | 2501-0203-0703 РСНБ РК 2015 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м** | шт. | 120 | 2544,90 | -- | 305388,00 | -- | 305388,00 | -- | 329819,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24431,04 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 16990199,80 | 5809164,94 | 1454885,00 | 9703457,93 | 28829150,35 |
| | | | | | | | 9726149,87 | 1300506,87 | -- | 2135492,62 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16990199,80 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1149497,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11026656,74 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 305388,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9703457,93 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2135492,62 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28829150,35 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11205,95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11026656,74 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 28829150,35 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11205,95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11026656,74 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Противопожарный щит** | | | | | | | | | |
| 21 | 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 | **Пожарный шкаф. Установка** | изделие | 1 | 1149,65 | 100,63 | 1149,65 | 100,63 | 427,53 | 603,03 | 1892,89 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 621,49 | 48,54 | 621,49 | 48,54 | | 140,21 | |
| 22 | 1110-0204-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены щитовой конструкции наружные с обшивкой досками строгаными. Сборка** | м2 стен (без вычета проемов) | 0,96 | 1562,28 | 151,17 | 1499,79 | 145,13 | 229,72 | 1063,84 | 2768,72 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1171,81 | 59,49 | 1124,94 | 57,11 | | 205,09 | |
| 23 | 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,022 | 22048,32 | -- | 485,06 | -- | 485,06 | -- | 523,87 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38,80 | |
| 24 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,027 | 48381,66 | -- | 1306,30 | -- | 1306,30 | -- | 1410,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104,50 | |
| 25 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** | яма | 2 | 634,23 | 520,52 | 1268,46 | 1041,04 | -- | 528,22 | 1940,41 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113,71 | 253,11 | 227,42 | 506,22 | | 143,73 | |
| 26 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | **Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** | м2 | 1 | 231,54 | -- | 231,54 | -- | 231,54 | -- | 250,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18,52 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 5940,80 | 1286,80 | 2680,16 | 2195,09 | 8786,76 |
| | | | | | | | 1973,84 | 611,87 | -- | 650,87 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5940,80 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 657,25 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2585,71 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2022,91 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2195,09 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 650,87 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8786,76 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2585,71 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 8786,76 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2585,71 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Ящик для песка** | | | | | | | | | |
| 27 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м3 древесины в конструкции | 0,06 | 29624,98 | 1001,95 | 1777,50 | 60,12 | 364,68 | 1241,52 | 3260,54 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22545,00 | 446,04 | 1352,70 | 26,76 | | 241,52 | |
| 28 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,018 | 25949,82 | -- | 467,10 | -- | 467,10 | -- | 504,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37,37 | |
| 29 | 2107-0203-0402 РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,042 | 22048,32 | -- | 926,03 | -- | 926,03 | -- | 1000,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74,08 | |
| 30 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | **Петля накладная** | шт. | 2 | 300,90 | -- | 601,80 | -- | 601,80 | -- | 649,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48,14 | |
| 31 | 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015 | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | шт. | 1 | 843,54 | -- | 843,54 | -- | 843,54 | -- | 911,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67,48 | |
| 32 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 0,056 | 8745,59 | 1670,40 | 489,75 | 93,54 | 223,66 | 198,07 | 742,85 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 172,55 | 38,16 | | 55,03 | |
| 33 | 1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Стены. Окраска простая масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 2,484 | 457,31 | 1,52 | 1135,95 | 3,77 | 449,36 | 547,70 | 1818,35 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 274,89 | 0,72 | 682,83 | 1,80 | | 134,69 | |
| 34 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 0,336 | 1503,48 | -- | 505,17 | -- | 505,17 | -- | 545,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40,41 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 6746,84 | 157,43 | 4381,33 | 1987,28 | 9432,85 |
| | | | | | | | 2208,08 | 66,72 | -- | 698,73 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6746,84 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1037,70 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2274,80 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2838,47 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 505,17 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1987,28 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 698,73 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9432,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2274,80 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 9432,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2274,80 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Площадка мусорных контейнеров** | | | | | | | | | |
| 35 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | т конструкций | 0,06896 | 348324,72 | 105388,48 | 24020,47 | 7267,59 | 699,00 | 11325,63 | 38173,80 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 232800,00 | 5221,50 | 16053,89 | 360,07 | | 2827,69 | |
| 36 | 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97** | т | 0,06384 | 255992,46 | -- | 16342,56 | -- | 16342,56 | -- | 17649,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1307,40 | |
| 37 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0057456 | 254128,92 | -- | 1460,12 | -- | 1460,12 | -- | 1576,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116,81 | |
| 38 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | т | 0,0037878 | 245155,98 | -- | 928,60 | -- | 928,60 | -- | 1002,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74,29 | |
| 39 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 7,1226 | 850,03 | 0,99 | 6054,45 | 7,08 | 995,25 | 4044,40 | 10906,76 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 709,31 | 0,48 | 5052,12 | 3,39 | | 807,91 | |
| **Ограждение площадки мусорных контейнеров** | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | **Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** | т конструкций | 0,12188 | 25433,31 | 12325,50 | 3099,81 | 1502,23 | 796,36 | 827,06 | 4241,02 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6573,84 | 3260,70 | 801,22 | 397,41 | | 314,15 | |
| 41 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,03472 | 29148,69 | 10039,25 | 1012,04 | 348,56 | 135,74 | 430,21 | 1557,63 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15199,80 | 2757,93 | 527,74 | 95,76 | | 115,38 | |
| 42 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж** | м2 | 6,2 | 2140,19 | 915,10 | 13269,17 | 5673,65 | 957,42 | 5633,63 | 20415,01 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1070,66 | 246,22 | 6638,09 | 1526,58 | | 1512,22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,3 | 2430,40 | -- | 729,12 | -- | -- | 524,97 | 1354,41 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2430,40 | -- | 729,12 | -- | | 100,33 | |
| 44 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,3 | 25150,02 | 1138,42 | 7545,01 | 341,53 | 5679,09 | 1454,90 | 9719,90 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 1524,39 | 74,40 | | 719,99 | |
| 45 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,12 | 271177,20 | -- | 32541,26 | -- | 32541,26 | -- | 35144,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2603,30 | |
| 46 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00188 | 245155,98 | -- | 460,89 | -- | 460,89 | -- | 497,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36,87 | |
| 47 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,03472 | 254128,92 | -- | 8823,36 | -- | 8823,36 | -- | 9529,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 705,87 | |
| 48 | 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 6,2 | 1625,88 | -- | 10080,46 | -- | 10080,46 | -- | 10886,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 806,44 | |
| 49 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 34,28 | 93,95 | 2,33 | 3220,52 | 79,91 | 1717,76 | 987,62 | 4544,79 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 1422,84 | 8,49 | | 336,65 | |
| 50 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 | м2 | 34,28 | 183,24 | 3,30 | 6281,54 | 113,10 | 4505,13 | 1159,41 | 8036,23 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 1663,31 | 16,99 | | 595,28 | |
| **Площадка мусорных контейнеров(1.5х4.0м)** | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,3 | 5849,97 | 1685,32 | 1754,99 | 505,60 | 1006,89 | 417,60 | 2346,40 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 242,50 | 206,53 | | 173,81 | |
| 52 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,4 | 19286,61 | 1170,34 | 7714,64 | 468,14 | 6844,15 | 457,97 | 8826,42 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1005,89 | 252,26 | 402,36 | 100,90 | | 653,81 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 145339,01 | 16307,39 | 93974,04 | 27263,40 | 186410,60 |
| | | | | | | | 35057,58 | 2790,53 | -- | 13808,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 103937,52 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8827,73 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11447,35 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 70637,25 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 11920,54 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9046,87 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9038,75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 122023,14 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11447,35 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 41401,49 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2588,52 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26400,76 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18216,53 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4769,44 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 64387,46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21,94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26400,76 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 186410,60 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32,29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 37848,11 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Основание ДЭС** | | | | | | | | | |
| **53** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **1,26** | **32,18** | **32,18** | **40,54** | **40,54** | **--** | **10,94** | **55,60** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **12,05** | **--** | **15,19** | | **4,12** | |
| **54** | **1101-0205-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | **м3 грунта** | **0,0882** | **2334,66** | **--** | **205,92** | **--** | **--** | **148,26** | **382,51** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2334,66** | **--** | **205,92** | **--** | | **28,33** | |
| **55** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,0882** | **804,82** | **--** | **70,98** | **--** | **--** | **51,11** | **131,86** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **70,98** | **--** | | **9,77** | |
| **56** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м3** | **1,26** | **20566,13** | **1664,31** | **25913,33** | **2097,03** | **21477,44** | **2543,18** | **30733,03** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1856,23** | **361,79** | **2338,85** | **455,85** | | **2276,52** | |
| **57** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **0,42** | **5849,97** | **1685,32** | **2456,99** | **707,83** | **1409,65** | **584,64** | **3284,96** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **808,35** | **688,42** | **339,51** | **289,14** | | **243,33** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0254 | 226138,08 | -- | 5743,91 | -- | 5743,91 | -- | 6203,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 459,51 | |
| 59 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,9 | 8745,59 | 1670,40 | 7871,03 | 1503,36 | 3594,56 | 3183,24 | 11938,61 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 2773,12 | 613,30 | | 884,34 | |
| 60 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКИ. | м3 подстилающего слоя | 0,9 | 19939,94 | 7,68 | 17945,95 | 6,91 | 14806,44 | 2944,64 | 22561,83 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3480,66 | -- | 3132,59 | -- | | 1671,25 | |
| 61 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2,58 | 852,17 | 20,79 | 2198,60 | 53,63 | 1477,68 | 626,53 | 3051,14 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 667,29 | 6,39 | | 226,01 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 62447,25 | 4409,32 | 48509,67 | 10092,52 | 78342,95 |
| | | | | | | | 9528,26 | 1379,88 | -- | 5803,18 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 62447,25 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 42765,77 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10908,14 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5743,91 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10092,52 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5803,18 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 78342,95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10908,14 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 78342,95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10908,14 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Ограждение территории** | | | | | | | | | |
| 62 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 508,5 | 2913,36 | 1058,24 | 1481445,00 | 538115,40 | 18978,29 | 1316378,34 | 3021649,19 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1817,80 | 376,05 | 924351,30 | 191223,56 | | 223825,87 | |
| 63 | 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка | м оград | 508,5 | 1764,61 | 579,41 | 897306,17 | 294627,90 | 56070,26 | 773304,08 | 1804259,07 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1074,94 | 213,83 | 546608,01 | 108734,44 | | 133648,82 | |
| 64 | 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 32326,52 | 4873,18 | 32326,52 | 4873,18 | 4971,94 | 28619,88 | 65822,11 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 22481,40 | 1772,73 | 22481,40 | 1772,73 | | 4875,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1109-0701-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 50,70016 | 108357,20 | 9073,59 | 5493727,56 | 460032,46 | 184184,23 | 3434770,17 | 9642777,54 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 95650,80 | 2532,87 | 4849510,86 | 128416,91 | | 714279,82 | |
| 66 | 2105-0307-9910 РСНБ РК 2015 | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69 | кг | 387,6 | 292,74 | -- | 113466,02 | -- | 113466,02 | -- | 122543,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9077,28 | |
| 67 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 753,5025 | 93,95 | 2,33 | 70789,60 | 1756,57 | 37757,79 | 21708,76 | 99898,23 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 31275,25 | 186,72 | | 7399,87 | |
| 68 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 | м2 | 753,5025 | 183,24 | 3,30 | 138073,49 | 2486,11 | 99026,39 | 25484,76 | 176642,91 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 36561,00 | 373,44 | | 13084,66 | |
| 69 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 23,94 | 16826,94 | -- | 402836,94 | -- | 402836,94 | -- | 435063,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32226,96 | |
| 70 | 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 19,432953 | 268862,82 | -- | 5224798,54 | -- | 5224798,54 | -- | 5642782,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 417983,88 | |
| 71 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 1,9179999 | 245155,98 | -- | 470209,15 | -- | 470209,15 | -- | 507825,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37616,73 | |
| 72 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 17,3615454 | 254128,92 | -- | 4412070,78 | -- | 4412070,78 | -- | 4765036,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 352965,66 | |
| 73 | 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 2115,2088 | 1888,02 | -- | 3993556,52 | -- | 3993556,52 | -- | 4313041,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 319484,52 | |
| 74 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 2 | 300,90 | -- | 601,80 | -- | 601,80 | -- | 649,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48,14 | |
| 75 | 2105-0304-0209 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из стали 08Г2 диаметром от 38 мм и более ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,009108 | 1181179,38 | -- | 10758,18 | -- | 10758,18 | -- | 11618,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 860,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76** | **2105-0304-0206 РСНБ РК 2015** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из стали 08Г2 диаметром от 22 мм до 28 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,003726** | **1315919,34** | **--** | **4903,12** | **--** | **4903,12** | **--** | **5295,36** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **392,25** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **22746869,38** | **1301891,62** | **15034189,95** | **5600266,00** | **30614906,19** |
| | | | | | | | **6410787,82** | **430707,80** | **--** | **2267770,83** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **17253141,82** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **216804,66** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **1863567,84** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **14230364,11** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **402836,94** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2165495,81** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1553491,00** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **20972128,65** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1501,03** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1863567,84** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **5493727,56** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **184184,23** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **4977927,78** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3434770,17** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **714279,82** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **9642777,54** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4006,83** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4977927,78** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **30614906,19** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5507,86** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6841495,62** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Основание водопроводно-очистного сооружения** | | | | | | | | | |
| **77** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **19,344** | **32,18** | **32,18** | **622,44** | **622,44** | **--** | **167,88** | **853,54** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **12,05** | **--** | **233,17** | | **63,23** | |
| **78** | **1101-0205-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | **м3 грунта** | **1,35408** | **2334,66** | **--** | **3161,32** | **--** | **--** | **2276,15** | **5872,46** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2334,66** | **--** | **3161,32** | **--** | | **435,00** | |
| **79** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1,35408** | **804,82** | **--** | **1089,79** | **--** | **--** | **784,65** | **2024,39** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **1089,79** | **--** | | **149,95** | |
| **80** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м3** | **19,3** | **20566,13** | **1664,31** | **396926,39** | **32121,24** | **328979,91** | **38955,05** | **470751,96** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1856,23** | **361,79** | **35825,24** | **6982,51** | | **34870,52** | |
| **81** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **6,5** | **5849,97** | **1685,32** | **38024,81** | **10954,58** | **21815,95** | **9047,97** | **50838,60** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **808,35** | **688,42** | **5254,27** | **4474,73** | | **3765,82** | |
| **82** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3942** | **226138,08** | **--** | **89143,63** | **--** | **89143,63** | **--** | **96275,12** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7131,49** | |
| **83** | **1111-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **3,5** | **8745,59** | **1670,40** | **30609,56** | **5846,40** | **13978,82** | **12379,25** | **46427,92** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3081,24** | **681,45** | **10784,34** | **2385,07** | | **3439,11** | |
| **84** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКИ.** | **м3 подстилающего слоя** | **3,5** | **19939,94** | **7,68** | **69789,80** | **26,88** | **57580,61** | **11451,37** | **87740,47** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3480,66** | **--** | **12182,31** | **--** | | **6499,29** | |
| **85** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **10,56** | **852,17** | **20,79** | **8998,92** | **219,52** | **6048,17** | **2564,39** | **12488,38** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **258,64** | **2,48** | **2731,24** | **26,17** | | **925,07** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **638366,66** | **49791,05** | **517547,10** | **77626,71** | **773272,83** |
| | | | | | | | **71028,50** | **14101,65** | **--** | **57279,47** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **638366,66** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **428403,47** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **85130,15** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **89143,63** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **77626,71** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **57279,47** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **773272,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **82,07** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **85130,15** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **773272,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **82,07** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **85130,15** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **70215735,61** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **17266783,51** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **8894679,28** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **2243975,65** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **21943084,99** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **16910022,22** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **5201165,60** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-2-7

на Станция по очистке и обеззараживанию скважинной воды., Станция по очистке и обеззараживанию скважинной воды.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 45972,037 тыс.тенге
Средства на оплату труда 337,583 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 2-7-1 | технологическое оборудование | -- | 739,894 | 45232,143 | -- | 45972,037 | 337,583 | |
| | | ИТОГО | -- | 739,894 | 45232,143 | -- | 45972,037 | 337,583 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Станция по очистке и обеззараживанию скважинной воды.
Шифр объекта 68-2-7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1
## (Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-2-ТХ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 45972,037 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 337,583 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,265 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1337-0102-0112 РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 18 т. Монтаж на открытой площадке** | **шт.** | **1** | **479161,75** | **158660,59** | **479161,75** | **158660,59** | **20663,16** | **205925,57** | **739894,31** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **299838,00** | **37744,90** | **299838,00** | **37744,90** | | **54806,99** | |
| 2 | ТОО Эйкос | **Водоподготовительная установка производительностью 14 м3/час (285 м3/сут) по очищенной воде.** | **компл** | **1** | **45232142,86** | **--** | **45232142,86** | **--** | | **--** | **45232142,86** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **45232142,86** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **45972037,16** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **299838,00** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **158660,59** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **37744,90** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **20663,16** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **45232142,86** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **205925,57** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **54806,99** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-3-2

на Резервуар монолитный объемом 100м3-№1, Резервуар монолитный объемом 100м3-№1
(наименование объекта)

Сметная стоимость 7676,981 тыс.тенге
Средства на оплату труда 1356,308 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 3-2-1 | технологический трубопровод | 129,488 | -- | -- | -- | 129,488 | 15,19 | |
| 2. | 3-2-2 | вентиляция | 452,232 | -- | -- | -- | 452,232 | 49,789 | |
| 3. | 3-2-3 | автоматизация | 14,262 | 759,186 | -- | -- | 773,448 | 43,765 | |
| 4. | 3-2-4 | общестроительные работы | 6321,813 | -- | -- | -- | 6321,813 | 1247,564 | |
| | | ИТОГО | 6917,795 | 759,186 | -- | -- | 7676,981 | 1356,308 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 100м3-№1
Шифр объекта 68-3-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-1
## (Локальный сметный расчет)

на технологический трубопровод
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ)-2.3-2013

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 129,488 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 15,19 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,011 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| **1** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0035** | **491221,90** | **108643,10** | **1719,28** | **380,25** | **54,77** | **1404,86** | **3374,07** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **1284,26** | **134,80** | | **249,93** | |
| **2** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0035** | **1476743,95** | **39262,56** | **5168,60** | **137,42** | **4170,18** | **855,11** | **6505,61** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **861,00** | **2,75** | | **481,90** | |
| **3** | **2301-0401-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием** | **м** | **3,5** | **6886,02** | **--** | **24101,07** | **--** | **24101,07** | **--** | **26029,16** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1928,09** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0054 | 984964,01 | 503138,37 | 5318,81 | 2716,95 | 101,07 | 3219,56 | 9221,43 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 2500,79 | 751,29 | | 683,07 | |
| 5 | 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 1 | 2763,18 | -- | 2763,18 | -- | 2763,18 | -- | 2984,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221,05 | |
| 6 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 1 | 1685,04 | -- | 1685,04 | -- | 1685,04 | -- | 1819,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 134,80 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 40755,98 | 3234,62 | 32875,32 | 5479,53 | 49934,35 |
| | | | | | | | 4646,04 | 888,84 | -- | 3698,84 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12206,69 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4326,03 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5534,88 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5479,53 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1414,90 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19101,12 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5534,88 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 28549,29 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 28549,29 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2283,94 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 30833,23 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 49934,35 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5534,88 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 7 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,0017 | 491221,90 | 108643,10 | 835,08 | 184,69 | 26,60 | 682,36 | 1638,83 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 623,78 | 65,47 | | 121,40 | |
| 8 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,0017 | 1476743,95 | 39262,56 | 2510,46 | 66,75 | 2025,52 | 415,34 | 3159,87 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246000,00 | 785,34 | 418,20 | 1,34 | | 234,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2301-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием | м | 1,7 | 6886,02 | -- | 11706,23 | -- | 11706,23 | -- | 12642,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 936,50 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 15051,78 | 251,44 | 13758,36 | 1097,70 | 17441,44 |
| | | | | | | | 1041,98 | 66,81 | -- | 1291,96 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3345,54 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2052,12 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1108,79 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1097,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 355,46 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4798,70 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1108,79 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 11706,23 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11706,23 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 936,50 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 12642,73 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17441,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1108,79 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 10 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0035 | 491221,90 | 108643,10 | 1719,28 | 380,25 | 54,77 | 1404,86 | 3374,07 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 1284,26 | 134,80 | | 249,93 | |
| 11 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0035 | 1476743,95 | 39262,56 | 5168,60 | 137,42 | 4170,18 | 855,11 | 6505,61 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246000,00 | 785,34 | 861,00 | 2,75 | | 481,90 | |
| 12 | 2301-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием | м | 3,5 | 6886,02 | -- | 24101,07 | -- | 24101,07 | -- | 26029,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1928,09 | |
| 13 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0104 | 984964,01 | 503138,37 | 10243,63 | 5232,64 | 194,66 | 6200,63 | 17759,80 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 4816,33 | 1446,93 | | 1315,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **2302-0101-1108 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2984,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221,05** | |
| **15** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **3** | **1685,04** | **--** | **5055,12** | **--** | **5055,12** | **--** | **5459,53** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **404,41** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **49050,88** | **5750,31** | **36338,98** | **8460,61** | **62112,40** |
| | | | | | | | **6961,59** | **1584,48** | **--** | **4600,92** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **17131,51** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **4419,61** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **8546,07** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **8460,61** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2047,37** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **27639,48** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,99** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8546,07** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **31919,37** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **31919,37** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2553,55** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **34472,92** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **62112,40** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,99** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8546,07** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **129488,18** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **12649,61** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **9236,37** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **2540,13** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **82972,65** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **15037,84** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **9591,72** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 100м3-№1
Шифр объекта 68-3-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-2
## (Локальный сметный расчет)

на вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ)-2.3-2013

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 452,232 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 49,789 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,039 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | **Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | фильтр | 1 | 13660,68 | 333,04 | 13660,68 | 333,04 | 1202,79 | 11957,03 | 27667,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 12124,85 | 76,20 | 12124,85 | 76,20 | | 2049,42 | |
| 2 | 2305-0305-0302 РСНБ РК 2015 | **Панельный фильтр круглый диаметром 200 мм** | шт. | 1 | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5991,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 443,82 | |
| 3 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** | м трубопровода | 5,5 | 12093,99 | 143,70 | 66516,93 | 790,33 | 54587,99 | 11073,43 | 83797,59 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2025,20 | 29,24 | 11138,60 | 160,82 | | 6207,23 | |
| 4 | 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1,5 | 29092,07 | 429,20 | 43638,11 | 643,81 | 37669,00 | 5377,87 | 52937,26 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3550,20 | 108,22 | 5325,30 | 162,33 | | 3921,28 | |
| 5 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 5,5 | 6006,78 | -- | 33037,29 | -- | 33037,29 | -- | 35680,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2642,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,5 | 36750,60 | -- | 55125,90 | -- | 55125,90 | -- | 59535,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4410,07 | |
| 7 | 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке | т конструкций | 0,01658 | 39424,33 | 7987,41 | 653,66 | 132,43 | 76,38 | 325,25 | 1057,22 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26830,20 | 1600,08 | 444,84 | 26,53 | | 78,31 | |
| 8 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0170774 | 245155,98 | -- | 4186,63 | -- | 4186,63 | -- | 4521,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 334,93 | |
| 9 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1 | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1860,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137,82 | |
| 10 | 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 12540,56 | 64,53 | 12540,56 | 64,53 | 11415,36 | 1052,20 | 14680,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1060,67 | 13,01 | 1060,67 | 13,01 | | 1087,42 | |
| 11 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | 1448,35 | 17,64 | 1448,35 | 17,64 | 1062,72 | 367,06 | 1960,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,98 | 6,57 | 367,98 | 6,57 | | 145,23 | |
| 12 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1 | 360,06 | -- | 360,06 | -- | 360,06 | -- | 388,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28,80 | |
| 13 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 4 | 2447,03 | 206,71 | 9788,12 | 826,84 | 489,96 | 8435,67 | 19681,69 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2117,83 | 12,39 | 8471,32 | 49,56 | | 1457,90 | |
| 14 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0061 | 984964,01 | 503138,37 | 6008,28 | 3069,14 | 114,17 | 3636,91 | 10416,81 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 2824,96 | 848,68 | | 771,62 | |
| 15 | 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9935,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 8143,68 | -- | 32574,72 | -- | 32574,72 | -- | 35180,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2605,98 | |
| 17 | 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 | м2 | 0,7461 | 292,16 | 1,65 | 217,98 | 1,23 | 205,28 | 8,04 | 244,11 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,38 | 0,25 | 11,47 | 0,18 | | 18,08 | |
| 18 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 4 | 603,16 | 65,58 | 2412,63 | 262,30 | 1064,10 | 919,70 | 3598,91 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 271,56 | 30,98 | 1086,23 | 123,90 | | 266,59 | |
| 19 | 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77 | м | 4 | 12530,70 | -- | 50122,80 | -- | 50122,80 | -- | 54132,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4009,82 | |
| 20 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 2 | 8607,17 | 163,48 | 17214,35 | 326,95 | 13135,78 | 2871,57 | 21692,79 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1875,81 | 13,38 | 3751,62 | 26,76 | | 1606,87 | |
| 21 | 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015 | Хомуты диаметром 200мм | шт. | 2 | 425,34 | -- | 850,68 | -- | 850,68 | -- | 918,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,05 | |
| 22 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2065,64 | 93,43 | 2065,64 | 93,43 | 297,88 | 1652,99 | 4016,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 1674,33 | 12,39 | | 297,49 | |
| 23 | 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 926,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,63 | |
| 24 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00256 | 509528,76 | -- | 1304,39 | -- | 1304,39 | -- | 1408,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104,35 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **452231,89** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 48282,18 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6561,69 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1506,93 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 316211,64 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **47677,72** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **33498,66** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 100м3-№1
Шифр объекта 68-3-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-3
## (Локальный сметный расчет)

на автоматизация
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ)-2.3-2013

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 773,448 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 43,765 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,036 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТОО АКЭТО | **Преобразователь давления измерительный ПД100-ДГ1,6-137-1,0.250** | шт | 1 | 477660,54 | -- | 477660,54 | -- | 477660,54 | -- | 515873,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38212,84 | |
| 2 | ТОО Астана Ком | **Блок питания БП07Б-Д3.2-36 [М02]** | шт | 1 | 10837,50 | -- | 10837,50 | -- | 10837,50 | -- | 11704,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 867,00 | |
| 3 | ТОО Астана Ком | **Прибор САУ-М6** | шт | 1 | 17850,00 | -- | 17850,00 | -- | 17850,00 | -- | 19278,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1428,00 | |
| 4 | ТОО Астана Ком | **Кондуктометрический датчик ДС.2** | шт | 2 | 8287,50 | -- | 16575,00 | -- | 16575,00 | -- | 17901,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1326,00 | |
| 5 | ТОО Астана Ком | **Прибор САУ-М6** | шт | 2 | 17850,00 | -- | 35700,00 | -- | 35700,00 | -- | 38556,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2856,00 | |
| 6 | ТОО Астана Ком | **Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3** | шт | 3 | 3506,25 | -- | 10518,75 | -- | 10518,75 | -- | 11360,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 841,50 | |
| 7 | ТОО Астана Ком | **GSM/GPRS модем ПМ01-220.АВ [М02]** | шт | 1 | 27685,71 | -- | 27685,71 | -- | 27685,71 | -- | 29900,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2214,86 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 8 | 1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 | **Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа** | шт. | 1 | 6187,83 | 1723,70 | 6187,83 | 1723,70 | 1568,38 | 2668,30 | 9564,61 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2895,75 | 661,98 | 2895,75 | 661,98 | | 708,49 | |
| 9 | 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | комплект | 3 | 1143,00 | -- | 3429,01 | -- | 384,92 | 2983,20 | 6925,18 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1014,69 | -- | 3044,08 | -- | | 512,98 | |
| 10 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | шт. | 5 | 1385,29 | -- | 6926,46 | -- | 298,41 | 4971,04 | 12849,30 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1325,61 | -- | 6628,05 | -- | | 951,80 | |
| 11 | 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015 | **Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** | шт. | 1 | 1456,68 | 419,68 | 1456,68 | 419,68 | -- | 926,43 | 2573,76 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1037,00 | 198,24 | 1037,00 | 198,24 | | 190,65 | |
| 12 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям** | м | 20 | 369,85 | 16,13 | 7397,09 | 322,58 | 2994,51 | 2985,26 | 11212,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 204,00 | 3,31 | 4080,00 | 66,20 | | 830,59 | |
| 13 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 6 | 499,33 | 23,17 | 2996,00 | 139,00 | 1704,99 | 854,14 | 4158,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,00 | 5,72 | 1152,00 | 34,30 | | 308,01 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 28393,06 | 2604,96 | 603778,71 | 15388,37 | 691857,64 |
| | | | | | | | 18836,88 | 960,72 | -- | 51248,71 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 24964,05 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6566,29 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16753,52 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12405,17 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2989,54 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 40358,75 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13,43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16753,52 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3429,01 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 384,92 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3044,08 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 88,66 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2983,20 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 512,98 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6925,18 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,41 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3044,08 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 47283,94 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15,84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19797,60 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабели** | | | | | | | | | |
| 14 | 1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | м кабеля | 16 | 750,32 | 350,03 | 12005,17 | 5600,53 | 4025,76 | 3003,35 | 16209,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,68 | 112,03 | 2378,88 | 1792,44 | | 1200,68 | |
| 15 | 2306-0902-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 0,01 | 29381,10 | -- | 293,81 | -- | 293,81 | -- | 317,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23,50 | |
| 16 | 2306-0513-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель гидрометрический** | км | 0,006 | 269501,34 | -- | 1617,01 | -- | 1617,01 | -- | 1746,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129,36 | |
| 17 | 2301-0103-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** | м | 6 | 464,10 | -- | 2784,60 | -- | 2784,60 | -- | 3007,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 222,77 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 16700,59 | 5600,53 | 8721,18 | 3003,35 | 21280,26 |
| | | | | | | | 2378,88 | 1792,44 | -- | 1576,32 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 13915,99 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4025,76 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 4171,32 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1910,82 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3003,35 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1353,55 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 18272,89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4171,32 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2784,60 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2784,60 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 222,77 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 3007,37 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 21280,26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4171,32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Изделия ГМА** | | | | | | | | | |
| 18 | 1310-0408-0504<br>РСНБ РК 2015 | **Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 4271,71 | -- | 8543,41 | -- | 247,41 | 5060,56 | 14692,29 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4148,00 | -- | 8296,00 | -- | | 1088,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | **Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЭНС08-16У2** | **шт.** | **2** | **3629,16** | **--** | **7258,32** | **--** | **7258,32** | **--** | **7838,99** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **580,67** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **15801,73** | **--** | **7505,73** | **5060,56** | **22531,28** |
| | | | | | | | **8296,00** | **--** | **--** | **1668,98** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **15801,73** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **247,41** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **8296,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **7258,32** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5060,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1668,98** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **22531,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8296,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **22531,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8296,00** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монтажные материалы** | | | | | | | | | |
| 20 | 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015 | **Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования** | **шт.** | **16** | **1497,30** | **105,38** | **23956,88** | **1686,12** | **10772,84** | **7014,94** | **33449,56** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **718,62** | **0,12** | **11497,92** | **1,98** | | **2477,75** | |
| 21 | 2113-0816-3436 РСНБ РК 2015 | **Бобышки, пробка** | **шт.** | **16** | **226,44** | **--** | **3623,04** | **--** | **3623,04** | **--** | **3912,88** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **289,84** | |
| 22 | 2106-0902-1001 РСНБ РК 2015 | **Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная** | **м** | **2** | **192,78** | **--** | **385,56** | **--** | **385,56** | **--** | **416,40** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **30,84** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **27965,48** | **1686,12** | **14781,44** | **7014,94** | **37778,85** |
| | | | | | | | **11497,92** | **1,98** | **--** | **2798,43** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **23956,88** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **10772,84** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **11499,90** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7014,94** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2477,75** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **33449,56** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11499,90** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3623,04** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **3623,04** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **289,84** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3912,88** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **385,56** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **385,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **30,84** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **416,40** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **37778,85** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11499,90** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **773448,02** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **41009,68** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **9891,61** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **2755,14** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **634787,06** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **30467,22** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **57292,45** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 100м3-№1
Шифр объекта 68-3-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-4
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ)-2.3-2013

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 6321,813 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1247,564 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,103 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)** | м3 грунта | 27,075 | 41,88 | 41,88 | 1133,88 | 1133,88 | -- | 284,09 | 1531,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 394,57 | | 113,44 | |
| 2 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)** | м3 грунта | 27,075 | 220,28 | 212,50 | 5963,96 | 5753,35 | 2,25 | 1212,75 | 7750,85 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 208,36 | 1476,02 | | 574,14 | |
| 3 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 48,735 | 47,00 | -- | 2290,55 | -- | | -- | 2473,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 183,24 | |
| 4 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 27,075 | 16,63 | 14,21 | 450,28 | 384,85 | 1,50 | 149,85 | 648,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,36 | 5,33 | 63,92 | 144,20 | | 48,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 220,5137813 | 158,86 | 150,96 | 35031,41 | 33287,70 | -- | 6819,72 | 45199,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 1743,71 | 7728,13 | | 3348,09 | |
| 6 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 24,5015313 | 1418,83 | -- | 34763,56 | -- | -- | 25029,76 | 64576,78 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1418,83 | -- | 34763,56 | -- | | 4783,47 | |
| 7 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ) | м3 грунта | 245,0153125 | 41,88 | 41,88 | 10261,01 | 10261,01 | -- | 2570,84 | 13858,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 3570,62 | | 1026,55 | |
| 8 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 137,1151688 | 29,41 | 29,41 | 4032,41 | 4032,41 | -- | 1010,30 | 5446,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,23 | -- | 1403,20 | | 403,42 | |
| 9 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 137,1151688 | 16,47 | 16,47 | 2258,39 | 2258,39 | -- | 565,83 | 3050,15 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,73 | -- | 785,87 | | 225,94 | |
| 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 137,1151688 | 151,80 | 73,39 | 20814,49 | 10063,57 | -- | 10951,51 | 34307,28 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 10750,93 | 4459,50 | | 2541,28 | |
| 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 15,2350188 | 732,78 | -- | 11163,92 | -- | -- | 8038,02 | 20738,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 11163,92 | -- | | 1536,15 | |
| 12 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки) | м3 грунта | 103,0111875 | 220,28 | 212,50 | 22690,86 | 21889,56 | 8,57 | 4614,11 | 29489,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 792,73 | 5615,76 | | 2184,40 | |
| 13 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 185,4201375 | 47,00 | -- | 8714,75 | -- | | -- | 9411,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара) | м3 грунта | 159,6763125 | 41,88 | 41,88 | 6687,09 | 6687,09 | -- | 1675,42 | 9031,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 2326,97 | | 669,00 | |
| 15 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки) | м3 уплотненного грунта | 159,6763125 | 151,80 | 73,39 | 24239,34 | 11719,44 | -- | 12753,48 | 39952,25 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 12519,90 | 5193,27 | | 2959,43 | |
| 16 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара) | м3 грунта | 36 | 158,86 | 150,96 | 5719,06 | 5434,39 | -- | 1113,35 | 7379,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 284,67 | 1261,66 | | 546,59 | |
| 17 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 36 | 732,78 | -- | 26380,08 | -- | -- | 18993,66 | 49003,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 26380,08 | -- | | 3629,90 | |
| 18 | 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) | м2 спланированной площади | 36 | 103,70 | -- | 3733,20 | -- | -- | 2687,90 | 6934,79 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,70 | -- | 3733,20 | -- | | 513,69 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 226328,22 | 112905,64 | 12,32 | 98470,60 | 350782,73 |
| | | | | | | | 102404,97 | 34359,75 | -- | 25983,91 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 226328,22 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12,32 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 136764,72 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 11005,29 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 98470,60 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25983,91 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 350782,73 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 142,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 136764,72 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 350782,73 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 142,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 136764,72 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | **Днище и стены /АС-7.1,9,11/** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | м3 | 4,42 | 18426,77 | 1084,07 | 81446,34 | 4791,59 | 71475,40 | 5616,72 | 94028,11 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 5179,36 | 992,87 | | 6965,05 | |
| 20 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6 | м3 | 41,2 | 32419,32 | 3080,74 | 1335676,00 | 126926,62 | 886894,98 | 331387,62 | 1800428,72 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7812,00 | 1026,89 | 321854,40 | 42307,82 | | 133365,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11595 | 230527,14 | -- | 26729,62 | -- | 26729,62 | -- | 28867,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2138,37 | |
| 22 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,62451 | 226138,08 | -- | 593501,65 | -- | 593501,65 | -- | 640981,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47480,13 | |
| 23 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,08304 | 248714,76 | -- | 20653,27 | -- | 20653,27 | -- | 22305,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1652,26 | |
| 24 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,0679 | 650649,18 | 1278,18 | 44179,08 | 86,79 | 28779,35 | 13967,26 | 62798,05 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 15312,94 | 35,69 | | 4651,71 | |
| 25 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0679 | 110456,82 | -- | 7500,02 | -- | 7500,02 | -- | 8100,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 600,00 | |
| | | **ПОКРЫТИЕ /АС-4.1/** | | | | | | | | | |
| 26 | 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт | 4 | 6167,14 | 1470,05 | 24668,54 | 5880,21 | 9402,97 | 12792,86 | 40458,32 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2346,34 | 364,01 | 9385,36 | 1456,05 | | 2996,91 | |
| 27 | 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 3,8 | 63047,22 | -- | 239579,44 | -- | 239579,44 | -- | 258745,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19166,35 | |
| 28 | 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 РС100489РС100615 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/ | м3 | 0,6 | 58554,73 | 1234,01 | 35132,84 | 740,41 | 19360,64 | 12882,73 | 51856,81 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 25052,98 | 507,99 | 15031,79 | 304,79 | | 3841,25 | |
| 29 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06364 | 226138,08 | -- | 14391,43 | -- | 14391,43 | -- | 15542,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1151,31 | |
| 30 | 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015 | Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных | м | 31,2 | 295,70 | 26,85 | 9225,87 | 837,72 | 2737,80 | 6667,41 | 17164,75 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 181,10 | -- | 5650,35 | -- | | 1271,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-100мм)/АС-6/** | т фасонных частей | 0,0312 | 1325965,01 | 503138,37 | 41370,11 | 15697,92 | 11223,20 | 18601,90 | 64769,77 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 14448,99 | 4340,80 | | 4797,76 | |
| 32 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** | сальник | 3 | 2809,69 | -- | 8429,07 | -- | 2278,47 | 6027,59 | 15613,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2050,20 | -- | 6150,60 | -- | | 1156,53 | |
| 33 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН108-3 - 22 шт,МН118-6 - 10 шт//АС-6/** | т | 0,0852 | 491189,18 | 1278,18 | 41849,32 | 108,90 | 36111,93 | 5162,68 | 50772,95 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66062,00 | 525,69 | 5628,48 | 44,79 | | 3760,96 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2524332,60 | 155070,16 | 1970620,17 | 413106,77 | 3172434,52 |
| | | | | | | | 398642,27 | 49482,82 | -- | 234995,15 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2515903,53 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1065986,27 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 441974,49 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 662775,99 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 239579,44 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 407079,18 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 233838,62 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3156821,33 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 364,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 441974,49 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8429,07 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2278,47 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6150,60 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6027,59 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1156,53 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 15613,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6150,60 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3172434,52 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 369,42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 448125,09 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 34 | 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ | **Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/** | м2 | 46,23 | 1223,44 | 248,15 | 56559,59 | 11471,75 | 12,48 | 37710,44 | 101811,64 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 975,02 | 57,52 | 45075,36 | 2659,38 | | 7541,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/ | м2 | 108,24 | 1379,53 | 353,73 | 149320,50 | 38287,69 | 29,22 | 94715,56 | 263558,95 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 1025,53 | 82,13 | 111003,58 | 8889,53 | | 19522,89 | |
| 36 | 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 | т | 0,030894 | 88110,76 | 6862,42 | 2722,09 | 212,01 | 2334,97 | 217,75 | 3175,03 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 5668,26 | 3253,65 | 175,12 | 100,52 | | 235,19 | |
| 37 | 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2 | т | 3,436323 | 81177,13 | 7008,87 | 278950,84 | 24084,74 | 220789,25 | 30354,26 | 334049,50 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 9916,66 | 1264,80 | 34076,85 | 4346,26 | | 24744,41 | |
| 38 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/ | м2 | 46,23 | 545,76 | 100,23 | 25230,45 | 4633,53 | 10845,90 | 9993,25 | 38041,60 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 9751,02 | 1111,21 | | 2817,90 | |
| 39 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/ | м2 | 46,23 | 78,09 | 7,40 | 3610,19 | 342,17 | 3087,45 | 245,17 | 4163,80 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 180,57 | 85,92 | | 308,43 | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 40 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/ | м2 | 108,24 | 1081,03 | -- | 117010,32 | -- | 1398,09 | 79772,44 | 212525,38 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1068,11 | -- | 115612,23 | -- | | 15742,62 | |
| 41 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 | Поверхности металлические. Протравливание/работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 | м2 | 92,46 | 1189,13 | -- | 109946,89 | -- | 1313,70 | 74956,90 | 199696,10 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1174,92 | -- | 108633,20 | -- | | 14792,30 | |
| 42 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/ | м2 | 46,23 | 3005,54 | 45,65 | 138946,07 | 2110,46 | 116672,65 | 15138,82 | 166411,68 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 436,14 | 38,45 | 20162,96 | 1777,36 | | 12326,79 | |
| 43 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ | м2 | 154,47 | 2732,31 | 41,50 | 422059,64 | 6410,67 | 354402,38 | 45985,36 | 505488,60 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 396,50 | 34,95 | 61246,58 | 5398,87 | | 37443,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **1304356,59** | **87553,03** | **710886,10** | **389089,96** | **1828922,27** |
| | | | | | | | **505917,46** | **24369,05** | **--** | **135475,72** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1304356,59** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **710886,10** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **530286,51** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **389089,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **135475,72** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1828922,27** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **478,80** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **530286,51** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1828922,27** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **478,80** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **530286,51** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| **44** | **1113-0501-0305 РСНБ РК 2015** | **Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/** | **м2** | **25,74** | **3005,79** | **81,42** | **77369,03** | **2095,75** | **53585,27** | **15589,01** | **100394,69** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **842,58** | **35,15** | **21688,01** | **904,76** | | **7436,64** | |
| **45** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | **м2** | **37,8** | **545,76** | **100,23** | **20629,70** | **3788,61** | **8868,16** | **8170,99** | **31104,75** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **210,92** | **24,04** | **7972,93** | **908,58** | | **2304,06** | |
| **46** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35** | **Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм** | **м2** | **37,8** | **502,27** | **51,81** | **18985,76** | **1958,44** | **15993,80** | **1403,26** | **22020,15** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **27,34** | **13,01** | **1033,53** | **491,76** | | **1631,12** | |
| **47** | **1106-0301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **1т** | **0,070686** | **14121,06** | **1352,90** | **998,16** | **95,63** | **2,22** | **855,04** | **2001,45** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **12736,80** | **555,78** | **900,31** | **39,29** | | **148,26** | |
| **48** | **2105-0308-0225 РСНБ РК 2015** | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | **м2** | **37,8** | **614,04** | **--** | **23210,71** | **--** | **23210,71** | **--** | **25067,57** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1856,86** | |
| **49** | **1112-0101-1301 РСНБ РК 2015** | **Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | **м2** | **37,8** | **550,48** | **54,51** | **20808,09** | **2060,48** | **11456,67** | **7121,30** | **30163,75** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **192,88** | **11,89** | **7290,94** | **449,61** | | **2234,35** | |
| **50** | **2111-0401-0103 РСНБ РК 2015** | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014** | **м3** | **1,9467** | **19425,90** | **--** | **37816,40** | **--** | **37816,40** | **--** | **40841,71** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3025,31** | |
| **51** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | **м2** | **37,8** | **545,76** | **100,23** | **20629,70** | **3788,61** | **8868,16** | **8170,99** | **31104,75** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **210,92** | **24,04** | **7972,93** | **908,58** | | **2304,06** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм | м2 | 37,8 | 71,75 | 7,40 | 2712,25 | 279,78 | 2284,83 | 200,47 | 3145,74 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 147,65 | 70,25 | | 233,02 | |
| 53 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/ | м2 | 27,86 | 1509,55 | 89,28 | 42056,15 | 2487,20 | 22068,41 | 16747,86 | 63508,33 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 628,16 | 11,35 | 17500,54 | 316,33 | | 4704,32 | |
| 54 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 27,86 | 955,01 | 43,92 | 26606,70 | 1223,64 | 14823,84 | 10095,20 | 39638,05 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 379,01 | 6,47 | 10559,22 | 180,36 | | 2936,15 | |
| 55 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство набетонки по уклону из бетона В15 | м3 | 2,2288 | 20815,61 | 1084,07 | 46393,84 | 2416,18 | 41365,96 | 2832,25 | 53164,18 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 2611,71 | 500,66 | | 3938,09 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **338216,51** | **20194,32** | **240344,44** | **71186,38** | **442155,11** |
| | | | | | | | **77677,76** | **4770,18** | **--** | **32752,23** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **338216,51** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **179317,32** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **82447,94** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **61027,11** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **71186,38** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **32752,23** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **442155,11** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **69,01** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **82447,94** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **442155,11** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **69,01** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **82447,94** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Металлоконструкции /АС-13,15/** | | | | | | | | | |
| | | **Отводящий трубопровод/лист 13 АС/** | | | | | | | | | |
| 56 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,003406 | 491221,90 | 108643,10 | 1673,10 | 370,04 | 53,30 | 1367,13 | 3283,45 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 1249,76 | 131,18 | | 243,22 | |
| 57 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,003406 | 1476743,95 | 39262,56 | 5029,79 | 133,73 | 4058,19 | 832,15 | 6330,89 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246000,00 | 785,34 | 837,88 | 2,67 | | 468,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2301-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием | м | 3,406 | 6886,02 | -- | 23453,78 | -- | 23453,78 | -- | 25330,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1876,30 | |
| 59 | 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/ | м3 | 0,14 | 28002,65 | 3832,97 | 3920,37 | 536,62 | 2866,10 | 639,25 | 4924,39 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3697,54 | 1320,10 | 517,66 | 184,81 | | 364,77 | |
| 60 | 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/ | т конструкций | 0,02292 | 126234,57 | 1888,65 | 2893,30 | 43,29 | 290,12 | 1773,41 | 5040,04 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 111688,20 | 447,81 | 2559,89 | 10,26 | | 373,34 | |
| 61 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов ) | т | 0,02292 | 472388,52 | -- | 10827,14 | -- | 10827,14 | -- | 11693,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 866,17 | |
| 62 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15 | м3 | 2,3 | 20566,13 | 1664,31 | 47302,11 | 3827,92 | 39204,86 | 4642,31 | 56099,97 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1856,23 | 361,79 | 4269,33 | 832,11 | | 4155,55 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 63 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,607 | 13169,24 | 7254,23 | 7993,73 | 4403,32 | 242,75 | 5711,12 | 14801,24 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5515,09 | 2458,44 | 3347,66 | 1492,27 | | 1096,39 | |
| 64 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 13253,88 | -- | 26507,76 | -- | 26507,76 | -- | 28628,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2120,62 | |
| 65 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |
| 66 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 67 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2/ | 1т | 0,0064 | 650649,18 | 1278,18 | 4164,15 | 8,18 | 2712,63 | 1316,50 | 5919,11 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 1443,34 | 3,36 | | 438,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/ | т | 0,03952 | 711150,83 | 6781,69 | 28104,68 | 268,01 | 25583,85 | 2717,84 | 33288,32 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 2252,82 | 50,43 | | 2465,80 | |
| 69 | 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,24 | 254,72 | 2,33 | 61,13 | 0,56 | 52,99 | 5,27 | 71,71 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,57 | 0,25 | 7,58 | 0,06 | | 5,31 | |
| 70 | 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 | м2 | 3,204 | 173,99 | 1,65 | 557,45 | 5,29 | 502,53 | 34,79 | 639,62 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,49 | 0,25 | 49,63 | 0,79 | | 47,38 | |
| 71 | 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,24 | 927,48 | 6,60 | 222,59 | 1,58 | 205,70 | 10,73 | 251,99 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 15,31 | 0,24 | | 18,67 | |
| | | **КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/** | | | | | | | | | |
| 72 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,607 | 13169,24 | 7254,23 | 7993,73 | 4403,32 | 242,75 | 5711,12 | 14801,24 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5515,09 | 2458,44 | 3347,66 | 1492,27 | | 1096,39 | |
| 73 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 13253,88 | -- | 26507,76 | -- | 26507,76 | -- | 28628,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2120,62 | |
| 74 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |
| 75 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 76 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/ | 1т | 0,0128 | 650649,18 | 1278,18 | 8328,31 | 16,36 | 5425,27 | 2633,00 | 11838,22 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 2886,68 | 6,73 | | 876,90 | |
| 77 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/ | т | 0,008483 | 711150,83 | 6781,69 | 6032,69 | 57,53 | 5491,59 | 583,39 | 7145,36 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 483,57 | 10,83 | | 529,29 | |
| 78 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,0805 | 70655,84 | 25885,45 | 5687,80 | 2083,78 | 812,28 | 2359,54 | 8691,13 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34680,00 | 7799,87 | 2791,74 | 627,89 | | 643,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0805 | 555234,96 | -- | 44696,41 | -- | 44696,41 | -- | 48272,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3575,71 | |
| 80 | 1113-0301-0503<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,48 | 254,72 | 2,33 | 122,26 | 1,12 | 105,99 | 10,54 | 143,43 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,57 | 0,25 | 15,16 | 0,12 | | 10,62 | |
| 81 | 1113-0301-1419<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 | м2 | 7,153725 | 173,99 | 1,65 | 1244,65 | 11,80 | 1122,03 | 77,68 | 1428,12 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,49 | 0,25 | 110,81 | 1,77 | | 105,79 | |
| 82 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 6,5175 | 927,48 | 6,60 | 6044,83 | 43,01 | 5586,11 | 291,30 | 6843,02 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 415,71 | 6,46 | | 506,89 | |
| | | **Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/** | | | | | | | | | |
| 83 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 2,112592 | 3174,03 | 526,63 | 6705,43 | 1112,56 | 2947,61 | 2616,71 | 10067,92 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 2645,26 | 262,20 | | 745,77 | |
| 84 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,00336 | 711150,83 | 6781,69 | 2389,47 | 22,79 | 2175,15 | 231,07 | 2830,18 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 191,54 | 4,29 | | 209,64 | |
| 85 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,0000034 | 927,48 | 6,60 | 0,01 | -- | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 0,00 | -- | | 0,00 | |
| 86 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 3 | 3053,56 | 6,28 | 9160,68 | 18,84 | 7053,44 | 1886,58 | 11931,04 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 2088,40 | 7,81 | | 883,78 | |
| 87 | 2113-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 8 | 93,84 | -- | 750,72 | -- | 750,72 | -- | 810,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60,06 | |
| 88 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 0,024 | 390,66 | -- | 9,38 | -- | 9,38 | -- | 10,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 0,75 | |
| 89 | 2113-0209-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 2,4 | 406,98 | -- | 976,75 | -- | 976,75 | -- | 1054,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78,14 | |
| | | **Крышка К-2(1 шт)/АС-24/** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 0,362984 | 3174,03 | 526,63 | 1152,12 | 191,16 | 506,46 | 449,60 | 1729,86 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 454,51 | 45,05 | | 128,14 | |
| 91 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,0006 | 711150,83 | 6781,69 | 426,69 | 4,07 | 388,42 | 41,26 | 505,39 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 34,20 | 0,77 | | 37,44 | |
| 92 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,0000006 | 927,48 | 6,60 | 0,01 | -- | 0,01 | -- | 0,01 |
| | | | | | 63,78 | 0,99 | -- | -- | | -- | |
| 93 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 1,3 | 3053,56 | 6,28 | 3969,63 | 8,16 | 3056,49 | 817,52 | 5170,12 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 904,97 | 3,38 | | 382,97 | |
| 94 | 1126-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо | м3 | 0,3 | 12204,13 | 840,13 | 3661,24 | 252,04 | -- | 2678,56 | 6846,99 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 11364,00 | 384,09 | 3409,20 | 115,23 | | 507,18 | |
| 95 | 2113-0816-1801<br>РСНБ РК 2015 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР | т | 0,02754 | 2549893,92 | -- | 70224,08 | -- | 70224,08 | -- | 75842,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5617,93 | |
| 96 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 0,44 | 390,66 | -- | 171,89 | -- | 171,89 | -- | 185,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13,75 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных | м3 | 0,42076 | 8745,59 | 1670,40 | 3679,79 | 702,84 | 1680,49 | 1488,20 | 5581,43 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 1296,46 | 286,73 | | 413,44 | |
| 98 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15) | м3 | 0,252456 | 20815,61 | 1084,07 | 5255,03 | 273,68 | 4685,52 | 320,81 | 6021,90 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 295,83 | 56,71 | | 446,07 | |
| | | **УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/** | | | | | | | | | |
| 99 | 1106-1301-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа(В25,F100,W6) | м3 | 0,14 | 31477,79 | 3832,97 | 4406,89 | 536,62 | 3352,62 | 639,25 | 5449,83 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3697,54 | 1320,10 | 517,66 | 184,81 | | 403,69 | |
| 100 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d<br>8 мм | т | 0,001264 | 230527,14 | -- | 291,39 | -- | 291,39 | -- | 314,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,02512** | **650649,18** | **1278,18** | **16344,31** | **32,11** | **10647,09** | **5167,27** | **23232,50** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **225522,00** | **525,69** | **5665,11** | **13,21** | | **1720,93** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **441389,28** | **19370,31** | **377913,65** | **47053,91** | **527518,65** |
| | | | | | | | **44105,32** | **5834,45** | **--** | **39075,45** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **353830,85** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **129949,94** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **43949,98** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **72424,20** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **95459,76** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **42920,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **31740,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **428491,95** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **38,69** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43949,98** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **64104,65** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1102,39** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5989,79** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **55523,56** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4132,95** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5459,01** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **73696,61** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5989,79** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **23453,78** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **23453,78** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1876,30** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **25330,09** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **527518,65** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **43,73** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **49939,77** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **6321813,28** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1128747,78** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **395093,44** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **118816,25** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3299776,68** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **11005,30** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1018907,62** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **468282,46** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-3-3

на Резервуар монолитный объемом 100м3-№2, Резервуар монолитный объемом 100м3-№2
(наименование объекта)

Сметная стоимость 7676,981 тыс.тенге
Средства на оплату труда 1356,308 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 3-3-1 | технологический трубопровод | 129,488 | -- | -- | -- | 129,488 | 15,19 | |
| 2. | 3-3-2 | вентиляция | 452,232 | -- | -- | -- | 452,232 | 49,789 | |
| 3. | 3-3-3 | автоматизация | 14,262 | 759,186 | -- | -- | 773,448 | 43,765 | |
| 4. | 3-3-4 | общестроительные работы | 6321,813 | -- | -- | -- | 6321,813 | 1247,564 | |
| | | ИТОГО | 6917,795 | 759,186 | -- | -- | 7676,981 | 1356,308 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 100м3-№2
Шифр объекта 68-3-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3-1
## (Локальный сметный расчет)

на технологический трубопровод
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ)-2.3-2013

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 129,488 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 15,19 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,011 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| **1** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0035** | **491221,90** | **108643,10** | **1719,28** | **380,25** | **54,77** | **1404,86** | **3374,07** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **1284,26** | **134,80** | | **249,93** | |
| **2** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0035** | **1476743,95** | **39262,56** | **5168,60** | **137,42** | **4170,18** | **855,11** | **6505,61** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **861,00** | **2,75** | | **481,90** | |
| **3** | **2301-0401-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием** | **м** | **3,5** | **6886,02** | **--** | **24101,07** | **--** | **24101,07** | **--** | **26029,16** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1928,09** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0054 | 984964,01 | 503138,37 | 5318,81 | 2716,95 | 101,07 | 3219,56 | 9221,43 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 2500,79 | 751,29 | | 683,07 | |
| 5 | 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 1 | 2763,18 | -- | 2763,18 | -- | 2763,18 | -- | 2984,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221,05 | |
| 6 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 1 | 1685,04 | -- | 1685,04 | -- | 1685,04 | -- | 1819,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 134,80 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 40755,98 | 3234,62 | 32875,32 | 5479,53 | 49934,35 |
| | | | | | | | 4646,04 | 888,84 | -- | 3698,84 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12206,69 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4326,03 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5534,88 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5479,53 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1414,90 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19101,12 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5534,88 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 28549,29 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 28549,29 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2283,94 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 30833,23 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 49934,35 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5534,88 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 7 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,0017 | 491221,90 | 108643,10 | 835,08 | 184,69 | 26,60 | 682,36 | 1638,83 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 623,78 | 65,47 | | 121,40 | |
| 8 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,0017 | 1476743,95 | 39262,56 | 2510,46 | 66,75 | 2025,52 | 415,34 | 3159,87 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246000,00 | 785,34 | 418,20 | 1,34 | | 234,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2301-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием | м | 1,7 | 6886,02 | -- | 11706,23 | -- | 11706,23 | -- | 12642,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 936,50 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 15051,78 | 251,44 | 13758,36 | 1097,70 | 17441,44 |
| | | | | | | | 1041,98 | 66,81 | -- | 1291,96 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3345,54 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2052,12 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1108,79 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1097,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 355,46 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4798,70 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1108,79 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 11706,23 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11706,23 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 936,50 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 12642,73 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17441,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1108,79 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 10 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0035 | 491221,90 | 108643,10 | 1719,28 | 380,25 | 54,77 | 1404,86 | 3374,07 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 1284,26 | 134,80 | | 249,93 | |
| 11 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0035 | 1476743,95 | 39262,56 | 5168,60 | 137,42 | 4170,18 | 855,11 | 6505,61 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246000,00 | 785,34 | 861,00 | 2,75 | | 481,90 | |
| 12 | 2301-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием | м | 3,5 | 6886,02 | -- | 24101,07 | -- | 24101,07 | -- | 26029,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1928,09 | |
| 13 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0104 | 984964,01 | 503138,37 | 10243,63 | 5232,64 | 194,66 | 6200,63 | 17759,80 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 4816,33 | 1446,93 | | 1315,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **2302-0101-1108 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2984,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221,05** | |
| **15** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **3** | **1685,04** | **--** | **5055,12** | **--** | **5055,12** | **--** | **5459,53** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **404,41** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **49050,88** | **5750,31** | **36338,98** | **8460,61** | **62112,40** |
| | | | | | | | **6961,59** | **1584,48** | **--** | **4600,92** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **17131,51** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **4419,61** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **8546,07** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **8460,61** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2047,37** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **27639,48** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,99** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8546,07** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **31919,37** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **31919,37** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2553,55** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **34472,92** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **62112,40** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,99** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8546,07** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **129488,18** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **12649,61** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **9236,37** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **2540,13** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **82972,65** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **15037,84** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **9591,72** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 100м3-№2
Шифр объекта 68-3-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3-2
## (Локальный сметный расчет)

на вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ)-2.3-2013

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 452,232 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 49,789 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,039 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | **Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | фильтр | 1 | 13660,68 | 333,04 | 13660,68 | 333,04 | 1202,79 | 11957,03 | 27667,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 12124,85 | 76,20 | 12124,85 | 76,20 | | 2049,42 | |
| 2 | 2305-0305-0302 РСНБ РК 2015 | **Панельный фильтр круглый диаметром 200 мм** | шт. | 1 | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5991,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 443,82 | |
| 3 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** | м трубопровода | 5,5 | 12093,99 | 143,70 | 66516,93 | 790,33 | 54587,99 | 11073,43 | 83797,59 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2025,20 | 29,24 | 11138,60 | 160,82 | | 6207,23 | |
| 4 | 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1,5 | 29092,07 | 429,20 | 43638,11 | 643,81 | 37669,00 | 5377,87 | 52937,26 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3550,20 | 108,22 | 5325,30 | 162,33 | | 3921,28 | |
| 5 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 5,5 | 6006,78 | -- | 33037,29 | -- | 33037,29 | -- | 35680,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2642,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,5 | 36750,60 | -- | 55125,90 | -- | 55125,90 | -- | 59535,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4410,07 | |
| 7 | 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке | т конструкций | 0,01658 | 39424,33 | 7987,41 | 653,66 | 132,43 | 76,38 | 325,25 | 1057,22 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26830,20 | 1600,08 | 444,84 | 26,53 | | 78,31 | |
| 8 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0170774 | 245155,98 | -- | 4186,63 | -- | 4186,63 | -- | 4521,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 334,93 | |
| 9 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1 | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1860,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137,82 | |
| 10 | 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 12540,56 | 64,53 | 12540,56 | 64,53 | 11415,36 | 1052,20 | 14680,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1060,67 | 13,01 | 1060,67 | 13,01 | | 1087,42 | |
| 11 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | 1448,35 | 17,64 | 1448,35 | 17,64 | 1062,72 | 367,06 | 1960,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,98 | 6,57 | 367,98 | 6,57 | | 145,23 | |
| 12 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1 | 360,06 | -- | 360,06 | -- | 360,06 | -- | 388,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28,80 | |
| 13 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 4 | 2447,03 | 206,71 | 9788,12 | 826,84 | 489,96 | 8435,67 | 19681,69 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2117,83 | 12,39 | 8471,32 | 49,56 | | 1457,90 | |
| 14 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0061 | 984964,01 | 503138,37 | 6008,28 | 3069,14 | 114,17 | 3636,91 | 10416,81 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 2824,96 | 848,68 | | 771,62 | |
| 15 | 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9935,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 8143,68 | -- | 32574,72 | -- | 32574,72 | -- | 35180,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2605,98 | |
| 17 | 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 | м2 | 0,7461 | 292,16 | 1,65 | 217,98 | 1,23 | 205,28 | 8,04 | 244,11 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,38 | 0,25 | 11,47 | 0,18 | | 18,08 | |
| 18 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 4 | 603,16 | 65,58 | 2412,63 | 262,30 | 1064,10 | 919,70 | 3598,91 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 271,56 | 30,98 | 1086,23 | 123,90 | | 266,59 | |
| 19 | 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77 | м | 4 | 12530,70 | -- | 50122,80 | -- | 50122,80 | -- | 54132,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4009,82 | |
| 20 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 2 | 8607,17 | 163,48 | 17214,35 | 326,95 | 13135,78 | 2871,57 | 21692,79 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1875,81 | 13,38 | 3751,62 | 26,76 | | 1606,87 | |
| 21 | 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015 | Хомуты диаметром 200мм | шт. | 2 | 425,34 | -- | 850,68 | -- | 850,68 | -- | 918,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,05 | |
| 22 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2065,64 | 93,43 | 2065,64 | 93,43 | 297,88 | 1652,99 | 4016,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 1674,33 | 12,39 | | 297,49 | |
| 23 | 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 926,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,63 | |
| 24 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00256 | 509528,76 | -- | 1304,39 | -- | 1304,39 | -- | 1408,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104,35 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **452231,89** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 48282,18 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6561,69 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1506,93 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 316211,64 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **47677,72** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **33498,66** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 100м3-№2
Шифр объекта 68-3-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3-3
## (Локальный сметный расчет)

на автоматизация
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ)-2.3-2013

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 773,448 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 43,765 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,036 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТОО АКЭТО** | **Преобразователь давления измерительный ПД100-ДГ1,6-137-1,0.250** | **шт** | **1** | **477660,54** | **--** | **477660,54** | **--** | **477660,54** | **--** | **515873,38** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **38212,84** | |
| 2 | **ТОО Астана Ком** | **Блок питания БП07Б-Д3.2-36 [М02]** | **шт** | **1** | **10837,50** | **--** | **10837,50** | **--** | **10837,50** | **--** | **11704,50** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **867,00** | |
| 3 | **ТОО Астана Ком** | **Прибор САУ-М6** | **шт** | **1** | **17850,00** | **--** | **17850,00** | **--** | **17850,00** | **--** | **19278,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1428,00** | |
| 4 | **ТОО Астана Ком** | **Кондуктометрический датчик ДС.2** | **шт** | **2** | **8287,50** | **--** | **16575,00** | **--** | **16575,00** | **--** | **17901,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1326,00** | |
| 5 | **ТОО Астана Ком** | **Прибор САУ-М6** | **шт** | **2** | **17850,00** | **--** | **35700,00** | **--** | **35700,00** | **--** | **38556,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2856,00** | |
| 6 | **ТОО Астана Ком** | **Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3** | **шт** | **3** | **3506,25** | **--** | **10518,75** | **--** | **10518,75** | **--** | **11360,25** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **841,50** | |
| 7 | **ТОО Астана Ком** | **GSM/GPRS модем ПМ01-220.АВ [М02]** | **шт** | **1** | **27685,71** | **--** | **27685,71** | **--** | **27685,71** | **--** | **29900,57** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2214,86 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 8 | 1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 | **Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа** | шт. | 1 | 6187,83 | 1723,70 | 6187,83 | 1723,70 | 1568,38 | 2668,30 | 9564,61 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2895,75 | 661,98 | 2895,75 | 661,98 | | 708,49 | |
| 9 | 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | комплект | 3 | 1143,00 | -- | 3429,01 | -- | 384,92 | 2983,20 | 6925,18 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1014,69 | -- | 3044,08 | -- | | 512,98 | |
| 10 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | шт. | 5 | 1385,29 | -- | 6926,46 | -- | 298,41 | 4971,04 | 12849,30 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1325,61 | -- | 6628,05 | -- | | 951,80 | |
| 11 | 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015 | **Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** | шт. | 1 | 1456,68 | 419,68 | 1456,68 | 419,68 | -- | 926,43 | 2573,76 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1037,00 | 198,24 | 1037,00 | 198,24 | | 190,65 | |
| 12 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям** | м | 20 | 369,85 | 16,13 | 7397,09 | 322,58 | 2994,51 | 2985,26 | 11212,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 204,00 | 3,31 | 4080,00 | 66,20 | | 830,59 | |
| 13 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 6 | 499,33 | 23,17 | 2996,00 | 139,00 | 1704,99 | 854,14 | 4158,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,00 | 5,72 | 1152,00 | 34,30 | | 308,01 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 28393,06 | 2604,96 | 603778,71 | 15388,37 | 691857,64 |
| | | | | | | | 18836,88 | 960,72 | -- | 51248,71 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 24964,05 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6566,29 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16753,52 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12405,17 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2989,54 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 40358,75 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13,43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16753,52 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3429,01 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 384,92 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3044,08 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 88,66 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2983,20 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 512,98 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6925,18 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,41 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3044,08 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 47283,94 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15,84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19797,60 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабели** | | | | | | | | | |
| 14 | 1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | м кабеля | 16 | 750,32 | 350,03 | 12005,17 | 5600,53 | 4025,76 | 3003,35 | 16209,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,68 | 112,03 | 2378,88 | 1792,44 | | 1200,68 | |
| 15 | 2306-0902-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 0,01 | 29381,10 | -- | 293,81 | -- | 293,81 | -- | 317,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23,50 | |
| 16 | 2306-0513-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель гидрометрический** | км | 0,006 | 269501,34 | -- | 1617,01 | -- | 1617,01 | -- | 1746,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129,36 | |
| 17 | 2301-0103-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** | м | 6 | 464,10 | -- | 2784,60 | -- | 2784,60 | -- | 3007,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 222,77 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 16700,59 | 5600,53 | 8721,18 | 3003,35 | 21280,26 |
| | | | | | | | 2378,88 | 1792,44 | -- | 1576,32 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 13915,99 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4025,76 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 4171,32 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1910,82 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3003,35 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1353,55 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 18272,89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4171,32 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2784,60 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2784,60 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 222,77 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 3007,37 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 21280,26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4171,32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Изделия ГМА** | | | | | | | | | |
| 18 | 1310-0408-0504<br>РСНБ РК 2015 | **Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 4271,71 | -- | 8543,41 | -- | 247,41 | 5060,56 | 14692,29 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4148,00 | -- | 8296,00 | -- | | 1088,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **2307-0202-1301 РСНБ РК 2015** | **Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЭНС08-16У2** | **шт.** | **2** | **3629,16** | **--** | **7258,32** | **--** | **7258,32** | **--** | **7838,99** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **580,67** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **15801,73** | **--** | **7505,73** | **5060,56** | **22531,28** |
| | | | | | | | **8296,00** | **--** | **--** | **1668,98** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **15801,73** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **247,41** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **8296,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **7258,32** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5060,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1668,98** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **22531,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8296,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **22531,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8296,00** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монтажные материалы** | | | | | | | | | |
| **20** | **1312-0901-0101 РСНБ РК 2015** | **Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования** | **шт.** | **16** | **1497,30** | **105,38** | **23956,88** | **1686,12** | **10772,84** | **7014,94** | **33449,56** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **718,62** | **0,12** | **11497,92** | **1,98** | | **2477,75** | |
| **21** | **2113-0816-3436 РСНБ РК 2015** | **Бобышки, пробка** | **шт.** | **16** | **226,44** | **--** | **3623,04** | **--** | **3623,04** | **--** | **3912,88** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **289,84** | |
| **22** | **2106-0902-1001 РСНБ РК 2015** | **Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная** | **м** | **2** | **192,78** | **--** | **385,56** | **--** | **385,56** | **--** | **416,40** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **30,84** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **27965,48** | **1686,12** | **14781,44** | **7014,94** | **37778,85** |
| | | | | | | | **11497,92** | **1,98** | **--** | **2798,43** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **23956,88** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **10772,84** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **11499,90** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7014,94** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2477,75** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **33449,56** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11499,90** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3623,04** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **3623,04** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **289,84** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3912,88** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **385,56** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **385,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **30,84** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **416,40** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **37778,85** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11499,90** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **773448,02** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **41009,68** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **9891,61** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **2755,14** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **634787,06** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **30467,22** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **57292,45** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 100м3-№2
Шифр объекта 68-3-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3-4
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ)-2.3-2013

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 6321,813 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1247,564 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,103 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)** | м3 грунта | 27,075 | 41,88 | 41,88 | 1133,88 | 1133,88 | -- | 284,09 | 1531,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 394,57 | | 113,44 | |
| 2 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)** | м3 грунта | 27,075 | 220,28 | 212,50 | 5963,96 | 5753,35 | 2,25 | 1212,75 | 7750,85 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 208,36 | 1476,02 | | 574,14 | |
| 3 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 48,735 | 47,00 | -- | 2290,55 | -- | | -- | 2473,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 183,24 | |
| 4 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 27,075 | 16,63 | 14,21 | 450,28 | 384,85 | 1,50 | 149,85 | 648,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,36 | 5,33 | 63,92 | 144,20 | | 48,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 220,5137813 | 158,86 | 150,96 | 35031,41 | 33287,70 | -- | 6819,72 | 45199,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 1743,71 | 7728,13 | | 3348,09 | |
| 6 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 24,5015313 | 1418,83 | -- | 34763,56 | -- | -- | 25029,76 | 64576,78 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1418,83 | -- | 34763,56 | -- | | 4783,47 | |
| 7 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ) | м3 грунта | 245,0153125 | 41,88 | 41,88 | 10261,01 | 10261,01 | -- | 2570,84 | 13858,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 3570,62 | | 1026,55 | |
| 8 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 137,1151688 | 29,41 | 29,41 | 4032,41 | 4032,41 | -- | 1010,30 | 5446,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,23 | -- | 1403,20 | | 403,42 | |
| 9 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 137,1151688 | 16,47 | 16,47 | 2258,39 | 2258,39 | -- | 565,83 | 3050,15 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,73 | -- | 785,87 | | 225,94 | |
| 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 137,1151688 | 151,80 | 73,39 | 20814,49 | 10063,57 | -- | 10951,51 | 34307,28 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 10750,93 | 4459,50 | | 2541,28 | |
| 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 15,2350188 | 732,78 | -- | 11163,92 | -- | -- | 8038,02 | 20738,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 11163,92 | -- | | 1536,15 | |
| 12 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки) | м3 грунта | 103,0111875 | 220,28 | 212,50 | 22690,86 | 21889,56 | 8,57 | 4614,11 | 29489,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 792,73 | 5615,76 | | 2184,40 | |
| 13 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 185,4201375 | 47,00 | -- | 8714,75 | -- | | -- | 9411,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара) | м3 грунта | 159,6763125 | 41,88 | 41,88 | 6687,09 | 6687,09 | -- | 1675,42 | 9031,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 2326,97 | | 669,00 | |
| 15 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки) | м3 уплотненного грунта | 159,6763125 | 151,80 | 73,39 | 24239,34 | 11719,44 | -- | 12753,48 | 39952,25 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 12519,90 | 5193,27 | | 2959,43 | |
| 16 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара) | м3 грунта | 36 | 158,86 | 150,96 | 5719,06 | 5434,39 | -- | 1113,35 | 7379,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 284,67 | 1261,66 | | 546,59 | |
| 17 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 36 | 732,78 | -- | 26380,08 | -- | -- | 18993,66 | 49003,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 26380,08 | -- | | 3629,90 | |
| 18 | 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) | м2 спланированной площади | 36 | 103,70 | -- | 3733,20 | -- | -- | 2687,90 | 6934,79 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,70 | -- | 3733,20 | -- | | 513,69 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 226328,22 | 112905,64 | 12,32 | 98470,60 | 350782,73 |
| | | | | | | | 102404,97 | 34359,75 | -- | 25983,91 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 226328,22 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12,32 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 136764,72 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 11005,29 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 98470,60 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25983,91 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 350782,73 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 142,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 136764,72 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 350782,73 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 142,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 136764,72 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | **Днище и стены /АС-7.1,9,11/** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | м3 | 4,42 | 18426,77 | 1084,07 | 81446,34 | 4791,59 | 71475,40 | 5616,72 | 94028,11 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 5179,36 | 992,87 | | 6965,05 | |
| 20 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6 | м3 | 41,2 | 32419,32 | 3080,74 | 1335676,00 | 126926,62 | 886894,98 | 331387,62 | 1800428,72 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7812,00 | 1026,89 | 321854,40 | 42307,82 | | 133365,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11595 | 230527,14 | -- | 26729,62 | -- | 26729,62 | -- | 28867,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2138,37 | |
| 22 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,62451 | 226138,08 | -- | 593501,65 | -- | 593501,65 | -- | 640981,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47480,13 | |
| 23 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,08304 | 248714,76 | -- | 20653,27 | -- | 20653,27 | -- | 22305,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1652,26 | |
| 24 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,0679 | 650649,18 | 1278,18 | 44179,08 | 86,79 | 28779,35 | 13967,26 | 62798,05 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 15312,94 | 35,69 | | 4651,71 | |
| 25 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0679 | 110456,82 | -- | 7500,02 | -- | 7500,02 | -- | 8100,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 600,00 | |
| | | **ПОКРЫТИЕ /АС-4.1/** | | | | | | | | | |
| 26 | 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт | 4 | 6167,14 | 1470,05 | 24668,54 | 5880,21 | 9402,97 | 12792,86 | 40458,32 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2346,34 | 364,01 | 9385,36 | 1456,05 | | 2996,91 | |
| 27 | 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 3,8 | 63047,22 | -- | 239579,44 | -- | 239579,44 | -- | 258745,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19166,35 | |
| 28 | 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 РС100489РС100615 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/ | м3 | 0,6 | 58554,73 | 1234,01 | 35132,84 | 740,41 | 19360,64 | 12882,73 | 51856,81 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 25052,98 | 507,99 | 15031,79 | 304,79 | | 3841,25 | |
| 29 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06364 | 226138,08 | -- | 14391,43 | -- | 14391,43 | -- | 15542,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1151,31 | |
| 30 | 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015 | Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных | м | 31,2 | 295,70 | 26,85 | 9225,87 | 837,72 | 2737,80 | 6667,41 | 17164,75 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 181,10 | -- | 5650,35 | -- | | 1271,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-100мм)/АС-6/** | т фасонных частей | 0,0312 | 1325965,01 | 503138,37 | 41370,11 | 15697,92 | 11223,20 | 18601,90 | 64769,77 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 14448,99 | 4340,80 | | 4797,76 | |
| 32 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** | сальник | 3 | 2809,69 | -- | 8429,07 | -- | 2278,47 | 6027,59 | 15613,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2050,20 | -- | 6150,60 | -- | | 1156,53 | |
| 33 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН108-3 - 22 шт,МН118-6 - 10 шт//АС-6/** | т | 0,0852 | 491189,18 | 1278,18 | 41849,32 | 108,90 | 36111,93 | 5162,68 | 50772,95 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66062,00 | 525,69 | 5628,48 | 44,79 | | 3760,96 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2524332,60 | 155070,16 | 1970620,17 | 413106,77 | 3172434,52 |
| | | | | | | | 398642,27 | 49482,82 | -- | 234995,15 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2515903,53 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1065986,27 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 441974,49 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 662775,99 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 239579,44 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 407079,18 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 233838,62 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3156821,33 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 364,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 441974,49 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8429,07 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2278,47 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6150,60 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6027,59 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1156,53 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 15613,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6150,60 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3172434,52 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 369,42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 448125,09 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 34 | 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ | **Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/** | м2 | 46,23 | 1223,44 | 248,15 | 56559,59 | 11471,75 | 12,48 | 37710,44 | 101811,64 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 975,02 | 57,52 | 45075,36 | 2659,38 | | 7541,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/ | м2 | 108,24 | 1379,53 | 353,73 | 149320,50 | 38287,69 | 29,22 | 94715,56 | 263558,95 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 1025,53 | 82,13 | 111003,58 | 8889,53 | | 19522,89 | |
| 36 | 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 | т | 0,030894 | 88110,76 | 6862,42 | 2722,09 | 212,01 | 2334,97 | 217,75 | 3175,03 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 5668,26 | 3253,65 | 175,12 | 100,52 | | 235,19 | |
| 37 | 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2 | т | 3,436323 | 81177,13 | 7008,87 | 278950,84 | 24084,74 | 220789,25 | 30354,26 | 334049,50 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 9916,66 | 1264,80 | 34076,85 | 4346,26 | | 24744,41 | |
| 38 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/ | м2 | 46,23 | 545,76 | 100,23 | 25230,45 | 4633,53 | 10845,90 | 9993,25 | 38041,60 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 9751,02 | 1111,21 | | 2817,90 | |
| 39 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/ | м2 | 46,23 | 78,09 | 7,40 | 3610,19 | 342,17 | 3087,45 | 245,17 | 4163,80 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 180,57 | 85,92 | | 308,43 | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 40 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/ | м2 | 108,24 | 1081,03 | -- | 117010,32 | -- | 1398,09 | 79772,44 | 212525,38 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1068,11 | -- | 115612,23 | -- | | 15742,62 | |
| 41 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 | Поверхности металлические. Протравливание/работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 | м2 | 92,46 | 1189,13 | -- | 109946,89 | -- | 1313,70 | 74956,90 | 199696,10 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1174,92 | -- | 108633,20 | -- | | 14792,30 | |
| 42 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/ | м2 | 46,23 | 3005,54 | 45,65 | 138946,07 | 2110,46 | 116672,65 | 15138,82 | 166411,68 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 436,14 | 38,45 | 20162,96 | 1777,36 | | 12326,79 | |
| 43 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ | м2 | 154,47 | 2732,31 | 41,50 | 422059,64 | 6410,67 | 354402,38 | 45985,36 | 505488,60 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 396,50 | 34,95 | 61246,58 | 5398,87 | | 37443,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **1304356,59** | **87553,03** | **710886,10** | **389089,96** | **1828922,27** |
| | | | | | | | **505917,46** | **24369,05** | **--** | **135475,72** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1304356,59** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **710886,10** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **530286,51** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **389089,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **135475,72** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1828922,27** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **478,80** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **530286,51** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1828922,27** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **478,80** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **530286,51** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| **44** | **1113-0501-0305 РСНБ РК 2015** | **Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/** | **м2** | **25,74** | **3005,79** | **81,42** | **77369,03** | **2095,75** | **53585,27** | **15589,01** | **100394,69** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **842,58** | **35,15** | **21688,01** | **904,76** | | **7436,64** | |
| **45** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | **м2** | **37,8** | **545,76** | **100,23** | **20629,70** | **3788,61** | **8868,16** | **8170,99** | **31104,75** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **210,92** | **24,04** | **7972,93** | **908,58** | | **2304,06** | |
| **46** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35** | **Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм** | **м2** | **37,8** | **502,27** | **51,81** | **18985,76** | **1958,44** | **15993,80** | **1403,26** | **22020,15** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **27,34** | **13,01** | **1033,53** | **491,76** | | **1631,12** | |
| **47** | **1106-0301-0410 РСНБ РК 2015** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **1т** | **0,070686** | **14121,06** | **1352,90** | **998,16** | **95,63** | **2,22** | **855,04** | **2001,45** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **12736,80** | **555,78** | **900,31** | **39,29** | | **148,26** | |
| **48** | **2105-0308-0225 РСНБ РК 2015** | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | **м2** | **37,8** | **614,04** | **--** | **23210,71** | **--** | **23210,71** | **--** | **25067,57** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1856,86** | |
| **49** | **1112-0101-1301 РСНБ РК 2015** | **Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | **м2** | **37,8** | **550,48** | **54,51** | **20808,09** | **2060,48** | **11456,67** | **7121,30** | **30163,75** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **192,88** | **11,89** | **7290,94** | **449,61** | | **2234,35** | |
| **50** | **2111-0401-0103 РСНБ РК 2015** | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014** | **м3** | **1,9467** | **19425,90** | **--** | **37816,40** | **--** | **37816,40** | **--** | **40841,71** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3025,31** | |
| **51** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | **м2** | **37,8** | **545,76** | **100,23** | **20629,70** | **3788,61** | **8868,16** | **8170,99** | **31104,75** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **210,92** | **24,04** | **7972,93** | **908,58** | | **2304,06** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм | м2 | 37,8 | 71,75 | 7,40 | 2712,25 | 279,78 | 2284,83 | 200,47 | 3145,74 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 147,65 | 70,25 | | 233,02 | |
| 53 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/ | м2 | 27,86 | 1509,55 | 89,28 | 42056,15 | 2487,20 | 22068,41 | 16747,86 | 63508,33 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 628,16 | 11,35 | 17500,54 | 316,33 | | 4704,32 | |
| 54 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 27,86 | 955,01 | 43,92 | 26606,70 | 1223,64 | 14823,84 | 10095,20 | 39638,05 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 379,01 | 6,47 | 10559,22 | 180,36 | | 2936,15 | |
| 55 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство набетонки по уклону из бетона В15 | м3 | 2,2288 | 20815,61 | 1084,07 | 46393,84 | 2416,18 | 41365,96 | 2832,25 | 53164,18 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 2611,71 | 500,66 | | 3938,09 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 338216,51 | 20194,32 | 240344,44 | 71186,38 | 442155,11 |
| | | | | | | | 77677,76 | 4770,18 | -- | 32752,23 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 338216,51 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 179317,32 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 82447,94 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 61027,11 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71186,38 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32752,23 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 442155,11 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69,01 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 82447,94 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 442155,11 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69,01 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 82447,94 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Металлоконструкции /АС-13,15/** | | | | | | | | | |
| | | **Отводящий трубопровод/лист 13 АС/** | | | | | | | | | |
| 56 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,003406 | 491221,90 | 108643,10 | 1673,10 | 370,04 | 53,30 | 1367,13 | 3283,45 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 1249,76 | 131,18 | | 243,22 | |
| 57 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,003406 | 1476743,95 | 39262,56 | 5029,79 | 133,73 | 4058,19 | 832,15 | 6330,89 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246000,00 | 785,34 | 837,88 | 2,67 | | 468,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2301-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием | м | 3,406 | 6886,02 | -- | 23453,78 | -- | 23453,78 | -- | 25330,09 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1876,30 | |
| 59 | 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/ | м3 | 0,14 | 28002,65 | 3832,97 | 3920,37 | 536,62 | 2866,10 | 639,25 | 4924,39 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 3697,54 | 1320,10 | 517,66 | 184,81 | | 364,77 | |
| 60 | 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/ | т конструкций | 0,02292 | 126234,57 | 1888,65 | 2893,30 | 43,29 | 290,12 | 1773,41 | 5040,04 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 111688,20 | 447,81 | 2559,89 | 10,26 | | 373,34 | |
| 61 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов ) | т | 0,02292 | 472388,52 | -- | 10827,14 | -- | 10827,14 | -- | 11693,32 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 866,17 | |
| 62 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15 | м3 | 2,3 | 20566,13 | 1664,31 | 47302,11 | 3827,92 | 39204,86 | 4642,31 | 56099,97 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1856,23 | 361,79 | 4269,33 | 832,11 | | 4155,55 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 63 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,607 | 13169,24 | 7254,23 | 7993,73 | 4403,32 | 242,75 | 5711,12 | 14801,24 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 5515,09 | 2458,44 | 3347,66 | 1492,27 | | 1096,39 | |
| 64 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 13253,88 | -- | 26507,76 | -- | 26507,76 | -- | 28628,38 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2120,62 | |
| 65 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |
| 66 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 67 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2/ | 1т | 0,0064 | 650649,18 | 1278,18 | 4164,15 | 8,18 | 2712,63 | 1316,50 | 5919,11 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 225522,00 | 525,69 | 1443,34 | 3,36 | | 438,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/ | т | 0,03952 | 711150,83 | 6781,69 | 28104,68 | 268,01 | 25583,85 | 2717,84 | 33288,32 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 2252,82 | 50,43 | | 2465,80 | |
| 69 | 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,24 | 254,72 | 2,33 | 61,13 | 0,56 | 52,99 | 5,27 | 71,71 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,57 | 0,25 | 7,58 | 0,06 | | 5,31 | |
| 70 | 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 | м2 | 3,204 | 173,99 | 1,65 | 557,45 | 5,29 | 502,53 | 34,79 | 639,62 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,49 | 0,25 | 49,63 | 0,79 | | 47,38 | |
| 71 | 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,24 | 927,48 | 6,60 | 222,59 | 1,58 | 205,70 | 10,73 | 251,99 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 15,31 | 0,24 | | 18,67 | |
| | | **КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/** | | | | | | | | | |
| 72 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,607 | 13169,24 | 7254,23 | 7993,73 | 4403,32 | 242,75 | 5711,12 | 14801,24 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5515,09 | 2458,44 | 3347,66 | 1492,27 | | 1096,39 | |
| 73 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 13253,88 | -- | 26507,76 | -- | 26507,76 | -- | 28628,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2120,62 | |
| 74 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |
| 75 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 76 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/ | 1т | 0,0128 | 650649,18 | 1278,18 | 8328,31 | 16,36 | 5425,27 | 2633,00 | 11838,22 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 2886,68 | 6,73 | | 876,90 | |
| 77 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/ | т | 0,008483 | 711150,83 | 6781,69 | 6032,69 | 57,53 | 5491,59 | 583,39 | 7145,36 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 483,57 | 10,83 | | 529,29 | |
| 78 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,0805 | 70655,84 | 25885,45 | 5687,80 | 2083,78 | 812,28 | 2359,54 | 8691,13 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34680,00 | 7799,87 | 2791,74 | 627,89 | | 643,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0805 | 555234,96 | -- | 44696,41 | -- | 44696,41 | -- | 48272,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3575,71 | |
| 80 | 1113-0301-0503<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,48 | 254,72 | 2,33 | 122,26 | 1,12 | 105,99 | 10,54 | 143,43 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,57 | 0,25 | 15,16 | 0,12 | | 10,62 | |
| 81 | 1113-0301-1419<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 | м2 | 7,153725 | 173,99 | 1,65 | 1244,65 | 11,80 | 1122,03 | 77,68 | 1428,12 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,49 | 0,25 | 110,81 | 1,77 | | 105,79 | |
| 82 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 6,5175 | 927,48 | 6,60 | 6044,83 | 43,01 | 5586,11 | 291,30 | 6843,02 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 415,71 | 6,46 | | 506,89 | |
| | | **Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/** | | | | | | | | | |
| 83 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 2,112592 | 3174,03 | 526,63 | 6705,43 | 1112,56 | 2947,61 | 2616,71 | 10067,92 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 2645,26 | 262,20 | | 745,77 | |
| 84 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,00336 | 711150,83 | 6781,69 | 2389,47 | 22,79 | 2175,15 | 231,07 | 2830,18 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 191,54 | 4,29 | | 209,64 | |
| 85 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,0000034 | 927,48 | 6,60 | 0,01 | -- | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 0,00 | -- | | 0,00 | |
| 86 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 3 | 3053,56 | 6,28 | 9160,68 | 18,84 | 7053,44 | 1886,58 | 11931,04 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 2088,40 | 7,81 | | 883,78 | |
| 87 | 2113-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 8 | 93,84 | -- | 750,72 | -- | 750,72 | -- | 810,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60,06 | |
| 88 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 0,024 | 390,66 | -- | 9,38 | -- | 9,38 | -- | 10,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 0,75 | |
| 89 | 2113-0209-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 2,4 | 406,98 | -- | 976,75 | -- | 976,75 | -- | 1054,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78,14 | |
| | | **Крышка К-2(1 шт)/АС-24/** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 0,362984 | 3174,03 | 526,63 | 1152,12 | 191,16 | 506,46 | 449,60 | 1729,86 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 454,51 | 45,05 | | 128,14 | |
| 91 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,0006 | 711150,83 | 6781,69 | 426,69 | 4,07 | 388,42 | 41,26 | 505,39 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 34,20 | 0,77 | | 37,44 | |
| 92 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,0000006 | 927,48 | 6,60 | 0,01 | -- | 0,01 | -- | 0,01 |
| | | | | | 63,78 | 0,99 | -- | -- | | -- | |
| 93 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 1,3 | 3053,56 | 6,28 | 3969,63 | 8,16 | 3056,49 | 817,52 | 5170,12 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 904,97 | 3,38 | | 382,97 | |
| 94 | 1126-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо | м3 | 0,3 | 12204,13 | 840,13 | 3661,24 | 252,04 | -- | 2678,56 | 6846,99 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 11364,00 | 384,09 | 3409,20 | 115,23 | | 507,18 | |
| 95 | 2113-0816-1801<br>РСНБ РК 2015 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР | т | 0,02754 | 2549893,92 | -- | 70224,08 | -- | 70224,08 | -- | 75842,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5617,93 | |
| 96 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 0,44 | 390,66 | -- | 171,89 | -- | 171,89 | -- | 185,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13,75 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных | м3 | 0,42076 | 8745,59 | 1670,40 | 3679,79 | 702,84 | 1680,49 | 1488,20 | 5581,43 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 1296,46 | 286,73 | | 413,44 | |
| 98 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15) | м3 | 0,252456 | 20815,61 | 1084,07 | 5255,03 | 273,68 | 4685,52 | 320,81 | 6021,90 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 295,83 | 56,71 | | 446,07 | |
| | | **УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/** | | | | | | | | | |
| 99 | 1106-1301-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа(В25,F100,W6) | м3 | 0,14 | 31477,79 | 3832,97 | 4406,89 | 536,62 | 3352,62 | 639,25 | 5449,83 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3697,54 | 1320,10 | 517,66 | 184,81 | | 403,69 | |
| 100 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d<br>8 мм | т | 0,001264 | 230527,14 | -- | 291,39 | -- | 291,39 | -- | 314,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,02512** | **650649,18** | **1278,18** | **16344,31** | **32,11** | **10647,09** | **5167,27** | **23232,50** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **225522,00** | **525,69** | **5665,11** | **13,21** | | **1720,93** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **441389,28** | **19370,31** | **377913,65** | **47053,91** | **527518,65** |
| | | | | | | | **44105,32** | **5834,45** | **--** | **39075,45** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **353830,85** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **129949,94** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **43949,98** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **72424,20** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **95459,76** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **42920,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **31740,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **428491,95** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **38,69** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43949,98** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **64104,65** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1102,39** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5989,79** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **55523,56** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4132,95** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5459,01** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **73696,61** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5989,79** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **23453,78** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **23453,78** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1876,30** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **25330,09** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **527518,65** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **43,73** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **49939,77** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **6321813,28** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1128747,78** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **395093,44** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **118816,25** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3299776,68** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **11005,30** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1018907,62** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **468282,46** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-6-2

на Напорная канализация, Напорная канализация
(наименование объекта)

Сметная стоимость 12422,078 тыс.тенге
Средства на оплату труда 788,056 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 6-2-1 | станция перекачки сбросных вод | 163,684 | 245,034 | 8058,036 | -- | 8466,754 | 177,067 | |
| 2. | 6-2-2 | площадка под станцию перекачки сбросных вод | 209,591 | -- | -- | -- | 209,591 | 15,299 | |
| 3. | 6-2-3 | напорная канализация | 3745,733 | -- | -- | -- | 3745,733 | 595,689 | |
| | | ИТОГО | 4119,008 | 245,034 | 8058,036 | -- | 12422,078 | 788,056 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Напорная канализация
Шифр объекта 68-6-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1
## (Локальный сметный расчет)

на станция перекачки сбросных вод
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-НВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 8466,754 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 177,068 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,157 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **1101-0102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **17,655435** | **268,96** | **259,41** | **4748,62** | **4580,03** | **1,96** | **965,98** | **6171,76** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **9,44** | **66,55** | **166,63** | **1175,00** | | **457,17** | |
| 2 | **4102-0102-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **т** | **29,1314678** | **40,00** | **--** | **1165,26** | **--** | | **--** | **1258,48** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **93,22** | |
| 3 | **1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **121,105875** | **200,58** | **190,60** | **24291,66** | **23082,78** | **--** | **4728,83** | **31342,12** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **9,98** | **44,25** | **1208,88** | **5358,94** | | **2321,64** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 8,4774113 | 2801,59 | -- | 23750,25 | -- | -- | 17100,18 | 44118,46 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 23750,25 | -- | | 3268,03 | |
| 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,4774113 | 804,82 | -- | 6822,76 | -- | -- | 4912,38 | 12673,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 6822,76 | -- | | 938,81 | |
| 6 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 121,105875 | 48,94 | 48,94 | 5927,41 | 5927,41 | -- | 1485,08 | 8005,49 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,03 | -- | 2062,61 | | 593,00 | |
| 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 121,105875 | 151,80 | 73,39 | 18384,24 | 8888,57 | -- | 9672,83 | 30301,63 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 9495,67 | 3938,82 | | 2244,57 | |
| 8 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,35 | 5460,62 | 962,20 | 1911,22 | 336,77 | 579,23 | 1057,80 | 3206,54 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2843,49 | 371,70 | 995,22 | 130,09 | | 237,52 | |
| 9 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,35 | 8745,59 | 1670,40 | 3060,96 | 584,64 | 1397,88 | 1237,92 | 4642,79 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 1078,43 | 238,51 | | 343,91 | |
| 10 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 0,7 | 20566,13 | 1664,31 | 14396,29 | 1165,02 | 11931,91 | 1412,88 | 17073,91 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1856,23 | 361,79 | 1299,36 | 253,25 | | 1264,73 | |
| 11 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0182 | 248714,76 | -- | 4526,61 | -- | 4526,61 | -- | 4888,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362,13 | |
| 12 | 1337-0102-0107 РСНБ РК 2015 | Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 | 154236,57 | 24476,61 | 154236,57 | 24476,61 | 17799,96 | 72646,79 | 245034,03 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 111960,00 | 7133,10 | 111960,00 | 7133,10 | | 18150,67 | |
| 13 | ТОО Мегалос | Модульная комплектная канализационная насосная станция из стеклопластика D-2100 Н 5100мм с насосами Q-9 м3/ч Н | коМПЛ | 1 | 8058035,71 | -- | 8058035,71 | -- | | -- | 8058035,71 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8058035,71 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 8466753,61 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 156777,20 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **69041,82** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **20290,33** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **36237,55** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **1165,26** | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **8058035,71** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **115220,67** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **30275,40** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Напорная канализация
Шифр объекта 68-6-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-2
## (Локальный сметный расчет)

на площадка под станцию перекачки сбросных вод
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 209,591 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 15,299 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,013 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,8 | 5849,97 | 1685,32 | 4679,98 | 1348,26 | 2685,04 | 1113,60 | 6257,06 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 646,68 | 550,74 | | 463,49 | |
| 2 | 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** | м2 основания | 12,3 | 1277,81 | 114,68 | 15717,07 | 1410,61 | 13689,71 | 1121,00 | 18185,12 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 50,14 | 34,24 | 616,75 | 421,21 | | 1347,05 | |
| 3 | 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12 | **Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706** | м2 основания | 12,3 | 1603,95 | 44,73 | 19728,65 | 550,20 | 19135,59 | 281,11 | 21610,54 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3,48 | 17,68 | 42,86 | 217,42 | | 1600,78 | |
| 4 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 2,75 | 21599,40 | 1664,31 | 59398,36 | 4576,86 | 49716,87 | 5550,59 | 70144,87 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1856,23 | 361,79 | 5104,63 | 994,92 | | 5195,92 | |
| 5 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,11956 | 18772,83 | 980,27 | 2244,48 | 117,20 | 34,43 | 1937,23 | 4516,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **17504,56** | **300,90** | **2092,85** | **35,98** | | **334,54** | |
| **6** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,11956** | **218092,32** | **--** | **26075,12** | **--** | **26075,12** | **--** | **28161,13** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2086,01** | |
| **7** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **3,0772** | **852,17** | **20,79** | **2622,30** | **63,97** | **1762,45** | **747,27** | **3639,13** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **258,64** | **2,48** | **795,89** | **7,63** | | **269,57** | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Отмостка** | | | | | | | | | |
| **8** | **88-210201-0101** | **Отмостка бетонная на гравийном основании из бетона класса В 7,5** | **м2** | **3,454** | **14307,00** | **1090,00** | **49416,38** | **3764,86** | **42801,97** | **3432,31** | **57076,58** |
| | | | | | **825,00** | **267,00** | **2849,55** | **922,22** | | **4227,90** | |
| 8.1 | 8821-0201-0101 УСН РК 8.02-03-2018 | Отмостка бетонная на гравийном основании из бетона класса В 7,5 | м2 | 3,454 | 14307,00 | 1090,00 | 49416,38 | 3764,86 | 42801,97 | 3432,31 | 57076,58 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 825,00 | 267,00 | 2849,55 | 922,22 | | 4227,90 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **49416,38** | **3764,86** | **155901,17** | **14183,10** | **209590,66** |
| | | | | | | | **2849,55** | **922,22** | **--** | **15525,23** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **49416,38** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **42801,97** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3771,77** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3432,31** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4227,89** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **57076,58** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,79** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3771,77** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **57076,58** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,79** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3771,77** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **209590,66** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **12149,21** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **11831,95** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3150,10** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **155901,17** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **14183,10** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **15525,23** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Напорная канализация
Шифр объекта 68-6-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-3
## (Локальный сметный расчет)

на напорная канализация
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 3745,733 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 595,689 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,501 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | задвижка или клапан | 2 | 1165,55 | 26,23 | 2331,11 | 52,46 | 346,17 | 1937,69 | 4610,30 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 966,24 | 12,39 | 1932,48 | 24,78 | | 341,50 | |
| 2 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** | задвижка или клапан | 11 | 1899,29 | 78,69 | 20892,21 | 865,59 | 3600,54 | 16666,60 | 40563,51 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,28 | 37,17 | 16426,08 | 408,87 | | 3004,70 | |
| 3 | 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015 | **Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002** | шт. | 2 | 16697,40 | -- | 33394,80 | -- | 33394,80 | -- | 36066,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2671,58 | |
| 4 | 2304-0102-2302 РСНБ РК 2015 | **Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002** | шт. | 11 | 19568,70 | -- | 215255,70 | -- | 215255,70 | -- | 232476,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17220,46 | |
| 5 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0733 | 984964,01 | 503138,37 | 72197,86 | 36880,04 | 1371,95 | 43702,53 | 125172,43 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 33945,87 | 10198,11 | | 9272,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2302-0101-0611 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 3 | 1483,08 | -- | 4449,24 | -- | 4449,24 | -- | 4805,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 355,94 | |
| 7 | 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 523,26 | -- | 1046,52 | -- | 1046,52 | -- | 1130,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83,72 | |
| 8 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1757,46 | -- | 3514,92 | -- | 3514,92 | -- | 3796,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 281,19 | |
| 9 | 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 17 | 2222,58 | -- | 37783,86 | -- | 37783,86 | -- | 40806,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3022,71 | |
| 10 | 2302-0103-2807 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | 1873,74 | -- | 3747,48 | -- | 3747,48 | -- | 4047,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 299,80 | |
| 11 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крест стальной фланцевый диаметром 76х3.5 | т фасонных частей | 0,0513 | 984964,01 | 503138,37 | 50528,65 | 25811,00 | 960,18 | 30585,81 | 87603,62 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 23757,48 | 7137,28 | | 6489,16 | |
| 12 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 26 | 1376,76 | 905,21 | 35795,66 | 23535,46 | -- | 18186,70 | 58300,94 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 12260,20 | 6110,21 | | 4318,59 | |
| 13 | 2302-0301-1903 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 4533,90 | -- | 9067,80 | -- | 9067,80 | -- | 9793,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,42 | |
| 14 | 2302-0301-1906 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 75х3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11 | 5539,62 | -- | 60935,82 | -- | 60935,82 | -- | 65810,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4874,87 | |
| 15 | 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 793,56 | -- | 1587,12 | -- | 1587,12 | -- | 1714,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11 | 839,46 | -- | 9234,06 | -- | 9234,06 | -- | 9972,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 738,72 | |
| 17 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0026 | 521570,36 | 189317,75 | 1356,08 | 492,23 | 2,02 | 989,43 | 2533,15 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 331474,00 | 52919,93 | 861,83 | 137,59 | | 187,64 | |
| 18 | 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0012 | 1187832,37 | 506567,73 | 1425,40 | 607,88 | 70,61 | 921,01 | 2534,12 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 622422,00 | 152836,67 | 746,91 | 183,40 | | 187,71 | |
| 19 | 2301-0501-1014 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 ГОСТ 18599-2001 | м | 0,4 | 3005,94 | -- | 1202,38 | -- | 1202,38 | -- | 1298,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,19 | |
| 20 | 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 ГОСТ 18599-2001 | м | 2,2 | 4665,48 | -- | 10264,06 | -- | 10264,06 | -- | 11085,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 821,12 | |
| 21 | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 6878,88 | -- | 8254,66 | -- | 8254,66 | -- | 8915,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 660,37 | |
| 22 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,01 | 295031,93 | 82604,99 | 2950,32 | 826,05 | 13,86 | 2308,27 | 5679,28 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 211041,00 | 22117,65 | 2110,41 | 221,18 | | 420,69 | |
| 23 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,653 | 336388,57 | 104556,69 | 219661,74 | 68275,52 | 2028,14 | 166192,32 | 416722,38 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 149358,08 | 18512,95 | | 30868,32 | |
| 24 | 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,08 | 441679,03 | 83941,41 | 35334,32 | 6715,31 | 1004,13 | 29676,15 | 70211,32 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 345186,00 | 29512,92 | 27614,88 | 2361,03 | | 5200,84 | |
| 25 | 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 техническая ГОСТ 18599-2001 | м | 10,1 | 455,94 | -- | 4604,99 | -- | 4604,99 | -- | 4973,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 368,40 | |
| 26 | 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 техническая ГОСТ 18599-2001 | м | 659,53 | 650,76 | -- | 429195,74 | -- | 429195,74 | -- | 463531,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34335,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2301-0201-0160<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 80,32 | 1637,10 | -- | 131491,87 | -- | 131491,87 | -- | 142011,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10519,35 | |
| 28 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1376,76 | 905,21 | 8260,54 | 5431,26 | -- | 4196,93 | 13454,06 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 2829,28 | 1410,05 | | 996,60 | |
| 29 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0072 | 984964,01 | 503138,37 | 7091,74 | 3622,60 | 134,76 | 4292,75 | 12295,25 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 3334,38 | 1001,72 | | 910,76 | |
| 30 | 2302-0303-1004<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 630,36 | -- | 1260,72 | -- | 1260,72 | -- | 1361,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100,86 | |
| 31 | 2302-0303-1704<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 973,08 | -- | 3892,32 | -- | 3892,32 | -- | 4203,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 311,39 | |
| 32 | 2302-0101-0164<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 799,68 | -- | 4798,08 | -- | 4798,08 | -- | 5181,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 383,85 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1000-2шт.** | | | | | | | | | |
| 33 | 1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 6,28 | 268,96 | 259,41 | 1689,07 | 1629,11 | 0,70 | 343,60 | 2195,28 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 59,27 | 417,95 | | 162,61 | |
| 34 | 4102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 11,618 | 47,00 | -- | 546,05 | -- | | -- | 589,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43,68 | |
| 35 | 1101-0205-0202<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,884 | 2801,59 | -- | 5278,20 | -- | -- | 3800,30 | 9804,78 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 5278,20 | -- | | 726,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,884 | 804,82 | -- | 1516,27 | -- | -- | 1091,72 | 2816,63 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 1516,27 | -- | | 208,64 | |
| 37 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,38 | 21401,55 | 8970,40 | 50935,69 | 21349,54 | 6854,58 | 30730,93 | 88199,95 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 22731,57 | 8309,77 | | 6533,33 | |
| 38 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 11604,54 | -- | 23209,08 | -- | 23209,08 | -- | 25065,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1856,73 | |
| 39 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 9271,80 | -- | 18543,60 | -- | 18543,60 | -- | 20027,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1483,49 | |
| 40 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 9186,12 | -- | 18372,24 | -- | 18372,24 | -- | 19842,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1469,78 | |
| 41 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 12859,14 | -- | 77154,84 | -- | 77154,84 | -- | 83327,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6172,39 | |
| 42 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 4435,98 | -- | 8871,96 | -- | 8871,96 | -- | 9581,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 709,76 | |
| 43 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2467,38 | -- | 4934,76 | -- | 4934,76 | -- | 5329,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 394,78 | |
| 44 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 5301,96 | -- | 10603,92 | -- | 10603,92 | -- | 11452,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 848,31 | |
| 45 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,159198 | 32532,76 | 2145,96 | 5179,15 | 341,63 | 3904,50 | 933,75 | 6601,93 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5860,75 | 446,04 | 933,02 | 71,01 | | 489,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 22,294 | 852,17 | 20,79 | 18998,30 | 463,44 | 12768,74 | 5413,87 | 26365,14 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 5766,12 | 55,24 | | 1952,97 | |
| 47 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,06644 | 585096,48 | -- | 38873,81 | -- | 38873,81 | -- | 41983,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3109,90 | |
| | | **Колодец водопроводный железобетонный диаметром 1500-6шт.** | | | | | | | | | |
| 48 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 34,441875 | 268,96 | 259,41 | 9263,51 | 8934,63 | 3,82 | 1884,41 | 12039,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 325,06 | 2292,18 | | 891,83 | |
| 49 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 63,7174686 | 47,00 | -- | 2994,72 | -- | | -- | 3234,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 239,58 | |
| 50 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 10,3325628 | 2801,59 | -- | 28947,63 | -- | -- | 20842,29 | 53773,11 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 28947,63 | -- | | 3983,19 | |
| 51 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10,3325628 | 804,82 | -- | 8315,81 | -- | -- | 5987,38 | 15447,45 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 8315,81 | -- | | 1144,26 | |
| 52 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 11,04 | 21401,55 | 8970,40 | 236273,13 | 99033,17 | 31796,04 | 142550,20 | 409129,20 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9551,08 | 3491,50 | 105443,92 | 38546,18 | | 30305,87 | |
| 53 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 15328,56 | -- | 91971,36 | -- | 91971,36 | -- | 99329,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7357,71 | |
| 54 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 16786,14 | -- | 100716,84 | -- | 100716,84 | -- | 108774,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8057,35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 18304,92 | -- | 219659,04 | -- | 219659,04 | -- | 237231,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17572,72 | |
| 56 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 18304,92 | -- | 109829,52 | -- | 109829,52 | -- | 118615,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8786,36 | |
| 57 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 4435,98 | -- | 26615,88 | -- | 26615,88 | -- | 28745,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2129,27 | |
| 58 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 2467,38 | -- | 14804,28 | -- | 14804,28 | -- | 15988,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1184,34 | |
| 59 | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 6 | 5301,96 | -- | 31811,76 | -- | 31811,76 | -- | 34356,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2544,94 | |
| 60 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 86,8995 | 852,17 | 20,79 | 74053,22 | 1806,42 | 49771,11 | 21102,65 | 102768,34 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 22475,69 | 215,34 | | 7612,47 | |
| 61 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,16044 | 585096,48 | -- | 93872,88 | -- | 93872,88 | -- | 101382,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7509,83 | |
| 62 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетонных упоров | м3 | 0,24 | 16897,77 | 1170,34 | 4055,46 | 280,88 | 3533,17 | 274,78 | 4676,66 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1005,89 | 252,26 | 241,41 | 60,54 | | 346,42 | |
| 63 | 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 18 | 606,90 | -- | 10924,20 | -- | 10924,20 | -- | 11798,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 873,94 | |
| 64 | 1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,08 | 734575,69 | 176,84 | 58766,05 | 14,15 | 45185,51 | 13434,66 | 77976,77 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 169580,00 | 49,56 | 13566,40 | 3,96 | | 5776,06 | |
| 65 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 3,04 | 5849,97 | 1685,32 | 17783,91 | 5123,37 | 10203,15 | 4231,67 | 23776,82 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 2457,38 | 2092,80 | | 1761,25 | |
| 66 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка | м3 | 1,92 | 18426,77 | 1084,07 | 35379,41 | 2081,41 | 31048,14 | 2439,84 | 40844,79 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 2249,86 | 431,29 | | 3025,54 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 3745733,29 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **495485,48** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **314173,15** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **100203,44** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **2080353,91** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **3540,77** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **574718,25** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **277461,73** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-3-4

на Площадка насосной станции III подьема с.Придорожная, Площадка насосной станции III подьема с.Придорожная
(наименование объекта)

Сметная стоимость 344,778 тыс.тенге
Средства на оплату труда 54,949 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 3-4-1 | выгреб 3м3 | 344,778 | -- | -- | -- | 344,778 | 54,949 | |
| | | ИТОГО | 344,778 | -- | -- | -- | 344,778 | 54,949 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Площадка насосной станции III подьема с.Придорожная
Шифр объекта 68-3-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-4-1
## (Локальный сметный расчет)

на выгреб 3м3

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-6-АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 344,778 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 54,949 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,047 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 12,68 | 268,96 | 259,41 | 3410,42 | 3289,34 | 1,41 | 693,76 | 4432,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 119,67 | 843,88 | | 328,33 | |
| 2 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 23,458 | 47,00 | -- | 1102,53 | -- | | -- | 1190,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88,20 | |
| 3 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 0,7925 | 2801,59 | -- | 2220,26 | -- | -- | 1598,59 | 4124,36 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 2220,26 | -- | | 305,51 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,7925 | 804,82 | -- | 637,82 | -- | -- | 459,23 | 1184,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 637,82 | -- | | 87,76 | |
| 5 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,268 | 29447,94 | 6936,80 | 66787,94 | 15732,67 | 26113,97 | 30778,00 | 105371,21 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10997,05 | 2710,58 | 24941,30 | 6147,59 | | 7805,27 | |
| 6 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 7 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9646,14 | -- | 9646,14 | -- | 9646,14 | -- | 10417,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 771,69 | |
| 8 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |
| 9 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 10 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18304,92 | -- | 36609,84 | -- | 36609,84 | -- | 39538,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,79 | |
| 11 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18304,92 | -- | 36609,84 | -- | 36609,84 | -- | 39538,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,79 | |
| 12 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 27019,80 | -- | 27019,80 | -- | 27019,80 | -- | 29181,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2161,58 | |
| 13 | 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 8944,38 | -- | 8944,38 | -- | 8944,38 | -- | 9659,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 715,55 | |
| 14 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00464 | 650649,18 | 1278,18 | 3019,01 | 5,93 | 1966,66 | 954,46 | 4291,35 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 1046,42 | 2,44 | | 317,88 | |
| 15 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01394 | 226800,18 | 1278,18 | 3161,59 | 17,82 | -- | 2867,51 | 6511,43 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 3143,78 | 7,33 | | 482,33 | |
| 16 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0029 | 254128,92 | -- | 736,97 | -- | 736,97 | -- | 795,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,014 | 245155,98 | -- | 3432,18 | -- | 3432,18 | -- | 3706,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 274,57 | |
| 18 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00544 | 226138,08 | -- | 1230,19 | -- | 1230,19 | -- | 1328,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98,42 | |
| 19 | 2113-0816-2203<br>РСНБ РК 2015 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,066 | 24127,08 | -- | 1592,39 | -- | 1592,39 | -- | 1719,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127,39 | |
| 20 | 2113-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,16 | 230,52 | -- | 36,88 | -- | 36,88 | -- | 39,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2,95 | |
| 21 | 1123-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0016 | 586741,57 | 4040,41 | 938,79 | 6,46 | 248,92 | 679,21 | 1747,44 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 427125,00 | 1669,11 | 683,40 | 2,67 | | 129,44 | |
| 22 | 1120-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 3857,80 | 46,32 | 3857,80 | 46,32 | 3215,18 | 597,13 | 4811,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 596,31 | 13,01 | 596,31 | 13,01 | | 356,39 | |
| 23 | 2301-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 1,6 | 1422,90 | -- | 2276,64 | -- | 2276,64 | -- | 2458,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182,13 | |
| 24 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00143 | 245155,98 | -- | 350,57 | -- | 350,57 | -- | 378,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28,05 | |
| 25 | 2113-0201-0508<br>РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0001 | 192250,62 | -- | 19,23 | -- | 19,23 | -- | 20,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1,54 | |
| 26 | 2102-0101-0601<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,03 | 16826,94 | -- | 504,81 | -- | 504,81 | -- | 545,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40,38 | |
| 27 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 17 | 852,17 | 20,79 | 14486,90 | 353,39 | 9736,64 | 4128,28 | 20104,39 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 4396,88 | 42,13 | | 1489,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **11,1156** | **1446,33** | **63,48** | **16076,81** | **705,65** | **5804,30** | **8083,21** | **26092,83** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **860,67** | **48,32** | **9566,86** | **537,15** | | **1932,80** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **344777,70** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **47352,70** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **20157,58** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **7596,20** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **199786,44** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **1102,53** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **50839,37** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **25539,09** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-3-5

на Площадка насосной станции III подьема с.Успеновка, Площадка насосной станции III подьема с.Успеновка
(наименование объекта)

Сметная стоимость 344,778 тыс.тенге
Средства на оплату труда 54,949 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 3-5-1 | выгреб 3м3 | 344,778 | -- | -- | -- | 344,778 | 54,949 | |
| | | ИТОГО | 344,778 | -- | -- | -- | 344,778 | 54,949 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Площадка насосной станции III подьема с.Успеновка
Шифр объекта 68-3-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-5-1
## (Локальный сметный расчет)

на выгреб 3м3

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-6-АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 344,778 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 54,949 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,047 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 12,68 | 268,96 | 259,41 | 3410,42 | 3289,34 | 1,41 | 693,76 | 4432,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,44 | 66,55 | 119,67 | 843,88 | | 328,33 | |
| 2 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 23,458 | 47,00 | -- | 1102,53 | -- | | -- | 1190,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88,20 | |
| 3 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 0,7925 | 2801,59 | -- | 2220,26 | -- | -- | 1598,59 | 4124,36 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2801,59 | -- | 2220,26 | -- | | 305,51 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,7925 | 804,82 | -- | 637,82 | -- | -- | 459,23 | 1184,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 637,82 | -- | | 87,76 | |
| 5 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,268 | 29447,94 | 6936,80 | 66787,94 | 15732,67 | 26113,97 | 30778,00 | 105371,21 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10997,05 | 2710,58 | 24941,30 | 6147,59 | | 7805,27 | |
| 6 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2467,38 | -- | 2664,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197,39 | |
| 7 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9646,14 | -- | 9646,14 | -- | 9646,14 | -- | 10417,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 771,69 | |
| 8 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4435,98 | -- | 4790,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354,88 | |
| 9 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 16786,14 | -- | 18129,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342,89 | |
| 10 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18304,92 | -- | 36609,84 | -- | 36609,84 | -- | 39538,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,79 | |
| 11 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18304,92 | -- | 36609,84 | -- | 36609,84 | -- | 39538,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928,79 | |
| 12 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 27019,80 | -- | 27019,80 | -- | 27019,80 | -- | 29181,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2161,58 | |
| 13 | 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 8944,38 | -- | 8944,38 | -- | 8944,38 | -- | 9659,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 715,55 | |
| 14 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00464 | 650649,18 | 1278,18 | 3019,01 | 5,93 | 1966,66 | 954,46 | 4291,35 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 1046,42 | 2,44 | | 317,88 | |
| 15 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01394 | 226800,18 | 1278,18 | 3161,59 | 17,82 | -- | 2867,51 | 6511,43 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 3143,78 | 7,33 | | 482,33 | |
| 16 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0029 | 254128,92 | -- | 736,97 | -- | 736,97 | -- | 795,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,014 | 245155,98 | -- | 3432,18 | -- | 3432,18 | -- | 3706,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 274,57 | |
| 18 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00544 | 226138,08 | -- | 1230,19 | -- | 1230,19 | -- | 1328,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98,42 | |
| 19 | 2113-0816-2203<br>РСНБ РК 2015 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,066 | 24127,08 | -- | 1592,39 | -- | 1592,39 | -- | 1719,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127,39 | |
| 20 | 2113-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,16 | 230,52 | -- | 36,88 | -- | 36,88 | -- | 39,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2,95 | |
| 21 | 1123-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0016 | 586741,57 | 4040,41 | 938,79 | 6,46 | 248,92 | 679,21 | 1747,44 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 427125,00 | 1669,11 | 683,40 | 2,67 | | 129,44 | |
| 22 | 1120-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 3857,80 | 46,32 | 3857,80 | 46,32 | 3215,18 | 597,13 | 4811,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 596,31 | 13,01 | 596,31 | 13,01 | | 356,39 | |
| 23 | 2301-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 1,6 | 1422,90 | -- | 2276,64 | -- | 2276,64 | -- | 2458,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182,13 | |
| 24 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00143 | 245155,98 | -- | 350,57 | -- | 350,57 | -- | 378,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28,05 | |
| 25 | 2113-0201-0508<br>РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0001 | 192250,62 | -- | 19,23 | -- | 19,23 | -- | 20,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1,54 | |
| 26 | 2102-0101-0601<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,03 | 16826,94 | -- | 504,81 | -- | 504,81 | -- | 545,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40,38 | |
| 27 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 17 | 852,17 | 20,79 | 14486,90 | 353,39 | 9736,64 | 4128,28 | 20104,39 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 4396,88 | 42,13 | | 1489,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **11,1156** | **1446,33** | **63,48** | **16076,81** | **705,65** | **5804,30** | **8083,21** | **26092,83** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **860,67** | **48,32** | **9566,86** | **537,15** | | **1932,80** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **344777,70** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **47352,70** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **20157,58** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **7596,20** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **199786,44** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **1102,53** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **50839,37** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **25539,09** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-3-6

на Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Придорожное., Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Придорожное.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 14345,639 тыс.тенге
Средства на оплату труда 2535,03 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 3-6-1 | общестроительные работы | 13214,901 | -- | -- | -- | 13214,901 | 2419,117 | |
| 2. | 3-6-2 | вентиляция | 350,995 | -- | -- | -- | 350,995 | 43,088 | |
| 3. | 3-6-3 | автоматизация | 19,814 | 661,344 | -- | -- | 681,159 | 56,657 | |
| 4. | 3-6-4 | технологический трубопровод | 98,584 | -- | -- | -- | 98,584 | 16,168 | |
| | | ИТОГО | 13684,294 | 661,344 | -- | -- | 14345,639 | 2535,03 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Придорожное.
Шифр объекта 68-3-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-6-1
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 13214,901 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2419,117 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,120 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)** | м3 грунта | 55,263 | 41,88 | 41,88 | 2314,36 | 2314,36 | -- | 579,85 | 3125,75 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 805,35 | | 231,54 | |
| 2 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)** | м3 грунта | 55,263 | 220,28 | 212,50 | 12173,09 | 11743,22 | 4,60 | 2475,36 | 15820,33 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 425,28 | 3012,72 | | 1171,88 | |
| 3 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 99,4734 | 47,00 | -- | 4675,25 | -- | | -- | 5049,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374,02 | |
| 4 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 55,263 | 16,63 | 14,21 | 919,06 | 785,53 | 3,06 | 305,86 | 1322,91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,36 | 5,33 | 130,47 | 294,33 | | 97,99 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 422,8445813 | 158,86 | 150,96 | 67174,22 | 63830,59 | -- | 13077,11 | 86671,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 3343,64 | 14819,01 | | 6420,11 | |
| 6 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 46,9827313 | 1418,83 | -- | 66660,60 | -- | -- | 47995,63 | 123828,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1418,83 | -- | 66660,60 | -- | | 9172,50 | |
| 7 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ) | м3 грунта | 469,8273125 | 41,88 | 41,88 | 19675,92 | 19675,92 | -- | 4929,70 | 26574,07 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 6846,81 | | 1968,45 | |
| 8 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 339,4459688 | 29,41 | 29,41 | 9982,75 | 9982,75 | -- | 2501,13 | 13482,59 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,23 | -- | 3473,79 | | 998,71 | |
| 9 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 339,4459688 | 16,47 | 16,47 | 5590,92 | 5590,92 | -- | 1400,78 | 7551,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,73 | -- | 1945,52 | | 559,34 | |
| 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 339,4459688 | 151,80 | 73,39 | 51528,92 | 24913,64 | -- | 27111,84 | 84932,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 26615,28 | 11040,06 | | 6291,26 | |
| 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 37,7162188 | 732,78 | -- | 27637,69 | -- | -- | 19899,14 | 51339,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 27637,69 | -- | | 3802,95 | |
| 12 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки) | м3 грунта | 103,0111875 | 220,28 | 212,50 | 22690,86 | 21889,56 | 8,57 | 4614,11 | 29489,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 792,73 | 5615,76 | | 2184,40 | |
| 13 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 185,4201375 | 47,00 | -- | 8714,75 | -- | | -- | 9411,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара) | м3 грунта | 123,6763125 | 41,88 | 41,88 | 5179,45 | 5179,45 | -- | 1297,68 | 6995,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 1802,34 | | 518,17 | |
| 15 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки) | м3 уплотненного грунта | 123,6763125 | 151,80 | 73,39 | 18774,44 | 9077,22 | -- | 9878,13 | 30944,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 9697,21 | 4022,42 | | 2292,21 | |
| 16 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара) | м3 грунта | 72 | 158,86 | 150,96 | 11438,11 | 10868,77 | -- | 2226,71 | 14758,01 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 569,34 | 2523,31 | | 1093,19 | |
| 17 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 72 | 732,78 | -- | 52760,16 | -- | -- | 37987,32 | 98007,27 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 52760,16 | -- | | 7259,80 | |
| 18 | 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) | м2 спланированной площади | 72 | 103,70 | -- | 7466,40 | -- | -- | 5375,81 | 13869,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,70 | -- | 7466,40 | -- | | 1027,38 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 395356,95 | 185851,92 | 16,23 | 181656,16 | 623174,16 |
| | | | | | | | 196098,81 | 56201,42 | -- | 46161,05 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 395356,95 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16,23 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 13390,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 181656,16 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46161,05 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 623174,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 264,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 623174,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 264,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | **Днище и стены** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | м3 | 5,8 | 18426,77 | 1084,07 | 106875,29 | 6287,61 | 93791,24 | 7370,36 | 123385,30 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 6796,44 | 1302,86 | | 9139,65 | |
| 20 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6 | м3 | 110,1 | 32512,70 | 3080,74 | 3579648,33 | 339189,84 | 2380357,29 | 885577,11 | 4822443,47 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7812,00 | 1026,89 | 860101,20 | 113060,46 | | 357218,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,369 | 230527,14 | -- | 85064,51 | -- | 85064,51 | -- | 91869,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6805,16 | |
| 22 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,3039 | 226138,08 | -- | 1199413,76 | -- | 1199413,76 | -- | 1295366,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95953,10 | |
| 23 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,666 | 218092,32 | -- | 581434,13 | -- | 581434,13 | -- | 627948,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46514,73 | |
| 24 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0211 | 248714,76 | -- | 5247,88 | -- | 5247,88 | -- | 5667,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 419,83 | |
| | | **ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 25 | 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт | 8 | 6167,14 | 1470,05 | 49337,09 | 11760,42 | 18805,94 | 25585,73 | 80916,64 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2346,34 | 364,01 | 18770,72 | 2912,10 | | 5993,82 | |
| 26 | 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 7,6 | 63047,22 | -- | 479158,87 | -- | 479158,87 | -- | 517491,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38332,71 | |
| 27 | 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 РС100489РС100615 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/ | м3 | 1 | 58554,73 | 1234,01 | 58554,73 | 1234,01 | 32267,74 | 21471,21 | 86428,02 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 25052,98 | 507,99 | 25052,98 | 507,99 | | 6402,08 | |
| 28 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032 | 226138,08 | -- | 7236,42 | -- | 7236,42 | -- | 7815,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 578,91 | |
| 29 | 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015 | Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных | м | 37,2 | 295,70 | 26,85 | 11000,08 | 998,82 | 3264,30 | 7949,61 | 20465,66 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 181,10 | -- | 6736,96 | -- | | 1515,97 | |
| 30 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-100мм)/АС-6/ | т фасонных частей | 0,0417 | 1325965,01 | 503138,37 | 55292,74 | 20980,87 | 15000,24 | 24862,15 | 86567,28 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 19311,63 | 5801,65 | | 6412,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 3 | 2809,69 | -- | 8429,07 | -- | 2278,47 | 6027,59 | 15613,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2050,20 | -- | 6150,60 | -- | | 1156,53 | |
| 32 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН108-3 - 22 шт,МН118-6 - 10 шт//АС-6/ | т | 0,1518 | 491189,18 | 1278,18 | 74562,52 | 194,03 | 64340,28 | 9198,29 | 90461,67 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66062,00 | 525,69 | 10028,21 | 79,80 | | 6700,86 | |
| 33 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 2,611 | 13169,24 | 7254,23 | 34384,89 | 18940,80 | 1044,18 | 24566,30 | 63667,28 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5515,09 | 2458,44 | 14399,91 | 6418,99 | | 4716,10 | |
| 34 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 13253,88 | -- | 53015,52 | -- | 53015,52 | -- | 57256,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4241,24 | |
| 35 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 4435,98 | -- | 17743,92 | -- | 17743,92 | -- | 19163,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1419,51 | |
| 36 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 9646,14 | -- | 48230,70 | -- | 48230,70 | -- | 52089,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3858,46 | |
| 37 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 16786,14 | -- | 33572,28 | -- | 33572,28 | -- | 36258,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2685,78 | |
| 38 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 2467,38 | -- | 7402,14 | -- | 7402,14 | -- | 7994,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592,17 | |
| 39 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/ | 1т | 0,0192 | 650649,18 | 1278,18 | 12492,46 | 24,54 | 8137,90 | 3949,51 | 17757,33 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 4330,02 | 10,09 | | 1315,36 | |
| 40 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/ | т | 0,0577 | 72104,83 | 6781,69 | 4160,45 | 391,30 | 479,99 | 3968,10 | 8778,83 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 3289,16 | 73,64 | | 650,28 | |
| 41 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0064 | 307655,46 | -- | 1968,99 | -- | 1968,99 | -- | 2126,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 157,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0048 | 254128,92 | -- | 1219,82 | -- | 1219,82 | -- | 1317,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97,59 | |
| 43 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0465 | 245155,98 | -- | 11399,75 | -- | 11399,75 | -- | 12311,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 911,98 | |
| 44 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,2432 | 70655,84 | 25885,45 | 17183,50 | 6295,34 | 2453,98 | 7128,46 | 26256,92 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34680,00 | 7799,87 | 8434,18 | 1896,93 | | 1944,96 | |
| 45 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,2432 | 555234,96 | -- | 135033,14 | -- | 135033,14 | -- | 145835,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10802,65 | |
| 46 | 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,72 | 254,72 | 2,33 | 183,40 | 1,68 | 158,98 | 15,81 | 215,14 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,57 | 0,25 | 22,73 | 0,18 | | 15,94 | |
| 47 | 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 | м2 | 23,2875 | 173,99 | 1,65 | 4051,70 | 38,42 | 3652,55 | 252,89 | 4648,96 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,49 | 0,25 | 360,73 | 5,77 | | 344,37 | |
| 48 | 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 18,96 | 927,48 | 6,60 | 17584,96 | 125,11 | 16250,50 | 847,42 | 19906,96 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 1209,34 | 18,79 | | 1474,59 | |
| 49 | 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,7 | 17255,44 | 298,61 | 63845,12 | 1104,86 | 52312,92 | 10496,37 | 80288,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2818,20 | 76,55 | 10427,34 | 283,24 | | 5947,32 | |
| 50 | 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 4116,86 | 216,15 | 8233,72 | 432,31 | 791,78 | 6982,36 | 16433,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3504,82 | 57,61 | 7009,63 | 115,23 | | 1217,29 | |
| 51 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,038 | 245155,98 | -- | 9315,93 | -- | 9315,93 | -- | 10061,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 745,27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2105-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0072 | 250763,94 | -- | 1805,50 | -- | 1805,50 | -- | 1949,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 144,44 | |
| 53 | 2105-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0124 | 332606,70 | -- | 4124,32 | -- | 4124,32 | -- | 4454,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 329,95 | |
| | | **Крышка К-1(3 шт)** | | | | | | | | | |
| 54 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 3,168888 | 3174,03 | 526,63 | 10058,15 | 1668,85 | 4421,41 | 3925,07 | 15101,87 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 3967,89 | 393,30 | | 1118,66 | |
| 55 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,00504 | 711150,83 | 6781,69 | 3584,20 | 34,18 | 3262,72 | 346,61 | 4245,27 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 287,30 | 6,43 | | 314,46 | |
| 56 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,126 | 927,48 | 6,60 | 116,86 | 0,83 | 107,99 | 5,63 | 132,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 8,04 | 0,12 | | 9,80 | |
| 57 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 4,5 | 3053,56 | 6,28 | 13741,02 | 28,26 | 10580,17 | 2829,87 | 17896,56 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 3132,59 | 11,71 | | 1325,67 | |
| 58 | 2113-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 12 | 93,84 | -- | 1126,08 | -- | 1126,08 | -- | 1216,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90,09 | |
| 59 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 0,036 | 390,66 | -- | 14,06 | -- | 14,06 | -- | 15,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1,13 | |
| 60 | 2113-0209-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 3,6 | 406,98 | -- | 1465,13 | -- | 1465,13 | -- | 1582,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117,21 | |
| | | **Крышка К-2(3 шт)** | | | | | | | | | |
| 61 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 1,088952 | 3174,03 | 526,63 | 3456,37 | 573,48 | 1519,37 | 1348,81 | 5189,59 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 1363,52 | 135,15 | | 384,41 | |
| 62 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,0018 | 711150,83 | 6781,69 | 1280,07 | 12,21 | 1165,26 | 123,79 | 1516,17 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 102,61 | 2,30 | | 112,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710** | м2 | 0,045 | 927,48 | 6,60 | 41,74 | 0,30 | 38,57 | 2,01 | 47,25 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 2,87 | 0,04 | | 3,50 | |
| 64 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны** | м2 | 3,9 | 3053,56 | 6,28 | 11908,88 | 24,49 | 9169,48 | 2452,56 | 15510,35 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 2714,91 | 10,15 | | 1148,92 | |
| 65 | 1126-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | **Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо** | м3 | 0,9 | 12204,13 | 840,13 | 10983,72 | 756,12 | -- | 8035,69 | 20540,96 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 11364,00 | 384,09 | 10227,60 | 345,68 | | 1521,55 | |
| 66 | 2113-0816-1801<br>РСНБ РК 2015 | **Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР** | т | 0,08262 | 2549893,92 | -- | 210672,24 | -- | 210672,24 | -- | 227526,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16853,78 | |
| 67 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)** | кг | 1,32 | 390,66 | -- | 515,67 | -- | 515,67 | -- | 556,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41,25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **7057171,80** | **411098,66** | **5621834,00** | **1065319,29** | **8772290,38** |
| | | | | | | | **1024239,13** | **133392,60** | **--** | **649799,29** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6824447,26** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2667816,09** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1123314,58** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2122024,20** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **639123,43** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1034684,51** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **628730,54** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8487862,30** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **923,51** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1123314,58** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **152216,64** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2453,98** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **10331,10** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **135033,14** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7128,46** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12747,61** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **172092,71** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10331,10** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **80507,90** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **55383,16** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **23986,04** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **354,38** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **23506,32** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8321,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **112335,36** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,64** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 23986,04 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8772290,38 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 952,45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1157631,73 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 68 | 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ | **Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 1223,44 | 248,15 | 100823,62 | 20449,65 | 22,25 | 67222,97 | 181490,32 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 975,02 | 57,52 | 80351,73 | 4740,64 | | 13443,73 | |
| 69 | 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/** | м2 | 161,04 | 1379,53 | 353,73 | 222159,77 | 56964,61 | 43,48 | 140918,28 | 392124,29 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 1025,53 | 82,13 | 165151,67 | 13225,89 | | 29046,24 | |
| 70 | 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Приготовление разжиженного битума РБ-1** | т | 0,04869 | 88110,76 | 6862,42 | 4290,11 | 334,13 | 3679,99 | 343,18 | 5003,96 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 5668,26 | 3253,65 | 275,99 | 158,42 | | 370,66 | |
| 71 | 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2** | т | 5,337453 | 81177,13 | 7008,87 | 433279,12 | 37409,51 | 342939,90 | 47147,61 | 518860,86 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 9916,66 | 1264,80 | 52929,71 | 6750,81 | | 38434,14 | |
| 72 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 545,76 | 100,23 | 44976,02 | 8259,77 | 19334,00 | 17814,05 | 67813,29 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 17382,25 | 1980,86 | | 5023,21 | |
| 73 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | **добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 78,09 | 7,40 | 6435,56 | 609,96 | 5503,71 | 437,05 | 7422,42 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 321,89 | 153,16 | | 549,81 | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 74 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/** | м2 | 161,04 | 1081,03 | -- | 174088,52 | -- | 2080,09 | 118685,82 | 316196,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1068,11 | -- | 172008,43 | -- | | 23421,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 | **Поверхности металлические. Протравливание/работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1** | м2 | 164,82 | 1189,13 | -- | 195992,28 | -- | 2341,81 | 133618,83 | 355980,00 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1174,92 | -- | 193650,48 | -- | | 26368,89 | |
| 76 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | **Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/** | м2 | 82,41 | 3005,54 | 45,65 | 247686,47 | 3762,12 | 207981,68 | 26986,59 | 296646,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 436,14 | 38,45 | 35942,67 | 3168,33 | | 21973,84 | |
| 77 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | **Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/** | м2 | 243,45 | 2732,31 | 41,50 | 665180,42 | 10103,44 | 558550,27 | 72474,50 | 796667,31 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 396,50 | 34,95 | 96526,71 | 8508,80 | | 59012,39 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **2094911,90** | **137893,20** | **1142477,18** | **625648,88** | **2938205,64** |
| | | | | | | | **814541,53** | **38686,90** | **--** | **217644,86** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2094911,90** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1142477,18** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **625648,88** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **217644,86** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2938205,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **771,10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2938205,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **771,10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 78 | 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015 | **Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/** | м2 | 29,52 | 3005,79 | 81,42 | 88730,92 | 2403,52 | 61454,44 | 17878,31 | 115137,97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 842,58 | 35,15 | 24872,96 | 1037,63 | | 8528,74 | |
| 79 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | м2 | 73,8 | 545,76 | 100,23 | 40277,04 | 7396,81 | 17314,03 | 15952,88 | 60728,31 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 15566,19 | 1773,90 | | 4498,39 | |
| 80 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35 | **Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм** | м2 | 73,8 | 502,27 | 51,81 | 37067,44 | 3823,61 | 31225,99 | 2739,71 | 42991,72 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 27,34 | 13,01 | 2017,84 | 960,10 | | 3184,57 | |
| 81 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | 1т | 0,138006 | 14121,06 | 1352,90 | 1948,79 | 186,71 | 4,33 | 1669,35 | 3907,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12736,80 | 555,78 | 1757,75 | 76,70 | | 289,45 | |
| 82 | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 73,8 | 614,04 | -- | 45316,15 | -- | 45316,15 | -- | 48941,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3625,29 | |
| 83 | 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015 | **Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | м2 | 73,8 | 550,48 | 54,51 | 40625,32 | 4022,85 | 22367,78 | 13903,50 | 58891,12 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 192,88 | 11,89 | 14234,69 | 877,81 | | 4362,31 | |
| 84 | 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015 | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014** | м3 | 3,8007 | 19425,90 | -- | 73832,02 | -- | 73832,02 | -- | 79738,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5906,56 | |
| 85 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | м2 | 73,8 | 545,76 | 100,23 | 40277,04 | 7396,81 | 17314,03 | 15952,88 | 60728,31 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 15566,19 | 1773,90 | | 4498,39 | |
| 86 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | **Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм** | м2 | 73,8 | 71,75 | 7,40 | 5295,35 | 546,23 | 4460,86 | 391,39 | 6141,67 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 288,26 | 137,16 | | 454,94 | |
| 87 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/** | м2 | 58,46 | 1509,55 | 89,28 | 88248,48 | 5219,02 | 46307,23 | 35142,85 | 133262,64 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 628,16 | 11,35 | 36722,23 | 663,78 | | 9871,31 | |
| 88 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой** | м2 | 58,46 | 955,01 | 43,92 | 55830,13 | 2567,63 | 31105,58 | 21183,26 | 83174,46 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 379,01 | 6,47 | 22156,92 | 378,46 | | 6161,07 | |
| 89 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство набетонки по уклону из бетона В15** | м3 | 4,6768 | 20815,61 | 1084,07 | 97350,46 | 5069,98 | 86800,21 | 5943,05 | 111557,00 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 5480,27 | 1050,55 | | 8263,48 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 614799,15 | 38633,16 | 437502,66 | 130757,19 | 805200,84 |
| | | | | | | | 138663,33 | 8729,99 | -- | 59644,51 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 614799,15 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 318354,49 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 119148,17 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 130757,19 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 59644,51 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 805200,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124,54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 805200,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124,54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Отводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 90 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15 | м3 | 2,3 | 20566,13 | 1664,31 | 47302,11 | 3827,92 | 39204,86 | 4642,31 | 56099,97 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1856,23 | 361,79 | 4269,33 | 832,11 | | 4155,55 | |
| | | **Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 91 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,04 | 24677,76 | 1138,42 | 987,11 | 45,54 | 738,32 | 193,99 | 1275,59 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 203,25 | 9,92 | | 94,49 | |
| 92 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00653 | 98756,98 | 7101,81 | 644,88 | 46,37 | 51,10 | 379,49 | 1106,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 547,41 | 2,57 | | 81,95 | |
| 93 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0054 | 254128,92 | -- | 1372,30 | -- | 1372,30 | -- | 1482,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109,78 | |
| 94 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00113 | 245155,98 | -- | 277,03 | -- | 277,03 | -- | 299,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22,16 | |
| | | **Переливной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 95 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,04 | 24677,76 | 1138,42 | 987,11 | 45,54 | 738,32 | 193,99 | 1275,59 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 203,25 | 9,92 | | 94,49 | |
| 96 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00653 | 98756,98 | 7101,81 | 644,88 | 46,37 | 51,10 | 379,49 | 1106,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 547,41 | 2,57 | | 81,95 | |
| 97 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0054 | 254128,92 | -- | 1372,30 | -- | 1372,30 | -- | 1482,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109,78 | |
| 98 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00113 | 245155,98 | -- | 277,03 | -- | 277,03 | -- | 299,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22,16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных** | м3 | 0,42076 | 8745,59 | 1670,40 | 3679,79 | 702,84 | 1680,49 | 1488,20 | 5581,43 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 1296,46 | 286,73 | | 413,44 | |
| 100 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)** | м3 | 0,252456 | 20815,61 | 1084,07 | 5255,03 | 273,68 | 4685,52 | 320,81 | 6021,90 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 295,83 | 56,71 | | 446,07 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 62799,56 | 4988,26 | 50448,35 | 7598,26 | 76029,65 |
| | | | | | | | 7362,95 | 1200,52 | -- | 5631,83 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 61509,80 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 45701,36 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 7463,51 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3298,64 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 1346,16 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6839,29 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5467,93 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 73817,01 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7463,51 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1289,77 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 102,19 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1099,96 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 758,97 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 163,90 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 2212,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1099,96 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 76029,65 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8563,47 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 13214900,67 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2180905,74 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 778465,20 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 238211,42 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7252278,43 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 13390,00 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2010979,78 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 978881,53 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Придорожное.
Шифр объекта 68-3-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-6-2
## (Локальный сметный расчет)

на вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 350,995 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 43,088 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,033 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | **Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | фильтр | 1 | 13660,68 | 333,04 | 13660,68 | 333,04 | 1202,79 | 11957,03 | 27667,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 12124,85 | 76,20 | 12124,85 | 76,20 | | 2049,42 | |
| 2 | 2305-0305-0302 РСНБ РК 2015 | **Панельный фильтр круглый диаметром 200 мм** | шт. | 1 | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5991,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 443,82 | |
| 3 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** | м трубопровода | 2,7 | 12093,99 | 143,70 | 32653,76 | 387,98 | 26797,74 | 5436,05 | 41137,00 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2025,20 | 29,24 | 5468,04 | 78,95 | | 3047,19 | |
| 4 | 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1,2 | 29092,07 | 429,20 | 34910,49 | 515,04 | 30135,20 | 4302,30 | 42349,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3550,20 | 108,22 | 4260,24 | 129,86 | | 3137,02 | |
| 5 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 2,7 | 6006,78 | -- | 16218,31 | -- | 16218,31 | -- | 17515,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1297,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 36750,60 | -- | 44100,72 | -- | 44100,72 | -- | 47628,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3528,06 | |
| 7 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 4 | 2447,03 | 206,71 | 9788,12 | 826,84 | 489,96 | 8435,67 | 19681,69 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2117,83 | 12,39 | 8471,32 | 49,56 | | 1457,90 | |
| 8 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0061 | 984964,01 | 503138,37 | 6008,28 | 3069,14 | 114,17 | 3636,91 | 10416,81 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 2824,96 | 848,68 | | 771,62 | |
| 9 | 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9935,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735,95 | |
| 10 | 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 8143,68 | -- | 32574,72 | -- | 32574,72 | -- | 35180,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2605,98 | |
| 11 | 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке | т конструкций | 0,0497 | 39424,33 | 7987,41 | 1959,39 | 396,97 | 228,95 | 974,96 | 3169,10 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26830,20 | 1600,08 | 1333,46 | 79,52 | | 234,75 | |
| 12 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,03296 | 245155,98 | -- | 8080,34 | -- | 8080,34 | -- | 8726,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646,43 | |
| 13 | 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0177 | 303742,74 | -- | 5376,25 | -- | 5376,25 | -- | 5806,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 430,10 | |
| 14 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1 | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1860,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137,82 | |
| 15 | 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 12540,56 | 64,53 | 12540,56 | 64,53 | 11415,36 | 1052,20 | 14680,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1060,67 | 13,01 | 1060,67 | 13,01 | | 1087,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,5 | 1448,35 | 17,64 | 724,17 | 8,82 | 531,36 | 183,53 | 980,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,98 | 6,57 | 183,99 | 3,28 | | 72,62 | |
| 17 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,5 | 360,06 | -- | 180,03 | -- | 180,03 | -- | 194,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14,40 | |
| 18 | 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 | м2 | 0,7461 | 292,16 | 1,65 | 217,98 | 1,23 | 205,28 | 8,04 | 244,11 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,38 | 0,25 | 11,47 | 0,18 | | 18,08 | |
| 19 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 2 | 603,16 | 65,58 | 1206,31 | 131,15 | 532,05 | 459,85 | 1799,45 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 271,56 | 30,98 | 543,11 | 61,95 | | 133,29 | |
| 20 | 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77 | м | 2 | 12530,70 | -- | 25061,40 | -- | 25061,40 | -- | 27066,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2004,91 | |
| 21 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 2 | 8607,17 | 163,48 | 17214,35 | 326,95 | 13135,78 | 2871,57 | 21692,79 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1875,81 | 13,38 | 3751,62 | 26,76 | | 1606,87 | |
| 22 | 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015 | Хомуты диаметром 200мм | шт. | 2 | 425,34 | -- | 850,68 | -- | 850,68 | -- | 918,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,05 | |
| 23 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2065,64 | 93,43 | 2065,64 | 93,43 | 297,88 | 1652,99 | 4016,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 1674,33 | 12,39 | | 297,49 | |
| 24 | 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 926,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,63 | |
| 25 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00256 | 509528,76 | -- | 1304,39 | -- | 1304,39 | -- | 1408,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104,35 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **350995,07** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **41708,07** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **6155,14** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1380,36** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **236161,12** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **40971,10** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **25999,63** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Придорожное.
Шифр объекта 68-3-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-6-3
## (Локальный сметный расчет)

на автоматизация
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 681,159 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 56,657 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,047 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТОО COMfOrT PrO | **Погружной зонд для измерения уровня выходной сигнал 4-20мА, Uпит.-24-36В, верхний предел измерения 0-6м вод.столба, класс точности 0,1 степень защиты IP68, двухпроводное подключение . В комплекте: кабельная коробка, кабельный зажим, кабель (L 25м), кронштейн для настенного монтажа, марка Sitrans P MPS P7MF-1570-1BAO1** | шт | 1 | 399840,00 | -- | 399840,00 | -- | 399840,00 | -- | 431827,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31987,20 | |
| 2 | ТОО Астана Ком | **Прибор САУ-М6** | шт | 1 | 17850,00 | -- | 17850,00 | -- | 17850,00 | -- | 19278,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1428,00 | |
| 3 | ТОО Астана Ком | **Кондуктометрический датчик ДС.2** | шт | 2 | 8287,50 | -- | 16575,00 | -- | 16575,00 | -- | 17901,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1326,00 | |
| 4 | ТОО Астана Ком | **Прибор САУ-М6** | шт | 2 | 17850,00 | -- | 35700,00 | -- | 35700,00 | -- | 38556,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2856,00 | |
| 5 | ТОО Астана Ком | **Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3** | шт | 3 | 3506,25 | -- | 10518,75 | -- | 10518,75 | -- | 11360,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 841,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| **6** | **1311-0401-0401 РСНБ РК 2015** | **Аппарат настенный. Монтаж на стене** | **шт.** | **1** | **14680,99** | **3487,69** | **14680,99** | **3487,69** | **582,30** | **8965,82** | **25538,56** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **10611,00** | **1343,43** | **10611,00** | **1343,43** | | **1891,75** | |
| **7** | **1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | **комплект** | **3** | **1143,00** | **--** | **3429,01** | **--** | **384,92** | **2983,20** | **6925,18** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1014,69** | **--** | **3044,08** | **--** | | **512,98** | |
| **8** | **1311-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | **шт.** | **5** | **1385,29** | **--** | **6926,46** | **--** | **298,41** | **4971,04** | **12849,30** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **1325,61** | **--** | **6628,05** | **--** | | **951,80** | |
| **9** | **1311-0401-0201 РСНБ РК 2015** | **Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** | **шт.** | **1** | **1456,68** | **419,68** | **1456,68** | **419,68** | **--** | **926,43** | **2573,76** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **1037,00** | **198,24** | **1037,00** | **198,24** | | **190,65** | |
| **10** | **1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **20** | **369,85** | **16,13** | **7397,09** | **322,58** | **2994,51** | **2985,26** | **11212,94** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **204,00** | **3,31** | **4080,00** | **66,20** | | **830,59** | |
| **11** | **1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **6** | **499,33** | **23,17** | **2996,00** | **139,00** | **1704,99** | **854,14** | **4158,14** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **192,00** | **5,72** | **1152,00** | **34,30** | | **308,01** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **36886,22** | **4368,95** | **486448,89** | **21685,89** | **582180,33** |
| | | | | | | | **26552,13** | **1642,17** | **--** | **43124,47** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **33457,22** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5580,21** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **25150,22** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18702,69** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4172,79** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **56332,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **25150,22** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3429,01** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **384,92** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3044,08** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **88,66** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2983,20** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **512,98** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **6925,18** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,41** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3044,08** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **63257,88** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **23,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **28194,30** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабели** | | | | | | | | | |
| **12** | **1308-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **16** | **750,32** | **350,03** | **12005,17** | **5600,53** | **4025,76** | **3003,35** | **16209,21** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **148,68** | **112,03** | **2378,88** | **1792,44** | | **1200,68** | |
| **13** | **2306-0902-0103 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,01** | **29381,10** | **--** | **293,81** | **--** | **293,81** | **--** | **317,32** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **23,50** | |
| **14** | **2306-0513-0104 РСНБ РК 2015** | **Кабель гидрометрический** | **км** | **0,006** | **269501,34** | **--** | **1617,01** | **--** | **1617,01** | **--** | **1746,37** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **129,36** | |
| **15** | **2301-0103-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **6** | **464,10** | **--** | **2784,60** | **--** | **2784,60** | **--** | **3007,37** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **222,77** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **16700,59** | **5600,53** | **8721,18** | **3003,35** | **21280,26** |
| | | | | | | | **2378,88** | **1792,44** | **--** | **1576,32** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **13915,99** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **4025,76** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **4171,32** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **1910,82** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3003,35** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1353,55** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **18272,89** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4171,32** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **2784,60** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2784,60** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **222,77** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **3007,37** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **21280,26** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4171,32** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Изделия ГМА** | | | | | | | | | |
| **16** | **1310-0408-0504 РСНБ РК 2015** | **Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **4271,71** | **--** | **8543,41** | **--** | **247,41** | **5060,56** | **14692,29** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **4148,00** | **--** | **8296,00** | **--** | | **1088,32** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | **Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЭНС08-16У2** | шт. | 2 | 3629,16 | -- | 7258,32 | -- | 7258,32 | -- | 7838,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 580,67 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 15801,73 | -- | 7505,73 | 5060,56 | 22531,28 |
| | | | | | | | 8296,00 | -- | -- | 1668,98 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15801,73 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 247,41 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8296,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7258,32 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5060,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1668,98 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 22531,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8296,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 22531,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8296,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монтажные материалы** | | | | | | | | | |
| 18 | 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015 | **Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования** | шт. | 16 | 1497,30 | 105,38 | 23956,88 | 1686,12 | 10772,84 | 7014,94 | 33449,56 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 718,62 | 0,12 | 11497,92 | 1,98 | | 2477,75 | |
| 19 | 2113-0816-3436 РСНБ РК 2015 | **Бобышки, пробка** | шт. | 16 | 226,44 | -- | 3623,04 | -- | 3623,04 | -- | 3912,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 289,84 | |
| 20 | 2106-0902-1001 РСНБ РК 2015 | **Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная** | м | 2 | 192,78 | -- | 385,56 | -- | 385,56 | -- | 416,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30,84 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 27965,48 | 1686,12 | 14781,44 | 7014,94 | 37778,85 |
| | | | | | | | 11497,92 | 1,98 | -- | 2798,43 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 23956,88 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10772,84 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11499,90 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7014,94 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2477,75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 33449,56 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11499,90 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3623,04 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3623,04 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 289,84 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3912,88 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 385,56 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 385,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30,84 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 416,40 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 37778,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11499,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Трубы не металлические** | | | | | | | | | |
| 21 | 1122-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | 0,003 | 1400604,55 | 6934,93 | 4201,81 | 20,80 | 3242,22 | 939,47 | 5552,59 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312930,00 | 3389,55 | 938,79 | 10,17 | | 411,30 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 4201,81 | 20,80 | 3242,22 | 939,47 | 5552,59 |
| | | | | | | | 938,79 | 10,17 | -- | 411,30 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4201,81 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3242,22 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 939,47 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 411,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5552,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5552,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Трубы металлические** | | | | | | | | | |
| 22 | 1308-0206-2101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | м | 10 | 616,17 | 54,52 | 6161,67 | 545,23 | 2136,44 | 2553,26 | 9412,12 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 348,00 | 6,62 | 3480,00 | 66,20 | | 697,19 | |
| 23 | 2306-1705-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Металлорукав РЗ-ЦХ 25** | м | 10 | 224,40 | -- | 2244,00 | -- | 2244,00 | -- | 2423,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179,52 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 8405,67 | 545,23 | 4380,44 | 2553,26 | 11835,64 |
| | | | | | | | 3480,00 | 66,20 | -- | 876,71 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 8405,67 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2136,44 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3546,20 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2244,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2553,26 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 876,71 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 11835,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3546,20 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **11835,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,94** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3546,20** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **681158,95** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **53143,72** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **12221,64** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3512,96** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **525079,90** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **40257,48** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **50456,22** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Придорожное.
Шифр объекта 68-3-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-6-4
## (Локальный сметный расчет)

на технологический трубопровод
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 98,584 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 16,168 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,012 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| **1** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0045** | **491221,90** | **108643,10** | **2210,50** | **488,89** | **70,42** | **1806,25** | **4338,09** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **1651,18** | **173,31** | | **321,34** | |
| **2** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0045** | **1476743,95** | **39262,56** | **6645,35** | **176,68** | **5361,67** | **1099,43** | **8364,36** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **1107,00** | **3,53** | | **619,58** | |
| **3** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,5** | **2683,62** | **--** | **12076,29** | **--** | **12076,29** | **--** | **13042,39** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **966,10** | |
| **4** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0054** | **984964,01** | **503138,37** | **5318,81** | **2716,95** | **101,07** | **3219,56** | **9221,43** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **463108,70** | **139128,32** | **2500,79** | **751,29** | | **683,07** | |
| **5** | **2302-0101-1108 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2984,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221,05** | |
| **6** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **1** | **1685,04** | **--** | **1685,04** | **--** | **1685,04** | **--** | **1819,84** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **134,80** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **30699,16** | **3382,52** | **22057,67** | **6125,24** | **39770,35** |
| | | | | | | | **5258,97** | **928,14** | **--** | **2945,95** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14174,65** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5533,16** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6125,24** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1623,99** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **21923,88** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **16524,51** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **16524,51** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1321,96** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **17846,47** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **39770,35** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод** | | | | | | | | | |
| **7** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0012** | **491221,90** | **108643,10** | **589,47** | **130,37** | **18,78** | **481,67** | **1156,82** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **440,32** | **46,22** | | **85,69** | |
| **8** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0012** | **1476743,95** | **39262,56** | **1772,09** | **47,12** | **1429,78** | **293,18** | **2230,50** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **295,20** | **0,94** | | **165,22** | |
| **9** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,2** | **2683,62** | **--** | **3220,34** | **--** | **3220,34** | **--** | **3477,97** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **257,63** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **5581,90** | **177,49** | **4668,90** | **774,85** | **6865,29** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **735,52** | **47,16** | **--** | **508,54** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2361,56** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1448,56** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **774,85** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **250,91** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3387,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3220,34** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3220,34** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **257,63** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3477,97** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **6865,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод** | | | | | | | | | | | |
| **10** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0045** | **491221,90** | **108643,10** | **2210,50** | **488,89** | **70,42** | **1806,25** | **4338,09** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **1651,18** | **173,31** | | **321,34** | |
| **11** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0045** | **1476743,95** | **39262,56** | **6645,35** | **176,68** | **5361,67** | **1099,43** | **8364,36** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **1107,00** | **3,53** | | **619,58** | |
| **12** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,5** | **2683,62** | **--** | **12076,29** | **--** | **12076,29** | **--** | **13042,39** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **966,10** | |
| **13** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0104** | **984964,01** | **503138,37** | **10243,63** | **5232,64** | **194,66** | **6200,63** | **17759,80** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **463108,70** | **139128,32** | **4816,33** | **1446,93** | | **1315,54** | |
| **14** | **2302-0101-1108 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2984,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221,05** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **3** | **1685,04** | **--** | **5055,12** | **--** | **5055,12** | **--** | **5459,53** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **404,41** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **38994,06** | **5898,21** | **25521,33** | **9106,31** | **51948,40** |
| | | | | | | | **7574,52** | **1623,78** | **--** | **3848,03** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **19099,47** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5626,74** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9106,31** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2256,46** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **30462,25** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **19894,59** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **19894,59** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1591,57** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **21486,16** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **51948,40** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **98584,05** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **13569,00** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **9458,22** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **2599,08** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **52247,90** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **16006,40** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **7302,52** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-3-7

на Резервуар монолитный объемом 250м3-№2.Насосная станция IIподъема с.Придорожное., Резервуар монолитный объемом 250м3-№2.Насосная станция IIподъема с.Придорожное.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 14345,639 тыс.тенге
Средства на оплату труда 2535,03 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 3-7-1 | общестроительные работы | 13214,901 | -- | -- | -- | 13214,901 | 2419,117 | |
| 2. | 3-7-2 | вентиляция | 350,995 | -- | -- | -- | 350,995 | 43,088 | |
| 3. | 3-7-3 | автоматизация | 19,814 | 661,344 | -- | -- | 681,159 | 56,657 | |
| 4. | 3-7-4 | технологический трубопровод | 98,584 | -- | -- | -- | 98,584 | 16,168 | |
| | | ИТОГО | 13684,294 | 661,344 | -- | -- | 14345,639 | 2535,03 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№2.Насосная станция IIподъема с.Придорожное.
Шифр объекта 68-3-7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-7-1
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 13214,901 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2419,117 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,120 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)** | м3 грунта | 55,263 | 41,88 | 41,88 | 2314,36 | 2314,36 | -- | 579,85 | 3125,75 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 805,35 | | 231,54 | |
| 2 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)** | м3 грунта | 55,263 | 220,28 | 212,50 | 12173,09 | 11743,22 | 4,60 | 2475,36 | 15820,33 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 425,28 | 3012,72 | | 1171,88 | |
| 3 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 99,4734 | 47,00 | -- | 4675,25 | -- | | -- | 5049,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374,02 | |
| 4 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 55,263 | 16,63 | 14,21 | 919,06 | 785,53 | 3,06 | 305,86 | 1322,91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,36 | 5,33 | 130,47 | 294,33 | | 97,99 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 422,8445813 | 158,86 | 150,96 | 67174,22 | 63830,59 | -- | 13077,11 | 86671,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 3343,64 | 14819,01 | | 6420,11 | |
| 6 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 46,9827313 | 1418,83 | -- | 66660,60 | -- | -- | 47995,63 | 123828,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1418,83 | -- | 66660,60 | -- | | 9172,50 | |
| 7 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ) | м3 грунта | 469,8273125 | 41,88 | 41,88 | 19675,92 | 19675,92 | -- | 4929,70 | 26574,07 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 6846,81 | | 1968,45 | |
| 8 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 339,4459688 | 29,41 | 29,41 | 9982,75 | 9982,75 | -- | 2501,13 | 13482,59 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,23 | -- | 3473,79 | | 998,71 | |
| 9 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 339,4459688 | 16,47 | 16,47 | 5590,92 | 5590,92 | -- | 1400,78 | 7551,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,73 | -- | 1945,52 | | 559,34 | |
| 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 339,4459688 | 151,80 | 73,39 | 51528,92 | 24913,64 | -- | 27111,84 | 84932,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 26615,28 | 11040,06 | | 6291,26 | |
| 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 37,7162188 | 732,78 | -- | 27637,69 | -- | -- | 19899,14 | 51339,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 27637,69 | -- | | 3802,95 | |
| 12 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки) | м3 грунта | 103,0111875 | 220,28 | 212,50 | 22690,86 | 21889,56 | 8,57 | 4614,11 | 29489,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 792,73 | 5615,76 | | 2184,40 | |
| 13 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 185,4201375 | 47,00 | -- | 8714,75 | -- | | -- | 9411,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара) | м3 грунта | 123,6763125 | 41,88 | 41,88 | 5179,45 | 5179,45 | -- | 1297,68 | 6995,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 1802,34 | | 518,17 | |
| 15 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки) | м3 уплотненного грунта | 123,6763125 | 151,80 | 73,39 | 18774,44 | 9077,22 | -- | 9878,13 | 30944,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 9697,21 | 4022,42 | | 2292,21 | |
| 16 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара) | м3 грунта | 72 | 158,86 | 150,96 | 11438,11 | 10868,77 | -- | 2226,71 | 14758,01 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 569,34 | 2523,31 | | 1093,19 | |
| 17 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 72 | 732,78 | -- | 52760,16 | -- | -- | 37987,32 | 98007,27 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 52760,16 | -- | | 7259,80 | |
| 18 | 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) | м2 спланированной площади | 72 | 103,70 | -- | 7466,40 | -- | -- | 5375,81 | 13869,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,70 | -- | 7466,40 | -- | | 1027,38 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 395356,95 | 185851,92 | 16,23 | 181656,16 | 623174,16 |
| | | | | | | | 196098,81 | 56201,42 | -- | 46161,05 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 395356,95 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16,23 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 13390,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 181656,16 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46161,05 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 623174,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 264,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 623174,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 264,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | **Днище и стены** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | м3 | 5,8 | 18426,77 | 1084,07 | 106875,29 | 6287,61 | 93791,24 | 7370,36 | 123385,30 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 6796,44 | 1302,86 | | 9139,65 | |
| 20 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6 | м3 | 110,1 | 32512,70 | 3080,74 | 3579648,33 | 339189,84 | 2380357,29 | 885577,11 | 4822443,47 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7812,00 | 1026,89 | 860101,20 | 113060,46 | | 357218,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,369 | 230527,14 | -- | 85064,51 | -- | 85064,51 | -- | 91869,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6805,16 | |
| 22 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,3039 | 226138,08 | -- | 1199413,76 | -- | 1199413,76 | -- | 1295366,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95953,10 | |
| 23 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,666 | 218092,32 | -- | 581434,13 | -- | 581434,13 | -- | 627948,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46514,73 | |
| 24 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0211 | 248714,76 | -- | 5247,88 | -- | 5247,88 | -- | 5667,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 419,83 | |
| | | **ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 25 | 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт | 8 | 6167,14 | 1470,05 | 49337,09 | 11760,42 | 18805,94 | 25585,73 | 80916,64 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2346,34 | 364,01 | 18770,72 | 2912,10 | | 5993,82 | |
| 26 | 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 7,6 | 63047,22 | -- | 479158,87 | -- | 479158,87 | -- | 517491,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38332,71 | |
| 27 | 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 РС100489РС100615 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/ | м3 | 1 | 58554,73 | 1234,01 | 58554,73 | 1234,01 | 32267,74 | 21471,21 | 86428,02 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 25052,98 | 507,99 | 25052,98 | 507,99 | | 6402,08 | |
| 28 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032 | 226138,08 | -- | 7236,42 | -- | 7236,42 | -- | 7815,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 578,91 | |
| 29 | 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015 | Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных | м | 37,2 | 295,70 | 26,85 | 11000,08 | 998,82 | 3264,30 | 7949,61 | 20465,66 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 181,10 | -- | 6736,96 | -- | | 1515,97 | |
| 30 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-100мм)/АС-6/ | т фасонных частей | 0,0417 | 1325965,01 | 503138,37 | 55292,74 | 20980,87 | 15000,24 | 24862,15 | 86567,28 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 19311,63 | 5801,65 | | 6412,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 3 | 2809,69 | -- | 8429,07 | -- | 2278,47 | 6027,59 | 15613,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2050,20 | -- | 6150,60 | -- | | 1156,53 | |
| 32 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН108-3 - 22 шт,МН118-6 - 10 шт//АС-6/ | т | 0,1518 | 491189,18 | 1278,18 | 74562,52 | 194,03 | 64340,28 | 9198,29 | 90461,67 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66062,00 | 525,69 | 10028,21 | 79,80 | | 6700,86 | |
| 33 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 2,611 | 13169,24 | 7254,23 | 34384,89 | 18940,80 | 1044,18 | 24566,30 | 63667,28 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5515,09 | 2458,44 | 14399,91 | 6418,99 | | 4716,10 | |
| 34 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 13253,88 | -- | 53015,52 | -- | 53015,52 | -- | 57256,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4241,24 | |
| 35 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 4435,98 | -- | 17743,92 | -- | 17743,92 | -- | 19163,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1419,51 | |
| 36 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 9646,14 | -- | 48230,70 | -- | 48230,70 | -- | 52089,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3858,46 | |
| 37 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 16786,14 | -- | 33572,28 | -- | 33572,28 | -- | 36258,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2685,78 | |
| 38 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 2467,38 | -- | 7402,14 | -- | 7402,14 | -- | 7994,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592,17 | |
| 39 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/ | 1т | 0,0192 | 650649,18 | 1278,18 | 12492,46 | 24,54 | 8137,90 | 3949,51 | 17757,33 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 4330,02 | 10,09 | | 1315,36 | |
| 40 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/ | т | 0,0577 | 72104,83 | 6781,69 | 4160,45 | 391,30 | 479,99 | 3968,10 | 8778,83 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 3289,16 | 73,64 | | 650,28 | |
| 41 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0064 | 307655,46 | -- | 1968,99 | -- | 1968,99 | -- | 2126,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 157,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0048 | 254128,92 | -- | 1219,82 | -- | 1219,82 | -- | 1317,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97,59 | |
| 43 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0465 | 245155,98 | -- | 11399,75 | -- | 11399,75 | -- | 12311,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 911,98 | |
| 44 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,2432 | 70655,84 | 25885,45 | 17183,50 | 6295,34 | 2453,98 | 7128,46 | 26256,92 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34680,00 | 7799,87 | 8434,18 | 1896,93 | | 1944,96 | |
| 45 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,2432 | 555234,96 | -- | 135033,14 | -- | 135033,14 | -- | 145835,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10802,65 | |
| 46 | 1113-0301-0503<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,72 | 254,72 | 2,33 | 183,40 | 1,68 | 158,98 | 15,81 | 215,14 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,57 | 0,25 | 22,73 | 0,18 | | 15,94 | |
| 47 | 1113-0301-1419<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 | м2 | 23,2875 | 173,99 | 1,65 | 4051,70 | 38,42 | 3652,55 | 252,89 | 4648,96 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,49 | 0,25 | 360,73 | 5,77 | | 344,37 | |
| 48 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 18,96 | 927,48 | 6,60 | 17584,96 | 125,11 | 16250,50 | 847,42 | 19906,96 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 1209,34 | 18,79 | | 1474,59 | |
| 49 | 1116-0401-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,7 | 17255,44 | 298,61 | 63845,12 | 1104,86 | 52312,92 | 10496,37 | 80288,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2818,20 | 76,55 | 10427,34 | 283,24 | | 5947,32 | |
| 50 | 1120-0701-0408<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 4116,86 | 216,15 | 8233,72 | 432,31 | 791,78 | 6982,36 | 16433,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3504,82 | 57,61 | 7009,63 | 115,23 | | 1217,29 | |
| 51 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,038 | 245155,98 | -- | 9315,93 | -- | 9315,93 | -- | 10061,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 745,27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2105-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0072 | 250763,94 | -- | 1805,50 | -- | 1805,50 | -- | 1949,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 144,44 | |
| 53 | 2105-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0124 | 332606,70 | -- | 4124,32 | -- | 4124,32 | -- | 4454,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 329,95 | |
| | | **Крышка К-1(3 шт)** | | | | | | | | | |
| 54 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 3,168888 | 3174,03 | 526,63 | 10058,15 | 1668,85 | 4421,41 | 3925,07 | 15101,87 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 3967,89 | 393,30 | | 1118,66 | |
| 55 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,00504 | 711150,83 | 6781,69 | 3584,20 | 34,18 | 3262,72 | 346,61 | 4245,27 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 287,30 | 6,43 | | 314,46 | |
| 56 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,126 | 927,48 | 6,60 | 116,86 | 0,83 | 107,99 | 5,63 | 132,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 8,04 | 0,12 | | 9,80 | |
| 57 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 4,5 | 3053,56 | 6,28 | 13741,02 | 28,26 | 10580,17 | 2829,87 | 17896,56 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 3132,59 | 11,71 | | 1325,67 | |
| 58 | 2113-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 12 | 93,84 | -- | 1126,08 | -- | 1126,08 | -- | 1216,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90,09 | |
| 59 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 0,036 | 390,66 | -- | 14,06 | -- | 14,06 | -- | 15,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1,13 | |
| 60 | 2113-0209-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 3,6 | 406,98 | -- | 1465,13 | -- | 1465,13 | -- | 1582,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117,21 | |
| | | **Крышка К-2(3 шт)** | | | | | | | | | |
| 61 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 1,088952 | 3174,03 | 526,63 | 3456,37 | 573,48 | 1519,37 | 1348,81 | 5189,59 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 1363,52 | 135,15 | | 384,41 | |
| 62 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,0018 | 711150,83 | 6781,69 | 1280,07 | 12,21 | 1165,26 | 123,79 | 1516,17 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 102,61 | 2,30 | | 112,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710** | м2 | 0,045 | 927,48 | 6,60 | 41,74 | 0,30 | 38,57 | 2,01 | 47,25 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 2,87 | 0,04 | | 3,50 | |
| 64 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны** | м2 | 3,9 | 3053,56 | 6,28 | 11908,88 | 24,49 | 9169,48 | 2452,56 | 15510,35 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 2714,91 | 10,15 | | 1148,92 | |
| 65 | 1126-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | **Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо** | м3 | 0,9 | 12204,13 | 840,13 | 10983,72 | 756,12 | -- | 8035,69 | 20540,96 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 11364,00 | 384,09 | 10227,60 | 345,68 | | 1521,55 | |
| 66 | 2113-0816-1801<br>РСНБ РК 2015 | **Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР** | т | 0,08262 | 2549893,92 | -- | 210672,24 | -- | 210672,24 | -- | 227526,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16853,78 | |
| 67 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)** | кг | 1,32 | 390,66 | -- | 515,67 | -- | 515,67 | -- | 556,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41,25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **7057171,80** | **411098,66** | **5621834,00** | **1065319,29** | **8772290,38** |
| | | | | | | | **1024239,13** | **133392,60** | **--** | **649799,29** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6824447,26** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2667816,09** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1123314,58** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2122024,20** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **639123,43** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1034684,51** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **628730,54** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8487862,30** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **923,51** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1123314,58** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **152216,64** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2453,98** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **10331,10** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **135033,14** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7128,46** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12747,61** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **172092,71** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10331,10** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **80507,90** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **55383,16** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **23986,04** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **354,38** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **23506,32** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8321,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **112335,36** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,64** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 23986,04 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8772290,38 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 952,45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1157631,73 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 68 | 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ | **Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 1223,44 | 248,15 | 100823,62 | 20449,65 | 22,25 | 67222,97 | 181490,32 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 975,02 | 57,52 | 80351,73 | 4740,64 | | 13443,73 | |
| 69 | 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/** | м2 | 161,04 | 1379,53 | 353,73 | 222159,77 | 56964,61 | 43,48 | 140918,28 | 392124,29 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 1025,53 | 82,13 | 165151,67 | 13225,89 | | 29046,24 | |
| 70 | 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Приготовление разжиженного битума РБ-1** | т | 0,04869 | 88110,76 | 6862,42 | 4290,11 | 334,13 | 3679,99 | 343,18 | 5003,96 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 5668,26 | 3253,65 | 275,99 | 158,42 | | 370,66 | |
| 71 | 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2** | т | 5,337453 | 81177,13 | 7008,87 | 433279,12 | 37409,51 | 342939,90 | 47147,61 | 518860,86 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 9916,66 | 1264,80 | 52929,71 | 6750,81 | | 38434,14 | |
| 72 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 545,76 | 100,23 | 44976,02 | 8259,77 | 19334,00 | 17814,05 | 67813,29 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 17382,25 | 1980,86 | | 5023,21 | |
| 73 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | **добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 78,09 | 7,40 | 6435,56 | 609,96 | 5503,71 | 437,05 | 7422,42 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 321,89 | 153,16 | | 549,81 | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 74 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/** | м2 | 161,04 | 1081,03 | -- | 174088,52 | -- | 2080,09 | 118685,82 | 316196,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1068,11 | -- | 172008,43 | -- | | 23421,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 | **Поверхности металлические. Протравливание/работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1** | м2 | 164,82 | 1189,13 | -- | 195992,28 | -- | 2341,81 | 133618,83 | 355980,00 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1174,92 | -- | 193650,48 | -- | | 26368,89 | |
| 76 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | **Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/** | м2 | 82,41 | 3005,54 | 45,65 | 247686,47 | 3762,12 | 207981,68 | 26986,59 | 296646,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 436,14 | 38,45 | 35942,67 | 3168,33 | | 21973,84 | |
| 77 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | **Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/** | м2 | 243,45 | 2732,31 | 41,50 | 665180,42 | 10103,44 | 558550,27 | 72474,50 | 796667,31 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 396,50 | 34,95 | 96526,71 | 8508,80 | | 59012,39 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **2094911,90** | **137893,20** | **1142477,18** | **625648,88** | **2938205,64** |
| | | | | | | | **814541,53** | **38686,90** | **--** | **217644,86** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2094911,90** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1142477,18** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **625648,88** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **217644,86** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2938205,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **771,10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2938205,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **771,10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 78 | 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015 | **Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/** | м2 | 29,52 | 3005,79 | 81,42 | 88730,92 | 2403,52 | 61454,44 | 17878,31 | 115137,97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 842,58 | 35,15 | 24872,96 | 1037,63 | | 8528,74 | |
| 79 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | м2 | 73,8 | 545,76 | 100,23 | 40277,04 | 7396,81 | 17314,03 | 15952,88 | 60728,31 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 15566,19 | 1773,90 | | 4498,39 | |
| 80 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35 | **Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм** | м2 | 73,8 | 502,27 | 51,81 | 37067,44 | 3823,61 | 31225,99 | 2739,71 | 42991,72 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 27,34 | 13,01 | 2017,84 | 960,10 | | 3184,57 | |
| 81 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | 1т | 0,138006 | 14121,06 | 1352,90 | 1948,79 | 186,71 | 4,33 | 1669,35 | 3907,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12736,80 | 555,78 | 1757,75 | 76,70 | | 289,45 | |
| 82 | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 73,8 | 614,04 | -- | 45316,15 | -- | 45316,15 | -- | 48941,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3625,29 | |
| 83 | 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015 | **Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | м2 | 73,8 | 550,48 | 54,51 | 40625,32 | 4022,85 | 22367,78 | 13903,50 | 58891,12 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 192,88 | 11,89 | 14234,69 | 877,81 | | 4362,31 | |
| 84 | 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015 | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014** | м3 | 3,8007 | 19425,90 | -- | 73832,02 | -- | 73832,02 | -- | 79738,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5906,56 | |
| 85 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | м2 | 73,8 | 545,76 | 100,23 | 40277,04 | 7396,81 | 17314,03 | 15952,88 | 60728,31 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 15566,19 | 1773,90 | | 4498,39 | |
| 86 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | **Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм** | м2 | 73,8 | 71,75 | 7,40 | 5295,35 | 546,23 | 4460,86 | 391,39 | 6141,67 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 288,26 | 137,16 | | 454,94 | |
| 87 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/** | м2 | 58,46 | 1509,55 | 89,28 | 88248,48 | 5219,02 | 46307,23 | 35142,85 | 133262,64 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 628,16 | 11,35 | 36722,23 | 663,78 | | 9871,31 | |
| 88 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой** | м2 | 58,46 | 955,01 | 43,92 | 55830,13 | 2567,63 | 31105,58 | 21183,26 | 83174,46 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 379,01 | 6,47 | 22156,92 | 378,46 | | 6161,07 | |
| 89 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство набетонки по уклону из бетона В15** | м3 | 4,6768 | 20815,61 | 1084,07 | 97350,46 | 5069,98 | 86800,21 | 5943,05 | 111557,00 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 5480,27 | 1050,55 | | 8263,48 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 614799,15 | 38633,16 | 437502,66 | 130757,19 | 805200,84 |
| | | | | | | | 138663,33 | 8729,99 | -- | 59644,51 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 614799,15 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 318354,49 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 119148,17 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 130757,19 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 59644,51 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 805200,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124,54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 805200,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124,54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Отводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 90 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15 | м3 | 2,3 | 20566,13 | 1664,31 | 47302,11 | 3827,92 | 39204,86 | 4642,31 | 56099,97 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1856,23 | 361,79 | 4269,33 | 832,11 | | 4155,55 | |
| | | **Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 91 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,04 | 24677,76 | 1138,42 | 987,11 | 45,54 | 738,32 | 193,99 | 1275,59 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 203,25 | 9,92 | | 94,49 | |
| 92 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00653 | 98756,98 | 7101,81 | 644,88 | 46,37 | 51,10 | 379,49 | 1106,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 547,41 | 2,57 | | 81,95 | |
| 93 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0054 | 254128,92 | -- | 1372,30 | -- | 1372,30 | -- | 1482,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109,78 | |
| 94 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00113 | 245155,98 | -- | 277,03 | -- | 277,03 | -- | 299,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22,16 | |
| | | **Переливной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 95 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,04 | 24677,76 | 1138,42 | 987,11 | 45,54 | 738,32 | 193,99 | 1275,59 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 203,25 | 9,92 | | 94,49 | |
| 96 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00653 | 98756,98 | 7101,81 | 644,88 | 46,37 | 51,10 | 379,49 | 1106,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 547,41 | 2,57 | | 81,95 | |
| 97 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0054 | 254128,92 | -- | 1372,30 | -- | 1372,30 | -- | 1482,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109,78 | |
| 98 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00113 | 245155,98 | -- | 277,03 | -- | 277,03 | -- | 299,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22,16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| **99** | **1111-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных** | **м3** | **0,42076** | **8745,59** | **1670,40** | **3679,79** | **702,84** | **1680,49** | **1488,20** | **5581,43** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3081,24** | **681,45** | **1296,46** | **286,73** | | **413,44** | |
| **100** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)** | **м3** | **0,252456** | **20815,61** | **1084,07** | **5255,03** | **273,68** | **4685,52** | **320,81** | **6021,90** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1171,80** | **224,63** | **295,83** | **56,71** | | **446,07** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **62799,56** | **4988,26** | **50448,35** | **7598,26** | **76029,65** |
| | | | | | | | **7362,95** | **1200,52** | **--** | **5631,83** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **61509,80** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **45701,36** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **7463,51** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **3298,64** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **1346,16** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6839,29** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5467,93** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **73817,01** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **7,17** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7463,51** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **1289,77** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **102,19** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **1099,96** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **758,97** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **163,90** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **2212,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,96** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1099,96** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **76029,65** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,13** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8563,47** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **13214900,67** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2180905,74** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **778465,20** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **238211,42** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7252278,43** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **13390,00** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2010979,78** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **978881,53** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Придорожное.
Шифр объекта 68-3-7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-7-2
## (Локальный сметный расчет)

на вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 350,995 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 43,088 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,033 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | **Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | фильтр | 1 | 13660,68 | 333,04 | 13660,68 | 333,04 | 1202,79 | 11957,03 | 27667,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 12124,85 | 76,20 | 12124,85 | 76,20 | | 2049,42 | |
| 2 | 2305-0305-0302 РСНБ РК 2015 | **Панельный фильтр круглый диаметром 200 мм** | шт. | 1 | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5991,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 443,82 | |
| 3 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** | м трубопровода | 2,7 | 12093,99 | 143,70 | 32653,76 | 387,98 | 26797,74 | 5436,05 | 41137,00 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2025,20 | 29,24 | 5468,04 | 78,95 | | 3047,19 | |
| 4 | 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1,2 | 29092,07 | 429,20 | 34910,49 | 515,04 | 30135,20 | 4302,30 | 42349,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3550,20 | 108,22 | 4260,24 | 129,86 | | 3137,02 | |
| 5 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 2,7 | 6006,78 | -- | 16218,31 | -- | 16218,31 | -- | 17515,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1297,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 36750,60 | -- | 44100,72 | -- | 44100,72 | -- | 47628,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3528,06 | |
| 7 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 4 | 2447,03 | 206,71 | 9788,12 | 826,84 | 489,96 | 8435,67 | 19681,69 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2117,83 | 12,39 | 8471,32 | 49,56 | | 1457,90 | |
| 8 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0061 | 984964,01 | 503138,37 | 6008,28 | 3069,14 | 114,17 | 3636,91 | 10416,81 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 2824,96 | 848,68 | | 771,62 | |
| 9 | 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9935,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735,95 | |
| 10 | 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 8143,68 | -- | 32574,72 | -- | 32574,72 | -- | 35180,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2605,98 | |
| 11 | 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке | т конструкций | 0,0497 | 39424,33 | 7987,41 | 1959,39 | 396,97 | 228,95 | 974,96 | 3169,10 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26830,20 | 1600,08 | 1333,46 | 79,52 | | 234,75 | |
| 12 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,03296 | 245155,98 | -- | 8080,34 | -- | 8080,34 | -- | 8726,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646,43 | |
| 13 | 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0177 | 303742,74 | -- | 5376,25 | -- | 5376,25 | -- | 5806,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 430,10 | |
| 14 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1 | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1860,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137,82 | |
| 15 | 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 12540,56 | 64,53 | 12540,56 | 64,53 | 11415,36 | 1052,20 | 14680,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1060,67 | 13,01 | 1060,67 | 13,01 | | 1087,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,5 | 1448,35 | 17,64 | 724,17 | 8,82 | 531,36 | 183,53 | 980,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,98 | 6,57 | 183,99 | 3,28 | | 72,62 | |
| 17 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,5 | 360,06 | -- | 180,03 | -- | 180,03 | -- | 194,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14,40 | |
| 18 | 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 | м2 | 0,7461 | 292,16 | 1,65 | 217,98 | 1,23 | 205,28 | 8,04 | 244,11 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,38 | 0,25 | 11,47 | 0,18 | | 18,08 | |
| 19 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 2 | 603,16 | 65,58 | 1206,31 | 131,15 | 532,05 | 459,85 | 1799,45 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 271,56 | 30,98 | 543,11 | 61,95 | | 133,29 | |
| 20 | 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77 | м | 2 | 12530,70 | -- | 25061,40 | -- | 25061,40 | -- | 27066,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2004,91 | |
| 21 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 2 | 8607,17 | 163,48 | 17214,35 | 326,95 | 13135,78 | 2871,57 | 21692,79 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1875,81 | 13,38 | 3751,62 | 26,76 | | 1606,87 | |
| 22 | 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015 | Хомуты диаметром 200мм | шт. | 2 | 425,34 | -- | 850,68 | -- | 850,68 | -- | 918,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,05 | |
| 23 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2065,64 | 93,43 | 2065,64 | 93,43 | 297,88 | 1652,99 | 4016,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 1674,33 | 12,39 | | 297,49 | |
| 24 | 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 926,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,63 | |
| 25 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00256 | 509528,76 | -- | 1304,39 | -- | 1304,39 | -- | 1408,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104,35 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **350995,07** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **41708,07** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **6155,14** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1380,36** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **236161,12** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **40971,10** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **25999,63** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Придорожное.
Шифр объекта 68-3-7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-7-3
## (Локальный сметный расчет)

на автоматизация
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 681,159 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 56,657 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,047 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТОО COMfOrT PrO | **Погружной зонд для измерения уровня выходной сигнал 4-20мА, Uпит.-24-36В, верхний предел измерения 0-6м вод.столба, класс точности 0,1 степень защиты IP68, двухпроводное подключение . В комплекте: кабельная коробка, кабельный зажим, кабель (L 25м), кронштейн для настенного монтажа, марка Sitrans P MPS P7MF-1570-1BAO1** | шт | 1 | 399840,00 | -- | 399840,00 | -- | 399840,00 | -- | 431827,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31987,20 | |
| 2 | ТОО Астана Ком | **Прибор САУ-М6** | шт | 1 | 17850,00 | -- | 17850,00 | -- | 17850,00 | -- | 19278,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1428,00 | |
| 3 | ТОО Астана Ком | **Кондуктометрический датчик ДС.2** | шт | 2 | 8287,50 | -- | 16575,00 | -- | 16575,00 | -- | 17901,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1326,00 | |
| 4 | ТОО Астана Ком | **Прибор САУ-М6** | шт | 2 | 17850,00 | -- | 35700,00 | -- | 35700,00 | -- | 38556,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2856,00 | |
| 5 | ТОО Астана Ком | **Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3** | шт | 3 | 3506,25 | -- | 10518,75 | -- | 10518,75 | -- | 11360,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 841,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| **6** | **1311-0401-0401 РСНБ РК 2015** | **Аппарат настенный. Монтаж на стене** | **шт.** | **1** | **14680,99** | **3487,69** | **14680,99** | **3487,69** | **582,30** | **8965,82** | **25538,56** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **10611,00** | **1343,43** | **10611,00** | **1343,43** | | **1891,75** | |
| **7** | **1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | **комплект** | **3** | **1143,00** | **--** | **3429,01** | **--** | **384,92** | **2983,20** | **6925,18** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1014,69** | **--** | **3044,08** | **--** | | **512,98** | |
| **8** | **1311-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | **шт.** | **5** | **1385,29** | **--** | **6926,46** | **--** | **298,41** | **4971,04** | **12849,30** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **1325,61** | **--** | **6628,05** | **--** | | **951,80** | |
| **9** | **1311-0401-0201 РСНБ РК 2015** | **Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** | **шт.** | **1** | **1456,68** | **419,68** | **1456,68** | **419,68** | **--** | **926,43** | **2573,76** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **1037,00** | **198,24** | **1037,00** | **198,24** | | **190,65** | |
| **10** | **1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **20** | **369,85** | **16,13** | **7397,09** | **322,58** | **2994,51** | **2985,26** | **11212,94** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **204,00** | **3,31** | **4080,00** | **66,20** | | **830,59** | |
| **11** | **1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **6** | **499,33** | **23,17** | **2996,00** | **139,00** | **1704,99** | **854,14** | **4158,14** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **192,00** | **5,72** | **1152,00** | **34,30** | | **308,01** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **36886,22** | **4368,95** | **486448,89** | **21685,89** | **582180,33** |
| | | | | | | | **26552,13** | **1642,17** | **--** | **43124,47** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **33457,22** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5580,21** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **25150,22** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18702,69** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4172,79** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **56332,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **25150,22** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3429,01** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **384,92** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3044,08** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **88,66** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2983,20** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **512,98** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **6925,18** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,41** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3044,08** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **63257,88** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **23,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **28194,30** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабели** | | | | | | | | | |
| 12 | 1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | м кабеля | 16 | 750,32 | 350,03 | 12005,17 | 5600,53 | 4025,76 | 3003,35 | 16209,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,68 | 112,03 | 2378,88 | 1792,44 | | 1200,68 | |
| 13 | 2306-0902-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 0,01 | 29381,10 | -- | 293,81 | -- | 293,81 | -- | 317,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23,50 | |
| 14 | 2306-0513-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель гидрометрический** | км | 0,006 | 269501,34 | -- | 1617,01 | -- | 1617,01 | -- | 1746,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129,36 | |
| 15 | 2301-0103-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** | м | 6 | 464,10 | -- | 2784,60 | -- | 2784,60 | -- | 3007,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 222,77 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 16700,59 | 5600,53 | 8721,18 | 3003,35 | 21280,26 |
| | | | | | | | 2378,88 | 1792,44 | -- | 1576,32 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 13915,99 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4025,76 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 4171,32 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1910,82 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3003,35 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1353,55 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 18272,89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4171,32 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2784,60 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2784,60 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 222,77 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 3007,37 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 21280,26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4171,32 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Изделия ГМА** | | | | | | | | | |
| 16 | 1310-0408-0504<br>РСНБ РК 2015 | **Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 4271,71 | -- | 8543,41 | -- | 247,41 | 5060,56 | 14692,29 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4148,00 | -- | 8296,00 | -- | | 1088,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | **Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЭНС08-16У2** | **шт.** | **2** | **3629,16** | **--** | **7258,32** | **--** | **7258,32** | **--** | **7838,99** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **580,67** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **15801,73** | **--** | **7505,73** | **5060,56** | **22531,28** |
| | | | | | | | **8296,00** | **--** | **--** | **1668,98** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **15801,73** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **247,41** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **8296,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **7258,32** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5060,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1668,98** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **22531,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8296,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **22531,28** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8296,00** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монтажные материалы** | | | | | | | | | |
| 18 | 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015 | **Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования** | **шт.** | **16** | **1497,30** | **105,38** | **23956,88** | **1686,12** | **10772,84** | **7014,94** | **33449,56** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **718,62** | **0,12** | **11497,92** | **1,98** | | **2477,75** | |
| 19 | 2113-0816-3436 РСНБ РК 2015 | **Бобышки, пробка** | **шт.** | **16** | **226,44** | **--** | **3623,04** | **--** | **3623,04** | **--** | **3912,88** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **289,84** | |
| 20 | 2106-0902-1001 РСНБ РК 2015 | **Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная** | **м** | **2** | **192,78** | **--** | **385,56** | **--** | **385,56** | **--** | **416,40** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **30,84** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **27965,48** | **1686,12** | **14781,44** | **7014,94** | **37778,85** |
| | | | | | | | **11497,92** | **1,98** | **--** | **2798,43** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **23956,88** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **10772,84** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **11499,90** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7014,94** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2477,75** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **33449,56** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11499,90** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3623,04** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **3623,04** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **289,84** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3912,88** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 385,56 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 385,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30,84 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 416,40 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 37778,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11499,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Трубы не металлические** | | | | | | | | | |
| 21 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | 0,003 | 1400604,55 | 6934,93 | 4201,81 | 20,80 | 3242,22 | 939,47 | 5552,59 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312930,00 | 3389,55 | 938,79 | 10,17 | | 411,30 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 4201,81 | 20,80 | 3242,22 | 939,47 | 5552,59 |
| | | | | | | | 938,79 | 10,17 | -- | 411,30 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4201,81 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3242,22 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 939,47 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 411,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5552,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5552,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Трубы металлические** | | | | | | | | | |
| 22 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | м | 10 | 616,17 | 54,52 | 6161,67 | 545,23 | 2136,44 | 2553,26 | 9412,12 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 348,00 | 6,62 | 3480,00 | 66,20 | | 697,19 | |
| 23 | 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015 | **Металлорукав РЗ-ЦХ 25** | м | 10 | 224,40 | -- | 2244,00 | -- | 2244,00 | -- | 2423,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179,52 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 8405,67 | 545,23 | 4380,44 | 2553,26 | 11835,64 |
| | | | | | | | 3480,00 | 66,20 | -- | 876,71 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 8405,67 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2136,44 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3546,20 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2244,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2553,26 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 876,71 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 11835,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3546,20 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **11835,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,94** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3546,20** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **681158,95** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **53143,72** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **12221,64** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3512,96** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **525079,90** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **40257,48** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **50456,22** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Придорожное.
Шифр объекта 68-3-7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-7-4
## (Локальный сметный расчет)

на технологический трубопровод
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 98,584 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 16,168 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,012 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| **1** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0045** | **491221,90** | **108643,10** | **2210,50** | **488,89** | **70,42** | **1806,25** | **4338,09** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **1651,18** | **173,31** | | **321,34** | |
| **2** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0045** | **1476743,95** | **39262,56** | **6645,35** | **176,68** | **5361,67** | **1099,43** | **8364,36** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **1107,00** | **3,53** | | **619,58** | |
| **3** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,5** | **2683,62** | **--** | **12076,29** | **--** | **12076,29** | **--** | **13042,39** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **966,10** | |
| **4** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0054** | **984964,01** | **503138,37** | **5318,81** | **2716,95** | **101,07** | **3219,56** | **9221,43** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **463108,70** | **139128,32** | **2500,79** | **751,29** | | **683,07** | |
| **5** | **2302-0101-1108 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2984,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221,05** | |
| **6** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **1** | **1685,04** | **--** | **1685,04** | **--** | **1685,04** | **--** | **1819,84** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **134,80** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **30699,16** | **3382,52** | **22057,67** | **6125,24** | **39770,35** |
| | | | | | | | **5258,97** | **928,14** | **--** | **2945,95** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14174,65** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5533,16** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6125,24** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1623,99** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **21923,88** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **16524,51** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **16524,51** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1321,96** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **17846,47** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **39770,35** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод** | | | | | | | | | |
| **7** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0012** | **491221,90** | **108643,10** | **589,47** | **130,37** | **18,78** | **481,67** | **1156,82** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **440,32** | **46,22** | | **85,69** | |
| **8** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0012** | **1476743,95** | **39262,56** | **1772,09** | **47,12** | **1429,78** | **293,18** | **2230,50** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **295,20** | **0,94** | | **165,22** | |
| **9** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,2** | **2683,62** | **--** | **3220,34** | **--** | **3220,34** | **--** | **3477,97** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **257,63** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **5581,90** | **177,49** | **4668,90** | **774,85** | **6865,29** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **735,52** | **47,16** | **--** | **508,54** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2361,56** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1448,56** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **774,85** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **250,91** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3387,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3220,34** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3220,34** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **257,63** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3477,97** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **6865,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод** | | | | | | | | | | | |
| **10** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0045** | **491221,90** | **108643,10** | **2210,50** | **488,89** | **70,42** | **1806,25** | **4338,09** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **1651,18** | **173,31** | | **321,34** | |
| **11** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0045** | **1476743,95** | **39262,56** | **6645,35** | **176,68** | **5361,67** | **1099,43** | **8364,36** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **1107,00** | **3,53** | | **619,58** | |
| **12** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,5** | **2683,62** | **--** | **12076,29** | **--** | **12076,29** | **--** | **13042,39** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **966,10** | |
| **13** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0104** | **984964,01** | **503138,37** | **10243,63** | **5232,64** | **194,66** | **6200,63** | **17759,80** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **463108,70** | **139128,32** | **4816,33** | **1446,93** | | **1315,54** | |
| **14** | **2302-0101-1108 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2984,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221,05** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **3** | **1685,04** | **--** | **5055,12** | **--** | **5055,12** | **--** | **5459,53** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **404,41** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **38994,06** | **5898,21** | **25521,33** | **9106,31** | **51948,40** |
| | | | | | | | **7574,52** | **1623,78** | **--** | **3848,03** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **19099,47** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5626,74** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9106,31** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2256,46** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **30462,25** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **19894,59** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **19894,59** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1591,57** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **21486,16** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **51948,40** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **98584,05** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **13569,00** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **9458,22** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **2599,08** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **52247,90** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **16006,40** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **7302,52** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-3-8

на Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Успеновка., Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Успеновка.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 14345,639 тыс.тенге
Средства на оплату труда 2535,03 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 3-8-1 | общестроительные работы | 13214,901 | -- | -- | -- | 13214,901 | 2419,117 | |
| 2. | 3-8-2 | вентиляция | 350,995 | -- | -- | -- | 350,995 | 43,088 | |
| 3. | 3-8-3 | автоматизация | 19,814 | 661,344 | -- | -- | 681,159 | 56,657 | |
| 4. | 3-8-4 | технологический трубопровод | 98,584 | -- | -- | -- | 98,584 | 16,168 | |
| | | ИТОГО | 13684,294 | 661,344 | -- | -- | 14345,639 | 2535,03 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№1.Насосная станция IIподъема с.Успеновка.
Шифр объекта 68-3-8

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-8-1
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 13214,901 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2419,117 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,120 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)** | м3 грунта | 55,263 | 41,88 | 41,88 | 2314,36 | 2314,36 | -- | 579,85 | 3125,75 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 805,35 | | 231,54 | |
| 2 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)** | м3 грунта | 55,263 | 220,28 | 212,50 | 12173,09 | 11743,22 | 4,60 | 2475,36 | 15820,33 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 425,28 | 3012,72 | | 1171,88 | |
| 3 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 99,4734 | 47,00 | -- | 4675,25 | -- | | -- | 5049,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374,02 | |
| 4 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 55,263 | 16,63 | 14,21 | 919,06 | 785,53 | 3,06 | 305,86 | 1322,91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,36 | 5,33 | 130,47 | 294,33 | | 97,99 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 422,8445813 | 158,86 | 150,96 | 67174,22 | 63830,59 | -- | 13077,11 | 86671,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 3343,64 | 14819,01 | | 6420,11 | |
| 6 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 46,9827313 | 1418,83 | -- | 66660,60 | -- | -- | 47995,63 | 123828,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1418,83 | -- | 66660,60 | -- | | 9172,50 | |
| 7 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ) | м3 грунта | 469,8273125 | 41,88 | 41,88 | 19675,92 | 19675,92 | -- | 4929,70 | 26574,07 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 6846,81 | | 1968,45 | |
| 8 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 339,4459688 | 29,41 | 29,41 | 9982,75 | 9982,75 | -- | 2501,13 | 13482,59 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,23 | -- | 3473,79 | | 998,71 | |
| 9 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 339,4459688 | 16,47 | 16,47 | 5590,92 | 5590,92 | -- | 1400,78 | 7551,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,73 | -- | 1945,52 | | 559,34 | |
| 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 339,4459688 | 151,80 | 73,39 | 51528,92 | 24913,64 | -- | 27111,84 | 84932,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 26615,28 | 11040,06 | | 6291,26 | |
| 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 37,7162188 | 732,78 | -- | 27637,69 | -- | -- | 19899,14 | 51339,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 27637,69 | -- | | 3802,95 | |
| 12 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки) | м3 грунта | 103,0111875 | 220,28 | 212,50 | 22690,86 | 21889,56 | 8,57 | 4614,11 | 29489,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 792,73 | 5615,76 | | 2184,40 | |
| 13 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 185,4201375 | 47,00 | -- | 8714,75 | -- | | -- | 9411,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара) | м3 грунта | 123,6763125 | 41,88 | 41,88 | 5179,45 | 5179,45 | -- | 1297,68 | 6995,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 1802,34 | | 518,17 | |
| 15 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки) | м3 уплотненного грунта | 123,6763125 | 151,80 | 73,39 | 18774,44 | 9077,22 | -- | 9878,13 | 30944,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 9697,21 | 4022,42 | | 2292,21 | |
| 16 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара) | м3 грунта | 72 | 158,86 | 150,96 | 11438,11 | 10868,77 | -- | 2226,71 | 14758,01 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 569,34 | 2523,31 | | 1093,19 | |
| 17 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 72 | 732,78 | -- | 52760,16 | -- | -- | 37987,32 | 98007,27 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 52760,16 | -- | | 7259,80 | |
| 18 | 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) | м2 спланированной площади | 72 | 103,70 | -- | 7466,40 | -- | -- | 5375,81 | 13869,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,70 | -- | 7466,40 | -- | | 1027,38 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 395356,95 | 185851,92 | 16,23 | 181656,16 | 623174,16 |
| | | | | | | | 196098,81 | 56201,42 | -- | 46161,05 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 395356,95 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16,23 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 13390,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 181656,16 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46161,05 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 623174,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 264,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 623174,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 264,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | **Днище и стены** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | м3 | 5,8 | 18426,77 | 1084,07 | 106875,29 | 6287,61 | 93791,24 | 7370,36 | 123385,30 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 6796,44 | 1302,86 | | 9139,65 | |
| 20 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6 | м3 | 110,1 | 32512,70 | 3080,74 | 3579648,33 | 339189,84 | 2380357,29 | 885577,11 | 4822443,47 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7812,00 | 1026,89 | 860101,20 | 113060,46 | | 357218,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,369 | 230527,14 | -- | 85064,51 | -- | 85064,51 | -- | 91869,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6805,16 | |
| 22 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,3039 | 226138,08 | -- | 1199413,76 | -- | 1199413,76 | -- | 1295366,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95953,10 | |
| 23 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,666 | 218092,32 | -- | 581434,13 | -- | 581434,13 | -- | 627948,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46514,73 | |
| 24 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0211 | 248714,76 | -- | 5247,88 | -- | 5247,88 | -- | 5667,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 419,83 | |
| | | **ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 25 | 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт | 8 | 6167,14 | 1470,05 | 49337,09 | 11760,42 | 18805,94 | 25585,73 | 80916,64 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2346,34 | 364,01 | 18770,72 | 2912,10 | | 5993,82 | |
| 26 | 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 7,6 | 63047,22 | -- | 479158,87 | -- | 479158,87 | -- | 517491,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38332,71 | |
| 27 | 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 РС100489РС100615 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/ | м3 | 1 | 58554,73 | 1234,01 | 58554,73 | 1234,01 | 32267,74 | 21471,21 | 86428,02 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 25052,98 | 507,99 | 25052,98 | 507,99 | | 6402,08 | |
| 28 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032 | 226138,08 | -- | 7236,42 | -- | 7236,42 | -- | 7815,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 578,91 | |
| 29 | 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015 | Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных | м | 37,2 | 295,70 | 26,85 | 11000,08 | 998,82 | 3264,30 | 7949,61 | 20465,66 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 181,10 | -- | 6736,96 | -- | | 1515,97 | |
| 30 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-100мм)/АС-6/ | т фасонных частей | 0,0417 | 1325965,01 | 503138,37 | 55292,74 | 20980,87 | 15000,24 | 24862,15 | 86567,28 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 19311,63 | 5801,65 | | 6412,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 3 | 2809,69 | -- | 8429,07 | -- | 2278,47 | 6027,59 | 15613,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2050,20 | -- | 6150,60 | -- | | 1156,53 | |
| 32 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН108-3 - 22 шт,МН118-6 - 10 шт//АС-6/ | т | 0,1518 | 491189,18 | 1278,18 | 74562,52 | 194,03 | 64340,28 | 9198,29 | 90461,67 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66062,00 | 525,69 | 10028,21 | 79,80 | | 6700,86 | |
| 33 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 2,611 | 13169,24 | 7254,23 | 34384,89 | 18940,80 | 1044,18 | 24566,30 | 63667,28 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5515,09 | 2458,44 | 14399,91 | 6418,99 | | 4716,10 | |
| 34 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 13253,88 | -- | 53015,52 | -- | 53015,52 | -- | 57256,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4241,24 | |
| 35 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 4435,98 | -- | 17743,92 | -- | 17743,92 | -- | 19163,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1419,51 | |
| 36 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 9646,14 | -- | 48230,70 | -- | 48230,70 | -- | 52089,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3858,46 | |
| 37 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 16786,14 | -- | 33572,28 | -- | 33572,28 | -- | 36258,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2685,78 | |
| 38 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 2467,38 | -- | 7402,14 | -- | 7402,14 | -- | 7994,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592,17 | |
| 39 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/ | 1т | 0,0192 | 650649,18 | 1278,18 | 12492,46 | 24,54 | 8137,90 | 3949,51 | 17757,33 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 4330,02 | 10,09 | | 1315,36 | |
| 40 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/ | т | 0,0577 | 72104,83 | 6781,69 | 4160,45 | 391,30 | 479,99 | 3968,10 | 8778,83 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 3289,16 | 73,64 | | 650,28 | |
| 41 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0064 | 307655,46 | -- | 1968,99 | -- | 1968,99 | -- | 2126,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 157,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0048 | 254128,92 | -- | 1219,82 | -- | 1219,82 | -- | 1317,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97,59 | |
| 43 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0465 | 245155,98 | -- | 11399,75 | -- | 11399,75 | -- | 12311,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 911,98 | |
| 44 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,2432 | 70655,84 | 25885,45 | 17183,50 | 6295,34 | 2453,98 | 7128,46 | 26256,92 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34680,00 | 7799,87 | 8434,18 | 1896,93 | | 1944,96 | |
| 45 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,2432 | 555234,96 | -- | 135033,14 | -- | 135033,14 | -- | 145835,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10802,65 | |
| 46 | 1113-0301-0503<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,72 | 254,72 | 2,33 | 183,40 | 1,68 | 158,98 | 15,81 | 215,14 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,57 | 0,25 | 22,73 | 0,18 | | 15,94 | |
| 47 | 1113-0301-1419<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 | м2 | 23,2875 | 173,99 | 1,65 | 4051,70 | 38,42 | 3652,55 | 252,89 | 4648,96 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,49 | 0,25 | 360,73 | 5,77 | | 344,37 | |
| 48 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 18,96 | 927,48 | 6,60 | 17584,96 | 125,11 | 16250,50 | 847,42 | 19906,96 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 1209,34 | 18,79 | | 1474,59 | |
| 49 | 1116-0401-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,7 | 17255,44 | 298,61 | 63845,12 | 1104,86 | 52312,92 | 10496,37 | 80288,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2818,20 | 76,55 | 10427,34 | 283,24 | | 5947,32 | |
| 50 | 1120-0701-0408<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 4116,86 | 216,15 | 8233,72 | 432,31 | 791,78 | 6982,36 | 16433,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3504,82 | 57,61 | 7009,63 | 115,23 | | 1217,29 | |
| 51 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,038 | 245155,98 | -- | 9315,93 | -- | 9315,93 | -- | 10061,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 745,27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2105-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0072 | 250763,94 | -- | 1805,50 | -- | 1805,50 | -- | 1949,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 144,44 | |
| 53 | 2105-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0124 | 332606,70 | -- | 4124,32 | -- | 4124,32 | -- | 4454,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 329,95 | |
| | | **Крышка К-1(3 шт)** | | | | | | | | | |
| 54 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 3,168888 | 3174,03 | 526,63 | 10058,15 | 1668,85 | 4421,41 | 3925,07 | 15101,87 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 3967,89 | 393,30 | | 1118,66 | |
| 55 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,00504 | 711150,83 | 6781,69 | 3584,20 | 34,18 | 3262,72 | 346,61 | 4245,27 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 287,30 | 6,43 | | 314,46 | |
| 56 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,126 | 927,48 | 6,60 | 116,86 | 0,83 | 107,99 | 5,63 | 132,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 8,04 | 0,12 | | 9,80 | |
| 57 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 4,5 | 3053,56 | 6,28 | 13741,02 | 28,26 | 10580,17 | 2829,87 | 17896,56 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 3132,59 | 11,71 | | 1325,67 | |
| 58 | 2113-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 12 | 93,84 | -- | 1126,08 | -- | 1126,08 | -- | 1216,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90,09 | |
| 59 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 0,036 | 390,66 | -- | 14,06 | -- | 14,06 | -- | 15,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1,13 | |
| 60 | 2113-0209-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 3,6 | 406,98 | -- | 1465,13 | -- | 1465,13 | -- | 1582,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117,21 | |
| | | **Крышка К-2(3 шт)** | | | | | | | | | |
| 61 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 1,088952 | 3174,03 | 526,63 | 3456,37 | 573,48 | 1519,37 | 1348,81 | 5189,59 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 1363,52 | 135,15 | | 384,41 | |
| 62 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,0018 | 711150,83 | 6781,69 | 1280,07 | 12,21 | 1165,26 | 123,79 | 1516,17 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 102,61 | 2,30 | | 112,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710** | м2 | 0,045 | 927,48 | 6,60 | 41,74 | 0,30 | 38,57 | 2,01 | 47,25 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 2,87 | 0,04 | | 3,50 | |
| 64 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны** | м2 | 3,9 | 3053,56 | 6,28 | 11908,88 | 24,49 | 9169,48 | 2452,56 | 15510,35 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 2714,91 | 10,15 | | 1148,92 | |
| 65 | 1126-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | **Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо** | м3 | 0,9 | 12204,13 | 840,13 | 10983,72 | 756,12 | -- | 8035,69 | 20540,96 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 11364,00 | 384,09 | 10227,60 | 345,68 | | 1521,55 | |
| 66 | 2113-0816-1801<br>РСНБ РК 2015 | **Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР** | т | 0,08262 | 2549893,92 | -- | 210672,24 | -- | 210672,24 | -- | 227526,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16853,78 | |
| 67 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)** | кг | 1,32 | 390,66 | -- | 515,67 | -- | 515,67 | -- | 556,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41,25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **7057171,80** | **411098,66** | **5621834,00** | **1065319,29** | **8772290,38** |
| | | | | | | | **1024239,13** | **133392,60** | **--** | **649799,29** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6824447,26** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2667816,09** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1123314,58** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2122024,20** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **639123,43** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1034684,51** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **628730,54** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8487862,30** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **923,51** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1123314,58** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **152216,64** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2453,98** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **10331,10** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **135033,14** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7128,46** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12747,61** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **172092,71** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10331,10** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **80507,90** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **55383,16** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **23986,04** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **354,38** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **23506,32** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8321,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **112335,36** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,64** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 23986,04 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8772290,38 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 952,45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1157631,73 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 68 | 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ | **Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 1223,44 | 248,15 | 100823,62 | 20449,65 | 22,25 | 67222,97 | 181490,32 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 975,02 | 57,52 | 80351,73 | 4740,64 | | 13443,73 | |
| 69 | 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/** | м2 | 161,04 | 1379,53 | 353,73 | 222159,77 | 56964,61 | 43,48 | 140918,28 | 392124,29 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 1025,53 | 82,13 | 165151,67 | 13225,89 | | 29046,24 | |
| 70 | 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Приготовление разжиженного битума РБ-1** | т | 0,04869 | 88110,76 | 6862,42 | 4290,11 | 334,13 | 3679,99 | 343,18 | 5003,96 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 5668,26 | 3253,65 | 275,99 | 158,42 | | 370,66 | |
| 71 | 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2** | т | 5,337453 | 81177,13 | 7008,87 | 433279,12 | 37409,51 | 342939,90 | 47147,61 | 518860,86 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 9916,66 | 1264,80 | 52929,71 | 6750,81 | | 38434,14 | |
| 72 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 545,76 | 100,23 | 44976,02 | 8259,77 | 19334,00 | 17814,05 | 67813,29 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 17382,25 | 1980,86 | | 5023,21 | |
| 73 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | **добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 78,09 | 7,40 | 6435,56 | 609,96 | 5503,71 | 437,05 | 7422,42 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 321,89 | 153,16 | | 549,81 | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 74 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/** | м2 | 161,04 | 1081,03 | -- | 174088,52 | -- | 2080,09 | 118685,82 | 316196,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1068,11 | -- | 172008,43 | -- | | 23421,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 | **Поверхности металлические. Протравливание/работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1** | м2 | 164,82 | 1189,13 | -- | 195992,28 | -- | 2341,81 | 133618,83 | 355980,00 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1174,92 | -- | 193650,48 | -- | | 26368,89 | |
| 76 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | **Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/** | м2 | 82,41 | 3005,54 | 45,65 | 247686,47 | 3762,12 | 207981,68 | 26986,59 | 296646,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 436,14 | 38,45 | 35942,67 | 3168,33 | | 21973,84 | |
| 77 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | **Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/** | м2 | 243,45 | 2732,31 | 41,50 | 665180,42 | 10103,44 | 558550,27 | 72474,50 | 796667,31 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 396,50 | 34,95 | 96526,71 | 8508,80 | | 59012,39 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **2094911,90** | **137893,20** | **1142477,18** | **625648,88** | **2938205,64** |
| | | | | | | | **814541,53** | **38686,90** | **--** | **217644,86** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2094911,90** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1142477,18** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **625648,88** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **217644,86** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2938205,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **771,10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2938205,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **771,10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 78 | 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015 | **Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/** | м2 | 29,52 | 3005,79 | 81,42 | 88730,92 | 2403,52 | 61454,44 | 17878,31 | 115137,97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 842,58 | 35,15 | 24872,96 | 1037,63 | | 8528,74 | |
| 79 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | м2 | 73,8 | 545,76 | 100,23 | 40277,04 | 7396,81 | 17314,03 | 15952,88 | 60728,31 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 15566,19 | 1773,90 | | 4498,39 | |
| 80 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35 | **Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм** | м2 | 73,8 | 502,27 | 51,81 | 37067,44 | 3823,61 | 31225,99 | 2739,71 | 42991,72 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 27,34 | 13,01 | 2017,84 | 960,10 | | 3184,57 | |
| 81 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | 1т | 0,138006 | 14121,06 | 1352,90 | 1948,79 | 186,71 | 4,33 | 1669,35 | 3907,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12736,80 | 555,78 | 1757,75 | 76,70 | | 289,45 | |
| 82 | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 73,8 | 614,04 | -- | 45316,15 | -- | 45316,15 | -- | 48941,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3625,29 | |
| 83 | 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015 | **Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | м2 | 73,8 | 550,48 | 54,51 | 40625,32 | 4022,85 | 22367,78 | 13903,50 | 58891,12 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 192,88 | 11,89 | 14234,69 | 877,81 | | 4362,31 | |
| 84 | 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015 | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014** | м3 | 3,8007 | 19425,90 | -- | 73832,02 | -- | 73832,02 | -- | 79738,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5906,56 | |
| 85 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | м2 | 73,8 | 545,76 | 100,23 | 40277,04 | 7396,81 | 17314,03 | 15952,88 | 60728,31 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 15566,19 | 1773,90 | | 4498,39 | |
| 86 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | **Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм** | м2 | 73,8 | 71,75 | 7,40 | 5295,35 | 546,23 | 4460,86 | 391,39 | 6141,67 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 288,26 | 137,16 | | 454,94 | |
| 87 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/** | м2 | 58,46 | 1509,55 | 89,28 | 88248,48 | 5219,02 | 46307,23 | 35142,85 | 133262,64 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 628,16 | 11,35 | 36722,23 | 663,78 | | 9871,31 | |
| 88 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой** | м2 | 58,46 | 955,01 | 43,92 | 55830,13 | 2567,63 | 31105,58 | 21183,26 | 83174,46 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 379,01 | 6,47 | 22156,92 | 378,46 | | 6161,07 | |
| 89 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство набетонки по уклону из бетона В15** | м3 | 4,6768 | 20815,61 | 1084,07 | 97350,46 | 5069,98 | 86800,21 | 5943,05 | 111557,00 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 5480,27 | 1050,55 | | 8263,48 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 614799,15 | 38633,16 | 437502,66 | 130757,19 | 805200,84 |
| | | | | | | | 138663,33 | 8729,99 | -- | 59644,51 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 614799,15 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 318354,49 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 119148,17 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 130757,19 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 59644,51 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 805200,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124,54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 805200,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124,54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Отводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 90 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15 | м3 | 2,3 | 20566,13 | 1664,31 | 47302,11 | 3827,92 | 39204,86 | 4642,31 | 56099,97 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1856,23 | 361,79 | 4269,33 | 832,11 | | 4155,55 | |
| | | **Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 91 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,04 | 24677,76 | 1138,42 | 987,11 | 45,54 | 738,32 | 193,99 | 1275,59 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 203,25 | 9,92 | | 94,49 | |
| 92 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00653 | 98756,98 | 7101,81 | 644,88 | 46,37 | 51,10 | 379,49 | 1106,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 547,41 | 2,57 | | 81,95 | |
| 93 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0054 | 254128,92 | -- | 1372,30 | -- | 1372,30 | -- | 1482,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109,78 | |
| 94 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00113 | 245155,98 | -- | 277,03 | -- | 277,03 | -- | 299,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22,16 | |
| | | **Переливной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 95 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,04 | 24677,76 | 1138,42 | 987,11 | 45,54 | 738,32 | 193,99 | 1275,59 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 203,25 | 9,92 | | 94,49 | |
| 96 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00653 | 98756,98 | 7101,81 | 644,88 | 46,37 | 51,10 | 379,49 | 1106,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 547,41 | 2,57 | | 81,95 | |
| 97 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0054 | 254128,92 | -- | 1372,30 | -- | 1372,30 | -- | 1482,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109,78 | |
| 98 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00113 | 245155,98 | -- | 277,03 | -- | 277,03 | -- | 299,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22,16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных** | м3 | 0,42076 | 8745,59 | 1670,40 | 3679,79 | 702,84 | 1680,49 | 1488,20 | 5581,43 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 1296,46 | 286,73 | | 413,44 | |
| 100 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)** | м3 | 0,252456 | 20815,61 | 1084,07 | 5255,03 | 273,68 | 4685,52 | 320,81 | 6021,90 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 295,83 | 56,71 | | 446,07 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 62799,56 | 4988,26 | 50448,35 | 7598,26 | 76029,65 |
| | | | | | | | 7362,95 | 1200,52 | -- | 5631,83 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 61509,80 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 45701,36 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 7463,51 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3298,64 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 1346,16 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6839,29 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5467,93 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 73817,01 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7463,51 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1289,77 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 102,19 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1099,96 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 758,97 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 163,90 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 2212,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1099,96 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 76029,65 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8563,47 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 13214900,67 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2180905,74 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 778465,20 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 238211,42 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7252278,43 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 13390,00 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2010979,78 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 978881,53 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№1. Насосная станция IIподъема с.Успеновка.
Шифр объекта 68-3-8

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-8-2
## (Локальный сметный расчет)

на вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 350,995 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 43,088 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,033 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | **Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | фильтр | 1 | 13660,68 | 333,04 | 13660,68 | 333,04 | 1202,79 | 11957,03 | 27667,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 12124,85 | 76,20 | 12124,85 | 76,20 | | 2049,42 | |
| 2 | 2305-0305-0302 РСНБ РК 2015 | **Панельный фильтр круглый диаметром 200 мм** | шт. | 1 | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5991,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 443,82 | |
| 3 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** | м трубопровода | 2,7 | 12093,99 | 143,70 | 32653,76 | 387,98 | 26797,74 | 5436,05 | 41137,00 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2025,20 | 29,24 | 5468,04 | 78,95 | | 3047,19 | |
| 4 | 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1,2 | 29092,07 | 429,20 | 34910,49 | 515,04 | 30135,20 | 4302,30 | 42349,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3550,20 | 108,22 | 4260,24 | 129,86 | | 3137,02 | |
| 5 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 2,7 | 6006,78 | -- | 16218,31 | -- | 16218,31 | -- | 17515,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1297,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 36750,60 | -- | 44100,72 | -- | 44100,72 | -- | 47628,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3528,06 | |
| 7 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 4 | 2447,03 | 206,71 | 9788,12 | 826,84 | 489,96 | 8435,67 | 19681,69 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2117,83 | 12,39 | 8471,32 | 49,56 | | 1457,90 | |
| 8 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0061 | 984964,01 | 503138,37 | 6008,28 | 3069,14 | 114,17 | 3636,91 | 10416,81 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 2824,96 | 848,68 | | 771,62 | |
| 9 | 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9935,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735,95 | |
| 10 | 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 8143,68 | -- | 32574,72 | -- | 32574,72 | -- | 35180,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2605,98 | |
| 11 | 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке | т конструкций | 0,0497 | 39424,33 | 7987,41 | 1959,39 | 396,97 | 228,95 | 974,96 | 3169,10 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26830,20 | 1600,08 | 1333,46 | 79,52 | | 234,75 | |
| 12 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,03296 | 245155,98 | -- | 8080,34 | -- | 8080,34 | -- | 8726,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646,43 | |
| 13 | 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0177 | 303742,74 | -- | 5376,25 | -- | 5376,25 | -- | 5806,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 430,10 | |
| 14 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1 | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1860,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137,82 | |
| 15 | 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 12540,56 | 64,53 | 12540,56 | 64,53 | 11415,36 | 1052,20 | 14680,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1060,67 | 13,01 | 1060,67 | 13,01 | | 1087,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,5 | 1448,35 | 17,64 | 724,17 | 8,82 | 531,36 | 183,53 | 980,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,98 | 6,57 | 183,99 | 3,28 | | 72,62 | |
| 17 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,5 | 360,06 | -- | 180,03 | -- | 180,03 | -- | 194,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14,40 | |
| 18 | 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 | м2 | 0,7461 | 292,16 | 1,65 | 217,98 | 1,23 | 205,28 | 8,04 | 244,11 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,38 | 0,25 | 11,47 | 0,18 | | 18,08 | |
| 19 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 2 | 603,16 | 65,58 | 1206,31 | 131,15 | 532,05 | 459,85 | 1799,45 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 271,56 | 30,98 | 543,11 | 61,95 | | 133,29 | |
| 20 | 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77 | м | 2 | 12530,70 | -- | 25061,40 | -- | 25061,40 | -- | 27066,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2004,91 | |
| 21 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 2 | 8607,17 | 163,48 | 17214,35 | 326,95 | 13135,78 | 2871,57 | 21692,79 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1875,81 | 13,38 | 3751,62 | 26,76 | | 1606,87 | |
| 22 | 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015 | Хомуты диаметром 200мм | шт. | 2 | 425,34 | -- | 850,68 | -- | 850,68 | -- | 918,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,05 | |
| 23 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2065,64 | 93,43 | 2065,64 | 93,43 | 297,88 | 1652,99 | 4016,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 1674,33 | 12,39 | | 297,49 | |
| 24 | 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 926,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,63 | |
| 25 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00256 | 509528,76 | -- | 1304,39 | -- | 1304,39 | -- | 1408,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104,35 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **350995,07** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **41708,07** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **6155,14** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1380,36** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **236161,12** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **40971,10** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **25999,63** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№1. Насосная станция IIподъема с.Успеновка.
Шифр объекта 68-3-8

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-8-3
## (Локальный сметный расчет)

на автоматизация
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 681,159 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 56,657 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,047 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТОО COMfOrT PrO | **Погружной зонд для измерения уровня выходной сигнал 4-20мА, Uпит.-24-36В, верхний предел измерения 0-6м вод.столба, класс точности 0,1 степень защиты IP68, двухпроводное подключение . В комплекте: кабельная коробка, кабельный зажим, кабель (L 25м), кронштейн для настенного монтажа, марка Sitrans P MPS P7MF-1570-1BAO1** | шт | 1 | 399840,00 | -- | 399840,00 | -- | 399840,00 | -- | 431827,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31987,20 | |
| 2 | ТОО Астана Ком | **Прибор САУ-М6** | шт | 1 | 17850,00 | -- | 17850,00 | -- | 17850,00 | -- | 19278,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1428,00 | |
| 3 | ТОО Астана Ком | **Кондуктометрический датчик ДС.2** | шт | 2 | 8287,50 | -- | 16575,00 | -- | 16575,00 | -- | 17901,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1326,00 | |
| 4 | ТОО Астана Ком | **Прибор САУ-М6** | шт | 2 | 17850,00 | -- | 35700,00 | -- | 35700,00 | -- | 38556,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2856,00 | |
| 5 | ТОО Астана Ком | **Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3** | шт | 3 | 3506,25 | -- | 10518,75 | -- | 10518,75 | -- | 11360,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 841,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| **6** | **1311-0401-0401 РСНБ РК 2015** | **Аппарат настенный. Монтаж на стене** | **шт.** | **1** | **14680,99** | **3487,69** | **14680,99** | **3487,69** | **582,30** | **8965,82** | **25538,56** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **10611,00** | **1343,43** | **10611,00** | **1343,43** | | **1891,75** | |
| **7** | **1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | **комплект** | **3** | **1143,00** | **--** | **3429,01** | **--** | **384,92** | **2983,20** | **6925,18** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1014,69** | **--** | **3044,08** | **--** | | **512,98** | |
| **8** | **1311-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | **шт.** | **5** | **1385,29** | **--** | **6926,46** | **--** | **298,41** | **4971,04** | **12849,30** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **1325,61** | **--** | **6628,05** | **--** | | **951,80** | |
| **9** | **1311-0401-0201 РСНБ РК 2015** | **Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** | **шт.** | **1** | **1456,68** | **419,68** | **1456,68** | **419,68** | **--** | **926,43** | **2573,76** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **1037,00** | **198,24** | **1037,00** | **198,24** | | **190,65** | |
| **10** | **1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **20** | **369,85** | **16,13** | **7397,09** | **322,58** | **2994,51** | **2985,26** | **11212,94** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **204,00** | **3,31** | **4080,00** | **66,20** | | **830,59** | |
| **11** | **1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **6** | **499,33** | **23,17** | **2996,00** | **139,00** | **1704,99** | **854,14** | **4158,14** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **192,00** | **5,72** | **1152,00** | **34,30** | | **308,01** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **36886,22** | **4368,95** | **486448,89** | **21685,89** | **582180,33** |
| | | | | | | | **26552,13** | **1642,17** | **--** | **43124,47** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **33457,22** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5580,21** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **25150,22** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18702,69** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4172,79** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **56332,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **25150,22** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3429,01** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **384,92** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3044,08** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **88,66** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2983,20** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **512,98** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **6925,18** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,41** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3044,08** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **63257,88** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **23,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **28194,30** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабели** | | | | | | | | | |
| **12** | **1308-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **16** | **750,32** | **350,03** | **12005,17** | **5600,53** | **4025,76** | **3003,35** | **16209,21** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **148,68** | **112,03** | **2378,88** | **1792,44** | | **1200,68** | |
| **13** | **2306-0902-0103 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,01** | **29381,10** | **--** | **293,81** | **--** | **293,81** | **--** | **317,32** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **23,50** | |
| **14** | **2306-0513-0104 РСНБ РК 2015** | **Кабель гидрометрический** | **км** | **0,006** | **269501,34** | **--** | **1617,01** | **--** | **1617,01** | **--** | **1746,37** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **129,36** | |
| **15** | **2301-0103-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **6** | **464,10** | **--** | **2784,60** | **--** | **2784,60** | **--** | **3007,37** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **222,77** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **16700,59** | **5600,53** | **8721,18** | **3003,35** | **21280,26** |
| | | | | | | | **2378,88** | **1792,44** | **--** | **1576,32** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **13915,99** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **4025,76** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **4171,32** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **1910,82** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3003,35** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1353,55** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **18272,89** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4171,32** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **2784,60** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2784,60** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **222,77** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **3007,37** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **21280,26** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4171,32** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Изделия ГМА** | | | | | | | | | |
| **16** | **1310-0408-0504 РСНБ РК 2015** | **Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **4271,71** | **--** | **8543,41** | **--** | **247,41** | **5060,56** | **14692,29** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **4148,00** | **--** | **8296,00** | **--** | | **1088,32** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | **Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЭНС08-16У2** | шт. | 2 | 3629,16 | -- | 7258,32 | -- | 7258,32 | -- | 7838,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 580,67 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 15801,73 | -- | 7505,73 | 5060,56 | 22531,28 |
| | | | | | | | 8296,00 | -- | -- | 1668,98 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15801,73 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 247,41 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8296,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7258,32 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5060,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1668,98 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 22531,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8296,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 22531,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8296,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монтажные материалы** | | | | | | | | | |
| 18 | 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015 | **Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования** | шт. | 16 | 1497,30 | 105,38 | 23956,88 | 1686,12 | 10772,84 | 7014,94 | 33449,56 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 718,62 | 0,12 | 11497,92 | 1,98 | | 2477,75 | |
| 19 | 2113-0816-3436 РСНБ РК 2015 | **Бобышки, пробка** | шт. | 16 | 226,44 | -- | 3623,04 | -- | 3623,04 | -- | 3912,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 289,84 | |
| 20 | 2106-0902-1001 РСНБ РК 2015 | **Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная** | м | 2 | 192,78 | -- | 385,56 | -- | 385,56 | -- | 416,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30,84 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 27965,48 | 1686,12 | 14781,44 | 7014,94 | 37778,85 |
| | | | | | | | 11497,92 | 1,98 | -- | 2798,43 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 23956,88 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10772,84 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11499,90 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7014,94 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2477,75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 33449,56 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11499,90 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3623,04 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3623,04 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 289,84 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3912,88 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 385,56 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 385,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30,84 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 416,40 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 37778,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11499,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Трубы не металлические** | | | | | | | | | |
| 21 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | 0,003 | 1400604,55 | 6934,93 | 4201,81 | 20,80 | 3242,22 | 939,47 | 5552,59 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312930,00 | 3389,55 | 938,79 | 10,17 | | 411,30 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 4201,81 | 20,80 | 3242,22 | 939,47 | 5552,59 |
| | | | | | | | 938,79 | 10,17 | -- | 411,30 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4201,81 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3242,22 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 939,47 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 411,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5552,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5552,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Трубы металлические** | | | | | | | | | |
| 22 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | м | 10 | 616,17 | 54,52 | 6161,67 | 545,23 | 2136,44 | 2553,26 | 9412,12 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 348,00 | 6,62 | 3480,00 | 66,20 | | 697,19 | |
| 23 | 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015 | **Металлорукав РЗ-ЦХ 25** | м | 10 | 224,40 | -- | 2244,00 | -- | 2244,00 | -- | 2423,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179,52 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 8405,67 | 545,23 | 4380,44 | 2553,26 | 11835,64 |
| | | | | | | | 3480,00 | 66,20 | -- | 876,71 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 8405,67 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2136,44 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3546,20 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2244,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2553,26 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 876,71 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 11835,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3546,20 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **11835,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,94** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3546,20** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **681158,95** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **53143,72** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **12221,64** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3512,96** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **525079,90** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **40257,48** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **50456,22** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№1. Насосная станция IIподъема с.Успеновка.
Шифр объекта 68-3-8

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-8-4
## (Локальный сметный расчет)

на технологический трубопровод
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 98,584 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 16,168 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,012 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,0045 | 491221,90 | 108643,10 | 2210,50 | 488,89 | 70,42 | 1806,25 | 4338,09 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 1651,18 | 173,31 | | 321,34 | |
| 2 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,0045 | 1476743,95 | 39262,56 | 6645,35 | 176,68 | 5361,67 | 1099,43 | 8364,36 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246000,00 | 785,34 | 1107,00 | 3,53 | | 619,58 | |
| 3 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 4,5 | 2683,62 | -- | 12076,29 | -- | 12076,29 | -- | 13042,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 966,10 | |
| 4 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0054 | 984964,01 | 503138,37 | 5318,81 | 2716,95 | 101,07 | 3219,56 | 9221,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **463108,70** | **139128,32** | **2500,79** | **751,29** | | **683,07** | |
| **5** | **2302-0101-1108 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2984,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221,05** | |
| **6** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **1** | **1685,04** | **--** | **1685,04** | **--** | **1685,04** | **--** | **1819,84** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **134,80** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **30699,16** | **3382,52** | **22057,67** | **6125,24** | **39770,35** |
| | | | | | | | **5258,97** | **928,14** | **--** | **2945,95** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14174,65** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5533,16** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6125,24** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1623,99** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **21923,88** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **16524,51** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **16524,51** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1321,96** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **17846,47** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **39770,35** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод** | | | | | | | | | |
| **7** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0012** | **491221,90** | **108643,10** | **589,47** | **130,37** | **18,78** | **481,67** | **1156,82** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **440,32** | **46,22** | | **85,69** | |
| **8** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0012** | **1476743,95** | **39262,56** | **1772,09** | **47,12** | **1429,78** | **293,18** | **2230,50** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **295,20** | **0,94** | | **165,22** | |
| **9** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,2** | **2683,62** | **--** | **3220,34** | **--** | **3220,34** | **--** | **3477,97** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **257,63** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **5581,90** | **177,49** | **4668,90** | **774,85** | **6865,29** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **735,52** | **47,16** | **--** | **508,54** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2361,56** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1448,56** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **774,85** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **250,91** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3387,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3220,34** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3220,34** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **257,63** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3477,97** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **6865,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод** | | | | | | | | | | | |
| **10** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0045** | **491221,90** | **108643,10** | **2210,50** | **488,89** | **70,42** | **1806,25** | **4338,09** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **1651,18** | **173,31** | | **321,34** | |
| **11** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0045** | **1476743,95** | **39262,56** | **6645,35** | **176,68** | **5361,67** | **1099,43** | **8364,36** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **1107,00** | **3,53** | | **619,58** | |
| **12** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,5** | **2683,62** | **--** | **12076,29** | **--** | **12076,29** | **--** | **13042,39** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **966,10** | |
| **13** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0104** | **984964,01** | **503138,37** | **10243,63** | **5232,64** | **194,66** | **6200,63** | **17759,80** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **463108,70** | **139128,32** | **4816,33** | **1446,93** | | **1315,54** | |
| **14** | **2302-0101-1108 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2984,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221,05** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **3** | **1685,04** | **--** | **5055,12** | **--** | **5055,12** | **--** | **5459,53** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **404,41** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **38994,06** | **5898,21** | **25521,33** | **9106,31** | **51948,40** |
| | | | | | | | **7574,52** | **1623,78** | **--** | **3848,03** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **19099,47** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5626,74** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9106,31** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2256,46** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **30462,25** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **19894,59** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **19894,59** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1591,57** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **21486,16** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **51948,40** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **98584,05** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **13569,00** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **9458,22** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **2599,08** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **52247,90** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **16006,40** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **7302,52** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-3-9

на Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Успеновка., Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Успеновка.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 14345,639 тыс.тенге
Средства на оплату труда 2535,03 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 3-9-1 | общестроительные работы | 13214,901 | -- | -- | -- | 13214,901 | 2419,117 | |
| 2. | 3-9-2 | вентиляция | 350,995 | -- | -- | -- | 350,995 | 43,088 | |
| 3. | 3-9-3 | автоматизация | 19,814 | 661,344 | -- | -- | 681,159 | 56,657 | |
| 4. | 3-9-4 | технологический трубопровод | 98,584 | -- | -- | -- | 98,584 | 16,168 | |
| | | ИТОГО | 13684,294 | 661,344 | -- | -- | 14345,639 | 2535,03 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Успеновка.
Шифр объекта 68-3-9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-9-1
## (Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 13214,901 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2419,117 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,120 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)** | м3 грунта | 55,263 | 41,88 | 41,88 | 2314,36 | 2314,36 | -- | 579,85 | 3125,75 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 805,35 | | 231,54 | |
| 2 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)** | м3 грунта | 55,263 | 220,28 | 212,50 | 12173,09 | 11743,22 | 4,60 | 2475,36 | 15820,33 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 425,28 | 3012,72 | | 1171,88 | |
| 3 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 99,4734 | 47,00 | -- | 4675,25 | -- | | -- | 5049,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374,02 | |
| 4 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 55,263 | 16,63 | 14,21 | 919,06 | 785,53 | 3,06 | 305,86 | 1322,91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,36 | 5,33 | 130,47 | 294,33 | | 97,99 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 422,8445813 | 158,86 | 150,96 | 67174,22 | 63830,59 | -- | 13077,11 | 86671,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 3343,64 | 14819,01 | | 6420,11 | |
| 6 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 46,9827313 | 1418,83 | -- | 66660,60 | -- | -- | 47995,63 | 123828,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1418,83 | -- | 66660,60 | -- | | 9172,50 | |
| 7 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ) | м3 грунта | 469,8273125 | 41,88 | 41,88 | 19675,92 | 19675,92 | -- | 4929,70 | 26574,07 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 6846,81 | | 1968,45 | |
| 8 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 339,4459688 | 29,41 | 29,41 | 9982,75 | 9982,75 | -- | 2501,13 | 13482,59 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,23 | -- | 3473,79 | | 998,71 | |
| 9 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 339,4459688 | 16,47 | 16,47 | 5590,92 | 5590,92 | -- | 1400,78 | 7551,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,73 | -- | 1945,52 | | 559,34 | |
| 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 339,4459688 | 151,80 | 73,39 | 51528,92 | 24913,64 | -- | 27111,84 | 84932,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 26615,28 | 11040,06 | | 6291,26 | |
| 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 37,7162188 | 732,78 | -- | 27637,69 | -- | -- | 19899,14 | 51339,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 27637,69 | -- | | 3802,95 | |
| 12 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки) | м3 грунта | 103,0111875 | 220,28 | 212,50 | 22690,86 | 21889,56 | 8,57 | 4614,11 | 29489,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,70 | 54,52 | 792,73 | 5615,76 | | 2184,40 | |
| 13 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 185,4201375 | 47,00 | -- | 8714,75 | -- | | -- | 9411,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара) | м3 грунта | 123,6763125 | 41,88 | 41,88 | 5179,45 | 5179,45 | -- | 1297,68 | 6995,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,57 | -- | 1802,34 | | 518,17 | |
| 15 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки) | м3 уплотненного грунта | 123,6763125 | 151,80 | 73,39 | 18774,44 | 9077,22 | -- | 9878,13 | 30944,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,41 | 32,52 | 9697,21 | 4022,42 | | 2292,21 | |
| 16 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара) | м3 грунта | 72 | 158,86 | 150,96 | 11438,11 | 10868,77 | -- | 2226,71 | 14758,01 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 569,34 | 2523,31 | | 1093,19 | |
| 17 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 72 | 732,78 | -- | 52760,16 | -- | -- | 37987,32 | 98007,27 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 52760,16 | -- | | 7259,80 | |
| 18 | 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) | м2 спланированной площади | 72 | 103,70 | -- | 7466,40 | -- | -- | 5375,81 | 13869,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,70 | -- | 7466,40 | -- | | 1027,38 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 395356,95 | 185851,92 | 16,23 | 181656,16 | 623174,16 |
| | | | | | | | 196098,81 | 56201,42 | -- | 46161,05 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 395356,95 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16,23 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 13390,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 181656,16 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46161,05 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 623174,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 264,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 623174,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 264,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 252300,22 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | **Днище и стены** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | м3 | 5,8 | 18426,77 | 1084,07 | 106875,29 | 6287,61 | 93791,24 | 7370,36 | 123385,30 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 6796,44 | 1302,86 | | 9139,65 | |
| 20 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6 | м3 | 110,1 | 32512,70 | 3080,74 | 3579648,33 | 339189,84 | 2380357,29 | 885577,11 | 4822443,47 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7812,00 | 1026,89 | 860101,20 | 113060,46 | | 357218,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,369 | 230527,14 | -- | 85064,51 | -- | 85064,51 | -- | 91869,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6805,16 | |
| 22 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,3039 | 226138,08 | -- | 1199413,76 | -- | 1199413,76 | -- | 1295366,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95953,10 | |
| 23 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,666 | 218092,32 | -- | 581434,13 | -- | 581434,13 | -- | 627948,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46514,73 | |
| 24 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0211 | 248714,76 | -- | 5247,88 | -- | 5247,88 | -- | 5667,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 419,83 | |
| | | **ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 25 | 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт | 8 | 6167,14 | 1470,05 | 49337,09 | 11760,42 | 18805,94 | 25585,73 | 80916,64 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2346,34 | 364,01 | 18770,72 | 2912,10 | | 5993,82 | |
| 26 | 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 7,6 | 63047,22 | -- | 479158,87 | -- | 479158,87 | -- | 517491,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38332,71 | |
| 27 | 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 РС100489РС100615 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/ | м3 | 1 | 58554,73 | 1234,01 | 58554,73 | 1234,01 | 32267,74 | 21471,21 | 86428,02 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 25052,98 | 507,99 | 25052,98 | 507,99 | | 6402,08 | |
| 28 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032 | 226138,08 | -- | 7236,42 | -- | 7236,42 | -- | 7815,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 578,91 | |
| 29 | 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015 | Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных | м | 37,2 | 295,70 | 26,85 | 11000,08 | 998,82 | 3264,30 | 7949,61 | 20465,66 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 181,10 | -- | 6736,96 | -- | | 1515,97 | |
| 30 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-100мм)/АС-6/ | т фасонных частей | 0,0417 | 1325965,01 | 503138,37 | 55292,74 | 20980,87 | 15000,24 | 24862,15 | 86567,28 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 19311,63 | 5801,65 | | 6412,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 3 | 2809,69 | -- | 8429,07 | -- | 2278,47 | 6027,59 | 15613,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2050,20 | -- | 6150,60 | -- | | 1156,53 | |
| 32 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН108-3 - 22 шт,МН118-6 - 10 шт//АС-6/ | т | 0,1518 | 491189,18 | 1278,18 | 74562,52 | 194,03 | 64340,28 | 9198,29 | 90461,67 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66062,00 | 525,69 | 10028,21 | 79,80 | | 6700,86 | |
| 33 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 2,611 | 13169,24 | 7254,23 | 34384,89 | 18940,80 | 1044,18 | 24566,30 | 63667,28 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5515,09 | 2458,44 | 14399,91 | 6418,99 | | 4716,10 | |
| 34 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 13253,88 | -- | 53015,52 | -- | 53015,52 | -- | 57256,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4241,24 | |
| 35 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 4435,98 | -- | 17743,92 | -- | 17743,92 | -- | 19163,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1419,51 | |
| 36 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 9646,14 | -- | 48230,70 | -- | 48230,70 | -- | 52089,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3858,46 | |
| 37 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 16786,14 | -- | 33572,28 | -- | 33572,28 | -- | 36258,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2685,78 | |
| 38 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 2467,38 | -- | 7402,14 | -- | 7402,14 | -- | 7994,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592,17 | |
| 39 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/ | 1т | 0,0192 | 650649,18 | 1278,18 | 12492,46 | 24,54 | 8137,90 | 3949,51 | 17757,33 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 225522,00 | 525,69 | 4330,02 | 10,09 | | 1315,36 | |
| 40 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/ | т | 0,0577 | 72104,83 | 6781,69 | 4160,45 | 391,30 | 479,99 | 3968,10 | 8778,83 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 3289,16 | 73,64 | | 650,28 | |
| 41 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0064 | 307655,46 | -- | 1968,99 | -- | 1968,99 | -- | 2126,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 157,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0048 | 254128,92 | -- | 1219,82 | -- | 1219,82 | -- | 1317,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97,59 | |
| 43 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0465 | 245155,98 | -- | 11399,75 | -- | 11399,75 | -- | 12311,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 911,98 | |
| 44 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,2432 | 70655,84 | 25885,45 | 17183,50 | 6295,34 | 2453,98 | 7128,46 | 26256,92 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34680,00 | 7799,87 | 8434,18 | 1896,93 | | 1944,96 | |
| 45 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,2432 | 555234,96 | -- | 135033,14 | -- | 135033,14 | -- | 145835,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10802,65 | |
| 46 | 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,72 | 254,72 | 2,33 | 183,40 | 1,68 | 158,98 | 15,81 | 215,14 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,57 | 0,25 | 22,73 | 0,18 | | 15,94 | |
| 47 | 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 | м2 | 23,2875 | 173,99 | 1,65 | 4051,70 | 38,42 | 3652,55 | 252,89 | 4648,96 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,49 | 0,25 | 360,73 | 5,77 | | 344,37 | |
| 48 | 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 18,96 | 927,48 | 6,60 | 17584,96 | 125,11 | 16250,50 | 847,42 | 19906,96 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 1209,34 | 18,79 | | 1474,59 | |
| 49 | 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,7 | 17255,44 | 298,61 | 63845,12 | 1104,86 | 52312,92 | 10496,37 | 80288,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2818,20 | 76,55 | 10427,34 | 283,24 | | 5947,32 | |
| 50 | 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 4116,86 | 216,15 | 8233,72 | 432,31 | 791,78 | 6982,36 | 16433,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3504,82 | 57,61 | 7009,63 | 115,23 | | 1217,29 | |
| 51 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,038 | 245155,98 | -- | 9315,93 | -- | 9315,93 | -- | 10061,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 745,27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2105-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0072 | 250763,94 | -- | 1805,50 | -- | 1805,50 | -- | 1949,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 144,44 | |
| 53 | 2105-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0124 | 332606,70 | -- | 4124,32 | -- | 4124,32 | -- | 4454,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 329,95 | |
| | | **Крышка К-1(3 шт)** | | | | | | | | | |
| 54 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 3,168888 | 3174,03 | 526,63 | 10058,15 | 1668,85 | 4421,41 | 3925,07 | 15101,87 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 3967,89 | 393,30 | | 1118,66 | |
| 55 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,00504 | 711150,83 | 6781,69 | 3584,20 | 34,18 | 3262,72 | 346,61 | 4245,27 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 287,30 | 6,43 | | 314,46 | |
| 56 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,126 | 927,48 | 6,60 | 116,86 | 0,83 | 107,99 | 5,63 | 132,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 8,04 | 0,12 | | 9,80 | |
| 57 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 4,5 | 3053,56 | 6,28 | 13741,02 | 28,26 | 10580,17 | 2829,87 | 17896,56 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 3132,59 | 11,71 | | 1325,67 | |
| 58 | 2113-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 12 | 93,84 | -- | 1126,08 | -- | 1126,08 | -- | 1216,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90,09 | |
| 59 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 0,036 | 390,66 | -- | 14,06 | -- | 14,06 | -- | 15,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1,13 | |
| 60 | 2113-0209-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 3,6 | 406,98 | -- | 1465,13 | -- | 1465,13 | -- | 1582,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117,21 | |
| | | **Крышка К-2(3 шт)** | | | | | | | | | |
| 61 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 1,088952 | 3174,03 | 526,63 | 3456,37 | 573,48 | 1519,37 | 1348,81 | 5189,59 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1252,14 | 124,11 | 1363,52 | 135,15 | | 384,41 | |
| 62 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,0018 | 711150,83 | 6781,69 | 1280,07 | 12,21 | 1165,26 | 123,79 | 1516,17 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57004,50 | 1276,17 | 102,61 | 2,30 | | 112,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710** | м2 | 0,045 | 927,48 | 6,60 | 41,74 | 0,30 | 38,57 | 2,01 | 47,25 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63,78 | 0,99 | 2,87 | 0,04 | | 3,50 | |
| 64 | 1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны** | м2 | 3,9 | 3053,56 | 6,28 | 11908,88 | 24,49 | 9169,48 | 2452,56 | 15510,35 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 696,13 | 2,60 | 2714,91 | 10,15 | | 1148,92 | |
| 65 | 1126-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | **Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо** | м3 | 0,9 | 12204,13 | 840,13 | 10983,72 | 756,12 | -- | 8035,69 | 20540,96 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 11364,00 | 384,09 | 10227,60 | 345,68 | | 1521,55 | |
| 66 | 2113-0816-1801<br>РСНБ РК 2015 | **Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР** | т | 0,08262 | 2549893,92 | -- | 210672,24 | -- | 210672,24 | -- | 227526,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16853,78 | |
| 67 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)** | кг | 1,32 | 390,66 | -- | 515,67 | -- | 515,67 | -- | 556,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41,25 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **7057171,80** | **411098,66** | **5621834,00** | **1065319,29** | **8772290,38** |
| | | | | | | | **1024239,13** | **133392,60** | **--** | **649799,29** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6824447,26** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2667816,09** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1123314,58** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2122024,20** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **639123,43** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1034684,51** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **628730,54** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8487862,30** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **923,51** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1123314,58** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **152216,64** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2453,98** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **10331,10** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **135033,14** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7128,46** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12747,61** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **172092,71** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10331,10** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **80507,90** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **55383,16** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **23986,04** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **354,38** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **23506,32** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8321,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **112335,36** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,64** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 23986,04 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8772290,38 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 952,45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1157631,73 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 68 | 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ | **Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 1223,44 | 248,15 | 100823,62 | 20449,65 | 22,25 | 67222,97 | 181490,32 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 975,02 | 57,52 | 80351,73 | 4740,64 | | 13443,73 | |
| 69 | 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/** | м2 | 161,04 | 1379,53 | 353,73 | 222159,77 | 56964,61 | 43,48 | 140918,28 | 392124,29 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 1025,53 | 82,13 | 165151,67 | 13225,89 | | 29046,24 | |
| 70 | 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Приготовление разжиженного битума РБ-1** | т | 0,04869 | 88110,76 | 6862,42 | 4290,11 | 334,13 | 3679,99 | 343,18 | 5003,96 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 5668,26 | 3253,65 | 275,99 | 158,42 | | 370,66 | |
| 71 | 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2** | т | 5,337453 | 81177,13 | 7008,87 | 433279,12 | 37409,51 | 342939,90 | 47147,61 | 518860,86 |
| | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 9916,66 | 1264,80 | 52929,71 | 6750,81 | | 38434,14 | |
| 72 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 545,76 | 100,23 | 44976,02 | 8259,77 | 19334,00 | 17814,05 | 67813,29 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 17382,25 | 1980,86 | | 5023,21 | |
| 73 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | **добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/** | м2 | 82,41 | 78,09 | 7,40 | 6435,56 | 609,96 | 5503,71 | 437,05 | 7422,42 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 321,89 | 153,16 | | 549,81 | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 74 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/** | м2 | 161,04 | 1081,03 | -- | 174088,52 | -- | 2080,09 | 118685,82 | 316196,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1068,11 | -- | 172008,43 | -- | | 23421,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 | **Поверхности металлические. Протравливание/работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1** | м2 | 164,82 | 1189,13 | -- | 195992,28 | -- | 2341,81 | 133618,83 | 355980,00 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1174,92 | -- | 193650,48 | -- | | 26368,89 | |
| 76 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | **Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/** | м2 | 82,41 | 3005,54 | 45,65 | 247686,47 | 3762,12 | 207981,68 | 26986,59 | 296646,90 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 436,14 | 38,45 | 35942,67 | 3168,33 | | 21973,84 | |
| 77 | 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 | **Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/** | м2 | 243,45 | 2732,31 | 41,50 | 665180,42 | 10103,44 | 558550,27 | 72474,50 | 796667,31 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 396,50 | 34,95 | 96526,71 | 8508,80 | | 59012,39 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **2094911,90** | **137893,20** | **1142477,18** | **625648,88** | **2938205,64** |
| | | | | | | | **814541,53** | **38686,90** | **--** | **217644,86** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2094911,90** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1142477,18** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **625648,88** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **217644,86** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2938205,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **771,10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2938205,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **771,10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **853228,43** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 78 | 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015 | **Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/** | м2 | 29,52 | 3005,79 | 81,42 | 88730,92 | 2403,52 | 61454,44 | 17878,31 | 115137,97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 842,58 | 35,15 | 24872,96 | 1037,63 | | 8528,74 | |
| 79 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | м2 | 73,8 | 545,76 | 100,23 | 40277,04 | 7396,81 | 17314,03 | 15952,88 | 60728,31 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 15566,19 | 1773,90 | | 4498,39 | |
| 80 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35 | **Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм** | м2 | 73,8 | 502,27 | 51,81 | 37067,44 | 3823,61 | 31225,99 | 2739,71 | 42991,72 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 27,34 | 13,01 | 2017,84 | 960,10 | | 3184,57 | |
| 81 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | 1т | 0,138006 | 14121,06 | 1352,90 | 1948,79 | 186,71 | 4,33 | 1669,35 | 3907,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12736,80 | 555,78 | 1757,75 | 76,70 | | 289,45 | |
| 82 | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 73,8 | 614,04 | -- | 45316,15 | -- | 45316,15 | -- | 48941,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3625,29 | |
| 83 | 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015 | **Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | м2 | 73,8 | 550,48 | 54,51 | 40625,32 | 4022,85 | 22367,78 | 13903,50 | 58891,12 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 192,88 | 11,89 | 14234,69 | 877,81 | | 4362,31 | |
| 84 | 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015 | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014** | м3 | 3,8007 | 19425,90 | -- | 73832,02 | -- | 73832,02 | -- | 79738,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5906,56 | |
| 85 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | м2 | 73,8 | 545,76 | 100,23 | 40277,04 | 7396,81 | 17314,03 | 15952,88 | 60728,31 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 210,92 | 24,04 | 15566,19 | 1773,90 | | 4498,39 | |
| 86 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | **Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм** | м2 | 73,8 | 71,75 | 7,40 | 5295,35 | 546,23 | 4460,86 | 391,39 | 6141,67 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,91 | 1,86 | 288,26 | 137,16 | | 454,94 | |
| 87 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/** | м2 | 58,46 | 1509,55 | 89,28 | 88248,48 | 5219,02 | 46307,23 | 35142,85 | 133262,64 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 628,16 | 11,35 | 36722,23 | 663,78 | | 9871,31 | |
| 88 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой** | м2 | 58,46 | 955,01 | 43,92 | 55830,13 | 2567,63 | 31105,58 | 21183,26 | 83174,46 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 379,01 | 6,47 | 22156,92 | 378,46 | | 6161,07 | |
| 89 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство набетонки по уклону из бетона В15** | м3 | 4,6768 | 20815,61 | 1084,07 | 97350,46 | 5069,98 | 86800,21 | 5943,05 | 111557,00 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1171,80 | 224,63 | 5480,27 | 1050,55 | | 8263,48 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 614799,15 | 38633,16 | 437502,66 | 130757,19 | 805200,84 |
| | | | | | | | 138663,33 | 8729,99 | -- | 59644,51 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 614799,15 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 318354,49 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 119148,17 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 130757,19 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 59644,51 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 805200,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124,54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 805200,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124,54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 147393,31 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Отводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 90 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15 | м3 | 2,3 | 20566,13 | 1664,31 | 47302,11 | 3827,92 | 39204,86 | 4642,31 | 56099,97 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1856,23 | 361,79 | 4269,33 | 832,11 | | 4155,55 | |
| | | **Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 91 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,04 | 24677,76 | 1138,42 | 987,11 | 45,54 | 738,32 | 193,99 | 1275,59 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 203,25 | 9,92 | | 94,49 | |
| 92 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00653 | 98756,98 | 7101,81 | 644,88 | 46,37 | 51,10 | 379,49 | 1106,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 547,41 | 2,57 | | 81,95 | |
| 93 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0054 | 254128,92 | -- | 1372,30 | -- | 1372,30 | -- | 1482,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109,78 | |
| 94 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00113 | 245155,98 | -- | 277,03 | -- | 277,03 | -- | 299,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22,16 | |
| | | **Переливной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 95 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,04 | 24677,76 | 1138,42 | 987,11 | 45,54 | 738,32 | 193,99 | 1275,59 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 203,25 | 9,92 | | 94,49 | |
| 96 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00653 | 98756,98 | 7101,81 | 644,88 | 46,37 | 51,10 | 379,49 | 1106,32 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 83830,40 | 392,94 | 547,41 | 2,57 | | 81,95 | |
| 97 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0054 | 254128,92 | -- | 1372,30 | -- | 1372,30 | -- | 1482,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109,78 | |
| 98 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00113 | 245155,98 | -- | 277,03 | -- | 277,03 | -- | 299,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22,16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| **99** | **1111-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных** | **м3** | **0,42076** | **8745,59** | **1670,40** | **3679,79** | **702,84** | **1680,49** | **1488,20** | **5581,43** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3081,24** | **681,45** | **1296,46** | **286,73** | | **413,44** | |
| **100** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)** | **м3** | **0,252456** | **20815,61** | **1084,07** | **5255,03** | **273,68** | **4685,52** | **320,81** | **6021,90** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1171,80** | **224,63** | **295,83** | **56,71** | | **446,07** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **62799,56** | **4988,26** | **50448,35** | **7598,26** | **76029,65** |
| | | | | | | | **7362,95** | **1200,52** | **--** | **5631,83** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **61509,80** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **45701,36** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **7463,51** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **3298,64** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **1346,16** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6839,29** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5467,93** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **73817,01** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **7,17** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7463,51** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **1289,77** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **102,19** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **1099,96** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **758,97** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **163,90** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **2212,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,96** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1099,96** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **76029,65** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,13** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8563,47** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **13214900,67** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2180905,74** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **778465,20** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **238211,42** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7252278,43** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **13390,00** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2010979,78** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **978881,53** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Успеновка.
Шифр объекта 68-3-9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-9-2
## (Локальный сметный расчет)

на вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 350,995 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 43,088 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,033 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | **Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | фильтр | 1 | 13660,68 | 333,04 | 13660,68 | 333,04 | 1202,79 | 11957,03 | 27667,13 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 12124,85 | 76,20 | 12124,85 | 76,20 | | 2049,42 | |
| 2 | 2305-0305-0302 РСНБ РК 2015 | **Панельный фильтр круглый диаметром 200 мм** | шт. | 1 | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5547,78 | -- | 5991,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 443,82 | |
| 3 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** | м трубопровода | 2,7 | 12093,99 | 143,70 | 32653,76 | 387,98 | 26797,74 | 5436,05 | 41137,00 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2025,20 | 29,24 | 5468,04 | 78,95 | | 3047,19 | |
| 4 | 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1,2 | 29092,07 | 429,20 | 34910,49 | 515,04 | 30135,20 | 4302,30 | 42349,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3550,20 | 108,22 | 4260,24 | 129,86 | | 3137,02 | |
| 5 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 2,7 | 6006,78 | -- | 16218,31 | -- | 16218,31 | -- | 17515,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1297,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2301-0201-0267<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 36750,60 | -- | 44100,72 | -- | 44100,72 | -- | 47628,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3528,06 | |
| 7 | 1122-1201-0106<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 4 | 2447,03 | 206,71 | 9788,12 | 826,84 | 489,96 | 8435,67 | 19681,69 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2117,83 | 12,39 | 8471,32 | 49,56 | | 1457,90 | |
| 8 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0061 | 984964,01 | 503138,37 | 6008,28 | 3069,14 | 114,17 | 3636,91 | 10416,81 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 2824,96 | 848,68 | | 771,62 | |
| 9 | 2302-0101-0258<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9199,38 | -- | 9935,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735,95 | |
| 10 | 2302-0103-0313<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 8143,68 | -- | 32574,72 | -- | 32574,72 | -- | 35180,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2605,98 | |
| 11 | 1109-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке | т конструкций | 0,0497 | 39424,33 | 7987,41 | 1959,39 | 396,97 | 228,95 | 974,96 | 3169,10 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26830,20 | 1600,08 | 1333,46 | 79,52 | | 234,75 | |
| 12 | 2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,03296 | 245155,98 | -- | 8080,34 | -- | 8080,34 | -- | 8726,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646,43 | |
| 13 | 2105-0204-0701<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0177 | 303742,74 | -- | 5376,25 | -- | 5376,25 | -- | 5806,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 430,10 | |
| 14 | 2105-0308-0221<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1 | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1722,78 | -- | 1860,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137,82 | |
| 15 | 1120-0701-0307<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 12540,56 | 64,53 | 12540,56 | 64,53 | 11415,36 | 1052,20 | 14680,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1060,67 | 13,01 | 1060,67 | 13,01 | | 1087,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,5 | 1448,35 | 17,64 | 724,17 | 8,82 | 531,36 | 183,53 | 980,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,98 | 6,57 | 183,99 | 3,28 | | 72,62 | |
| 17 | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,5 | 360,06 | -- | 180,03 | -- | 180,03 | -- | 194,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14,40 | |
| 18 | 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 | м2 | 0,7461 | 292,16 | 1,65 | 217,98 | 1,23 | 205,28 | 8,04 | 244,11 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,38 | 0,25 | 11,47 | 0,18 | | 18,08 | |
| 19 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 2 | 603,16 | 65,58 | 1206,31 | 131,15 | 532,05 | 459,85 | 1799,45 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 271,56 | 30,98 | 543,11 | 61,95 | | 133,29 | |
| 20 | 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77 | м | 2 | 12530,70 | -- | 25061,40 | -- | 25061,40 | -- | 27066,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2004,91 | |
| 21 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 2 | 8607,17 | 163,48 | 17214,35 | 326,95 | 13135,78 | 2871,57 | 21692,79 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1875,81 | 13,38 | 3751,62 | 26,76 | | 1606,87 | |
| 22 | 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015 | Хомуты диаметром 200мм | шт. | 2 | 425,34 | -- | 850,68 | -- | 850,68 | -- | 918,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,05 | |
| 23 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2065,64 | 93,43 | 2065,64 | 93,43 | 297,88 | 1652,99 | 4016,12 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 1674,33 | 12,39 | | 297,49 | |
| 24 | 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 857,82 | -- | 926,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,63 | |
| 25 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00256 | 509528,76 | -- | 1304,39 | -- | 1304,39 | -- | 1408,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104,35 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **350995,07** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **41708,07** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **6155,14** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1380,36** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **236161,12** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **40971,10** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **25999,63** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Успеновка.
Шифр объекта 68-3-9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-9-3
## (Локальный сметный расчет)

на автоматизация
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 681,159 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 56,657 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,047 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТОО COMfOrT PrO | **Погружной зонд для измерения уровня выходной сигнал 4-20мА, Uпит.-24-36В, верхний предел измерения 0-6м вод.столба, класс точности 0,1 степень защиты IP68, двухпроводное подключение . В комплекте: кабельная коробка, кабельный зажим, кабель (L 25м), кронштейн для настенного монтажа, марка Sitrans P MPS P7MF-1570-1BAO1** | шт | 1 | 399840,00 | -- | 399840,00 | -- | 399840,00 | -- | 431827,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31987,20 | |
| 2 | ТОО Астана Ком | **Прибор САУ-М6** | шт | 1 | 17850,00 | -- | 17850,00 | -- | 17850,00 | -- | 19278,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1428,00 | |
| 3 | ТОО Астана Ком | **Кондуктометрический датчик ДС.2** | шт | 2 | 8287,50 | -- | 16575,00 | -- | 16575,00 | -- | 17901,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1326,00 | |
| 4 | ТОО Астана Ком | **Прибор САУ-М6** | шт | 2 | 17850,00 | -- | 35700,00 | -- | 35700,00 | -- | 38556,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2856,00 | |
| 5 | ТОО Астана Ком | **Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3** | шт | 3 | 3506,25 | -- | 10518,75 | -- | 10518,75 | -- | 11360,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 841,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| **6** | **1311-0401-0401 РСНБ РК 2015** | **Аппарат настенный. Монтаж на стене** | **шт.** | **1** | **14680,99** | **3487,69** | **14680,99** | **3487,69** | **582,30** | **8965,82** | **25538,56** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **10611,00** | **1343,43** | **10611,00** | **1343,43** | | **1891,75** | |
| **7** | **1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Указатели уровня кранового типа. Установка** | **комплект** | **3** | **1143,00** | **--** | **3429,01** | **--** | **384,92** | **2983,20** | **6925,18** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1014,69** | **--** | **3044,08** | **--** | | **512,98** | |
| **8** | **1311-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | **шт.** | **5** | **1385,29** | **--** | **6926,46** | **--** | **298,41** | **4971,04** | **12849,30** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **1325,61** | **--** | **6628,05** | **--** | | **951,80** | |
| **9** | **1311-0401-0201 РСНБ РК 2015** | **Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** | **шт.** | **1** | **1456,68** | **419,68** | **1456,68** | **419,68** | **--** | **926,43** | **2573,76** |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | **1037,00** | **198,24** | **1037,00** | **198,24** | | **190,65** | |
| **10** | **1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **20** | **369,85** | **16,13** | **7397,09** | **322,58** | **2994,51** | **2985,26** | **11212,94** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **204,00** | **3,31** | **4080,00** | **66,20** | | **830,59** | |
| **11** | **1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **6** | **499,33** | **23,17** | **2996,00** | **139,00** | **1704,99** | **854,14** | **4158,14** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **192,00** | **5,72** | **1152,00** | **34,30** | | **308,01** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **36886,22** | **4368,95** | **486448,89** | **21685,89** | **582180,33** |
| | | | | | | | **26552,13** | **1642,17** | **--** | **43124,47** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **33457,22** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5580,21** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **25150,22** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18702,69** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4172,79** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **56332,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **25150,22** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3429,01** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **384,92** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3044,08** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **88,66** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2983,20** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **512,98** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **6925,18** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,41** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3044,08** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **63257,88** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **23,05** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **28194,30** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабели** | | | | | | | | | |
| **12** | **1308-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **16** | **750,32** | **350,03** | **12005,17** | **5600,53** | **4025,76** | **3003,35** | **16209,21** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **148,68** | **112,03** | **2378,88** | **1792,44** | | **1200,68** | |
| **13** | **2306-0902-0103 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,01** | **29381,10** | **--** | **293,81** | **--** | **293,81** | **--** | **317,32** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **23,50** | |
| **14** | **2306-0513-0104 РСНБ РК 2015** | **Кабель гидрометрический** | **км** | **0,006** | **269501,34** | **--** | **1617,01** | **--** | **1617,01** | **--** | **1746,37** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **129,36** | |
| **15** | **2301-0103-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **6** | **464,10** | **--** | **2784,60** | **--** | **2784,60** | **--** | **3007,37** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **222,77** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **16700,59** | **5600,53** | **8721,18** | **3003,35** | **21280,26** |
| | | | | | | | **2378,88** | **1792,44** | **--** | **1576,32** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **13915,99** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **4025,76** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **4171,32** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **1910,82** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3003,35** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1353,55** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **18272,89** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4171,32** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **2784,60** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2784,60** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **222,77** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **3007,37** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **21280,26** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3,30** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4171,32** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Изделия ГМА** | | | | | | | | | |
| **16** | **1310-0408-0504 РСНБ РК 2015** | **Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **4271,71** | **--** | **8543,41** | **--** | **247,41** | **5060,56** | **14692,29** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **4148,00** | **--** | **8296,00** | **--** | | **1088,32** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | **Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЭНС08-16У2** | шт. | 2 | 3629,16 | -- | 7258,32 | -- | 7258,32 | -- | 7838,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 580,67 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 15801,73 | -- | 7505,73 | 5060,56 | 22531,28 |
| | | | | | | | 8296,00 | -- | -- | 1668,98 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15801,73 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 247,41 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8296,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7258,32 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5060,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1668,98 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 22531,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8296,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 22531,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8296,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монтажные материалы** | | | | | | | | | |
| 18 | 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015 | **Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования** | шт. | 16 | 1497,30 | 105,38 | 23956,88 | 1686,12 | 10772,84 | 7014,94 | 33449,56 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 718,62 | 0,12 | 11497,92 | 1,98 | | 2477,75 | |
| 19 | 2113-0816-3436 РСНБ РК 2015 | **Бобышки, пробка** | шт. | 16 | 226,44 | -- | 3623,04 | -- | 3623,04 | -- | 3912,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 289,84 | |
| 20 | 2106-0902-1001 РСНБ РК 2015 | **Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная** | м | 2 | 192,78 | -- | 385,56 | -- | 385,56 | -- | 416,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30,84 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 27965,48 | 1686,12 | 14781,44 | 7014,94 | 37778,85 |
| | | | | | | | 11497,92 | 1,98 | -- | 2798,43 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 23956,88 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10772,84 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11499,90 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7014,94 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2477,75 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 33449,56 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11499,90 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3623,04 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3623,04 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 289,84 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3912,88 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 385,56 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 385,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30,84 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 416,40 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 37778,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11499,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Трубы не металлические** | | | | | | | | | |
| 21 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | 0,003 | 1400604,55 | 6934,93 | 4201,81 | 20,80 | 3242,22 | 939,47 | 5552,59 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 312930,00 | 3389,55 | 938,79 | 10,17 | | 411,30 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 4201,81 | 20,80 | 3242,22 | 939,47 | 5552,59 |
| | | | | | | | 938,79 | 10,17 | -- | 411,30 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4201,81 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3242,22 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 939,47 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 411,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5552,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5552,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 948,96 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Трубы металлические** | | | | | | | | | |
| 22 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | м | 10 | 616,17 | 54,52 | 6161,67 | 545,23 | 2136,44 | 2553,26 | 9412,12 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 348,00 | 6,62 | 3480,00 | 66,20 | | 697,19 | |
| 23 | 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015 | **Металлорукав РЗ-ЦХ 25** | м | 10 | 224,40 | -- | 2244,00 | -- | 2244,00 | -- | 2423,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179,52 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 8405,67 | 545,23 | 4380,44 | 2553,26 | 11835,64 |
| | | | | | | | 3480,00 | 66,20 | -- | 876,71 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 8405,67 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2136,44 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3546,20 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2244,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2553,26 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 876,71 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 11835,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3546,20 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **11835,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,94** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3546,20** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **681158,95** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **53143,72** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **12221,64** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3512,96** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **525079,90** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **40257,48** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **50456,22** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Резервуар монолитный объемом 250м3-№2. Насосная станция IIподъема с.Успеновка.
Шифр объекта 68-3-9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-9-4
## (Локальный сметный расчет)

на технологический трубопровод
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ТП РК 100 РВ (IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2019

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 98,584 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 16,168 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,012 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,0045 | 491221,90 | 108643,10 | 2210,50 | 488,89 | 70,42 | 1806,25 | 4338,09 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 366930,00 | 38513,59 | 1651,18 | 173,31 | | 321,34 | |
| 2 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,0045 | 1476743,95 | 39262,56 | 6645,35 | 176,68 | 5361,67 | 1099,43 | 8364,36 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246000,00 | 785,34 | 1107,00 | 3,53 | | 619,58 | |
| 3 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 4,5 | 2683,62 | -- | 12076,29 | -- | 12076,29 | -- | 13042,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 966,10 | |
| 4 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0054 | 984964,01 | 503138,37 | 5318,81 | 2716,95 | 101,07 | 3219,56 | 9221,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **463108,70** | **139128,32** | **2500,79** | **751,29** | | **683,07** | |
| **5** | **2302-0101-1108 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2984,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221,05** | |
| **6** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **1** | **1685,04** | **--** | **1685,04** | **--** | **1685,04** | **--** | **1819,84** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **134,80** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **30699,16** | **3382,52** | **22057,67** | **6125,24** | **39770,35** |
| | | | | | | | **5258,97** | **928,14** | **--** | **2945,95** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14174,65** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5533,16** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6125,24** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1623,99** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **21923,88** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **16524,51** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **16524,51** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1321,96** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **17846,47** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **39770,35** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6187,11** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод** | | | | | | | | | |
| **7** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0012** | **491221,90** | **108643,10** | **589,47** | **130,37** | **18,78** | **481,67** | **1156,82** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **440,32** | **46,22** | | **85,69** | |
| **8** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0012** | **1476743,95** | **39262,56** | **1772,09** | **47,12** | **1429,78** | **293,18** | **2230,50** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **295,20** | **0,94** | | **165,22** | |
| **9** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,2** | **2683,62** | **--** | **3220,34** | **--** | **3220,34** | **--** | **3477,97** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **257,63** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **5581,90** | **177,49** | **4668,90** | **774,85** | **6865,29** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **735,52** | **47,16** | **--** | **508,54** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2361,56** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1448,56** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **774,85** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **250,91** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3387,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3220,34** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3220,34** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **257,63** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3477,97** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **6865,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **0,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **782,67** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод** | | | | | | | | | | | |
| **10** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0045** | **491221,90** | **108643,10** | **2210,50** | **488,89** | **70,42** | **1806,25** | **4338,09** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **366930,00** | **38513,59** | **1651,18** | **173,31** | | **321,34** | |
| **11** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0045** | **1476743,95** | **39262,56** | **6645,35** | **176,68** | **5361,67** | **1099,43** | **8364,36** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **246000,00** | **785,34** | **1107,00** | **3,53** | | **619,58** | |
| **12** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,5** | **2683,62** | **--** | **12076,29** | **--** | **12076,29** | **--** | **13042,39** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **966,10** | |
| **13** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0104** | **984964,01** | **503138,37** | **10243,63** | **5232,64** | **194,66** | **6200,63** | **17759,80** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **463108,70** | **139128,32** | **4816,33** | **1446,93** | | **1315,54** | |
| **14** | **2302-0101-1108 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2763,18** | **--** | **2984,23** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221,05** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **3** | **1685,04** | **--** | **5055,12** | **--** | **5055,12** | **--** | **5459,53** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **404,41** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **38994,06** | **5898,21** | **25521,33** | **9106,31** | **51948,40** |
| | | | | | | | **7574,52** | **1623,78** | **--** | **3848,03** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **19099,47** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **5626,74** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9106,31** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2256,46** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **30462,25** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **19894,59** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **19894,59** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1591,57** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **21486,16** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **51948,40** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9198,30** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **98584,05** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **13569,00** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **9458,22** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **2599,08** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **52247,90** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **16006,40** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **7302,52** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-4-1

на Внеплощадочные сети электроснабжения., Внеплощадочные сети электроснабжения.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 43406,613 тыс.тенге
Средства на оплату труда 2954,628 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 4-1-1 | сети электроснабжения 10кВ. /н.с. I и II подъема/ | 6422,578 | 7619,943 | 6157,515 | -- | 20200,035 | 1183,972 | |
| 2. | 4-1-2 | сети электроснабжения 0,4кВ. /н.с. I и II подъема/ | 673,781 | 1295,7 | 1881,25 | -- | 3850,731 | 701,5 | |
| 3. | 4-1-3 | сети электроснабжения 0,4кВ. с.Успеновка | 95,877 | 418,028 | 1566,071 | -- | 2079,976 | 215,972 | |
| 4. | 4-1-4 | сети электроснабжения 0,4кВ. с.Придорожное | 95,877 | 418,028 | 1566,071 | -- | 2079,976 | 215,972 | |
| 5. | 4-1-5 | сети электроснабжения 10кВ. /н.с. III подъема/ с.Успеновка | 812,534 | 868,815 | 5933,371 | -- | 7614,72 | 319,038 | |
| 6. | 4-1-6 | сети электроснабжения 10кВ. /н.с. III подъема/ с.Придорожное | 810,312 | 837,49 | 5933,371 | -- | 7581,173 | 318,174 | |
| | | ИТОГО | 8910,959 | 11458,004 | 23037,65 | -- | 43406,613 | 2954,628 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети электроснабжения.
Шифр объекта 68-4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на сети электроснабжения 10кВ. /н.с. I и II подъема/
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-0-ЭС1.1.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 20200,036 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1183,972 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,968 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Оборудование 10кВ.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования** | подстанция | 1 | 78149,69 | 41752,30 | 78149,69 | 41752,30 | 2944,39 | 34211,27 | 121349,83 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 33453,00 | 14062,65 | 33453,00 | 14062,65 | | 8988,88 | |
| 2 | 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 | **Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 3241,31 | 426,52 | 3241,31 | 426,52 | 336,79 | 1885,75 | 5537,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2478,00 | 141,10 | 2478,00 | 141,10 | | 410,16 | |
| 3 | 5108-0102-0503 РСНБ РК 2015 | **Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный** | шт. | 1 | 422087,00 | -- | 422087,00 | -- | | -- | 422087,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 422087,00 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 535376,00 | -- | 535376,00 | -- | | -- | 535376,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 535376,00 | -- | |
| 5 | 1308-0103-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Реклоузер. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 58295,08 | 22414,58 | 58295,08 | 22414,58 | 1188,50 | 30198,72 | 95573,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 34692,00 | 7250,67 | 34692,00 | 7250,67 | | 7079,50 | |
| 6 | ТОО Таврида Электрик Астана | Реклоузер TER REC15 AL1 R5 | коМПЛ | 1 | 5076032,14 | -- | 5076032,14 | -- | | -- | 5076032,14 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5076032,14 | -- | |
| | | | | Ограждение КТП | | | | | | | |
| 7 | 1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования | м2 | 35,2 | 7154,29 | 460,74 | 251831,15 | 16218,05 | 148387,51 | 66166,85 | 343437,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2478,00 | 132,75 | 87225,60 | 4672,80 | | 25439,84 | |
| 8 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 5 | 634,23 | 520,52 | 3171,14 | 2602,60 | -- | 1320,54 | 4851,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113,71 | 253,11 | 568,54 | 1265,55 | | 359,33 | |
| 9 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,065 | 5849,97 | 1685,32 | 380,25 | 109,55 | 218,16 | 90,48 | 508,39 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 52,54 | 44,75 | | 37,66 | |
| 10 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,85 | 22288,92 | 1138,42 | 18945,58 | 967,66 | 13658,82 | 4122,22 | 24913,23 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 4319,10 | 210,81 | | 1845,42 | |
| 11 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,62 | 25433,31 | 12325,50 | 15768,65 | 7641,81 | 4051,06 | 4207,22 | 21573,94 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6573,84 | 3260,70 | 4075,78 | 2021,63 | | 1598,07 | |
| 12 | 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 | Стойки ограждения | т | 0,62 | 415551,06 | -- | 257641,66 | -- | 257641,66 | -- | 278252,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20611,33 | |
| 13 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 16 | 127,55 | -- | 2040,82 | -- | -- | 1469,39 | 3791,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 127,55 | -- | 2040,82 | -- | | 280,82 | |
| 14 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,6 | 8745,59 | 1670,40 | 13992,94 | 2672,64 | 6390,32 | 5659,09 | 21224,19 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 4929,98 | 1090,32 | | 1572,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Опоры под КТП** | | | | | | | | | |
| 15 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** | яма | 4 | 634,23 | 520,52 | 2536,91 | 2082,08 | -- | 1056,44 | 3880,82 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113,71 | 253,11 | 454,83 | 1012,44 | | 287,47 | |
| 16 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,052 | 5849,97 | 1685,32 | 304,20 | 87,64 | 174,53 | 72,38 | 406,71 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 42,03 | 35,80 | | 30,13 | |
| 17 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м3 | 0,96 | 22288,92 | 1138,42 | 21397,36 | 1092,88 | 15426,43 | 4655,69 | 28137,29 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 4878,05 | 238,09 | | 2084,24 | |
| 18 | 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 | **Металлические конструкции. Монтаж оборудования** | т | 0,30876 | 102109,08 | 18207,72 | 31527,20 | 5621,82 | 6012,59 | 15486,73 | 50775,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64428,00 | 5235,66 | 19892,79 | 1616,56 | | 3761,11 | |
| 19 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | т | 0,054 | 307655,46 | -- | 16613,39 | -- | 16613,39 | -- | 17942,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1329,07 | |
| 20 | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 7,84 | 7345,02 | -- | 57584,96 | -- | 57584,96 | -- | 62191,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4606,80 | |
| 21 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,04788 | 287094,30 | -- | 13746,08 | -- | 13746,08 | -- | 14845,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1099,69 | |
| 22 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 7,8232544 | 93,95 | 2,33 | 734,97 | 18,24 | 392,02 | 225,39 | 1037,20 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 324,72 | 1,94 | | 76,83 | |
| 23 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 7,8232544 | 174,20 | 3,30 | 1362,84 | 25,81 | 957,43 | 264,60 | 1757,63 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 379,60 | 3,88 | | 130,19 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **6882761,31** | **103734,16** | **545724,62** | **171092,76** | **7135482,78** |
| | | | | | | | **199807,38** | **33668,99** | **6033495,14** | **81628,71** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **6033495,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **6033495,14** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **423044,42** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **158869,77** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **205485,17** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **147949,32** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **45679,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **616673,24** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **161,45** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **205485,17** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **95226,48** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **37217,71** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **21893,79** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **30359,47** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18936,22** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9133,02** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **123295,71** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **21893,79** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **273410,31** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4051,06** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6097,41** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **257641,66** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4207,22** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **22209,40** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **299826,93** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,02** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6097,41** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **57584,96** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **57584,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4606,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **62191,75** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **7135482,78** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **186,92** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **233476,37** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Лестница металлическая** | | | | | | | | | | | |
| **24** | **1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,02994** | **70655,84** | **25885,45** | **2115,44** | **775,01** | **302,11** | **877,57** | **3232,45** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **34680,00** | **7799,87** | **1038,32** | **233,53** | | **239,44** | |
| **25** | **1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | **т конструкций** | **0,02994** | **195734,47** | **18794,48** | **5860,29** | **562,71** | **104,19** | **3687,29** | **10311,38** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **173460,00** | **5026,80** | **5193,39** | **150,50** | | **763,81** | |
| **26** | **2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0067204** | **254128,92** | **--** | **1707,85** | **--** | **1707,85** | **--** | **1844,48** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **136,63** | |
| **27** | **2105-0106-2403 РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0066568** | **287094,30** | **--** | **1911,13** | **--** | **1911,13** | **--** | **2064,02** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152,89 | |
| 28 | 2301-1307-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм | м | 2,544 | 999,60 | -- | 2542,98 | -- | 2542,98 | -- | 2746,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 203,44 | |
| 29 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0104516 | 230527,14 | -- | 2409,38 | -- | 2409,38 | -- | 2602,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192,75 | |
| 30 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,292 | 93,95 | 2,33 | 121,38 | 3,01 | 64,74 | 37,22 | 171,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 53,63 | 0,32 | | 12,69 | |
| 31 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,292 | 174,20 | 3,30 | 225,07 | 4,26 | 158,12 | 43,70 | 290,27 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 62,69 | 0,64 | | 21,50 | |
| | | **Заземление КТП** | | | | | | | | | |
| 32 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4,2 | 1543,08 | -- | 6480,94 | -- | -- | 4666,27 | 12038,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 6480,94 | -- | | 891,78 | |
| 33 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,2 | 804,82 | -- | 3380,23 | -- | -- | 2433,76 | 6279,11 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 3380,23 | -- | | 465,12 | |
| 34 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 20 | 624,65 | 25,37 | 12492,94 | 507,30 | 8625,63 | 2514,53 | 16208,06 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,00 | 6,62 | 3360,00 | 132,40 | | 1200,60 | |
| 35 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 3195,13 | 171,94 | 25561,01 | 1375,52 | 17465,49 | 5081,05 | 33093,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 6720,00 | 337,01 | | 2451,36 | |
| 36 | 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 15 | 516,28 | 23,17 | 7744,16 | 347,51 | 4156,65 | 2394,54 | 10949,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 5,72 | 3240,00 | 85,76 | | 811,10 | |
| 37 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 0,12 | 679,84 | 28,45 | 81,58 | 3,41 | 52,25 | 19,31 | 108,97 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 7,52 | 25,92 | 0,90 | | 8,07 | |
| 38 | 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015 | Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 123,42 | -- | 493,68 | -- | 493,68 | -- | 533,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39,49 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **73128,05** | **3578,74** | **39994,20** | **21755,25** | **102473,96** |
| | | | | | | | **29555,11** | **941,05** | **--** | **7590,66** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **45879,69** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **30300,03** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **13901,98** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10009,43** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4471,13** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **60360,25** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11,49** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13901,98** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **16729,65** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **222,86** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **9978,44** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **6522,03** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7180,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1912,85** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **25823,46** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9978,44** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **7975,73** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **406,30** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6615,74** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4564,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1003,25** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **13543,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6615,74** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **2542,98** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2542,98** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **203,44** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **2746,42** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **102473,96** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **27,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **30496,17** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | | |
| **39** | **1133-0204-0202 РСНБ РК 2015** | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **1,854** | **111042,02** | **56752,79** | **205871,90** | **105219,67** | **5129,88** | **104240,42** | **334921,31** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **51522,30** | **18758,46** | **95522,34** | **34778,18** | | **24808,99** | |
| **40** | **2306-1004-0105 РСНБ РК 2015** | **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** | **т** | **4,3216** | **1005015,18** | **--** | **4343273,60** | **--** | **4343273,60** | **--** | **4690735,49** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **347461,89** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 25,2 | 1543,08 | -- | 38885,62 | -- | -- | 27997,64 | 72233,92 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 38885,62 | -- | | 5350,66 | |
| 42 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 25,2 | 804,82 | -- | 20281,36 | -- | -- | 14602,58 | 37674,66 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 20281,36 | -- | | 2790,72 | |
| 43 | 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м | переход | 1 | 67317,49 | 40895,40 | 67317,49 | 40895,40 | 12152,59 | 18189,61 | 92347,67 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 14269,50 | 9664,20 | 14269,50 | 9664,20 | | 6840,57 | |
| 44 | 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=5 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м | переход | 1 | 139416,70 | 80143,00 | 139416,70 | 80143,00 | 33248,85 | 34172,53 | 187476,36 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 26024,85 | 18939,00 | 26024,85 | 18939,00 | | 13887,14 | |
| 45 | 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр | км трубопровода | 0,0335 | 867144,90 | 223443,66 | 29049,35 | 7485,36 | 1441,28 | 22293,21 | 55449,97 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 600678,00 | 71512,83 | 20122,71 | 2395,68 | | 4107,40 | |
| 46 | 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 33,5 | 5992,50 | -- | 200748,75 | -- | 200748,75 | -- | 216808,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16059,90 | |
| 47 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта | м кабеля | 8,4 | 513,36 | 439,02 | 4312,23 | 3687,77 | -- | 1357,71 | 6123,53 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 74,34 | 150,15 | 624,46 | 1261,25 | | 453,59 | |
| 48 | 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 140 | 572,53 | 330,92 | 80154,31 | 46328,66 | 2602,85 | 32669,65 | 121849,88 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 223,02 | 101,08 | 31222,80 | 14151,72 | | 9025,92 | |
| 49 | 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 33,5 | 726,60 | 383,84 | 24341,07 | 12858,52 | 1520,99 | 9961,13 | 37046,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 297,36 | 115,62 | 9961,56 | 3873,34 | | 2744,18 | |
| 50 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 140 | 447,38 | 373,04 | 62632,53 | 52224,93 | -- | 20353,70 | 89625,12 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 74,34 | 127,58 | 10407,60 | 17861,42 | | 6638,90 | |
| 51 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,84 | 54017,16 | -- | 45374,41 | -- | 45374,41 | -- | 49004,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3629,95 | |
| 52 | 2306-0109-1005 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,1632 | 3969732,90 | -- | 647860,41 | -- | 647860,41 | -- | 699689,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51828,83 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **5909519,73** | **348843,31** | **5293353,61** | **285838,18** | **6690986,54** |
| | | | | | | | **267322,80** | **102924,80** | -- | **495628,63** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **5162574,14** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4123,84** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **89364,15** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **4991134,00** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **64342,19** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **418153,31** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **5645069,63** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **69,66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **89364,15** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **546196,84** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **51972,60** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **280883,45** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **45374,41** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **221496,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **61415,43** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **829108,26** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **234,63** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **280883,45** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **200748,75** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **200748,75** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16059,90** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **216808,65** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **6690986,54** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **304,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **370247,60** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Воздушная линия ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Анкерная опора (концевая) А10-1-3шт.** | | | | | | | | | |
| **53** | **1133-0202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **3** | **14014,41** | **6873,20** | **42043,24** | **20619,60** | **2084,32** | **23457,70** | **70741,01** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **6446,44** | **3327,60** | **19339,32** | **9982,80** | | **5240,07** | |
| **54** | **2104-0405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **6** | **50077,92** | -- | **300467,52** | -- | **300467,52** | -- | **324504,92** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **24037,40** | |
| **55** | **1133-0203-0201 РСНБ РК 2015** | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | **шт.** | **6** | **2379,89** | **1343,40** | **14279,34** | **8060,40** | -- | **7396,51** | **23409,92** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **1036,49** | **504,45** | **6218,94** | **3026,70** | | **1734,07** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,3 | 42926,70 | -- | 12878,01 | -- | 12878,01 | -- | 13908,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1030,24 | |
| 57 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки | т | 0,1359 | 601189,02 | -- | 81701,59 | -- | 81701,59 | -- | 88237,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6536,13 | |
| 58 | 2113-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы БМ5 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0018 | 444579,24 | -- | 800,24 | -- | 800,24 | -- | 864,26 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64,02 | |
| 59 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 | кг | 3,6 | 189,72 | -- | 682,99 | -- | 682,99 | -- | 737,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54,64 | |
| 60 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 3 | 6209,00 | 4922,00 | 18627,00 | 14766,00 | -- | 6458,72 | 27092,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 3861,00 | 5109,45 | | 2006,86 | |
| 61 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0012204 | 241905,24 | -- | 295,22 | -- | 295,22 | -- | 318,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23,62 | |
| 62 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0003996 | 287093,28 | -- | 114,72 | -- | 114,72 | -- | 123,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9,18 | |
| 63 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 3 | 2050,20 | -- | 6150,60 | -- | 6150,60 | -- | 6642,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 492,05 | |
| 64 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 3 | 48,96 | -- | 146,88 | -- | 146,88 | -- | 158,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11,75 | |
| 65 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,3 | 249,90 | -- | 74,97 | -- | 74,97 | -- | 80,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6,00 | |
| 66 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 674,22 | -- | 4045,32 | -- | 4045,32 | -- | 4368,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 323,63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 145,86 | -- | 1312,74 | -- | 1312,74 | -- | 1417,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105,02 | |
| | | **Подвеска натяжная изолирующая** | | | | | | | | | |
| 68 | 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 18 | 4208,52 | -- | 75753,36 | -- | 75753,36 | -- | 81813,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6060,27 | |
| 69 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 741,54 | -- | 6673,86 | -- | 6673,86 | -- | 7207,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 533,91 | |
| 70 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 607,92 | -- | 5471,28 | -- | 5471,28 | -- | 5908,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 437,70 | |
| 71 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 2468,40 | -- | 22215,60 | -- | 22215,60 | -- | 23992,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1777,25 | |
| | | **Промежуточная опора П10-2** | | | | | | | | | |
| 72 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 27 | 6967,02 | 2973,57 | 188109,62 | 80286,39 | 18758,87 | 102334,10 | 313679,23 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3298,68 | 1439,01 | 89064,36 | 38853,27 | | 23235,50 | |
| 73 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 27 | 50077,92 | -- | 1352103,84 | -- | 1352103,84 | -- | 1460272,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108168,31 | |
| 74 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки | т | 0,567 | 601189,02 | -- | 340874,17 | -- | 340874,17 | -- | 368144,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27269,93 | |
| 75 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 | кг | 32,4 | 189,72 | -- | 6146,93 | -- | 6146,93 | -- | 6638,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 491,75 | |
| 76 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 162 | 2050,20 | -- | 332132,40 | -- | 332132,40 | -- | 358702,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26570,59 | |
| 77 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 162 | 48,96 | -- | 7931,52 | -- | 7931,52 | -- | 8566,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 634,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 16,2 | 249,90 | -- | 4048,38 | -- | 4048,38 | -- | 4372,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 323,87 | |
| 79 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 27 | 674,22 | -- | 18203,94 | -- | 18203,94 | -- | 19660,26 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1456,32 | |
| 80 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 162 | 145,86 | -- | 23629,32 | -- | 23629,32 | -- | 25519,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1890,35 | |
| | | | | Угловая анкерная опора УА10-1-4шт. | | | | | | | |
| 81 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 4 | 21460,80 | 11064,03 | 85843,21 | 44256,12 | 2779,09 | 48191,33 | 144757,30 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9702,00 | 5357,79 | 38808,00 | 21431,16 | | 10722,76 | |
| 82 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 12 | 50077,92 | -- | 600935,04 | -- | 600935,04 | -- | 649009,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48074,80 | |
| 83 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 12 | 2379,89 | 1343,40 | 28558,68 | 16120,80 | -- | 14793,02 | 46819,84 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1036,49 | 504,45 | 12437,88 | 6053,40 | | 3468,14 | |
| 84 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,6 | 42926,70 | -- | 25756,02 | -- | 25756,02 | -- | 27816,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2060,48 | |
| 85 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки | т | 0,23 | 601189,02 | -- | 138273,47 | -- | 138273,47 | -- | 149335,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11061,88 | |
| 86 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 | кг | 4,8 | 189,72 | -- | 910,66 | -- | 910,66 | -- | 983,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72,85 | |
| 87 | 2113-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы БМ5 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0024 | 444579,24 | -- | 1066,99 | -- | 1066,99 | -- | 1152,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85,36 | |
| 88 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 4 | 6209,00 | 4922,00 | 24836,00 | 19688,00 | -- | 8611,63 | 36123,44 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 5148,00 | 6812,60 | | 2675,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,005424 | 241905,24 | -- | 1312,09 | -- | 1312,09 | -- | 1417,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104,97 | |
| 90 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,001776 | 287093,28 | -- | 509,88 | -- | 509,88 | -- | 550,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40,79 | |
| 91 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 8 | 2050,20 | -- | 16401,60 | -- | 16401,60 | -- | 17713,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1312,13 | |
| 92 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 8 | 48,96 | -- | 391,68 | -- | 391,68 | -- | 423,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31,33 | |
| 93 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,8 | 249,90 | -- | 199,92 | -- | 199,92 | -- | 215,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15,99 | |
| 94 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 674,22 | -- | 8090,64 | -- | 8090,64 | -- | 8737,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 647,25 | |
| 95 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 145,86 | -- | 1750,32 | -- | 1750,32 | -- | 1890,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 140,03 | |
| | | | | Подвеска натяжная изолирующая | | | | | | | |
| 96 | 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 48 | 4208,52 | -- | 202008,96 | -- | 202008,96 | -- | 218169,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16160,72 | |
| 97 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 741,54 | -- | 17796,96 | -- | 17796,96 | -- | 19220,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1423,76 | |
| 98 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 32 | 607,92 | -- | 19453,44 | -- | 19453,44 | -- | 21009,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1556,28 | |
| 99 | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 2468,40 | -- | 59241,60 | -- | 59241,60 | -- | 63980,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4739,33 | |
| 100 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 452,88 | -- | 1811,52 | -- | 1811,52 | -- | 1956,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 144,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2404-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 355,98 | -- | 1423,92 | -- | 1423,92 | -- | 1537,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113,91 | |
| | | **Подсечная опора ПС10-1-6шт.** | | | | | | | | | |
| 102 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 6 | 6967,02 | 2973,57 | 41802,14 | 17841,42 | 4168,64 | 22740,91 | 69706,49 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3298,68 | 1439,01 | 19792,08 | 8634,06 | | 5163,44 | |
| 103 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 50077,92 | -- | 300467,52 | -- | 300467,52 | -- | 324504,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24037,40 | |
| 104 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки | т | 0,0654 | 601189,02 | -- | 39317,76 | -- | 39317,76 | -- | 42463,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3145,42 | |
| 105 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 | кг | 7,2 | 189,72 | -- | 1365,98 | -- | 1365,98 | -- | 1475,26 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109,28 | |
| 106 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 6 | 6209,00 | 4922,00 | 37254,00 | 29532,00 | -- | 12917,45 | 54185,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 7722,00 | 10218,90 | | 4013,72 | |
| 107 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,006102 | 241905,24 | -- | 1476,11 | -- | 1476,11 | -- | 1594,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118,09 | |
| 108 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,001998 | 287093,28 | -- | 573,61 | -- | 573,61 | -- | 619,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45,89 | |
| 109 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 36 | 2050,20 | -- | 73807,20 | -- | 73807,20 | -- | 79711,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5904,58 | |
| 110 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 36 | 48,96 | -- | 1762,56 | -- | 1762,56 | -- | 1903,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 141,00 | |
| 111 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 3,6 | 249,90 | -- | 899,64 | -- | 899,64 | -- | 971,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6** | **674,22** | **--** | **4045,32** | **--** | **4045,32** | **--** | **4368,95** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **323,63** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **4606259,06** | **251170,73** | **4152696,75** | **246901,38** | **5241413,27** |
| | | | | | | | **202391,58** | **110122,34** | **--** | **388252,84** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **797203,76** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **38871,95** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **716486,76** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **27987,80** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **66015,33** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **891206,89** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **27,95** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **38871,95** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3208888,30** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **27790,92** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **273641,97** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **215644,12** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **2592608,00** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **218913,58** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **274224,15** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3702026,00** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **224,25** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **273641,97** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **600167,00** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **600167,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **48013,36** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **648180,36** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **5241413,27** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **252,20** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **312513,92** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Установка разъединителя на концевой опоре КР-1** | | | | | | | | | |
| **113** | **1133-0208-0103 РСНБ РК 2015** | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | **комплект** | **1** | **13884,63** | **4033,32** | **13884,63** | **4033,32** | **123,69** | **9052,25** | **24771,82** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **9727,62** | **1587,69** | **9727,62** | **1587,69** | | **1834,95** | |
| **114** | **2106-0209-0201 РСНБ РК 2015** | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/Кронштейн РА1-РА5** | **т** | **0,0428** | **601189,02** | **--** | **25730,89** | **--** | **25730,89** | **--** | **27789,36** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2058,47** | |
| **115** | **5108-0301-1103 РСНБ РК 2015** | **Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)** | **шт.** | **1** | **79440,00** | **--** | **79440,00** | **--** | | **--** | **79440,00** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **79440,00** | **--** | |
| **116** | **2105-0304-0109 РСНБ РК 2015** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,003051** | **241905,24** | **--** | **738,05** | **--** | **738,05** | **--** | **797,10** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59,04 | |
| 117 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,000999 | 287093,28 | -- | 286,81 | -- | 286,81 | -- | 309,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22,94 | |
| 118 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | **Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93** | шт. | 4 | 2050,20 | -- | 8200,80 | -- | 8200,80 | -- | 8856,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 656,06 | |
| 119 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | **Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** | шт. | 4 | 48,96 | -- | 195,84 | -- | 195,84 | -- | 211,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15,67 | |
| 120 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | **Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98** | 10 шт. | 0,1 | 249,90 | -- | 24,99 | -- | 24,99 | -- | 26,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2,00 | |
| 121 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 3 | 145,86 | -- | 437,58 | -- | 437,58 | -- | 472,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35,01 | |
| 122 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** | т | 0,00444 | 1005015,18 | -- | 4462,27 | -- | 4462,27 | -- | 4819,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356,98 | |
| 123 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,0066 | 509528,76 | -- | 3362,89 | -- | 3362,89 | -- | 3631,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 269,03 | |
| 124 | 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015 | **Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 805,80 | -- | 4834,80 | -- | 4834,80 | -- | 5221,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 386,78 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **141599,54** | **4033,32** | **48398,60** | **9052,25** | **156348,73** |
| | | | | | | | **9727,62** | **1587,69** | **79440,00** | **5696,94** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **79440,00** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **79440,00** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **12858,91** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **12858,91** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1028,71** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **13887,62** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **23569,75** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **123,69** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **11315,31** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **9685,12** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9052,25** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2609,76** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **35231,75** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,44** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11315,31** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **25730,89** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **25730,89** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2058,47** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **27789,36** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **156348,73** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8,44** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11315,31** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.Установка кабельной муфты на концевой опоре КМ-1 -2шт.** | | | | | | | | | | | |
| **125** | **1308-0103-3603 РСНБ РК 2015** | **Металлические конструкции. Монтаж оборудования/Кронштейн РА1,РА4,КМ1** | **т** | **0,014** | **660056,08** | **18207,72** | **9240,79** | **254,91** | **8083,88** | **702,21** | **10738,43** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **64428,00** | **5235,66** | **901,99** | **73,30** | | **795,44** | |
| **126** | **1308-0103-3603 РСНБ РК 2015** | **Металлические конструкции. Монтаж оборудования/Кронштейн РА1,РА4,КМ1** | **т** | **0,034** | **102109,08** | **18207,72** | **3471,71** | **619,06** | **662,09** | **1705,37** | **5591,24** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **64428,00** | **5235,66** | **2190,55** | **178,01** | | **414,17** | |
| **127** | **2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,034** | **254128,92** | **--** | **8640,38** | **--** | **8640,38** | **--** | **9331,61** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **691,23** | |
| **128** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **1,472** | **93,95** | **2,33** | **138,29** | **3,43** | **73,76** | **42,41** | **195,16** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **41,51** | **0,25** | **61,10** | **0,36** | | **14,46** | |
| **129** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **1,472** | **174,20** | **3,30** | **256,43** | **4,86** | **180,15** | **49,79** | **330,71** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **48,52** | **0,50** | **71,42** | **0,73** | | **24,50** | |
| **130** | **1308-0202-0501 РСНБ РК 2015** | **Хомут. Монтаж на опоре** | **шт.** | **10** | **2050,24** | **1772,08** | **20502,40** | **17720,80** | **--** | **6335,71** | **28985,16** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **278,16** | **601,80** | **2781,60** | **6018,00** | | **2147,05** | |
| **131** | **2404-0207-0718 РСНБ РК 2015** | **Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98** | **кг** | **7,6** | **189,72** | **--** | **1441,87** | **--** | **1441,87** | **--** | **1557,22** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **115,35** | |
| **132** | **2404-0201-0644 РСНБ РК 2015** | **Скобы КМ3 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **8** | **263,16** | **--** | **2105,28** | **--** | **2105,28** | **--** | **2273,70** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **168,42** | |
| **133** | **1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **4** | **373,33** | **16,13** | **1493,34** | **64,52** | **612,82** | **597,05** | **2257,62** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 204,00 | 3,31 | 816,00 | 13,24 | | 167,23 | |
| 134 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,002712 | 241905,24 | -- | 656,05 | -- | 656,05 | -- | 708,53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52,48 | |
| 135 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,000888 | 287093,28 | -- | 254,94 | -- | 254,94 | -- | 275,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20,40 | |
| 136 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 145,86 | -- | 875,16 | -- | 875,16 | -- | 945,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70,01 | |
| 137 | 1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 34094,79 | 26585,94 | 68189,58 | 53171,88 | 149,70 | 23950,68 | 99511,49 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7434,00 | 9198,42 | 14868,00 | 18396,84 | | 7371,22 | |
| 138 | 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 10181,64 | -- | 20363,28 | -- | 20363,28 | -- | 21992,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1629,06 | |
| 139 | 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | комплект | 2 | 8870,78 | 4533,81 | 17741,57 | 9067,62 | 416,99 | 8726,74 | 28585,77 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4128,48 | 1325,73 | 8256,96 | 2651,46 | | 2117,46 | |
| 140 | 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015 | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 6 | 7430,00 | -- | 44580,00 | -- | | -- | 44580,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 44580,00 | -- | |
| 141 | 2404-0206-0605 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 780,30 | -- | 4681,80 | -- | 4681,80 | -- | 5056,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374,54 | |
| 142 | 1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 2686,82 | 87,98 | 10747,28 | 351,92 | 483,36 | 7223,30 | 19408,23 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2478,00 | 30,09 | 9912,00 | 120,36 | | 1437,65 | |
| 143 | 2306-1702-1106 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные марки 7-8 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,04 | 58817,28 | -- | 2352,69 | -- | 2352,69 | -- | 2540,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 188,22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 2 | 527,92 | 4,43 | 1055,84 | 8,86 | 110,98 | 675,22 | 1869,54 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,00 | 0,90 | 936,00 | 1,81 | | 138,48 | |
| 145 | 2306-1002-0104 РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ Г ГОСТ 839-80** | км | 0,002 | 155520,42 | -- | 311,04 | -- | 311,04 | -- | 335,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24,88 | |
| 146 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,0036 | 465916,62 | -- | 1677,30 | -- | 1677,30 | -- | 1811,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 134,18 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **220777,01** | **81267,86** | **54133,53** | **50008,48** | **288881,92** |
| | | | | | | | **40795,63** | **27454,11** | **44580,00** | **18096,44** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **44580,00** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **44580,00** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **137727,94** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **10102,84** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **57207,70** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **23027,01** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **41189,54** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **14313,40** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **193230,89** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42,43** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **57207,70** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **38469,07** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **670,90** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **11042,04** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **20332,78** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **8818,93** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3783,04** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **51071,04** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,77** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11042,04** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **288881,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **52,20** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **68249,74** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Устройство ответвления УОП на анкерной опоре** | | | | | | | | | |
| 147 | 1308-0202-0504 РСНБ РК 2015 | **Траверса. Монтаж на опоре** | шт. | 1 | 1465,47 | 990,28 | 1465,47 | 990,28 | -- | 584,27 | 2213,72 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 475,19 | 336,30 | 475,19 | 336,30 | | 163,98 | |
| 148 | 1308-0202-0501 РСНБ РК 2015 | **Хомут. Монтаж на опоре** | шт. | 1 | 2050,24 | 1772,08 | 2050,24 | 1772,08 | -- | 633,57 | 2898,52 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 278,16 | 601,80 | 278,16 | 601,80 | | 214,70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки | т | 0,0109 | 601189,02 | -- | 6552,96 | -- | 6552,96 | -- | 7077,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524,24 | |
| 150 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 | кг | 1,2 | 189,72 | -- | 227,66 | -- | 227,66 | -- | 245,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18,21 | |
| 151 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 1 | 373,33 | 16,13 | 373,33 | 16,13 | 153,21 | 149,26 | 564,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 204,00 | 3,31 | 204,00 | 3,31 | | 41,81 | |
| 152 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0004068 | 241905,24 | -- | 98,41 | -- | 98,41 | -- | 106,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7,87 | |
| 153 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0001332 | 287093,28 | -- | 38,24 | -- | 38,24 | -- | 41,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3,06 | |
| 154 | 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 | шт. | 3 | 697,88 | 87,98 | 2093,65 | 263,94 | 119,89 | 1296,06 | 3660,89 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 569,94 | 30,09 | 1709,82 | 90,27 | | 271,18 | |
| 155 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 3 | 2050,20 | -- | 6150,60 | -- | 6150,60 | -- | 6642,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 492,05 | |
| 156 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 3 | 48,96 | -- | 146,88 | -- | 146,88 | -- | 158,63 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11,75 | |
| 157 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,2 | 249,90 | -- | 49,98 | -- | 49,98 | -- | 53,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,00 | |
| 158 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 145,86 | -- | 875,16 | -- | 875,16 | -- | 945,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70,01 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 20122,59 | 3042,43 | 14412,99 | 2663,17 | 24608,62 |
| | | | | | | | 2667,17 | 1031,68 | -- | 1822,86 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 12280,17 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 273,09 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3698,85 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6297,48 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2663,17 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1195,47 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 16138,81 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,79 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3698,85 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1289,45 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1289,45 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 103,16 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1392,61 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6552,96 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6552,96 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 524,24 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7077,20 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 24608,62 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2,79 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3698,85 | | | |
| **РАЗДЕЛ 8.Заземление опор ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | | |
| **159** | **1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м** | **1 заземлитель** | **5** | **1897,79** | **1415,80** | **9488,93** | **7079,00** | **31,68** | **3488,52** | **14015,64** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **475,65** | **396,48** | **2378,25** | **1982,40** | | **1038,20** | |
| **160** | **1308-0208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **37** | **3195,13** | **171,94** | **118219,69** | **6361,78** | **80777,91** | **23499,84** | **153057,09** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **840,00** | **42,13** | **31080,00** | **1558,66** | | **11337,56** | |
| **161** | **2105-0304-0115 РСНБ РК 2015** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,041** | **229552,02** | **--** | **9411,63** | **--** | **9411,63** | **--** | **10164,56** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **752,93** | |
| **162** | **1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | **м** | **72,5** | **245,93** | **18,33** | **17830,10** | **1328,69** | **2581,41** | **10242,30** | **30318,19** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **192,00** | **4,21** | **13920,00** | **305,41** | | **2245,79** | |
| **163** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **15,225** | **1543,08** | **--** | **23493,39** | **--** | **--** | **16915,24** | **43641,33** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1543,08** | **--** | **23493,39** | **--** | | **3232,69** | |
| **164** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **15,225** | **804,82** | **--** | **12253,32** | **--** | **--** | **8822,39** | **22761,77** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **12253,32** | **--** | | **1686,06** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **165** | **2105-0304-0109 РСНБ РК 2015** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,047** | **241905,24** | **--** | **11369,55** | **--** | **11369,55** | **--** | **12279,11** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **909,56** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **202066,62** | **14769,47** | **104172,18** | **62968,29** | **286237,71** |
| | | | | | | | **83124,97** | **3846,48** | **--** | **21202,79** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **136049,80** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **83359,33** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **46864,08** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **33742,13** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **13583,35** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **183375,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **38,74** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **46864,08** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **66016,82** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **31,68** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **40107,37** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **20781,18** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **29226,16** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7619,44** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **102862,42** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42,10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **40107,37** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **286237,71** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **80,83** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **86971,44** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Гидроизоляции подземной части железобетонных элементов ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| **166** | **1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | **м2** | **178,27** | **138,16** | **2,33** | **24630,54** | **415,58** | **14032,54** | **7056,34** | **34221,83** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **10182,41** | **44,18** | | **2534,95** | |
| **167** | **1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** | **м2** | **178,27** | **108,74** | **2,33** | **19384,39** | **415,58** | **8786,39** | **7056,34** | **28555,99** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **10182,41** | **44,18** | | **2115,26** | |
| **168** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **178,27** | **852,17** | **20,79** | **151916,50** | **3705,79** | **102102,96** | **43291,04** | **210824,14** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **258,64** | **2,48** | **46107,75** | **441,75** | | **15616,60** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **195931,42** | **4536,95** | **124921,90** | **57403,73** | **273601,96** |
| | | | | | | | **66472,57** | **530,10** | **--** | **20266,81** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **195931,42** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **124921,90** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **67002,67** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **57403,73** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **20266,81** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **273601,96** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **52,95** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **67002,67** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **273601,96** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **52,95** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **67002,67** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **20200035,50** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **901864,83** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **814976,98** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **282107,24** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **10377808,38** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **6157515,14** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **907683,48** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1040186,69** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети электроснабжения.
Шифр объекта 68-4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на сети электроснабжения 0,4кВ. /н.с. I и II подъема/
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-0-ЭС2.1.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 3850,731 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 701,5 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,648 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Оборудование 0,4кВ.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1313-1201-0101 РСНБ РК 2015 | **Дизель-генератор стационарный. Монтаж оборудования** | т | 1 | 187676,43 | 14975,11 | 187676,43 | 14975,11 | 18261,32 | 95871,35 | 306231,59 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 154440,00 | 2726,14 | 154440,00 | 2726,14 | | 22683,82 | |
| 2 | ТОО SnABGEn-NS | **Трехфазная дизельная электростанция (ДЭС) с всепогодным кожухом (серии B)Uн 400/230В, f** | коМПЛ | 1 | 1881250,00 | -- | 1881250,00 | -- | | -- | 1881250,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1881250,00 | -- | |
| | | **Заземление ДЭС** | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 3,78 | 1543,08 | -- | 5832,84 | -- | -- | 4199,65 | 10835,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 5832,84 | -- | | 802,60 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 3,78 | 804,82 | -- | 3042,20 | -- | -- | 2190,39 | 5651,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 3042,20 | -- | | 418,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 14 | 624,65 | 25,37 | 8745,06 | 355,11 | 6037,94 | 1760,17 | 11345,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,00 | 6,62 | 2352,00 | 92,68 | | 840,42 | |
| 6 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 3195,13 | 171,94 | 12780,51 | 687,76 | 8732,75 | 2540,52 | 16546,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 3360,00 | 168,50 | | 1225,68 | |
| 7 | 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 4 | 516,28 | 23,17 | 2065,11 | 92,67 | 1108,44 | 638,55 | 2919,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 5,72 | 864,00 | 22,87 | | 216,29 | |
| 8 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 0,12 | 679,84 | 28,45 | 81,58 | 3,41 | 52,25 | 19,31 | 108,97 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 7,52 | 25,92 | 0,90 | | 8,07 | |
| 9 | 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015 | Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 123,42 | -- | 493,68 | -- | 493,68 | -- | 533,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39,49 | |
| | | **Заземление скважин** | | | | | | | | | |
| 10 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 13,104 | 1543,08 | -- | 20220,52 | -- | -- | 14558,77 | 37561,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 20220,52 | -- | | 2782,34 | |
| 11 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 13,104 | 804,82 | -- | 10546,31 | -- | -- | 7593,34 | 19590,82 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 10546,31 | -- | | 1451,17 | |
| 12 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 50,4 | 624,65 | 25,37 | 31482,20 | 1278,41 | 21736,60 | 6336,60 | 40844,31 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,00 | 6,62 | 8467,20 | 333,64 | | 3025,50 | |
| 13 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 12 | 3195,13 | 171,94 | 38341,52 | 2063,28 | 26198,24 | 7621,57 | 49640,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 10080,00 | 505,51 | | 3677,05 | |
| 14 | 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 12 | 516,28 | 23,17 | 6195,33 | 278,01 | 3325,32 | 1915,64 | 8759,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 5,72 | 2592,00 | 68,61 | | 648,88 | |
| 15 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 0,36 | 679,84 | 28,45 | 244,74 | 10,24 | 156,74 | 57,94 | 326,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **216,00** | **7,52** | **77,76** | **2,71** | | **24,21** | |
| **16** | **2404-0207-3803 РСНБ РК 2015** | **Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **12** | **123,42** | **--** | **1481,04** | **--** | **1481,04** | **--** | **1599,52** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **118,48** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **2210479,07** | **19744,00** | **87584,32** | **145303,79** | **2393745,49** |
| | | | | | | | **221900,76** | **3921,56** | **1881250,00** | **37962,63** | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **1881250,00** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **1881250,00** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **287612,48** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **85609,60** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **186180,44** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **116761,64** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **32349,93** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **436724,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **145,74** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **186180,44** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **41616,60** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **39641,88** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **1974,72** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **28542,15** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5612,70** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **75771,45** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42,41** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **39641,88** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **2393745,49** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **188,15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **225822,31** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| **17** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **118,62** | **1543,08** | **--** | **183040,15** | **--** | **--** | **131788,91** | **340015,38** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1543,08** | **--** | **183040,15** | **--** | | **25186,32** | |
| **18** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **39,54** | **732,78** | **--** | **28974,12** | **--** | **--** | **20861,37** | **53822,33** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **732,78** | **--** | **28974,12** | **--** | | **3986,84** | |
| **19** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **79,08** | **804,82** | **--** | **63644,85** | **--** | **--** | **45824,29** | **118226,67** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **63644,85** | **--** | | **8757,53** | |
| **20** | **1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,028** | **332410,57** | **103584,69** | **9307,50** | **2900,37** | **2,80** | **7126,16** | **17748,35** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **228726,00** | **28350,61** | **6404,33** | **793,82** | | **1314,69** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 903 | 309,78 | 154,90 | 279734,01 | 139875,78 | 16788,36 | 117949,75 | 429498,46 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 136,29 | 45,13 | 123069,87 | 40749,23 | | 31814,70 | |
| 22 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 58 | 315,96 | 146,66 | 18325,96 | 8506,41 | 2633,35 | 6963,28 | 27312,38 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 123,90 | 42,85 | 7186,20 | 2485,02 | | 2023,14 | |
| 23 | 2306-0137-0306<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0408 | 769685,88 | -- | 31403,18 | -- | 31403,18 | -- | 33915,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2512,25 | |
| 24 | 2306-0137-0305<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05712 | 542210,58 | -- | 30971,07 | -- | 30971,07 | -- | 33448,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2477,69 | |
| 25 | 2306-0137-0303<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,86598 | 308820,30 | -- | 267432,20 | -- | 267432,20 | -- | 288826,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21394,58 | |
| 26 | 1308-0206-2101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 15 | 616,17 | 54,52 | 9242,50 | 817,84 | 3204,66 | 3829,89 | 14118,18 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 348,00 | 6,62 | 5220,00 | 99,30 | | 1045,79 | |
| 27 | 2306-1705-0107<br>РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 32 | м | 15 | 331,50 | -- | 4972,50 | -- | 4972,50 | -- | 5370,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 397,80 | |
| 28 | 2301-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 29 | 1709,52 | -- | 49576,08 | -- | 49576,08 | -- | 53542,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3966,09 | |
| 29 | 1308-0103-3603<br>РСНБ РК 2015 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,16106 | 102109,08 | 18207,72 | 16445,69 | 2932,54 | 3136,38 | 8078,42 | 26486,04 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64428,00 | 5235,66 | 10376,77 | 843,26 | | 1961,93 | |
| 30 | 1101-0203-0504<br>РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 2 | 634,23 | 520,52 | 1268,46 | 1041,04 | -- | 528,22 | 1940,41 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113,71 | 253,11 | 227,42 | 506,22 | | 143,73 | |
| 31 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,007 | 287093,28 | -- | 2009,65 | -- | 2009,65 | -- | 2170,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 160,77 | |
| 32 | 2105-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,00046 | 255992,46 | -- | 117,76 | -- | 117,76 | -- | 127,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **2301-0201-0153 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,2** | **1211,76** | **--** | **3877,63** | **--** | **3877,63** | **--** | **4187,84** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **310,21** | |
| **34** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **0,76288** | **850,03** | **0,99** | **648,47** | **0,76** | **106,60** | **433,18** | **1168,19** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **709,31** | **0,48** | **541,12** | **0,36** | | **86,53** | |
| **35** | **1111-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,325** | **8745,59** | **1670,40** | **2842,32** | **542,88** | **1298,03** | **1149,50** | **4311,16** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3081,24** | **681,45** | **1001,40** | **221,47** | | **319,35** | |
| **36** | **1111-0101-0205 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,035** | **11966,53** | **2906,50** | **418,83** | **101,73** | **78,63** | **275,12** | **749,47** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **6813,60** | **1548,75** | **238,48** | **54,21** | | **55,52** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1004252,93** | **156719,35** | **417608,88** | **344808,10** | **1456985,91** |
| | | | | | | | **429924,70** | **45752,88** | **--** | **107924,88** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **658527,11** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **25762,75** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **190029,64** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **334778,96** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **136821,34** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **63627,88** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **858976,33** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **156,79** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **190029,64** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **292272,10** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1486,05** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **285647,94** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2127,41** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **207986,75** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **40020,71** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **540279,56** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **303,27** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **285647,94** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **53453,71** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **53453,71** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4276,30** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **57730,01** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1456985,91** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **460,07** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **475677,58** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3850731,40** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **651825,46** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **176463,35** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **49674,43** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **505193,19** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1881250,00** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **490111,89** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **145887,51** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети электроснабжения.
Шифр объекта 68-4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3
## (Локальный сметный расчет)

на сети электроснабжения 0,4кВ. с.Успеновка
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-0-ЭС2.2.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 2079,977 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 215,972 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,179 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Оборудование 0,4кВ.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1313-1201-0101 РСНБ РК 2015 | **Дизель-генератор стационарный. Монтаж оборудования** | т | 1 | 187676,43 | 14975,11 | 187676,43 | 14975,11 | 18261,32 | 95871,35 | 306231,59 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 154440,00 | 2726,14 | 154440,00 | 2726,14 | | 22683,82 | |
| 2 | ТОО SnABGEn-NS | **Трехфазная дизельная электростанция (ДЭС) с всепогодным кожухом (серии B)Uн 400/230В, f** | коМПЛ | 1 | 1566071,43 | -- | 1566071,43 | -- | | -- | 1566071,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1566071,43 | -- | |
| | | **Заземление ДЭС** | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 3,78 | 1543,08 | -- | 5832,84 | -- | -- | 4199,65 | 10835,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 5832,84 | -- | | 802,60 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 3,78 | 804,82 | -- | 3042,20 | -- | -- | 2190,39 | 5651,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 3042,20 | -- | | 418,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 14 | 624,65 | 25,37 | 8745,06 | 355,11 | 6037,94 | 1760,17 | 11345,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,00 | 6,62 | 2352,00 | 92,68 | | 840,42 | |
| 6 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 4 | 3195,13 | 171,94 | 12780,51 | 687,76 | 8732,75 | 2540,52 | 16546,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 3360,00 | 168,50 | | 1225,68 | |
| 7 | 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям** | м | 4 | 516,28 | 23,17 | 2065,11 | 92,67 | 1108,44 | 638,55 | 2919,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 5,72 | 864,00 | 22,87 | | 216,29 | |
| 8 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 0,12 | 679,84 | 28,45 | 81,58 | 3,41 | 52,25 | 19,31 | 108,97 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 7,52 | 25,92 | 0,90 | | 8,07 | |
| 9 | 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015 | **Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 4 | 123,42 | -- | 493,68 | -- | 493,68 | -- | 533,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39,49 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | **Тенге** | | | | **1786788,84** | **16114,07** | **34686,37** | **107219,93** | **1920243,75** |
| | | | | | | | **169916,97** | **3011,09** | **1566071,43** | **26234,99** | |
| Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | **1566071,43** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | **1566071,43** | | | | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **211348,68** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **34192,69** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **164053,01** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **100829,89** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **24974,29** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **337152,86** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **127,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **164053,01** | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **9368,73** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **8875,05** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **493,68** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6390,03** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1260,70** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **17019,46** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8875,05** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1920243,75** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **136,95** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **172928,06** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 11,52 | 1543,08 | -- | 17776,28 | -- | -- | 12798,92 | 33021,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 17776,28 | -- | | 2446,02 | |
| 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3,84 | 732,78 | -- | 2813,88 | -- | -- | 2025,99 | 5227,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 2813,88 | -- | | 387,19 | |
| 12 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,68 | 804,82 | -- | 6180,99 | -- | -- | 4450,31 | 11481,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 6180,99 | -- | | 850,50 | |
| 13 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,011 | 332410,57 | 103584,69 | 3656,52 | 1139,43 | 1,10 | 2799,56 | 6972,57 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 2515,99 | 311,86 | | 516,49 | |
| 14 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 64 | 309,78 | 154,90 | 19826,11 | 9913,68 | 1189,87 | 8359,67 | 30440,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 136,29 | 45,13 | 8722,56 | 2888,10 | | 2254,86 | |
| 15 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 11 | 315,96 | 146,66 | 3475,61 | 1613,28 | 499,43 | 1320,62 | 5179,93 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 123,90 | 42,85 | 1362,90 | 471,30 | | 383,70 | |
| 16 | 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0714 | 586863,12 | -- | 41902,03 | -- | 41902,03 | -- | 45254,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3352,16 | |
| 17 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12 | 1709,52 | -- | 20514,24 | -- | 20514,24 | -- | 22155,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1641,14 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **116145,65** | **12666,39** | **64106,67** | **31755,08** | **159732,79** |
| | | | | | | | **39372,59** | **3671,25** | **--** | **11832,06** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **65203,75** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1689,30** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **13444,85** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **41902,03** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9680,29** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5990,72** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **80874,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11,12** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13444,85** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **30427,66** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1,10** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **29598,99** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **22074,79** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4200,20** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **56702,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **31,03** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **29598,99** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **20514,24** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **20514,24** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1641,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **22155,38** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **159732,79** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42,15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43043,84** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2079976,54** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **209289,56** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **28780,46** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **6682,34** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **98793,04** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1566071,43** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **138975,01** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **38067,04** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети электроснабжения.
Шифр объекта 68-4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-4
## (Локальный сметный расчет)

на сети электроснабжения 0,4кВ. с.Придорожное
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-0-ЭС2.2.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 2079,977 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 215,972 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,179 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Оборудование 0,4кВ.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1313-1201-0101 РСНБ РК 2015 | **Дизель-генератор стационарный. Монтаж оборудования** | т | 1 | 187676,43 | 14975,11 | 187676,43 | 14975,11 | 18261,32 | 95871,35 | 306231,59 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 154440,00 | 2726,14 | 154440,00 | 2726,14 | | 22683,82 | |
| 2 | ТОО SnABGEn-NS | **Трехфазная дизельная электростанция (ДЭС) с всепогодным кожухом (серии B)Uн 400/230В, f** | коМПЛ | 1 | 1566071,43 | -- | 1566071,43 | -- | | -- | 1566071,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1566071,43 | -- | |
| | | **Заземление ДЭС** | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 3,78 | 1543,08 | -- | 5832,84 | -- | -- | 4199,65 | 10835,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 5832,84 | -- | | 802,60 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 3,78 | 804,82 | -- | 3042,20 | -- | -- | 2190,39 | 5651,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 3042,20 | -- | | 418,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 14 | 624,65 | 25,37 | 8745,06 | 355,11 | 6037,94 | 1760,17 | 11345,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,00 | 6,62 | 2352,00 | 92,68 | | 840,42 | |
| 6 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 4 | 3195,13 | 171,94 | 12780,51 | 687,76 | 8732,75 | 2540,52 | 16546,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 3360,00 | 168,50 | | 1225,68 | |
| 7 | 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям** | м | 4 | 516,28 | 23,17 | 2065,11 | 92,67 | 1108,44 | 638,55 | 2919,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 5,72 | 864,00 | 22,87 | | 216,29 | |
| 8 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 0,12 | 679,84 | 28,45 | 81,58 | 3,41 | 52,25 | 19,31 | 108,97 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 7,52 | 25,92 | 0,90 | | 8,07 | |
| 9 | 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015 | **Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 4 | 123,42 | -- | 493,68 | -- | 493,68 | -- | 533,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39,49 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | **Тенге** | | | | **1786788,84** | **16114,07** | **34686,37** | **107219,93** | **1920243,75** |
| | | | | | | | **169916,97** | **3011,09** | **1566071,43** | **26234,99** | |
| Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | **1566071,43** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | **1566071,43** | | | | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **211348,68** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **34192,69** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **164053,01** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **100829,89** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **24974,29** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **337152,86** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **127,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **164053,01** | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **9368,73** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **8875,05** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **493,68** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6390,03** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1260,70** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **17019,46** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8875,05** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1920243,75** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **136,95** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **172928,06** | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 11,52 | 1543,08 | -- | 17776,28 | -- | -- | 12798,92 | 33021,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 17776,28 | -- | | 2446,02 | |
| 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3,84 | 732,78 | -- | 2813,88 | -- | -- | 2025,99 | 5227,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,78 | -- | 2813,88 | -- | | 387,19 | |
| 12 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,68 | 804,82 | -- | 6180,99 | -- | -- | 4450,31 | 11481,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 6180,99 | -- | | 850,50 | |
| 13 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,011 | 332410,57 | 103584,69 | 3656,52 | 1139,43 | 1,10 | 2799,56 | 6972,57 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 228726,00 | 28350,61 | 2515,99 | 311,86 | | 516,49 | |
| 14 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 64 | 309,78 | 154,90 | 19826,11 | 9913,68 | 1189,87 | 8359,67 | 30440,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 136,29 | 45,13 | 8722,56 | 2888,10 | | 2254,86 | |
| 15 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 11 | 315,96 | 146,66 | 3475,61 | 1613,28 | 499,43 | 1320,62 | 5179,93 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 123,90 | 42,85 | 1362,90 | 471,30 | | 383,70 | |
| 16 | 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0714 | 586863,12 | -- | 41902,03 | -- | 41902,03 | -- | 45254,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3352,16 | |
| 17 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12 | 1709,52 | -- | 20514,24 | -- | 20514,24 | -- | 22155,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1641,14 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **116145,65** | **12666,39** | **64106,67** | **31755,08** | **159732,79** |
| | | | | | | | **39372,59** | **3671,25** | **--** | **11832,06** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **65203,75** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1689,30** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **13444,85** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **41902,03** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9680,29** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5990,72** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **80874,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11,12** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13444,85** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **30427,66** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1,10** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **29598,99** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **22074,79** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4200,20** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **56702,64** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **31,03** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **29598,99** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **20514,24** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **20514,24** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1641,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **22155,38** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **159732,79** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42,15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43043,84** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2079976,54** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **209289,56** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **28780,46** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **6682,34** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **98793,04** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **1566071,43** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **138975,01** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **38067,04** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети электроснабжения.
Шифр объекта 68-4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-5
## (Локальный сметный расчет)

на сети электроснабжения 10кВ. /н.с. III подъема/ с.Успеновка
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-0-ЭС1.1.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 7614,72 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 319,038 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,262 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Оборудование 10кВ.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования** | подстанция | 1 | 78149,69 | 41752,30 | 78149,69 | 41752,30 | 2944,39 | 34211,27 | 121349,83 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 33453,00 | 14062,65 | 33453,00 | 14062,65 | | 8988,88 | |
| 2 | 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 | **Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 3241,31 | 426,52 | 3241,31 | 426,52 | 336,79 | 1885,75 | 5537,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2478,00 | 141,10 | 2478,00 | 141,10 | | 410,16 | |
| 3 | 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85** | шт. | 1 | 436139,00 | -- | 436139,00 | -- | | -- | 436139,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 436139,00 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5108-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | -- | 421200,00 | -- | | -- | 421200,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 421200,00 | -- | |
| 5 | 1308-0103-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Реклоузер. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 58295,08 | 22414,58 | 58295,08 | 22414,58 | 1188,50 | 30198,72 | 95573,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 34692,00 | 7250,67 | 34692,00 | 7250,67 | | 7079,50 | |
| 6 | ТОО Таврида Электрик Астана | Реклоузер TER REC15 AL1 R5 | коМПЛ | 1 | 5076032,14 | -- | 5076032,14 | -- | | -- | 5076032,14 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5076032,14 | -- | |
| | | | | Ограждение КТП | | | | | | | |
| 7 | 1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования | м2 | 35,2 | 7154,29 | 460,74 | 251831,15 | 16218,05 | 148387,51 | 66166,85 | 343437,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2478,00 | 132,75 | 87225,60 | 4672,80 | | 25439,84 | |
| 8 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 5 | 634,23 | 520,52 | 3171,14 | 2602,60 | -- | 1320,54 | 4851,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113,71 | 253,11 | 568,54 | 1265,55 | | 359,33 | |
| 9 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,065 | 5849,97 | 1685,32 | 380,25 | 109,55 | 218,16 | 90,48 | 508,39 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 52,54 | 44,75 | | 37,66 | |
| 10 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,85 | 22288,92 | 1138,42 | 18945,58 | 967,66 | 13658,82 | 4122,22 | 24913,23 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 4319,10 | 210,81 | | 1845,42 | |
| 11 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,62 | 25433,31 | 12325,50 | 15768,65 | 7641,81 | 4051,06 | 4207,22 | 21573,94 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6573,84 | 3260,70 | 4075,78 | 2021,63 | | 1598,07 | |
| 12 | 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 | Стойки ограждения | т | 0,62 | 415551,06 | -- | 257641,66 | -- | 257641,66 | -- | 278252,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20611,33 | |
| 13 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 16 | 127,55 | -- | 2040,82 | -- | -- | 1469,39 | 3791,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 127,55 | -- | 2040,82 | -- | | 280,82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,6 | 8745,59 | 1670,40 | 13992,94 | 2672,64 | 6390,32 | 5659,09 | 21224,19 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 4929,98 | 1090,32 | | 1572,16 | |
| | | **Опоры под КТП** | | | | | | | | | |
| 15 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 4 | 634,23 | 520,52 | 2536,91 | 2082,08 | -- | 1056,44 | 3880,82 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113,71 | 253,11 | 454,83 | 1012,44 | | 287,47 | |
| 16 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,052 | 5849,97 | 1685,32 | 304,20 | 87,64 | 174,53 | 72,38 | 406,71 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 42,03 | 35,80 | | 30,13 | |
| 17 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,96 | 22288,92 | 1138,42 | 21397,36 | 1092,88 | 15426,43 | 4655,69 | 28137,29 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 4878,05 | 238,09 | | 2084,24 | |
| 18 | 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,30876 | 102109,08 | 18207,72 | 31527,20 | 5621,82 | 6012,59 | 15486,73 | 50775,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64428,00 | 5235,66 | 19892,79 | 1616,56 | | 3761,11 | |
| 19 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,054 | 307655,46 | -- | 16613,39 | -- | 16613,39 | -- | 17942,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1329,07 | |
| 20 | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,84 | 7345,02 | -- | 57584,96 | -- | 57584,96 | -- | 62191,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4606,80 | |
| 21 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04788 | 287094,30 | -- | 13746,08 | -- | 13746,08 | -- | 14845,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1099,69 | |
| 22 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,8232544 | 93,95 | 2,33 | 734,97 | 18,24 | 392,02 | 225,39 | 1037,20 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 324,72 | 1,94 | | 76,83 | |
| 23 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,8232544 | 174,20 | 3,30 | 1362,84 | 25,81 | 957,43 | 264,60 | 1757,63 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 379,60 | 3,88 | | 130,19 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 6782637,31 | 103734,16 | 545724,62 | 171092,76 | 7035358,78 |
| | | | | | | | 199807,38 | 33668,99 | 5933371,14 | 81628,71 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 5933371,14 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 5933371,14 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 423044,42 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 158869,77 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 205485,17 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **147949,32** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **45679,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **616673,24** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **161,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **205485,17** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **95226,48** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **37217,71** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **21893,79** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **30359,47** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18936,22** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9133,02** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **123295,71** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **21893,79** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **273410,31** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4051,06** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6097,41** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **257641,66** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4207,22** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **22209,40** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **299826,93** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,02** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6097,41** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **57584,96** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **57584,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4606,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **62191,75** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **7035358,78** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **186,92** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **233476,37** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Лестница металлическая** | | | | | | | | | | | |
| **24** | **1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,02994** | **70655,84** | **25885,45** | **2115,44** | **775,01** | **302,11** | **877,57** | **3232,45** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **34680,00** | **7799,87** | **1038,32** | **233,53** | | **239,44** | |
| **25** | **1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | **т конструкций** | **0,02994** | **195734,47** | **18794,48** | **5860,29** | **562,71** | **104,19** | **3687,29** | **10311,38** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **173460,00** | **5026,80** | **5193,39** | **150,50** | | **763,81** | |
| **26** | **2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0067204** | **254128,92** | **--** | **1707,85** | **--** | **1707,85** | **--** | **1844,48** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136,63 | |
| 27 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0066568 | 287094,30 | -- | 1911,13 | -- | 1911,13 | -- | 2064,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152,89 | |
| 28 | 2301-1307-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм** | м | 2,544 | 999,60 | -- | 2542,98 | -- | 2542,98 | -- | 2746,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 203,44 | |
| 29 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0104516 | 230527,14 | -- | 2409,38 | -- | 2409,38 | -- | 2602,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192,75 | |
| 30 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 1,292 | 93,95 | 2,33 | 121,38 | 3,01 | 64,74 | 37,22 | 171,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 53,63 | 0,32 | | 12,69 | |
| 31 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 1,292 | 174,20 | 3,30 | 225,07 | 4,26 | 158,12 | 43,70 | 290,27 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 62,69 | 0,64 | | 21,50 | |
| | | | | **Заземление КТП** | | | | | | | |
| 32 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 4,2 | 1543,08 | -- | 6480,94 | -- | -- | 4666,27 | 12038,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 6480,94 | -- | | 891,78 | |
| 33 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 4,2 | 804,82 | -- | 3380,23 | -- | -- | 2433,76 | 6279,11 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 3380,23 | -- | | 465,12 | |
| 34 | 1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 20 | 624,65 | 25,37 | 12492,94 | 507,30 | 8625,63 | 2514,53 | 16208,06 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,00 | 6,62 | 3360,00 | 132,40 | | 1200,60 | |
| 35 | 1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 8 | 3195,13 | 171,94 | 25561,01 | 1375,52 | 17465,49 | 5081,05 | 33093,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 6720,00 | 337,01 | | 2451,36 | |
| 36 | 1308-0208-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям** | м | 15 | 516,28 | 23,17 | 7744,16 | 347,51 | 4156,65 | 2394,54 | 10949,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 5,72 | 3240,00 | 85,76 | | 811,10 | |
| 37 | 1308-0208-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 0,12 | 679,84 | 28,45 | 81,58 | 3,41 | 52,25 | 19,31 | 108,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **216,00** | **7,52** | **25,92** | **0,90** | | **8,07** | |
| **38** | **2404-0207-3803 РСНБ РК 2015** | **Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **4** | **123,42** | **--** | **493,68** | **--** | **493,68** | **--** | **533,17** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **39,49** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **73128,05** | **3578,74** | **39994,20** | **21755,25** | **102473,96** |
| | | | | | | | **29555,11** | **941,05** | **--** | **7590,66** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **45879,69** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **30300,03** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **13901,98** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10009,43** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4471,13** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **60360,25** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11,49** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13901,98** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **16729,65** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **222,86** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **9978,44** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **6522,03** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7180,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1912,85** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **25823,46** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9978,44** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **7975,73** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **406,30** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **6615,74** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4564,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1003,25** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **13543,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6615,74** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **2542,98** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2542,98** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **203,44** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **2746,42** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **102473,96** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **27,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **30496,17** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| **39** | **1133-0204-0202 РСНБ РК 2015** | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,0439** | **111042,02** | **56752,79** | **4874,74** | **2491,45** | **121,47** | **2468,26** | **7930,45** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **51522,30** | **18758,46** | **2261,83** | **823,50** | | **587,44** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | **2306-1004-0105 РСНБ РК 2015** | **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** | **т** | **0,10286** | **1005015,18** | **--** | **103375,86** | **--** | **103375,86** | **--** | **111645,93** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8270,07** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **108250,61** | **2491,45** | **103497,33** | **2468,26** | **119576,38** |
| | | | | | | | **2261,83** | **823,50** | **--** | **8857,51** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **103375,86** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **103375,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8270,07** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **111645,93** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4874,74** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **121,47** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3085,33** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2468,26** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **587,44** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **7930,45** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3085,33** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **119576,38** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3085,33** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Воздушная линия ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Анкерная опора (концевая) А10-1-1шт.** | | | | | | | | | |
| **41** | **1133-0202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1** | **14014,41** | **6873,20** | **14014,41** | **6873,20** | **694,77** | **7819,23** | **23580,34** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **6446,44** | **3327,60** | **6446,44** | **3327,60** | | **1746,69** | |
| **42** | **2104-0405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **2** | **50077,92** | **--** | **100155,84** | **--** | **100155,84** | **--** | **108168,31** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8012,47** | |
| **43** | **1133-0203-0201 РСНБ РК 2015** | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | **шт.** | **2** | **2379,89** | **1343,40** | **4759,78** | **2686,80** | **--** | **2465,50** | **7803,31** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **1036,49** | **504,45** | **2072,98** | **1008,90** | | **578,02** | |
| **44** | **2104-9999-9917 РСНБ РК 2015** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **м3** | **0,1** | **42926,70** | **--** | **4292,67** | **--** | **4292,67** | **--** | **4636,08** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **343,41** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки | т | 0,0453 | 601189,02 | -- | 27233,86 | -- | 27233,86 | -- | 29412,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2178,71 | |
| 46 | 2113-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы БМ5 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0006 | 444579,24 | -- | 266,75 | -- | 266,75 | -- | 288,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21,34 | |
| 47 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 | кг | 1,2 | 189,72 | -- | 227,66 | -- | 227,66 | -- | 245,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18,21 | |
| 48 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 1 | 6209,00 | 4922,00 | 6209,00 | 4922,00 | -- | 2152,91 | 9030,86 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 1287,00 | 1703,15 | | 668,95 | |
| 49 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,001356 | 241905,24 | -- | 328,02 | -- | 328,02 | -- | 354,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26,24 | |
| 50 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,000444 | 287093,28 | -- | 127,47 | -- | 127,47 | -- | 137,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10,20 | |
| 51 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 1 | 2050,20 | -- | 2050,20 | -- | 2050,20 | -- | 2214,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 164,02 | |
| 52 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 1 | 48,96 | -- | 48,96 | -- | 48,96 | -- | 52,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3,92 | |
| 53 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,1 | 249,90 | -- | 24,99 | -- | 24,99 | -- | 26,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2,00 | |
| 54 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 674,22 | -- | 1348,44 | -- | 1348,44 | -- | 1456,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 107,88 | |
| 55 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 145,86 | -- | 437,58 | -- | 437,58 | -- | 472,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35,01 | |
| | | **Подвеска натяжная изолирующая** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **2404-0106-0111 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93** | **шт.** | **6** | **4208,52** | **--** | **25251,12** | **--** | **25251,12** | **--** | **27271,21** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2020,09** | |
| **57** | **2404-0201-0203 РСНБ РК 2015** | **Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3** | **741,54** | **--** | **2224,62** | **--** | **2224,62** | **--** | **2402,59** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **177,97** | |
| **58** | **2404-0201-0761 РСНБ РК 2015** | **Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3** | **607,92** | **--** | **1823,76** | **--** | **1823,76** | **--** | **1969,66** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **145,90** | |
| **59** | **2404-0203-0201 РСНБ РК 2015** | **Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3** | **2468,40** | **--** | **7405,20** | **--** | **7405,20** | **--** | **7997,62** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **592,42** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **198230,34** | **14482,00** | **173941,92** | **12437,64** | **227521,42** |
| | | | | | | | **9806,42** | **6039,65** | **--** | **16853,44** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **33559,28** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2990,15** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **27350,28** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2152,91** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2856,97** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **38569,16** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2990,15** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **137437,20** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **694,77** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **12855,92** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **14214,49** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **104448,51** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10284,74** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **11817,75** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **159539,69** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,40** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12855,92** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **27233,86** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **27233,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2178,71** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **29412,57** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **227521,42** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15846,07** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Устройство ответвления УОП на анкерной опоре** | | | | | | | | | |
| **60** | **1308-0202-0504 РСНБ РК 2015** | **Траверса. Монтаж на опоре** | **шт.** | **2** | **1465,47** | **990,28** | **2930,94** | **1980,56** | **--** | **1168,55** | **4427,44** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **475,19** | **336,30** | **950,38** | **672,60** | | **327,96** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1308-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Хомут. Монтаж на опоре | шт. | 2 | 2050,24 | 1772,08 | 4100,48 | 3544,16 | -- | 1267,14 | 5797,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 278,16 | 601,80 | 556,32 | 1203,60 | | 429,41 | |
| 62 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки | т | 0,0218 | 601189,02 | -- | 13105,92 | -- | 13105,92 | -- | 14154,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1048,47 | |
| 63 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 | кг | 2,4 | 189,72 | -- | 455,33 | -- | 455,33 | -- | 491,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36,43 | |
| 64 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 2 | 373,33 | 16,13 | 746,67 | 32,26 | 306,41 | 298,53 | 1128,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 204,00 | 3,31 | 408,00 | 6,62 | | 83,62 | |
| 65 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0016272 | 241905,24 | -- | 393,63 | -- | 393,63 | -- | 425,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31,49 | |
| 66 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0005328 | 287093,28 | -- | 152,96 | -- | 152,96 | -- | 165,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12,24 | |
| 67 | 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 | шт. | 4 | 697,88 | 87,98 | 2791,53 | 351,92 | 159,85 | 1728,09 | 4881,19 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 569,94 | 30,09 | 2279,76 | 120,36 | | 361,57 | |
| 68 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 2050,20 | -- | 8200,80 | -- | 8200,80 | -- | 8856,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 656,06 | |
| 69 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 48,96 | -- | 195,84 | -- | 195,84 | -- | 211,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15,67 | |
| 70 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,2 | 249,90 | -- | 49,98 | -- | 49,98 | -- | 53,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,00 | |
| 71 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 145,86 | -- | 1750,32 | -- | 1750,32 | -- | 1890,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 140,03 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 34874,40 | 5908,90 | 24771,04 | 4462,30 | 42483,64 |
| | | | | | | | 4194,46 | 2003,18 | -- | 3146,94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 18966,26 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 466,26 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6197,64 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8396,64 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4462,30 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1874,28 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 25302,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,62 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6197,64 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2802,22 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2802,22 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 224,18 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3026,40 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 13105,92 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 13105,92 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1048,47 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 14154,39 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 42483,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,62 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6197,64 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Заземление опор ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 72 | 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м** | 1 заземлитель | 2 | 1897,79 | 1415,80 | 3795,57 | 2831,60 | 12,67 | 1395,41 | 5606,26 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 475,65 | 396,48 | 951,30 | 792,96 | | 415,28 | |
| 73 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 3195,13 | 171,94 | 3195,13 | 171,94 | 2183,19 | 635,13 | 4136,68 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 840,00 | 42,13 | | 306,42 | |
| 74 | 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,0164 | 229552,02 | -- | 3764,65 | -- | 3764,65 | -- | 4065,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301,17 | |
| 75 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | м | 29 | 245,93 | 18,33 | 7132,04 | 531,48 | 1032,56 | 4096,92 | 12127,28 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,00 | 4,21 | 5568,00 | 122,17 | | 898,32 | |
| 76 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 6,09 | 1543,08 | -- | 9397,36 | -- | -- | 6766,10 | 17456,53 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 9397,36 | -- | | 1293,08 | |
| 77 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 6,09 | 804,82 | -- | 4901,33 | -- | -- | 3528,96 | 9104,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **4901,33** | **--** | | **674,42** | |
| **78** | **2105-0304-0109 РСНБ РК 2015** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,0188** | **241905,24** | **--** | **4547,82** | **--** | **4547,82** | **--** | **4911,64** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **363,83** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **36733,90** | **3535,02** | **11540,89** | **16422,51** | **57408,92** |
| | | | | | | | **21657,99** | **957,25** | **--** | **4252,51** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **10327,17** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **3215,75** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **6572,29** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4732,05** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1204,74** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **16263,96** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6572,29** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **26406,73** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **12,67** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **16042,95** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **8312,47** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11690,46** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3047,78** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **41144,97** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16,84** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16042,95** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **57408,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **22,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22615,24** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Гидроизоляции подземной части железобетонных элементов ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| **79** | **1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | **м2** | **19,48** | **138,16** | **2,33** | **2691,44** | **45,41** | **1533,37** | **771,06** | **3739,50** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **1112,66** | **4,83** | | **277,00** | |
| **80** | **1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** | **м2** | **19,48** | **108,74** | **2,33** | **2118,18** | **45,41** | **960,11** | **771,06** | **3120,38** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **1112,66** | **4,83** | | **231,14** | |
| **81** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **19,48** | **852,17** | **20,79** | **16600,29** | **404,94** | **11157,04** | **4730,52** | **23037,27** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **258,64** | **2,48** | **5038,31** | **48,27** | | **1706,46** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **21409,91** | **495,76** | **13650,52** | **6272,65** | **29897,16** |
| | | | | | | | **7263,62** | **57,93** | **--** | **2214,60** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **21409,91** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **13650,52** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **7321,55** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6272,65** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2214,60** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **29897,16** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,79** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7321,55** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **29897,16** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,79** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7321,55** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **7614720,26** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **274546,81** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **134226,03** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **44491,55** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **913120,53** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **5933371,14** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **234911,37** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **124544,38** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Внеплощадочные сети электроснабжения.
Шифр объекта 68-4-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-6
## (Локальный сметный расчет)

на сети электроснабжения 10кВ. /н.с. III подъема/ с.Придорожное
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-0-ЭС1.1.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 7581,173 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 318,174 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,261 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Оборудование 10кВ.** | | | | | | | | | |
| **1** | **1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования** | **подстанция** | **1** | **78149,69** | **41752,30** | **78149,69** | **41752,30** | **2944,39** | **34211,27** | **121349,83** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **33453,00** | **14062,65** | **33453,00** | **14062,65** | | **8988,88** | |
| **2** | **1308-0103-0201 РСНБ РК 2015** | **Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **3241,31** | **426,52** | **3241,31** | **426,52** | **336,79** | **1885,75** | **5537,22** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2478,00** | **141,10** | **2478,00** | **141,10** | | **410,16** | |
| **3** | **5108-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85** | **шт.** | **1** | **436139,00** | **--** | **436139,00** | **--** | | **--** | **436139,00** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **436139,00** | **--** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5108-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 421200,00 | -- | 421200,00 | -- | | -- | 421200,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 421200,00 | -- | |
| 5 | 1308-0103-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Реклоузер. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 58295,08 | 22414,58 | 58295,08 | 22414,58 | 1188,50 | 30198,72 | 95573,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 34692,00 | 7250,67 | 34692,00 | 7250,67 | | 7079,50 | |
| 6 | ТОО Таврида Электрик Астана | Реклоузер TER REC15 AL1 R5 | коМПЛ | 1 | 5076032,14 | -- | 5076032,14 | -- | | -- | 5076032,14 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5076032,14 | -- | |
| | | | | Ограждение КТП | | | | | | | |
| 7 | 1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования | м2 | 35,2 | 7154,29 | 460,74 | 251831,15 | 16218,05 | 148387,51 | 66166,85 | 343437,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2478,00 | 132,75 | 87225,60 | 4672,80 | | 25439,84 | |
| 8 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 5 | 634,23 | 520,52 | 3171,14 | 2602,60 | -- | 1320,54 | 4851,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113,71 | 253,11 | 568,54 | 1265,55 | | 359,33 | |
| 9 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,065 | 5849,97 | 1685,32 | 380,25 | 109,55 | 218,16 | 90,48 | 508,39 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 52,54 | 44,75 | | 37,66 | |
| 10 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,85 | 22288,92 | 1138,42 | 18945,58 | 967,66 | 13658,82 | 4122,22 | 24913,23 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 4319,10 | 210,81 | | 1845,42 | |
| 11 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,62 | 25433,31 | 12325,50 | 15768,65 | 7641,81 | 4051,06 | 4207,22 | 21573,94 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6573,84 | 3260,70 | 4075,78 | 2021,63 | | 1598,07 | |
| 12 | 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 | Стойки ограждения | т | 0,62 | 415551,06 | -- | 257641,66 | -- | 257641,66 | -- | 278252,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20611,33 | |
| 13 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 16 | 127,55 | -- | 2040,82 | -- | -- | 1469,39 | 3791,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 127,55 | -- | 2040,82 | -- | | 280,82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,6 | 8745,59 | 1670,40 | 13992,94 | 2672,64 | 6390,32 | 5659,09 | 21224,19 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3081,24 | 681,45 | 4929,98 | 1090,32 | | 1572,16 | |
| | | **Опоры под КТП** | | | | | | | | | |
| 15 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 4 | 634,23 | 520,52 | 2536,91 | 2082,08 | -- | 1056,44 | 3880,82 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 113,71 | 253,11 | 454,83 | 1012,44 | | 287,47 | |
| 16 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,052 | 5849,97 | 1685,32 | 304,20 | 87,64 | 174,53 | 72,38 | 406,71 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 808,35 | 688,42 | 42,03 | 35,80 | | 30,13 | |
| 17 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,96 | 22288,92 | 1138,42 | 21397,36 | 1092,88 | 15426,43 | 4655,69 | 28137,29 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 4878,05 | 238,09 | | 2084,24 | |
| 18 | 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,30876 | 102109,08 | 18207,72 | 31527,20 | 5621,82 | 6012,59 | 15486,73 | 50775,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64428,00 | 5235,66 | 19892,79 | 1616,56 | | 3761,11 | |
| 19 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,054 | 307655,46 | -- | 16613,39 | -- | 16613,39 | -- | 17942,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1329,07 | |
| 20 | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,84 | 7345,02 | -- | 57584,96 | -- | 57584,96 | -- | 62191,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4606,80 | |
| 21 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04788 | 287094,30 | -- | 13746,08 | -- | 13746,08 | -- | 14845,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1099,69 | |
| 22 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,8232544 | 93,95 | 2,33 | 734,97 | 18,24 | 392,02 | 225,39 | 1037,20 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 324,72 | 1,94 | | 76,83 | |
| 23 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,8232544 | 174,20 | 3,30 | 1362,84 | 25,81 | 957,43 | 264,60 | 1757,63 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 379,60 | 3,88 | | 130,19 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 6782637,31 | 103734,16 | 545724,62 | 171092,76 | 7035358,78 |
| | | | | | | | 199807,38 | 33668,99 | 5933371,14 | 81628,71 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 5933371,14 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 5933371,14 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 423044,42 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 158869,77 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 205485,17 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **147949,32** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **45679,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **616673,24** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **161,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **205485,17** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **95226,48** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **37217,71** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **21893,79** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **30359,47** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18936,22** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9133,02** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **123295,71** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **21893,79** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **273410,31** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4051,06** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6097,41** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **257641,66** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4207,22** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **22209,40** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **299826,93** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,02** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6097,41** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **57584,96** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **57584,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4606,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **62191,75** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **7035358,78** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **186,92** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **233476,37** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Лестница металлическая** | | | | | | | | | | | |
| **24** | **1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,02994** | **70655,84** | **25885,45** | **2115,44** | **775,01** | **302,11** | **877,57** | **3232,45** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **34680,00** | **7799,87** | **1038,32** | **233,53** | | **239,44** | |
| **25** | **1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | **т конструкций** | **0,02994** | **195734,47** | **18794,48** | **5860,29** | **562,71** | **104,19** | **3687,29** | **10311,38** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **173460,00** | **5026,80** | **5193,39** | **150,50** | | **763,81** | |
| **26** | **2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0067204** | **254128,92** | **--** | **1707,85** | **--** | **1707,85** | **--** | **1844,48** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136,63 | |
| 27 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0066568 | 287094,30 | -- | 1911,13 | -- | 1911,13 | -- | 2064,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152,89 | |
| 28 | 2301-1307-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм** | м | 2,544 | 999,60 | -- | 2542,98 | -- | 2542,98 | -- | 2746,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 203,44 | |
| 29 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0104516 | 230527,14 | -- | 2409,38 | -- | 2409,38 | -- | 2602,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192,75 | |
| 30 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 1,292 | 93,95 | 2,33 | 121,38 | 3,01 | 64,74 | 37,22 | 171,29 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 41,51 | 0,25 | 53,63 | 0,32 | | 12,69 | |
| 31 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 1,292 | 174,20 | 3,30 | 225,07 | 4,26 | 158,12 | 43,70 | 290,27 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48,52 | 0,50 | 62,69 | 0,64 | | 21,50 | |
| | | **Заземление КТП** | | | | | | | | | |
| 32 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 4,2 | 1543,08 | -- | 6480,94 | -- | -- | 4666,27 | 12038,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 6480,94 | -- | | 891,78 | |
| 33 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 4,2 | 804,82 | -- | 3380,23 | -- | -- | 2433,76 | 6279,11 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 3380,23 | -- | | 465,12 | |
| 34 | 1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 20 | 624,65 | 25,37 | 12492,94 | 507,30 | 8625,63 | 2514,53 | 16208,06 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 168,00 | 6,62 | 3360,00 | 132,40 | | 1200,60 | |
| 35 | 1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 8 | 3195,13 | 171,94 | 25561,01 | 1375,52 | 17465,49 | 5081,05 | 33093,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 6720,00 | 337,01 | | 2451,36 | |
| 36 | 1308-0208-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям** | м | 15 | 516,28 | 23,17 | 7744,16 | 347,51 | 4156,65 | 2394,54 | 10949,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 216,00 | 5,72 | 3240,00 | 85,76 | | 811,10 | |
| 37 | 1308-0208-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 0,12 | 679,84 | 28,45 | 81,58 | 3,41 | 52,25 | 19,31 | 108,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **216,00** | **7,52** | **25,92** | **0,90** | | **8,07** | |
| **38** | **2404-0207-3803 РСНБ РК 2015** | **Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **4** | **123,42** | **--** | **493,68** | **--** | **493,68** | **--** | **533,17** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **39,49** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **73128,05** | **3578,74** | **39994,20** | **21755,25** | **102473,96** |
| | | | | | | | **29555,11** | **941,05** | **--** | **7590,66** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **45879,69** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **30300,03** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **13901,98** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10009,43** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4471,13** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **60360,25** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11,49** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13901,98** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **16729,65** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **222,86** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **9978,44** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **6522,03** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7180,96** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1912,85** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **25823,46** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9978,44** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **7975,73** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **406,30** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **6615,74** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4564,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1003,25** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **13543,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,33** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6615,74** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **2542,98** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **2542,98** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **203,44** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **2746,42** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **102473,96** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **27,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **30496,17** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| **39** | **1133-0204-0202 РСНБ РК 2015** | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,0316** | **111042,02** | **56752,79** | **3508,93** | **1793,39** | **87,43** | **1776,70** | **5708,48** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **51522,30** | **18758,46** | **1628,10** | **592,77** | | **422,85** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | **2306-1004-0105 РСНБ РК 2015** | **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** | **т** | **0,074** | **1005015,18** | **--** | **74371,12** | **--** | **74371,12** | **--** | **80320,81** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5949,69** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **77880,05** | **1793,39** | **74458,56** | **1776,70** | **86029,29** |
| | | | | | | | **1628,10** | **592,77** | **--** | **6372,54** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **74371,12** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **74371,12** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5949,69** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **80320,81** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3508,93** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **87,43** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2220,87** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1776,70** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **422,85** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **5708,48** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,86** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2220,87** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **86029,29** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1,86** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2220,87** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Воздушная линия ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Анкерная опора (концевая) А10-1-1шт.** | | | | | | | | | |
| **41** | **1133-0202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1** | **14014,41** | **6873,20** | **14014,41** | **6873,20** | **694,77** | **7819,23** | **23580,34** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **6446,44** | **3327,60** | **6446,44** | **3327,60** | | **1746,69** | |
| **42** | **2104-0405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **2** | **50077,92** | **--** | **100155,84** | **--** | **100155,84** | **--** | **108168,31** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8012,47** | |
| **43** | **1133-0203-0201 РСНБ РК 2015** | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | **шт.** | **2** | **2379,89** | **1343,40** | **4759,78** | **2686,80** | **--** | **2465,50** | **7803,31** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **1036,49** | **504,45** | **2072,98** | **1008,90** | | **578,02** | |
| **44** | **2104-9999-9917 РСНБ РК 2015** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **м3** | **0,1** | **42926,70** | **--** | **4292,67** | **--** | **4292,67** | **--** | **4636,08** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **343,41** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки | т | 0,0453 | 601189,02 | -- | 27233,86 | -- | 27233,86 | -- | 29412,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2178,71 | |
| 46 | 2113-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы БМ5 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0006 | 444579,24 | -- | 266,75 | -- | 266,75 | -- | 288,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21,34 | |
| 47 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 | кг | 1,2 | 189,72 | -- | 227,66 | -- | 227,66 | -- | 245,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18,21 | |
| 48 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 1 | 6209,00 | 4922,00 | 6209,00 | 4922,00 | -- | 2152,91 | 9030,86 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 1287,00 | 1703,15 | | 668,95 | |
| 49 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,001356 | 241905,24 | -- | 328,02 | -- | 328,02 | -- | 354,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26,24 | |
| 50 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,000444 | 287093,28 | -- | 127,47 | -- | 127,47 | -- | 137,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10,20 | |
| 51 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 1 | 2050,20 | -- | 2050,20 | -- | 2050,20 | -- | 2214,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 164,02 | |
| 52 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 1 | 48,96 | -- | 48,96 | -- | 48,96 | -- | 52,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3,92 | |
| 53 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,1 | 249,90 | -- | 24,99 | -- | 24,99 | -- | 26,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2,00 | |
| 54 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 674,22 | -- | 1348,44 | -- | 1348,44 | -- | 1456,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 107,88 | |
| 55 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 145,86 | -- | 437,58 | -- | 437,58 | -- | 472,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35,01 | |
| | | **Подвеска натяжная изолирующая** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2404-0106-0111<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 6 | 4208,52 | -- | 25251,12 | -- | 25251,12 | -- | 27271,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2020,09 | |
| 57 | 2404-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 741,54 | -- | 2224,62 | -- | 2224,62 | -- | 2402,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 177,97 | |
| 58 | 2404-0201-0761<br>РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 607,92 | -- | 1823,76 | -- | 1823,76 | -- | 1969,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145,90 | |
| 59 | 2404-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2468,40 | -- | 7405,20 | -- | 7405,20 | -- | 7997,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592,42 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **198230,34** | **14482,00** | **173941,92** | **12437,64** | **227521,42** |
| | | | | | | | **9806,42** | **6039,65** | **--** | **16853,44** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **33559,28** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2990,15** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **27350,28** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2152,91** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2856,97** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **38569,16** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2990,15** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **137437,20** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **694,77** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **12855,92** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **14214,49** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **104448,51** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10284,74** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **11817,75** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **159539,69** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,40** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **12855,92** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **27233,86** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **27233,86** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2178,71** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **29412,57** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **227521,42** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12,55** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15846,07** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Устройство ответвления УОП на анкерной опоре** | | | | | | | | | |
| 60 | 1308-0202-0504<br>РСНБ РК 2015 | Траверса. Монтаж на опоре | шт. | 2 | 1465,47 | 990,28 | 2930,94 | 1980,56 | -- | 1168,55 | 4427,44 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 475,19 | 336,30 | 950,38 | 672,60 | | 327,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1308-0202-0501<br>РСНБ РК 2015 | Хомут. Монтаж на опоре | шт. | 2 | 2050,24 | 1772,08 | 4100,48 | 3544,16 | -- | 1267,14 | 5797,03 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 278,16 | 601,80 | 556,32 | 1203,60 | | 429,41 | |
| 62 | 2106-0209-0201<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки | т | 0,0218 | 601189,02 | -- | 13105,92 | -- | 13105,92 | -- | 14154,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1048,47 | |
| 63 | 2404-0207-0718<br>РСНБ РК 2015 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 | кг | 2,4 | 189,72 | -- | 455,33 | -- | 455,33 | -- | 491,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36,43 | |
| 64 | 1308-0208-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 2 | 373,33 | 16,13 | 746,67 | 32,26 | 306,41 | 298,53 | 1128,81 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 204,00 | 3,31 | 408,00 | 6,62 | | 83,62 | |
| 65 | 2105-0304-0109<br>РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0016272 | 241905,24 | -- | 393,63 | -- | 393,63 | -- | 425,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31,49 | |
| 66 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0005328 | 287093,28 | -- | 152,96 | -- | 152,96 | -- | 165,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12,24 | |
| 67 | 1308-0103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 | шт. | 4 | 697,88 | 87,98 | 2791,53 | 351,92 | 159,85 | 1728,09 | 4881,19 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 569,94 | 30,09 | 2279,76 | 120,36 | | 361,57 | |
| 68 | 2404-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 4 | 2050,20 | -- | 8200,80 | -- | 8200,80 | -- | 8856,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 656,06 | |
| 69 | 2404-0109-0402<br>РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 4 | 48,96 | -- | 195,84 | -- | 195,84 | -- | 211,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15,67 | |
| 70 | 2404-0201-0645<br>РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,2 | 249,90 | -- | 49,98 | -- | 49,98 | -- | 53,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,00 | |
| 71 | 2404-0204-1301<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 145,86 | -- | 1750,32 | -- | 1750,32 | -- | 1890,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 140,03 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 34874,40 | 5908,90 | 24771,04 | 4462,30 | 42483,64 |
| | | | | | | | 4194,46 | 2003,18 | -- | 3146,94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 18966,26 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 466,26 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6197,64 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8396,64 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4462,30 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1874,28 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 25302,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,62 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6197,64 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2802,22 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2802,22 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 224,18 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3026,40 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 13105,92 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 13105,92 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1048,47 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 14154,39 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 42483,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4,62 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6197,64 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.Заземление опор ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | | |
| 72 | 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м** | 1 заземлитель | 2 | 1897,79 | 1415,80 | 3795,57 | 2831,60 | 12,67 | 1395,41 | 5606,26 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 475,65 | 396,48 | 951,30 | 792,96 | | 415,28 | |
| 73 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 3195,13 | 171,94 | 3195,13 | 171,94 | 2183,19 | 635,13 | 4136,68 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 840,00 | 42,13 | 840,00 | 42,13 | | 306,42 | |
| 74 | 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,0164 | 229552,02 | -- | 3764,65 | -- | 3764,65 | -- | 4065,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301,17 | |
| 75 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | м | 29 | 245,93 | 18,33 | 7132,04 | 531,48 | 1032,56 | 4096,92 | 12127,28 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,00 | 4,21 | 5568,00 | 122,17 | | 898,32 | |
| 76 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 6,09 | 1543,08 | -- | 9397,36 | -- | -- | 6766,10 | 17456,53 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1543,08 | -- | 9397,36 | -- | | 1293,08 | |
| 77 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 6,09 | 804,82 | -- | 4901,33 | -- | -- | 3528,96 | 9104,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **804,82** | **--** | **4901,33** | **--** | | **674,42** | |
| **78** | **2105-0304-0109 РСНБ РК 2015** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,0188** | **241905,24** | **--** | **4547,82** | **--** | **4547,82** | **--** | **4911,64** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **363,83** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **36733,90** | **3535,02** | **11540,89** | **16422,51** | **57408,92** |
| | | | | | | | **21657,99** | **957,25** | **--** | **4252,51** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **10327,17** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **3215,75** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **6572,29** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4732,05** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1204,74** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **16263,96** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,45** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6572,29** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **26406,73** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **12,67** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **16042,95** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **8312,47** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11690,46** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3047,78** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **41144,97** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16,84** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16042,95** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **57408,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **22,29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22615,24** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Гидроизоляции подземной части железобетонных элементов ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| **79** | **1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | **м2** | **19,48** | **138,16** | **2,33** | **2691,44** | **45,41** | **1533,37** | **771,06** | **3739,50** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **1112,66** | **4,83** | | **277,00** | |
| **80** | **1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** | **м2** | **19,48** | **108,74** | **2,33** | **2118,18** | **45,41** | **960,11** | **771,06** | **3120,38** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **1112,66** | **4,83** | | **231,14** | |
| **81** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **19,48** | **852,17** | **20,79** | **16600,29** | **404,94** | **11157,04** | **4730,52** | **23037,27** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **258,64** | **2,48** | **5038,31** | **48,27** | | **1706,46** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **21409,91** | **495,76** | **13650,52** | **6272,65** | **29897,16** |
| | | | | | | | **7263,62** | **57,93** | **--** | **2214,60** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **21409,91** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **13650,52** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **7321,55** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6272,65** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2214,60** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **29897,16** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,79** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7321,55** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **29897,16** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5,79** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7321,55** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **7581173,17** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **273913,09** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **133527,97** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **44260,82** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **884081,76** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **5933371,14** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **234219,80** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **122059,41** | |

Форма N 3

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
(наименование стройки)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 68-4-2

на Наружное освещение., Наружное освещение.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 19412,356 тыс.тенге
Средства на оплату труда 1028,912 тыс.тенге
в текущих ценах на 2 квартал 2019г. тыс.тенге

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 4-2-1 | освещение территории /н.с. I и II подъема/ | 1614,026 | 5186,601 | -- | -- | 6800,627 | 338,349 | |
| 2. | 4-2-2 | освещение территории /н.с. III подъема/с.Успеновка | 1789,698 | 4516,167 | -- | -- | 6305,864 | 345,282 | |
| 3. | 4-2-3 | освещение территории /н.с. III подъема/с.Придорожное | 1789,698 | 4516,167 | -- | -- | 6305,864 | 345,282 | |
| | | ИТОГО | 5193,421 | 14218,935 | -- | -- | 19412,356 | 1028,912 | |

Директор пректной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ЗАКАЗЧИК

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Наружное освещение.
Шифр объекта 68-4-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1
## (Локальный сметный расчет)

на освещение территории /н.с. I и II подъема/
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-0-ЭН1.1.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 6800,627 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 338,348 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,264 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Промежуточная опора П1(н)-11шт.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 11 | 6967,02 | 2973,57 | 76637,25 | 32709,27 | 7642,50 | 41691,67 | 127795,24 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3298,68 | 1439,01 | 36285,48 | 15829,11 | | 9466,31 | |
| 2 | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | шт. | 11 | 31964,76 | -- | 351612,36 | -- | 351612,36 | -- | 379741,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28128,99 | |
| 3 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | **Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре** | шт. | 11 | 6209,00 | 4922,00 | 68299,00 | 54142,00 | -- | 23681,99 | 99339,47 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 14157,00 | 18734,65 | | 7358,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0027027 | 241905,24 | -- | 653,80 | -- | 653,80 | -- | 706,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52,30 | |
| 5 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0008723 | 287093,28 | -- | 250,43 | -- | 250,43 | -- | 270,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20,03 | |
| 6 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 33 | 141,78 | -- | 4678,74 | -- | 4678,74 | -- | 5053,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374,30 | |
| 7 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 33 | 71,40 | -- | 2356,20 | -- | 2356,20 | -- | 2544,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 188,50 | |
| 8 | 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 11 | 1628,94 | -- | 17918,34 | -- | 17918,34 | -- | 19351,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1433,47 | |
| 9 | 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015 | Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 487,56 | -- | 5363,16 | -- | 5363,16 | -- | 5792,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 429,05 | |
| 10 | 2404-0207-3303 РСНБ РК 2015 | Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 519,18 | -- | 5710,98 | -- | 5710,98 | -- | 6167,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 456,88 | |
| 11 | 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 1755,42 | -- | 38619,24 | -- | 38619,24 | -- | 41708,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3089,54 | |
| 12 | 2404-0204-1803 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 636,48 | -- | 7001,28 | -- | 7001,28 | -- | 7561,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 560,10 | |
| 13 | 2404-0207-5034 РСНБ РК 2015 | Зажим для многократного подключения P71 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 2200,14 | -- | 24201,54 | -- | 24201,54 | -- | 26137,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1936,12 | |
| 14 | 2404-0207-0710 РСНБ РК 2015 | Хомут стяжной E260 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 33 | 6074,10 | -- | 200445,30 | -- | 200445,30 | -- | 216480,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16035,62 | |
| 15 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 5,5 | 527,92 | 4,43 | 2903,56 | 24,37 | 305,18 | 1856,85 | 5141,24 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,00 | 0,90 | 2574,00 | 4,96 | | 380,83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 5,5 | 546286,50 | -- | 3004575,75 | -- | 3004575,75 | -- | 3244941,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 240366,06 | |
| | | **Опора угловая анкерная УА3(н)-1шт.** | | | | | | | | | |
| 17 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 21460,80 | 11064,03 | 21460,80 | 11064,03 | 694,77 | 12047,83 | 36189,33 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9702,00 | 5357,79 | 9702,00 | 5357,79 | | 2680,69 | |
| 18 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 3 | 2379,89 | 1343,40 | 7139,67 | 4030,20 | -- | 3698,26 | 11704,96 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1036,49 | 504,45 | 3109,47 | 1513,35 | | 867,03 | |
| 19 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,15 | 42926,70 | -- | 6439,01 | -- | 6439,01 | -- | 6954,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 515,12 | |
| 20 | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3 | 31964,76 | -- | 95894,28 | -- | 95894,28 | -- | 103565,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7671,54 | |
| 21 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки, кронштейн | т | 0,0367 | 601189,02 | -- | 22063,64 | -- | 22063,64 | -- | 23828,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1765,09 | |
| 22 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 1 | 6209,00 | 4922,00 | 6209,00 | 4922,00 | -- | 2152,91 | 9030,86 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 1287,00 | 1703,15 | | 668,95 | |
| 23 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,000756 | 241905,24 | -- | 182,88 | -- | 182,88 | -- | 197,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14,63 | |
| 24 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,000244 | 287093,28 | -- | 70,05 | -- | 70,05 | -- | 75,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5,60 | |
| 25 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 5 | 141,78 | -- | 708,90 | -- | 708,90 | -- | 765,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2404-0207-2603<br>РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 71,40 | -- | 357,00 | -- | 357,00 | -- | 385,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28,56 | |
| 27 | 2113-0816-0801<br>РСНБ РК 2015 | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | комплект | 2 | 3739,32 | -- | 7478,64 | -- | 7478,64 | -- | 8076,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 598,29 | |
| 28 | 2404-0207-2309<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 487,56 | -- | 487,56 | -- | 487,56 | -- | 526,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39,00 | |
| 29 | 2404-0207-3303<br>РСНБ РК 2015 | Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 519,18 | -- | 519,18 | -- | 519,18 | -- | 560,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41,53 | |
| 30 | 2404-0207-3107<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1755,42 | -- | 3510,84 | -- | 3510,84 | -- | 3791,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 280,87 | |
| 31 | 2404-0204-1803<br>РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 636,48 | -- | 1909,44 | -- | 1909,44 | -- | 2062,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152,76 | |
| 32 | 2404-0207-3153<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 70 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 2818,26 | -- | 14091,30 | -- | 14091,30 | -- | 15218,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1127,30 | |
| 33 | 2404-0207-5034<br>РСНБ РК 2015 | Зажим для многократного подключения P71 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2200,14 | -- | 2200,14 | -- | 2200,14 | -- | 2376,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 176,01 | |
| 34 | 2404-0207-0710<br>РСНБ РК 2015 | Хомут стяжной E260 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 6074,10 | -- | 18222,30 | -- | 18222,30 | -- | 19680,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1457,78 | |
| 35 | 1308-0208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 0,5 | 527,92 | 4,43 | 263,96 | 2,22 | 27,74 | 168,81 | 467,39 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,00 | 0,90 | 234,00 | 0,45 | | 34,62 | |
| 36 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,5 | 546286,50 | -- | 273143,25 | -- | 273143,25 | -- | 294994,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21851,46 | |
| | | **Анкерная (концевая) опора К3(н)-2шт.** | | | | | | | | | |
| 37 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 14014,41 | 6873,20 | 28028,83 | 13746,40 | 1389,55 | 15638,46 | 47160,67 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6446,44 | 3327,60 | 12892,88 | 6655,20 | | 3493,38 | |
| 38 | 1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 4 | 2379,89 | 1343,40 | 9519,56 | 5373,60 | -- | 4931,01 | 15606,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1036,49 | 504,45 | 4145,96 | 2017,80 | | 1156,05 | |
| 39 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 0,2 | 42926,70 | -- | 8585,34 | -- | 8585,34 | -- | 9272,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 686,83 | |
| 40 | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | шт. | 4 | 31964,76 | -- | 127859,04 | -- | 127859,04 | -- | 138087,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10228,72 | |
| 41 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки, кронштейн** | т | 0,0444 | 601189,02 | -- | 26692,79 | -- | 26692,79 | -- | 28828,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2135,42 | |
| 42 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | **Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре** | шт. | 2 | 6209,00 | 4922,00 | 12418,00 | 9844,00 | -- | 4305,82 | 18061,72 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 2574,00 | 3406,30 | | 1337,91 | |
| 43 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,0002457 | 241905,24 | -- | 59,44 | -- | 59,44 | -- | 64,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,75 | |
| 44 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0000793 | 287093,28 | -- | 22,77 | -- | 22,77 | -- | 24,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1,82 | |
| 45 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | **Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98** | м | 6 | 141,78 | -- | 850,68 | -- | 850,68 | -- | 918,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,05 | |
| 46 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | **Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 71,40 | -- | 428,40 | -- | 428,40 | -- | 462,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34,27 | |
| 47 | 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015 | **Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500** | комплект | 4 | 3739,32 | -- | 14957,28 | -- | 14957,28 | -- | 16153,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1196,58 | |
| 48 | 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015 | **Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 487,56 | -- | 975,12 | -- | 975,12 | -- | 1053,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78,01 | |
| 49 | 2404-0207-3303 РСНБ РК 2015 | **Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 519,18 | -- | 1038,36 | -- | 1038,36 | -- | 1121,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83,07 | |
| 50 | 2404-0207-3107<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616R ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 4 | 1755,42 | -- | 7021,68 | -- | 7021,68 | -- | 7583,41 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 561,73 | |
| 51 | 2404-0204-1803<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим соединительный Р 616R ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 636,48 | -- | 3818,88 | -- | 3818,88 | -- | 4124,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305,51 | |
| 52 | 2404-0207-3153<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 70 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 10 | 2818,26 | -- | 28182,60 | -- | 28182,60 | -- | 30437,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2254,61 | |
| 53 | 2404-0207-5034<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим для многократного подключения Р71 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 2200,14 | -- | 4400,28 | -- | 4400,28 | -- | 4752,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 352,02 | |
| 54 | 2404-0207-0710<br>РСНБ РК 2015 | **Хомут стяжной Е260 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 6074,10 | -- | 36444,60 | -- | 36444,60 | -- | 39360,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2915,57 | |
| 55 | 1308-0208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 1 | 527,92 | 4,43 | 527,92 | 4,43 | 55,49 | 337,61 | 934,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,00 | 0,90 | 468,00 | 0,90 | | 69,24 | |
| 56 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** | км | 1 | 546286,50 | -- | 546286,50 | -- | 546286,50 | -- | 589989,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43702,92 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 5151696,83 | 135862,52 | 4928404,52 | 110511,21 | 5683184,68 |
| | | | | | | | 87429,79 | 55223,67 | -- | 420976,64 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 3914626,94 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 388,42 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 45144,42 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3824005,50 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 32503,98 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 315770,47 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 4262901,39 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32,83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 45144,42 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1188313,46 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9726,82 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 97509,04 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 455137,32 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 590390,03 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 78007,23 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 101305,66 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1367626,35 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 79,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97509,04 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 48756,43 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 48756,43 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3900,51 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 52656,94 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5683184,68 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112,70 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 142653,46 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Отдельные элементы ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 57 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** | шт. | 13 | 10767,34 | 5868,36 | 139975,47 | 76288,68 | 7698,00 | 59311,89 | 215230,34 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4306,83 | 2029,91 | 55988,79 | 26388,83 | | 15942,99 | |
| 58 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/Кронштейн** | т | 0,0247 | 601189,02 | -- | 14849,37 | -- | 14849,37 | -- | 16037,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1187,95 | |
| 59 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | **Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98** | кг | 6,5 | 189,72 | -- | 1233,18 | -- | 1233,18 | -- | 1331,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98,65 | |
| 60 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | **Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре** | шт. | 13 | 6209,00 | 4922,00 | 80717,00 | 63986,00 | -- | 27987,80 | 117401,19 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 16731,00 | 22140,95 | | 8696,38 | |
| 61 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,0036855 | 241905,24 | -- | 891,54 | -- | 891,54 | -- | 962,87 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71,32 | |
| 62 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0011895 | 287093,28 | -- | 341,50 | -- | 341,50 | -- | 368,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27,32 | |
| 63 | 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 | **Светильник. Установка на кронштейнах** | шт. | 13 | 4618,33 | 921,18 | 60038,35 | 11975,32 | 22966,52 | 23682,26 | 90418,26 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1930,50 | 599,66 | 25096,50 | 7795,53 | | 6697,65 | |
| 64 | 2307-0106-0373 РСНБ РК 2015 | **Светильник светодиодный уличный модели LED DE KZ-01-50-50W, световой поток 6500 лм, УХЛ1, IP65 СТ РК 2595-2014** | шт. | 13 | 25262,34 | -- | 328410,42 | -- | 328410,42 | -- | 354683,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26272,83 | |
| 65 | 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 | **Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах** | м | 52 | 46,25 | 0,88 | 2405,00 | 45,75 | 487,25 | 1359,11 | 4065,23 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 36,00 | 0,30 | 1872,00 | 15,65 | | 301,13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015 | **Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2** | км | 0,05304 | 286979,04 | -- | 15221,37 | -- | 15221,37 | -- | 16439,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1217,71 | |
| 67 | 2404-0207-3262 РСНБ РК 2015 | **Зажимы плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 13 | 1697,28 | -- | 22064,64 | -- | 22064,64 | -- | 23829,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1765,17 | |
| 68 | 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015 | **Зажим для многократного подключения Р72 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 13 | 2077,74 | -- | 27010,62 | -- | 27010,62 | -- | 29171,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2160,85 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **693158,45** | **152295,75** | **441174,41** | **112341,06** | **869939,47** |
| | | | | | | | **99688,29** | **56340,96** | **--** | **64439,96** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **626767,60** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **31151,77** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **156029,25** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **343631,79** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **112341,06** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **59128,69** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **798237,35** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **118,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **156029,25** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **51541,48** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **51541,48** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4123,32** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **55664,80** | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **14849,37** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **14849,37** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1187,95** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **16037,32** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **869939,47** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **118,46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **156029,25** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 69 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,338 | 67935,11 | 22719,45 | 22962,07 | 7679,17 | 1611,10 | 13399,87 | 39270,90 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 40449,10 | 9106,65 | 13671,80 | 3078,05 | | 2908,96 | |
| 70 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | км | 0,338 | 321084,78 | -- | 108526,66 | -- | 108526,66 | -- | 117208,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8682,13 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **131488,72** | **7679,17** | **110137,75** | **13399,87** | **156479,68** |
| | | | | | | | **13671,80** | **3078,05** | **--** | **11591,09** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **108526,66** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **108526,66** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8682,13** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **117208,79** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **22962,07** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1611,10** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **16749,84** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **13399,87** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2908,96** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **39270,90** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14,28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16749,84** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **156479,68** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14,28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **16749,84** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Заземление опор** | | | | | | | | | | | |
| **71** | **1308-0208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3** | **1912,34** | **171,94** | **5737,01** | **515,82** | **2701,19** | **1905,39** | **8253,79** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **840,00** | **42,13** | **2520,00** | **126,38** | | **611,39** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **Тенге** | | | | **5737,01** | **515,82** | **2701,19** | **1905,39** | **8253,79** |
| | | | | | | | **2520,00** | **126,38** | **--** | **611,39** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **5737,01** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2701,19** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2646,38** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1905,39** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **611,39** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **8253,79** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2646,38** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **8253,79** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2646,38** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Гидроизоляции подземной части ж/б элементов ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | |
| **72** | **1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | **м2** | **53,93** | **138,16** | **2,33** | **7451,20** | **125,72** | **4245,11** | **2134,68** | **10352,74** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **3080,37** | **13,36** | | **766,87** | |
| **73** | **1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** | **м2** | **53,93** | **108,74** | **2,33** | **5864,14** | **125,72** | **2658,05** | **2134,68** | **8638,72** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **3080,37** | **13,36** | | **639,91** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **53,93** | **852,17** | **20,79** | **45957,57** | **1121,07** | **30888,05** | **13096,35** | **63778,24** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **258,64** | **2,48** | **13948,46** | **133,64** | | **4724,31** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **59272,91** | **1372,51** | **37791,20** | **17365,70** | **82769,70** |
| | | | | | | | **20109,19** | **160,37** | **--** | **6131,09** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **59272,91** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **37791,20** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **20269,56** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **17365,70** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6131,09** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **82769,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16,02** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20269,56** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **82769,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16,02** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20269,56** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **6800627,33** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **223419,07** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **297725,78** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **114929,42** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **5520209,07** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **255523,24** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **503750,17** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Наружное освещение.
Шифр объекта 68-4-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-2
## (Локальный сметный расчет)

на освещение территории /н.с. III подъема/с.Успеновка
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-0-ЭН1.2.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 6305,864 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 345,282 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,270 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Промежуточная опора П1(н)-7шт.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 7 | 6967,02 | 2973,57 | 48769,16 | 20814,99 | 4863,41 | 26531,06 | 81324,24 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3298,68 | 1439,01 | 23090,76 | 10073,07 | | 6024,02 | |
| 2 | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | шт. | 7 | 31964,76 | -- | 223753,32 | -- | 223753,32 | -- | 241653,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17900,27 | |
| 3 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | **Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре** | шт. | 7 | 6209,00 | 4922,00 | 43463,00 | 34454,00 | -- | 15070,36 | 63216,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 9009,00 | 11922,05 | | 4682,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0017199 | 241905,24 | -- | 416,05 | -- | 416,05 | -- | 449,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33,28 | |
| 5 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0005551 | 287093,28 | -- | 159,37 | -- | 159,37 | -- | 172,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12,75 | |
| 6 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 21 | 141,78 | -- | 2977,38 | -- | 2977,38 | -- | 3215,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 238,19 | |
| 7 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 71,40 | -- | 1499,40 | -- | 1499,40 | -- | 1619,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119,95 | |
| 8 | 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 7 | 1628,94 | -- | 11402,58 | -- | 11402,58 | -- | 12314,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912,21 | |
| 9 | 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015 | Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 487,56 | -- | 3412,92 | -- | 3412,92 | -- | 3685,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 273,03 | |
| 10 | 2404-0207-3303 РСНБ РК 2015 | Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 519,18 | -- | 3634,26 | -- | 3634,26 | -- | 3925,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 290,74 | |
| 11 | 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14 | 1755,42 | -- | 24575,88 | -- | 24575,88 | -- | 26541,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1966,07 | |
| 12 | 2404-0204-1803 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 636,48 | -- | 4455,36 | -- | 4455,36 | -- | 4811,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356,43 | |
| 13 | 2404-0207-5034 РСНБ РК 2015 | Зажим для многократного подключения P71 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 2200,14 | -- | 15400,98 | -- | 15400,98 | -- | 16633,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1232,08 | |
| 14 | 2404-0207-0710 РСНБ РК 2015 | Хомут стяжной E260 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 6074,10 | -- | 127556,10 | -- | 127556,10 | -- | 137760,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10204,49 | |
| 15 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 3,5 | 527,92 | 4,43 | 1847,72 | 15,51 | 194,21 | 1181,63 | 3271,70 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,00 | 0,90 | 1638,00 | 3,16 | | 242,35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 3,5 | 546286,50 | -- | 1912002,75 | -- | 1912002,75 | -- | 2064963,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152960,22 | |
| | | **Опора угловая анкерная УА3(н)-3шт.** | | | | | | | | | |
| 17 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 3 | 21460,80 | 11064,03 | 64382,41 | 33192,09 | 2084,32 | 36143,50 | 108567,98 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9702,00 | 5357,79 | 29106,00 | 16073,37 | | 8042,07 | |
| 18 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 9 | 2379,89 | 1343,40 | 21419,01 | 12090,60 | -- | 11094,77 | 35114,88 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1036,49 | 504,45 | 9328,41 | 4540,05 | | 2601,10 | |
| 19 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,45 | 42926,70 | -- | 19317,01 | -- | 19317,01 | -- | 20862,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1545,36 | |
| 20 | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 9 | 31964,76 | -- | 287682,84 | -- | 287682,84 | -- | 310697,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23014,63 | |
| 21 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки, кронштейн | т | 0,1101 | 601189,02 | -- | 66190,91 | -- | 66190,91 | -- | 71486,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5295,27 | |
| 22 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 3 | 6209,00 | 4922,00 | 18627,00 | 14766,00 | -- | 6458,72 | 27092,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 3861,00 | 5109,45 | | 2006,86 | |
| 23 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,002268 | 241905,24 | -- | 548,64 | -- | 548,64 | -- | 592,53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43,89 | |
| 24 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,000732 | 287093,28 | -- | 210,15 | -- | 210,15 | -- | 226,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16,81 | |
| 25 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 15 | 141,78 | -- | 2126,70 | -- | 2126,70 | -- | 2296,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2404-0207-2603<br>РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 15 | 71,40 | -- | 1071,00 | -- | 1071,00 | -- | 1156,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85,68 | |
| 27 | 2113-0816-0801<br>РСНБ РК 2015 | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | комплект | 6 | 3739,32 | -- | 22435,92 | -- | 22435,92 | -- | 24230,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1794,87 | |
| 28 | 2404-0207-2309<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 487,56 | -- | 1462,68 | -- | 1462,68 | -- | 1579,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117,01 | |
| 29 | 2404-0207-3303<br>РСНБ РК 2015 | Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 519,18 | -- | 1557,54 | -- | 1557,54 | -- | 1682,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124,60 | |
| 30 | 2404-0207-3107<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1755,42 | -- | 10532,52 | -- | 10532,52 | -- | 11375,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 842,60 | |
| 31 | 2404-0204-1803<br>РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 636,48 | -- | 5728,32 | -- | 5728,32 | -- | 6186,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 458,27 | |
| 32 | 2404-0207-3153<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 70 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 15 | 2818,26 | -- | 42273,90 | -- | 42273,90 | -- | 45655,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3381,91 | |
| 33 | 2404-0207-5034<br>РСНБ РК 2015 | Зажим для многократного подключения P71 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2200,14 | -- | 6600,42 | -- | 6600,42 | -- | 7128,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 528,03 | |
| 34 | 2404-0207-0710<br>РСНБ РК 2015 | Хомут стяжной E260 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 6074,10 | -- | 54666,90 | -- | 54666,90 | -- | 59040,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4373,35 | |
| 35 | 1308-0208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 1,5 | 527,92 | 4,43 | 791,88 | 6,65 | 83,23 | 506,41 | 1402,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,00 | 0,90 | 702,00 | 1,35 | | 103,86 | |
| 36 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 1,5 | 546286,50 | -- | 819429,75 | -- | 819429,75 | -- | 884984,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65554,38 | |
| | | **Анкерная (концевая) опора К3(н)-2шт.** | | | | | | | | | |
| 37 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 14014,41 | 6873,20 | 28028,83 | 13746,40 | 1389,55 | 15638,46 | 47160,67 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6446,44 | 3327,60 | 12892,88 | 6655,20 | | 3493,38 | |
| 38 | 1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 4 | 2379,89 | 1343,40 | 9519,56 | 5373,60 | -- | 4931,01 | 15606,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1036,49 | 504,45 | 4145,96 | 2017,80 | | 1156,05 | |
| 39 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 0,2 | 42926,70 | -- | 8585,34 | -- | 8585,34 | -- | 9272,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 686,83 | |
| 40 | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | шт. | 4 | 31964,76 | -- | 127859,04 | -- | 127859,04 | -- | 138087,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10228,72 | |
| 41 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки, кронштейн** | т | 0,0444 | 601189,02 | -- | 26692,79 | -- | 26692,79 | -- | 28828,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2135,42 | |
| 42 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | **Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре** | шт. | 2 | 6209,00 | 4922,00 | 12418,00 | 9844,00 | -- | 4305,82 | 18061,72 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 2574,00 | 3406,30 | | 1337,91 | |
| 43 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,0002457 | 241905,24 | -- | 59,44 | -- | 59,44 | -- | 64,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,75 | |
| 44 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0000793 | 287093,28 | -- | 22,77 | -- | 22,77 | -- | 24,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1,82 | |
| 45 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | **Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98** | м | 6 | 141,78 | -- | 850,68 | -- | 850,68 | -- | 918,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,05 | |
| 46 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | **Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 71,40 | -- | 428,40 | -- | 428,40 | -- | 462,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34,27 | |
| 47 | 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015 | **Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500** | комплект | 4 | 3739,32 | -- | 14957,28 | -- | 14957,28 | -- | 16153,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1196,58 | |
| 48 | 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015 | **Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 487,56 | -- | 975,12 | -- | 975,12 | -- | 1053,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78,01 | |
| 49 | 2404-0207-3303 РСНБ РК 2015 | **Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 519,18 | -- | 1038,36 | -- | 1038,36 | -- | 1121,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83,07 | |
| 50 | 2404-0207-3107<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616R ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 4 | 1755,42 | -- | 7021,68 | -- | 7021,68 | -- | 7583,41 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 561,73 | |
| 51 | 2404-0204-1803<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим соединительный Р 616R ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 636,48 | -- | 3818,88 | -- | 3818,88 | -- | 4124,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305,51 | |
| 52 | 2404-0207-3153<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 70 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 10 | 2818,26 | -- | 28182,60 | -- | 28182,60 | -- | 30437,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2254,61 | |
| 53 | 2404-0207-5034<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим для многократного подключения Р71 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 2200,14 | -- | 4400,28 | -- | 4400,28 | -- | 4752,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 352,02 | |
| 54 | 2404-0207-0710<br>РСНБ РК 2015 | **Хомут стяжной Е260 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 6074,10 | -- | 36444,60 | -- | 36444,60 | -- | 39360,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2915,57 | |
| 55 | 1308-0208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 1 | 527,92 | 4,43 | 527,92 | 4,43 | 55,49 | 337,61 | 934,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,00 | 0,90 | 468,00 | 0,90 | | 69,24 | |
| 56 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** | км | 1 | 546286,50 | -- | 546286,50 | -- | 546286,50 | -- | 589989,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43702,92 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **4730499,80** | **144308,27** | **4489375,52** | **122199,36** | **5240915,08** |
| | | | | | | | **96816,01** | **59802,71** | **--** | **388215,93** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **3355394,52** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **332,93** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **38695,22** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **3277719,00** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **27860,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **270660,41** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **3653915,48** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **28,14** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **38695,22** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1282221,58** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **8337,28** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **117923,50** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **442905,05** | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **667197,56** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **94338,80** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **110124,83** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1486685,21** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **95,83** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 117923,50 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 92883,70 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 92883,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7430,70 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 100314,40 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5240915,08 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 123,97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 156618,72 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Отдельные элементы ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 57 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** | шт. | 12 | 10767,34 | 5868,36 | 129208,13 | 70420,32 | 7105,85 | 54749,43 | 198674,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4306,83 | 2029,91 | 51681,96 | 24358,92 | | 14716,60 | |
| 58 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/Кронштейн** | т | 0,0228 | 601189,02 | -- | 13707,11 | -- | 13707,11 | -- | 14803,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1096,57 | |
| 59 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | **Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98** | кг | 6 | 189,72 | -- | 1138,32 | -- | 1138,32 | -- | 1229,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91,07 | |
| 60 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | **Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре** | шт. | 12 | 6209,00 | 4922,00 | 74508,00 | 59064,00 | -- | 25834,90 | 108370,33 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 15444,00 | 20437,80 | | 8027,43 | |
| 61 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,003402 | 241905,24 | -- | 822,96 | -- | 822,96 | -- | 888,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65,84 | |
| 62 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,001098 | 287093,28 | -- | 315,23 | -- | 315,23 | -- | 340,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25,22 | |
| 63 | 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 | **Светильник. Установка на кронштейнах** | шт. | 12 | 4618,33 | 921,18 | 55420,01 | 11054,14 | 21199,87 | 21860,55 | 83463,01 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1930,50 | 599,66 | 23166,00 | 7195,88 | | 6182,44 | |
| 64 | 2307-0106-0373 РСНБ РК 2015 | **Светильник светодиодный уличный модели LED DE KZ-01-50-50W, световой поток 6500 лм, УХЛ1, IP65 СТ РК 2595-2014** | шт. | 12 | 25262,34 | -- | 303148,08 | -- | 303148,08 | -- | 327399,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24251,85 | |
| 65 | 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 | **Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах** | м | 48 | 46,25 | 0,88 | 2220,00 | 42,23 | 449,77 | 1254,56 | 3752,52 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 36,00 | 0,30 | 1728,00 | 14,44 | | 277,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015 | **Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2** | км | 0,04896 | 286979,04 | -- | 14050,49 | -- | 14050,49 | -- | 15174,53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1124,04 | |
| 67 | 2404-0207-3262 РСНБ РК 2015 | **Зажимы плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 12 | 1697,28 | -- | 20367,36 | -- | 20367,36 | -- | 21996,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1629,39 | |
| 68 | 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015 | **Зажим для многократного подключения Р72 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 12 | 2077,74 | -- | 24932,88 | -- | 24932,88 | -- | 26927,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1994,63 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **639838,57** | **140580,69** | **407237,92** | **103699,44** | **803021,05** |
| | | | | | | | **92019,96** | **52007,04** | **--** | **59483,04** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **578554,71** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **28755,48** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **144027,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **317198,57** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **103699,44** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **54580,33** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **736834,48** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **109,35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **144027,00** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **47576,75** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **47576,75** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3806,14** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **51382,89** | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **13707,11** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **13707,11** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1096,57** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **14803,68** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **803021,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **109,35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **144027,00** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 69 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,322 | 67935,11 | 22719,45 | 21875,10 | 7315,66 | 1534,83 | 12765,56 | 37411,92 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 40449,10 | 9106,65 | 13024,61 | 2932,34 | | 2771,25 | |
| 70 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | км | 0,322 | 321084,78 | -- | 103389,30 | -- | 103389,30 | -- | 111660,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8271,14 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **125264,40** | **7315,66** | **104924,13** | **12765,56** | **149072,36** |
| | | | | | | | **13024,61** | **2932,34** | **--** | **11042,40** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **103389,30** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **103389,30** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8271,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **111660,44** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **21875,10** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1534,83** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **15956,95** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **12765,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2771,25** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **37411,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **13,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15956,95** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **149072,36** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **13,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15956,95** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Заземление опор** | | | | | | | | | | | |
| **71** | **1308-0208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **5** | **1912,34** | **171,94** | **9561,68** | **859,70** | **4501,98** | **3175,65** | **13756,32** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **840,00** | **42,13** | **4200,00** | **210,63** | | **1018,99** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **Тенге** | | | | **9561,68** | **859,70** | **4501,98** | **3175,65** | **13756,32** |
| | | | | | | | **4200,00** | **210,63** | **--** | **1018,99** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **9561,68** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4501,98** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4410,63** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3175,65** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1018,99** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **13756,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4410,63** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **13756,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4410,63** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Гидроизоляции подземной части ж/б элементов ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | |
| **72** | **1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | **м2** | **64,57** | **138,16** | **2,33** | **8921,26** | **150,53** | **5082,64** | **2555,83** | **12395,26** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **3688,10** | **16,00** | | **918,17** | |
| **73** | **1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** | **м2** | **64,57** | **108,74** | **2,33** | **7021,09** | **150,53** | **3182,46** | **2555,83** | **10343,08** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **3688,10** | **16,00** | | **766,15** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **64,57** | **852,17** | **20,79** | **55024,67** | **1342,25** | **36982,04** | **15680,16** | **76361,22** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **258,64** | **2,48** | **16700,38** | **160,00** | | **5656,39** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **70967,03** | **1643,30** | **45247,14** | **20791,82** | **99099,56** |
| | | | | | | | **24076,59** | **192,01** | **--** | **7340,71** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **70967,03** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **45247,14** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **24268,60** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **20791,82** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7340,71** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **99099,56** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **24268,60** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **99099,56** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **24268,60** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **6305864,38** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **230137,17** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **294707,62** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **115144,72** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **5051286,68** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **262631,83** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **467101,06** | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.
Шифр стройки 68/15
Наименование объекта - Наружное освещение.
Шифр объекта 68-4-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-3
## (Локальный сметный расчет)

на освещение территории /н.с. III подъема/с.Придорожное
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 68/15-10-2018-0-ЭН1.3.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 6305,864 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 345,282 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,270 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Промежуточная опора П1(н)-7шт.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 7 | 6967,02 | 2973,57 | 48769,16 | 20814,99 | 4863,41 | 26531,06 | 81324,24 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3298,68 | 1439,01 | 23090,76 | 10073,07 | | 6024,02 | |
| 2 | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | шт. | 7 | 31964,76 | -- | 223753,32 | -- | 223753,32 | -- | 241653,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17900,27 | |
| 3 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | **Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре** | шт. | 7 | 6209,00 | 4922,00 | 43463,00 | 34454,00 | -- | 15070,36 | 63216,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 9009,00 | 11922,05 | | 4682,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0017199 | 241905,24 | -- | 416,05 | -- | 416,05 | -- | 449,34 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33,28 | |
| 5 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0005551 | 287093,28 | -- | 159,37 | -- | 159,37 | -- | 172,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12,75 | |
| 6 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 21 | 141,78 | -- | 2977,38 | -- | 2977,38 | -- | 3215,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 238,19 | |
| 7 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 71,40 | -- | 1499,40 | -- | 1499,40 | -- | 1619,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119,95 | |
| 8 | 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 7 | 1628,94 | -- | 11402,58 | -- | 11402,58 | -- | 12314,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912,21 | |
| 9 | 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015 | Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 487,56 | -- | 3412,92 | -- | 3412,92 | -- | 3685,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 273,03 | |
| 10 | 2404-0207-3303 РСНБ РК 2015 | Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 519,18 | -- | 3634,26 | -- | 3634,26 | -- | 3925,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 290,74 | |
| 11 | 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14 | 1755,42 | -- | 24575,88 | -- | 24575,88 | -- | 26541,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1966,07 | |
| 12 | 2404-0204-1803 РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 636,48 | -- | 4455,36 | -- | 4455,36 | -- | 4811,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356,43 | |
| 13 | 2404-0207-5034 РСНБ РК 2015 | Зажим для многократного подключения P71 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 2200,14 | -- | 15400,98 | -- | 15400,98 | -- | 16633,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1232,08 | |
| 14 | 2404-0207-0710 РСНБ РК 2015 | Хомут стяжной E260 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 6074,10 | -- | 127556,10 | -- | 127556,10 | -- | 137760,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10204,49 | |
| 15 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 3,5 | 527,92 | 4,43 | 1847,72 | 15,51 | 194,21 | 1181,63 | 3271,70 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,00 | 0,90 | 1638,00 | 3,16 | | 242,35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 3,5 | 546286,50 | -- | 1912002,75 | -- | 1912002,75 | -- | 2064963,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152960,22 | |
| | | **Опора угловая анкерная УА3(н)-3шт.** | | | | | | | | | |
| 17 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 3 | 21460,80 | 11064,03 | 64382,41 | 33192,09 | 2084,32 | 36143,50 | 108567,98 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9702,00 | 5357,79 | 29106,00 | 16073,37 | | 8042,07 | |
| 18 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 9 | 2379,89 | 1343,40 | 21419,01 | 12090,60 | -- | 11094,77 | 35114,88 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1036,49 | 504,45 | 9328,41 | 4540,05 | | 2601,10 | |
| 19 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,45 | 42926,70 | -- | 19317,01 | -- | 19317,01 | -- | 20862,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1545,36 | |
| 20 | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 9 | 31964,76 | -- | 287682,84 | -- | 287682,84 | -- | 310697,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23014,63 | |
| 21 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки, кронштейн | т | 0,1101 | 601189,02 | -- | 66190,91 | -- | 66190,91 | -- | 71486,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5295,27 | |
| 22 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 3 | 6209,00 | 4922,00 | 18627,00 | 14766,00 | -- | 6458,72 | 27092,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 3861,00 | 5109,45 | | 2006,86 | |
| 23 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,002268 | 241905,24 | -- | 548,64 | -- | 548,64 | -- | 592,53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43,89 | |
| 24 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,000732 | 287093,28 | -- | 210,15 | -- | 210,15 | -- | 226,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16,81 | |
| 25 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 15 | 141,78 | -- | 2126,70 | -- | 2126,70 | -- | 2296,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2404-0207-2603<br>РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 15 | 71,40 | -- | 1071,00 | -- | 1071,00 | -- | 1156,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85,68 | |
| 27 | 2113-0816-0801<br>РСНБ РК 2015 | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | комплект | 6 | 3739,32 | -- | 22435,92 | -- | 22435,92 | -- | 24230,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1794,87 | |
| 28 | 2404-0207-2309<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 487,56 | -- | 1462,68 | -- | 1462,68 | -- | 1579,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117,01 | |
| 29 | 2404-0207-3303<br>РСНБ РК 2015 | Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 519,18 | -- | 1557,54 | -- | 1557,54 | -- | 1682,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124,60 | |
| 30 | 2404-0207-3107<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1755,42 | -- | 10532,52 | -- | 10532,52 | -- | 11375,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 842,60 | |
| 31 | 2404-0204-1803<br>РСНБ РК 2015 | Зажим соединительный P 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 636,48 | -- | 5728,32 | -- | 5728,32 | -- | 6186,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 458,27 | |
| 32 | 2404-0207-3153<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 70 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 15 | 2818,26 | -- | 42273,90 | -- | 42273,90 | -- | 45655,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3381,91 | |
| 33 | 2404-0207-5034<br>РСНБ РК 2015 | Зажим для многократного подключения P71 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2200,14 | -- | 6600,42 | -- | 6600,42 | -- | 7128,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 528,03 | |
| 34 | 2404-0207-0710<br>РСНБ РК 2015 | Хомут стяжной E260 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 6074,10 | -- | 54666,90 | -- | 54666,90 | -- | 59040,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4373,35 | |
| 35 | 1308-0208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 1,5 | 527,92 | 4,43 | 791,88 | 6,65 | 83,23 | 506,41 | 1402,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,00 | 0,90 | 702,00 | 1,35 | | 103,86 | |
| 36 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 1,5 | 546286,50 | -- | 819429,75 | -- | 819429,75 | -- | 884984,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65554,38 | |
| | | **Анкерная (концевая) опора К3(н)-2шт.** | | | | | | | | | |
| 37 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 14014,41 | 6873,20 | 28028,83 | 13746,40 | 1389,55 | 15638,46 | 47160,67 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6446,44 | 3327,60 | 12892,88 | 6655,20 | | 3493,38 | |
| 38 | 1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 4 | 2379,89 | 1343,40 | 9519,56 | 5373,60 | -- | 4931,01 | 15606,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1036,49 | 504,45 | 4145,96 | 2017,80 | | 1156,05 | |
| 39 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 0,2 | 42926,70 | -- | 8585,34 | -- | 8585,34 | -- | 9272,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 686,83 | |
| 40 | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | шт. | 4 | 31964,76 | -- | 127859,04 | -- | 127859,04 | -- | 138087,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10228,72 | |
| 41 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки, кронштейн** | т | 0,0444 | 601189,02 | -- | 26692,79 | -- | 26692,79 | -- | 28828,22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2135,42 | |
| 42 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | **Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре** | шт. | 2 | 6209,00 | 4922,00 | 12418,00 | 9844,00 | -- | 4305,82 | 18061,72 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 2574,00 | 3406,30 | | 1337,91 | |
| 43 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,0002457 | 241905,24 | -- | 59,44 | -- | 59,44 | -- | 64,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4,75 | |
| 44 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0000793 | 287093,28 | -- | 22,77 | -- | 22,77 | -- | 24,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1,82 | |
| 45 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | **Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98** | м | 6 | 141,78 | -- | 850,68 | -- | 850,68 | -- | 918,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68,05 | |
| 46 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | **Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 71,40 | -- | 428,40 | -- | 428,40 | -- | 462,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34,27 | |
| 47 | 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015 | **Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500** | комплект | 4 | 3739,32 | -- | 14957,28 | -- | 14957,28 | -- | 16153,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1196,58 | |
| 48 | 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015 | **Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 487,56 | -- | 975,12 | -- | 975,12 | -- | 1053,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78,01 | |
| 49 | 2404-0207-3303 РСНБ РК 2015 | **Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 519,18 | -- | 1038,36 | -- | 1038,36 | -- | 1121,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83,07 | |
| 50 | 2404-0207-3107<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616R ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 4 | 1755,42 | -- | 7021,68 | -- | 7021,68 | -- | 7583,41 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 561,73 | |
| 51 | 2404-0204-1803<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим соединительный Р 616R ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 636,48 | -- | 3818,88 | -- | 3818,88 | -- | 4124,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305,51 | |
| 52 | 2404-0207-3153<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 70 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 10 | 2818,26 | -- | 28182,60 | -- | 28182,60 | -- | 30437,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2254,61 | |
| 53 | 2404-0207-5034<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим для многократного подключения Р71 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 2200,14 | -- | 4400,28 | -- | 4400,28 | -- | 4752,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 352,02 | |
| 54 | 2404-0207-0710<br>РСНБ РК 2015 | **Хомут стяжной Е260 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 6074,10 | -- | 36444,60 | -- | 36444,60 | -- | 39360,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2915,57 | |
| 55 | 1308-0208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 1 | 527,92 | 4,43 | 527,92 | 4,43 | 55,49 | 337,61 | 934,77 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,00 | 0,90 | 468,00 | 0,90 | | 69,24 | |
| 56 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** | км | 1 | 546286,50 | -- | 546286,50 | -- | 546286,50 | -- | 589989,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43702,92 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 4730499,80 | 144308,27 | 4489375,52 | 122199,36 | 5240915,08 |
| | | | | | | | 96816,01 | 59802,71 | -- | 388215,93 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 3355394,52 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 332,93 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 38695,22 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3277719,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27860,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 270660,41 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 3653915,48 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28,14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38695,22 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1282221,58 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 8337,28 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 117923,50 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 442905,05 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 667197,56 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 94338,80 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 110124,83 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1486685,21 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 95,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 117923,50 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 92883,70 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 92883,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7430,70 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 100314,40 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5240915,08 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 123,97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 156618,72 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Отдельные элементы ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 57 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** | шт. | 12 | 10767,34 | 5868,36 | 129208,13 | 70420,32 | 7105,85 | 54749,43 | 198674,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4306,83 | 2029,91 | 51681,96 | 24358,92 | | 14716,60 | |
| 58 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/Кронштейн** | т | 0,0228 | 601189,02 | -- | 13707,11 | -- | 13707,11 | -- | 14803,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1096,57 | |
| 59 | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | **Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98** | кг | 6 | 189,72 | -- | 1138,32 | -- | 1138,32 | -- | 1229,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91,07 | |
| 60 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | **Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре** | шт. | 12 | 6209,00 | 4922,00 | 74508,00 | 59064,00 | -- | 25834,90 | 108370,33 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1287,00 | 1703,15 | 15444,00 | 20437,80 | | 8027,43 | |
| 61 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | т | 0,003402 | 241905,24 | -- | 822,96 | -- | 822,96 | -- | 888,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65,84 | |
| 62 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,001098 | 287093,28 | -- | 315,23 | -- | 315,23 | -- | 340,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25,22 | |
| 63 | 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 | **Светильник. Установка на кронштейнах** | шт. | 12 | 4618,33 | 921,18 | 55420,01 | 11054,14 | 21199,87 | 21860,55 | 83463,01 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1930,50 | 599,66 | 23166,00 | 7195,88 | | 6182,44 | |
| 64 | 2307-0106-0373 РСНБ РК 2015 | **Светильник светодиодный уличный модели LED DE KZ-01-50-50W, световой поток 6500 лм, УХЛ1, IP65 СТ РК 2595-2014** | шт. | 12 | 25262,34 | -- | 303148,08 | -- | 303148,08 | -- | 327399,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24251,85 | |
| 65 | 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 | **Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах** | м | 48 | 46,25 | 0,88 | 2220,00 | 42,23 | 449,77 | 1254,56 | 3752,52 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 36,00 | 0,30 | 1728,00 | 14,44 | | 277,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015 | **Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2** | км | 0,04896 | 286979,04 | -- | 14050,49 | -- | 14050,49 | -- | 15174,53 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1124,04 | |
| 67 | 2404-0207-3262 РСНБ РК 2015 | **Зажимы плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 12 | 1697,28 | -- | 20367,36 | -- | 20367,36 | -- | 21996,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1629,39 | |
| 68 | 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015 | **Зажим для многократного подключения Р72 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 12 | 2077,74 | -- | 24932,88 | -- | 24932,88 | -- | 26927,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1994,63 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **639838,57** | **140580,69** | **407237,92** | **103699,44** | **803021,05** |
| | | | | | | | **92019,96** | **52007,04** | **--** | **59483,04** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **578554,71** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **28755,48** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **144027,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **317198,57** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **103699,44** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **54580,33** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **736834,48** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **109,35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **144027,00** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **47576,75** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **47576,75** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3806,14** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **51382,89** | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **13707,11** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **13707,11** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1096,57** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **14803,68** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **803021,05** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **109,35** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **144027,00** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 69 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,322 | 67935,11 | 22719,45 | 21875,10 | 7315,66 | 1534,83 | 12765,56 | 37411,92 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 40449,10 | 9106,65 | 13024,61 | 2932,34 | | 2771,25 | |
| 70 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | км | 0,322 | 321084,78 | -- | 103389,30 | -- | 103389,30 | -- | 111660,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8271,14 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **125264,40** | **7315,66** | **104924,13** | **12765,56** | **149072,36** |
| | | | | | | | **13024,61** | **2932,34** | **--** | **11042,40** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **103389,30** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **103389,30** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8271,14** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **111660,44** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **21875,10** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1534,83** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **15956,95** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **12765,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2771,25** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **37411,92** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **13,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15956,95** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **149072,36** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **13,60** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15956,95** | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Заземление опор** | | | | | | | | | | | |
| **71** | **1308-0208-0104 РСНБ РК 2015** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **5** | **1912,34** | **171,94** | **9561,68** | **859,70** | **4501,98** | **3175,65** | **13756,32** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **840,00** | **42,13** | **4200,00** | **210,63** | | **1018,99** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **9561,68** | **859,70** | **4501,98** | **3175,65** | **13756,32** |
| | | | | | | | **4200,00** | **210,63** | **--** | **1018,99** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **9561,68** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4501,98** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4410,63** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3175,65** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1018,99** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **13756,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4410,63** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **13756,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3,64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4410,63** | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Гидроизоляции подземной части ж/б элементов ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | |
| **72** | **1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | **м2** | **64,57** | **138,16** | **2,33** | **8921,26** | **150,53** | **5082,64** | **2555,83** | **12395,26** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **3688,10** | **16,00** | | **918,17** | |
| **73** | **1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** | **м2** | **64,57** | **108,74** | **2,33** | **7021,09** | **150,53** | **3182,46** | **2555,83** | **10343,08** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **57,12** | **0,25** | **3688,10** | **16,00** | | **766,15** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **64,57** | **852,17** | **20,79** | **55024,67** | **1342,25** | **36982,04** | **15680,16** | **76361,22** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **258,64** | **2,48** | **16700,38** | **160,00** | | **5656,39** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **70967,03** | **1643,30** | **45247,14** | **20791,82** | **99099,56** |
| | | | | | | | **24076,59** | **192,01** | **--** | **7340,71** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **70967,03** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **45247,14** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **24268,60** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **20791,82** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7340,71** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **99099,56** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **24268,60** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **99099,56** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19,18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **24268,60** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **6305864,38** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **230137,17** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **294707,62** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **115144,72** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **5051286,68** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **262631,83** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **467101,06** | |

**Форма 4рс АВС-4**

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области.

Объект номер -

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 года тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 1 | 1 | | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 95247,7526 | 1033,34<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 98423106 |
| 2 | 3 | | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18469,54614 | 1500,88<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (27720507) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **98423106** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| 3 | 101С | 3105-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 4,23168 | 3132<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13254 |
| 4 | 102С | 3105-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 12,92969 | 4655<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 60188 |
| 5 | 107С | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 76,7258425 | 10248<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 786286 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 110С | 3106-0201-0801 РСНБ РК 2015 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 19,666284 | 1394<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27415 |
| 7 | 112С | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 111,3196715 | 4421<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 492144 |
| 8 | 116С | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 869,05372 | 4010<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3484905 |
| 9 | 117С | 3202-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог | маш.-ч | 5,8672 | 1932<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 11335 |
| 10 | 126С | 3106-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 386,5312669 | 5400<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2087269 |
| 11 | 127С | 3106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем | маш.-ч | 88,62225 | 433<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 38373 |
| 12 | 128С | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 30,01 | 631<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 18936 |
| 13 | 133С | 3103-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 32,384628 | 169<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5473 |
| 14 | 162С | 3301-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили-самосвалы, 7 т | маш.-ч | 0,01926414 | 3262<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 63 |
| 15 | 257С | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 867,4088351 | 4256<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3691692 |
| 16 | 258С | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2126,669323 | 4725 | - | - | 10048513 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 17 | 270С | 3101-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,6802962 | 6168<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 10364 |
| 18 | 376С | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 23,333939 | 337<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 7864 |
| 19 | 403С | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 266,108489 | 43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 11443 |
| 20 | 404С | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 343,0814741 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5489 |
| 21 | 454С | 3103-0208-0101 РСНБ РК 2015 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | 0,0203 | 1616<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 33 |
| 22 | 514С | 3105-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 27,3345932 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 629 |
| 23 | 521С | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 31,020477 | 14<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 434 |
| 24 | 618С | 3201-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 279,3033522 | 736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 205567 |
| 25 | 620С | 3201-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 2,485368 | 3529<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8771 |
| 26 | 621С | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 75,3077438 | 3759<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 283082 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 623С | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 179,0831496 | 5639<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1009850 |
| 28 | 625С | 3201-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,2021656 | 7865<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1590 |
| 29 | 626С | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 53,3491452 | 9008<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480569 |
| 30 | 640С | 3204-0202-0601 РСНБ РК 2015 | Комплексная машина для горизонтального прокола грунта КМ170 на базе автомобиля | маш.-ч | 16,16 | 7490<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 121038 |
| 31 | 659С | 3106-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 4,409023 | 2721<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 11997 |
| 32 | 660С | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 2805,403568 | 2736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 7675584 |
| 33 | 664С | 3106-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,437913 | 106<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 46 |
| 34 | 694С | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,3143148 | 6293<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1978 |
| 35 | 698С | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 262,6003908 | 5961<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1565361 |
| 36 | 715С | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 1,9585632 | 5913<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 11581 |
| 37 | 720С | 3105-0202-0402 РСНБ РК 2015 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, 50 т | маш.-ч | 0,87 | 6439 | - | - | 5602 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 38 | 758С | 3105-0102-0202 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т | маш.-ч | 9,39807198 | 4829<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 45383 |
| 39 | 762С | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1241,535219 | 4849<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6020204 |
| 40 | 765С | 3105-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 6,3 т | маш.-ч | 0,15 | 3751<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 563 |
| 41 | 766С | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 155,7589444 | 5212<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 811816 |
| 42 | 776С | 3105-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 16 т | маш.-ч | 11,78844 | 6927<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 81659 |
| 43 | 783С | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 512,3417354 | 4347<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2227150 |
| 44 | 786С | 3105-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 11,971358 | 6003<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 71864 |
| 45 | 787С | 3105-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 1,5769872 | 6651<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 10489 |
| 46 | 788С | 3105-0104-0104 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, 50-63 т | маш.-ч | 0,34596 | 10847<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3753 |
| 47 | 790С | 3105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 5,48838 | 6003<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 32947 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 792С | 3105-0104-0304 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.-ч | 1,59 | 14500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23055 |
| 49 | 813С | 3105-0103-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 14,38 | 7799<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 112150 |
| 50 | 844С | 3105-0106-0201 РСНБ РК 2015 | Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т | маш.-ч | 0,11136 | 16950<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1888 |
| 51 | 846С | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 26,390431 | 7034<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 185630 |
| 52 | 847С | 3204-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т | маш.-ч | 1,23 | 8173<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 10053 |
| 53 | 863С | 3201-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 1000 л | маш.-ч | 133,2008815 | 1207<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 160773 |
| 54 | 867С | 3205-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 360 | 3497<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1258920 |
| 55 | 969С | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 31,9725 | 53<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1695 |
| 56 | 976С | 3105-0402-0302 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,3293832 | 65<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 21 |
| 57 | 979С | 3105-0402-0305 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 6,24 | 253<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1579 |
| 58 | 983С | 3105-0402-0308 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 105,8595 | 3730 | - | - | 394856 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 59 | 1005С | 3101-0105-0601 РСНБ РК 2015 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 17,52823602 | 252<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4417 |
| 60 | 1007С | 3103-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 55,0207686 | 1070<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 58872 |
| 61 | 1010С | 3103-0205-0201 РСНБ РК 2015 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 26,7369252 | 1224<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 32726 |
| 62 | 1015С | 3103-0305-0901 РСНБ РК 2015 | Термос 100 л | маш-ч. | 39,0258 | 26<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1015 |
| 63 | 1020С | 3104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 59,904 | 46<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2756 |
| 64 | 1023С | 3105-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,30904236 | 8897<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2750 |
| 65 | 1039С | 3105-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 123,6795 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1855 |
| 66 | 1042С | 3105-0402-0203 РСНБ РК 2015 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) | маш.-ч | 35,8723842 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 395 |
| 67 | 1044С | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 5,00117989 | 28<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 140 |
| 68 | 1070С | 3101-0303-0401 РСНБ РК 2015 | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 91,965 | 3640<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 334753 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1090С | 3204-0106-0201 РСНБ РК 2015 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм | маш.-ч | 8,21788 | 7494<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61585 |
| 70 | 1098С | 3401-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Машины для райберовки отверстий РМ70ТГ | маш.-ч | 2,19 | 130<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 285 |
| 71 | 1114С | 3402-0207-0115 РСНБ РК 2015 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.-ч | 0,289632 | 252<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 73 |
| 72 | 1135С | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1676,646573 | 5578<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 9352335 |
| 73 | 1146С | 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 6,3844828 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 204 |
| 74 | 1147С | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 167,7704292 | 30<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5033 |
| 75 | 1148С | 3403-0202-0401 РСНБ РК 2015 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 36,6 | 260<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 9516 |
| 76 | 1152С | 3101-0306-0201 РСНБ РК 2015 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1,1 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106 |
| 77 | 1159С | 3403-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,180125 | 52<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 217 |
| 78 | 1197С | 3105-0402-0303 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 2,1370083 | 60<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 128 |
| 79 | 1198С | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 128,0614894 | 94 | - | - | 12038 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 80 | 1208С | 3105-0602-0505 РСНБ РК 2015 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,012 | 1536<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 18 |
| 81 | 1214С | 3105-0603-0104 РСНБ РК 2015 | Тали электрические общего назначения, 3,2 т | маш.-ч | 27,15 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2118 |
| 82 | 1238С | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 210,1059542 | 797<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 167454 |
| 83 | 1239С | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,080688 | 5937<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 479 |
| 84 | 1240С | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 10,802268 | 120<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1296 |
| 85 | 1245С | 3201-0212-0301 РСНБ РК 2015 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,006765 | 3866<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26 |
| 86 | 1319С | 3401-0106-0101 РСНБ РК 2015 | Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) | маш.-ч | 0,551214 | 481<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 265 |
| 87 | 1415С | 3205-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Оборудование прицепное для откачки воды - блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 ат), 9,5 м3/мин | маш.-ч | 48,84 | 4564<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 222906 |
| 88 | 1416С | 3204-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Битумозаправщики, 4 т | маш.-ч | 53,651946 | 7596<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 407540 |
| 89 | 1419С | 3206-0102-1401 РСНБ РК 2015 | Опрыскиватели вентиляторные | маш.-ч | 41,84544 | 81<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3389 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1444С | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,819369 | 34<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28 |
| 91 | 1445С | 3204-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 1,754841 | 1018<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1786 |
| 92 | 1468С | 3202-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Платформы широкой колеи, 71 т | маш.-ч | 1,32 | 380<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 502 |
| 93 | 1488С | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 37,673 | 1444<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 54400 |
| 94 | 1567С | 3401-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 70,4489646 | 1369<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 96445 |
| 95 | 1569С | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 13,11175221 | 2072<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27168 |
| 96 | 1602С | 3201-0212-0101 РСНБ РК 2015 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 3,4103898 | 6654<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22693 |
| 97 | 1607С | 3206-0101-1401 РСНБ РК 2015 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0,045795 | 190<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 9 |
| 98 | 1695С | 3401-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Станки сверлильные | маш.-ч | 278,080866 | 55<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 15294 |
| 99 | 1772С | 3305-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Автоцистерна | маш.-ч | 10,65 | 5614<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 59789 |
| 100 | 1794С | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,81795 | 87 | - | - | 71 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 101 | 1795С | 3403-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 41,114568 | 165<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6784 |
| 102 | 1817С | 3202-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 11871<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1781 |
| 103 | 1827С | 3304-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,103785 | 3940<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 409 |
| 104 | 1835С | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 283,0133522 | 4470<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1265070 |
| 105 | 1850С | 3304-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 41,84544 | 1743<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 72937 |
| 106 | 1853С | 3304-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 42,863465 | 3382<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 144964 |
| 107 | 1866С | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 11018,96623 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 165284 |
| 108 | 1904С | 3304-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Тягачи седельные, 12 т | маш.-ч | 0,15552 | 3798<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 591 |
| 109 | 1905С | 3304-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Тягачи седельные, 15 т | маш.-ч | 0,077472 | 4504<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 349 |
| 110 | 1921С | 3105-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 10 т | маш.-ч | 0,8 | 1760<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1408 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1947С | 3105-0602-1101 РСНБ РК 2015 | Вышки телескопические, 25 м | маш.-ч | 169,4644 | 4280<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 725308 |
| 112 | 1955С | 3201-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 17,38296 | 8794<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 152866 |
| 113 | 2011С | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 366,562144 | 81<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 29692 |
| 114 | 2016С | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2122,035502 | 192<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 407431 |
| 115 | 2020С | 3101-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 459,015 | 7295<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3348514 |
| 116 | 2046С | 3201-0208-0201 РСНБ РК 2015 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | 7,178668 | 3766<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27035 |
| 117 | 2068С | 3403-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Машины пневматические ПУМ-3 | маш.-ч | 2,88 | 1541<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4438 |
| 118 | 2216С | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 11,67558072 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187 |
| 119 | 2263С | 3101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 2686,904469 | 7624<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 20484960 |
| 120 | 2264С | 3101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 1166,434784 | 7427<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8663111 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2288С | 3101-0203-0101 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 | маш.-ч | 18,194993 | 4035<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 73417 |
| 122 | 2346С | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 8,744349 | 208<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1819 |
| 123 | 2349С | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 225,9197351 | 1571<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 354920 |
| 124 | 2400С | 3206-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Ямокопатели | маш.-ч | 10,0294 | 259<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2598 |
| 125 | 2509С | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 705,9042167 | 2623<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1851587 |
| 126 | 2510С | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 95,2989644 | 3586<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 341742 |
| 127 | 2515С | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 53,91525991 | 145<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 7818 |
| 128 | 2558С | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 16,248555 | 4<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 65 |
| 129 | 2577С | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 140,6826488 | 26<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3658 |
| 130 | 2604С | 3105-0602-1201 РСНБ РК 2015 | Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг | маш.-ч | 15,12192 | 375<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5671 |
| 131 | 2639С | 3302-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Полуприцепы общего назначения, 12 т | маш.-ч | 0,15552 | 763 | - | - | 119 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 132 | 2643С | 3302-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т | маш.-ч | 0,077472 | 1710<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 132 |
| 133 | 2648С | 3401-0303-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 0,62064 | 2339<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1452 |
| 134 | 2698С | 3403-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Ножницы электрические | маш.-ч | 1,80576 | 209<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 377 |
| 135 | 2816С | 3403-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Фреза столярная | маш.-ч | 0,411264 | 45<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 19 |
| 136 | 2817С | 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,2558528 | 209<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53 |
| 137 | 2875С | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 39,809796 | 18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 717 |
| 138 | 3007С | 3105-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 10,61848 | 5162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 54813 |
| 139 | 3008С | 3403-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 1,30224 | 123<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 160 |
| 140 | 3404С | 3104-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 10,665648 | 150<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1600 |
| 141 | 3412С | 3204-0101-0802 РСНБ РК 2015 | Установки горизонтального направленного бурения, с тяговым усилием 25 тс | маш.-ч | 34,00704 | 33813<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1149880 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 3414С | 3305-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Илососные машины, 7 м3 | маш.-ч | 4,4064 | 5391<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23755 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **27719584,58** | **93985524** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| 143 | | ТОО АКЭТО | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДГ1,6-137-1,0.250 | шт | 2 | 477660,54<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 955321 |
| 144 | | ТОО Астана Ком | GSM/GPRS модем ПМ01-220.АВ [М02] | шт | 2 | 27685,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 55371 |
| 145 | | ТОО Астана Ком | Блок питания БП07Б-Д3.2-36 [М02] | шт | 2 | 10837,5<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 21675 |
| 146 | | ТОО Астана Ком | Кондуктометрический датчик ДС.2 | шт | 12 | 8287,5<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 99450 |
| 147 | | ТОО Астана Ком | Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3 | шт | 18 | 3506,25<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 63112 |
| 148 | | ТОО Астана Ком | Прибор САУ-М6 | шт | 18 | 17850<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 321300 |
| 149 | | ТОО COMfOrT PrO | Погружной зонд для измерения уровня выходной сигнал 4-20мА, Uпит.-24-36В, верхний предел измерения 0-6м вод.столба, класс точности 0,1 степень защиты IP68, двухпроводное подключение . В комплекте: кабельная коробка, кабельный зажим, кабель (L 25м), кронштейн для настенного монтажа, марка Sitrans P MPS P7MF-1570-1BAO1 | шт | 4 | 399840<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1599360 |
| 150 | 100007С | 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Глина | м3 | 0,0154 | 1629<br>-- | 808<br>-- | -<br>- | 25 |
| 151 | 100015С | 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 0,0626 | 37001<br>-- | 35749<br>-- | -<br>- | 2316 |
| 152 | 100055С | 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 135,8398361 | 2529 | 1743 | - | 343539 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 153 | 100071С | 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 89,7471 | 3107<br>-- | 2310<br>-- | -<br>- | 278844 |
| 154 | 100073С | 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1130,81346 | 2691<br>-- | 1901<br>-- | -<br>- | 3043019 |
| 155 | 100078С | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 8,1076924 | 3205<br>-- | 2405<br>-- | -<br>- | 25985 |
| 156 | 100079С | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 5,1508404 | 3205<br>-- | 2405<br>-- | -<br>- | 16508 |
| 157 | 100080С | 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 138,96359 | 2915<br>-- | 2122<br>-- | -<br>- | 405079 |
| 158 | 100081С | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 28,96516231 | 2772<br>-- | 1981<br>-- | -<br>- | 80291 |
| 159 | 100273С | 2101-0301-0303 РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,945 | 3090<br>-- | 2188<br>-- | -<br>- | 2920 |
| 160 | 100299С | 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 17,182872 | 10111<br>-- | 9702<br>-- | -<br>- | 173736 |
| 161 | 100328С | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 578,318892 | 1474<br>-- | 656<br>-- | -<br>- | 852442 |
| 162 | 100412С | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,00002981 | 4222<br>-- | 3980<br>-- | -<br>- | 0,13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 100414С | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 744,3524 | 1289<br>-- | 422<br>-- | -<br>- | 959470 |
| 164 | 100463С | 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 145,656 | 13849<br>-- | 12355<br>-- | -<br>- | 2017190 |
| 165 | 100467С | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 536,9177381 | 14155<br>-- | 12655<br>-- | -<br>- | 7600071 |
| 166 | 100511С | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 23,0565 | 15206<br>-- | 13686<br>-- | -<br>- | 350597 |
| 167 | 100533С | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 283,0073167 | 16497<br>-- | 14952<br>-- | -<br>- | 4668772 |
| 168 | 100581С | 2102-0101-0801 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,3358452 | 18649<br>-- | 17061<br>-- | -<br>- | 6263 |
| 169 | 100615С | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,64 | 19629<br>-- | 18022<br>-- | -<br>- | 51821 |
| 170 | 100819С | 2102-0101-2601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,7038 | 15486<br>-- | 13961<br>-- | -<br>- | 10899 |
| 171 | 100841С | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,5276 | 16802<br>-- | 15251<br>-- | -<br>- | 126479 |
| 172 | 100910С | 2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 447,006 | 19996<br>-- | 18382<br>-- | -<br>- | 8938332 |
| 173 | 102633С | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3,00874 | 11151 | 9812 | - | 33550 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 174 | 102634С | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 43,20620968 | 11852<br>-- | 10499<br>-- | -<br>- | 512080 |
| 175 | 102635С | 2102-0401-2803 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,15271 | 13095<br>-- | 11718<br>-- | -<br>- | 28190 |
| 176 | 102636С | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 21,03966701 | 13812<br>-- | 12421<br>-- | -<br>- | 290600 |
| 177 | 102637С | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 11,310924 | 15485<br>-- | 14061<br>-- | -<br>- | 175150 |
| 178 | 102640С | 2102-0401-2808 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 26,80799088 | 13938<br>-- | 12544<br>-- | -<br>- | 373650 |
| 179 | 102641С | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,983664 | 14318<br>-- | 12917<br>-- | -<br>- | 14084 |
| 180 | 102671С | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,8907794 | 16809<br>-- | 15257<br>-- | -<br>- | 31782 |
| 181 | 102673С | 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,03822258 | 18015<br>-- | 16439<br>-- | -<br>- | 689 |
| 182 | 102682С | 2102-0402-0206 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 10,12044 | 16707<br>-- | 15157<br>-- | -<br>- | 169082 |
| 183 | 102685С | 2102-0402-0302 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,08 | 16419<br>-- | 14875<br>-- | -<br>- | 1314 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 102729С | 2102-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 446,36958 | 16242<br>-- | 15701<br>-- | -<br>- | 7249935 |
| 185 | 102737С | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 299,85606 | 16242<br>-- | 15701<br>-- | -<br>- | 4870262 |
| 186 | 102867С | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 13,40833448 | 52958<br>-- | 50620<br>-- | -<br>- | 710079 |
| 187 | 104973С | 2103-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 1,84415616 | 65998<br>-- | 63041<br>-- | -<br>- | 121711 |
| 188 | 104983С | 2103-0102-0603 РСНБ РК 2015 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 18,8142792 | 69514<br>-- | 66488<br>-- | -<br>- | 1307856 |
| 189 | 115599С | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 35 | 4349<br>-- | 4218<br>-- | -<br>- | 152215 |
| 190 | 115601С | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 24 | 9457<br>-- | 9140<br>-- | -<br>- | 226968 |
| 191 | 115603С | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 75 | 9006<br>-- | 8691<br>-- | -<br>- | 675450 |
| 192 | 115604С | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 106 | 12607<br>-- | 12152<br>-- | -<br>- | 1336342 |
| 193 | 115608С | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 127 | 12994<br>-- | 12510<br>-- | -<br>- | 1650238 |
| 194 | 115613С | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 58 | 17408 | 16727 | - | 1009664 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 195 | 115615С | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 96 | 27394<br>-- | 26348<br>-- | -<br>- | 2629824 |
| 196 | 115620С | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 43 | 2419<br>-- | 2354<br>-- | -<br>- | 104017 |
| 197 | 115669С | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 61 | 11377<br>-- | 11002<br>-- | -<br>- | 693997 |
| 198 | 115671С | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 70 | 26490<br>-- | 25462<br>-- | -<br>- | 1854300 |
| 199 | 115673С | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 10 | 7750<br>-- | 7511<br>-- | -<br>- | 77500 |
| 200 | 115674С | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 15 | 9090<br>-- | 8826<br>-- | -<br>- | 136350 |
| 201 | 125919С | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00230607 | 131919<br>-- | 128985<br>-- | -<br>- | 304 |
| 202 | 125954С | 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 18,6 | 1594<br>-- | 1561<br>-- | -<br>- | 29648 |
| 203 | 125956С | 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 3488,6952 | 1851<br>-- | 1812<br>-- | -<br>- | 6457575 |
| 204 | 126235С | 2105-0112-0603 РСНБ РК 2015 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,0546 | 1530<br>-- | 1500<br>-- | -<br>- | 84 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 127727С | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,39381557 | 216144<br>-- | 211906<br>-- | -<br>- | 85121 |
| 206 | 127728С | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,00864 | 309850<br>-- | 303775<br>-- | -<br>- | 2677 |
| 207 | 127730С | 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 7,2 | 239<br>-- | 234<br>-- | -<br>- | 1721 |
| 208 | 127749С | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,1321437 | 237162<br>-- | 232165<br>-- | -<br>- | 31339 |
| 209 | 127755С | 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 1,0041 | 225051<br>-- | 220292<br>-- | -<br>- | 225974 |
| 210 | 127795С | 2105-0304-0201 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром до 10 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0711 | 1290117<br>-- | 1264479<br>-- | -<br>- | 91727 |
| 211 | 127926С | 2105-0307-0209 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 22,2 | 382<br>-- | 374<br>-- | -<br>- | 8480 |
| 212 | 127927С | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 7,0204 | 379<br>-- | 372<br>-- | -<br>- | 2661 |
| 213 | 127966С | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 23,2242 | 526<br>-- | 516<br>-- | -<br>- | 12216 |
| 214 | 128059С | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0371 | 158<br>-- | 155<br>-- | -<br>- | 6 |
| 215 | 128060С | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,07092 | 132 | 129 | - | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 216 | 128061С | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,668 | 105<br>-- | 103<br>-- | -<br>- | 595 |
| 217 | 128064С | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3,38406072 | 112<br>-- | 110<br>-- | -<br>- | 379 |
| 218 | 128065С | 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,39815 | 96<br>-- | 94<br>-- | -<br>- | 134 |
| 219 | 128070С | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 615,9620894 | 70<br>-- | 68<br>-- | -<br>- | 43117 |
| 220 | 128146С | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 6 | 1689<br>-- | 1654<br>-- | -<br>- | 10134 |
| 221 | 128150С | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 370,8 | 602<br>-- | 590<br>-- | -<br>- | 223222 |
| 222 | 128234С | 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 1,7673804 | 869<br>-- | 851<br>-- | -<br>- | 1536 |
| 223 | 128246С | 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,15 | 1156<br>-- | 1133<br>-- | -<br>- | 173 |
| 224 | 128849С | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,09917217 | 4169<br>-- | 4087<br>-- | -<br>- | 413 |
| 225 | 129039С | 2105-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,0196244 | 1812274<br>-- | 1776393<br>-- | -<br>- | 35565 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 129692С | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,2241 | 544348<br>-- | 539949<br>-- | -<br>- | 121988 |
| 227 | 129995С | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,10112 | 557947<br>-- | 553447<br>-- | -<br>- | 56420 |
| 228 | 130010С | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,158454 | 639046<br>-- | 633942<br>-- | -<br>- | 101259 |
| 229 | 131019С | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,01645191 | 439489<br>-- | 435871<br>-- | -<br>- | 7230 |
| 230 | 131301С | 2106-0902-1001 РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 12 | 189<br>-- | 187<br>-- | -<br>- | 2268 |
| 231 | 131503С | 2107-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 6,0606 | 21205<br>-- | 20127<br>-- | -<br>- | 128515 |
| 232 | 131534С | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00530139 | 60019<br>-- | 58273<br>-- | -<br>- | 318 |
| 233 | 131541С | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,46656 | 47194<br>-- | 45699<br>-- | -<br>- | 22019 |
| 234 | 131548С | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,25323316 | 25441<br>-- | 24372<br>-- | -<br>- | 82766 |
| 235 | 131551С | 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,068709 | 21616<br>-- | 20623<br>-- | -<br>- | 1485 |
| 236 | 131555С | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,10167459 | 18356 | 17436 | - | 1866 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 237 | 131571С | 2107-0202-0401 РСНБ РК 2015 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,502 | 15114<br>-- | 14248<br>-- | -<br>- | 52929 |
| 238 | 131587С | 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 47433<br>-- | 45933<br>-- | -<br>- | 2846 |
| 239 | 131589С | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,16 | 47433<br>-- | 45933<br>-- | -<br>- | 55022 |
| 240 | 131597С | 2107-0203-0302 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,02448 | 47433<br>-- | 45933<br>-- | -<br>- | 1161 |
| 241 | 131598С | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 16,3571534 | 47433<br>-- | 45933<br>-- | -<br>- | 775869 |
| 242 | 131600С | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 6,8345554 | 47433<br>-- | 45933<br>-- | -<br>- | 324183 |
| 243 | 131608С | 2107-0203-0402 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,126 | 21616<br>-- | 20623<br>-- | -<br>- | 2724 |
| 244 | 131610С | 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1196 | 21616<br>-- | 20623<br>-- | -<br>- | 2585 |
| 245 | 131630С | 2107-0204-0202 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01008 | 29839<br>-- | 28684<br>-- | -<br>- | 301 |
| 246 | 131643С | 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,000712 | 16836<br>-- | 15936<br>-- | -<br>- | 12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 131654С | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01979 | 15114<br>-- | 14248<br>-- | -<br>- | 299 |
| 248 | 131822С | 2107-0503-0201 РСНБ РК 2015 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 33,6 | 341<br>-- | 334<br>-- | -<br>- | 11458 |
| 249 | 131835С | 2107-0505-0201 РСНБ РК 2015 | Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88 | м3 | 0,013 | 6550<br>-- | 5858<br>-- | -<br>- | 85 |
| 250 | 133761С | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 4,41 | 5239<br>-- | 5090<br>-- | -<br>- | 23104 |
| 251 | 133762С | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 5,67 | 4293<br>-- | 4163<br>-- | -<br>- | 24341 |
| 252 | 133844С | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 16,92 | 18048<br>-- | 17662<br>-- | -<br>- | 305372 |
| 253 | 135410С | 2110-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012 | м2 | 116,64 | 566<br>-- | 545<br>-- | -<br>- | 66018 |
| 254 | 135512С | 2110-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 152,208 | 241<br>-- | 234<br>-- | -<br>- | 36682 |
| 255 | 135519С | 2110-0401-0202 РСНБ РК 2015 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 22,48 | 99<br>-- | 96<br>-- | -<br>- | 2226 |
| 256 | 135535С | 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 60,37812 | 162<br>-- | 157<br>-- | -<br>- | 9781 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 135545С | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 48,40004108 | 227<br>-- | 222<br>-- | -<br>- | 10987 |
| 258 | 135569С | 2110-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 514,86 | 280<br>-- | 274<br>-- | -<br>- | 144161 |
| 259 | 135609С | 2110-0403-0502 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 229,383 | 346<br>-- | 338<br>-- | -<br>- | 79367 |
| 260 | 135630С | 2110-0403-0803 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 | м2 | 325,0815 | 584<br>-- | 569<br>-- | -<br>- | 189848 |
| 261 | 135761С | 2110-0403-2217 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 305,0175 | 1133<br>-- | 1108<br>-- | -<br>- | 345585 |
| 262 | 135811С | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,00015428 | 438576<br>-- | 429736<br>-- | -<br>- | 68 |
| 263 | 135815С | 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 74,124 | 431<br>-- | 422<br>-- | -<br>- | 31947 |
| 264 | 135816С | 2110-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000 | кг | 93,8385 | 486<br>-- | 476<br>-- | -<br>- | 45606 |
| 265 | 135824С | 2110-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000 | кг | 13,17 | 124<br>-- | 121<br>-- | -<br>- | 1633 |
| 266 | 135832С | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 39,58 | 766 | 750 | - | 30318 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 267 | 135836С | 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1164,4533 | 123<br>-- | 120<br>-- | -<br>- | 143228 |
| 268 | 135842С | 2110-0501-0801 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79 | кг | 410,3352 | 431<br>-- | 422<br>-- | -<br>- | 176854 |
| 269 | 135857С | 2110-0501-1202 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,658314 | 339<br>-- | 332<br>-- | -<br>- | 223 |
| 270 | 135867С | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 15579,05028 | 224<br>-- | 218<br>-- | -<br>- | 3489707 |
| 271 | 135869С | 2110-0501-1406 РСНБ РК 2015 | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83 | кг | 158,4 | 117<br>-- | 113<br>-- | -<br>- | 18533 |
| 272 | 135870С | 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 6,72144 | 2248<br>-- | 2203<br>-- | -<br>- | 15110 |
| 273 | 135874С | 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 4092,52984 | 263<br>-- | 257<br>-- | -<br>- | 1076335 |
| 274 | 135925С | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 4,53 | 358<br>-- | 350<br>-- | -<br>- | 1622 |
| 275 | 135947С | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,0124106 | 1177778<br>-- | 1153767<br>-- | -<br>- | 14617 |
| 276 | 135959С | 2110-0502-1824 РСНБ РК 2015 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 0,8288 | 3969<br>-- | 3890<br>-- | -<br>- | 3290 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 135963С | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 19,4976 | 1422<br>-- | 1393<br>-- | -<br>- | 27726 |
| 278 | 135974С | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,0616 | 8654<br>-- | 8422<br>-- | -<br>- | 533 |
| 279 | 135982С | 2111-0101-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 21,47859 | 28660<br>-- | 27790<br>-- | -<br>- | 615576 |
| 280 | 136328С | 2111-0203-0804 РСНБ РК 2015 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 103,121984 | 3348<br>-- | 3281<br>-- | -<br>- | 345252 |
| 281 | 139684С | 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 19,0962 | 19045<br>-- | 18609<br>-- | -<br>- | 363687 |
| 282 | 140105С | 2111-0403-2206 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 4 | 8299<br>-- | 8134<br>-- | -<br>- | 33196 |
| 283 | 140681С | 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | рулон | 3,44 | 1363<br>-- | 1336<br>-- | -<br>- | 4689 |
| 284 | 144476С | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,03358151 | 23952<br>-- | 22960<br>-- | -<br>- | 804 |
| 285 | 144477С | 2113-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,2043612 | 22142<br>-- | 21186<br>-- | -<br>- | 4525 |
| 286 | 144523С | 2113-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,01841875 | 23673<br>-- | 22687<br>-- | -<br>- | 436 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 144572С | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,02184 | 191763<br>-- | 187482<br>-- | -<br>- | 4188 |
| 288 | 144600С | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,7253834 | 31766<br>-- | 30248<br>-- | -<br>- | 23043 |
| 289 | 144603С | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,05079242 | 268638<br>-- | 262475<br>-- | -<br>- | 13645 |
| 290 | 144613С | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,04349305 | 22192<br>-- | 20703<br>-- | -<br>- | 965 |
| 291 | 144635С | 2113-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 | т | 0,05664246 | 139096<br>-- | 135960<br>-- | -<br>- | 7879 |
| 292 | 144636С | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 4,17883135 | 139096<br>-- | 135960<br>-- | -<br>- | 581259 |
| 293 | 144640С | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,25338 | 94130<br>-- | 91786<br>-- | -<br>- | 23851 |
| 294 | 144641С | 2113-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 0,08443152 | 94130<br>-- | 91786<br>-- | -<br>- | 7948 |
| 295 | 144663С | 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV | т | 9,11328192 | 105969<br>-- | 103393<br>-- | -<br>- | 965725 |
| 296 | 144669С | 2113-0104-0804 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 2,0998797 | 98842<br>-- | 96406<br>-- | -<br>- | 207556 |
| 297 | 144678С | 2113-0104-1102 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,00268 | 111829 | 109138 | - | 300 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 298 | 144691С | 2113-0201-0106 РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0044 | 710280<br>-- | 695559<br>-- | -<br>- | 3125 |
| 299 | 144707С | 2113-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,7968 | 226<br>-- | 220<br>-- | -<br>- | 180 |
| 300 | 144710С | 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 1,628 | 776<br>-- | 760<br>-- | -<br>- | 1263 |
| 301 | 144730С | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0363 | 186917<br>-- | 182458<br>-- | -<br>- | 6785 |
| 302 | 144732С | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,819394 | 188481<br>-- | 183992<br>-- | -<br>- | 154440 |
| 303 | 144746С | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,14771039 | 499538<br>-- | 488950<br>-- | -<br>- | 73787 |
| 304 | 144747С | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01 | 456781<br>-- | 447031<br>-- | -<br>- | 4568 |
| 305 | 144748С | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00768 | 526697<br>-- | 515575<br>-- | -<br>- | 4045 |
| 306 | 144749С | 2113-0201-0904 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00135 | 517578<br>-- | 506636<br>-- | -<br>- | 699 |
| 307 | 144763С | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00288 | 309467<br>-- | 302605<br>-- | -<br>- | 891 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 144766С | 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 2,65041 | 314<br>-- | 307<br>-- | -<br>- | 832 |
| 309 | 144772С | 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000232 | 670599<br>-- | 656656<br>-- | -<br>- | 156 |
| 310 | 144897С | 2113-0203-0209 РСНБ РК 2015 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,004 | 749<br>-- | 734<br>-- | -<br>- | 3 |
| 311 | 144902С | 2113-0203-0401 РСНБ РК 2015 | Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78 | 100 шт. | 0,12 | 2481<br>-- | 2361<br>-- | -<br>- | 298 |
| 312 | 145001С | 2113-0204-0201 РСНБ РК 2015 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0040532 | 712192<br>-- | 697434<br>-- | -<br>- | 2887 |
| 313 | 145358С | 2113-0206-0303 РСНБ РК 2015 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,002168 | 244683<br>-- | 239092<br>-- | -<br>- | 530 |
| 314 | 145636С | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 2,4 | 76<br>-- | 75<br>-- | -<br>- | 182 |
| 315 | 145663С | 2113-0207-0602 РСНБ РК 2015 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0495 | 1230<br>-- | 1205<br>-- | -<br>- | 61 |
| 316 | 145735С | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 240 | 9<br>-- | 6<br>-- | -<br>- | 2160 |
| 317 | 145738С | 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 166,5312 | 17<br>-- | 8<br>-- | -<br>- | 2831 |
| 318 | 145749С | 2113-0207-1020 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 30,5424 | 41 | 26 | - | 1252 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 319 | 145782С | 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 143,13056 | 192<br>-- | 188<br>-- | -<br>- | 27481 |
| 320 | 145783С | 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0,908272 | 994<br>-- | 974<br>-- | -<br>- | 903 |
| 321 | 145785С | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1,5384 | 450<br>-- | 441<br>-- | -<br>- | 692 |
| 322 | 145969С | 2113-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,64944 | 434<br>-- | 424<br>-- | -<br>- | 282 |
| 323 | 145974С | 2113-0209-0202 РСНБ РК 2015 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 6,912 | 422<br>-- | 412<br>-- | -<br>- | 2917 |
| 324 | 145975С | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 4,56501087 | 278<br>-- | 272<br>-- | -<br>- | 1269 |
| 325 | 145978С | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,04 | 383<br>-- | 375<br>-- | -<br>- | 15 |
| 326 | 145983С | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 423,0289686 | 399<br>-- | 390<br>-- | -<br>- | 168789 |
| 327 | 145986С | 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1,09276 | 423849<br>-- | 414744<br>-- | -<br>- | 463165 |
| 328 | 146016С | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00023281 | 1588530<br>-- | 1556585<br>-- | -<br>- | 370 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 146044С | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 14 | 295<br>-- | 289<br>-- | -<br>- | 4130 |
| 330 | 146047С | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,0000432 | 332037<br>-- | 324733<br>-- | -<br>- | 14 |
| 331 | 146050С | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0060104 | 312744<br>-- | 305818<br>-- | -<br>- | 1880 |
| 332 | 146053С | 2113-0211-0609 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,0106286 | 189831<br>-- | 186108<br>-- | -<br>- | 2018 |
| 333 | 146096С | 2113-0401-0332 РСНБ РК 2015 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,079098 | 228368<br>-- | 222957<br>-- | -<br>- | 18063 |
| 334 | 146097С | 2113-0401-0333 РСНБ РК 2015 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45 | т | 0,5690936 | 321609<br>-- | 314369<br>-- | -<br>- | 183026 |
| 335 | 146099С | 2113-0401-0335 РСНБ РК 2015 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370 | т | 2,8232058 | 194041<br>-- | 189303<br>-- | -<br>- | 547818 |
| 336 | 146125С | 2113-0406-0101 РСНБ РК 2015 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,00353695 | 2315670<br>-- | 2269471<br>-- | -<br>- | 8190 |
| 337 | 146309С | 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 3,61728 | 382<br>-- | 374<br>-- | -<br>- | 1382 |
| 338 | 146643С | 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,00053623 | 622430<br>-- | 608925<br>-- | -<br>- | 334 |
| 339 | 146645С | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,7179 | 5717 | 5603 | - | 4104 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 340 | 146649С | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 340,4336974 | 263<br>-- | 246<br>-- | -<br>- | 89534 |
| 341 | 146664С | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 252,7936198 | 124<br>-- | 121<br>-- | -<br>- | 31346 |
| 342 | 146678С | 2113-0702-0401 РСНБ РК 2015 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,000468 | 407398<br>-- | 398929<br>-- | -<br>- | 191 |
| 343 | 146692С | 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00249 | 345770<br>-- | 338509<br>-- | -<br>- | 861 |
| 344 | 146693С | 2113-0702-1102 РСНБ РК 2015 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 8,50115 | 1373<br>-- | 1345<br>-- | -<br>- | 11672 |
| 345 | 146701С | 2113-0702-1110 РСНБ РК 2015 | Смазка графитомедистая | кг | 3,57696 | 306<br>-- | 299<br>-- | -<br>- | 1095 |
| 346 | 146714С | 2113-0702-1202 РСНБ РК 2015 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00006 | 1373994<br>-- | 1346122<br>-- | -<br>- | 82 |
| 347 | 146716С | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | Вазелин технический | кг | 0,126 | 856<br>-- | 838<br>-- | -<br>- | 108 |
| 348 | 146741С | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 1,88720243 | 53700<br>-- | 52647<br>-- | -<br>- | 101343 |
| 349 | 146755С | 2113-0703-0901 РСНБ РК 2015 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0003456 | 169961<br>-- | 166629<br>-- | -<br>- | 59 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 146763С | 2113-0703-1102 РСНБ РК 2015 | Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта | т | 0,09958185 | 762812<br>-- | 747855<br>-- | -<br>- | 75962 |
| 351 | 146783С | 2113-0703-1606 РСНБ РК 2015 | Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013 | т | 0,359712 | 64583<br>-- | 61870<br>-- | -<br>- | 23231 |
| 352 | 146845С | 2113-0704-1901 РСНБ РК 2015 | Карборунд | кг | 3,744 | 120<br>-- | 117<br>-- | -<br>- | 449 |
| 353 | 146878С | 2113-0704-2908 РСНБ РК 2015 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,052496 | 96660<br>-- | 94765<br>-- | -<br>- | 5074 |
| 354 | 146883С | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,02582791 | 287565<br>-- | 281926<br>-- | -<br>- | 7427 |
| 355 | 146945С | 2113-0802-0107 РСНБ РК 2015 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,88449852 | 16978<br>-- | 16610<br>-- | -<br>- | 15017 |
| 356 | 147019С | 2113-0802-9901 РСНБ РК 2015 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 3,3975 | 302<br>-- | 295<br>-- | -<br>- | 1026 |
| 357 | 147045С | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 71,304204 | 320<br>-- | 313<br>-- | -<br>- | 22817 |
| 358 | 147047С | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 9,26244304 | 90<br>-- | 87<br>-- | -<br>- | 834 |
| 359 | 147049С | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 132,1739747 | 6931<br>-- | 6792<br>-- | -<br>- | 916098 |
| 360 | 147061С | 2113-0803-1603 РСНБ РК 2015 | Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001 | м2 | 184,8204 | 953 | 934 | - | 176134 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 361 | 147074С | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00054232 | 1863677<br>-- | 1826336<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 362 | 147076С | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0156796 | 1358560<br>-- | 1331123<br>-- | -<br>- | 21302 |
| 363 | 147084С | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,021 | 304<br>-- | 297<br>-- | -<br>- | 6 |
| 364 | 147087С | 2113-0804-0901 РСНБ РК 2015 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,0034 | 240079<br>-- | 234474<br>-- | -<br>- | 816 |
| 365 | 147090С | 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 41,76104902 | 575<br>-- | 563<br>-- | -<br>- | 24013 |
| 366 | 147094С | 2113-0804-1203 РСНБ РК 2015 | Нитки суровые | кг | 0,12 | 1082<br>-- | 1060<br>-- | -<br>- | 130 |
| 367 | 147096С | 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,021 | 1075<br>-- | 1053<br>-- | -<br>- | 23 |
| 368 | 147172С | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 1,5107 | 652<br>-- | 638<br>-- | -<br>- | 985 |
| 369 | 147176С | 2113-0809-1001 РСНБ РК 2015 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 1251,22 | 774<br>-- | 758<br>-- | -<br>- | 968444 |
| 370 | 147184С | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента К226 | 100 м | 0,756106 | 1755<br>-- | 1719<br>-- | -<br>- | 1327 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 147200С | 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 29,24064 | 81815<br>-- | 80024<br>-- | -<br>- | 2392323 |
| 372 | 147245С | 2113-0812-0101 РСНБ РК 2015 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00585 | 3903<br>-- | 3817<br>-- | -<br>- | 23 |
| 373 | 147246С | 2113-0812-0102 РСНБ РК 2015 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 143,13056 | 284<br>-- | 278<br>-- | -<br>- | 40649 |
| 374 | 147307С | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 2,036286 | 170<br>-- | 167<br>-- | -<br>- | 346 |
| 375 | 147312С | 2113-0812-1007 РСНБ РК 2015 | Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0096 | 119226<br>-- | 115954<br>-- | -<br>- | 1145 |
| 376 | 147322С | 2113-0812-1017 РСНБ РК 2015 | Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,396 | 321<br>-- | 314<br>-- | -<br>- | 127 |
| 377 | 147337С | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,15486832 | 211188<br>-- | 206114<br>-- | -<br>- | 32706 |
| 378 | 147338С | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,06795723 | 234279<br>-- | 228752<br>-- | -<br>- | 15921 |
| 379 | 147340С | 2113-0812-1038 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0,094 | 247705<br>-- | 241915<br>-- | -<br>- | 23284 |
| 380 | 147341С | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 1,12332236 | 206087<br>-- | 201113<br>-- | -<br>- | 231502 |
| 381 | 147342С | 2113-0812-1040 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,1102353 | 216021 | 210852 | - | 23813 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 382 | 147347С | 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0143334 | 219513<br>-- | 214275<br>-- | -<br>- | 3146 |
| 383 | 147348С | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,77817714 | 207966<br>-- | 202955<br>-- | -<br>- | 161834 |
| 384 | 147499С | 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 130 | 595<br>-- | 582<br>-- | -<br>- | 77350 |
| 385 | 147502С | 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 3 | 827<br>-- | 811<br>-- | -<br>- | 2481 |
| 386 | 147568С | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 3,0374925 | 2807<br>-- | 2752<br>-- | -<br>- | 8526 |
| 387 | 147570С | 2113-0816-0204 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,72 | 279<br>-- | 273<br>-- | -<br>- | 201 |
| 388 | 147575С | 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | м3 | 0,03 | 6992<br>-- | 6660<br>-- | -<br>- | 210 |
| 389 | 147589С | 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015 | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | комплект | 26 | 3666<br>-- | 3582<br>-- | -<br>- | 95316 |
| 390 | 147591С | 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 25 | 1597<br>-- | 1556<br>-- | -<br>- | 39925 |
| 391 | 147614С | 2113-0816-1208 РСНБ РК 2015 | Лента ФУМ | кг | 0,00342 | 5164<br>-- | 5062<br>-- | -<br>- | 18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 147626С | 2113-0816-1501 РСНБ РК 2015 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 6,2080107 | 21265<br>-- | 20848<br>-- | -<br>- | 132013 |
| 393 | 147638С | 2113-0816-1801 РСНБ РК 2015 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР | т | 0,38556 | 2499896<br>-- | 2449944<br>-- | -<br>- | 963860 |
| 394 | 147640С | 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 9,24 | 1252<br>-- | 1226<br>-- | -<br>- | 11568 |
| 395 | 147647С | 2113-0816-2002 РСНБ РК 2015 | Порошок кварцевый | т | 17,49792396 | 17641<br>-- | 17295<br>-- | -<br>- | 308681 |
| 396 | 147652С | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00012 | 6186588<br>-- | 6064485<br>-- | -<br>- | 742 |
| 397 | 147653С | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0037777 | 5882338<br>-- | 5766201<br>-- | -<br>- | 22222 |
| 398 | 147654С | 2113-0816-2103 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 | кг | 0,02 | 9120<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 182 |
| 399 | 147657С | 2113-0816-2106 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76 | т | 0,000075 | 1278705<br>-- | 1252839<br>-- | -<br>- | 96 |
| 400 | 147667С | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 43,6152 | 446<br>-- | 437<br>-- | -<br>- | 19452 |
| 401 | 147668С | 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,198 | 23654<br>-- | 23165<br>-- | -<br>- | 4683 |
| 402 | 147697С | 2113-0816-2701 РСНБ РК 2015 | Смола каменноугольная | т | 0,00858292 | 80160 | 77655 | - | 688 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 403 | 147703С | 2113-0816-2707 РСНБ РК 2015 | Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93 | т | 1,6596975 | 2152494<br>-- | 2109175<br>-- | -<br>- | 3572489 |
| 404 | 147732С | 2113-0816-3007 РСНБ РК 2015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,112 | 376<br>-- | 367<br>-- | -<br>- | 42 |
| 405 | 147733С | 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 2,3496 | 374<br>-- | 365<br>-- | -<br>- | 879 |
| 406 | 147763С | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик | шт. | 156,56 | 860<br>-- | 842<br>-- | -<br>- | 134642 |
| 407 | 147765С | 2113-0816-3402 РСНБ РК 2015 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 0,6 | 121<br>-- | 119<br>-- | -<br>- | 73 |
| 408 | 147795С | 2113-0816-3432 РСНБ РК 2015 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 0,0548 | 2409<br>-- | 2361<br>-- | -<br>- | 132 |
| 409 | 147798С | 2113-0816-3436 РСНБ РК 2015 | Бобышки скошенные | шт. | 96 | 222<br>-- | 217<br>-- | -<br>- | 21312 |
| 410 | 147812С | 2113-0816-3510 РСНБ РК 2015 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,16596975 | 964192<br>-- | 944493<br>-- | -<br>- | 160027 |
| 411 | 147816С | 2113-0816-3514 РСНБ РК 2015 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,6 | 556<br>-- | 544<br>-- | -<br>- | 334 |
| 412 | 147837С | 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015 | Таблички и знаки эмалированные | шт. | 71 | 2500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 177500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 147838С | 2113-0816-3536 РСНБ РК 2015 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0006765 | 76259<br>-- | 73970<br>-- | -<br>- | 52 |
| 414 | 147847С | 2113-0816-3545 РСНБ РК 2015 | Церезит | т | 0,0166734 | 73842<br>-- | 71600<br>-- | -<br>- | 1231 |
| 415 | 149074С | 2202-0101-0405 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 31,8 | 2232<br>-- | 2174<br>-- | -<br>- | 70978 |
| 416 | 149214С | 2204-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77 | т | 0,00070416 | 1268237<br>-- | 1242069<br>-- | -<br>- | 893 |
| 417 | 149219С | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,15664954 | 508847<br>-- | 497569<br>-- | -<br>- | 79711 |
| 418 | 149239С | 2204-0101-9904 РСНБ РК 2015 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,13408116 | 389760<br>-- | 380817<br>-- | -<br>- | 52259 |
| 419 | 149363С | 2204-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | т | 0,22012832 | 737195<br>-- | 721806<br>-- | -<br>- | 162278 |
| 420 | 149365С | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,82125553 | 57875<br>-- | 55806<br>-- | -<br>- | 47530 |
| 421 | 149372С | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,14975243 | 430696<br>-- | 420950<br>-- | -<br>- | 64498 |
| 422 | 149375С | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,02926723 | 598652<br>-- | 585613<br>-- | -<br>- | 17521 |
| 423 | 149383С | 2204-0601-0703 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72 | т | 0,00017906 | 511977 | 500637 | - | 92 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 424 | 149385С | 2204-0601-0705 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72 | т | 0,00007042 | 864326<br>-- | 846077<br>-- | -<br>- | 61 |
| 425 | 149388С | 2204-0603-0101 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 3,9 | 594<br>-- | 581<br>-- | -<br>- | 2317 |
| 426 | 149389С | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 5,4675 | 594<br>-- | 581<br>-- | -<br>- | 3248 |
| 427 | 149394С | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 1,23332836 | 801<br>-- | 784<br>-- | -<br>- | 988 |
| 428 | 149395С | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 2,335968 | 594<br>-- | 581<br>-- | -<br>- | 1388 |
| 429 | 149398С | 2204-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89 | т | 0,00004 | 799108<br>-- | 781801<br>-- | -<br>- | 32 |
| 430 | 149448С | 2204-0702-0106 РСНБ РК 2015 | Эмаль термостойкая КО-811 для защитного покрытия зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,00085055 | 1340292<br>-- | 1312375<br>-- | -<br>- | 1140 |
| 431 | 149496С | 2204-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,06842965 | 938707<br>-- | 918663<br>-- | -<br>- | 64235 |
| 432 | 149506С | 2204-0704-0305 РСНБ РК 2015 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81 | т | 0,00054 | 1722760<br>-- | 1687339<br>-- | -<br>- | 930 |
| 433 | 149523С | 2204-0705-0201 РСНБ РК 2015 | Эмаль КЧ-728 белая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,0305 | 1060640<br>-- | 1038205<br>-- | -<br>- | 32350 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 149529С | 2204-0705-0402 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,0092372 | 612905<br>-- | 599249<br>-- | -<br>- | 5662 |
| 435 | 149534С | 2204-0705-0601 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | т | 0,30237165 | 663122<br>-- | 648480<br>-- | -<br>- | 200509 |
| 436 | 149589С | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,342351 | 266971<br>-- | 260435<br>-- | -<br>- | 91398 |
| 437 | 149732С | 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2882,8278 | 89<br>-- | 86<br>-- | -<br>- | 256572 |
| 438 | 149905С | 2205-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 15,9 | 78<br>-- | 76<br>-- | -<br>- | 1240 |
| 439 | 150292С | 2206-0301-1204 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 43,146 | 1595<br>-- | 1536<br>-- | -<br>- | 68818 |
| 440 | 150297С | 2206-0301-1212 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93 | м2 | 46,04688 | 3059<br>-- | 2978<br>-- | -<br>- | 140857 |
| 441 | 150375С | 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 4 | 353<br>-- | 345<br>-- | -<br>- | 1412 |
| 442 | 150443С | 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 36 | 455<br>-- | 446<br>-- | -<br>- | 16380 |
| 443 | 150463С | 2301-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,6 | 2728<br>-- | 2669<br>-- | -<br>- | 4365 |
| 444 | 150566С | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 210,728 | 1012 | 990 | - | 213257 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 445 | 150568С | 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 49,4 | 1169<br>-- | 1143<br>-- | -<br>- | 57749 |
| 446 | 150576С | 2301-0201-0153 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,2 | 1188<br>-- | 1162<br>-- | -<br>- | 3802 |
| 447 | 150583С | 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 379,512 | 1605<br>-- | 1570<br>-- | -<br>- | 609117 |
| 448 | 150594С | 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 14,052 | 2121<br>-- | 2074<br>-- | -<br>- | 29804 |
| 449 | 150609С | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 202,004 | 2631<br>-- | 2573<br>-- | -<br>- | 531473 |
| 450 | 150638С | 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 4520<br>-- | 4425<br>-- | -<br>- | 5424 |
| 451 | 150640С | 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 33,5 | 5875<br>-- | 5752<br>-- | -<br>- | 196812 |
| 452 | 150649С | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 6744<br>-- | 6604<br>-- | -<br>- | 26976 |
| 453 | 150650С | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 23,52 | 7201<br>-- | 7050<br>-- | -<br>- | 169368 |
| 454 | 150651С | 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 37,46 | 8917<br>-- | 8731<br>-- | -<br>- | 334031 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 150656С | 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,76 | 12103<br>-- | 11852<br>-- | -<br>- | 33404 |
| 456 | 150663С | 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 345,774 | 15181<br>-- | 14867<br>-- | -<br>- | 5249195 |
| 457 | 150665С | 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 196,6 | 19098<br>-- | 18702<br>-- | -<br>- | 3754667 |
| 458 | 150676С | 2301-0201-0257 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,41 | 22848<br>-- | 22375<br>-- | -<br>- | 169304 |
| 459 | 151981С | 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм | м | 120 | 11523<br>-- | 11287<br>-- | -<br>- | 1382760 |
| 460 | 152071С | 2301-0303-0221 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с трапецеидальной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм | м | 105 | 13772<br>-- | 13490<br>-- | -<br>- | 1446060 |
| 461 | 154173С | 2301-0501-1012 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 75,2 | 1799<br>-- | 1762<br>-- | -<br>- | 135285 |
| 462 | 154174С | 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4 | 2354<br>-- | 2306<br>-- | -<br>- | 9416 |
| 463 | 154198С | 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4924,76 | 151<br>-- | 148<br>-- | -<br>- | 743639 |
| 464 | 154201С | 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 180,79 | 289<br>-- | 283<br>-- | -<br>- | 52248 |
| 465 | 154203С | 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 178,77 | 447 | 438 | - | 79910 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 466 | 154204С | 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12539,15 | 638<br>-- | 625<br>-- | -<br>- | 7999978 |
| 467 | 154205С | 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 27,27 | 906<br>-- | 887<br>-- | -<br>- | 24707 |
| 468 | 154206С | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12716,91 | 1360<br>-- | 1331<br>-- | -<br>- | 17294998 |
| 469 | 154210С | 2301-0501-1116 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,8 | 3617<br>-- | 3543<br>-- | -<br>- | 6511 |
| 470 | 154212С | 2301-0501-1118 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 5,6 | 5703<br>-- | 5587<br>-- | -<br>- | 31937 |
| 471 | 154272С | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 53 | 1676<br>-- | 1640<br>-- | -<br>- | 88828 |
| 472 | 154316С | 2301-0501-1421 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 315x23,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 62,6 | 16248<br>-- | 15918<br>-- | -<br>- | 1017125 |
| 473 | 154738С | 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 29,26 | 771<br>-- | 755<br>-- | -<br>- | 22559 |
| 474 | 154861С | 2301-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 5 | 1299<br>-- | 1272<br>-- | -<br>- | 6495 |
| 475 | 154882С | 2301-0601-0309 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 2,5 | 3755<br>-- | 3679<br>-- | -<br>- | 9388 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 154964С | 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 77,265 | 1778<br>-- | 1743<br>-- | -<br>- | 137377 |
| 477 | 157262С | 2301-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 4,8 | 1395<br>-- | 1355<br>-- | -<br>- | 6696 |
| 478 | 157276С | 2301-1201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 100 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 12,096 | 1059<br>-- | 1027<br>-- | -<br>- | 12810 |
| 479 | 157331С | 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 41 | 1011<br>-- | 985<br>-- | -<br>- | 41451 |
| 480 | 157333С | 2301-1201-1103 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 6,048 | 2809<br>-- | 2744<br>-- | -<br>- | 16989 |
| 481 | 157960С | 2301-1306-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 56 | 1054<br>-- | 1033<br>-- | -<br>- | 59024 |
| 482 | 157966С | 2301-1306-0201 РСНБ РК 2015 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 63 | 1230<br>-- | 1205<br>-- | -<br>- | 77490 |
| 483 | 157971С | 2301-1306-0206 РСНБ РК 2015 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 90 | 2607<br>-- | 2552<br>-- | -<br>- | 234630 |
| 484 | 158059С | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 23 | 471<br>-- | 461<br>-- | -<br>- | 10833 |
| 485 | 158071С | 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 12 | 784<br>-- | 767<br>-- | -<br>- | 9408 |
| 486 | 158082С | 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 3 | 1130 | 1107 | - | 3390 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 487 | 158100С | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 76 | 1652<br>-- | 1618<br>-- | -<br>- | 125552 |
| 488 | 158156С | 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 9019<br>-- | 8832<br>-- | -<br>- | 54114 |
| 489 | 158158С | 2302-0101-0260 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2,86 | 11794<br>-- | 11549<br>-- | -<br>- | 33731 |
| 490 | 158197С | 2302-0101-0311 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 0,39 | 61240<br>-- | 59970<br>-- | -<br>- | 23884 |
| 491 | 158367С | 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 7 | 726<br>-- | 712<br>-- | -<br>- | 5082 |
| 492 | 158371С | 2302-0101-0611 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 8 | 1454<br>-- | 1425<br>-- | -<br>- | 11632 |
| 493 | 158380С | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 7 | 2210<br>-- | 2165<br>-- | -<br>- | 15470 |
| 494 | 158437С | 2302-0101-0716 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 9 | 1483<br>-- | 1453<br>-- | -<br>- | 13347 |
| 495 | 158449С | 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 6 | 3013<br>-- | 2952<br>-- | -<br>- | 18078 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 158590С | 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 11 | 513<br>-- | 503<br>-- | -<br>- | 5643 |
| 497 | 158604С | 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 6 | 917<br>-- | 899<br>-- | -<br>- | 5502 |
| 498 | 158605С | 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 3 | 1263<br>-- | 1238<br>-- | -<br>- | 3789 |
| 499 | 158607С | 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 1031<br>-- | 1010<br>-- | -<br>- | 4124 |
| 500 | 158611С | 2302-0101-1038 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 1023<br>-- | 1003<br>-- | -<br>- | 4092 |
| 501 | 158647С | 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 12 | 2709<br>-- | 2653<br>-- | -<br>- | 32508 |
| 502 | 158881С | 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 592<br>-- | 580<br>-- | -<br>- | 3552 |
| 503 | 158884С | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 25 | 1388<br>-- | 1360<br>-- | -<br>- | 34700 |
| 504 | 158886С | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 2096<br>-- | 2053<br>-- | -<br>- | 25152 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 158887С | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 228 | 2663<br>-- | 2608<br>-- | -<br>- | 607164 |
| 506 | 158892С | 2302-0103-0215 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 8740<br>-- | 8560<br>-- | -<br>- | 52440 |
| 507 | 158913С | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 51 | 1723<br>-- | 1687<br>-- | -<br>- | 87873 |
| 508 | 158914С | 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 33 | 2179<br>-- | 2133<br>-- | -<br>- | 71907 |
| 509 | 158915С | 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2544<br>-- | 2491<br>-- | -<br>- | 2544 |
| 510 | 158916С | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 70 | 3151<br>-- | 3086<br>-- | -<br>- | 220570 |
| 511 | 158918С | 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 5407<br>-- | 5295<br>-- | -<br>- | 10814 |
| 512 | 158919С | 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 24 | 7984<br>-- | 7820<br>-- | -<br>- | 191616 |
| 513 | 159475С | 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 | шт. | 3 | 3119<br>-- | 3055<br>-- | -<br>- | 9357 |
| 514 | 159499С | 2302-0103-2807 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | 1837<br>-- | 1800<br>-- | -<br>- | 3674 |
| 515 | 159500С | 2302-0103-2808 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 2202 | 2156 | - | 2202 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 516 | 159503С | 2302-0103-2811 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | 6307<br>-- | 6178<br>-- | -<br>- | 12614 |
| 517 | 164410С | 2302-0301-1903 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 4445<br>-- | 4357<br>-- | -<br>- | 8890 |
| 518 | 164413С | 2302-0301-1906 РСНБ РК 2015 | Фланец компрессионный присоединительный DN 75x3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11 | 5431<br>-- | 5323<br>-- | -<br>- | 59741 |
| 519 | 168148С | 2302-0302-8004 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 752 | 547<br>-- | 536<br>-- | -<br>- | 411344 |
| 520 | 168150С | 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 667<br>-- | 654<br>-- | -<br>- | 1334 |
| 521 | 168151С | 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14 | 778<br>-- | 762<br>-- | -<br>- | 10892 |
| 522 | 168152С | 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 39 | 823<br>-- | 806<br>-- | -<br>- | 32097 |
| 523 | 168154С | 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 213 | 1411<br>-- | 1383<br>-- | -<br>- | 300543 |
| 524 | 168338С | 2302-0302-8706 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 956<br>-- | 938<br>-- | -<br>- | 3824 |
| 525 | 168713С | 2302-0303-1004 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 618<br>-- | 605<br>-- | -<br>- | 3708 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 168715С | 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 922<br>-- | 903<br>-- | -<br>- | 6454 |
| 527 | 168901С | 2302-0303-1703 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 692<br>-- | 678<br>-- | -<br>- | 692 |
| 528 | 168902С | 2302-0303-1704 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 954<br>-- | 934<br>-- | -<br>- | 11448 |
| 529 | 168904С | 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 17 | 1959<br>-- | 1919<br>-- | -<br>- | 33303 |
| 530 | 169093С | 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 1286<br>-- | 1259<br>-- | -<br>- | 15432 |
| 531 | 171456С | 2302-0303-5413 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 861<br>-- | 844<br>-- | -<br>- | 1722 |
| 532 | 171467С | 2302-0303-5424 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1133<br>-- | 1111<br>-- | -<br>- | 2266 |
| 533 | 171469С | 2302-0303-5426 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 1306<br>-- | 1280<br>-- | -<br>- | 9142 |
| 534 | 172103С | 2302-0303-6606 РСНБ РК 2015 | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1836<br>-- | 1797<br>-- | -<br>- | 3672 |
| 535 | 172291С | 2302-0303-7305 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 1134<br>-- | 1111<br>-- | -<br>- | 6804 |
| 536 | 172344С | 2302-0303-7504 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 16 | 967 | 947 | - | 15472 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 537 | 172994С | 2302-0304-2009 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 1250<br>-- | 1225<br>-- | -<br>- | 5000 |
| 538 | 173007С | 2302-0304-2022 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 5566<br>-- | 5456<br>-- | -<br>- | 11132 |
| 539 | 181168С | 2302-0308-1201 РСНБ РК 2015 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 3 | 239<br>-- | 234<br>-- | -<br>- | 717 |
| 540 | 181170С | 2302-0308-1203 РСНБ РК 2015 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 14 | 431<br>-- | 422<br>-- | -<br>- | 6034 |
| 541 | 181233С | 2302-0308-1701 РСНБ РК 2015 | Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 3 | 1397<br>-- | 1369<br>-- | -<br>- | 4191 |
| 542 | 181512С | 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 328<br>-- | 322<br>-- | -<br>- | 656 |
| 543 | 181514С | 2302-0401-1208 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 995<br>-- | 975<br>-- | -<br>- | 995 |
| 544 | 182903С | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 3 | 484<br>-- | 473<br>-- | -<br>- | 1452 |
| 545 | 187338С | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,132 | 31710<br>-- | 31080<br>-- | -<br>- | 4186 |
| 546 | 187339С | 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,019 | 60753<br>-- | 59543<br>-- | -<br>- | 1154 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 187365С | 2302-1103-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 | шт. | 8 | 203<br>-- | 199<br>-- | -<br>- | 1624 |
| 548 | 187367С | 2302-1103-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 | шт. | 12 | 453<br>-- | 444<br>-- | -<br>- | 5436 |
| 549 | 187490С | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 74,8 | 537<br>-- | 526<br>-- | -<br>- | 40168 |
| 550 | 187503С | 2302-1104-1001 РСНБ РК 2015 | Патрубки | 10 шт. | 1,72 | 1527<br>-- | 1496<br>-- | -<br>- | 2626 |
| 551 | 187518С | 2302-1104-1802 РСНБ РК 2015 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 96 | 150<br>-- | 147<br>-- | -<br>- | 14400 |
| 552 | 187524С | 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015 | Пробки П-М27х2 | шт. | 96 | 276<br>-- | 270<br>-- | -<br>- | 26496 |
| 553 | 187552С | 2302-1104-2301 РСНБ РК 2015 | Манжеты полиэтиленовые | 10 шт. | 1,3 | 1294<br>-- | 1268<br>-- | -<br>- | 1682 |
| 554 | 187640С | 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 202 | 5198<br>-- | 5062<br>-- | -<br>- | 1049996 |
| 555 | 187641С | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 50 | 4333<br>-- | 4236<br>-- | -<br>- | 216650 |
| 556 | 187642С | 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 31 | 8374<br>-- | 8155<br>-- | -<br>- | 259594 |
| 557 | 187643С | 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 7217 | 7031 | - | 7217 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 558 | 187645С | 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 3 | 8769<br>-- | 8573<br>-- | -<br>- | 26307 |
| 559 | 187710С | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 3 | 15897<br>-- | 15561<br>-- | -<br>- | 47691 |
| 560 | 187844С | 2303-0102-1201 РСНБ РК 2015 | Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 3 | 1147<br>-- | 1124<br>-- | -<br>- | 3441 |
| 561 | 187900С | 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015 | Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 3 | 1004<br>-- | 984<br>-- | -<br>- | 3012 |
| 562 | 187933С | 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 3 | 815<br>-- | 799<br>-- | -<br>- | 2445 |
| 563 | 187935С | 2303-0103-0301 РСНБ РК 2015 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 6 | 91<br>-- | 89<br>-- | -<br>- | 546 |
| 564 | 187941С | 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 83 | 959<br>-- | 940<br>-- | -<br>- | 79597 |
| 565 | 187944С | 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 60 | 972<br>-- | 953<br>-- | -<br>- | 58320 |
| 566 | 188060С | 2305-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 7,14 | 5055<br>-- | 4949<br>-- | -<br>- | 36093 |
| 567 | 188061С | 2305-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм | м2 | 6 | 5076<br>-- | 4968<br>-- | -<br>- | 30456 |
| 568 | 188174С | 2305-0301-0703 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К160 для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 1 | 1918 | 1875 | - | 1918 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 569 | 188176С | 2305-0301-0705 РСНБ РК 2015 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм | шт. | 3 | 3070<br>-- | 3000<br>-- | -<br>- | 9210 |
| 570 | 188186С | 2305-0301-0803 | Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К160Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 2 | 2416<br>-- | 2363<br>-- | -<br>- | 4832 |
| 571 | 188192С | 2305-0301-0809 РСНБ РК 2015 | Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К630Ц для вентиляционных шахт, d=630 мм | шт. | 6 | 11125<br>-- | 10871<br>-- | -<br>- | 66750 |
| 572 | 188232С | 2305-0301-1501 РСНБ РК 2015 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,08 | 10617<br>-- | 10398<br>-- | -<br>- | 849 |
| 573 | 188242С | 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 0,006 | 655<br>-- | 641<br>-- | -<br>- | 4 |
| 574 | 188245С | 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | кг | 7,206 | 655<br>-- | 641<br>-- | -<br>- | 4720 |
| 575 | 188800С | 2306-0109-1005 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,1632 | 3891895<br>-- | 3805888<br>-- | -<br>- | 635157 |
| 576 | 190613С | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4896 | 168497<br>-- | 165083<br>-- | -<br>- | 82496 |
| 577 | 190615С | 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0306 | 260486<br>-- | 255214<br>-- | -<br>- | 7971 |
| 578 | 191915С | 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,16932 | 58972<br>-- | 57704<br>-- | -<br>- | 9985 |
| 579 | 191916С | 2306-0131-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2142 | 86266 | 84434 | - | 18478 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 580 | 191990С | 2306-0131-0501 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06936 | 98896<br>-- | 96800<br>-- | -<br>- | 6859 |
| 581 | 191991С | 2306-0131-0502 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,15402 | 139638<br>-- | 136697<br>-- | -<br>- | 21507 |
| 582 | 191992С | 2306-0131-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0204 | 180839<br>-- | 177035<br>-- | -<br>- | 3689 |
| 583 | 193765С | 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,86598 | 302765<br>-- | 296273<br>-- | -<br>- | 262188 |
| 584 | 193767С | 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05712 | 531579<br>-- | 520246<br>-- | -<br>- | 30364 |
| 585 | 193768С | 2306-0137-0306 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0408 | 754594<br>-- | 738548<br>-- | -<br>- | 30787 |
| 586 | 193944С | 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1428 | 575356<br>-- | 563158<br>-- | -<br>- | 82161 |
| 587 | 200324Т | 2306-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х10 ГОСТ 1508-78 | км | 0,01836 | 1353437<br>-- | 1326358<br>-- | -<br>- | 24849 |
| 588 | 237060С | 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,1059 | 28805<br>-- | 28222<br>-- | -<br>- | 3050 |
| 589 | 237241С | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 19 | 535575<br>-- | 524886<br>-- | -<br>- | 10175925 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 237298С | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 4,5029 | 985309<br>-- | 964616<br>-- | -<br>- | 4436748 |
| 591 | 237874С | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,982 | 314789<br>-- | 308268<br>-- | -<br>- | 309123 |
| 592 | 238243С | 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015 | Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 | км | 0,15096 | 281352<br>-- | 275669<br>-- | -<br>- | 42473 |
| 593 | 238442С | 2306-1702-0101 РСНБ РК 2015 | Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,75 | 28<br>-- | 27<br>-- | -<br>- | 21 |
| 594 | 238444С | 2306-1702-0103 РСНБ РК 2015 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 5,1 | 33<br>-- | 33<br>-- | -<br>- | 168 |
| 595 | 239311С | 2401-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи | шт. | 6 | 4932<br>-- | 4777<br>-- | -<br>- | 29592 |
| 596 | 239742С | 2403-0101-0131 РСНБ РК 2015 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН | шт. | 0,708 | 176175<br>-- | 172683<br>-- | -<br>- | 124732 |
| 597 | 239875С | 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Полимер для стабилизации буровых скважин | т | 0,00626 | 484112<br>-- | 473826<br>-- | -<br>- | 3031 |
| 598 | 240052С | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 226 | 2010<br>-- | 1969<br>-- | -<br>- | 454260 |
| 599 | 241154С | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 226 | 48<br>-- | 47<br>-- | -<br>- | 10848 |
| 600 | 241208С | 2404-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 349 | 342 | - | 1396 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 601 | 241222С | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 39 | 727<br>-- | 712<br>-- | -<br>- | 28353 |
| 602 | 241404С | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 444<br>-- | 435<br>-- | -<br>- | 1776 |
| 603 | 241447С | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 107,456 | 245<br>-- | 240<br>-- | -<br>- | 26327 |
| 604 | 241448С | 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 58,0732 | 227<br>-- | 223<br>-- | -<br>- | 13183 |
| 605 | 241518С | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 47 | 596<br>-- | 584<br>-- | -<br>- | 28012 |
| 606 | 241743С | 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 39 | 2420<br>-- | 2372<br>-- | -<br>- | 94380 |
| 607 | 241928С | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 55 | 661<br>-- | 648<br>-- | -<br>- | 36355 |
| 608 | 241931С | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 228 | 143<br>-- | 141<br>-- | -<br>- | 32604 |
| 609 | 242665С | 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015 | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 | кг | 82,5 | 186<br>-- | 182<br>-- | -<br>- | 15345 |
| 610 | 242674С | 2404-0207-0808 РСНБ РК 2015 | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17,2 | 12<br>-- | 12<br>-- | -<br>- | 206 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 242691С | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 31,474 | 12<br>-- | 12<br>-- | -<br>- | 378 |
| 612 | 242695С | 2404-0207-1102 РСНБ РК 2015 | Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0072 | 8169<br>-- | 8009<br>-- | -<br>- | 59 |
| 613 | 242707С | 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015 | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 1,6088 | 1810<br>-- | 1774<br>-- | -<br>- | 2912 |
| 614 | 242739С | 2404-0207-1810 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14,28 | 462<br>-- | 453<br>-- | -<br>- | 6597 |
| 615 | 242740С | 2404-0207-1811 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 47<br>-- | 46<br>-- | -<br>- | 376 |
| 616 | 242794С | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 1,0915 | 4265<br>-- | 4128<br>-- | -<br>- | 4655 |
| 617 | 242795С | 2404-0207-2502 РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,268 | 951<br>-- | 932<br>-- | -<br>- | 255 |
| 618 | 242799С | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 128 | 70<br>-- | 68<br>-- | -<br>- | 8960 |
| 619 | 242809С | 2404-0207-2804 РСНБ РК 2015 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,936 | 121<br>-- | 119<br>-- | -<br>- | 113 |
| 620 | 242810С | 2404-0207-2805 РСНБ РК 2015 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 480 | 45<br>-- | 44<br>-- | -<br>- | 21600 |
| 621 | 242938С | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,4960312 | 380 | 372 | - | 188 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 622 | 242957С | 2404-0207-3951 РСНБ РК 2015 | Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 4,707 | 487<br>-- | 478<br>-- | -<br>- | 2292 |
| 623 | 242964С | 2404-0207-3958 РСНБ РК 2015 | Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-98 | т | 0,6021 | 90511<br>-- | 87803<br>-- | -<br>- | 54497 |
| 624 | 242965С | 2404-0207-3959 РСНБ РК 2015 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 63<br>-- | 62<br>-- | -<br>- | 441 |
| 625 | 242966С | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 49,32 | 122<br>-- | 120<br>-- | -<br>- | 6017 |
| 626 | 242985С | 2404-0207-3979 РСНБ РК 2015 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,6225 | 423<br>-- | 415<br>-- | -<br>- | 3647 |
| 627 | 243006С | 2404-0207-4001 РСНБ РК 2015 | Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,892 | 623<br>-- | 609<br>-- | -<br>- | 3671 |
| 628 | 244576С | 2503-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав | кг | 973,2992 | 1383<br>-- | 1355<br>-- | -<br>- | 1346073 |
| 629 | 244584С | 2601-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0,004 | 70131<br>-- | 67822<br>-- | -<br>- | 281 |
| 630 | 244589С | 2601-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Электроэнергия | кВт/ч | 25,02 | 22<br>-- | 22<br>-- | -<br>- | 550 |
| 631 | 244660С | 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,003859 | 544351<br>-- | 533331<br>-- | -<br>- | 2101 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 244668С | 2105-0307-9910 РСНБ РК 2015 | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69 | кг | 703 | 287<br>-- | 281<br>-- | -<br>- | 201761 |
| 633 | 245729С | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 1,98 | 78207<br>-- | 75808<br>-- | -<br>- | 154850 |
| 634 | 246783С | 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 70 | 28216<br>-- | 27185<br>-- | -<br>- | 1975120 |
| 635 | 246939С | 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 46,9335 | 61811<br>-- | 59733<br>-- | -<br>- | 2901007 |
| 636 | 247616С | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 84,368 | 36704<br>-- | 35153<br>-- | -<br>- | 3096643 |
| 637 | 247669С | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 24,888 | 25273<br>-- | 23946<br>-- | -<br>- | 628994 |
| 638 | 247673С | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 3,972 | 23705<br>-- | 22409<br>-- | -<br>- | 94156 |
| 639 | 247677С | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 93,702 | 22575<br>-- | 21301<br>-- | -<br>- | 2115323 |
| 640 | 247819С | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 22,67 | 42085<br>-- | 40394<br>-- | -<br>- | 954067 |
| 641 | 247900С | 2105-0199-9903 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,1360032 | 240349<br>-- | 235290<br>-- | -<br>- | 32688 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 248314С | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 3,035174 | 31512<br>-- | 30232<br>-- | -<br>- | 95644 |
| 643 | 248387С | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 2,86416 | 3142<br>-- | 2813<br>-- | -<br>- | 8999 |
| 644 | 248403С | 2107-0510-1102 РСНБ РК 2015 | Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм | м | 12 | 76<br>-- | 75<br>-- | -<br>- | 912 |
| 645 | 249081С | 2113-0202-9901 РСНБ РК 2015 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,0189 | 1664<br>-- | 1630<br>-- | -<br>- | 31 |
| 646 | 249131С | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 1563,979834 | 167<br>-- | 167<br>-- | -<br>- | 261185 |
| 647 | 249132С | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 8130,725961 | 27<br>-- | 27<br>-- | -<br>- | 219530 |
| 648 | 249178С | 2113-0803-9902 РСНБ РК 2015 | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 1,2873744 | 223<br>-- | 217<br>-- | -<br>- | 287 |
| 649 | 249372С | 2204-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 | т | 0,0052 | 2114436<br>-- | 2071677<br>-- | -<br>- | 10995 |
| 650 | 249383С | 2204-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71 | т | 0,003 | 479376<br>-- | 468675<br>-- | -<br>- | 1438 |
| 651 | 249392С | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 13,21258728 | 479<br>-- | 468<br>-- | -<br>- | 6329 |
| 652 | 249394С | 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 2,604 | 467 | 457 | - | 1216 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 653 | 249408С | 2204-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 32 | 573<br>-- | 561<br>-- | -<br>- | 18336 |
| 654 | 249409С | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 9,9816 | 573<br>-- | 561<br>-- | -<br>- | 5719 |
| 655 | 249423С | 2204-0201-1001 РСНБ РК 2015 | Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71 | кг | 1 | 407<br>-- | 398<br>-- | -<br>- | 407 |
| 656 | 249431С | 2204-0201-1301 РСНБ РК 2015 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 5,89 | 573<br>-- | 561<br>-- | -<br>- | 3375 |
| 657 | 249502С | 2204-0501-0801 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 8,3 | 461<br>-- | 451<br>-- | -<br>- | 3826 |
| 658 | 249504С | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 61,1202 | 1710<br>-- | 1676<br>-- | -<br>- | 104516 |
| 659 | 249505С | 2204-0501-0804 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 56,02834 | 626<br>-- | 612<br>-- | -<br>- | 35074 |
| 660 | 249508С | 2204-0501-0902 РСНБ РК 2015 | Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 17,0798175 | 886<br>-- | 867<br>-- | -<br>- | 15133 |
| 661 | 249530С | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,246 | 190<br>-- | 185<br>-- | -<br>- | 47 |
| 662 | 249623С | 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 309,6 | 40<br>-- | 39<br>-- | -<br>- | 12384 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 249676С | 2205-0105-0202 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе | кг | 175,89024 | 238<br>-- | 232<br>-- | -<br>- | 41862 |
| 664 | 249697С | 2205-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 25,38 | 64<br>-- | 62<br>-- | -<br>- | 1624 |
| 665 | 249751С | 2205-0199-9902 РСНБ РК 2015 | Смесь пескоцементная | м3 | 11,896668 | 2450<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 29147 |
| 666 | 251270С | 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 37 | 115370<br>-- | 113076<br>-- | -<br>- | 4268690 |
| 667 | 251470С | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,2292 | 341001<br>-- | 333521<br>-- | -<br>- | 78157 |
| 668 | 251530С | 2303-0103-0908 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 68 | 45570<br>-- | 44566<br>-- | -<br>- | 3098760 |
| 669 | 251531С | 2303-0103-0909 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 2 | 47988<br>-- | 46926<br>-- | -<br>- | 95976 |
| 670 | 251532С | 2303-0103-0910 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 1 | 52482<br>-- | 51321<br>-- | -<br>- | 52482 |
| 671 | 251656С | 2304-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 26536<br>-- | 26008<br>-- | -<br>- | 79608 |
| 672 | 251658С | 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 10 | 40960<br>-- | 40145<br>-- | -<br>- | 409600 |
| 673 | 251659С | 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 113 | 48469 | 47504 | - | 5476997 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 674 | 251897С | 2304-0103-0302 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 6 | 10880<br>-- | 10663<br>-- | -<br>- | 65280 |
| 675 | 251917С | 2304-0103-0502 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 10 | 9297<br>-- | 9112<br>-- | -<br>- | 92970 |
| 676 | 251920С | 2304-0103-0505 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 30 | 16651<br>-- | 16321<br>-- | -<br>- | 499530 |
| 677 | 252443С | 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 807<br>-- | 791<br>-- | -<br>- | 3228 |
| 678 | 252976С | 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015 | Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 6830<br>-- | 6693<br>-- | -<br>- | 20490 |
| 679 | 254260С | 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 812<br>-- | 796<br>-- | -<br>- | 6496 |
| 680 | 255166С | 2304-1001-2805 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 10071<br>-- | 9871<br>-- | -<br>- | 10071 |
| 681 | 255318С | 2304-1001-5001 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91 | шт. | 3 | 15944<br>-- | 15626<br>-- | -<br>- | 47832 |
| 682 | 255920С | 2304-1007-0601 РСНБ РК 2015 | Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 112399<br>-- | 110191<br>-- | -<br>- | 337197 |
| 683 | 257159С | 2304-1013-0420 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 25637<br>-- | 25130<br>-- | -<br>- | 51274 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 257162С | 2304-1013-0423 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 59829<br>-- | 58644<br>-- | -<br>- | 119658 |
| 685 | 257302С | 2304-1013-1406 РСНБ РК 2015 | Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 4 | 19229<br>-- | 18851<br>-- | -<br>- | 76916 |
| 686 | 257314С | 2304-1013-1504 РСНБ РК 2015 | Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss | шт. | 2 | 11379<br>-- | 11156<br>-- | -<br>- | 22758 |
| 687 | 257317С | 2304-1013-1507 РСНБ РК 2015 | Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 100 до 125, типа Danfoss | шт. | 2 | 22562<br>-- | 22120<br>-- | -<br>- | 45124 |
| 688 | 261364С | 2305-1002-0103 РСНБ РК 2015 | Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К | кВт | 24 | 7370<br>-- | 7214<br>-- | -<br>- | 176880 |
| 689 | 261700С | 2305-1206-0203 РСНБ РК 2015 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 108 мм | шт. | 3 | 4195<br>-- | 4106<br>-- | -<br>- | 12585 |
| 690 | 262755С | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 19 | 2177<br>-- | 2134<br>-- | -<br>- | 41363 |
| 691 | 263699С | 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 2200<br>-- | 2152<br>-- | -<br>- | 6600 |
| 692 | 264409С | 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | 11552<br>-- | 11322<br>-- | -<br>- | 34656 |
| 693 | 264670С | 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 3 | 10354<br>-- | 10144<br>-- | -<br>- | 31062 |
| 694 | 264688С | 2307-0204-0303 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 3973 | 3894 | - | 23838 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 695 | 264809С | 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 428<br>-- | 418<br>-- | -<br>- | 5136 |
| 696 | 264843С | 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1397<br>-- | 1368<br>-- | -<br>- | 4191 |
| 697 | 267059С | 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 4 | 7660<br>-- | 7504<br>-- | -<br>- | 30640 |
| 698 | 268075С | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 128 | 139<br>-- | 135<br>-- | -<br>- | 17792 |
| 699 | 268274С | 2701-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Щиты настила | м2 | 7,5 | 3303<br>-- | 3238<br>-- | -<br>- | 24772 |
| 700 | 269505С | 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 128,52 | 5342<br>-- | 5135<br>-- | -<br>- | 686554 |
| 701 | 269563С | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1832 | 108291<br>-- | 105822<br>-- | -<br>- | 19839 |
| 702 | 269608С | 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 6,3 | 52098<br>-- | 51684<br>-- | -<br>- | 328217 |
| 703 | 269627С | 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015 | Гидроизол | м2 | 913,2744 | 280<br>-- | 274<br>-- | -<br>- | 255717 |
| 704 | 269817С | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 5,988 | 310<br>-- | 303<br>-- | -<br>- | 1856 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 269823С | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 19,96 | 929<br>-- | 909<br>-- | -<br>- | 18543 |
| 706 | 269893С | 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 19 | 16370<br>-- | 16039<br>-- | -<br>- | 311030 |
| 707 | 269894С | 2304-0102-2302 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 24 | 19185<br>-- | 18796<br>-- | -<br>- | 460440 |
| 708 | 269896С | 2304-0102-2304 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 31990<br>-- | 31345<br>-- | -<br>- | 63980 |
| 709 | 269955С | 2305-0301-2210 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм | шт. | 7 | 11144<br>-- | 10915<br>-- | -<br>- | 78008 |
| 710 | 270009С | 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм | шт. | 3 | 2128<br>-- | 2081<br>-- | -<br>- | 6384 |
| 711 | 271824С | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 55 | 49096<br>-- | 47726<br>-- | -<br>- | 2700280 |
| 712 | 271833С | 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 58 | 31338<br>-- | 30464<br>-- | -<br>- | 1817604 |
| 713 | 271856С | 2104-0509-0402 РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 396,5556 | 1934<br>-- | 1863<br>-- | -<br>- | 766939 |
| 714 | 271859С | 2104-9999-0701 РСНБ РК 2015 | Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,18 | 289000<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 52020 |
| 715 | 271953С | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 12 | 421 | 418 | - | 5052 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 716 | 271954С | 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3 | 3086<br>-- | 3062<br>-- | -<br>- | 9258 |
| 717 | 271955С | 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3 | 5436<br>-- | 5394<br>-- | -<br>- | 16308 |
| 718 | 271987С | 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,0462 | 7103<br>-- | 6937<br>-- | -<br>- | 328 |
| 719 | 273307С | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 376 | 3194<br>-- | 3131<br>-- | -<br>- | 1200944 |
| 720 | 273311С | 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 | шт. | 3 | 39017<br>-- | 38247<br>-- | -<br>- | 117051 |
| 721 | 273312С | 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 | шт. | 2 | 54566<br>-- | 53488<br>-- | -<br>- | 109132 |
| 722 | 273994С | 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм | м | 120 | 107<br>-- | 104<br>-- | -<br>- | 12840 |
| 723 | 274047С | 2306-1710-0401 РСНБ РК 2015 | Полки кабельные К 1160 У3 | шт. | 39 | 330<br>-- | 323<br>-- | -<br>- | 12870 |
| 724 | 274059С | 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 3286<br>-- | 3221<br>-- | -<br>- | 9858 |
| 725 | 274224С | 2101-0202-0304 РСНБ РК 2015 | Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,26198 | 2061<br>-- | 1284<br>-- | -<br>- | 2601 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 274267С | 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,96 | 52901<br>-- | 50998<br>-- | -<br>- | 50785 |
| 727 | 274292С | 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 4,56 | 48352<br>-- | 46538<br>-- | -<br>- | 220485 |
| 728 | 274412С | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 7,97936 | 573624<br>-- | 569008<br>-- | -<br>- | 4577152 |
| 729 | 275009С | 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 6236<br>-- | 6111<br>-- | -<br>- | 6236 |
| 730 | 275098С | 2303-0102-0902 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 3 | 5269<br>-- | 5156<br>-- | -<br>- | 15807 |
| 731 | 275770С | 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К 1150 У3 | шт. | 39 | 445<br>-- | 436<br>-- | -<br>- | 17355 |
| 732 | 275806С | 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 444<br>-- | 436<br>-- | -<br>- | 888 |
| 733 | 275808С | 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015 | Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 15 | 366<br>-- | 359<br>-- | -<br>- | 5490 |
| 734 | 275940С | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 273,47844 | 891<br>-- | 851<br>-- | -<br>- | 243669 |
| 735 | 275941С | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 66,42594006 | 1255<br>-- | 1195<br>-- | -<br>- | 83365 |
| 736 | 277206С | 2404-0206-0605 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 765 | 750 | - | 4590 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 737 | 277214С | 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 790<br>-- | 775<br>-- | -<br>- | 4740 |
| 738 | 277356С | 2501-0203-0703 РСНБ РК 2015 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м | шт. | 200 | 2495<br>-- | 731<br>-- | -<br>- | 499000 |
| 739 | 277975С | 2305-0310-0303 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм | шт. | 4 | 52863<br>-- | 51745<br>-- | -<br>- | 211452 |
| 740 | 278029С | 2305-1206-1702 РСНБ РК 2015 | Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 | шт. | 3 | 44924<br>-- | 44012<br>-- | -<br>- | 134772 |
| 741 | 278039С | 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 25 | м | 130 | 220<br>-- | 215<br>-- | -<br>- | 28600 |
| 742 | 278040С | 2306-1705-0107 РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 32 | м | 30 | 325<br>-- | 318<br>-- | -<br>- | 9750 |
| 743 | 278511С | 2102-0402-0902 РСНБ РК 2015 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 4,7736 | 18900<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90221 |
| 744 | 278606С | 2301-1307-0108 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм | м | 97 | 4018<br>-- | 3933<br>-- | -<br>- | 389746 |
| 745 | 278608С | 2301-1307-0110 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм | м | 3 | 6305<br>-- | 6175<br>-- | -<br>- | 18915 |
| 746 | 278901С | 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 9982<br>-- | 9785<br>-- | -<br>- | 19964 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 279119С | 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная | т | 0,0722551 | 827672<br>-- | 821157<br>-- | -<br>- | 59804 |
| 748 | 279224С | 2102-0101-0608 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,918 | 16960<br>-- | 15405<br>-- | -<br>- | 15569 |
| 749 | 279292С | 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 83,9216 | 19904<br>-- | 18291<br>-- | -<br>- | 1670376 |
| 750 | 279425С | 2102-0101-2709 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,79125 | 17515<br>-- | 15949<br>-- | -<br>- | 48889 |
| 751 | 279443С | 2102-0101-2802 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 14,616 | 18040<br>-- | 16465<br>-- | -<br>- | 263673 |
| 752 | 279562С | 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 184,3799361 | 18320<br>-- | 17576<br>-- | -<br>- | 3377840 |
| 753 | 279589С | 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 28,692 | 51105<br>-- | 49237<br>-- | -<br>- | 1466305 |
| 754 | 279785С | 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,19198 | 250973<br>-- | 245706<br>-- | -<br>- | 48182 |
| 755 | 279786С | 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0288 | 245847<br>-- | 240680<br>-- | -<br>- | 7080 |
| 756 | 279787С | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 3,8161797 | 240349<br>-- | 235290<br>-- | -<br>- | 917215 |
| 757 | 279796С | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,83273619 | 326085 | 319345 | - | 271543 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 758 | 279797С | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,25090938 | 315248<br>-- | 308721<br>-- | -<br>- | 79099 |
| 759 | 279799С | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,22788 | 284970<br>-- | 279036<br>-- | -<br>- | 64939 |
| 760 | 279800С | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,5416269 | 281464<br>-- | 275599<br>-- | -<br>- | 152448 |
| 761 | 279801С | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1636104 | 281465<br>-- | 275599<br>-- | -<br>- | 46051 |
| 762 | 279802С | 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015 | Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,1038 | 257082<br>-- | 251695<br>-- | -<br>- | 26685 |
| 763 | 279805С | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 30,9577906 | 249146<br>-- | 243914<br>-- | -<br>- | 7713010 |
| 764 | 279807С | 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,45672 | 311343<br>-- | 304892<br>-- | -<br>- | 142197 |
| 765 | 279810С | 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1693512 | 249145<br>-- | 243914<br>-- | -<br>- | 42193 |
| 766 | 279824С | 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,4143 | 297787<br>-- | 291602<br>-- | -<br>- | 123373 |
| 767 | 279825С | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,4476 | 301623<br>-- | 295362<br>-- | -<br>- | 135006 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | 279826С | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,01053213 | 422019<br>-- | 413398<br>-- | -<br>- | 4445 |
| 769 | 279838С | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,36 | 265860<br>-- | 260300<br>-- | -<br>- | 95710 |
| 770 | 279839С | 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 32,388255 | 263591<br>-- | 258076<br>-- | -<br>- | 8537253 |
| 771 | 279845С | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,9078048 | 226007<br>-- | 221229<br>-- | -<br>- | 1109198 |
| 772 | 279846С | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04326 | 220270<br>-- | 215604<br>-- | -<br>- | 9529 |
| 773 | 279851С | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 27,73438 | 221704<br>-- | 217011<br>-- | -<br>- | 6148823 |
| 774 | 279852С | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 11,01276 | 213816<br>-- | 209277<br>-- | -<br>- | 2354704 |
| 775 | 279860С | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,626628 | 270653<br>-- | 264939<br>-- | -<br>- | 169599 |
| 776 | 279861С | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,119604 | 260657<br>-- | 255139<br>-- | -<br>- | 31176 |
| 777 | 279862С | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,26868 | 243838<br>-- | 238650<br>-- | -<br>- | 65514 |
| 778 | 280106С | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 204,68349 | 227 | 222 | - | 46463 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 779 | 280187С | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 1,266 | 1421<br>-- | 1392<br>-- | -<br>- | 1799 |
| 780 | 281890С | 2306-1705-0105 РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 22 | м | 12 | 190<br>-- | 186<br>-- | -<br>- | 2280 |
| 781 | 282207С | 2306-1710-0737 РСНБ РК 2015 | Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 300 мм | м | 12 | 3724<br>-- | 3647<br>-- | -<br>- | 44688 |
| 782 | 282359С | 2306-1710-1827 РСНБ РК 2015 | Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм | шт. | 3 | 5418<br>-- | 5308<br>-- | -<br>- | 16254 |
| 783 | 282522С | 2306-1710-2204 РСНБ РК 2015 | Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 100 мм, длиной 300 мм | шт. | 39 | 269<br>-- | 264<br>-- | -<br>- | 10491 |
| 784 | 282530С | 2306-1710-2212 РСНБ РК 2015 | Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм | м | 12 | 827<br>-- | 809<br>-- | -<br>- | 9924 |
| 785 | 282579С | 2306-1710-2406 РСНБ РК 2015 | Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм | м | 12 | 1748<br>-- | 1711<br>-- | -<br>- | 20976 |
| 786 | 282591С | 2306-1710-2418 РСНБ РК 2015 | Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм | шт. | 3 | 2092<br>-- | 2049<br>-- | -<br>- | 6276 |
| 787 | 283043С | 2302-1104-3501 РСНБ РК 2015 | Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 89x219 | комплект | 1 | 33706<br>-- | 33038<br>-- | -<br>- | 33706 |
| 788 | | С Акватори Актобе | Насос скважинный SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz №05001K08 | шТ | 1 | 274125<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 274125 |
| 789 | | С Акватория Актобе | Кабель водонепроницаемый 4x1.5mm2 | м | 80 | 1625,62<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 130050 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | | С Акватория Актобе | Муфта заливная соединительная для кабеля М0 | шт | 4 | 13314,64<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53259 |
| 791 | | С Акватория Актобе | Насос скважинный SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz №05001K08 | шт | 3 | 274125<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 822375 |
| 792 | | С Акватория Актобе | Шкаф защиты AKVA MP204 | шт | 4 | 407544,64<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1630179 |
| 793 | | С121-040111-9912 | Плиты парапетов, козырьков СТ РК 961-93 | м3 | 5,832 | 81884,58<br>-- | 77811<br>-- | -<br>- | 477551 |
| 794 | | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 269 | 4435,98<br>-- | 4218<br>-- | -<br>- | 1193279 |
| 795 | | С121-040301-0103 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 9646,14<br>-- | 9140<br>-- | -<br>- | 28938 |
| 796 | | С121-040301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 12859,14<br>-- | 12152<br>-- | -<br>- | 90014 |
| 797 | | С121-040301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 24 | 13253,88<br>-- | 12510<br>-- | -<br>- | 318093 |
| 798 | | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 249 | 18304,92<br>-- | 17247<br>-- | -<br>- | 4557925 |
| 799 | | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 18304,92<br>-- | 17247<br>-- | -<br>- | 109830 |
| 800 | | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 18304,92<br>-- | 17247<br>-- | -<br>- | 109830 |
| 801 | | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 155 | 18304,92<br>-- | 17247<br>-- | -<br>- | 2837263 |
| 802 | | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 21 | 18304,92<br>-- | 17247<br>-- | -<br>- | 384403 |
| 803 | | С121-040301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 70 | 27941,88<br>-- | 26348<br>-- | -<br>- | 1955932 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 258 | 2467,38<br>-- | 2354<br>-- | -<br>- | 636584 |
| 805 | | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 183 | 15328,56<br>-- | 14408<br>-- | -<br>- | 2805126 |
| 806 | | С121-040302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 27019,8<br>-- | 25462<br>-- | -<br>- | 81059 |
| 807 | | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 198 | 16786,14<br>-- | 15899<br>-- | -<br>- | 3323656 |
| 808 | | С121-050301-3001 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,002528 | 230527,14<br>-- | 221229<br>-- | -<br>- | 583 |
| 809 | | С121-050304-0206 | Прокат стальной горячекатаный круглый из стали 08Г2 диаметром от 22 мм до 28 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,014904 | 1315919,34<br>-- | 1264479<br>-- | -<br>- | 19612 |
| 810 | | С121-050304-0209 | Прокат стальной горячекатаный круглый из стали 08Г2 диаметром от 38 мм и более ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,036432 | 1181179,38<br>-- | 1134964<br>-- | -<br>- | 43033 |
| 811 | | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1,1338 | 555234,96<br>-- | 539949<br>-- | -<br>- | 629525 |
| 812 | | С121-060209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки | т | 1,1434 | 601189,02<br>-- | 584667<br>-- | -<br>- | 687400 |
| 813 | | С121-060209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки, кронштейн | т | 0,3901 | 601189,02<br>-- | 584667<br>-- | -<br>- | 234524 |
| 814 | | С121-060209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/Кронштейн | т | 0,0703 | 601189,02<br>-- | 584667<br>-- | -<br>- | 42264 |
| 815 | | С121-060209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/Кронштейн РА1-РА5 | т | 0,0428 | 601189,02<br>-- | 584667<br>-- | -<br>- | 25731 |
| 816 | | С121-060408-0501 | Стойки ограждения | т | 1,86 | 415551,06<br>-- | 404024<br>-- | -<br>- | 772925 |
| 817 | | С121-060510-1601 | Патрубок устьевой | т | 0,1479 | 407844,96<br>-- | 396525<br>-- | -<br>- | 60320 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов ) | т | 0,04584 | 472388,52<br>-- | 459331<br>-- | -<br>- | 21654 |
| 819 | | С121-100302-0309 | Заглушка пластиковая | шт. | 26 | 390,66<br>-- | 375<br>-- | -<br>- | 10157 |
| 820 | | С121-110403-0625 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77 | м | 16 | 12530,7<br>-- | 12039<br>-- | -<br>- | 200491 |
| 821 | | С121-130201-0101 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы БМ5 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0054 | 444579,24<br>-- | 426522<br>-- | -<br>- | 2401 |
| 822 | | С121-130205-0501 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 64 | 93,84<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 6006 |
| 823 | | С121-130209-0301 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 6,352 | 390,66<br>-- | 375<br>-- | -<br>- | 2481 |
| 824 | | С121-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 19,2 | 406,98<br>-- | 390<br>-- | -<br>- | 7814 |
| 825 | | С121-130816-0500 | Знаки опознавательные металлические | шт. | 26 | 1530<br>-- | 1500<br>-- | -<br>- | 39780 |
| 826 | | С121-130816-3436 | Бобышки, пробка | шт. | 96 | 226,44<br>-- | 217<br>-- | -<br>- | 21738 |
| 827 | | С123-010201-0107 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,12 | 220,32<br>-- | 211<br>-- | -<br>- | 26 |
| 828 | | С123-010201-0229 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 21,8 | 6006,78<br>-- | 5766<br>-- | -<br>- | 130948 |
| 829 | | С123-010201-0267 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,8 | 36750,6<br>-- | 35286<br>-- | -<br>- | 286655 |
| 830 | | С123-010401-0201 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием | м | 24,212 | 6886,02 | 6613 | - | 166724 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 831 | | С123-010401-0201 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием | м | 239,956 | 6886,02<br>-- | 6613<br>-- | -<br>- | 1652342 |
| 832 | | С123-010501-1014 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 ГОСТ 18599-2001 | м | 0,4 | 3005,94<br>-- | 2887<br>-- | -<br>- | 1202 |
| 833 | | С123-010501-1016 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 87,8 | 4665,48<br>-- | 4481<br>-- | -<br>- | 409629 |
| 834 | | С123-010501-1016 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 ГОСТ 18599-2001 | м | 2,2 | 4665,48<br>-- | 4481<br>-- | -<br>- | 10264 |
| 835 | | С123-010501-1109 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 техническая ГОСТ 18599-2001 | м | 10,1 | 455,94<br>-- | 438<br>-- | -<br>- | 4605 |
| 836 | | С123-010501-1110 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 техническая ГОСТ 18599-2001 | м | 659,53 | 650,76<br>-- | 625<br>-- | -<br>- | 429196 |
| 837 | | С123-011307-0103 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,0 мм | м | 1 | 681,36<br>-- | 653<br>-- | -<br>- | 681 |
| 838 | | С123-011307-0104 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм | м | 7,632 | 999,6<br>-- | 959<br>-- | -<br>- | 7629 |
| 839 | | С123-020101-0202 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 1685,04<br>-- | 1618<br>-- | -<br>- | 10110 |
| 840 | | С123-020101-0611 | Крестовина из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 2503,08<br>-- | 2454<br>-- | -<br>- | 2503 |
| 841 | | С123-020101-0625 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114.3 мм, толщиной стенки 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 8 | 3521,04<br>-- | 3382<br>-- | -<br>- | 28168 |
| 842 | | С123-020101-0747 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 5904,78 | 5672 | - | 11810 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 843 | | С123-020101-1007 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 370,26<br>-- | 356<br>-- | -<br>- | 1481 |
| 844 | | С123-020101-1007 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 6 | 370,26<br>-- | 356<br>-- | -<br>- | 2222 |
| 845 | | С123-020103-0309 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 76 ГОСТ 12816-80 | шт. | 46 | 2594,88<br>-- | 2491<br>-- | -<br>- | 119364 |
| 846 | | С123-020103-0310 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 108 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 3214,02<br>-- | 3086<br>-- | -<br>- | 19284 |
| 847 | | С123-020301-1903 | Фланец компрессионный присоединительный DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 752 | 2818,26<br>-- | 2763<br>-- | -<br>- | 2119332 |
| 848 | | С123-020301-1903 | Фланец компрессионный присоединительный DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 4533,9<br>-- | 4357<br>-- | -<br>- | 9068 |
| 849 | | С123-020301-1903 | Фланец компрессионный присоединительный DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9 | 4533,9<br>-- | 4357<br>-- | -<br>- | 40805 |
| 850 | | С123-020301-1904 | Фланец компрессионный присоединительный DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 4533,9<br>-- | 4357<br>-- | -<br>- | 27203 |
| 851 | | С123-020301-1905 | Фланец компрессионный присоединительный DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 44 | 5619,18<br>-- | 5400<br>-- | -<br>- | 247244 |
| 852 | | С123-020301-1907 | Фланец компрессионный присоединительный DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 7963,14<br>-- | 7653<br>-- | -<br>- | 63705 |
| 853 | | С123-020301-1909 | Фланец компрессионный присоединительный DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 213 | 8724,06<br>-- | 8383<br>-- | -<br>- | 1858225 |
| 854 | | С123-020303-0306 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 733,38<br>-- | 703<br>-- | -<br>- | 2934 |
| 855 | | С123-020304-2020 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 4875,6 | 4686 | - | 24378 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 856 | | С123-020304-2216 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76x3,5 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 5264,22<br>-- | 5059<br>-- | -<br>- | 10528 |
| 857 | | С123-020304-3605 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 4352,34<br>-- | 4267<br>-- | -<br>- | 8705 |
| 858 | | С123-020304-3605 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 4352,34<br>-- | 4267<br>-- | -<br>- | 30466 |
| 859 | | С123-020304-3605 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 3933,12<br>-- | 3856<br>-- | -<br>- | 23599 |
| 860 | | С123-020304-3620 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 365 | 6360,72<br>-- | 6111<br>-- | -<br>- | 2321663 |
| 861 | | С123-020402-1102 | Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/ID 63x110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 2 | 673,2<br>-- | 647<br>-- | -<br>- | 1346 |
| 862 | | С123-020402-1102 | Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/ID 90x110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 1 | 673,2<br>-- | 647<br>-- | -<br>- | 673 |
| 863 | | С123-020403-1303 | Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 | 735,42<br>-- | 707<br>-- | -<br>- | 735 |
| 864 | | С123-020803-0204 | Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 30 | 157948,02<br>-- | 151715<br>-- | -<br>- | 4738441 |
| 865 | | С123-020803-0302 | Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 4 | 190855,26<br>-- | 183391<br>-- | -<br>- | 763421 |
| 866 | | С123-021103-0103 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73 | шт. | 4 | 462,06<br>-- | 444<br>-- | -<br>- | 1848 |
| 867 | | С123-021103-1102 | Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов ОНК-75 | шт. | 74 | 3205,86<br>-- | 3081<br>-- | -<br>- | 237234 |
| 868 | | С123-021104-0407 | Хомуты диаметром 200мм | шт. | 12 | 425,34<br>-- | 407<br>-- | -<br>- | 5104 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | | С123-030101-0304 | Люк чугунный, тип ТВ (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 23003,04<br>-- | 22019<br>-- | -<br>- | 69009 |
| 870 | | С123-040501-0106 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 2688,72<br>-- | 2578<br>-- | -<br>- | 2689 |
| 871 | | С123-040501-0207 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 857,82<br>-- | 824<br>-- | -<br>- | 5147 |
| 872 | | С123-040502-0801 | Вентили проходные фланцевые 15кч19бр для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 376 | 2933,52<br>-- | 2817<br>-- | -<br>- | 1103004 |
| 873 | | С123-040901-0201 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бр для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 9269,76<br>-- | 8905<br>-- | -<br>- | 27809 |
| 874 | | С123-040905-0103 | Кран пробно-спускной Д15мм. | шт. | 2 | 1098,54<br>-- | 1055<br>-- | -<br>- | 2197 |
| 875 | | С123-040905-0207 | Краны пробно-спукной 10Б8бк1 для жидких сред, PN 6, DN 65 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 7609,2<br>-- | 7312<br>-- | -<br>- | 22828 |
| 876 | | С123-041010-2703 | Отборное устройство давления 1,6-70-Ст20-МП,ЗК14-2-1-02 уст.1а | шт. | 8 | 2088,96<br>-- | 2007<br>-- | -<br>- | 16712 |
| 877 | | С123-050102-0101 | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм/переход | м2 | 0,48513 | 5156,1<br>-- | 4949<br>-- | -<br>- | 2501 |
| 878 | | С123-050305-0302 | Панельный фильтр круглый диаметром 200 мм | шт. | 6 | 5547,78<br>-- | 5329<br>-- | -<br>- | 33287 |
| 879 | | С123-051401-0704 | Датчик-реле уровня (с тремя датчиками), типа РОС 301 УХЛ4 | шт. | 3 | 29333,16<br>-- | 28194<br>-- | -<br>- | 87999 |
| 880 | | С123-051501-1401 | Датчик температуры камерный от 0° до +30°С, типа ДТКБ 53 | шт. | 3 | 13147,8<br>-- | 12637<br>-- | -<br>- | 39443 |
| 881 | | С123-060513-0104 | Кабель гидрометрический | км | 0,036 | 269501,34<br>-- | 258880<br>-- | -<br>- | 9702 |
| 882 | | С123-060902-0105 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,2448 | 51140,76<br>-- | 49129<br>-- | -<br>- | 12519 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | | С123-060902-0409 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПВ4 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,1224 | 133854,6<br>-- | 128595<br>-- | -<br>- | 16384 |
| 884 | | С123-061002-0104 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ Г ГОСТ 839-80 | км | 0,002 | 155520,42<br>-- | 149434<br>-- | -<br>- | 311 |
| 885 | | С123-061702-1106 | Наконечники кабельные марки 7-8 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,04 | 58817,28<br>-- | 56526<br>-- | -<br>- | 2353 |
| 886 | | С123-061709-0501 | Вводы кабельные К1084 | шт. | 6 | 625,26<br>-- | 601<br>-- | -<br>- | 3752 |
| 887 | | С123-061710-0601 | Стойки кабельные К400 | шт. | 39 | 453,9<br>-- | 436<br>-- | -<br>- | 17702 |
| 888 | | С123-061710-2151 | Соединение для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм | шт. | 24 | 15362,22<br>-- | 14761<br>-- | -<br>- | 368693 |
| 889 | | С123-061710-2574 | Скоба и распорки стойки толщиной 2 мм | т | 0,04446 | 828750<br>-- | 795268<br>-- | -<br>- | 36846 |
| 890 | | С123-070101-0701 | Светильники, тип НПО21-100-005 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 1202,58<br>-- | 1155<br>-- | -<br>- | 3608 |
| 891 | | С123-070101-2502 | Светильники переносной аккумуляторный, модели HL336L ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 9076,98<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27231 |
| 892 | | С123-070102-0121 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-001 ГОСТ 17677-82 | шт. | 27 | 6859,5<br>-- | 6588<br>-- | -<br>- | 185206 |
| 893 | | С123-070104-0102 | Лампа люминесцентная, марка ЛБ-40 ГОСТ 6825-70 | шт. | 54 | 209,1<br>-- | 201<br>-- | -<br>- | 11291 |
| 894 | | С123-070104-0404 | Компактная люминисцентная лампа Р 20 Вт Е27, тип DULUXSTAR Mini Twist 20W/840 OSRAM. | шт. | 6 | 658,92<br>-- | 633<br>-- | -<br>- | 3954 |
| 895 | | С123-070104-0501 | Лампа светодиодная 42В, 6ВтGeniled, Е27, G45, 6 Вт, 2700 К | шт. | 3 | 745,62<br>-- | 713<br>-- | -<br>- | 2237 |
| 896 | | С123-070106-0373 | Светильник светодиодный уличный модели LED DE KZ-01-50-50W, световой поток 6500 лм, УХЛ1, IP65 СТ РК 2595-2014 | шт. | 37 | 25262,34<br>-- | 24279<br>-- | -<br>- | 934707 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | | С123-070201-0114 | Щиты распределительные навесные модели МКН 54.25 54 У31 ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | 15332,64<br>-- | 14729<br>-- | -<br>- | 45998 |
| 898 | | С123-070202-1114 | Коробка распределительная встраиваемая КОР-73 | шт. | 33 | 118,32<br>-- | 113<br>-- | -<br>- | 3905 |
| 899 | | С123-070202-1301 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЭНС08-16У2 | шт. | 12 | 3629,16<br>-- | 3486<br>-- | -<br>- | 43550 |
| 900 | | С123-070220-0508 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 12 | 308,04<br>-- | 296<br>-- | -<br>- | 3696 |
| 901 | | С123-070502-0514 | Расходомер-счетчик электромагнитный Карат-520, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет | шт. | 1 | 100946,34<br>-- | 97022<br>-- | -<br>- | 100946 |
| 902 | | С124-030101-2801 | Фильтры для буровых скважин на воду | шт. | 3 | 40608,24<br>-- | 38959<br>-- | -<br>- | 121825 |
| 903 | | С124-040106-0111 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 78 | 4208,52<br>-- | 4041<br>-- | -<br>- | 328265 |
| 904 | | С124-040201-0403 | Блок крепления проводника БКП-4П ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 105 | 2754<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 289170 |
| 905 | | С124-040201-0644 | Скобы КМ3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 263,16<br>-- | 252<br>-- | -<br>- | 2105 |
| 906 | | С124-040201-0648 | Скоба СД-34 ГОСТ 51177-98 | 100 шт. | 0,45 | 3645,48<br>-- | 3504<br>-- | -<br>- | 1640 |
| 907 | | С124-040204-1501 | Зажим соединительный ЗС-2В-ГЦ ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 918<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 11016 |
| 908 | | С124-040204-1803 | Зажим соединительный Р 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 64 | 636,48<br>-- | 612<br>-- | -<br>- | 40735 |
| 909 | | С124-040207-0710 | Хомут стяжной Е260 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 114 | 6074,1 | - | - | 692447 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 910 | | С124-040207-2309 | Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 38 | 487,56<br>-- | 468<br>-- | -<br>- | 18527 |
| 911 | | С124-040207-2701 | Держатель проводника ДПК-50ГЦ ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 30 | 1101,6<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 33048 |
| 912 | | С124-040207-3107 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616R ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 76 | 1755,42<br>-- | 1687<br>-- | -<br>- | 133412 |
| 913 | | С124-040207-3111 | Зажим для многократного подключения Р72 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 37 | 2077,74<br>-- | 1984<br>-- | -<br>- | 76876 |
| 914 | | С124-040207-3153 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 70 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 65 | 2818,26<br>-- | 2709<br>-- | -<br>- | 183187 |
| 915 | | С124-040207-3262 | Зажимы плашечный CD 35 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 37 | 1697,28<br>-- | 1632<br>-- | -<br>- | 62799 |
| 916 | | С124-040207-3303 | Зажим анкерный DN1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 38 | 519,18<br>-- | 499<br>-- | -<br>- | 19729 |
| 917 | | С124-040207-3803 | Держатель для шин заземления К188У2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 96 | 73,44<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 7050 |
| 918 | | С124-040207-3803 | Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 123,42<br>-- | 119<br>-- | -<br>- | 4443 |
| 919 | | С124-040207-5034 | Зажим для многократного подключения Р71 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 38 | 2200,14<br>-- | 2114<br>-- | -<br>- | 83605 |
| 920 | | С125-030201-0111 | Ядохимикаты-симазин | кг | 62,48 | 739,5<br>-- | 725<br>-- | -<br>- | 46204 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **283252821** |
| | | | | | | | | | |
| **ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | | | | | | | | | |
| 921 | | Акватория Актобе | Насосная станция на хоз-питьевые нужды Q 4,48м3/ч, Н | компл | 1 | 1579553,57<br>-- | 1579553,57<br>-- | -<br>- | 1579554 |
| 922 | | Акватория Актобе | Насосная станция на хоз-питьевые нужды Q 5,2м3/ч, Н | компл | 1 | 1455892,86<br>-- | 1455892,86<br>-- | -<br>- | 1455893 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | | Акватория Актобе | Насосная станция повышения давления Q 14 м3/ч, Н | компл | 1 | 1761160,71<br>-- | 1761160,71<br>-- | -<br>- | 1761161 |
| 924 | | Акватория Актобе | Насосная станция повышения давления Q 16 м3/ч, Н | компл | 1 | 2106696,43<br>-- | 2106696,43<br>-- | -<br>- | 2106696 |
| 925 | | Акватория Актобе | Насосная станция пожаротушения Q 64 м3/ч, Н | компл | 1 | 5941964,29<br>-- | 5941964,29<br>-- | -<br>- | 5941964 |
| 926 | | Акватория Актобе | Насосная станция пожаротушения Q 68 м3/ч, Н | компл | 1 | 5344464,29<br>-- | 5344464,29<br>-- | -<br>- | 5344464 |
| 927 | | Акватория Актобе | Установка для обеззараживания воды производительностью 15 м3/час. Марка ОДВ-15. | компл | 2 | 961526,79<br>-- | 961526,79<br>-- | -<br>- | 1923054 |
| 928 | | Акватория Актобе | Установка для обеззараживания воды производительностью 15 м3/час. Марка ОДВ-20. | компл | 2 | 1119517,86<br>-- | 1119517,86<br>-- | -<br>- | 2239036 |
| 929 | | Акватория Актобе | Шкаф коммунитационный второго подъема(контроллерная и коммутационная аппаратура, радиомодем-2шт); шкаф коммунитационный резервуаров(контроллерная и коммутационная аппаратура,гидростатические уровнемеры для резервуаров-4шт., радиомодем-2шт.); центральный диспетчерский пункт с ПО; монтажный комплект. С учетом монтажа и ПНР. | коМПЛ | 1 | 6158723,21<br>-- | 6158723,21<br>-- | -<br>- | 6158723 |
| 930 | | ТОО SnABGEn-NS | Трехфазная дизельная электростанция (ДЭС) с всепогодным кожухом (серии В)Uн 400/230В, f | коМПЛ | 1 | 1881250<br>-- | 1881250<br>-- | -<br>- | 1881250 |
| 931 | | ТОО SnABGEn-NS | Трехфазная дизельная электростанция (ДЭС) с всепогодным кожухом (серии В)Uн 400/230В, f | коМПЛ | 2 | 1566071,43<br>-- | 1566071,43<br>-- | -<br>- | 3132143 |
| 932 | | ТОО Мегалос | Модульная комплектная канализационная насосная станция из стеклопластика D-2100 Н 5100мм с насосами Q-9 м3/ч Н | коМПЛ | 1 | 8058035,71<br>-- | 8058035,71<br>-- | -<br>- | 8058036 |
| 933 | | ТОО Таврида Электрик Астана | Реклоузер TER REC15 AL1 R5 | коМПЛ | 3 | 5076032,14<br>-- | 5076032,14<br>-- | -<br>- | 15228096 |
| 934 | | ТОО Эйкос | Водоподготовительная установка производительностью 14 м3/час (285 м3/сут) по очищенной воде. | компл | 1 | 45232142,86<br>-- | 45232142,86<br>-- | -<br>- | 45232143 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | 51-020106-0102 | 5102-0106-0102 | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | шт. | 3 | 60634<br>-- | 60634<br>-- | -<br>- | 181902 |
| 936 | 51-080101-0102 | 5108-0101-0102 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 2 | 436139<br>-- | 436139<br>-- | -<br>- | 872278 |
| 937 | 51-080101-0103 | 5108-0101-0103 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 535376<br>-- | 535376<br>-- | -<br>- | 535376 |
| 938 | 51-080102-0502 | 5108-0102-0502 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 2 | 421200<br>-- | 421200<br>-- | -<br>- | 842400 |
| 939 | 51-080102-0503 | 5108-0102-0503 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 422087<br>-- | 422087<br>-- | -<br>- | 422087 |
| 940 | 51-080301-1103 | 5108-0301-1103 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440<br>-- | 79440<br>-- | -<br>- | 79440 |
| 941 | 51-080401-0109 | 5108-0401-0109 | Ящики управления Я 5111-2574УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 3 | 76349<br>-- | 76349<br>-- | -<br>- | 229047 |
| 942 | 51-080401-0114 | 5108-0401-0114 | Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 3 | 69953<br>-- | 69953<br>-- | -<br>- | 209859 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | 51-080401-0751 | 5108-0401-0751 | Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 3 | 138567<br>-- | 138567<br>-- | -<br>- | 415701 |
| 944 | 51-080401-1302 | 5108-0401-1302 | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 6 | 7430<br>-- | 7430<br>-- | -<br>- | 44580 |
| | | | **Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)** | **тенге** | | | | **--** | **105874882** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 945 | | С341-020101-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км | т | 24992 | 26,5<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 662288 |
| 946 | | С341-020101-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 6987,318099 | 47<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 328404 |
| 947 | | С341-020102-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 653,1720278 | 40<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26127 |
| 948 | | С341-020103-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 8370 | 41<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 343170 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **1359988,83** | **1359989** |
| | | | | | | | | | |