Форма 4

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки 56-17/2
Наименование объекта - Жилой дом №37 и коммерческие помещения
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
## (Локальный сметный расчет)

на Земляные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание:

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 43350,664 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 11790,992 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 10,318 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0208<br>1101-0102-0208<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3/лишнего грунта вывоз | м3 грунта | 1080 | | 139,33 | 134,71 | 150475 | 145489 | 55 | 26536 | 191172 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4,57 | 29,56 | 4931 | 31924 | | 14161 | |
| 2 | С341-020102-1015<br>4102-0102-1015<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 1836 | | 307,00 | -- | 563652 | -- | | -- | 608744 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 45092 | |
| 3 | Е11-010101-0208<br>1101-0101-0208<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 36846,6 | | 98,39 | 94,72 | 3625517 | 3490288 | -- | 590156 | 4552927 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3,67 | 18,58 | 135228 | 684433 | | 337254 | |
| 4 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2080,05 | | 31,88 | 31,88 | 66307 | 66307 | -- | 18266 | 91339 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 12,20 | -- | 25370 | | 6766 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 693,35 | 1872,02 | -- | 1297968 | -- | -- | 934537 | 2411105 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1872,02 | -- | 1297968 | -- | | 178600 | |
| 6 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3грунтовой подушки | 32700 | 445,56 | 444,01 | 14569786 | 14519258 | 3793 | 3237223 | 19231570 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1,43 | 136,07 | 46735 | 4449409 | | 1424561 | |
| | | Обратная засыпка | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/ | м3 грунта | 9840 | 34,02 | 34,02 | 334769 | 334769 | -- | 85541 | 453935 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,07 | -- | 118807 | | 33625 | |
| 8 | Е11-010104-0408<br>1101-0104-0408<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/ | м3 грунта | 9840 | 16,80 | 16,80 | 165308 | 165308 | -- | 42240 | 224152 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,96 | -- | 58666 | | 16604 | |
| 9 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2460 | 814,54 | -- | 2003759 | -- | -- | 1442706 | 3722182 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 814,54 | -- | 2003759 | -- | | 275717 | |
| 10 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 9840 | 181,25 | 86,44 | 1783525 | 850545 | -- | 949381 | 2951538 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,82 | 39,19 | 932980 | 385605 | | 218632 | |
| 11 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м3 уплотненного грунта | 9840 | 79,82 | 67,95 | 785439 | 668667 | 28537 | 171918 | 1033946 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,97 | 15,30 | 88235 | 150540 | | 76589 | |
| | | Съезд-выезд | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 5700 | 199,92 | 189,83 | 1139555 | 1082003 | -- | 225195 | 1473930 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,10 | 44,78 | 57553 | 255218 | | 109180 | |
| 13 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5700 | 34,02 | 34,02 | 193921 | 193921 | -- | 49551 | 262950 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,07 | -- | 68821 | | 19478 | |
| 14 | Е11-010201-0502<br>1101-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 5700 | 181,25 | 86,44 | 1033139 | 492694 | -- | 549946 | 1709732 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,82 | 39,19 | 540446 | 223369 | | 126647 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 5700 | 79,82 | 67,95 | 454980 | 387338 | 16530 | 99587 | 598932 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,97 | 15,30 | 51112 | 87203 | | 44365 | |
| | | | | привоз грунта | | | | | | | |
| 16 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 5380 | 48,54 | 48,54 | 261153 | 261153 | -- | 66731 | 354114 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,23 | -- | 92681 | | 26231 | |
| 17 | С341-020102-1015<br>4102-0102-1015<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 10491 | 307,00 | -- | 3220737 | -- | | -- | 3478396 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 257659 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 31649989 | 22657740 | 48915 | 8489514 | 43350664 |
| | | | | | | | 5158946 | 6632046 | -- | 3211161 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 31649989 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 48914 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11790992 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 3784389 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8489514 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3211160 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 43350664 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10318 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11790992 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 43350664 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10318 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11790992 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 43350664 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5158946 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 22657740 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 6632046 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 48915 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 3784389 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8489514 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3211161 | |

Составил Темиров А.С.

**Форма 4А' АВС-4**

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)

Объект номер - 2-1

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1

(локальная смета)

на Земляные работы

Наименование объекта - Жилой дом №37 и коммерческие помещения

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г. тенге

| № п/п | Шифр ресурсов | Код АВС | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на единицу | общая |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| 1 | АВС 000001 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6150,7236 | 838,75 | 5158945,76 |
| 2 | АВС 000003 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4166,8312 | 1591,63 | (6632046,09) |
| | | | **ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | **тенге** | | | **5158946** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 1 | 3101-0102-0104 РСНБ РК 2015 | 1669 | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3 | маш.-ч | 640,9200 | 8558,00 | 5484993,36 |
| 2 | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 1835 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 846,9300 | 4421,00 | 3744277,53 |
| 3 | 3101-0201-0106 РСНБ РК 2015 | 2267 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6 м3 | маш.-ч | 331,4925 | 10913,00 | 3617577,52 |
| 4 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 621 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 846,9300 | 3737,00 | 3164977,41 |
| 5 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | 258 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 416,9931 | 4681,00 | 1951944,89 |
| 6 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 660 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 485,6250 | 2706,00 | 1314101,25 |
| 7 | 3101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | 2263 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 142,5000 | 7593,00 | 1082002,50 |
| 8 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | 1135 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 193,1850 | 5570,00 | 1076040,45 |
| 9 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 257 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 226,2856 | 4221,00 | 955151,52 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3304-0101-0101 РСНБ РК 2015 | 1827 | Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 35,9700 | 3896,00 | 140139,12 |
| 11 | 3201-0102-0201 РСНБ РК 2015 | 613 | Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т | маш.-ч | 846,9300 | 115,00 | 97396,95 |
| 12 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | 1866 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 1942,5000 | 15,00 | 29137,50 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | **тенге** | | | **22657740** |
| | | | **В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:** | **тенге** | | | **6632046** |
| | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | 249132 | Вода техническая | м3 | 1684,8000 | 29,00 | 48859,20 |
| 2 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0324 | 1704,00 | 55,21 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **48914** |
| | | | | | | | |
| | | | **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | |
| 1 | 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015 | | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 12327,0000 | 307,00 | 3784389,00 |
| | | | **ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | **тенге** | | | **3784389** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **тенге** | | | **31649989** |
| | | | **Накладные расходы** | **тенге** | | | **8489514** |
| | | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ** | **тенге** | | | **40139503** |
| | | | **Сметная прибыль** | **тенге** | | | **3211160** |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | **43350663** |

Составил Темиров А.С.

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки 56-17/2
Наименование объекта - Жилой дом №37
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы. КЖ
*(наименование работ и затрат)*

Основание:

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 256873,156 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 40216,644 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 35,984 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Фундаментные плиты ФП-1** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная/В7,5 W6,ССЦ. Устройство | м3 | 75 | | 18314,89 | 1089,24 | 1373617 | 81693 | 1203026 | 96413 | 1587632 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1185,30 | 227,35 | 88898 | 17051 | | 117602 | |
| 2 | Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх/В20 W6,ССЦ. Устройство | м3 | 548 | | 25546,16 | 2080,13 | 13999298 | 1139910 | 10479687 | 2382724 | 17692584 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4342,52 | 435,54 | 2379701 | 238677 | | 1310562 | |
| 3 | С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 13,10294 | | 237946,00 | -- | 3117792 | -- | 3117792 | -- | 3367216 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 249423 | |
| 4 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 9,2768 | | 214423,00 | -- | 1989159 | -- | 1989159 | -- | 2148292 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 159133 | |
| 5 | С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,65377 | | 202258,00 | -- | 1143520 | -- | 1143520 | -- | 1235002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91482 | |
| 6 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 14,93057 | 18840,36 | 1338,48 | 281297 | 19984 | 4345 | 238708 | 561606 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 256968 | 5348 | | 41600 | |
| | | ВЫПУСКИ | | | | | | | | | |
| 7 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00756 | 221381,00 | -- | 1674 | -- | 1674 | -- | 1808 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 134 | |
| 8 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10244 | 214423,00 | -- | 21965 | -- | 21965 | -- | 23723 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1757 | |
| 9 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,38508 | 202258,00 | -- | 280144 | -- | 280144 | -- | 302555 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22411 | |
| 10 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 1,49508 | 137747,25 | 1388,87 | 205943 | 2076 | 632 | 185485 | 422743 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 203235 | 595 | | 31314 | |
| | | КАРКАС ДЛЯ БАЛОК ФБ-1/1Н | | | | | | | | | |
| 11 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7024 | 221381,00 | -- | 155498 | -- | 155498 | -- | 167938 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12440 | |
| 12 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,43368 | 214423,00 | -- | 92991 | -- | 92991 | -- | 100430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7439 | |
| 13 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,07452 | 202258,00 | -- | 217330 | -- | 217330 | -- | 234717 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17386 | |
| 14 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 2,2106 | 137747,25 | 1388,87 | 304504 | 3070 | 934 | 274256 | 625060 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 300500 | 880 | | 46301 | |
| | | КАРКАС ДЛЯ БАЛОК ФБ-2 | | | | | | | | | |
| 15 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,35066 | 221381,00 | -- | 77629 | -- | 77629 | -- | 83840 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6210 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,83218 | 202258,00 | -- | 168315 | -- | 168315 | -- | 181780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13465 | |
| 17 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 1,18284 | 137747,25 | 1388,87 | 162933 | 1643 | 499 | 146748 | 334455 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 160791 | 471 | | 24774 | |
| | | КАРКАС ДЛЯ БАЛОК ФБ-3-4шт | | | | | | | | | |
| 18 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,29248 | 221381,00 | -- | 286131 | -- | 286131 | -- | 309021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22890 | |
| 19 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,23352 | 214423,00 | -- | 50072 | -- | 50072 | -- | 54078 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4006 | |
| 20 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,85192 | 202258,00 | -- | 374566 | -- | 374566 | -- | 404531 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29965 | |
| 21 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 3,37792 | 137747,25 | 1388,87 | 465299 | 4692 | 1426 | 419078 | 955127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 459181 | 1344 | | 70750 | |
| | | КАРКАС ДЛЯ БАЛОК ФБ-4-4шт | | | | | | | | | |
| 22 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,33424 | 221381,00 | -- | 295375 | -- | 295375 | -- | 319005 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23630 | |
| 23 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,70952 | 202258,00 | -- | 750280 | -- | 750280 | -- | 810303 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60022 | |
| 24 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 5,04376 | 137747,25 | 1388,87 | 694764 | 7005 | 2130 | 625748 | 1426153 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 685629 | 2007 | | 105641 | |
| | | КАРКАС ДЛЯ БАЛОК ФБ-5-1шт | | | | | | | | | |
| 25 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,15508 | 221381,00 | -- | 255713 | -- | 255713 | -- | 276170 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20457 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,44595 | 202258,00 | -- | 899229 | -- | 899229 | -- | 971167 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71938 | |
| 27 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 5,60103 | 137747,25 | 1388,87 | 771526 | 7779 | 2365 | 694885 | 1583725 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 761382 | 2229 | | 117313 | |
| | | КАРКАС ДЛЯ БАЛОК ФБ-6-1шт | | | | | | | | | |
| 28 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,07408 | 221381,00 | -- | 237781 | -- | 237781 | -- | 256803 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19022 | |
| 29 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,80593 | 202258,00 | -- | 567522 | -- | 567522 | -- | 612924 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45402 | |
| 30 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 3,88001 | 137747,25 | 1388,87 | 534461 | 5389 | 1639 | 481369 | 1097096 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 527433 | 1544 | | 81266 | |
| | | КАРКАС ДЛЯ БАЛОК ФБ-7-1шт | | | | | | | | | |
| 31 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1486 | 221381,00 | -- | 254278 | -- | 254278 | -- | 274620 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20342 | |
| 32 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,40367 | 202258,00 | -- | 890677 | -- | 890677 | -- | 961932 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71254 | |
| 33 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 5,55227 | 137747,25 | 1388,87 | 764810 | 7711 | 2346 | 688836 | 1569938 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 754753 | 2209 | | 116292 | |
| | | Узлы лист 28 | | | | | | | | | |
| 34 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2673 | 221381,00 | -- | 59175 | -- | 59175 | -- | 63909 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4734 | |
| 35 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,43004 | 202258,00 | -- | 896011 | -- | 896011 | -- | 967692 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71681 | |
| 36 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 4,69734 | 137747,25 | 1388,87 | 647046 | 6524 | 1984 | 582770 | 1328201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135936,00 | 397,91 | 638538 | 1869 | | 98385 | |
| 37 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 650 | 854,63 | 21,09 | 555513 | 13711 | 371619 | 159786 | 772523 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 261,82 | 2,51 | 170183 | 1630 | | 57224 | |
| | | Приямок ПР-1-1 | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-061301-0101<br>1106-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм/приямок-1. Устройство | м3 | 0,48 | 45665,28 | 5295,15 | 21919 | 2542 | 10019 | 9318 | 33737 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19496,84 | 1836,71 | 9358 | 882 | | 2499 | |
| 39 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0138 | 491939,00 | 1275,00 | 6789 | 18 | 5849 | 846 | 8245 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66816,00 | 531,99 | 922 | 7 | | 611 | |
| 40 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01924 | 237946,00 | -- | 4578 | -- | 4578 | -- | 4944 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 366 | |
| 41 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,04012 | 55509,10 | 2643,86 | 2227 | 106 | 160 | 1366 | 3880 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 1961 | 18 | | 287 | |
| 42 | С121-130814-1901<br>2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,04012 | 540082,00 | -- | 21668 | -- | 21668 | -- | 23402 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1733 | |
| 43 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,16348 | 173,98 | 3,30 | 202 | 4 | 141 | 40 | 262 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 57 | 1 | | 19 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 33901223 | 1303857 | 25197874 | 6988376 | 44160769 |
| | | | | | | | 7399490 | 276762 | -- | 3271162 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 33898995 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1933763 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7674272 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 13109074 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 10154879 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6987011 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3270881 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 44156887 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6576 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7674272 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2227 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 160 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1979 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1366 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 287 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3880 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1979 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 44160767 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6578 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7676251 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Колонны** | | | | | | | | | |
| | | **Колона К-1,К-1.1,К-1н,К-1.1н-4шт** | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25 | м3 | 6,84 | 37444,06 | 6121,58 | 256117 | 41872 | 136636 | 78578 | 361471 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346,40 | 1277,78 | 77609 | 8740 | | 26776 | |
| 45 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25 | м3 | 9,6 | 37897,92 | 6121,58 | 363820 | 58767 | 191771 | 114250 | 516315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11800,26 | 1277,78 | 113282 | 12267 | | 38246 | |
| 46 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,31468 | 202258,00 | -- | 670421 | -- | 670421 | -- | 724054 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53634 | |
| 47 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5016 | 221381,00 | -- | 111045 | -- | 111045 | -- | 119928 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8884 | |
| 48 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,59984 | 18840,36 | 1338,48 | 30142 | 2141 | 466 | 25578 | 60177 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 27535 | 573 | | 4458 | |
| 49 | Е11-060301-0702<br>1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 2,21644 | 15378,53 | 917,93 | 34086 | 2035 | 645 | 29158 | 68303 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 31406 | 635 | | 5059 | |
| 50 | С121-130205-0101<br>2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,06 | 233972,00 | -- | 14038 | -- | 14038 | -- | 15161 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1123 | |
| | | **Колона К-2,К-2.1-2шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25 | м3 | 3,42 | 37444,06 | 6121,58 | 128059 | 20936 | 68318 | 39289 | 180735 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346,40 | 1277,78 | 38805 | 4370 | | 13388 | |
| 52 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25 | м3 | 4,8 | 37897,92 | 6121,58 | 181910 | 29384 | 95885 | 57125 | 258158 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11800,26 | 1277,78 | 56641 | 6133 | | 19123 | |
| 53 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,69606 | 202258,00 | -- | 343042 | -- | 343042 | -- | 370485 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27443 | |
| 54 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2508 | 221381,00 | -- | 55522 | -- | 55522 | -- | 59964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4442 | |
| 55 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,8071 | 18840,36 | 1338,48 | 15206 | 1080 | 235 | 12904 | 30359 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 13891 | 289 | | 2249 | |
| 56 | Е11-060301-0702<br>1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 1,13976 | 15378,53 | 917,93 | 17528 | 1046 | 332 | 14994 | 35123 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 16150 | 327 | | 2602 | |
| 57 | С121-130205-0101<br>2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,03 | 233972,00 | -- | 7019 | -- | 7019 | -- | 7581 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 562 | |
| | | | | Колона К-3,К-3.1-10шт | | | | | | | |
| 58 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25 | м3 | 17,1 | 37444,06 | 6121,58 | 640293 | 104679 | 341591 | 196445 | 903677 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346,40 | 1277,78 | 194023 | 21850 | | 66939 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25 | м3 | 24 | 37897,92 | 6121,58 | 909550 | 146918 | 479426 | 285624 | 1290788 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11800,26 | 1277,78 | 283206 | 30667 | | 95614 | |
| 60 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 8,4803 | 202258,00 | -- | 1715209 | -- | 1715209 | -- | 1852425 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137217 | |
| 61 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,254 | 221381,00 | -- | 277612 | -- | 277612 | -- | 299821 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22209 | |
| 62 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 4,0355 | 18840,36 | 1338,48 | 76030 | 5401 | 1174 | 64519 | 151793 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 69455 | 1446 | | 11244 | |
| 63 | Е11-060301-0702<br>1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 5,6988 | 15378,53 | 917,93 | 87639 | 5231 | 1658 | 74968 | 175616 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 80750 | 1633 | | 13009 | |
| 64 | С121-130205-0101<br>2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,15 | 233972,00 | -- | 35096 | -- | 35096 | -- | 37903 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2808 | |
| | | | | Колона К-4-4шт | | | | | | | |
| 65 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25 | м3 | 6,84 | 37444,06 | 6121,58 | 256117 | 41872 | 136636 | 78578 | 361471 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346,40 | 1277,78 | 77609 | 8740 | | 26776 | |
| 66 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25 | м3 | 9,6 | 37897,92 | 6121,58 | 363820 | 58767 | 191771 | 114250 | 516315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11800,26 | 1277,78 | 113282 | 12267 | | 38246 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,55648 | 202258,00 | -- | 921585 | -- | 921585 | -- | 995311 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73727 | |
| 68 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5016 | 221381,00 | -- | 111045 | -- | 111045 | -- | 119928 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8884 | |
| 69 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,46352 | 18840,36 | 1338,48 | 27573 | 1959 | 426 | 23399 | 55050 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 25188 | 524 | | 4078 | |
| 70 | Е11-060301-0702<br>1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 3,59456 | 15378,53 | 917,93 | 55279 | 3300 | 1046 | 47287 | 110771 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 50933 | 1030 | | 8205 | |
| 71 | С121-130205-0101<br>2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,08 | 233972,00 | -- | 18718 | -- | 18718 | -- | 20215 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1497 | |
| | | | | Колона К-5-1шт | | | | | | | |
| 72 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25 | м3 | 1,71 | 37444,06 | 6121,58 | 64029 | 10468 | 34159 | 19644 | 90368 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346,40 | 1277,78 | 19402 | 2185 | | 6694 | |
| 73 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25 | м3 | 2,4 | 37897,92 | 6121,58 | 90955 | 14692 | 47942 | 28562 | 129079 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11800,26 | 1277,78 | 28321 | 3067 | | 9561 | |
| 74 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,85648 | 202258,00 | -- | 173230 | -- | 173230 | -- | 187088 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13858 | |
| 75 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1254 | 221381,00 | -- | 27761 | -- | 27761 | -- | 29982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2221 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,412 | 18840,36 | 1338,48 | 7762 | 551 | 120 | 6587 | 15497 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 7091 | 148 | | 1148 | |
| 77 | Е11-060301-0702<br>1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,56988 | 15378,53 | 917,93 | 8764 | 523 | 166 | 7497 | 17562 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 8075 | 163 | | 1301 | |
| 78 | С121-130205-0101<br>2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,016 | 233972,00 | -- | 3744 | -- | 3744 | -- | 4043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 299 | |
| | | | | Колона К-6,К-6.1,К-6н,К-6.1н-8шт | | | | | | | |
| 79 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25 | м3 | 13,68 | 37444,06 | 6121,58 | 512235 | 83743 | 273273 | 157156 | 722942 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346,40 | 1277,78 | 155219 | 17480 | | 53551 | |
| 80 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25 | м3 | 23,168 | 37897,92 | 6121,58 | 878019 | 141825 | 462806 | 275723 | 1246041 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11800,26 | 1277,78 | 273388 | 29604 | | 92299 | |
| 81 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 9,75152 | 202258,00 | -- | 1972323 | -- | 1972323 | -- | 2130109 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 157786 | |
| 82 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1272 | 221381,00 | -- | 249541 | -- | 249541 | -- | 269504 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19963 | |
| 83 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 3,75056 | 18840,36 | 1338,48 | 70662 | 5020 | 1092 | 59963 | 141075 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 64550 | 1343 | | 10450 | |
| 84 | Е11-060301-0702<br>1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 7,12816 | 15378,53 | 917,93 | 109621 | 6543 | 2075 | 93772 | 219664 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 101003 | 2043 | | 16271 | |
| 85 | С121-130205-0101<br>2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,16 | 233972,00 | -- | 37436 | -- | 37436 | -- | 40430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2995 | |
| | | | | Колона К-7,к-7.1-4шт | | | | | | | |
| 86 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25 | м3 | 6,84 | 37444,06 | 6121,58 | 256117 | 41872 | 136636 | 78578 | 361471 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346,40 | 1277,78 | 77609 | 8740 | | 26776 | |
| 87 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 БМ В25 | м3 | 11,584 | 37897,92 | 6121,58 | 439009 | 70912 | 231403 | 137861 | 623020 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11800,26 | 1277,78 | 136694 | 14802 | | 46150 | |
| 88 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,87576 | 202258,00 | -- | 986161 | -- | 986161 | -- | 1065054 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78893 | |
| 89 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5636 | 221381,00 | -- | 124770 | -- | 124770 | -- | 134752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9982 | |
| 90 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,87528 | 18840,36 | 1338,48 | 35331 | 2510 | 546 | 29982 | 70538 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 32275 | 672 | | 5225 | |
| 91 | Е11-060301-0702<br>1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 3,56408 | 15378,53 | 917,93 | 54810 | 3272 | 1036 | 46886 | 109832 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 50502 | 1021 | | 8136 | |
| 92 | С121-130205-0101<br>2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,08 | 233972,00 | -- | 18718 | -- | 18718 | -- | 20215 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1497 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 13844517 | 907318 | 10713306 | 2199157 | 17327164 |
| | | | | | | | 2223897 | 192757 | -- | 1283498 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13844517 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2839269 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2416654 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7874033 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2199155 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1283494 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17327166 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2159 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2416654 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17327166 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2159 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2416654 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Диафрагмы жесткости** | | | | | | | | | |
| | | **ВИД 1/ВИД 1н-2шт** | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 79,7 | 45735,36 | 6929,12 | 3645108 | 552251 | 1849433 | 1227805 | 5262746 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 1243424 | 105813 | | 389833 | |
| 94 | Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 | 53,28 | 46359,41 | 6929,12 | 2470029 | 369184 | 1236358 | 851053 | 3586769 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16225,35 | 1327,64 | 864487 | 70737 | | 265687 | |
| 95 | С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6135 | 202258,00 | -- | 124085 | -- | 124085 | -- | 134012 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9927 | |
| 96 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 10,55934 | 214423,00 | -- | 2264165 | -- | 2264165 | -- | 2445299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181133 | |
| 97 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,60622 | 221381,00 | -- | 355587 | -- | 355587 | -- | 384034 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28447 | |
| 98 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 12,77906 | 18840,36 | 1338,48 | 240762 | 17104 | 3719 | 204310 | 480678 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 219939 | 4577 | | 35606 | |
| | | **ВИД-2-1шт** | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 35,33 | 45735,36 | 6929,12 | 1615830 | 244806 | 819830 | 544270 | 2332909 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 551194 | 46906 | | 172808 | |
| 100 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 | 30,93 | 46359,41 | 6929,12 | 1433897 | 214318 | 717729 | 494052 | 2082184 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16225,35 | 1327,64 | 501850 | 41064 | | 154236 | |
| 101 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,29313 | 202258,00 | -- | 463804 | -- | 463804 | -- | 500908 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37104 | |
| 102 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,22308 | 214423,00 | -- | 905525 | -- | 905525 | -- | 977968 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72442 | |
| 103 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,50224 | 221381,00 | -- | 111186 | -- | 111186 | -- | 120081 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8895 | |
| 104 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 7,01845 | 18840,36 | 1338,48 | 132230 | 9394 | 2042 | 112210 | 263995 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 120794 | 2514 | | 19555 | |
| | | | | ВИД-3,3н-8шт | | | | | | | |
| 105 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 27,52 | 45735,36 | 6929,12 | 1258637 | 190689 | 638600 | 423955 | 1817199 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 429348 | 36537 | | 134607 | |
| 106 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 | 23,36 | 46359,41 | 6929,12 | 1082956 | 161864 | 542068 | 373134 | 1572578 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16225,35 | 1327,64 | 379024 | 31014 | | 116487 | |
| 107 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,71992 | 214423,00 | -- | 797636 | -- | 797636 | -- | 861447 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63811 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,67328 | 221381,00 | -- | 149051 | -- | 149051 | -- | 160976 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11924 | |
| 109 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 4,3932 | 18840,36 | 1338,48 | 82769 | 5880 | 1278 | 70238 | 165248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 75611 | 1574 | | 12241 | |
| | | | | ВИД-4,4н-2шт | | | | | | | |
| 110 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 16,12 | 45735,36 | 6929,12 | 737254 | 111697 | 374064 | 248334 | 1064435 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 251493 | 21402 | | 78847 | |
| 111 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 | 14,34 | 46359,41 | 6929,12 | 664794 | 99364 | 332758 | 229056 | 965358 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16225,35 | 1327,64 | 232672 | 19038 | | 71508 | |
| 112 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,99736 | 202258,00 | -- | 808498 | -- | 808498 | -- | 873178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64680 | |
| 113 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5965 | 214423,00 | -- | 127903 | -- | 127903 | -- | 138136 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10232 | |
| 114 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17896 | 221381,00 | -- | 39618 | -- | 39618 | -- | 42788 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3169 | |
| 115 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 4,77282 | 18840,36 | 1338,48 | 89922 | 6388 | 1390 | 76307 | 179527 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 82144 | 1710 | | 13298 | |
| | | | | ВИД-5,5н-2шт | | | | | | | |
| 116 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 16,12 | 45735,36 | 6929,12 | 737254 | 111697 | 374064 | 248334 | 1064435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15601,30 | 1327,64 | 251493 | 21402 | | 78847 | |
| 117 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 | 14,34 | 46359,41 | 6929,12 | 664794 | 99364 | 332758 | 229056 | 965358 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 16225,35 | 1327,64 | 232672 | 19038 | | 71508 | |
| 118 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,99736 | 202258,00 | -- | 808498 | -- | 808498 | -- | 873178 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 64680 | |
| 119 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5965 | 214423,00 | -- | 127903 | -- | 127903 | -- | 138136 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10232 | |
| 120 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17896 | 221381,00 | -- | 39618 | -- | 39618 | -- | 42788 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3169 | |
| 121 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 4,77282 | 18840,36 | 1338,48 | 89922 | 6388 | 1390 | 76307 | 179527 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 17210,88 | 358,20 | 82144 | 1710 | | 13298 | |
| | | | | ВИД-6-2шт | | | | | | | |
| 122 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 11,43 | 45735,36 | 6929,12 | 522755 | 79200 | 265232 | 176083 | 754745 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15601,30 | 1327,64 | 178323 | 15175 | | 55907 | |
| 123 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 | 9,57 | 46359,41 | 6929,12 | 443660 | 66312 | 222071 | 152864 | 644245 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 16225,35 | 1327,64 | 155277 | 12706 | | 47722 | |
| 124 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,35382 | 202258,00 | -- | 1285111 | -- | 1285111 | -- | 1387920 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 102809 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,41382 | 214423,00 | -- | 88733 | -- | 88733 | -- | 95831 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7099 | |
| 126 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,39506 | 221381,00 | -- | 87459 | -- | 87459 | -- | 94455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6997 | |
| 127 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 7,1627 | 18840,36 | 1338,48 | 134948 | 9587 | 2085 | 114516 | 269421 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 123276 | 2566 | | 19957 | |
| | | | | ВИД-7-2шт | | | | | | | |
| 128 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 13,3 | 45735,36 | 6929,12 | 608280 | 92157 | 308626 | 204891 | 878225 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 207497 | 17658 | | 65054 | |
| 129 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 | 12,5 | 46359,41 | 6929,12 | 579493 | 86614 | 290062 | 199665 | 841491 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16225,35 | 1327,64 | 202817 | 16595 | | 62333 | |
| 130 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,1572 | 202258,00 | -- | 840827 | -- | 840827 | -- | 908093 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67266 | |
| 131 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,37756 | 214423,00 | -- | 295381 | -- | 295381 | -- | 319011 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23630 | |
| 132 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1617 | 221381,00 | -- | 35797 | -- | 35797 | -- | 38661 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2864 | |
| 133 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 5,69646 | 18840,36 | 1338,48 | 107323 | 7625 | 1657 | 91074 | 214269 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 98041 | 2040 | | 15872 | |
| | | | | ВИД-8-4шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 28,28 | 45735,36 | 6929,12 | 1293396 | 195956 | 656235 | 435663 | 1867384 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 441205 | 37546 | | 138325 | |
| 135 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 | 26,12 | 46359,41 | 6929,12 | 1210908 | 180989 | 606113 | 417221 | 1758379 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16225,35 | 1327,64 | 423806 | 34678 | | 130250 | |
| 136 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 10,12348 | 202258,00 | -- | 2047555 | -- | 2047555 | -- | 2211359 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163804 | |
| 137 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,29404 | 214423,00 | -- | 491895 | -- | 491895 | -- | 531247 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39352 | |
| 138 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6872 | 221381,00 | -- | 152133 | -- | 152133 | -- | 164304 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12171 | |
| 139 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 13,10472 | 18840,36 | 1338,48 | 246898 | 17540 | 3814 | 209516 | 492927 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 225544 | 4694 | | 36513 | |
| | | | | ВИД-9-4шт | | | | | | | |
| 140 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 25,3 | 45735,36 | 6929,12 | 1157105 | 175307 | 587085 | 389755 | 1670608 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 394713 | 33589 | | 123749 | |
| 141 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 | м3 | 25,1 | 46359,41 | 6929,12 | 1163621 | 173921 | 582444 | 400928 | 1689713 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16225,35 | 1327,64 | 407256 | 33324 | | 125164 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 10,12348 | 202258,00 | -- | 2047555 | -- | 2047555 | -- | 2211359 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163804 | |
| 143 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,29404 | 214423,00 | -- | 491895 | -- | 491895 | -- | 531247 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39352 | |
| 144 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6872 | 221381,00 | -- | 152133 | -- | 152133 | -- | 164304 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12171 | |
| 145 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 13,10472 | 18840,36 | 1338,48 | 246898 | 17540 | 3814 | 209516 | 492927 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 225544 | 4694 | | 36513 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 37800994 | 3303136 | 25896270 | 8410113 | 49908000 |
| | | | | | | | 8601587 | 640298 | -- | 3696889 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 37800994 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10756719 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9241885 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 15139553 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8410115 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3696889 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 49907998 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8325 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9241885 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 49907998 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8325 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9241885 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПОДВАЛ** | | | | | | | | | |
| 146 | Е11-060601-0214<br>1106-0601-0214<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 308,96 | 37223,94 | 5214,16 | 11500709 | 1610967 | 6485281 | 3382600 | 16073974 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11019,10 | 1012,05 | 3404461 | 312682 | | 1190665 | |
| | | ВИД-10,10н-2шт | | | | | | | | | |
| 147 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 14,28 | 45735,36 | 6929,12 | 653101 | 98948 | 331366 | 219988 | 942936 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 222787 | 18959 | | 69847 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,615 | 202258,00 | -- | 528905 | -- | 528905 | -- | 571217 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42312 | |
| 149 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1747 | 221381,00 | -- | 38675 | -- | 38675 | -- | 41769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3094 | |
| 150 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,7897 | 18840,36 | 1338,48 | 52559 | 3734 | 812 | 44601 | 104933 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 48013 | 999 | | 7773 | |
| | | ВИД-11,11н-2шт | | | | | | | | | |
| 151 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 14,36 | 45735,36 | 6929,12 | 656760 | 99502 | 333223 | 221221 | 948219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 224035 | 19065 | | 70238 | |
| 152 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,26 | 202258,00 | -- | 659361 | -- | 659361 | -- | 712110 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52749 | |
| 153 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032 | 214423,00 | -- | 6862 | -- | 6862 | -- | 7410 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 549 | |
| 154 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1747 | 221381,00 | -- | 38675 | -- | 38675 | -- | 41769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3094 | |
| 155 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 3,4667 | 18840,36 | 1338,48 | 65314 | 4640 | 1009 | 55425 | 130398 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 59665 | 1242 | | 9659 | |
| | | ВИД-12/12н-2шт | | | | | | | | | |
| 156 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 14,36 | 45735,36 | 6929,12 | 656760 | 99502 | 333223 | 221221 | 948219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 224035 | 19065 | | 70238 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,615 | 202258,00 | -- | 528905 | -- | 528905 | -- | 571217 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42312 | |
| 158 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1754 | 221381,00 | -- | 38830 | -- | 38830 | -- | 41937 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3106 | |
| 159 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,7904 | 18840,36 | 1338,48 | 52572 | 3735 | 812 | 44613 | 104959 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 48025 | 1000 | | 7775 | |
| | | | | ВИД-13/13н-2шт | | | | | | | |
| 160 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 14,36 | 45735,36 | 6929,12 | 656760 | 99502 | 333223 | 221221 | 948219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 224035 | 19065 | | 70238 | |
| 161 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,29792 | 202258,00 | -- | 667031 | -- | 667031 | -- | 720393 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53362 | |
| 162 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032 | 214423,00 | -- | 6862 | -- | 6862 | -- | 7410 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 549 | |
| 163 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1876 | 221381,00 | -- | 41531 | -- | 41531 | -- | 44854 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3322 | |
| 164 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 3,51752 | 18840,36 | 1338,48 | 66271 | 4708 | 1023 | 56238 | 132310 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 60540 | 1260 | | 9801 | |
| | | | | ВИД-14-2шт | | | | | | | |
| 165 | Е11-060601-0213<br>1106-0601-0213<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 3,68 | 45735,36 | 6929,12 | 168306 | 25499 | 85394 | 56692 | 242998 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15601,30 | 1327,64 | 57413 | 4886 | | 18000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3738 | 214423,00 | -- | 80151 | -- | 80151 | -- | 86563 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6412 | |
| 167 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0716 | 221381,00 | -- | 15851 | -- | 15851 | -- | 17119 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1268 | |
| 168 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,4454 | 18840,36 | 1338,48 | 8391 | 596 | 129 | 7121 | 16753 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 7666 | 160 | | 1241 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 17189141 | 2051334 | 10557134 | 4530941 | 23457686 |
| | | | | | | | 4580673 | 398381 | -- | 1737604 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17189141 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 7905496 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 4979054 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2651638 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4530939 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1737606 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 23457687 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4503 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4979054 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 23457687 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4503 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4979054 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Перекрытия** | | | | | | | | | |
| | | **Плита лифтовая монолитная на отметке -1.550-2шт** | | | | | | | | | |
| 169 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БМ В25 | м3 | 1,82 | 35563,61 | 1812,10 | 64726 | 3298 | 45732 | 14939 | 86038 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624,20 | 395,92 | 15696 | 721 | | 6373 | |
| 170 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1672 | 214423,00 | -- | 35852 | -- | 35852 | -- | 38720 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2868 | |
| 171 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0177 | 221381,00 | -- | 3918 | -- | 3918 | -- | 4232 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 313 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1849 | 18840,36 | 1338,48 | 3484 | 247 | 55 | 2956 | 6955 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 3182 | 66 | | 515 | |
| | | на отметке +6.800,+9.800, +12.800 | | | | | | | | | |
| 173 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БМ В25 | м3 | 387 | 35563,61 | 1812,10 | 13763118 | 701283 | 9724270 | 3176616 | 18294912 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624,20 | 395,92 | 3337565 | 153221 | | 1355179 | |
| 174 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,5008 | 202258,00 | -- | 505807 | -- | 505807 | -- | 546271 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40465 | |
| 175 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,14298 | 221381,00 | -- | 1359939 | -- | 1359939 | -- | 1468734 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108795 | |
| 176 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,02762 | 214423,00 | -- | 863614 | -- | 863614 | -- | 932704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69089 | |
| 177 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 12,6714 | 18840,36 | 1338,48 | 238734 | 16960 | 3688 | 202589 | 476628 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 218086 | 4539 | | 35306 | |
| 178 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 34,9503 | 237946,00 | -- | 8316284 | -- | 8316284 | -- | 8981587 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 665303 | |
| 179 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 16,2132 | 202258,00 | -- | 3279249 | -- | 3279249 | -- | 3541589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 262340 | |
| 180 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,694 | 214423,00 | -- | 1220925 | -- | 1220925 | -- | 1318599 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97674 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 21,9072 | 18840,36 | 1338,48 | 412739 | 29322 | 6375 | 350249 | 824028 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 377042 | 7847 | | 61039 | |
| 182 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 6,3105 | 653219,00 | 1275,00 | 4122138 | 8046 | 2674692 | 1312909 | 5869851 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 1439400 | 3357 | | 434804 | |
| | | | | на отметках +15.800, +18.800, +21.800, +24.800 | | | | | | | |
| 183 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БМ В25 | м3 | 512,8 | 35563,61 | 1812,10 | 18237020 | 929245 | 12885285 | 4209221 | 24241940 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624,20 | 395,92 | 4422490 | 203028 | | 1795699 | |
| 184 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,264 | 202258,00 | -- | 660170 | -- | 660170 | -- | 712984 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52814 | |
| 185 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 8,19064 | 221381,00 | -- | 1813252 | -- | 1813252 | -- | 1958312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145060 | |
| 186 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,22104 | 214423,00 | -- | 1333934 | -- | 1333934 | -- | 1440649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106715 | |
| 187 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 17,67568 | 18840,36 | 1338,48 | 333016 | 23658 | 5144 | 282596 | 664861 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 304214 | 6331 | | 49249 | |
| 188 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 46,458 | 237946,00 | -- | 11054495 | -- | 11054495 | -- | 11938855 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 884360 | |
| 189 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 23,2896 | 202258,00 | -- | 4710508 | -- | 4710508 | -- | 5087349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 376841 | |
| 190 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,5756 | 214423,00 | -- | 981114 | -- | 981114 | -- | 1059603 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78489 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 27,8652 | 18840,36 | 1338,48 | 524990 | 37297 | 8108 | 445505 | 1048135 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 479585 | 9981 | | 77640 | |
| 192 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 8,4172 | 653219,00 | 1275,00 | 5498275 | 10732 | 3567613 | 1751211 | 7829445 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 1919930 | 4478 | | 579959 | |
| | | | | на отметке +27.600 | | | | | | | |
| 193 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БМ В25 | м3 | 130 | 35563,61 | 1812,10 | 4623269 | 235573 | 3266550 | 1067080 | 6145578 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624,20 | 395,92 | 1121146 | 51470 | | 455228 | |
| 194 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8336 | 202258,00 | -- | 168602 | -- | 168602 | -- | 182090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13488 | |
| 195 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,04766 | 221381,00 | -- | 453313 | -- | 453313 | -- | 489578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36265 | |
| 196 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5155 | 214423,00 | -- | 324958 | -- | 324958 | -- | 350955 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25997 | |
| 197 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 4,39676 | 18840,36 | 1338,48 | 82837 | 5885 | 1280 | 70295 | 165382 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 75672 | 1575 | | 12251 | |
| 198 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 11,74622 | 237946,00 | -- | 2794966 | -- | 2794966 | -- | 3018563 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 223597 | |
| 199 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,7728 | 202258,00 | -- | 560821 | -- | 560821 | -- | 605687 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44866 | |
| 200 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,2881 | 214423,00 | -- | 490621 | -- | 490621 | -- | 529871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39250 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 5,0609 | 18840,36 | 1338,48 | 95349 | 6774 | 1472 | 80913 | 190363 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 87103 | 1813 | | 14101 | |
| 202 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 1,01614 | 653219,00 | 1275,00 | 663762 | 1296 | 430689 | 211409 | 945185 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 231777 | 541 | | 70014 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 89595800 | 2009616 | 73553295 | 13178488 | 110996233 |
| | | | | | | | 14032888 | 448967 | -- | 8221946 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 89595800 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 32620953 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14481855 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 40932343 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13178488 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8221943 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 110996231 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13118 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14481855 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 110996231 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13118 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14481855 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. на отметке +30.900** | | | | | | | | | |
| 203 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БМ В25 | м3 | 45,9 | 35563,61 | 1812,10 | 1632370 | 83175 | 1153344 | 376761 | 2169862 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624,20 | 395,92 | 395851 | 18173 | | 160730 | |
| 204 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,31328 | 202258,00 | -- | 63363 | -- | 63363 | -- | 68432 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5069 | |
| 205 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,33088 | 214423,00 | -- | 70948 | -- | 70948 | -- | 76624 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5676 | |
| 206 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,434 | 221381,00 | -- | 96079 | -- | 96079 | -- | 103766 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7686 | |
| 207 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,07816 | 18840,36 | 1338,48 | 20313 | 1443 | 314 | 17237 | 40554 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 18556 | 386 | | 3004 | |
| 208 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 4,43112 | 237946,00 | -- | 1054367 | -- | 1054367 | -- | 1138717 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84349 | |
| | | **Лифтовая шахта перекрытие** | | | | | | | | | |
| 209 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БМ В25 | м3 | 3,8 | 35563,61 | 1812,10 | 135142 | 6886 | 95484 | 31192 | 179640 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624,20 | 395,92 | 32772 | 1504 | | 13307 | |
| 210 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3808 | 214423,00 | -- | 81652 | -- | 81652 | -- | 88184 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6532 | |
| 211 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03224 | 221381,00 | -- | 7137 | -- | 7137 | -- | 7708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 571 | |
| 212 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,41304 | 18840,36 | 1338,48 | 7782 | 553 | 120 | 6604 | 15536 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 7109 | 148 | | 1151 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 3169154 | 92057 | 2622808 | 431794 | 3889023 |
| | | | | | | | 454288 | 20211 | -- | 288075 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3169154 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1249261 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 474499 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1373548 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 431794 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 288076 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3889024 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 439 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 474499 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 3889024 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 439 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 474499 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Л-1-2шт** | | | | | | | | | |
| 213 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м БМ В25 | м3 | 18,4 | 35563,61 | 1812,10 | 654370 | 33343 | 462342 | 151033 | 869836 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624,20 | 395,92 | 158685 | 7285 | | 64432 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Е11-060801-0105<br>1106-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/БМ В25 | м3 | 39 | 44004,89 | 2883,46 | 1716191 | 112455 | 1061246 | 512644 | 2407141 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13910,00 | 534,74 | 542490 | 20855 | | 178307 | |
| 215 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,74112 | 202258,00 | -- | 1363445 | -- | 1363445 | -- | 1472521 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109076 | |
| 216 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,16766 | 221381,00 | -- | 258498 | -- | 258498 | -- | 279178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20680 | |
| 217 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,48144 | 214423,00 | -- | 103232 | -- | 103232 | -- | 111490 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8259 | |
| 218 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 8,39022 | 18840,36 | 1338,48 | 158075 | 11230 | 2442 | 134142 | 315594 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 144403 | 3005 | | 23377 | |
| | | Ограждение лестницы ОЛМ-1,2,3 | | | | | | | | | |
| 219 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 130,2 | 652,02 | 77,54 | 84893 | 10095 | 9202 | 82274 | 180540 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 65596 | 4127 | | 13373 | |
| 220 | С121-060208-0702<br>2106-0208-0702<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 130,2 | 10653,00 | -- | 1387021 | -- | 1387021 | -- | 1497982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110962 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 5725725 | 167123 | 4647428 | 880093 | 7134282 |
| | | | | | | | 911174 | 35272 | -- | 528466 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4338704 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1535232 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 946447 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1725175 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 880092 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 417504 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5636300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 862 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 946447 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1387021 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1387021 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 110962 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1497982 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 7134282 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 862 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 946447 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 256873157 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 38203996 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 9834442 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2012648 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 153188115 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 36618962 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 19027640 | |

Составил Истилеева М.З.

**Форма 4А' АВС-4**

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)

Объект номер - 2-2

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы. КЖ

Наименование объекта - Жилой дом №37

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

тенге

| № п/п | Шифр ресурсов | Код АВС | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость на единицу | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| 1 | АВС 000001 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 34418,1693 | 1110,00 | 38203995,91 |
| 2 | АВС 000003 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1565,9675 | 1285,24 | (2012648,28) |
| | | | **ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | **тенге** | | | **38203996** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 1 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 698 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 1407,1418 | 5987,00 | 8424557,87 |
| 2 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | 2016 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 3223,2540 | 198,00 | 638204,30 |
| 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 91,0478 | 4818,00 | 438668,23 |
| 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 59,5487 | 2630,00 | 156613,05 |
| 5 | 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015 | 2817 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 223,8843 | 212,00 | 47463,48 |
| 6 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | 403 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 838,0237 | 44,00 | 36873,04 |
| 7 | 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015 | 2883 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 183,1781 | 197,00 | 36086,09 |
| 8 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | 112 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 7,1861 | 4426,00 | 31805,56 |
| 9 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 1238 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 12,6750 | 812,00 | 10292,10 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | 404 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 593,5922 | 17,00 | 10091,07 |
| 11 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | 783 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,5484 | 4331,00 | 2375,12 |
| 12 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,4948 | 2087,00 | 1032,56 |
| 13 | 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015 | 1146 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 9,5298 | 33,00 | 314,48 |
| 14 | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | 1198 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,3643 | 95,00 | 34,61 |
| 15 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | 376 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0702 | 350,00 | 24,57 |
| 16 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | 2515 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0151 | 145,00 | 2,19 |
| 17 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | 2577 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0746 | 26,00 | 1,94 |
| 18 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | 2346 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0056 | 216,00 | 1,21 |
| 19 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | 1147 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,0164 | 30,00 | 0,49 |
| 20 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | 1044 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 29,00 | 0,01 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | **тенге** | | | **9834442** |
| | | | **В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:** | **тенге** | | | **2012648** |
| | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | 100615 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2144,6361 | 17190,00 | 36866295,07 |
| 2 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | 279852 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 173,4995 | 202258,00 | 35091663,89 |
| 3 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | 279862 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 110,7078 | 237946,00 | 26342482,94 |
| 4 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | 279851 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 62,2412 | 214423,00 | 13345949,12 |
| 5 | 2102-0101-2803 РСНБ РК 2015 | 279444 | Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 556,2200 | 16314,00 | 9074173,08 |
| 6 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | 279845 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 35,5443 | 221381,00 | 7868832,68 |
| 7 | 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015 | 145986 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 15,7576 | 423848,00 | 6678844,20 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 60,8308 | 47432,00 | 2885326,13 |
| 9 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | 131018 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 5,7482 | 463279,00 | 2663020,35 |
| 10 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 2266,8230 | 891,00 | 2019739,31 |
| 11 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | 131548 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 71,9716 | 25440,00 | 1830958,73 |
| 12 | 2106-0208-0702 РСНБ РК 2015 | 281993 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 130,2000 | 10653,00 | 1387020,60 |
| 13 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 188,0351 | 6931,00 | 1303271,34 |
| 14 | 2102-0101-2404 РСНБ РК 2015 | 279360 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 76,5000 | 14027,00 | 1073065,50 |
| 15 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 3,7995 | 211187,00 | 802412,33 |
| 16 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | 145983 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1962,7433 | 399,00 | 783134,56 |
| 17 | 2107-0510-0701 РСНБ РК 2015 | 248391 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 32,7032 | 20740,00 | 678263,54 |
| 18 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 1,3135 | 499537,00 | 656146,05 |
| 19 | 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015 | 131543 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 11,1407 | 56994,00 | 634954,65 |
| 20 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | 135867 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1560,0000 | 224,00 | 349440,00 |
| 21 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | 131598 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 6,2976 | 47432,00 | 298709,47 |
| 22 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,5760 | 233972,00 | 134767,87 |
| 23 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | 275941 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 78,3640 | 1254,00 | 98268,46 |
| 24 | 2107-0204-0205 РСНБ РК 2015 | 131633 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,4069 | 40611,00 | 97746,37 |
| 25 | 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015 | 128065 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 714,7325 | 97,00 | 69329,06 |
| 26 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | 144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 2,2943 | 24530,00 | 56278,92 |
| 27 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | 147482 | Сварная решетка ограждения | т | 0,0401 | 540082,00 | 21668,09 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | 131541 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,3540 | 47193,00 | 16704,20 |
| 29 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | 128064 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 127,5675 | 113,00 | 14415,13 |
| 30 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | 144636 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,1040 | 131234,00 | 13648,34 |
| 31 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | 146741 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1560 | 54680,00 | 8530,08 |
| 32 | 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015 | 100560 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,4872 | 15683,00 | 7640,76 |
| 33 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 78,3116 | 70,00 | 5481,81 |
| 34 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | 147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0261 | 207965,00 | 5427,39 |
| 35 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | 144476 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,1953 | 19369,00 | 3782,77 |
| 36 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | 248314 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0081 | 31512,00 | 254,11 |
| 37 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | 249132 | Вода техническая | м3 | 8,1212 | 29,00 | 235,51 |
| 38 | 2204-0705-0402 РСНБ РК 2015 | 149529 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,0002 | 612923,00 | 128,36 |
| 39 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | 279826 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0001 | 411657,00 | 32,04 |
| 40 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0602 | 266,00 | 16,01 |
| 41 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | 149375 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0000 | 598651,00 | 14,41 |
| 42 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0000 | 402700,00 | 13,12 |
| 43 | 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015 | 147347 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 219512,00 | 12,33 |
| 44 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | 147074 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0000 | 1863677,00 | 7,47 |
| 45 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | 149219 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0000 | 432332,00 | 5,38 |
| 46 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | 128849 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0008 | 4169,00 | 3,13 |
| 47 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0181 | 144,00 | 2,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **153188117** |
| | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **тенге** | | | **201226555** |
| | | **Накладные расходы** | **тенге** | | | **36618960** |
| | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ** | **тенге** | | | **237845515** |
| | | **Сметная прибыль** | **тенге** | | | **19027641** |
| | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | **256873156** |

Составил Истилеева М.З.

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки 56-17/2
Наименование объекта - Жилой дом №37
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2
## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы. АР
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 38203996

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 310152,65 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 55874,447 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 47,791 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков** | | | | | | | | | | |
| | | **Развертка стены по оси А В на отм.+6.800 по отм.24.800 АР-45** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 149,888 | | 26734,60 | 2634,28 | 4007196 | 394847 | 3015735 | 631764 | 5010077 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 3980,40 | 551,76 | 596614 | 82702 | | 371117 | |
| 2 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,4384 | | 352298,71 | 2192,31 | 154448 | 961 | 126017 | 25823 | 194693 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 62660,40 | 677,16 | 27470 | 297 | | 14422 | |
| 3 | С121-100502-1901<br>2110-0502-1901<br>РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 42,1176288 | | 1422,00 | -- | 59891 | -- | 59891 | -- | 64683 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4791 | |
| 4 | Е11-090302-0112<br>1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 5,17504 | | 25493,54 | 12328,82 | 131930 | 63802 | 33682 | 35546 | 180874 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 6656,16 | 3298,41 | 34446 | 17069 | | 13398 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С121-050205-0702<br>2105-0205-0702<br>РСНБ РК 2015 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 5,05472 | 443267,00 | -- | 2240591 | -- | 2240591 | -- | 2419838 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179247 | |
| 6 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,12032 | 251883,00 | -- | 30307 | -- | 30307 | -- | 32731 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2425 | |
| | | | | Развертка стены по оси А В на отм.+6.800 по отм.24.800 2-5,7-10 АР-55-1 | | | | | | | |
| 7 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 36,48 | 26734,60 | 2634,28 | 975278 | 96099 | 733974 | 153760 | 1219361 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3980,40 | 551,76 | 145205 | 20128 | | 90323 | |
| 8 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,1276 | 352298,71 | 2192,31 | 44953 | 280 | 36678 | 7516 | 56667 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 62660,40 | 677,16 | 7995 | 86 | | 4198 | |
| 9 | С121-100502-1901<br>2110-0502-1901<br>РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 10,2506608 | 1422,00 | -- | 14576 | -- | 14576 | -- | 15743 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1166 | |
| 10 | Е11-090302-0112<br>1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 1,62336 | 25493,54 | 12328,82 | 41385 | 20014 | 10566 | 11150 | 56738 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6656,16 | 3298,41 | 10805 | 5355 | | 4203 | |
| 11 | С121-050205-0702<br>2105-0205-0702<br>РСНБ РК 2015 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 1,57824 | 443267,00 | -- | 699582 | -- | 699582 | -- | 755548 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55967 | |
| 12 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04512 | 251883,00 | -- | 11365 | -- | 11365 | -- | 12274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8411502 | 576003 | 7012964 | 865559 | 10019227 |
| | | | | | | | 822536 | 125638 | -- | 742166 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8238187 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 469859 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 880499 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3056312 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3442545 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 818864 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 724564 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9781615 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 808 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 880499 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 173315 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 44248 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 67675 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 46696 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17601 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 237612 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67675 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 10019227 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 863 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 948174 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Перегородки** | | | | | | | | | |
| | | **Фрагменты на отм.+3.800 по отм.24.800 АР-72** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 253,352 | 26734,60 | 2634,28 | 6773265 | 667400 | 5097423 | 1067856 | 8468410 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3980,40 | 551,76 | 1008442 | 139789 | | 627290 | |
| 14 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 5,420912 | 352298,71 | 2192,31 | 1909780 | 11884 | 1558219 | 319313 | 2407421 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 62660,40 | 677,16 | 339677 | 3671 | | 178327 | |
| 15 | С121-100502-1901<br>2110-0502-1901<br>РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,523244 | 1422,00 | -- | 2166 | -- | 2166 | -- | 2339 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| 16 | Е11-090302-0112<br>1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 40,535888 | 25493,54 | 12328,82 | 1033403 | 499760 | 263830 | 278427 | 1416777 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6656,16 | 3298,41 | 269813 | 133704 | | 104946 | |
| 17 | С121-050204-1101<br>2105-0204-1101<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 | т | 36,3688 | 335164,00 | -- | 12189512 | -- | 12189512 | -- | 13164673 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 975161 | |
| 18 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 4,167088 | 251883,00 | -- | 1049619 | -- | 1049619 | -- | 1133588 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83969 | |
| | | **Фрагменты на отм.+27.800 АР-59** | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 10,334 | 26734,60 | 2634,28 | 276275 | 27223 | 207919 | 43557 | 345419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3980,40 | 551,76 | 41133 | 5702 | | 25587 | |
| 20 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,02692 | 352298,71 | 2192,31 | 9484 | 59 | 7738 | 1586 | 11955 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 62660,40 | 677,16 | 1687 | 18 | | 886 | |
| 21 | С121-100502-1901<br>2110-0502-1901<br>РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,0075644 | 1422,00 | -- | 11 | -- | 11 | -- | 12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 22 | Е11-090302-0112<br>1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 1,6128 | 25493,54 | 12328,82 | 41116 | 19884 | 10497 | 11078 | 56369 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6656,16 | 3298,41 | 10735 | 5320 | | 4175 | |
| 23 | С121-050204-1101<br>2105-0204-1101<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 | т | 1,31828 | 335164,00 | -- | 441840 | -- | 441840 | -- | 477187 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35347 | |
| 24 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,29452 | 251883,00 | -- | 74185 | -- | 74185 | -- | 80119 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5935 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 23800656 | 1226210 | 20902959 | 1721817 | 27564269 |
| | | | | | | | 1671487 | 288204 | -- | 2041797 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 22726137 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2000555 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1540120 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 13757332 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 4870745 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1432311 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1932676 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 26091124 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1407 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1540120 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1074519 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 274327 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 419572 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 289505 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 109122 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1473146 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 341 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 419572 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 27564270 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1748 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1959692 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка от отм. +3.900 до +27.800

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-080701-0102<br>1108-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 2288,24 | 735,88 | 1,84 | 1683872 | 4213 | 614598 | 992375 | 2890347 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 465,45 | 0,88 | 1065061 | 2009 | | 214100 | |
| 26 | Е11-080701-0104<br>1108-0701-0104<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 | м2 вертикальной проекции | 2288,24 | 260,68 | 1,05 | 596501 | 2407 | 270903 | 301635 | 969987 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 141,24 | 0,50 | 323191 | 1148 | | 71851 | |
| 27 | Е11-150213-0101<br>1115-0213-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | м2 | 2288,24 | 2320,84 | 24,77 | 5310635 | 56682 | 2280 | 4212487 | 10284971 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2295,07 | 6,09 | 5251673 | 13935 | | 761850 | |
| 28 | ОО<br>СТОО ТЕРІОsТіІ | Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм | м2 | 2288,24 | 4511,68 | -- | 10323803 | -- | 10323803 | -- | 11149708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 825904 | |
| 29 | ОО<br>СТОО ТЕРІОsТіІ | Герметик акриловый Makroflex | шт | 21,1874074 | 637,50 | -- | 13507 | -- | 13507 | -- | 14588 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1081 | |
| 30 | ОО<br>СТОО ТЕРІОsТіІ | Пеноклей для пенополестерола POLYNOR | шт | 89,734902 | 1730,36 | -- | 155273 | -- | 155273 | -- | 167695 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12422 | |
| 31 | Е11-150107-0215<br>1115-0107-0215<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Столбы, пилястры и откосы с карнизными, плинтусными и угловыми плитками. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 629 | 4226,97 | 23,25 | 2658767 | 14627 | 94803 | 2048262 | 5083591 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4053,00 | 17,47 | 2549337 | 10990 | | 376562 | |
| 32 | ОО<br>СТОО ТЕРІОsТіІ | Карниз КС-108 подкровельный | м | 2246,42857 | 2231,25 | -- | 5012344 | -- | 5012344 | -- | 5413331 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 400987 | |
| 33 | Е11-150402-0404<br>1115-0402-0404<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности | м2 окрашиваемой поверхности | 2288,24 | 335,71 | 0,56 | 768187 | 1283 | 438369 | 263287 | 1113992 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 143,58 | 0,25 | 328535 | 574 | | 82518 | |
| 34 | Е11-150109-0201<br>1115-0109-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем | м2 поверхности облицовки | 337 | 4637,17 | 57,33 | 1562726 | 19320 | 174400 | 1099272 | 2874957 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4062,33 | 15,08 | 1369006 | 5083 | | 212960 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С121-110102-0108<br>2111-0102-0108<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 16,85 | 31339,00 | -- | 528062 | -- | 528062 | -- | 570307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42245 | |
| 36 | С122-010101-0323<br>2201-0101-0323<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 10 мм/Клинкерная плитка RAL 7024 t-10мм прим. ГОСТ 9480-2012 | м2 | 340,37 | 5993,00 | -- | 2039837 | -- | 2039837 | -- | 2203024 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163187 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 30653515 | 98532 | 19668179 | 8917318 | 42736498 |
| | | | | | | | 10886803 | 33739 | -- | 3165667 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15148587 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1595352 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 10920542 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 528062 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 2039837 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8917317 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1925272 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 25991176 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8771 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10920542 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 15504928 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 15504928 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1240394 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 16745322 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 42736498 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8771 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10920542 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| | | на отм. +3.900 тип К-1,2,3,4 | | | | | | | | | |
| | | Потолок | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 489,4 | 629,90 | 6,26 | 308274 | 3064 | 60534 | 196973 | 545666 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 499,95 | 3,15 | 244676 | 1540 | | 40420 | |
| 38 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 489,4 | 800,09 | 4,69 | 391562 | 2296 | 141303 | 198933 | 637735 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 506,67 | 1,44 | 247963 | 704 | | 47240 | |
| 39 | Е11-150405-0102<br>1115-0405-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 489,4 | 329,74 | 2,58 | 161373 | 1261 | 74796 | 68736 | 248518 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 174,33 | 1,23 | 85316 | 604 | | 18409 | |
| | | Стены и перегородки | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 871,66 | 1362,20 | 19,15 | 1187375 | 16696 | 401368 | 619526 | 1951452 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882,58 | 5,85 | 769311 | 5096 | | 144552 | |
| 41 | С121-130503-0101<br>2113-0503-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 871,66 | 382,00 | -- | 332974 | -- | 332974 | -- | 359612 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26638 | |
| 42 | Е11-150601-0107<br>1115-0601-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 1268,04 | 1032,10 | 0,67 | 1308742 | 852 | 927658 | 304514 | 1742317 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 299,86 | 0,32 | 380232 | 411 | | 129060 | |
| 43 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 256,4 | 981,62 | 55,72 | 251688 | 14287 | 70220 | 143062 | 426330 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 652,03 | 45,42 | 167181 | 11646 | | 31580 | |
| 44 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 256,4 | 1087,45 | 7,31 | 278823 | 1875 | 111539 | 132790 | 444542 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 645,12 | 2,26 | 165409 | 579 | | 32929 | |
| 45 | Е11-150405-0101<br>1115-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 142,04 | 297,95 | 2,31 | 42321 | 328 | 19804 | 17877 | 65014 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 156,22 | 1,11 | 22189 | 157 | | 4816 | |
| 46 | Е11-150213-0101<br>1115-0213-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов | м2 | 94,8 | 3566,09 | 24,77 | 338065 | 2348 | 118144 | 174520 | 553592 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2295,07 | 6,09 | 217573 | 577 | | 41007 | |
| 47 | С121-110102-0108<br>2111-0102-0108<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 11,376 | 31339,00 | -- | 356512 | -- | 356512 | -- | 385033 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28521 | |
| 48 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 174 | 4227,93 | 23,25 | 735661 | 4046 | 421380 | 250620 | 1065183 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1782,96 | 17,47 | 310235 | 3040 | | 78902 | |
| на отм. +6.900 по отм. +24.900 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Потолок | | | | | | | |
| 49 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3499,44 | 629,90 | 6,26 | 2204301 | 21910 | 432846 | 1408446 | 3901767 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 499,95 | 3,15 | 1749545 | 11013 | | 289020 | |
| 50 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 3499,44 | 800,09 | 4,69 | 2799852 | 16418 | 1010383 | 1422467 | 4560104 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 506,67 | 1,44 | 1773051 | 5032 | | 337785 | |
| 51 | Е11-150405-0102<br>1115-0405-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 3499,44 | 329,74 | 2,58 | 1153893 | 9014 | 534829 | 491494 | 1777018 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 174,33 | 1,23 | 610050 | 4317 | | 131631 | |
| | | | | Стены и перегородки | | | | | | | |
| 52 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8233,26 | 1362,20 | 19,15 | 11215341 | 157702 | 3791117 | 5851728 | 18432434 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882,58 | 5,85 | 7266522 | 48137 | | 1365365 | |
| 53 | С121-130503-0101<br>2113-0503-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 8233,26 | 382,00 | -- | 3145105 | -- | 3145105 | -- | 3396714 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251608 | |
| 54 | Е11-150601-0107<br>1115-0601-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 9012,08 | 1032,10 | 0,67 | 9301350 | 6057 | 6592949 | 2164213 | 12382808 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 299,86 | 0,32 | 2702344 | 2922 | | 917245 | |
| 55 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1778,28 | 981,62 | 55,72 | 1745603 | 99089 | 487019 | 992214 | 2956842 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 652,03 | 45,42 | 1159495 | 80773 | | 219025 | |
| 56 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1777,02 | 1087,45 | 7,31 | 1932424 | 12995 | 773039 | 920321 | 3080964 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 645,12 | 2,26 | 1146390 | 4010 | | 228220 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е11-150405-0101<br>1115-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 998,2 | 297,95 | 2,31 | 297417 | 2309 | 139173 | 125633 | 456893 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 156,22 | 1,11 | 155935 | 1106 | | 33844 | |
| 58 | Е11-150213-0101<br>1115-0213-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов | м2 | 663,6 | 3566,09 | 24,77 | 2366456 | 16438 | 827009 | 1221640 | 3875144 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2295,07 | 6,09 | 1523009 | 4041 | | 287048 | |
| 59 | С121-110102-0108<br>2111-0102-0108<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 79,632 | 31339,00 | -- | 2495587 | -- | 2495587 | -- | 2695234 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 199647 | |
| 60 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 1248,38 | 4227,93 | 23,25 | 5278069 | 29031 | 3023226 | 1798099 | 7642261 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1782,96 | 17,47 | 2225812 | 21812 | | 566093 | |
| | | | | Откосы | | | | | | | |
| 61 | Е11-150203-0701<br>1115-0203-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 803,352 | 2047,86 | 21,03 | 1645149 | 16895 | 140017 | 1194678 | 3067012 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1852,53 | 6,36 | 1488237 | 5110 | | 227186 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 51273916 | 434911 | 26428531 | 19698484 | 76650189 |
| | | | | | | | 24410475 | 212628 | -- | 5677791 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 51273916 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 20098352 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24623103 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6330179 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 19698483 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5677792 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 76650191 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20648 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24623103 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 76650191 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20648 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24623103 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 5.** | | | | | | | |
| | | | | Чердак, машинное помещение | | | | | | | |
| 62 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 594,4 | 800,09 | 4,69 | 475571 | 2789 | 171619 | 241614 | 774560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 506,67 | 1,44 | 301163 | 855 | | 57375 | |
| 63 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 551,4 | 97,05 | 0,73 | 53513 | 405 | 4256 | 39238 | 100171 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 48852 | 196 | | 7420 | |
| 64 | Е11-150405-0102<br>1115-0405-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 43 | 329,74 | 2,58 | 14179 | 111 | 6572 | 6039 | 21835 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 174,33 | 1,23 | 7496 | 53 | | 1617 | |
| 65 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 545,5 | 1362,20 | 19,15 | 743080 | 10449 | 251183 | 387710 | 1221253 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882,58 | 5,85 | 481448 | 3189 | | 90463 | |
| 66 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 545,5 | 97,05 | 0,73 | 52940 | 401 | 4210 | 38819 | 99099 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 48329 | 194 | | 7341 | |
| 67 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 32,5 | 1362,20 | 19,15 | 44271 | 623 | 14964 | 23099 | 72760 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882,58 | 5,85 | 28684 | 190 | | 5390 | |
| 68 | С121-130503-0101<br>2113-0503-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 32,5 | 382,00 | -- | 12415 | -- | 12415 | -- | 13408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 993 | |
| 69 | Е11-150405-0101<br>1115-0405-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 32,5 | 297,95 | 2,31 | 9683 | 75 | 4531 | 4090 | 14876 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 156,22 | 1,11 | 5077 | 36 | | 1102 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 1405652 | 14852 | 469750 | 740609 | 2317962 |
| | | | | | | | 921049 | 4713 | -- | 171701 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1405652 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 457336 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 925762 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 12415 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 740610 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 171701 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2317963 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 796 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 925762 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2317963 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 796 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 925762 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Оконные проемы лист-23** | | | | | | | | | |
| 70 | Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 129,4272 | 2689,43 | 167,89 | 348085 | 21729 | 169322 | 150358 | 538319 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1213,30 | 77,50 | 157034 | 10030 | | 39875 | |
| 71 | С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 129,4272 | 20859,00 | -- | 2699722 | -- | 2699722 | -- | 2915700 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215978 | |
| 72 | Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 166,5216 | 2293,01 | 166,86 | 381836 | 27786 | 168124 | 179089 | 605800 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1116,53 | 78,44 | 185926 | 13062 | | 44874 | |
| 73 | С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 166,5216 | 17560,00 | -- | 2924119 | -- | 2924119 | -- | 3158049 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 233930 | |
| 74 | Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | 15,36 | 3209,94 | 167,28 | 49305 | 2569 | 24901 | 20709 | 75614 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1421,57 | 76,45 | 21835 | 1174 | | 5601 | |
| 75 | С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 15,36 | 25784,00 | -- | 396042 | -- | 396042 | -- | 427726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31683 | |
| 76 | Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных | п/м | 259,2 | 913,22 | 6,04 | 236708 | 1566 | 177336 | 52704 | 312564 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 223,02 | 2,91 | 57806 | 754 | | 23153 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С121-090205-0101<br>2109-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 | м | 259,2 | 750,00 | -- | 194400 | -- | 194400 | -- | 209952 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15552 | |
| 78 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 0,795 | 2943,15 | 13,82 | 2340 | 11 | 1518 | 748 | 3335 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019,63 | 3,39 | 811 | 3 | | 247 | |
| | | | | Витраж ВН-3,4 | | | | | | | |
| 79 | Е11-090403-0104<br>1109-0403-0104<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж | м2 | 383,36 | 13340,34 | 1256,22 | 5114154 | 481583 | 2730868 | 1391075 | 7025647 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 4960,62 | 298,28 | 1901703 | 114347 | | 520418 | |
| 80 | С121-090304-0102<br>2109-0304-0102<br>РСНБ РК 2015 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 383,36 | 29322,00 | -- | 11240882 | -- | 11240882 | -- | 12140152 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 899271 | |
| 81 | Е11-100501-0403<br>1110-0501-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных | п/м | 224 | 913,22 | 6,04 | 204562 | 1353 | 153253 | 45546 | 270117 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 223,02 | 2,91 | 49956 | 651 | | 20009 | |
| 82 | С121-090205-0101<br>2109-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 | м | 224 | 750,00 | -- | 168000 | -- | 168000 | -- | 181440 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13440 | |
| | | | | Балконная секция | | | | | | | |
| 83 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 113,28 | 3334,42 | 173,48 | 377723 | 19652 | 198938 | 151377 | 571428 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1404,77 | 80,01 | 159133 | 9064 | | 42328 | |
| 84 | С121-090203-0104<br>2109-0203-0104<br>РСНБ РК 2015 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 | м2 | 113,28 | 23109,00 | -- | 2617788 | -- | 2617788 | -- | 2827211 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 209423 | |
| 85 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 69,1456 | 3209,94 | 167,28 | 221953 | 11567 | 112090 | 93223 | 340390 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1421,57 | 76,45 | 98296 | 5286 | | 25214 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | С121-090201-0101<br>2109-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 69,1456 | 12875,00 | -- | 890250 | -- | 890250 | -- | 961470 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71220 | |
| 87 | Е11-100501-0403<br>1110-0501-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных | п/м | 57,6 | 913,22 | 6,04 | 52602 | 348 | 39408 | 11712 | 69459 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 223,02 | 2,91 | 12846 | 167 | | 5145 | |
| 88 | С121-090205-0101<br>2109-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 | м | 57,6 | 750,00 | -- | 43200 | -- | 43200 | -- | 46656 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3456 | |
| 89 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 8,64 | 2943,15 | 13,82 | 25429 | 119 | 16500 | 8132 | 36245 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019,63 | 3,39 | 8810 | 29 | | 2685 | |
| | | | | Дверные проемы | | | | | | | |
| 90 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 645,12 | 1643,17 | 74,83 | 1060042 | 48276 | 325325 | 636603 | 1832377 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1064,05 | 32,39 | 686441 | 20896 | | 135732 | |
| 91 | С121-090102-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 151,2 | 4293,00 | -- | 649102 | -- | 649102 | -- | 701030 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51928 | |
| 92 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 241,92 | 5239,00 | -- | 1267419 | -- | 1267419 | -- | 1368812 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101394 | |
| 93 | С121-090102-0111<br>2109-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 120,96 | 6433,00 | -- | 778136 | -- | 778136 | -- | 840387 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62251 | |
| 94 | С121-090102-0114<br>2109-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 131,04 | 6972,00 | -- | 913611 | -- | 913611 | -- | 986700 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73089 | |
| 95 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 336 | 1134,00 | -- | 381024 | -- | 381024 | -- | 411506 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30482 | |
| 96 | Е11-100501-0201<br>1110-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 146,4 | 1509,53 | 170,35 | 220995 | 24939 | 60373 | 132450 | 381720 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 926,80 | 78,44 | 135683 | 11484 | | 28276 | |
| 97 | С121-090202-0305<br>2109-0202-0305<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 8,16 | 23017,00 | -- | 187819 | -- | 187819 | -- | 202844 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15025 | |
| 98 | С121-090202-0704<br>2109-0202-0704<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-10/27-8 однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 138,24 | 23588,00 | -- | 3260805 | -- | 3260805 | -- | 3521670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 260864 | |
| | | | | Стальные двери | | | | | | | |
| 99 | Е11-090403-0402<br>1109-0403-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах | м2 | 8,64 | 2867,23 | 47,75 | 24773 | 413 | 4170 | 14044 | 41922 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2336,81 | 18,85 | 20190 | 163 | | 3105 | |
| 100 | С121-090402-0201<br>2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 8,64 | 52098,00 | -- | 450127 | -- | 450127 | -- | 486137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36010 | |
| 101 | Е11-090403-0404<br>1109-0403-0404<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах | м2 | 135,68 | 2610,10 | 50,18 | 354138 | 6808 | 52638 | 205217 | 604104 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2171,96 | 20,08 | 294692 | 2725 | | 44748 | |
| 102 | С121-090402-0201<br>2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 135,68 | 52098,00 | -- | 7068657 | -- | 7068657 | -- | 7634149 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 565493 | |
| 103 | С121-090404-0306<br>2109-0404-0306<br>РСНБ РК 2015 | Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 70 | 3081,00 | -- | 215670 | -- | 215670 | -- | 232924 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17254 | |
| 104 | С121-090404-1101<br>2109-0404-1101<br>РСНБ РК 2015 | Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78 | шт. | 64 | 752,00 | -- | 48128 | -- | 48128 | -- | 51978 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3850 | |
| | | | | Люки и двери | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е11-100107-0105<br>1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 2,6 | 3194,89 | 528,72 | 8307 | 1375 | 3638 | 3258 | 12490 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1266,90 | 125,61 | 3294 | 327 | | 925 | |
| 106 | С121-090102-0305<br>2109-0102-0305<br>РСНБ РК 2015 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 2,6 | 33102,00 | -- | 86065 | -- | 86065 | -- | 92950 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6885 | |
| | | Решетки ДО-1 | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 5,35808 | 99910,42 | 7324,64 | 535328 | 39246 | 41785 | 314935 | 918284 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84787,20 | 397,65 | 454297 | 2131 | | 68021 | |
| 108 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 5,35808 | 515052,00 | -- | 2759690 | -- | 2759690 | -- | 2980465 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 220775 | |
| 109 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 5,35808 | 173,98 | 3,30 | 932 | 18 | 651 | 183 | 1205 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 263 | 3 | | 89 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 48459865 | 689358 | 43521494 | 3411363 | 56020928 |
| | | | | | | | 4249015 | 192294 | -- | 4149698 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20267294 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1451376 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1651062 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 17076477 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1486093 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1740271 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23493659 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1510 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1651062 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 28192571 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2829462 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2790247 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 22164177 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1925270 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2409427 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 32527269 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2212 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2790247 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 56020927 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3722 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4441309 | | | |

## РАЗДЕЛ 7. Полы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на отм. +3.900 | | | | | | | |
| | | | | Полы из керамогранитной плитки -38,28м2 | | | | | | | |
| 110 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство | м2 стяжки | 38,28 | 982,67 | 28,11 | 37617 | 1076 | 20538 | 15522 | 57390 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 418,05 | 13,32 | 16003 | 510 | | 4251 | |
| 111 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015<br>К=6 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 38,28 | 856,44 | 28,66 | 32784 | 1097 | 30748 | 1358 | 36874 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,53 | 13,22 | 939 | 506 | | 2731 | |
| 112 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 38,28 | 1471,85 | 90,58 | 56342 | 3467 | 28542 | 23286 | 85999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 635,65 | 11,49 | 24333 | 440 | | 6370 | |
| 113 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 38,28 | 906,39 | 44,53 | 34697 | 1705 | 18311 | 14036 | 52632 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 383,53 | 6,55 | 14681 | 251 | | 3899 | |
| 114 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 38,28 | 666,73 | 28,05 | 25522 | 1074 | 12020 | 12162 | 40699 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 12428 | 510 | | 3015 | |
| 115 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 38,28 | 4228,89 | 124,22 | 161882 | 4755 | 118919 | 37941 | 215809 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 38208 | 2155 | | 15986 | |
| 116 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 103,7 | 1711,12 | 12,60 | 177443 | 1306 | 149138 | 25793 | 219495 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 26999 | 440 | | 16259 | |
| | | | | Полы из керамической плитки -31м2 | | | | | | | |
| 117 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (30). Устройство | м2 стяжки | 31 | 982,67 | 28,11 | 30463 | 871 | 16632 | 12570 | 46476 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 418,05 | 13,32 | 12960 | 413 | | 3443 | |
| 118 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 31 | 285,48 | 9,55 | 8850 | 296 | 8301 | 367 | 9954 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,18 | 4,41 | 253 | 137 | | 737 | |
| 119 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 31 | 1471,85 | 90,58 | 45627 | 2808 | 23114 | 18858 | 69644 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 635,65 | 11,49 | 19705 | 356 | | 5159 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 31 | 906,39 | 44,53 | 28098 | 1380 | 14829 | 11367 | 42622 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 383,53 | 6,55 | 11889 | 203 | | 3157 | |
| 121 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 31 | 666,73 | 28,05 | 20669 | 869 | 9735 | 9849 | 32959 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 10065 | 413 | | 2441 | |
| 122 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 31 | 4840,30 | 71,30 | 150049 | 2210 | 111989 | 34636 | 199460 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 35850 | 997 | | 14775 | |
| 123 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 85,32 | 1711,12 | 12,60 | 145993 | 1075 | 122704 | 21221 | 180591 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 22214 | 362 | | 13377 | |
| Полы из линолеума -241,5м2 | | | | | | | | | | | |
| 124 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство | м2 стяжки | 241,5 | 982,67 | 28,11 | 237316 | 6788 | 129569 | 97926 | 362061 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 418,05 | 13,32 | 100959 | 3217 | | 26819 | |
| 125 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015<br>К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 241,5 | 1141,92 | 38,22 | 275773 | 9229 | 258647 | 11424 | 310173 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 32,70 | 17,62 | 7897 | 4256 | | 22976 | |
| 126 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм) | м2 | 241,5 | 666,73 | 28,05 | 161016 | 6773 | 75835 | 76728 | 256763 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 78408 | 3217 | | 19019 | |
| 127 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 241,5 | 174,08 | 9,55 | 42040 | 2307 | 37795 | 2822 | 48451 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,03 | 4,41 | 1938 | 1064 | | 3589 | |
| 128 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 241,5 | 3803,82 | 20,45 | 918622 | 4940 | 821706 | 88714 | 1087924 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 380,85 | 9,94 | 91976 | 2401 | | 80587 | |
| 129 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 268,3 | 358,46 | 0,79 | 96174 | 212 | 65136 | 29071 | 135264 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114,89 | 0,38 | 30826 | 101 | | 10020 | |
| Полы из линолеума -202м2 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство | м2 стяжки | 202 | 982,67 | 28,11 | 198500 | 5678 | 108376 | 81909 | 302842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 418,05 | 13,32 | 84446 | 2691 | | 22433 | |
| 131 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015<br>К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 202 | 1141,92 | 38,22 | 230667 | 7720 | 216341 | 9556 | 259441 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 32,70 | 17,62 | 6606 | 3560 | | 19218 | |
| 132 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм) | м2 | 202 | 666,73 | 28,05 | 134680 | 5665 | 63431 | 64178 | 214767 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 65584 | 2691 | | 15909 | |
| 133 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 202 | 174,08 | 9,55 | 35164 | 1930 | 31613 | 2360 | 40526 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,03 | 4,41 | 1621 | 890 | | 3002 | |
| 134 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 202 | 3803,82 | 20,45 | 768371 | 4132 | 687306 | 74204 | 909982 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 380,85 | 9,94 | 76933 | 2008 | | 67406 | |
| 135 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 292 | 358,46 | 0,79 | 104669 | 230 | 70890 | 31639 | 147212 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114,89 | 0,38 | 33549 | 110 | | 10905 | |
| Полы из керамогранитной плитки -54,5м2 | | | | | | | | | | | |
| 136 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство | м2 покрытия | 54,5 | 981,45 | 93,03 | 53489 | 5070 | 30476 | 18604 | 77860 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 329,23 | 33,91 | 17943 | 1848 | | 5767 | |
| 137 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 54,5 | -180,30 | -8,21 | -9826 | -447 | -8345 | -1176 | -11882 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -18,97 | -3,99 | -1034 | -217 | | -880 | |
| 138 | Е11-110101-1508<br>1111-0101-1508<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | м2 покрытия | 54,5 | 138,67 | 3,49 | 7558 | 190 | 637 | 6387 | 15060 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 123,50 | 1,17 | 6731 | 64 | | 1116 | |
| на отм. +6.900 по отм. +24.900 | | | | | | | | | | | |
| Полы из керамогранитной плитки -38,28м2 | | | | | | | | | | | |
| 139 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 267,96 | 1471,85 | 90,58 | 394396 | 24272 | 199796 | 163003 | 601991 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 635,65 | 11,49 | 170328 | 3079 | | 44592 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 267,96 | 906,39 | 44,53 | 242877 | 11932 | 128175 | 98254 | 368422 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 383,53 | 6,55 | 102770 | 1755 | | 27290 | |
| 141 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 267,96 | 666,73 | 28,05 | 178657 | 7515 | 84143 | 85135 | 284895 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 86999 | 3570 | | 21103 | |
| 142 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 267,96 | 4228,89 | 124,22 | 1133174 | 33287 | 832430 | 265590 | 1510665 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 267457 | 15086 | | 111901 | |
| 143 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 725,9 | 1711,12 | 12,60 | 1242103 | 9144 | 1043964 | 180550 | 1536465 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 188995 | 3079 | | 113812 | |
| Полы из керамической плитки -31,6м2 | | | | | | | | | | | |
| 144 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 221,2 | 982,67 | 28,11 | 217367 | 6217 | 118677 | 89694 | 331627 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 418,05 | 13,32 | 92473 | 2947 | | 24565 | |
| 145 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 221,2 | 1471,85 | 90,58 | 325573 | 20037 | 164931 | 134558 | 496941 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 635,65 | 11,49 | 140605 | 2542 | | 36810 | |
| 146 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 221,2 | 906,39 | 44,53 | 200494 | 9850 | 105808 | 81108 | 304131 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 383,53 | 6,55 | 84836 | 1449 | | 22528 | |
| 147 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 221,2 | 666,73 | 28,05 | 147481 | 6204 | 69460 | 70278 | 235180 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 71817 | 2947 | | 17421 | |
| 148 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 221,2 | 4840,30 | 71,30 | 1070674 | 15771 | 799094 | 247146 | 1423245 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 255809 | 7112 | | 105426 | |
| 149 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 598,92 | 1711,12 | 12,60 | 1024825 | 7544 | 861346 | 148967 | 1267695 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 155935 | 2541 | | 93903 | |
| Полы из линолеума -247,1м2 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство | м2 стяжки | 1729,7 | 982,67 | 28,11 | 1699729 | 48618 | 928010 | 701376 | 2593194 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 418,05 | 13,32 | 723101 | 23044 | | 192088 | |
| 151 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015<br>К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 1729,7 | 1141,92 | 38,22 | 1975175 | 66104 | 1852508 | 81823 | 2221557 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 32,70 | 17,62 | 56563 | 30483 | | 164560 | |
| 152 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм) | м2 | 1729,7 | 666,73 | 28,05 | 1153245 | 48513 | 543147 | 549551 | 1839019 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 561585 | 23044 | | 136224 | |
| 153 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 1729,7 | 174,08 | 9,55 | 301103 | 16526 | 270695 | 20212 | 347021 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,03 | 4,41 | 13882 | 7621 | | 25705 | |
| 154 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 1729,7 | 3803,82 | 20,45 | 6579465 | 35380 | 5885322 | 635401 | 7792056 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 380,85 | 9,94 | 658763 | 17196 | | 577189 | |
| 155 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 1886,5 | 358,46 | 0,79 | 676226 | 1488 | 457994 | 204407 | 951083 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114,89 | 0,38 | 216744 | 710 | | 70451 | |
| | | | | Полы из линолеума -208м2 | | | | | | | |
| 156 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство | м2 стяжки | 1456 | 982,67 | 28,11 | 1430772 | 40925 | 781166 | 590393 | 2182858 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 418,05 | 13,32 | 608681 | 19397 | | 161693 | |
| 157 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015<br>К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 1456 | 1141,92 | 38,22 | 1662632 | 55644 | 1559376 | 68875 | 1870028 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 32,70 | 17,62 | 47612 | 25659 | | 138521 | |
| 158 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм) | м2 | 1456 | 666,73 | 28,05 | 970760 | 40836 | 457202 | 462593 | 1548021 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 472722 | 19397 | | 114668 | |
| 159 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 1456 | 174,08 | 9,55 | 253458 | 13911 | 227862 | 17014 | 292110 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,03 | 4,41 | 11685 | 6415 | | 21638 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 1456 | 3803,82 | 20,45 | 5538360 | 29782 | 4954055 | 534858 | 6559076 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 380,85 | 9,94 | 554523 | 14475 | | 485857 | |
| 161 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 2051 | 358,46 | 0,79 | 735192 | 1618 | 497930 | 222231 | 1034016 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114,89 | 0,38 | 235644 | 772 | | 76594 | |
| | | Полы из керамогранитной плитки -55,2м2 | | | | | | | | | |
| 162 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 386,4 | 666,73 | 28,05 | 257625 | 10837 | 121335 | 122765 | 410821 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 125453 | 5148 | | 30431 | |
| 163 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 386,4 | 4228,89 | 124,22 | 1634044 | 48000 | 1200370 | 382983 | 2178389 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 998,12 | 56,30 | 385674 | 21754 | | 161362 | |
| 164 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 439,88 | 1711,12 | 12,60 | 752688 | 5541 | 632620 | 109410 | 931065 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,36 | 4,24 | 114527 | 1866 | | 68968 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 36008342 | 699906 | 28052349 | 7101487 | 46558619 |
| | | | | | | | 7256097 | 298679 | -- | 3448786 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 36008342 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 28052338 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7554776 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7101490 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3448787 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 46558618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7351 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7554776 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 46558618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7351 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7554776 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Кровля** | | | | | | | | | |
| 165 | Е11-090302-0112<br>1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 4,27448 | 25493,54 | 12328,82 | 108972 | 52699 | 27821 | 29360 | 149398 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6656,16 | 3298,41 | 28452 | 14099 | | 11067 | |
| 166 | Е11-090301-0301<br>1109-0301-0301<br>РСНБ РК 2015 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 2,45016 | 42044,65 | 19431,26 | 103016 | 47610 | 14307 | 36549 | 150730 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 16773,90 | 4844,77 | 41099 | 11870 | | 11165 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 3,75765 | 29271,30 | 10017,87 | 109991 | 37644 | 14543 | 47121 | 169681 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15383,10 | 2790,70 | 57804 | 10486 | | 12569 | |
| 168 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,15388 | 85109,46 | 21072,21 | 13097 | 3243 | 369 | 7124 | 21838 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61641,50 | 5450,08 | 9485 | 839 | | 1618 | |
| 169 | Е11-090501-0204<br>1109-0501-0204<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 10,63617 | 12987,19 | 1909,49 | 138134 | 20310 | 19378 | 67955 | 222576 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 9255,75 | 3,76 | 98446 | 40 | | 16487 | |
| 170 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 4,27448 | 515052,00 | -- | 2201579 | -- | 2201579 | -- | 2377706 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 176126 | |
| 171 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2,60404 | 463279,00 | -- | 1206397 | -- | 1206397 | -- | 1302909 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96512 | |
| 172 | С121-060408-0801<br>2106-0408-0801<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 3,75765 | 456668,00 | -- | 1715999 | -- | 1715999 | -- | 1853278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137280 | |
| 173 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 560 | 732,49 | 20,73 | 410196 | 11606 | 39601 | 334118 | 803858 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 641,05 | 7,47 | 358989 | 4183 | | 59545 | |
| 174 | С121-100103-0906<br>2110-0103-0906<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 644 | 2511,00 | -- | 1617084 | -- | 1617084 | -- | 1746451 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129367 | |
| 175 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 134,5 | 2943,15 | 13,82 | 395853 | 1858 | 256855 | 126588 | 564236 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019,63 | 3,39 | 137140 | 455 | | 41795 | |
| Ограждение лист 31,33 | | | | | | | | | | | |
| 176 | Е11-120101-1201<br>1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 146,8 | 96,03 | 23,50 | 14098 | 3450 | 1025 | 9661 | 25659 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 65,55 | 5,98 | 9623 | 878 | | 1901 | |
| 177 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,85225 | 544501,00 | -- | 464051 | -- | 464051 | -- | 501175 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37124 | |
| 178 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка | т | 0,85225 | 2958,20 | 507,39 | 2521 | 432 | 244 | 1274 | 4099 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2165,44 | 1,25 | 1845 | 1 | | 304 | |
| 179 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 24,71525 | 173,98 | 3,30 | 4300 | 82 | 3005 | 845 | 5557 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 1213 | 12 | | 412 | |
| 180 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 71,4 | 2943,15 | 13,82 | 210141 | 986 | 136354 | 67200 | 299528 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019,63 | 3,39 | 72801 | 242 | | 22187 | |
| | | | | Лоток | | | | | | | |
| 181 | Е11-120101-0801<br>1112-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб | м2 фасада (без вычета проемов) | 10,8 | 360,19 | 0,79 | 3890 | 9 | 2363 | 1400 | 5714 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 140,57 | 0,38 | 1518 | 4 | | 423 | |
| 182 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,04032 | 712121,70 | 6916,40 | 28713 | 279 | 26108 | 2806 | 34040 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 2326 | 52 | | 2522 | |
| | | | | Водосточная система | | | | | | | |
| 183 | Е11-160801-0101<br>1116-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Воронки водосточные. Установка | воронка | 4 | 17730,59 | 402,97 | 70922 | 1612 | 56121 | 13023 | 90662 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3297,24 | 25,08 | 13189 | 100 | | 6716 | |
| 184 | Е11-120101-0902<br>1112-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 12 | 842,31 | 11,36 | 10108 | 136 | 6473 | 3257 | 14434 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 291,62 | 3,40 | 3499 | 41 | | 1069 | |
| 185 | С121-100302-0104<br>2110-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 12 | 1665,00 | -- | 19980 | -- | 19980 | -- | 21578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1598 | |
| 186 | С121-100302-0103<br>2110-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 4 | 1745,00 | -- | 6980 | -- | 6980 | -- | 7538 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 558 | |
| | | | | Люк ЛК-1 (32ед) | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,7344 | 63926,48 | 25916,30 | 110874 | 44949 | 5074 | 51429 | 175287 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 35084,60 | 7889,68 | 60851 | 13684 | | 12984 | |
| 188 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 1,7344 | 544501,00 | -- | 944383 | -- | 944383 | -- | 1019933 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75551 | |
| 189 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 50,2976 | 853,30 | 1,00 | 42919 | 50 | 6770 | 28898 | 77563 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 36099 | 24 | | 5745 | |
| | | | | Чердак на отм. +27.800 АС-18 | | | | | | | |
| 190 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 612 | 148,35 | 12,63 | 90788 | 7731 | 36719 | 44265 | 145857 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 75,72 | 2,90 | 46338 | 1776 | | 10804 | |
| 191 | С121-100404-0308<br>2110-0404-0308<br>РСНБ РК 2015 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм | м2 | 673,2 | 189,00 | -- | 127235 | -- | 127235 | -- | 137414 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10179 | |
| 192 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 150 мм | м2 утепляемого покрытия | 612 | 849,15 | 52,90 | 519683 | 32372 | 182716 | 286693 | 870885 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 497,71 | 11,48 | 304595 | 7027 | | 64510 | |
| 193 | С121-110102-0108<br>2111-0102-0108<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 94,554 | 31339,00 | -- | 2963228 | -- | 2963228 | -- | 3200286 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 237058 | |
| 194 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство | м2 стяжки | 612 | 641,03 | 100,51 | 392308 | 61515 | 200220 | 133824 | 568223 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213,35 | 24,33 | 130573 | 14888 | | 42091 | |
| 195 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 612 | 169,48 | 14,84 | 103721 | 9081 | 89804 | 6567 | 119111 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 7,90 | 3,76 | 4836 | 2302 | | 8823 | |
| 196 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,60588 | 14268,72 | 1349,48 | 8645 | 818 | 19 | 7416 | 17346 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 7808 | 341 | | 1285 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,60588 | 287446,00 | -- | 174158 | -- | 174158 | -- | 188090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13933 | |
| | | Парапет | | | | | | | | | |
| | | Монолитные сердечники МС-1-2 /АС-34/ | | | | | | | | | |
| 198 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 5,5044 | 35233,39 | 6121,58 | 193939 | 33696 | 97788 | 63235 | 277747 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346,40 | 1277,78 | 62455 | 7033 | | 20574 | |
| 199 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,334 | 18840,36 | 1338,48 | 6293 | 447 | 98 | 5340 | 12563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 5748 | 120 | | 931 | |
| 200 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05082 | 221381,00 | -- | 11251 | -- | 11251 | -- | 12151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 900 | |
| 201 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2831796 | 214423,00 | -- | 60720 | -- | 60720 | -- | 65578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4858 | |
| | | Пояс обвязки | | | | | | | | | |
| 202 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 3,6 | 30233,10 | 4707,81 | 108839 | 16948 | 58271 | 33580 | 153813 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 911,28 | 33620 | 3281 | | 11394 | |
| 203 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10392 | 221381,00 | -- | 23006 | -- | 23006 | -- | 24846 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1840 | |
| 204 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,29616 | 214423,00 | -- | 63504 | -- | 63504 | -- | 68584 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5080 | |
| | | перемычки ПРМ-1-24шт | | | | | | | | | |
| 205 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Перемычки. Устройство | м3 | 2,16 | 40341,74 | 4347,68 | 87138 | 9391 | 47470 | 29216 | 125662 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14017,00 | 846,50 | 30277 | 1828 | | 9308 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05616 | 221381,00 | -- | 12433 | -- | 12433 | -- | 13427 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 995 | |
| 207 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17088 | 202258,00 | -- | 34562 | -- | 34562 | -- | 37327 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2765 | |
| 208 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,31058 | 352298,71 | 2192,31 | 109417 | 681 | 89275 | 18294 | 137928 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 62660,40 | 677,16 | 19461 | 210 | | 10217 | |
| | | | | Вентиляционная решетка ВР-1-24шт | | | | | | | |
| 209 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,00502 | 55509,10 | 2643,86 | 279 | 13 | 21 | 171 | 486 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 245 | 2 | | 36 | |
| 210 | С121-060405-0701<br>2106-0405-0701<br>РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0,004044 | 709887,00 | -- | 2871 | -- | 2871 | -- | 3100 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |
| 211 | С121-050308-0387<br>2105-0308-0387<br>РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,4 | 1156,00 | -- | 462 | -- | 462 | -- | 499 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 212 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,14558 | 853,30 | 1,00 | 124 | -- | 20 | 84 | 224 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 104 | -- | | 17 | |
| 213 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 70,6 | 26734,60 | 2634,28 | 1887463 | 185980 | 1420467 | 297573 | 2359838 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3980,40 | 551,76 | 281016 | 38954 | | 174803 | |
| | | | | Шахта лифта | | | | | | | |
| | | | | Машинное помещение | | | | | | | |
| 214 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,2025 | 71059,91 | 25916,30 | 14390 | 5248 | 2037 | 6005 | 22026 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 35084,60 | 7889,68 | 7105 | 1598 | | 1632 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | С121-050204-0802<br>2105-0204-0802<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0696 | 288313,00 | -- | 20067 | -- | 20067 | -- | 21672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1605 | |
| 216 | С121-050201-0702<br>2105-0201-0702<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01764 | 251883,00 | -- | 4443 | -- | 4443 | -- | 4799 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 355 | |
| 217 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,04196 | 234130,00 | -- | 9824 | -- | 9824 | -- | 10610 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 786 | |
| 218 | Т.Ч.КН2 | Доплата за применение марки стали С245 | тн | 0,08724 | 5772,00 | -- | 504 | -- | 504 | -- | 544 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| 219 | Т.Ч.КН2 | Доплата за применение марки стали С255 | тн | 0,04196 | 10504,00 | -- | 441 | -- | 441 | -- | 476 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |
| 220 | С121-050206-0802<br>2105-0206-0802<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,05454 | 262337,00 | -- | 14308 | -- | 14308 | -- | 15452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1145 | |
| 221 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01876 | 214423,00 | -- | 4023 | -- | 4023 | -- | 4344 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 322 | |
| 222 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 5,8725 | 86,99 | 1,65 | 511 | 10 | 357 | 100 | 660 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 144 | 1 | | 49 | |
| | | | | Фундамент под шахты лифта | | | | | | | |
| 223 | Е11-110101-0203<br>1111-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 19,2 | 7759,66 | 1657,05 | 148985 | 31815 | 59852 | 66326 | 232537 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2985,30 | 689,70 | 57318 | 13242 | | 17225 | |
| 224 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 6,2 | 21297,22 | 1671,27 | 132043 | 10362 | 110039 | 12660 | 156279 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1877,71 | 366,16 | 11642 | 2270 | | 11576 | |
| 225 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0038 | 202258,00 | -- | 769 | -- | 769 | -- | 830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0504 | 221381,00 | -- | 11158 | -- | 11158 | -- | 12050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 893 | |
| 227 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,59674 | 214423,00 | -- | 127955 | -- | 127955 | -- | 138191 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10236 | |
| 228 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг/ЗД-1,2,3,4,для крюка. Установка | т | 0,05047 | 491939,00 | 1275,00 | 24828 | 64 | 21392 | 3093 | 30155 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66816,00 | 531,99 | 3372 | 27 | | 2234 | |
| 229 | Е11-090302-0112<br>1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 1,2816 | 25493,54 | 12328,82 | 32673 | 15801 | 8341 | 8803 | 44793 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6656,16 | 3298,41 | 8531 | 4227 | | 3318 | |
| 230 | С121-050201-0702<br>2105-0201-0702<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,2816 | 251883,00 | -- | 322813 | -- | 322813 | -- | 348638 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25825 | |
| 231 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 37,1664 | 86,99 | 1,65 | 3233 | 61 | 2260 | 636 | 4178 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 912 | 9 | | 310 | |
| | | | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| 232 | Ц13-030501-0114<br>1303-0501-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м/30М. Монтаж оборудования | лифт | 2 | 975873,32 | 26773,97 | 1951747 | 53548 | 129210 | 1084795 | 3279465 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 884494,54 | 4682,03 | 1768989 | 9364 | | 242923 | |
| 233 | Ц13-030501-0116<br>1303-0501-0116<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта | м | 28 | -15396,60 | -145,58 | -431105 | -4076 | -40866 | -235864 | -720327 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | -13791,53 | -17,87 | -386163 | -500 | | -53358 | |
| 234 | 51-100101-1602<br>5110-0101-1602<br>РСНБ РК 2015 | Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 1010БШЭ, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная | комплект | 2 | 7847115,00 | -- | 15694230 | -- | | -- | 15694230 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 15694230 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 35024098 | 698461 | 15298109 | 2701420 | 39488015 |
| | | | | | | | 3333307 | 165014 | 15694230 | 1762505 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 15694230 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 15694230 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1520642 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 88344 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1391690 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 848931 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 189566 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2559139 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1146 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1391690 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10568135 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1591211 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1722632 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5629960 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1304106 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1583674 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 972145 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13123954 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1569 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1722632 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7170169 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 92135 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 370709 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6536224 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 255789 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 594077 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 8020035 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 280 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 370709 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 70922 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 56122 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13289 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13023 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6716 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 90662 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13289 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 39488020 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3004 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3498320 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Вентшахты** | | | | | | | | | |
| | | **Вентшахты ВШ-1-12шт** | | | | | | | | | |
| 235 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 3,552 | 26734,60 | 2634,28 | 94961 | 9357 | 71466 | 14971 | 118727 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3980,40 | 551,76 | 14138 | 1960 | | 8795 | |
| 236 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,57528 | 99910,42 | 7324,64 | 57476 | 4214 | 4486 | 33814 | 98593 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84787,20 | 397,65 | 48776 | 229 | | 7303 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,57528 | 463279,00 | -- | 266515 | -- | 266515 | -- | 287836 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21321 | |
| | | **Вентшахты ВШ-2-6шт** | | | | | | | | | |
| 238 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 1,44 | 26734,60 | 2634,28 | 38498 | 3793 | 28973 | 6069 | 48133 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3980,40 | 551,76 | 5732 | 795 | | 3565 | |
| 239 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,27144 | 99910,42 | 7324,64 | 27120 | 1988 | 2117 | 15955 | 46520 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84787,20 | 397,65 | 23015 | 108 | | 3446 | |
| 240 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,27144 | 463279,00 | -- | 125752 | -- | 125752 | -- | 135813 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10060 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 610323 | 19352 | 499309 | 70809 | 735622 |
| | | | | | | | 91661 | 3091 | -- | 54490 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 133459 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8228 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 22625 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 92211 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21041 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12360 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 166860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22625 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 476864 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6603 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 72128 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 392268 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 49768 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 42131 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 568762 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72128 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 735622 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 94752 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Крыльца АР-76** | | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо Кр-1, Пн-1** | | | | | | | | | |
| 241 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО И ПАНДУС/ | м3 | 39,8 | 741,63 | -- | 29517 | -- | -- | 21252 | 54831 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 29517 | -- | | 4062 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Е11-060201-0104<br>1106-0201-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>15 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,1 | 20407,83 | 621,72 | 83672 | 2549 | 64020 | 16373 | 108049 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4171,50 | 216,91 | 17103 | 889 | | 8004 | |
| 243 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>15 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 3,75 | 18096,92 | 1671,27 | 67863 | 6267 | 54555 | 7657 | 81562 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1877,71 | 366,16 | 7041 | 1373 | | 6042 | |
| 244 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,08496 | 287446,00 | -- | 24421 | -- | 24421 | -- | 26375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1954 | |
| 245 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 20,4 | 4840,30 | 71,30 | 98742 | 1454 | 73696 | 22793 | 131258 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 23592 | 656 | | 9723 | |
| 246 | Е11-150106-0102<br>1115-0106-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>11 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе | м2 поверхности облицовки | 6,8 | 6936,96 | 30,12 | 47171 | 205 | 24677 | 17908 | 70285 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3277,80 | 14,07 | 22289 | 96 | | 5206 | |
| | | | | Ограждение лестницы ОГ-1 | | | | | | | |
| 247 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 16,75 | 652,02 | 77,54 | 10921 | 1299 | 1183 | 10584 | 23226 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 8439 | 531 | | 1720 | |
| 248 | С121-060208-0702<br>2106-0208-0702<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 16,75 | 10653,00 | -- | 178438 | -- | 178438 | -- | 192713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14275 | |
| | | Навес Нв-1 | | | | | | | | | |
| 249 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>15 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,04 | 25909,67 | 1904,40 | 26946 | 1981 | 18048 | 6681 | 36317 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6650,66 | 408,57 | 6917 | 425 | | 2690 | |
| 250 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,29152 | 24359,22 | 11215,90 | 31460 | 14486 | 2809 | 12468 | 47443 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10967,55 | 3023,90 | 14165 | 3905 | | 3514 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,29152 | 463279,00 | -- | 598334 | -- | 598334 | -- | 646201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47867 | |
| 252 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 37,45408 | 173,98 | 3,30 | 6516 | 124 | 4554 | 1281 | 8421 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 1838 | 19 | | 624 | |
| 253 | Е11-090301-0212<br>1109-0301-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,25664 | 53758,07 | 27099,49 | 13796 | 6955 | 1193 | 4884 | 20175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22007,79 | 5573,43 | 5648 | 1430 | | 1494 | |
| 254 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,54592 | 29271,30 | 10017,87 | 15980 | 5469 | 2113 | 6846 | 24652 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15383,10 | 2790,70 | 8398 | 1523 | | 1826 | |
| 255 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,80256 | 463279,00 | -- | 371809 | -- | 371809 | -- | 401554 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29745 | |
| 256 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 23,27424 | 173,98 | 3,30 | 4049 | 77 | 2830 | 796 | 5233 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 1142 | 12 | | 388 | |
| 257 | Е11-090306-0301<br>1109-0306-0301<br>РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж | м2 | 40,15 | 5048,03 | 1247,99 | 202678 | 50107 | 36939 | 86010 | 311784 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2880,00 | 224,67 | 115632 | 9020 | | 23095 | |
| 258 | С121-100105-0304<br>2110-0105-0304<br>РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 40,15 | 2274,00 | -- | 91301 | -- | 91301 | -- | 98605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7304 | |
| 259 | Е11-090401-0201<br>1109-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 40,15 | 592,92 | 163,04 | 23806 | 6546 | 3374 | 10863 | 37442 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 345,85 | 46,27 | 13886 | 1858 | | 2773 | |
| 260 | С121-100104-0913<br>2110-0104-0913<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 40,15 | 3345,00 | -- | 134302 | -- | 134302 | -- | 145046 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Водосточная труба и лоток | | | | | | | | | |
| 261 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 26,478 | 2943,15 | 13,82 | 77929 | 366 | 50565 | 24920 | 111077 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019,63 | 3,39 | 26998 | 90 | | 8228 | |
| 262 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,03483 | 712121,70 | 6916,40 | 24803 | 241 | 22553 | 2424 | 29405 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 2009 | 45 | | 2178 | |
| | | Каркас парапета | | | | | | | | | |
| 263 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 1,24217 | 55497,44 | 2643,86 | 68937 | 3284 | 4932 | 42286 | 120121 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 60721 | 563 | | 8898 | |
| 264 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,24217 | 463279,00 | -- | 575471 | -- | 575471 | -- | 621509 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46038 | |
| 265 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 36,02293 | 173,98 | 3,30 | 6267 | 119 | 4380 | 1232 | 8099 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 1768 | 18 | | 600 | |
| 266 | Е11-120101-0901<br>1112-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 4,45 | 1408,40 | 145,73 | 6267 | 648 | 2118 | 3402 | 10443 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 786,75 | 44,14 | 3501 | 196 | | 774 | |
| 267 | С121-100302-0102<br>2110-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 4,45 | 1935,00 | -- | 8611 | -- | 8611 | -- | 9300 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 689 | |
| 268 | С121-100302-0108<br>2110-0302-0108<br>РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 4 | 1010,00 | -- | 4040 | -- | 4040 | -- | 4363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 323 | |
| 269 | С121-100302-0111<br>2110-0302-0111<br>РСНБ РК 2015 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2238,00 | -- | 2238 | -- | 2238 | -- | 2417 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| | | Крыльцо Кр-2, Пн-2 | | | | | | | | | |
| 270 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО И ПАНДУС/ | м3 | 19,75 | 741,63 | -- | 14647 | -- | -- | 10546 | 27209 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 14647 | -- | | 2015 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Е11-060201-0104<br>1106-0201-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>15 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 5 | 20407,83 | 621,72 | 102039 | 3109 | 78072 | 19967 | 131767 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4171,50 | 216,91 | 20858 | 1085 | | 9761 | |
| 272 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>15 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 4,65 | 18096,92 | 1671,27 | 84151 | 7771 | 67649 | 9495 | 101137 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1877,71 | 366,16 | 8731 | 1703 | | 7492 | |
| 273 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,11134 | 287446,00 | -- | 32004 | -- | 32004 | -- | 34565 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2560 | |
| 274 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 24,58 | 4840,30 | 71,30 | 118975 | 1753 | 88796 | 27463 | 158153 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1156,46 | 32,15 | 28426 | 790 | | 11715 | |
| 275 | Е11-150106-0102<br>1115-0106-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>11 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе | м2 поверхности облицовки | 10,49 | 6936,96 | 30,12 | 72769 | 316 | 38069 | 27625 | 108426 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3277,80 | 14,07 | 34384 | 148 | | 8032 | |
| | | | | Ограждение лестницы ОГ-1 | | | | | | | |
| 276 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 21,4 | 652,02 | 77,54 | 13953 | 1659 | 1512 | 13523 | 29674 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 10782 | 678 | | 2198 | |
| 277 | С121-060208-0702<br>2106-0208-0702<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 21,4 | 10653,00 | -- | 227974 | -- | 227974 | -- | 246212 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18238 | |
| | | Навес Нв-1 | | | | | | | | | |
| 278 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>15 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,04 | 25909,67 | 1904,40 | 26946 | 1981 | 18048 | 6681 | 36317 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6650,66 | 408,57 | 6917 | 425 | | 2690 | |
| 279 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,32844 | 24359,22 | 11215,90 | 32360 | 14900 | 2890 | 12825 | 48799 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10967,55 | 3023,90 | 14570 | 4017 | | 3615 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,32844 | 463279,00 | -- | 615438 | -- | 615438 | -- | 664673 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49235 | |
| 281 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 38,52476 | 173,98 | 3,30 | 6702 | 127 | 4684 | 1318 | 8662 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 1891 | 19 | | 642 | |
| 282 | Е11-090301-0212<br>1109-0301-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,25664 | 53758,07 | 27099,49 | 13796 | 6955 | 1193 | 4884 | 20175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22007,79 | 5573,43 | 5648 | 1430 | | 1494 | |
| 283 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,54592 | 29271,30 | 10017,87 | 15980 | 5469 | 2113 | 6846 | 24652 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15383,10 | 2790,70 | 8398 | 1523 | | 1826 | |
| 284 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,80256 | 463279,00 | -- | 371809 | -- | 371809 | -- | 401554 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29745 | |
| 285 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 23,27424 | 173,98 | 3,30 | 4049 | 77 | 2830 | 796 | 5233 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 1142 | 12 | | 388 | |
| 286 | Е11-090306-0301<br>1109-0306-0301<br>РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж | м2 | 40,15 | 5048,03 | 1247,99 | 202678 | 50107 | 36939 | 86010 | 311784 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2880,00 | 224,67 | 115632 | 9020 | | 23095 | |
| 287 | С121-100105-0304<br>2110-0105-0304<br>РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 40,15 | 2274,00 | -- | 91301 | -- | 91301 | -- | 98605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7304 | |
| 288 | Е11-090401-0201<br>1109-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 40,15 | 592,92 | 163,04 | 23806 | 6546 | 3374 | 10863 | 37442 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 345,85 | 46,27 | 13886 | 1858 | | 2773 | |
| 289 | С121-100104-0913<br>2110-0104-0913<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 40,15 | 3345,00 | -- | 134302 | -- | 134302 | -- | 145046 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Водосточная труба и лоток | | | | | | | | | |
| 290 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 26,478 | 2943,15 | 13,82 | 77929 | 366 | 50565 | 24920 | 111077 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019,63 | 3,39 | 26998 | 90 | | 8228 | |
| 291 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,03483 | 712121,70 | 6916,40 | 24803 | 241 | 22553 | 2424 | 29405 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 2009 | 45 | | 2178 | |
| | | Каркас парапета | | | | | | | | | |
| 292 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 1,24217 | 55497,44 | 2643,86 | 68937 | 3284 | 4932 | 42286 | 120121 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 60721 | 563 | | 8898 | |
| 293 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,24217 | 463279,00 | -- | 575471 | -- | 575471 | -- | 621509 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46038 | |
| 294 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | м2 | 36,02293 | 173,98 | 3,30 | 6267 | 119 | 4380 | 1232 | 8099 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 1768 | 18 | | 600 | |
| 295 | Е11-120101-0901<br>1112-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 4,45 | 1408,40 | 145,73 | 6267 | 648 | 2118 | 3402 | 10443 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 786,75 | 44,14 | 3501 | 196 | | 774 | |
| 296 | С121-100302-0102<br>2110-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 4,45 | 1935,00 | -- | 8611 | -- | 8611 | -- | 9300 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 689 | |
| 297 | С121-100302-0108<br>2110-0302-0108<br>РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 4 | 1010,00 | -- | 4040 | -- | 4040 | -- | 4363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 323 | |
| 298 | С121-100302-0111<br>2110-0302-0111<br>РСНБ РК 2015 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2238,00 | -- | 2238 | -- | 2238 | -- | 2417 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| | | Подъемники для инвалидов | | | | | | | | | |
| 299 | Ц13-030601-0111<br>1303-0601-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 прим. | Установка платформы, грузоподъемность 250 т, с приводом электрическим. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 155937,30 | 69733,05 | 311875 | 139466 | 99083 | 67242 | 409446 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 36663,00 | 18453,62 | 73326 | 36907 | | 30329 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ОО КБ "ЛИФТМАШ" | ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО МОДЕЛЬ ВПМ-001 | к-т | 2 | 353571,43 | -- | 707143 | -- | | -- | 707143 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 707143 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 6835550 | 347069 | 4956492 | 681008 | 8061314 |
| | | | | | | | 824838 | 83178 | 707143 | 544755 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 707143 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 707143 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 311875 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 99083 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 110233 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 67242 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30329 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 409446 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110233 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1587572 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 453128 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 323765 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 537409 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 249332 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 286697 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 149941 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2024210 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 305 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 323765 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4228961 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 102804 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 474018 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3514745 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 327072 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 364483 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4920516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 412 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 474018 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 8061315 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 806 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 908016 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 310152643 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 54467268 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4804653 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1407179 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 166810136 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 16401373 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 45909874 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 21759356 | |

Составил Темиров А.С.

**Форма 4А' АВС-4**

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)

Объект номер - 2-2

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2-2

(локальная смета)

на Общестроительные работы. АР

Наименование объекта - Жилой дом №37

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г. тенге

| № п/п | Шифр ресурсов | Код АВС | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на единицу | общая |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| 1 | АВС 000001 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46688,7794 | 1166,60 | 54467268,16 |
| 2 | АВС 000003 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1102,0176 | 1276,91 | (1407178,77) |
| | | | **ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | **тенге** | | | **54467268** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 1 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 698 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 254,7655 | 5987,00 | 1525280,87 |
| 2 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 283,0447 | 2087,00 | 590714,27 |
| 3 | 3105-0103-0102 РСНБ РК 2015 | 808 | Краны на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 59,8042 | 7763,00 | 464259,69 |
| 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 156,2552 | 2630,00 | 410951,07 |
| 5 | 3105-0104-0102 РСНБ РК 2015 | 786 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 62,7826 | 5964,00 | 374435,71 |
| 6 | 3105-0202-0303 РСНБ РК 2015 | 715 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 48,3684 | 5961,00 | 288324,02 |
| 7 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 54,0804 | 4818,00 | 260559,40 |
| 8 | 3105-0102-0304 РСНБ РК 2015 | 768 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.-ч | 15,4400 | 7166,00 | 110643,04 |
| 9 | 3103-0205-0201 РСНБ РК 2015 | 1010 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 83,4219 | 1242,00 | 103609,97 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3104-0202-0201 РСНБ РК 2015 | 3404 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 469,1516 | 152,00 | 71311,04 |
| 11 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | 376 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 187,6374 | 350,00 | 65673,09 |
| 12 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | 112 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 14,8233 | 4426,00 | 65608,12 |
| 13 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 1238 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 79,3494 | 812,00 | 64431,69 |
| 14 | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | 1198 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 638,6259 | 95,00 | 60669,47 |
| 15 | 3105-0104-0103 РСНБ РК 2015 | 787 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 7,4652 | 6634,00 | 49524,29 |
| 16 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | 783 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 10,5247 | 4331,00 | 45582,49 |
| 17 | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | 694 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 5,1910 | 6318,00 | 32796,74 |
| 18 | 3103-0101-0601 РСНБ РК 2015 | 1007 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 26,6679 | 1083,00 | 28881,38 |
| 19 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | 404 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1634,5079 | 17,00 | 27786,63 |
| 20 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 660 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 9,2735 | 2706,00 | 25093,96 |
| 21 | 3105-0102-0105 РСНБ РК 2015 | 1023 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 2,3402 | 8829,00 | 20661,38 |
| 22 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | 2875 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1047,2857 | 19,00 | 19898,43 |
| 23 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | 2510 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 5,2164 | 3573,00 | 18638,31 |
| 24 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | 2016 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 61,0310 | 198,00 | 12084,14 |
| 25 | 3105-0402-0302 РСНБ РК 2015 | 976 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 167,2605 | 65,00 | 10871,93 |
| 26 | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 1835 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,2600 | 4421,00 | 9991,46 |
| 27 | 3104-0202-0202 РСНБ РК 2015 | 3428 | Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 212,6555 | 30,00 | 6379,66 |
| 28 | 3403-0102-0301 РСНБ РК 2015 | 2445 | Электроплиткорез | маш.-ч | 52,0853 | 87,00 | 4531,42 |
| 29 | 3105-0101-0205 РСНБ РК 2015 | 703 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.-ч | 0,2926 | 15332,00 | 4485,68 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | 521 | Дрели электрические | маш.-ч | 280,1316 | 15,00 | 4201,97 |
| 31 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | 2577 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 157,4212 | 26,00 | 4092,95 |
| 32 | 3302-0201-0201 РСНБ РК 2015 | 2643 | Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т | маш.-ч | 2,2400 | 1710,00 | 3830,40 |
| 33 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | 2216 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 220,4550 | 16,00 | 3527,28 |
| 34 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | 2346 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 15,0217 | 216,00 | 3244,69 |
| 35 | 3106-0103-0201 РСНБ РК 2015 | 375 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 1,8621 | 1396,00 | 2599,52 |
| 36 | 3103-0206-0101 РСНБ РК 2015 | 133 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 14,4432 | 171,00 | 2469,79 |
| 37 | 3403-0101-0101 РСНБ РК 2015 | 2698 | Ножницы электрические | маш.-ч | 8,1217 | 210,00 | 1705,56 |
| 38 | 3103-0305-0901 РСНБ РК 2015 | 1015 | Термос 100 л | маш-ч. | 58,6362 | 26,00 | 1524,54 |
| 39 | 3403-0204-0101 РСНБ РК 2015 | 2816 | Фреза столярная | маш.-ч | 26,3209 | 46,00 | 1210,76 |
| 40 | 3403-0501-0101 РСНБ РК 2015 | 3008 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 6,0952 | 124,00 | 755,81 |
| 41 | 3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 | 969 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10,5106 | 53,00 | 557,06 |
| 42 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | 403 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 10,7523 | 44,00 | 473,10 |
| 43 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | 2515 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 3,2002 | 145,00 | 464,02 |
| 44 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | 1866 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 17,8560 | 15,00 | 267,84 |
| 45 | 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015 | 1523 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 16,4640 | 14,00 | 230,50 |
| 46 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | 1147 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,8728 | 30,00 | 116,18 |
| 47 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | 1044 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2,7951 | 29,00 | 81,06 |
| 48 | 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015 | 2817 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,3343 | 212,00 | 70,88 |
| 49 | 3105-0401-0104 РСНБ РК 2015 | 514 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 2,3724 | 24,00 | 56,94 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015 | 2883 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,2735 | 197,00 | 53,89 |
| 51 | 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015 | 1146 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | -17,0130 | 33,00 | -561,43 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | **тенге** | | | **4804653** |
| | | | **В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:** | **тенге** | | | **1407179** |
| | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015 | 279835 | Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 | т | 37,6871 | 335164,00 | 12631352,48 |
| 2 | 2206-0101-9901 РСНБ РК 2015 | 149999 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 3701,7840 | 3053,00 | 11301546,55 |
| 3 | 2109-0304-0102 РСНБ РК 2015 | 274650 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 383,3600 | 29322,00 | 11240881,92 |
| 4 | СОО TEPlOsTil | | Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм | м2 | 2288,2400 | 4511,68 | 10323803,37 |
| 5 | 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015 | 279563 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 483,5943 | 20078,00 | 9709606,76 |
| 6 | 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015 | 269608 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 144,3200 | 52098,00 | 7518783,36 |
| 7 | 2207-0101-9901 РСНБ РК 2015 | 249768 | Бумажные обои ГОСТ 6810-2002 | м2 | 11308,1320 | 593,00 | 6705722,28 |
| 8 | 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 | | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 202,4120 | 31339,00 | 6343389,67 |
| 9 | 2102-0201-0104 РСНБ РК 2015 | 101841 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 229,5204 | 26250,00 | 6024910,50 |
| 10 | СОО TEPlOsTil | | Карниз КС-108 подкровельный | м | 2246,4286 | 2231,25 | 5012343,75 |
| 11 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | 131028 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 9,6326 | 515052,00 | 4961269,29 |
| 12 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | 131018 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 10,1602 | 463279,00 | 4706998,03 |
| 13 | 2205-0104-0101 РСНБ РК 2015 | 149850 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 113332,9494 | 38,00 | 4306652,08 |
| 14 | 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015 | 146309 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 10009,5800 | 382,00 | 3823659,56 |
| 15 | 2202-0101-0405 РСНБ РК 2015 | 149074 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1422,3800 | 2232,00 | 3174752,16 |
| 16 | 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015 | 126928 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 6,6330 | 443267,00 | 2940172,28 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015 | 133858 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 166,5216 | 17560,00 | 2924119,30 |
| 18 | 2206-0301-0510 РСНБ РК 2015 | 279916 | Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 | м | 1973,2572 | 1384,00 | 2730987,96 |
| 19 | 2113-0510-0301 РСНБ РК 2015 | 146501 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99 | м2 | 360,3584 | 7541,00 | 2717462,69 |
| 20 | 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015 | 133845 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 129,4272 | 20859,00 | 2699721,96 |
| 21 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | 279860 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 7,1266 | 287446,00 | 2048510,36 |
| 22 | 2201-0101-0323 РСНБ РК 2015 | | Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 10 мм/Клинкерная плитка RAL 7024 t-10мм прим. ГОСТ 9480-2012 | м2 | 340,3700 | 5993,00 | 2039837,41 |
| 23 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | 102637 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 130,3283 | 15343,00 | 1999626,43 |
| 24 | 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015 | 149732 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 21334,2524 | 91,00 | 1941416,97 |
| 25 | 2206-0301-0122 РСНБ РК 2015 | 150083 | Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 706,4928 | 2547,00 | 1799437,16 |
| 26 | 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 | 274499 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 3,7577 | 456668,00 | 1715998,51 |
| 27 | 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015 | 135013 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 644,0000 | 2511,00 | 1617084,00 |
| 28 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | 135963 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 996,2028 | 1422,00 | 1416600,44 |
| 29 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | 129692 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 2,5867 | 544501,00 | 1408433,51 |
| 30 | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | 280106 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 5794,3190 | 227,00 | 1315310,41 |
| 31 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | 279805 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 4,9364 | 251883,00 | 1243407,33 |
| 32 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | 135861 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 2046,2367 | 576,00 | 1178632,34 |
| 33 | 2206-0301-1206 РСНБ РК 2015 | 150294 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 303,1236 | 3263,00 | 989092,31 |
| 34 | 2206-0401-9901 РСНБ РК 2015 | 249765 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 4542,7780 | 211,00 | 958526,16 |
| 35 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 133835 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 69,1456 | 12875,00 | 890249,60 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | 102641 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 57,8211 | 14893,00 | 861129,05 |
| 37 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | 149589 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 2,9080 | 266970,00 | 776341,71 |
| 38 | 2106-0510-5501 РСНБ РК 2015 | 130852 | Стальные детали лесов | т | 1,2128 | 435784,00 | 528504,54 |
| 39 | 2102-0402-0206 РСНБ РК 2015 | 102682 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 28,7358 | 17670,00 | 507760,74 |
| 40 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | 279796 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 1,5350 | 330383,00 | 507132,19 |
| 41 | 2102-0402-0302 РСНБ РК 2015 | 102685 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 28,4855 | 17396,00 | 495534,11 |
| 42 | 2205-0102-0105 РСНБ РК 2015 | 249627 | Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006 | кг | 8039,0400 | 58,00 | 466264,32 |
| 43 | 2106-0208-0702 РСНБ РК 2015 | 281993 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 38,1500 | 10653,00 | 406411,95 |
| 44 | 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015 | 134089 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 | м | 540,8000 | 750,00 | 405600,00 |
| 45 | 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015 | 133837 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 15,3600 | 25784,00 | 396042,24 |
| 46 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | 271953 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 336,0000 | 1134,00 | 381024,00 |
| 47 | 2205-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 249624 | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 6549,0768 | 57,00 | 373297,38 |
| 48 | 2204-0802-0302 РСНБ РК 2015 | 272109 | Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 892,4136 | 401,00 | 357857,85 |
| 49 | 2701-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 268274 | Щиты настила | м2 | 105,2590 | 3329,00 | 350407,34 |
| 50 | 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 | 279810 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,2992 | 251883,00 | 327256,47 |
| 51 | 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015 | 249623 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 7692,6750 | 40,00 | 307707,00 |
| 52 | 2113-0104-0804 РСНБ РК 2015 | 144669 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 2,9284 | 102559,00 | 300338,58 |
| 53 | 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 | 248637 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 1250,9056 | 227,00 | 283955,57 |
| 54 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | 102636 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 19,4693 | 14386,00 | 280085,93 |
| 55 | 2110-0104-0913 РСНБ РК 2015 | 135258 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 80,3000 | 3345,00 | 268603,50 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | 279851 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1948 | 214423,00 | 256201,09 |
| 57 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | 100511 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 17,7625 | 14037,00 | 249332,21 |
| 58 | 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015 | 271956 | Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 70,0000 | 3081,00 | 215670,00 |
| 59 | 2109-0202-0305 РСНБ РК 2015 | 133935 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 8,1600 | 23017,00 | 187818,72 |
| 60 | 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 | 135836 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1536,1200 | 120,00 | 184334,40 |
| 61 | 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015 | 271975 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 80,3000 | 2274,00 | 182602,20 |
| 62 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 11,0024 | 15012,00 | 165167,52 |
| 63 | 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015 | 147713 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 7684,5600 | 21,00 | 161375,76 |
| 64 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,3136 | 499537,00 | 156671,61 |
| 65 | СОО TEPlOsTil | | Пеноклей для пенополестерола POLYNOR | шт | 89,7349 | 1730,36 | 155273,43 |
| 66 | 2110-0502-1804 РСНБ РК 2015 | 135939 | Клей марки КМЦ обойный | т | 0,2056 | 714032,00 | 146806,69 |
| 67 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | 131019 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,3173 | 439642,00 | 139481,85 |
| 68 | 2110-0404-0308 РСНБ РК 2015 | 135787 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм | м2 | 673,2000 | 189,00 | 127234,80 |
| 69 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | 100615 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 6,2930 | 17190,00 | 108176,67 |
| 70 | 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015 | 279788 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,4000 | 243851,00 | 97540,40 |
| 71 | 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 | 271933 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 2,6000 | 33102,00 | 86065,20 |
| 72 | 2113-0207-1020 РСНБ РК 2015 | 145749 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 1954,7136 | 43,00 | 84052,68 |
| 73 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | 130010 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,1100 | 639199,00 | 70299,11 |
| 74 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | 100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 20,3949 | 3229,00 | 65855,13 |
| 75 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | 279826 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,1493 | 411657,00 | 61453,66 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2101-0301-0103 РСНБ РК 2015 | 100261 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 24,5760 | 2432,00 | 59768,83 |
| 77 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | 279845 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2613 | 221381,00 | 57846,86 |
| 78 | 2113-0211-0201 РСНБ РК 2015 | 145992 | Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 | 1000 шт. | 1,1795 | 48124,00 | 56762,26 |
| 79 | 2206-0301-9901 РСНБ РК 2015 | 150298 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010 | м2 | 17,2900 | 3265,00 | 56451,85 |
| 80 | 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015 | 251517 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями | шт. | 4,0000 | 13879,00 | 55516,00 |
| 81 | 2205-0107-0101 РСНБ РК 2015 | 149905 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 711,1900 | 78,00 | 55472,82 |
| 82 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | 100511 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,6540 | 14037,00 | 51291,20 |
| 83 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | 149365 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,8488 | 57873,00 | 49124,27 |
| 84 | 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015 | 271971 | Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78 | шт. | 64,0000 | 752,00 | 48128,00 |
| 85 | 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015 | 128234 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 53,7156 | 869,00 | 46678,81 |
| 86 | 2205-0107-0103 РСНБ РК 2015 | 249697 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 636,7032 | 64,00 | 40749,00 |
| 87 | 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015 | 147347 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,1840 | 219512,00 | 40392,39 |
| 88 | 2113-0816-1501 РСНБ РК 2015 | 147626 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 1,8819 | 21265,00 | 40019,51 |
| 89 | 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 | 147674 | Резина прессованная | кг | 32,8834 | 1143,00 | 37585,68 |
| 90 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 134,7384 | 266,00 | 35840,42 |
| 91 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | 279852 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1747 | 202258,00 | 35330,43 |
| 92 | 2113-0802-9901 РСНБ РК 2015 | 147019 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 114,5810 | 302,00 | 34603,46 |
| 93 | 2113-0816-2806 РСНБ РК 2015 | 272060 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм | шт. | 1718,7000 | 17,00 | 29217,90 |
| 94 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | 280187 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 20,3885 | 1421,00 | 28972,06 |
| 95 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | 248387 | Опилки древесные | м3 | 9,0937 | 3142,00 | 28572,43 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | 149375 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0455 | 598651,00 | 27241,54 |
| 97 | 2204-0705-0402 РСНБ РК 2015 | 149529 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,0443 | 612923,00 | 27158,54 |
| 98 | 2113-0208-0202 РСНБ РК 2015 | 145799 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 3,9760 | 6657,00 | 26468,23 |
| 99 | 2113-0401-0332 РСНБ РК 2015 | 146096 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,1117 | 228367,00 | 25505,85 |
| 100 | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | 147780 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 2163,2000 | 10,00 | 21632,00 |
| 101 | 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015 | 145986 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0505 | 423848,00 | 21391,61 |
| 102 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | 279828 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0696 | 288313,00 | 20066,58 |
| 103 | 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015 | 279957 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 12,0000 | 1665,00 | 19980,00 |
| 104 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | 146741 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,3550 | 54680,00 | 19409,21 |
| 105 | 2107-0204-0202 РСНБ РК 2015 | 131630 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,6451 | 29838,00 | 19249,09 |
| 106 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0884 | 211187,00 | 18662,57 |
| 107 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 20,0259 | 891,00 | 17843,09 |
| 108 | 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015 | 144766 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 56,5636 | 314,00 | 17760,98 |
| 109 | 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015 | 279955 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 8,9000 | 1935,00 | 17221,50 |
| 110 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | 147074 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0085 | 1863677,00 | 15862,89 |
| 111 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | 149219 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0367 | 432332,00 | 15845,37 |
| 112 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 50,5072 | 313,00 | 15808,76 |
| 113 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | 279838 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,0545 | 262337,00 | 14307,86 |
| 114 | СОО TEPlOsTil | | Герметик акриловый Makroflex | шт | 21,1874 | 637,50 | 13506,97 |
| 115 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 131534 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2130 | 60018,00 | 12782,78 |
| 116 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | 249132 | Вода техническая | м3 | 378,5568 | 29,00 | 10978,15 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | 146016 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0064 | 1588530,00 | 10204,72 |
| 118 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | 279787 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0420 | 234130,00 | 9824,09 |
| 119 | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | 127728 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0304 | 310359,00 | 9431,69 |
| 120 | 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015 | 279961 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 8,0000 | 1010,00 | 8080,00 |
| 121 | 2204-0201-9905 РСНБ РК 2015 | 249436 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 11,2000 | 718,00 | 8041,60 |
| 122 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1674 | 47432,00 | 7940,02 |
| 123 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | 147307 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 42,3550 | 170,00 | 7200,35 |
| 124 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | 128849 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 1,6938 | 4169,00 | 7061,54 |
| 125 | 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015 | 279956 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 4,0000 | 1745,00 | 6980,00 |
| 126 | 2107-0510-0201 РСНБ РК 2015 | 248379 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,2059 | 31995,00 | 6589,10 |
| 127 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | 145983 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 16,0681 | 399,00 | 6411,17 |
| 128 | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | 102671 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,3458 | 17785,00 | 6150,05 |
| 129 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | 249392 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 12,4090 | 479,00 | 5943,92 |
| 130 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,8482 | 6931,00 | 5878,53 |
| 131 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 40,7225 | 144,00 | 5864,04 |
| 132 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | 147047 | Ветошь | кг | 60,7357 | 90,00 | 5466,21 |
| 133 | 2113-0211-0414 РСНБ РК 2015 | 146031 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм | шт. | 1696,8000 | 3,00 | 5090,40 |
| 134 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | 144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,2004 | 24530,00 | 4916,00 |
| 135 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | 131548 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1930 | 25440,00 | 4910,94 |
| 136 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | 131555 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2628 | 18355,00 | 4824,12 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015 | 279964 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 2,0000 | 2238,00 | 4476,00 |
| 138 | 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015 | 135535 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 26,9280 | 162,00 | 4362,34 |
| 139 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | 145975 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 11,1919 | 348,00 | 3894,79 |
| 140 | 2107-0204-0205 РСНБ РК 2015 | 131633 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0936 | 40611,00 | 3800,17 |
| 141 | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | 128061 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 32,6161 | 105,00 | 3424,69 |
| 142 | 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015 | 129985 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0,0040 | 709887,00 | 2870,78 |
| 143 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0069 | 402700,00 | 2775,67 |
| 144 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | 147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0131 | 207965,00 | 2730,00 |
| 145 | 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015 | 147090 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 4,4980 | 575,00 | 2586,35 |
| 146 | 2110-0502-1810 РСНБ РК 2015 | 135945 | Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78 | кг | 4,1676 | 551,00 | 2296,33 |
| 147 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | 248314 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0628 | 31512,00 | 1978,64 |
| 148 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | 144476 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0899 | 19369,00 | 1741,76 |
| 149 | 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015 | 131543 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0302 | 56994,00 | 1723,50 |
| 150 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | 249453 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 17,5504 | 95,00 | 1667,29 |
| 151 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 22,6129 | 70,00 | 1582,91 |
| 152 | 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015 | 131551 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0634 | 21616,00 | 1370,77 |
| 153 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | 147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0062 | 206086,00 | 1277,73 |
| 154 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | 131598 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0182 | 47432,00 | 863,26 |
| 155 | 2105-0307-0802 РСНБ РК 2015 | 128021 | Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75 | кг | 1,0820 | 783,00 | 847,21 |
| 156 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | 135545 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,6920 | 227,00 | 838,08 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | 149394 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 1,3620 | 611,00 | 832,16 |
| 158 | 2113-0816-3427 РСНБ РК 2015 | 147790 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 6,5284 | 127,00 | 829,11 |
| 159 | 2204-0201-9909 РСНБ РК 2015 | 249440 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 5,4845 | 128,00 | 702,02 |
| 160 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | 275941 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,5256 | 1254,00 | 659,10 |
| 161 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | 147172 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,9990 | 652,00 | 651,35 |
| 162 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | 131541 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0138 | 47193,00 | 649,42 |
| 163 | 2113-0209-0101 РСНБ РК 2015 | 145969 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 1,4243 | 452,00 | 643,77 |
| 164 | 2113-0209-0202 РСНБ РК 2015 | 145974 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 1,4706 | 390,00 | 573,53 |
| 165 | 2113-0816-2701 РСНБ РК 2015 | 147697 | Смола каменноугольная | т | 0,0069 | 80159,00 | 556,14 |
| 166 | 2110-0401-1101 РСНБ РК 2015 | 135553 | Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,7889 | 292,00 | 522,36 |
| 167 | С Т.Ч.КН2 | | Доплата за применение марки стали С245 | тн | 0,0872 | 5772,00 | 503,55 |
| 168 | 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015 | 128246 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,4000 | 1156,00 | 462,40 |
| 169 | С Т.Ч.КН2 | | Доплата за применение марки стали С255 | тн | 0,0420 | 10504,00 | 440,75 |
| 170 | 2601-0103-0101 РСНБ РК 2015 | 244589 | Электроэнергия | кВт/ч | 16,8400 | 25,00 | 421,00 |
| 171 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | 147076 | Каболка | т | 0,0002 | 1358550,00 | 326,05 |
| 172 | 2113-0101-0803 РСНБ РК 2015 | 144523 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0069 | 19369,00 | 133,96 |
| 173 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | 144572 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0006 | 191955,00 | 122,85 |
| 174 | 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015 | 128065 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,0020 | 97,00 | 97,19 |
| 175 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0004 | 216652,00 | 88,73 |
| 176 | 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015 | 102673 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0043 | 19019,00 | 82,58 |
| 177 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | 128064 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,2965 | 113,00 | 33,51 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | 100412 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0044 | 4715,00 | 20,69 |
| 179 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | 144613 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0007 | 22190,00 | 14,89 |
| 180 | 2113-0211-0609 РСНБ РК 2015 | 146053 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,0000 | 190639,00 | 7,93 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **157323266** |
| | | | | | | | |
| | | | **КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ** | | | | |
| 1 | 2109-0202-0704 РСНБ РК 2015 | | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-10,/27-8 однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 138,2400 | 23588,00 | 3260805,12 |
| 2 | 2109-0203-0104 РСНБ РК 2015 | | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 | м2 | 113,2800 | 23109,00 | 2617787,52 |
| 3 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 241,9200 | 5239,00 | 1267418,88 |
| 4 | 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015 | | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 131,0400 | 6972,00 | 913610,88 |
| 5 | 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015 | | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 120,9600 | 6433,00 | 778135,68 |
| 6 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 151,2000 | 4293,00 | 649101,60 |
| | | | **ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ** | **тенге** | | | **9486860** |
| | | | | | | | |
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | | | | |
| 1 | 5110-0101-1602 | 51-100101-1602 | Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 1010БШЭ, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная | комплект | 2,0000 | 7847115,00 | 15694230,00 |
| 2 | ОО КБ "ЛИФТМАШ" | | ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО МОДЕЛЬ ВПМ-001 | к-т | 2,0000 | 353571,43 | 707142,86 |
| | | | **ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | **тенге** | | | **16401373** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **тенге** | | | **242483419** |
| | | | **Накладные расходы** | **тенге** | | | **45909877** |
| | | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ** | **тенге** | | | **288393296** |
| | | | **Сметная прибыль** | **тенге** | | | **21759354** |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | **310152650** |

Составил Темиров А.С.

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки 56-17/2
Наименование объекта - Жилой дом №37
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3
## (Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение
*(наименование работ и затрат )*

Основание: ЭОМ.С

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 40894,746 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 10680,768 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 8,665 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0207<br>1308-0304-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | | 25846,76<br>5208,00 | 3795,47<br>1248,45 | 103387<br>20832 | 15182<br>4994 | 67373 | 18595<br>9759 | 131740 |
| 2 | 51-080401-0301<br>5108-0401-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | | 175133,00<br>-- | --<br>-- | 175133<br>-- | --<br>-- | <br>175133 | --<br>-- | 175133 |
| 3 | 51-080401-0505<br>5108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 | **Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | | 119234,00<br>-- | --<br>-- | 119234<br>-- | --<br>-- | <br>119234 | --<br>-- | 119234 |
| 4 | 51-080401-0305<br>5108-0401-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | | 203882,00<br>-- | --<br>-- | 203882<br>-- | --<br>-- | <br>203882 | --<br>-- | 203882 |
| 5 | ПРАЙС-ЛИСТ<br>стр. | **Щит вводной распределительный ВРУ1-28-63** | шт | 1 | | 106617,86<br>-- | --<br>-- | 106618<br>-- | --<br>-- | <br>106618 | --<br>-- | 106618 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЩЭ1.1,ЩЭ1.2 | | | | | | | | | |
| 6 | Ц13-080304-0306<br>1308-0304-0306<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка | шт. | 2 | 5239,94 | 2539,13 | 10480 | 5078 | 194 | 5055 | 16778 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 906,39 | 5208 | 1813 | | 1243 | |
| 7 | С123-070201-0603<br>2307-0201-0603<br>РСНБ РК 2015 | Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 27814,00 | -- | 55628 | -- | 55628 | -- | 60078 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4450 | |
| 8 | Ц13-080305-1001<br>1308-0305-1001<br>РСНБ РК 2015 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный | шт | 8 | 551,60 | 87,55 | 4413 | 700 | 172 | 2725 | 7709 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,68 | 30,45 | 3541 | 244 | | 571 | |
| 9 | С123-070501-0111<br>2307-0501-0111<br>РСНБ РК 2015 п. | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ , класс точности 1,0/2,0 /Счетчик однофазный 2-хтарифный CE102/ | шт. | 8 | 10884,00 | -- | 87072 | -- | 87072 | -- | 94038 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6966 | |
| 10 | Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 10 | 4713,68 | 118,89 | 47137 | 1189 | 21248 | 18003 | 70351 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2470,00 | 30,45 | 24700 | 305 | | 5211 | |
| 11 | С123-070204-0732<br>2307-0204-0732<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 947,00 | -- | 7576 | -- | 7576 | -- | 8182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 606 | |
| 12 | ПРАЙС-ЛИСТ<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр.Электрокомплект | Автомат ВА57-35-3400 100А | шт | 2 | 13332,86 | -- | 26666 | -- | 26666 | -- | 28799 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2133 | |
| | | ЩЭ2.1-8.1,ЩЭ 2.2-8.2 | | | | | | | | | |
| 13 | Ц13-080304-0306<br>1308-0304-0306<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка | шт. | 14 | 5239,94 | 2539,13 | 73359 | 35548 | 1355 | 35385 | 117443 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 906,39 | 36456 | 12689 | | 8700 | |
| 14 | С123-070201-0603<br>2307-0201-0603<br>РСНБ РК 2015 | Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 14 | 27814,00 | -- | 389396 | -- | 389396 | -- | 420548 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31152 | |
| 15 | Ц13-080305-1001<br>1308-0305-1001<br>РСНБ РК 2015 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный | шт | 56 | 551,60 | 87,55 | 30889 | 4903 | 1196 | 19077 | 53963 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,68 | 30,45 | 24790 | 1705 | | 3997 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С123-070501-0111<br>2307-0501-0111<br>РСНБ РК 2015 п. | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ , класс точности 1,0/2,0 /Счетчик однофазный 2-хтарифный CE102/ | шт. | 56 | 10884,00 | -- | 609504 | -- | 609504 | -- | 658264 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48760 | |
| 17 | Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 56 | 4713,68 | 118,89 | 263966 | 6658 | 118988 | 100818 | 393967 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2470,00 | 30,45 | 138320 | 1705 | | 29183 | |
| 18 | С123-070204-0732<br>2307-0204-0732<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 56 | 947,00 | -- | 53032 | -- | 53032 | -- | 57275 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4243 | |
| | | ЩК | | | | | | | | | |
| 19 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 64 | 4047,25 | 1369,87 | 259024 | 87672 | 4696 | 142527 | 433675 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 166656 | 31298 | | 32124 | |
| 20 | С123-070201-0201<br>2307-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 п. | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-П-12/ | шт. | 64 | 4717,00 | -- | 301888 | -- | 301888 | -- | 326039 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24151 | |
| 21 | Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 64 | 4713,68 | 118,89 | 301675 | 7609 | 135986 | 115221 | 450248 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2470,00 | 30,45 | 158080 | 1949 | | 33352 | |
| 22 | С123-070204-1614<br>2307-0204-1614<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 64 | 3164,00 | -- | 202496 | -- | 202496 | -- | 218696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16200 | |
| 23 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 256 | 2640,96 | 26,34 | 676085 | 6743 | 353182 | 227635 | 976018 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 316160 | -- | | 72298 | |
| 24 | С123-070204-0612<br>2307-0204-0612<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 192 | 492,00 | -- | 94464 | -- | 94464 | -- | 102021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С123-070204-0610<br>2307-0204-0610<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 64 | 492,00 | -- | 31488 | -- | 31488 | -- | 34007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2519 | |
| 26 | Ц13-080305-0306<br>1308-0305-0306<br>РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 145 | 1846,78 | 741,10 | 267783 | 107460 | 18730 | 152705 | 454127 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 976,50 | 486,19 | 141593 | 70497 | | 33639 | |
| 27 | С123-070106-1101<br>2307-0106-1101<br>РСНБ РК 2015 | Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен | шт. | 56 | 6314,00 | -- | 353584 | -- | 353584 | -- | 381871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28287 | |
| 28 | С123-070101-0335<br>2307-0101-0335<br>РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный, тип НПП03-60-001/НПП03-1х11 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 89 | 1142,00 | -- | 101638 | -- | 101638 | -- | 109769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8131 | |
| 29 | С123-070104-0401<br>2307-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт | шт. | 25 | 450,00 | -- | 11250 | -- | 11250 | -- | 12150 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 900 | |
| 30 | С123-070104-0406<br>2307-0104-0406<br>РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт | шт. | 64 | 1285,00 | -- | 82240 | -- | 82240 | -- | 88819 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6579 | |
| 31 | Ц13-080305-0603<br>1308-0305-0603<br>РСНБ РК 2015 | Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания | шт. | 1 | 7451,51 | 2388,20 | 7452 | 2388 | 1158 | 3970 | 12335 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3906,00 | 1607,22 | 3906 | 1607 | | 914 | |
| 32 | ПРАЙС-ЛИСТ<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр. | Прожектор ИО150 | шт | 1 | 2550,00 | -- | 2550 | -- | 2550 | -- | 2754 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 33 | ПРАЙС-ЛИСТ<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр. | Лампа металлогалогенная ДРИ-150 | шт | 1 | 2550,00 | -- | 2550 | -- | 2550 | -- | 2754 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 34 | Ц13-080305-0201<br>1308-0305-0201<br>РСНБ РК 2015 | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | 184 | 658,06 | 11,94 | 121082 | 2196 | 1498 | 85004 | 222573 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 637,98 | 3,65 | 117388 | 672 | | 16487 | |
| 35 | С123-070219-0101<br>2307-0219-0101<br>РСНБ РК 2015 | Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 184 | 183,00 | -- | 33672 | -- | 33672 | -- | 36366 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2694 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ц13-080305-0202<br>1308-0305-0202<br>РСНБ РК 2015 | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | шт. | 180 | 1615,77 | 12,43 | 290839 | 2237 | 173766 | 83195 | 403957 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 637,98 | 3,96 | 114836 | 713 | | 29923 | |
| 37 | С123-070219-0103<br>2307-0219-0103<br>РСНБ РК 2015 | Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 180 | 111,00 | -- | 19980 | -- | 19980 | -- | 21578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1598 | |
| 38 | С123-070501-1201<br>2307-0501-1201<br>РСНБ РК 2015 | Колодка /клемная 2-х,3-х контактная С-3-2,5/220УХЛ4 | шт. | 304 | 1817,00 | -- | 552368 | -- | 552368 | -- | 596557 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44189 | |
| 39 | Ц13-080305-1401<br>1308-0305-1401<br>РСНБ РК 2015 | Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования | комплект | 64 | 872,03 | 11,64 | 55810 | 745 | 1735 | 38538 | 101895 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 833,28 | 3,05 | 53330 | 195 | | 7548 | |
| 40 | С123-070218-1101<br>2307-0218-1101<br>РСНБ РК 2015 | Звонок электрический бытовой Трель-1 | шт. | 64 | 925,00 | -- | 59200 | -- | 59200 | -- | 63936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4736 | |
| 41 | Ц13-080305-0108<br>1308-0305-0108<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 18 | 479,96 | 4,46 | 8639 | 80 | 122 | 6090 | 15908 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 468,72 | 1,22 | 8437 | 22 | | 1178 | |
| 42 | С123-070217-0107<br>2307-0217-0107<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 18 | 225,00 | -- | 4050 | -- | 4050 | -- | 4374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 324 | |
| 43 | Ц13-080305-0109<br>1308-0305-0109<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 848 | 469,35 | 3,50 | 398011 | 2970 | 19648 | 271026 | 722560 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,68 | 1,22 | 375393 | 1033 | | 53523 | |
| 44 | С123-070220-0504<br>2307-0220-0504<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 584 | 419,00 | -- | 244696 | -- | 244696 | -- | 264272 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19576 | |
| 45 | С123-070220-0512<br>2307-0220-0512<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 192 | 559,00 | -- | 107328 | -- | 107328 | -- | 115914 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8586 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С123-070220-0801<br>2307-0220-0801<br>РСНБ РК 2015 | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 | шт. | 72 | 1356,00 | -- | 97632 | -- | 97632 | -- | 105443 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7811 | |
| 47 | Ц13-080305-0102<br>1308-0305-0102<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 358 | 394,02 | 3,50 | 141060 | 1254 | 4632 | 97639 | 257794 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 135174 | 436 | | 19096 | |
| 48 | С123-070218-1501<br>2307-0218-1501<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 358 | 303,00 | -- | 108474 | -- | 108474 | -- | 117152 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8678 | |
| 49 | Ц13-080305-0105<br>1308-0305-0105<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 144 | 394,02 | 3,50 | 56739 | 504 | 1863 | 39274 | 103694 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 54372 | 175 | | 7681 | |
| 50 | С123-070218-1503<br>2307-0218-1503<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 144 | 324,00 | -- | 46656 | -- | 46656 | -- | 50388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3732 | |
| 51 | Ц13-080305-0101<br>1308-0305-0101<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 12 | 440,02 | 3,59 | 5280 | 43 | 81 | 3720 | 9720 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 429,66 | 0,91 | 5156 | 11 | | 720 | |
| 52 | С123-070218-1601<br>2307-0218-1601<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 12 | 220,00 | -- | 2640 | -- | 2640 | -- | 2851 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 211 | |
| 53 | Ц13-080305-1301<br>1308-0305-1301<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1499,00 | 179,00 | 5996 | 716 | 72 | 3925 | 10715 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1302,00 | 60,90 | 5208 | 244 | | 794 | |
| 54 | С123-070203-0601<br>2307-0203-0601<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 4 | 10354,00 | -- | 41416 | -- | 41416 | -- | 44729 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3313 | |
| 55 | Ц13-080303-0404<br>1308-0303-0404<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 5332,73 | 117,14 | 5333 | 117 | 2612 | 1897 | 7808 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 30,45 | 2604 | 30 | | 578 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | С123-070203-0801<br>2307-0203-0801<br>РСНБ РК 2015 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32 | шт. | 1 | 18132,00 | -- | 18132 | -- | 18132 | -- | 19583 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1451 | |
| 57 | Ц13-080304-0203<br>1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 2 | 12123,54 | 1027,96 | 24247 | 2056 | 16983 | 4188 | 30710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 304,50 | 5208 | 609 | | 2275 | |
| 58 | 51-080401-0131<br>5108-0401-0131<br>РСНБ РК 2015 | Ящики управления Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 2 | 92746,00 | -- | 185492 | -- | | -- | 185492 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 185492 | -- | |
| 59 | Ц13-080303-1210<br>1308-0303-1210<br>РСНБ РК 2015 | Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу | пост | 16 | 2704,89 | 17,34 | 43278 | 277 | 23241 | 14227 | 62106 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 19760 | -- | | 4600 | |
| 60 | С123-070210-0101<br>2307-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 16 | 1506,00 | -- | 24096 | -- | 24096 | -- | 26024 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1928 | |
| 61 | С123-070202-0801<br>2307-0202-0801<br>РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica | шт. | 14 | 525,00 | -- | 7350 | -- | 7350 | -- | 7938 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 588 | |
| 62 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 24094 | 317,76 | 147,15 | 7656168 | 3545541 | 1089239 | 2927343 | 11430192 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 3021388 | 1044366 | | 846681 | |
| 63 | Ц13-080201-0702<br>1308-0201-0702<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 530 | 825,96 | 407,74 | 437757 | 216101 | 128609 | 117365 | 599532 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 175,56 | 132,00 | 93047 | 69960 | | 44410 | |
| 64 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 560 | 93,96 | 1,75 | 52616 | 981 | 10845 | 29615 | 88809 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 72,84 | 0,61 | 40790 | 341 | | 6578 | |
| 65 | С123-060144-0841<br>2306-0144-0841<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 9333957,00 | -- | 93340 | -- | 93340 | -- | 100807 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7467 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | С123-060144-0727<br>2306-0144-0727<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,122 | 4587328,00 | -- | 559654 | -- | 559654 | -- | 604426 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44772 | |
| 67 | С123-060144-0726<br>2306-0144-0726<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | 3347585,00 | -- | 50214 | -- | 50214 | -- | 54231 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4017 | |
| 68 | С123-060144-0724<br>2306-0144-0724<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,09 | 1290926,00 | -- | 116183 | -- | 116183 | -- | 125478 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9295 | |
| 69 | С123-060144-0904<br>2306-0144-0904<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,197 | 995814,00 | -- | 196175 | -- | 196175 | -- | 211869 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15694 | |
| 70 | С123-060144-0903<br>2306-0144-0903<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,086 | 692134,00 | -- | 59524 | -- | 59524 | -- | 64285 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4762 | |
| 71 | С123-060144-0505<br>2306-0144-0505<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,784 | 415444,00 | -- | 325708 | -- | 325708 | -- | 351765 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26057 | |
| 72 | С123-060144-0504<br>2306-0144-0504<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 12,549 | 268999,00 | -- | 3375668 | -- | 3375668 | -- | 3645722 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 270053 | |
| 73 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 9,723 | 171878,00 | -- | 1671170 | -- | 1671170 | -- | 1804863 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 133694 | |
| 74 | С123-060144-0303<br>2306-0144-0303<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,048 | 117980,00 | -- | 123643 | -- | 123643 | -- | 133534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9891 | |
| 75 | С123-060902-0109<br>2306-0902-0109<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,56 | 128848,00 | -- | 72155 | -- | 72155 | -- | 77927 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5772 | |
| 76 | Ц13-080206-2001<br>1308-0206-2001<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 24104 | 257,37 | 9,78 | 6203688 | 235843 | 1871129 | 3007766 | 9948370 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 169,96 | 3,35 | 4096716 | 80736 | | 736916 | |
| 77 | С123-010504-0102<br>2301-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 784 | 32,00 | -- | 25088 | -- | 25088 | -- | 27095 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2007 | |
| 78 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 23320 | 26,00 | -- | 606320 | -- | 606320 | -- | 654826 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48506 | |
| 79 | С123-080306-0101<br>2308-0306-0101<br>РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П /11-У2/ | шт. | 1380 | 132,00 | -- | 182160 | -- | 182160 | -- | 196733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14573 | |
| 80 | С123-070202-1401<br>2307-0202-1401<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | 1430 | 39,00 | -- | 55770 | -- | 55770 | -- | 60232 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4462 | |
| 81 | С123-070202-0102<br>2307-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /У-145/ | шт. | 76 | 342,00 | -- | 25992 | -- | 25992 | -- | 28071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2079 | |
| 82 | Ц13-080305-0201<br>1308-0305-0201<br>РСНБ РК 2015 | Розетка потолочная. Монтаж оборудования | шт. | 38 | 658,06 | 11,94 | 25006 | 454 | 309 | 17555 | 45966 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 637,98 | 3,65 | 24243 | 139 | | 3405 | |
| 83 | С123-070217-0107<br>2307-0217-0107<br>РСНБ РК 2015 | Розетка Потолочная розетка для коробки РП1-03 | шт. | 38 | 225,00 | -- | 8550 | -- | 8550 | -- | 9234 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 684 | |
| 84 | С123-061702-1007<br>2306-1702-1007<br>РСНБ РК 2015 | Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,16 | 24669,00 | -- | 3947 | -- | 3947 | -- | 4263 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 316 | |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 85 | Ц13-080208-0203<br>1308-0208-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м | 87 | 478,53 | 62,39 | 41632 | 5428 | 22474 | 10935 | 56773 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 157,82 | 16,75 | 13730 | 1457 | | 4205 | |
| | | МОЛНИЕЗАЩИТА | | | | | | | | | |
| 86 | Ц13-080208-0208<br>1308-0208-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 132 | 369,72 | 16,28 | 48803 | 2149 | 19412 | 19933 | 74234 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 206,38 | 3,35 | 27242 | 442 | | 5499 | |
| 87 | Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м | 40 | 478,53 | 62,39 | 19141 | 2496 | 10332 | 5028 | 26102 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 157,82 | 16,75 | 6313 | 670 | | 1934 | |
| 88 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 12 | 3070,24 | 172,86 | 36843 | 2074 | 24571 | 7711 | 48118 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 849,80 | 42,63 | 10198 | 512 | | 3564 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 29845950 | 4305390 | 15479424 | 7633690 | 40414779 |
| | | | | | | | 9270774 | 1331569 | 790359 | 2935144 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 790359 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 790359 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 28424184 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4147454 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10602343 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10700565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7633687 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2884630 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 38942500 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8602 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10602343 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 631408 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 631408 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50513 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 681921 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 40414780 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8602 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10602343 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Обогрев водосточных труб** | | | | | | | | | |
| 89 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 прим | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,в водостоке масса 1 м до 1 кг | м | 93 | 324,03 | 147,15 | 30135 | 13685 | 4205 | 11719 | 45202 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 131,67 | 43,35 | 12245 | 4031 | | 3348 | |
| 90 | ПРАЙСЛИСТ СТПРАЙСЛИСТ | Саморегулирующий электрический нагревательный кабель 30КСТМ2-Т | м | 50 | 1411,61 | -- | 70580 | -- | 70580 | -- | 76227 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5646 | |
| 91 | ПРАЙСЛИСТ СТПРАЙСЛИСТ | Кабель нагревательный СН-28-300 | м | 43 | 1140,21 | -- | 49029 | -- | 49029 | -- | 52952 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3922 | |
| 92 | Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг | шт | 2 | 691,46 | -- | 1383 | -- | 16 | 1025 | 2601 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 683,55 | -- | 1367 | -- | | 193 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ПРАЙСЛИСТ СТПРАЙСЛИСТ | Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1 | шт | 2 | 19489,29 | -- | 38979 | -- | 38979 | -- | 42097 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3118 | |
| 94 | ПРАЙСЛИСТ СТПРАЙСЛИСТ | Коробка герметичная I12-L | шт | 4 | 719,46 | -- | 2878 | -- | 2878 | -- | 3108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |
| 95 | ПРАЙСЛИСТ СТПРАЙСЛИСТ | Клеммник 2.5кв.мм | шт | 4 | 341,52 | -- | 1366 | -- | 1366 | -- | 1475 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109 | |
| 96 | С121-130814-3201 2113-0814-3201 РСНБ РК 2015 | Цепь-звено общее 25 мм | т | 0,00435 | 519285,00 | -- | 2259 | -- | 2259 | -- | 2440 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | С121-130816-3417 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | Клинья пластиковые монтажные/Хомут пластиковый 100шт | шт. | 500 | 10,00 | -- | 5000 | -- | 5000 | -- | 5400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 400 | |
| 98 | С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 4 | 1166,00 | -- | 4664 | -- | 4664 | -- | 5037 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 373 | |
| 99 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 2 | 4047,25 | 1369,87 | 8095 | 2740 | 147 | 4454 | 13552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 5208 | 978 | | 1004 | |
| 100 | С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 п. | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 /ЩРВ-9з/ 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 4717,00 | -- | 9434 | -- | 9434 | -- | 10189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 755 | |
| 101 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 2 | 4713,68 | 118,89 | 9427 | 238 | 4249 | 3601 | 14070 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2470,00 | 30,45 | 4940 | 61 | | 1042 | |
| 102 | С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1482,00 | -- | 2964 | -- | 2964 | -- | 3201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 237 | |
| 103 | Ц13-080303-0903 1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции | шт. | 2 | 10256,80 | 124,32 | 20514 | 249 | 12453 | 5668 | 28277 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3906,00 | 30,45 | 7812 | 61 | | 2095 | |
| 104 | ПРАЙСЛИСТ СТПРАЙСЛИСТ | Контактор DOEPKE HS 40-30 | шт | 2 | 17576,79 | -- | 35154 | -- | 35154 | -- | 37966 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2812 | |
| 105 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 95 | 317,76 | 147,15 | 30187 | 13980 | 4294 | 11542 | 45068 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 11913 | 4118 | | 3338 | |
| 106 | С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,07 | 268999,00 | -- | 18830 | -- | 18830 | -- | 20336 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1506 | |
| 107 | С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,025 | 226795,00 | -- | 5670 | -- | 5670 | -- | 6123 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 454 | |
| 108 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 95 | 403,36 | 15,90 | 38319 | 1510 | 11436 | 18497 | 61362 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 25373 | 318 | | 4545 | |
| 109 | С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 95 | 32,00 | -- | 3040 | -- | 3040 | -- | 3283 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 243 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 387906 | 32401 | 286647 | 56506 | 479966 |
| | | | | | | | 68858 | 9567 | -- | 35551 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 372943 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 36800 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 78425 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 234883 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 56507 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34356 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 463806 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78425 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11923 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11923 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 954 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12877 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3040 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3040 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 243 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3283 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 479966 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78425 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 40894745 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 9339632 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4337792 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1341136 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 15766071 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 790359 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 7690196 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2970695 | |

Составил Темиров А.С.

**Форма 4А' АВС-4**

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)

Объект номер - 2-2

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-3

(локальная смета)

на Электрооборудование и электроосвещение

Наименование объекта - Жилой дом №37

Основание: ЭОМ.С

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

тенге

| № п/п | Шифр ресурсов | Код АВС | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на единицу | общая |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| 1 | АВС 000001 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7528,1150 | 1240,63 | 9339632,13 |
| 2 | АВС 000003 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1137,3268 | 1179,20 | (1341136,35) |
| | | | **ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | **тенге** | | | **9339632** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 1 | 3105-0402-0308 РСНБ РК 2015 | 983 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 749,1830 | 3752,00 | 2810934,62 |
| 2 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | 766 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 139,0339 | 5182,00 | 720473,67 |
| 3 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | 2510 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 139,0339 | 3573,00 | 496768,12 |
| 4 | 3105-0602-1101 РСНБ РК 2015 | 1947 | Вышки телескопические, 25 м | маш.-ч | 27,6660 | 4285,00 | 118548,81 |
| 5 | 3105-0602-0101 РСНБ РК 2015 | 1488 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 62,9300 | 1458,00 | 91751,94 |
| 6 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 660 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 19,4800 | 2706,00 | 52712,88 |
| 7 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | 2016 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 138,7225 | 198,00 | 27467,06 |
| 8 | 3105-0401-0103 РСНБ РК 2015 | 1039 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 749,1830 | 15,00 | 11237,74 |
| 9 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | 2875 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 199,8404 | 19,00 | 3796,97 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3101-0306-0201 РСНБ РК 2015 | 1152 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 19,4800 | 96,00 | 1870,08 |
| 11 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | 521 | Дрели электрические | маш.-ч | 103,4748 | 15,00 | 1552,12 |
| 12 | 3401-0301-0101 РСНБ РК 2015 | 2647 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 27,1100 | 25,00 | 677,75 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | **тенге** | | | **4337792** |
| | | | **В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:** | **тенге** | | | **1341136** |
| | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 12,6190 | 268999,00 | 3394498,38 |
| 2 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 9,7230 | 171878,00 | 1671169,79 |
| 3 | 2113-0812-0102 РСНБ РК 2015 | 147246 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 3572,7020 | 284,00 | 1014647,37 |
| 4 | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | 147653 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,1246 | 5882338,00 | 732939,31 |
| 5 | 2307-0501-0111 РСНБ РК 2015 | | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ , класс точности 1,0/2,0 /Счетчик однофазный 2-хтарифный CE102/ | шт. | 64,0000 | 10884,00 | 696576,00 |
| 6 | 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015 | 145782 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 3572,7020 | 192,00 | 685958,78 |
| 7 | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | 154778 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 23320,0000 | 26,00 | 606320,00 |
| 8 | 2306-0144-0727 РСНБ РК 2015 | 197005 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1220 | 4587328,00 | 559654,02 |
| 9 | 2307-0501-1201 РСНБ РК 2015 | | Колодка /клемная 2-х,3-х контактная С-3-2,5/220УХЛ4 | шт. | 304,0000 | 1817,00 | 552368,00 |
| 10 | 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015 | 264404 | Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 16,0000 | 27814,00 | 445024,00 |
| 11 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | 129995 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,7230 | 558101,00 | 403507,02 |
| 12 | 2105-0402-0201 РСНБ РК 2015 | 129039 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,2027 | 1812432,00 | 367445,21 |
| 13 | 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015 | 271409 | Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен | шт. | 56,0000 | 6314,00 | 353584,00 |
| 14 | 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015 | 196834 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,7840 | 415444,00 | 325708,10 |
| 15 | 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 | | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-П-12/ | шт. | 64,0000 | 4717,00 | 301888,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015 | 275818 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 584,0000 | 419,00 | 244696,00 |
| 17 | 2307-0204-1614 РСНБ РК 2015 | 265251 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 64,0000 | 3164,00 | 202496,00 |
| 18 | 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015 | 197104 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1970 | 995814,00 | 196175,36 |
| 19 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | 127927 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 519,0568 | 354,00 | 183746,11 |
| 20 | 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 | | Разветвительная коробка УК-2П /11-У2/ | шт. | 1380,0000 | 132,00 | 182160,00 |
| 21 | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | 147763 | Хомутик | шт. | 183,6000 | 860,00 | 157896,00 |
| 22 | 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015 | 196758 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,0480 | 117980,00 | 123643,04 |
| 23 | 2306-0144-0724 РСНБ РК 2015 | 197002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0900 | 1290926,00 | 116183,34 |
| 24 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | 242691 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9175,7000 | 12,00 | 110108,40 |
| 25 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | 275793 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 358,0000 | 303,00 | 108474,00 |
| 26 | 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015 | 275825 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 192,0000 | 559,00 | 107328,00 |
| 27 | 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015 | | Светильник потолочный, тип НПП03-60-001/НПП03-1х11 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 89,0000 | 1142,00 | 101638,00 |
| 28 | 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015 | 275839 | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 | шт. | 72,0000 | 1356,00 | 97632,00 |
| 29 | 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015 | 264745 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 192,0000 | 492,00 | 94464,00 |
| 30 | 2306-0144-0841 РСНБ РК 2015 | 197053 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0100 | 9333957,00 | 93339,57 |
| 31 | 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015 | 102638 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 5,0618 | 16873,00 | 85408,43 |
| 32 | 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 | 274071 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт | шт. | 64,0000 | 1285,00 | 82240,00 |
| 33 | 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015 | 237066 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,5600 | 128848,00 | 72154,88 |
| 34 | СТПРАЙСЛИСТ | | Саморегулирующий электрический нагревательный кабель 30КСТМ2-Т | м | 50,0000 | 1411,61 | 70580,36 |
| 35 | 2113-0815-0308 РСНБ РК 2015 | 147560 | Профиль монтажный | шт. | 122,1700 | 536,00 | 65483,12 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2307-0204-0732 РСНБ РК 2015 | 264830 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 64,0000 | 947,00 | 60608,00 |
| 37 | 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015 | 197103 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0860 | 692134,00 | 59523,52 |
| 38 | 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015 | | Звонок электрический бытовой Трель-1 | шт. | 64,0000 | 925,00 | 59200,00 |
| 39 | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | 274102 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | 1430,0000 | 39,00 | 55770,00 |
| 40 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 36,9322 | 1400,00 | 51705,08 |
| 41 | 2306-0144-0726 РСНБ РК 2015 | 197004 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0150 | 3347585,00 | 50213,78 |
| 42 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | 242966 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 407,0000 | 122,00 | 49654,00 |
| 43 | СТПРАЙСЛИСТ | | Кабель нагревательный СН-28-300 | м | 43,0000 | 1140,21 | 49029,21 |
| 44 | 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | 275795 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 144,0000 | 324,00 | 46656,00 |
| 45 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0867 | 499537,00 | 43312,86 |
| 46 | 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015 | 264670 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 4,0000 | 10354,00 | 41416,00 |
| 47 | СТПРАЙСЛИСТ | | Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1 | шт | 2,0000 | 19489,29 | 38978,57 |
| 48 | 2404-0207-3915 РСНБ РК 2015 | 242921 | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 241,9900 | 159,00 | 38476,41 |
| 49 | СТПРАЙСЛИСТ | | Контактор DOEPKE HS 40-30 | шт | 2,0000 | 17576,79 | 35153,57 |
| 50 | 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015 | | Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 184,0000 | 183,00 | 33672,00 |
| 51 | 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015 | 264743 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 64,0000 | 492,00 | 31488,00 |
| 52 | 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | 154779 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 879,0000 | 32,00 | 28128,00 |
| 53 | СТПРАЙС-ЛИСТ | | Автомат ВА57-35-3400 100А | шт | 2,0000 | 13332,86 | 26665,71 |
| 54 | 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015 | | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /У-145/ | шт. | 76,0000 | 342,00 | 25992,00 |
| 55 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | 279800 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1029 | 248154,00 | 25527,60 |
| 56 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | 147568 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 9,0929 | 2807,00 | 25523,66 |
| 57 | 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 | 274141 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 16,0000 | 1506,00 | 24096,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015 | 127755 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0972 | 215963,00 | 20991,60 |
| 59 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | 242794 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 4,7042 | 4265,00 | 20063,41 |
| 60 | 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015 | | Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 180,0000 | 111,00 | 19980,00 |
| 61 | 2307-0203-0801 РСНБ РК 2015 | 274103 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32 | шт. | 1,0000 | 18132,00 | 18132,00 |
| 62 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | 241447 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 54,0600 | 245,00 | 13244,70 |
| 63 | 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 | 243009 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 367,2000 | 34,00 | 12484,80 |
| 64 | 2105-0199-9903 РСНБ РК 2015 | 247900 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0528 | 234131,00 | 12362,12 |
| 65 | 2110-0502-1823 РСНБ РК 2015 | 135958 | Клей марки БМК-5к | кг | 48,3980 | 234,00 | 11325,13 |
| 66 | 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 | 271404 | Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт | шт. | 25,0000 | 450,00 | 11250,00 |
| 67 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | 147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0446 | 234278,00 | 10446,46 |
| 68 | 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 | | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 /ЩРВ-9з/ 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2,0000 | 4717,00 | 9434,00 |
| 69 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | 147172 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 13,1171 | 652,00 | 8552,35 |
| 70 | 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015 | | Розетка Потолочная розетка для коробки РП1-03 | шт. | 38,0000 | 225,00 | 8550,00 |
| 71 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | 145785 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 17,4826 | 450,00 | 7867,17 |
| 72 | 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015 | 271452 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica | шт. | 14,0000 | 525,00 | 7350,00 |
| 73 | 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015 | 200320 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0250 | 226795,00 | 5669,88 |
| 74 | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | | Клинья пластиковые монтажные/Хомут пластиковый 100шт | шт. | 500,0000 | 10,00 | 5000,00 |
| 75 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | 128146 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 4,0000 | 1166,00 | 4664,00 |
| 76 | 2113-0204-0201 РСНБ РК 2015 | 145001 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0064 | 712191,00 | 4527,40 |
| 77 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | 147184 | Лента К226 | 100 м | 2,4609 | 1755,00 | 4318,92 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015 | 265732 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 18,0000 | 225,00 | 4050,00 |
| 79 | 2306-1702-1007 РСНБ РК 2015 | 263524 | Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,1600 | 24669,00 | 3947,04 |
| 80 | 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015 | 264847 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,0000 | 1482,00 | 2964,00 |
| 81 | СТПРАЙСЛИСТ | | Коробка герметичная I12-L | шт | 4,0000 | 719,46 | 2877,86 |
| 82 | 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015 | 275801 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 12,0000 | 220,00 | 2640,00 |
| 83 | 2302-1104-1001 РСНБ РК 2015 | 187503 | Патрубки | 10 шт. | 1,7100 | 1527,00 | 2611,17 |
| 84 | СТПРАЙС-ЛИСТ | | Прожектор ИО150 | шт | 1,0000 | 2550,00 | 2550,00 |
| 85 | СТПРАЙС-ЛИСТ | | Лампа металлогалогенная ДРИ-150 | шт | 1,0000 | 2550,00 | 2550,00 |
| 86 | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | 146716 | Вазелин технический | кг | 2,9220 | 856,00 | 2501,23 |
| 87 | 2113-0814-3201 РСНБ РК 2015 | 147525 | Цепь-звено общее 25 мм | т | 0,0044 | 519285,00 | 2258,89 |
| 88 | 2113-0816-0203 РСНБ РК 2015 | 147569 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,0380 | 2051,00 | 2128,94 |
| 89 | 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015 | 241448 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 8,3450 | 227,00 | 1894,32 |
| 90 | СТПРАЙСЛИСТ | | Клеммник 2.5кв.мм | шт | 4,0000 | 341,52 | 1366,07 |
| 91 | 2404-0207-2804 РСНБ РК 2015 | 242809 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 11,0080 | 121,00 | 1331,97 |
| 92 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | 279845 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0053 | 221381,00 | 1168,89 |
| 93 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | 144613 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0425 | 22190,00 | 943,63 |
| 94 | 2306-1702-0103 РСНБ РК 2015 | 238444 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 28,0000 | 33,00 | 924,00 |
| 95 | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | 242938 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 2,1305 | 380,00 | 809,59 |
| 96 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | 249530 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 3,5350 | 190,00 | 671,65 |
| 97 | 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015 | 147096 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,5450 | 1075,00 | 585,88 |
| 98 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | 146050 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0009 | 312743,00 | 272,71 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2113-0816-3536 РСНБ РК 2015 | 147838 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0034 | 76258,00 | 256,23 |
| 100 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | 147084 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,8160 | 304,00 | 248,06 |
| 101 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | 144476 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0108 | 19369,00 | 209,19 |
| 102 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | 146047 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,0004 | 332036,00 | 133,88 |
| 103 | 2204-0501-0301 РСНБ РК 2015 | 249486 | Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003 | т | 0,0000 | 603514,00 | 24,14 |
| 104 | 2113-0201-0301 РСНБ РК 2015 | 144707 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,0700 | 226,00 | 15,82 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **15766074** |
| | | | | | | | |
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | | | | |
| 1 | 5108-0401-0305 | 51-080401-0305 | Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,0000 | 203882,00 | 203882,00 |
| 2 | 5108-0401-0131 | 51-080401-0131 | Ящики управления Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 2,0000 | 92746,00 | 185492,00 |
| 3 | 5108-0401-0301 | 51-080401-0301 | Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,0000 | 175133,00 | 175133,00 |
| 4 | 5108-0401-0505 | 51-080401-0505 | Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,0000 | 119234,00 | 119234,00 |
| 5 | ПРАЙС-ЛИСТ стр. | | Щит вводной распределительный ВРУ1-28-63 | шт | 1,0000 | 106617,86 | 106617,86 |
| | | | **ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | **тенге** | | | **790359** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **тенге** | | | **30233856** |
| | | | **Накладные расходы** | **тенге** | | | **7690194** |
| | | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ** | **тенге** | | | **37924050** |
| | | | **Сметная прибыль** | **тенге** | | | **2970695** |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | **40894745** |

Составил Темиров А.С.

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки 56-17/2
Наименование объекта - Жилой дом №37
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4
## (Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети
*(наименование работ и затрат )*

Основание: СС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 5543,529 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1371,182 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,169 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Телекоммуникация** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-100902-0912<br>1310-0902-0912<br>РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 24 | | 3854,10 | 988,72 | 92499 | 23729 | 8578 | 50706 | 154661 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2508,00 | 426,36 | 60192 | 10233 | | 11456 | |
| 2 | С123-070202-1101<br>2307-0202-1101<br>РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16 | шт. | 6 | | 25208,00 | -- | 151248 | -- | 151248 | -- | 163348 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12100 | |
| 3 | С123-070202-1101<br>2307-0202-1101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Коробка распределительная/протяжная этажная КПЭ-10-SC/APC-16/0-16/0-16 | шт. | 18 | | 2550,00 | -- | 45900 | -- | 45900 | -- | 49572 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3672 | |
| 4 | Ц13-100408-0507<br>1310-0408-0507<br>РСНБ РК 2015 | Розетка оптическая. Монтаж оборудования | шт. | 64 | | 1064,26 | -- | 68113 | -- | 977 | 40953 | 117791 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 1049,00 | -- | 67136 | -- | | 8725 | |
| 5 | С123-040105-1601<br>2304-0105-1601<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo/Оптическая абонентская розетка SC | шт. | 64 | | 703,00 | -- | 44992 | -- | 44992 | -- | 48591 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3599 | |
| 6 | С123-060409-0201<br>2306-0409-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/Оптический Drop патчкорд | км | 1 | 172232,00 | -- | 172232 | -- | 172232 | -- | 186011 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13779 | |
| 7 | С123-061710-2567<br>2306-1710-2567<br>РСНБ РК 2015 | Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм | шт. | 276 | 589,00 | -- | 162564 | -- | 162564 | -- | 175569 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13005 | |
| 8 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 222 | 93,96 | 1,75 | 20858 | 389 | 4299 | 11740 | 35206 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 72,84 | 0,61 | 16170 | 135 | | 2608 | |
| 9 | С123-060703-0505<br>2306-0703-0505<br>РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 | км | 0,222 | 68853,00 | -- | 15285 | -- | 15285 | -- | 16508 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1223 | |
| 10 | Ц13-080206-1902<br>1308-0206-1902<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 92 | 508,47 | 35,56 | 46779 | 3272 | 11117 | 23986 | 76426 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 352,06 | 10,05 | 32390 | 924 | | 5661 | |
| 11 | С123-010504-0104<br>2301-0504-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | 92 | 70,00 | -- | 6440 | -- | 6440 | -- | 6955 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 515 | |
| 12 | Ц13-080206-0101<br>1308-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 320 | 224,59 | 2,28 | 71869 | 731 | 6760 | 46376 | 127706 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 201,18 | 0,10 | 64378 | 34 | | 9460 | |
| 13 | С123-061710-0103<br>2306-1710-0103<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм | м | 320 | 63,00 | -- | 20160 | -- | 20160 | -- | 21773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1613 | |
| 14 | С123-070202-0108<br>2307-0202-0108<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 /КПП-05/ мм | шт. | 2 | 3940,00 | -- | 7880 | -- | 7880 | -- | 8510 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 630 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 926819 | 28120 | 658432 | 173761 | 1188627 |
| | | | | | | | 240266 | 11326 | -- | 88046 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 875387 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 31732 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 251592 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 575269 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 173761 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 83932 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1133081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 213 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 251592 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 51432 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 51432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4115 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 55547 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1188627 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 213 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 251592 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Телевидение** | | | | | | | | | |
| 15 | Ц13-100601-0102<br>1310-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Антенна Г-образная. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 50389,58 | -- | 100779 | -- | 56832 | 26808 | 137794 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 21973,40 | -- | 43947 | -- | | 10207 | |
| 16 | С123-080101-0103<br>2308-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Антенны эфирные модели DELTA 375 | шт. | 2 | 28209,00 | -- | 56418 | -- | 56418 | -- | 60931 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4513 | |
| 17 | Е11-330109-0119<br>1133-0109-0119<br>РСНБ РК 2015 | Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка | т | 0,02 | 78041,03 | 45624,33 | 1561 | 912 | 34 | 667 | 2406 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 30727,20 | 10942,79 | 615 | 219 | | 178 | |
| 18 | С121-060702-0101<br>2106-0702-0101<br>РСНБ РК 2015 | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг | т | 0,02 | 618771,00 | -- | 12375 | -- | 12375 | -- | 13365 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 990 | |
| 19 | С123-080505-0802<br>2308-0505-0802<br>РСНБ РК 2015 | Делитель DM12 | шт. | 14 | 363,00 | -- | 5082 | -- | 5082 | -- | 5489 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 407 | |
| 20 | С123-080505-0803<br>2308-0505-0803<br>РСНБ РК 2015 | Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B | шт. | 16 | 640,00 | -- | 10240 | -- | 10240 | -- | 11059 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 819 | |
| 21 | Ц13-100408-0507<br>1310-0408-0507<br>РСНБ РК 2015 | Розетка оптическая. Монтаж оборудования | шт. | 64 | 1064,26 | -- | 68113 | -- | 977 | 40953 | 117791 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1049,00 | -- | 67136 | -- | | 8725 | |
| 22 | С123-070220-0701<br>2307-0220-0701<br>РСНБ РК 2015 | Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 | шт. | 64 | 351,00 | -- | 22464 | -- | 22464 | -- | 24261 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1797 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ц13-100702-0501<br>1310-0702-0501<br>РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 64 | 643,24 | -- | 41167 | -- | 271 | 24947 | 71403 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 639,00 | -- | 40896 | -- | | 5289 | |
| 24 | С123-070202-0901<br>2307-0202-0901<br>РСНБ РК 2015 | Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | шт. | 64 | 35,00 | -- | 2240 | -- | 2240 | -- | 2419 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| 25 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 224 | 317,76 | 147,15 | 71179 | 32963 | 10126 | 27215 | 106266 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 28090 | 9709 | | 7872 | |
| 26 | Ц13-080201-0702<br>1308-0201-0702<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 1148 | 825,96 | 407,74 | 948199 | 468083 | 278573 | 254217 | 1298610 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 175,56 | 132,00 | 201543 | 151537 | | 96193 | |
| 27 | С123-060407-0603<br>2306-0407-0603<br>РСНБ РК 2015 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 | км | 0,076 | 190423,00 | -- | 14472 | -- | 14472 | -- | 15630 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1158 | |
| 28 | С123-060407-0601<br>2306-0407-0601<br>РСНБ РК 2015 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 | км | 1,296 | 87268,00 | -- | 113099 | -- | 113099 | -- | 122147 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9048 | |
| 29 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 224 | 403,36 | 15,90 | 90352 | 3561 | 26965 | 43615 | 144684 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 59826 | 750 | | 10717 | |
| 30 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 224 | 26,00 | -- | 5824 | -- | 5824 | -- | 6290 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 466 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1563564 | 505519 | 615992 | 418422 | 2140545 |
| | | | | | | | 442052 | 162215 | -- | 158558 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1543804 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 373745 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 603433 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 224015 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 417754 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 156925 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 2118483 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 488 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 603433 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1561 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 34 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 833 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 667 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 178 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2406 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 833 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 12375 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 12375 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 990 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 13365 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 5824 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5824 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 466 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6290 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2140544 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 489 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 604267 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Домофоны** | | | | | | | | | |
| 31 | Ц13-100202-0202<br>1310-0202-0202<br>РСНБ РК 2015 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования | номер | 2 | 6614,54 | 575,38 | 13229 | 1151 | 3090 | 5682 | 20423 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4494,00 | 163,02 | 8988 | 326 | | 1513 | |
| 32 | С123-080504-0501<br>2308-0504-0501<br>РСНБ РК 2015 | Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм | шт. | 2 | 9803,00 | -- | 19606 | -- | 19606 | -- | 21174 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1568 | |
| 33 | С123-080504-0601<br>2308-0504-0601<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) | шт. | 2 | 18742,00 | -- | 37484 | -- | 37484 | -- | 40483 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2999 | |
| 34 | С123-080504-0602<br>2308-0504-0602<br>РСНБ РК 2015 | Блок вызова БВД-343R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 | шт. | 2 | 8261,00 | -- | 16522 | -- | 16522 | -- | 17844 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1322 | |
| 35 | Ц13-100411-0210<br>1310-0411-0210<br>РСНБ РК 2015 | Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1286,95 | -- | 5148 | -- | 540 | 2811 | 8595 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1152,00 | -- | 4608 | -- | | 637 | |
| 36 | С123-080504-0801<br>2308-0504-0801<br>РСНБ РК 2015 | Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 | шт. | 2 | 11656,00 | -- | 23312 | -- | 23312 | -- | 25177 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1865 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С123-080504-0808<br>2308-0504-0808<br>РСНБ РК 2015 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" | шт. | 2 | 4522,00 | -- | 9044 | -- | 9044 | -- | 9768 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 724 | |
| 38 | Ц13-100412-0201<br>1310-0412-0201<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише | шт. | 16 | 6993,56 | -- | 111897 | -- | 11577 | 61195 | 186939 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 6270,00 | -- | 100320 | -- | | 13847 | |
| 39 | С123-080504-1110<br>2308-0504-1110<br>РСНБ РК 2015 | Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов | шт. | 16 | 3614,00 | -- | 57824 | -- | 57824 | -- | 62450 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4626 | |
| 40 | Ц13-100902-0919<br>1310-0902-0919<br>РСНБ РК 2015 | Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену | ввод | 66 | 4019,88 | 1105,04 | 265312 | 72933 | 18535 | 147812 | 446174 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2634,00 | 476,52 | 173844 | 31450 | | 33050 | |
| 41 | С123-080504-1001<br>2308-0504-1001<br>РСНБ РК 2015<br>ПРИМ. | Устройство квартирное переговорное УКП-12, с регулировкой громкости вызова | шт. | 64 | 2084,00 | -- | 133376 | -- | 133376 | -- | 144046 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10670 | |
| 42 | С123-080504-0701<br>2308-0504-0701<br>РСНБ РК 2015 | Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х | шт. | 2 | 6368,00 | -- | 12736 | -- | 12736 | -- | 13755 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1019 | |
| 43 | С123-080504-0902<br>2308-0504-0902<br>РСНБ РК 2015 | Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) | шт. | 64 | 201,00 | -- | 12864 | -- | 12864 | -- | 13893 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1029 | |
| 44 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 236 | 317,76 | 147,15 | 74992 | 34728 | 10670 | 28673 | 111958 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 29594 | 10230 | | 8293 | |
| 45 | Ц13-080201-0702<br>1308-0201-0702<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 352 | 825,96 | 407,74 | 290737 | 143524 | 85416 | 77948 | 398180 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 175,56 | 132,00 | 61797 | 46464 | | 29495 | |
| 46 | Ц13-080206-2101<br>1308-0206-2101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 12 | 620,50 | 55,55 | 7446 | 667 | 2554 | 3100 | 11389 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 352,06 | 6,70 | 4225 | 80 | | 844 | |
| 47 | С123-061705-0102<br>2306-1705-0102<br>РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15 | м | 12 | 125,00 | -- | 1500 | -- | 1500 | -- | 1620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 48 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 224 | 26,00 | -- | 5824 | -- | 5824 | -- | 6290 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 466 | |
| 49 | С123-060408-0502<br>2306-0408-0502<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4 | км | 0,088 | 26946,00 | -- | 2371 | -- | 2371 | -- | 2561 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 190 | |
| 50 | С123-060408-0503<br>2306-0408-0503<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4 | км | 0,02 | 39234,00 | -- | 785 | -- | 785 | -- | 847 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| 51 | С123-060408-0301<br>2306-0408-0301<br>РСНБ РК 2015 | Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4 | км | 0,48 | 13898,00 | -- | 6671 | -- | 6671 | -- | 7205 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 534 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1108680 | 253002 | 472301 | 327221 | 1550771 |
| | | | | | | | 383376 | 88550 | -- | 114874 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1102856 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 132383 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 471927 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 334095 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 327221 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 114406 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1544483 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 434 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 471927 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 5824 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5824 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 466 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6290 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1550772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 434 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 471927 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение** | | | | | | | | | |
| 52 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 2 | 4047,25 | 1369,87 | 8095 | 2740 | 147 | 4454 | 13552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2604,00 | 489,03 | 5208 | 978 | | 1004 | |
| 53 | С123-070201-0203<br>2307-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 5612,00 | -- | 11224 | -- | 11224 | -- | 12122 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 898 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Ц13-110401-0201<br>1311-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 2 | 1469,80 | 420,80 | 2940 | 842 | -- | 1874 | 5199 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1049,00 | 200,64 | 2098 | 401 | | 385 | |
| 55 | С123-080502-0408<br>2308-0502-0408<br>РСНБ РК 2015 | IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus | шт. | 2 | 183124,00 | -- | 366248 | -- | 366248 | -- | 395548 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29300 | |
| 56 | Ц13-101001-0101<br>1310-1001-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 4 | 3936,01 | 5,77 | 15744 | 23 | -- | 11319 | 29228 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3930,24 | -- | 15721 | -- | | 2165 | |
| 57 | С123-080501-2141<br>2308-0501-2141<br>РСНБ РК 2015 | Видеокамера купольная модели EBD331, типа EverFocus | шт. | 2 | 21762,00 | -- | 43524 | -- | 43524 | -- | 47006 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3482 | |
| 58 | С123-080501-2151<br>2308-0501-2151<br>РСНБ РК 2015 | Видеокамера уличная модели EZ333e, типа EverFocus | шт. | 2 | 26581,00 | -- | 53162 | -- | 53162 | -- | 57415 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4253 | |
| 59 | С123-080505-0701<br>2308-0505-0701<br>РСНБ РК 2015 | Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ | шт. | 2 | 19028,00 | -- | 38056 | -- | 38056 | -- | 41100 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3044 | |
| 60 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 36 | 317,76 | 147,15 | 11439 | 5298 | 1627 | 4374 | 17078 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,40 | 43,35 | 4514 | 1560 | | 1265 | |
| 61 | Ц13-080206-2101<br>1308-0206-2101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 36 | 620,50 | 55,55 | 22338 | 2000 | 7664 | 9299 | 34168 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 352,06 | 6,70 | 12674 | 241 | | 2531 | |
| 62 | С123-061705-0102<br>2306-1705-0102<br>РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15 | м | 36 | 125,00 | -- | 4500 | -- | 4500 | -- | 4860 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |
| 63 | С123-060401-0913<br>2306-0401-0913<br>РСНБ РК 2015 | Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315/ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ VSC 512 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,036 | 162242,00 | -- | 5841 | -- | 5841 | -- | 6308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 467 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 583110 | 10902 | 531993 | 31320 | 663584 |
| | | | | | | | 40216 | 3181 | -- | 49154 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 583110 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 9438 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 43396 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 522555 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 31320 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 49154 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 663585 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 43396 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 663585 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 43396 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 5543527 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1105910 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 797543 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 265272 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2278718 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 950724 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 410632 | |

Составил Темиров А.С.

**Форма 4А' АВС-4**

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)

Объект номер - 2-2

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2-4

(локальная смета)

на Слаботочные сети

Наименование объекта - Жилой дом №37

Основание: СС

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г. тенге

| № п/п | Шифр ресурсов | Код АВС | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на единицу | общая |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| 1 | АВС 000001 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 964,2800 | 1146,88 | 1105909,58 |
| 2 | АВС 000003 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 204,3976 | 1297,83 | (265272,38) |
| | | | **ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | **тенге** | | | **1105910** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 1 | 3105-0602-1101 РСНБ РК 2015 | 1947 | Вышки телескопические, 25 м | маш.-ч | 78,3000 | 4285,00 | 335515,50 |
| 2 | 3105-0402-0308 РСНБ РК 2015 | 983 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 73,5300 | 3752,00 | 275884,56 |
| 3 | 3204-0203-0101 РСНБ РК 2015 | 642 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 33,2400 | 2908,00 | 96661,92 |
| 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | 766 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 9,0744 | 5182,00 | 47023,54 |
| 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | 2510 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 9,0748 | 3573,00 | 32424,26 |
| 6 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | 2016 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 18,5440 | 198,00 | 3671,71 |
| 7 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 660 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,4400 | 2706,00 | 1190,64 |
| 8 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | 112 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,2600 | 4426,00 | 1150,76 |
| 9 | 3105-0401-0103 РСНБ РК 2015 | 1039 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 73,5300 | 15,00 | 1102,95 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,3200 | 2630,00 | 841,60 |
| 11 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | 2875 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 39,2720 | 19,00 | 746,17 |
| 12 | 3105-0102-0104 РСНБ РК 2015 | 776 | Краны на автомобильном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,0990 | 6884,00 | 681,52 |
| 13 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | 2216 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 20,3760 | 16,00 | 326,02 |
| 14 | 3304-0101-0401 РСНБ РК 2015 | 1881 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,0274 | 7116,00 | 194,98 |
| 15 | 3105-0602-0505 РСНБ РК 2015 | 1208 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,0320 | 1552,00 | 49,66 |
| 16 | 3101-0306-0201 РСНБ РК 2015 | 1152 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,4400 | 96,00 | 42,24 |
| 17 | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | 128 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,0562 | 615,00 | 34,56 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | **тенге** | | | **797543** |
| | | | **В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:** | **тенге** | | | **265272** |
| | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 2308-0502-0408 РСНБ РК 2015 | 271725 | IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus | шт. | 2,0000 | 183124,00 | 366248,00 |
| 2 | 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015 | | Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/Оптический Drop патчкорд | км | 1,0000 | 172232,00 | 172232,00 |
| 3 | 2306-1710-2567 РСНБ РК 2015 | 282687 | Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм | шт. | 276,0000 | 589,00 | 162564,00 |
| 4 | 2307-0202-1101 РСНБ РК 2015 | 274089 | Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16 | шт. | 6,0000 | 25208,00 | 151248,00 |
| 5 | 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015 | | Устройство квартирное переговорное УКП-12, с регулировкой громкости вызова | шт. | 64,0000 | 2084,00 | 133376,00 |
| 6 | 2113-0812-0102 РСНБ РК 2015 | 147246 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 424,8080 | 284,00 | 120645,47 |
| 7 | 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015 | 271313 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 | км | 1,2960 | 87268,00 | 113099,33 |
| 8 | 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015 | 145782 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 424,8080 | 192,00 | 81563,14 |
| 9 | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | 147653 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0107 | 5882338,00 | 63035,13 |
| 10 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 43,4976 | 1400,00 | 60896,64 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2308-0504-1110 РСНБ РК 2015 | 271780 | Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов | шт. | 16,0000 | 3614,00 | 57824,00 |
| 12 | 2308-0101-0103 РСНБ РК 2015 | 271477 | Антенны эфирные модели DELTA 375 | шт. | 2,0000 | 28209,00 | 56418,00 |
| 13 | 2308-0501-2151 РСНБ РК 2015 | 271680 | Видеокамера уличная модели EZ333e, типа EverFocus | шт. | 2,0000 | 26581,00 | 53162,00 |
| 14 | 2105-0402-0201 РСНБ РК 2015 | 129039 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,0280 | 1812432,00 | 50690,10 |
| 15 | 2307-0202-1101 РСНБ РК 2015 | | Коробка распределительная/протяжная этажная КПЭ-10-SC/APC-16/0-16/0-16 | шт. | 18,0000 | 2550,00 | 45900,00 |
| 16 | 2304-0105-1601 РСНБ РК 2015 | | Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo/Оптическая абонентская розетка SC | шт. | 64,0000 | 703,00 | 44992,00 |
| 17 | 2308-0501-2141 РСНБ РК 2015 | 271670 | Видеокамера купольная модели EBD331, типа EverFocus | шт. | 2,0000 | 21762,00 | 43524,00 |
| 18 | 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015 | 271786 | Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ | шт. | 2,0000 | 19028,00 | 38056,00 |
| 19 | 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | 241447 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 153,0000 | 245,00 | 37485,00 |
| 20 | 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015 | 271741 | Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) | шт. | 2,0000 | 18742,00 | 37484,00 |
| 21 | 2306-1002-0107 РСНБ РК 2015 | 237240 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0900 | 357148,00 | 32143,32 |
| 22 | 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015 | 271746 | Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 | шт. | 2,0000 | 11656,00 | 23312,00 |
| 23 | 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015 | 275834 | Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 | шт. | 64,0000 | 351,00 | 22464,00 |
| 24 | 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015 | 273991 | Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм | м | 320,0000 | 63,00 | 20160,00 |
| 25 | 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015 | 271739 | Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм | шт. | 2,0000 | 9803,00 | 19606,00 |
| 26 | 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015 | | Блок вызова БВД-343R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 | шт. | 2,0000 | 8261,00 | 16522,00 |
| 27 | 2306-0703-0505 РСНБ РК 2015 | 236862 | Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 | км | 0,2220 | 68853,00 | 15285,37 |
| 28 | 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 | 271315 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 | км | 0,0760 | 190423,00 | 14472,15 |
| 29 | 2308-0504-0902 РСНБ РК 2015 | 271757 | Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) | шт. | 64,0000 | 201,00 | 12864,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2308-0504-0701 РСНБ РК 2015 | 271744 | Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х | шт. | 2,0000 | 6368,00 | 12736,00 |
| 31 | 2106-0702-0101 РСНБ РК 2015 | 274564 | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг | т | 0,0200 | 618771,00 | 12375,42 |
| 32 | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | 154778 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 448,0000 | 26,00 | 11648,00 |
| 33 | 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015 | 264337 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2,0000 | 5612,00 | 11224,00 |
| 34 | 2113-0816-2101 РСНБ РК 2015 | 147652 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0017 | 6186588,00 | 10393,47 |
| 35 | 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015 | 271790 | Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B | шт. | 16,0000 | 640,00 | 10240,00 |
| 36 | 2302-1104-1001 РСНБ РК 2015 | 187503 | Патрубки | 10 шт. | 6,1680 | 1527,00 | 9418,54 |
| 37 | 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015 | 271753 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" | шт. | 2,0000 | 4522,00 | 9044,00 |
| 38 | 2105-0310-1102 РСНБ РК 2015 | 128843 | Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91 | 10 м | 4,4000 | 2038,00 | 8967,20 |
| 39 | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | 128061 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 82,5000 | 105,00 | 8662,50 |
| 40 | 2404-0207-3924 РСНБ РК 2015 | 242930 | Комплект монтажных материалов АЗУ-2 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,6600 | 12879,00 | 8500,14 |
| 41 | 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015 | | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IР55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 /КПП-05/ мм | шт. | 2,0000 | 3940,00 | 7880,00 |
| 42 | 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015 | 241448 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 33,1720 | 227,00 | 7530,04 |
| 43 | 2306-0408-0301 РСНБ РК 2015 | 205878 | Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4 | км | 0,4800 | 13898,00 | 6671,04 |
| 44 | 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015 | 154781 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | 92,0000 | 70,00 | 6440,00 |
| 45 | 2306-1705-0102 РСНБ РК 2015 | 273982 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15 | м | 48,0000 | 125,00 | 6000,00 |
| 46 | 2306-0401-0913 РСНБ РК 2015 | | Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315/ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ VSC 512 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,0360 | 162242,00 | 5840,71 |
| 47 | 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015 | 145735 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 640,0000 | 9,00 | 5760,00 |
| 48 | 2308-0505-0802 РСНБ РК 2015 | 271789 | Делитель DM12 | шт. | 14,0000 | 363,00 | 5082,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | 127927 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 9,7744 | 354,00 | 3460,14 |
| 50 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | 242794 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,6882 | 4265,00 | 2935,17 |
| 51 | 2601-0101-0201 РСНБ РК 2015 | 244584 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0,0360 | 70130,00 | 2524,68 |
| 52 | 2404-0207-3969 РСНБ РК 2015 | 242975 | Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,0000 | 1253,00 | 2506,00 |
| 53 | 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015 | 271321 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4 | км | 0,0880 | 26946,00 | 2371,25 |
| 54 | 2404-0109-1101 РСНБ РК 2015 | 241205 | Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79 | шт. | 12,0000 | 192,00 | 2304,00 |
| 55 | 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 | 274085 | Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | шт. | 64,0000 | 35,00 | 2240,00 |
| 56 | 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015 | 242659 | Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | 360,00 | 2160,00 |
| 57 | 2404-0201-0644 РСНБ РК 2015 | 241446 | Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,0000 | 258,00 | 2064,00 |
| 58 | 2113-0809-1201 РСНБ РК 2015 | 147182 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,4800 | 4136,00 | 1985,28 |
| 59 | 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015 | 131599 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0400 | 47432,00 | 1897,28 |
| 60 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0028 | 499537,00 | 1418,69 |
| 61 | 2105-0307-1017 РСНБ РК 2015 | 128074 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79 | кг | 5,0000 | 282,00 | 1410,00 |
| 62 | 2404-0207-2503 РСНБ РК 2015 | 242796 | Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 1,3200 | 1040,00 | 1372,80 |
| 63 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | 146050 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0038 | 312743,00 | 1200,93 |
| 64 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | 242691 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 88,7640 | 12,00 | 1065,17 |
| 65 | 2113-0816-0204 РСНБ РК 2015 | 147570 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 3,4000 | 279,00 | 948,60 |
| 66 | 2113-0802-9902 РСНБ РК 2015 | 147020 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | лист | 2,0000 | 445,00 | 890,00 |
| 67 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | 147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0037 | 234278,00 | 875,64 |
| 68 | 2306-0408-0503 РСНБ РК 2015 | 271322 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4 | км | 0,0200 | 39234,00 | 784,68 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2113-0814-2204 РСНБ РК 2015 | 147495 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 2,0000 | 383,00 | 766,00 |
| 70 | 2113-0204-0201 РСНБ РК 2015 | 145001 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0010 | 712191,00 | 745,24 |
| 71 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | 147184 | Лента К226 | 100 м | 0,4151 | 1755,00 | 728,53 |
| 72 | 2404-0207-1907 РСНБ РК 2015 | 242751 | Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,0000 | 315,00 | 630,00 |
| 73 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | 146848 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,0005 | 1256147,00 | 628,07 |
| 74 | 2404-0101-0506 РСНБ РК 2015 | 239978 | Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97 | шт. | 2,0000 | 312,00 | 624,00 |
| 75 | 2113-0804-1203 РСНБ РК 2015 | 147094 | Нитки суровые | кг | 0,4800 | 1082,00 | 519,36 |
| 76 | 2113-0816-3009 РСНБ РК 2015 | 147734 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,8200 | 614,00 | 503,48 |
| 77 | 2404-0207-3915 РСНБ РК 2015 | 242921 | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 3,1600 | 159,00 | 502,44 |
| 78 | 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015 | 242903 | Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4,0000 | 121,00 | 484,00 |
| 79 | 2404-0207-0403 РСНБ РК 2015 | 242611 | Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24,0000 | 17,00 | 408,00 |
| 80 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | 147172 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,6032 | 652,00 | 393,29 |
| 81 | 2306-1702-0103 РСНБ РК 2015 | 238444 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 11,1000 | 33,00 | 366,30 |
| 82 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 2,4720 | 144,00 | 355,97 |
| 83 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | 242966 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,4000 | 122,00 | 292,80 |
| 84 | 2306-1114-0101 РСНБ РК 2015 | 237612 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1000 м | 0,0080 | 36544,00 | 292,35 |
| 85 | 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015 | 147640 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,2000 | 1252,00 | 250,40 |
| 86 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | 147568 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0797 | 2807,00 | 223,82 |
| 87 | 2113-0207-0429 РСНБ РК 2015 | 145656 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,8000 | 270,00 | 216,00 |
| 88 | 2404-0207-2804 РСНБ РК 2015 | 242809 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 1,7760 | 121,00 | 214,90 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2404-0207-1906<br>РСНБ РК 2015 | 242750 | Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,0000 | 97,00 | 194,00 |
| 90 | 2110-0502-1823<br>РСНБ РК 2015 | 135958 | Клей марки БМК-5к | кг | 0,8160 | 234,00 | 190,94 |
| 91 | 2204-0501-0801<br>РСНБ РК 2015 | 249502 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,4800 | 377,00 | 180,96 |
| 92 | 2404-0207-3932<br>РСНБ РК 2015 | 242938 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,3533 | 380,00 | 134,24 |
| 93 | 2113-0816-3207<br>РСНБ РК 2015 | 147760 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0400 | 2738,00 | 109,52 |
| 94 | 2204-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | 249529 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003 | т | 0,0002 | 648298,00 | 103,73 |
| 95 | 2113-0816-3536<br>РСНБ РК 2015 | 147838 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0013 | 76258,00 | 101,58 |
| 96 | 2404-0207-2805<br>РСНБ РК 2015 | 242810 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,0000 | 45,00 | 90,00 |
| 97 | 2113-0103-0102<br>РСНБ РК 2015 | 144613 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0035 | 22190,00 | 77,66 |
| 98 | 2404-0207-0808<br>РСНБ РК 2015 | 242674 | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4,8000 | 12,00 | 57,60 |
| 99 | 2204-0501-1314<br>РСНБ РК 2015 | 249530 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,2560 | 190,00 | 48,64 |
| 100 | 2601-0103-0101<br>РСНБ РК 2015 | 244589 | Электроэнергия | кВт/ч | 1,5360 | 25,00 | 38,40 |
| 101 | 2113-0812-1035<br>РСНБ РК 2015 | 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 211187,00 | 33,79 |
| 102 | 2113-0812-0101<br>РСНБ РК 2015 | 147245 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0080 | 3903,00 | 31,22 |
| 103 | 2105-0307-0904<br>РСНБ РК 2015 | 128055 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73 | т | 0,0002 | 128867,00 | 25,77 |
| 104 | 2113-0802-1002<br>РСНБ РК 2015 | 147001 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,0000 | 439272,00 | 17,57 |
| 105 | 2113-0702-1301<br>РСНБ РК 2015 | 146716 | Вазелин технический | кг | 0,0200 | 856,00 | 17,12 |
| 106 | 2113-0805-0101<br>РСНБ РК 2015 | 147105 | Воск полиэтиленовый неокисленный | т | 0,0000 | 527078,00 | 10,54 |
| 107 | 2204-0802-0101<br>РСНБ РК 2015 | 149589 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,0000 | 266970,00 | 5,34 |
| 108 | 2113-0211-0607<br>РСНБ РК 2015 | 146051 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,0000 | 250650,00 | 5,01 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2404-0207-2601 РСНБ РК 2015 | 242797 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98 | кг | 0,0200 | 160,00 | 3,20 |
| 110 | 2113-0703-1003 РСНБ РК 2015 | 146760 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,0000 | 313552,00 | 1,00 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **2278722** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **тенге** | | | **4182174** |
| | | | **Накладные расходы** | **тенге** | | | **950723** |
| | | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ** | **тенге** | | | **5132897** |
| | | | **Сметная прибыль** | **тенге** | | | **410632** |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | **5543529** |

Составил Темиров А.С.

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки 56-17/2
Наименование объекта - Жилой дом №37
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5
## (Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
*(наименование работ и затрат )*

Основание: ВК

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 36733,889 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 8310,212 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 6,614 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 45 | | 2077,30 | 543,81 | 93478 | 24471 | 1205 | 72883 | 179670 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1506,70 | 145,97 | 67802 | 6569 | | 13309 | |
| 2 | С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 42,57 | | 1726,00 | -- | 73476 | -- | 73476 | -- | 79354 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5878 | |
| 3 | Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 32 | | 1884,35 | 31,76 | 60299 | 1016 | 94 | 58022 | 127787 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1849,65 | 0,55 | 59189 | 18 | | 9466 | |
| 4 | С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 31,68 | | 1128,00 | -- | 35735 | -- | 35735 | -- | 38594 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2859 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-160501-0204<br>1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 14 | 1738,31 | 27,60 | 24336 | 386 | 48 | 23429 | 51587 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1707,32 | 0,37 | 23902 | 5 | | 3821 | |
| 6 | С123-010601-0305<br>2301-0601-0305<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 13,86 | 777,00 | -- | 10769 | -- | 10769 | -- | 11631 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 862 | |
| 7 | Е11-160501-0203<br>1116-0501-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 7 | 1572,33 | 23,34 | 11006 | 163 | 29 | 10600 | 23335 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1544,93 | 0,24 | 10814 | 2 | | 1728 | |
| 8 | С123-010601-0304<br>2301-0601-0304<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 6,93 | 442,00 | -- | 3063 | -- | 3063 | -- | 3308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 245 | |
| 9 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1100 | 1440,69 | 19,75 | 1584758 | 21730 | 5547 | 1526495 | 3360153 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1415,89 | 0,15 | 1557481 | 167 | | 248900 | |
| 10 | С123-010601-0303<br>2301-0601-0303<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 1089 | 280,00 | -- | 304920 | -- | 304920 | -- | 329314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24394 | |
| 11 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 186 | 1334,45 | 16,43 | 248208 | 3056 | 1179 | 239110 | 526304 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1311,68 | 0,09 | 243973 | 17 | | 38985 | |
| 12 | С123-010601-0302<br>2301-0601-0302<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 184,14 | 179,00 | -- | 32961 | -- | 32961 | -- | 35598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2637 | |
| 13 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1339 | 84,30 | 1,25 | 112879 | 1667 | 4750 | 104333 | 234589 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 106462 | -- | | 17377 | |
| 14 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,384 | 57921,94 | -- | 80164 | -- | 5395 | 74021 | 166520 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 74769 | -- | | 12335 | |
| 15 | С123-020401-1206<br>2302-0401-1206<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 328,00 | -- | 1640 | -- | 1640 | -- | 1771 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 131 | |
| 16 | С123-020401-1205<br>2302-0401-1205<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 170,00 | -- | 340 | -- | 340 | -- | 367 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| 17 | С123-020401-1202<br>2302-0401-1202<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 320 | 26,00 | -- | 8320 | -- | 8320 | -- | 8986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 666 | |
| 18 | С123-020401-1201<br>2302-0401-1201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 176 | 13,00 | -- | 2288 | -- | 2288 | -- | 2471 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 183 | |
| 19 | С123-020401-2406<br>2302-0401-2406<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 386,00 | -- | 772 | -- | 772 | -- | 834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 20 | С123-020401-2402<br>2302-0401-2402<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 48 | 35,00 | -- | 1680 | -- | 1680 | -- | 1814 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 134 | |
| 21 | С123-020401-2518<br>2302-0401-2518<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 343,00 | -- | 686 | -- | 686 | -- | 741 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 22 | С123-020401-2514<br>2302-0401-2514<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 184,00 | -- | 1472 | -- | 1472 | -- | 1590 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 23 | С123-020401-2511<br>2302-0401-2511<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 107,00 | -- | 428 | -- | 428 | -- | 462 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 24 | С123-020401-2502<br>2302-0401-2502<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 192 | 40,00 | -- | 7680 | -- | 7680 | -- | 8294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 614 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С123-020401-1115<br>2302-0401-1115<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 157,00 | -- | 471 | -- | 471 | -- | 509 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| 26 | С123-020401-1110<br>2302-0401-1110<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 92,00 | -- | 184 | -- | 184 | -- | 199 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| 27 | С123-020401-1106<br>2302-0401-1106<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 55,00 | -- | 110 | -- | 110 | -- | 119 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 28 | С123-020401-1101<br>2302-0401-1101<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 112 | 16,00 | -- | 1792 | -- | 1792 | -- | 1935 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 29 | С123-020401-3507<br>2302-0401-3507<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 45 | 178,00 | -- | 8010 | -- | 8010 | -- | 8651 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |
| 30 | С123-020401-3506<br>2302-0401-3506<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 32 | 40,00 | -- | 1280 | -- | 1280 | -- | 1382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 31 | С123-020401-3505<br>2302-0401-3505<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14 | 27,00 | -- | 378 | -- | 378 | -- | 408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| 32 | С123-020401-3504<br>2302-0401-3504<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 13,00 | -- | 91 | -- | 91 | -- | 98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 33 | С123-020401-3503<br>2302-0401-3503<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1100 | 10,00 | -- | 11000 | -- | 11000 | -- | 11880 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 880 | |
| 34 | С123-020401-3502<br>2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 186 | 7,00 | -- | 1302 | -- | 1302 | -- | 1406 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С123-020401-0802<br>2302-0401-0802<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 304 | 149,00 | -- | 45296 | -- | 45296 | -- | 48920 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3624 | |
| 36 | С123-020401-0106<br>2302-0401-0106<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 203,00 | -- | 2436 | -- | 2436 | -- | 2631 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 195 | |
| 37 | С123-020401-0105<br>2302-0401-0105<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 114,00 | -- | 912 | -- | 912 | -- | 985 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 38 | С123-020401-0104<br>2302-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 59,00 | -- | 236 | -- | 236 | -- | 255 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 39 | С123-020401-0103<br>2302-0401-0103<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 35,00 | -- | 70 | -- | 70 | -- | 76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 40 | С123-020401-0102<br>2302-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 275 | 17,00 | -- | 4675 | -- | 4675 | -- | 5049 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374 | |
| 41 | С123-020401-0101<br>2302-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 47 | 11,00 | -- | 517 | -- | 517 | -- | 558 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 42 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 5 | 2113,22 | 121,90 | 10566 | 610 | 1489 | 8421 | 20506 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693,44 | 25,08 | 8467 | 125 | | 1519 | |
| 43 | С123-040201-1501<br>2304-0201-1501<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 5 | 26210,00 | -- | 131050 | -- | 131050 | -- | 141534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10484 | |
| 44 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 1369,00 | -- | 13690 | -- | 13690 | -- | 14785 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1095 | |
| 45 | Прайслистп.10 | Вентиль шаровый полипропиленовый DN 25 | шт | 64 | 646,61 | -- | 41383 | -- | 41383 | -- | 44693 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3311 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Прайслистп.9 | Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20 | шт | 304 | 564,64 | -- | 171651 | -- | 171651 | -- | 185384 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13732 | |
| 47 | Е11-160501-0212<br>1116-0501-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 144 | 324,53 | -- | 46732 | -- | -- | 45798 | 99933 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 324,53 | -- | 46732 | -- | | 7402 | |
| 48 | С123-021104-3301<br>2302-1104-3301<br>РСНБ РК 2015 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м | комплект | 240 | 266,00 | -- | 63840 | -- | 63840 | -- | 68947 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5107 | |
| 49 | С123-030102-1222<br>2303-0102-1222<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 112 | 2248,00 | -- | 251776 | -- | 251776 | -- | 271918 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20142 | |
| 50 | С123-030102-1238<br>2303-0102-1238<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 64 | 7555,00 | -- | 483520 | -- | 483520 | -- | 522202 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38682 | |
| 51 | Е11-170201-0103<br>1117-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 64 | 914,89 | 0,15 | 58553 | 10 | 2364 | 55056 | 122697 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 877,80 | -- | 56179 | -- | | 9089 | |
| 52 | С123-030102-1231<br>2303-0102-1231<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 64 | 7556,00 | -- | 483584 | -- | 483584 | -- | 522271 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38687 | |
| 53 | Прайслистп.44 | Коллектор с наружной резьбой 1", 4x1/2" Valtec | шт | 16 | 7967,84 | -- | 127485 | -- | 127485 | -- | 137684 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10199 | |
| 54 | Прайслистп.45 | Кронштейн для коллекторов 1" Valtec | шт | 16 | 1756,77 | -- | 28108 | -- | 28108 | -- | 30357 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2249 | |
| 55 | Е11-181001-0102<br>1118-1001-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 16 | 1108,61 | 154,31 | 17738 | 2469 | 264 | 15339 | 35722 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 937,82 | 40,41 | 15005 | 647 | | 2646 | |
| 56 | С123-041013-0706<br>2304-1013-0706<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 16 | 2557,00 | -- | 40912 | -- | 40912 | -- | 44185 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3273 | |
| 57 | С123-040702-0104<br>2304-0702-0104<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 16 | 3211,00 | -- | 51376 | -- | 51376 | -- | 55486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4110 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 1236 | 402,05 | 65,75 | 496930 | 81267 | 76107 | 287512 | 847197 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 274,72 | 31,35 | 339556 | 38749 | | 62755 | |
| 59 | С121-110403-0219<br>2111-0403-0219<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | м | 49,5 | 601,00 | -- | 29750 | -- | 29750 | -- | 32129 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2380 | |
| 60 | С121-110403-0216<br>2111-0403-0216<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | м | 35,2 | 496,00 | -- | 17459 | -- | 17459 | -- | 18856 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1397 | |
| 61 | С121-110403-0214<br>2111-0403-0214<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 15,4 | 341,00 | -- | 5251 | -- | 5251 | -- | 5672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 420 | |
| 62 | С121-110403-0212<br>2111-0403-0212<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 7,7 | 306,00 | -- | 2356 | -- | 2356 | -- | 2545 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 188 | |
| 63 | С121-110403-0209<br>2111-0403-0209<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1059,3 | 253,00 | -- | 268003 | -- | 268003 | -- | 289443 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21440 | |
| 64 | С121-110403-0207<br>2111-0403-0207<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 192,5 | 196,00 | -- | 37730 | -- | 37730 | -- | 40748 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5659563 | 136846 | 2912385 | 2521019 | 8835029 |
| | | | | | | | 2610332 | 46298 | -- | 654446 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 937643 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 81502 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 453074 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 360549 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 361533 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 103934 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1403110 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 363 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 453074 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 4721920 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16968 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2203557 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2453366 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 509 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2159486 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 550512 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 7431918 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1753 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2203557 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8835028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2116 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2656630 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 64 ШТ.** | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | счетчик (водомер) | 64 | 542,29 | 26,30 | 34707 | 1683 | 1169 | 32005 | 72048 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 497,74 | 12,54 | 31855 | 803 | | 5337 | |
| 66 | С123-030301-0301<br>2303-0301-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч** | шт. | 64 | 23101,00 | -- | 1478464 | -- | 1478464 | -- | 1596741 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118277 | |
| 67 | Е11-181001-0101<br>1118-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | фильтр | 64 | 1108,71 | 156,47 | 70957 | 10014 | 923 | 61771 | 143347 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 937,82 | 47,05 | 60020 | 3011 | | 10618 | |
| 68 | С123-041013-0703<br>2304-1013-0703<br>РСНБ РК 2015 | **Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** | шт. | 64 | 622,00 | -- | 39808 | -- | 39808 | -- | 42993 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3185 | |
| 69 | С123-020101-1001<br>2302-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /25х15/** | шт. | 128 | 249,00 | -- | 31872 | -- | 31872 | -- | 34422 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2550 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | С123-040501-0107<br>2304-0501-0107<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 128 | 575,00 | -- | 73600 | -- | 73600 | -- | 79488 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5888 | |
| 71 | С123-041001-6301<br>2304-1001-6301<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91 | шт. | 64 | 803,00 | -- | 51392 | -- | 51392 | -- | 55503 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4111 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1780800 | 11697 | 1677228 | 93776 | 2024542 |
| | | | | | | | 91876 | 3814 | -- | 149966 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1780800 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2091 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 95689 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1675136 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 2040 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 93776 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 149966 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2024542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 95689 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2024542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 95689 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1 (ОБЩЕДОМОВОЙ), ВК-28** | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-160901-0502<br>1116-0901-0502<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 4641,63 | 121,90 | 4642 | 122 | 3039 | 1476 | 6607 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1481,08 | 25,08 | 1481 | 25 | | 489 | |
| 73 | С123-030301-0402<br>2303-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus | шт. | 1 | 8403,00 | -- | 8403 | -- | 8403 | -- | 9075 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672 | |
| 74 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 /ст-ть фланцев 2 шт. учтена в установке счетчиков/ | шт. | 2 | 1369,00 | -- | 2738 | -- | 2738 | -- | 2957 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 219 | |
| 75 | С123-011306-0206<br>2301-1306-0206<br>РСНБ РК 2015 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм | м | 0,93 | 2388,00 | -- | 2221 | -- | 2221 | -- | 2399 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | |
| 76 | С123-011306-0201<br>2301-1306-0201<br>РСНБ РК 2015 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм | м | 0,2 | 1197,00 | -- | 239 | -- | 239 | -- | 259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2490,28 | -- | 2490 | -- | 2195 | 289 | 3002 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 295,03 | -- | 295 | -- | | 222 | |
| 78 | С123-040501-0222<br>2304-0501-0222<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 1493,00 | -- | 1493 | -- | 1493 | -- | 1612 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 79 | С123-041012-3303<br>2304-1012-3303<br>РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 50, типа Seagull ГОСТ 27036-86 | шт. | 2 | 8094,00 | -- | 16188 | -- | 16188 | -- | 17483 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1295 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 38414 | 122 | 36516 | 1765 | 43394 |
| | | | | | | | 1776 | 25 | -- | 3213 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 38414 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5234 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1801 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 31282 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 9 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1765 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3214 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 43394 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1801 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 43394 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1801 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 3 (В ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ), ВК-30** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-160901-0201<br>1116-0901-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 17497,13 | 295,85 | 17497 | 296 | 10370 | 6761 | 26199 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6831,36 | 68,07 | 6831 | 68 | | 1941 | |
| 81 | С123-030301-0213<br>2303-0301-0213<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 | шт. | 1 | 39017,00 | -- | 39017 | -- | 39017 | -- | 42138 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3121 | |
| 82 | С123-021104-1001<br>2302-1104-1001<br>РСНБ РК 2015 | Патрубки | 10 шт. | 0,3 | 1527,00 | -- | 458 | -- | 458 | -- | 495 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 575,00 | -- | 575 | -- | 575 | -- | 621 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 84 | С123-020801-0405<br>2302-0801-0405<br>РСНБ РК 2015 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм ГОСТ 8944-75 | 10 шт. | 0,2 | 4898,00 | -- | 980 | -- | 980 | -- | 1058 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 85 | С123-020801-0507<br>2302-0801-0507<br>РСНБ РК 2015 | Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 40 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) | 10 шт. | 0,1 | 3501,00 | -- | 350 | -- | 350 | -- | 378 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 86 | С123-040501-0111<br>2304-0501-0111<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 2250,00 | -- | 4500 | -- | 4500 | -- | 4860 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |
| 87 | С123-041013-0707<br>2304-1013-0707<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 3545,00 | -- | 3545 | -- | 3545 | -- | 3829 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 284 | |
| 88 | С123-041012-3302<br>2304-1012-3302<br>РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 27036-86 | шт. | 2 | 6888,00 | -- | 13776 | -- | 13776 | -- | 14878 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1102 | |
| 89 | С123-020101-1007<br>2302-0101-1007<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 364,00 | -- | 728 | -- | 728 | -- | 786 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 81426 | 296 | 74299 | 6761 | 95242 |
| | | | | | | | 6831 | 68 | -- | 7055 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 81426 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10370 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6899 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 63929 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6761 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7055 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 95242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6899 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 95242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6899 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3** | | | | | | | | | |
| 90 | Е11-160501-0206<br>1116-0501-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 5 | 2077,30 | 543,81 | 10386 | 2719 | 133 | 8098 | 19963 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1506,70 | 145,97 | 7534 | 730 | | 1479 | |
| 91 | С123-010602-0207<br>2301-0602-0207<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 4,73 | 1395,00 | -- | 6598 | -- | 6598 | -- | 7126 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| 92 | Е11-160501-0205<br>1116-0501-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 42 | 1884,35 | 31,76 | 79143 | 1334 | 124 | 76154 | 167721 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1849,65 | 0,55 | 77685 | 23 | | 12424 | |
| 93 | С123-010602-0206<br>2301-0602-0206<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 41,58 | 878,00 | -- | 36507 | -- | 36507 | -- | 39428 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2921 | |
| 94 | Е11-160501-0204<br>1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 25 | 1738,31 | 27,60 | 43458 | 690 | 85 | 41838 | 92120 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1707,32 | 0,37 | 42683 | 9 | | 6824 | |
| 95 | С123-010602-0205<br>2301-0602-0205<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 24,75 | 538,00 | -- | 13316 | -- | 13316 | -- | 14381 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1065 | |
| 96 | Е11-160501-0203<br>1116-0501-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 13 | 1572,33 | 23,34 | 20440 | 303 | 53 | 19685 | 43336 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1544,93 | 0,24 | 20084 | 3 | | 3210 | |
| 97 | С123-010602-0204<br>2301-0602-0204<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 12,87 | 306,00 | -- | 3938 | -- | 3938 | -- | 4253 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 315 | |
| 98 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 8 | 1440,69 | 19,75 | 11526 | 158 | 41 | 11102 | 24437 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1415,89 | 0,15 | 11327 | 1 | | 1810 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | С123-010602-0203<br>2301-0602-0203<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 7,92 | 192,00 | -- | 1521 | -- | 1521 | -- | 1642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 100 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1380 | 1334,45 | 16,43 | 1841542 | 22674 | 8744 | 1774045 | 3904834 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1311,68 | 0,09 | 1810124 | 126 | | 289247 | |
| 101 | С123-010602-0202<br>2301-0602-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 1366,2 | 132,00 | -- | 180338 | -- | 180338 | -- | 194765 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14427 | |
| 102 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1468 | 84,30 | 1,25 | 123754 | 1828 | 5207 | 114384 | 257190 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 116719 | -- | | 19051 | |
| 103 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,473 | 57921,94 | -- | 85319 | -- | 5742 | 78781 | 177228 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 79577 | -- | | 13128 | |
| 104 | С123-020401-1206<br>2302-0401-1206<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 328,00 | -- | 656 | -- | 656 | -- | 708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| 105 | С123-020401-1205<br>2302-0401-1205<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 170,00 | -- | 510 | -- | 510 | -- | 551 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 106 | С123-020401-1202<br>2302-0401-1202<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 26,00 | -- | 52 | -- | 52 | -- | 56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 107 | С123-020401-1201<br>2302-0401-1201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 560 | 13,00 | -- | 7280 | -- | 7280 | -- | 7862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 582 | |
| 108 | С123-020401-2406<br>2302-0401-2406<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 386,00 | -- | 772 | -- | 772 | -- | 834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С123-020401-2401<br>2302-0401-2401<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 176 | 23,00 | -- | 4048 | -- | 4048 | -- | 4372 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 324 | |
| 110 | С123-020401-2513<br>2302-0401-2513<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 184,00 | -- | 368 | -- | 368 | -- | 397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| 111 | С123-020401-2510<br>2302-0401-2510<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 86,00 | -- | 688 | -- | 688 | -- | 743 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 112 | С123-020401-2508<br>2302-0401-2508<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 70,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 113 | С123-020401-1115<br>2302-0401-1115<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 157,00 | -- | 314 | -- | 314 | -- | 339 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25 | |
| 114 | С123-020401-1110<br>2302-0401-1110<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 92,00 | -- | 184 | -- | 184 | -- | 199 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| 115 | С123-020401-1106<br>2302-0401-1106<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 55,00 | -- | 110 | -- | 110 | -- | 119 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 116 | С123-020401-1103<br>2302-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 30,00 | -- | 60 | -- | 60 | -- | 65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 117 | С123-020401-3507<br>2302-0401-3507<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 178,00 | -- | 890 | -- | 890 | -- | 961 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 118 | С123-020401-3506<br>2302-0401-3506<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 42 | 40,00 | -- | 1680 | -- | 1680 | -- | 1814 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 134 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | С123-020401-3505<br>2302-0401-3505<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 25 | 27,00 | -- | 675 | -- | 675 | -- | 729 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | |
| 120 | С123-020401-3504<br>2302-0401-3504<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 13 | 13,00 | -- | 169 | -- | 169 | -- | 183 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 121 | С123-020401-3503<br>2302-0401-3503<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 10,00 | -- | 80 | -- | 80 | -- | 86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 122 | С123-020401-3502<br>2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1380 | 7,00 | -- | 9660 | -- | 9660 | -- | 10433 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 773 | |
| 123 | С123-020401-0802<br>2302-0401-0802<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 160 | 149,00 | -- | 23840 | -- | 23840 | -- | 25747 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1907 | |
| 124 | С123-020401-0105<br>2302-0401-0105<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 114,00 | -- | 1140 | -- | 1140 | -- | 1231 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91 | |
| 125 | С123-020401-0104<br>2302-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 59,00 | -- | 413 | -- | 413 | -- | 446 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 126 | С123-020401-0103<br>2302-0401-0103<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 35,00 | -- | 140 | -- | 140 | -- | 151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 127 | С123-020401-0102<br>2302-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 17,00 | -- | 34 | -- | 34 | -- | 37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 128 | С123-020401-0101<br>2302-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 345 | 11,00 | -- | 3795 | -- | 3795 | -- | 4099 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 304 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Е11-160501-0212<br>1116-0501-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 105,6 | 324,53 | -- | 34270 | -- | -- | 33585 | 73284 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 324,53 | -- | 34270 | -- | | 5428 | |
| 130 | С123-021104-3301<br>2302-1104-3301<br>РСНБ РК 2015 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м | комплект | 176 | 266,00 | -- | 46816 | -- | 46816 | -- | 50561 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3745 | |
| 131 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3 | 2113,22 | 121,90 | 6340 | 366 | 894 | 5052 | 12303 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693,44 | 25,08 | 5080 | 75 | | 911 | |
| 132 | С123-040201-1501<br>2304-0201-1501<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 3 | 26210,00 | -- | 78630 | -- | 78630 | -- | 84920 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6290 | |
| 133 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1369,00 | -- | 8214 | -- | 8214 | -- | 8871 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 657 | |
| 134 | Прайслистп.9 | Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20 | шт | 304 | 564,64 | -- | 171651 | -- | 171651 | -- | 185384 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13732 | |
| 135 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 1198 | 402,05 | 65,75 | 481652 | 78769 | 73766 | 278672 | 821150 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 274,72 | 31,35 | 329117 | 37557 | | 60826 | |
| 136 | С121-110403-0219<br>2111-0403-0219<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | м | 5,5 | 601,00 | -- | 3306 | -- | 3306 | -- | 3570 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 264 | |
| 137 | С121-110403-0216<br>2111-0403-0216<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | м | 46,2 | 496,00 | -- | 22915 | -- | 22915 | -- | 24748 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1833 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | С121-110403-0214<br>2111-0403-0214<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 27,5 | 341,00 | -- | 9378 | -- | 9378 | -- | 10128 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 750 | |
| 139 | С121-110403-0212<br>2111-0403-0212<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 14,3 | 306,00 | -- | 4376 | -- | 4376 | -- | 4726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 350 | |
| 140 | С121-110403-0209<br>2111-0403-0209<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 8,8 | 253,00 | -- | 2226 | -- | 2226 | -- | 2405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | |
| 141 | С121-110403-0207<br>2111-0403-0207<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1215,5 | 196,00 | -- | 238238 | -- | 238238 | -- | 257297 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19059 | |
| 142 | Прайслистп.46 | Коллектор с наружной резьбой 1", 4х3/4" Valtec | шт | 16 | 10404,91 | -- | 166479 | -- | 166479 | -- | 179797 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13318 | |
| 143 | Прайслистп.45 | Кронштейн для коллекторов 1" Valtec | шт | 16 | 1756,77 | -- | 28108 | -- | 28108 | -- | 30357 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2249 | |
| 144 | Е11-181001-0101<br>1118-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 16 | 1108,71 | 156,47 | 17739 | 2504 | 230 | 15443 | 35837 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 937,82 | 47,05 | 15005 | 753 | | 2655 | |
| 145 | С123-041013-0705<br>2304-1013-0705<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 16 | 1428,00 | -- | 22848 | -- | 22848 | -- | 24676 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1828 | |
| 146 | С123-040702-0103<br>2304-0702-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 16 | 2012,00 | -- | 32192 | -- | 32192 | -- | 34767 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2575 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3891002 | 111344 | 1230452 | 2456839 | 6855669 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2549205 | 39278 | -- | 507825 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 847409 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 79509 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 446251 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 280438 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 357453 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 96389 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1301252 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 359 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 446251 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3043593 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 15511 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2142232 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 854995 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 510 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2099387 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 411438 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 5554419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1698 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2142232 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 6855671 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2057 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2588483 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 64 ШТ.** | | | | | | | | | |
| 147 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 64 | 542,29 | 26,30 | 34707 | 1683 | 1169 | 32005 | 72048 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 497,74 | 12,54 | 31855 | 803 | | 5337 | |
| 148 | С123-030301-0401<br>2303-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus | шт. | 64 | 6020,00 | -- | 385280 | -- | 385280 | -- | 416102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30822 | |
| 149 | С123-030302-0601<br>2303-0302-0601<br>РСНБ РК 2015 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus | шт. | 64 | 792,00 | -- | 50688 | -- | 50688 | -- | 54743 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4055 | |
| 150 | С123-030302-0501<br>2303-0302-0501<br>РСНБ РК 2015 | Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus | шт. | 64 | 14205,00 | -- | 909120 | -- | 909120 | -- | 981850 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72730 | |
| 151 | С123-020101-1001<br>2302-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /25х15/ | шт. | 128 | 249,00 | -- | 31872 | -- | 31872 | -- | 34422 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2550 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | С123-040501-0107<br>2304-0501-0107<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 128 | 575,00 | -- | 73600 | -- | 73600 | -- | 79488 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5888 | |
| 153 | С123-041001-6301<br>2304-1001-6301<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91 | шт. | 64 | 803,00 | -- | 51392 | -- | 51392 | -- | 55503 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4111 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1536659 | 1683 | 1503121 | 32005 | 1694156 |
| | | | | | | | 31855 | 803 | -- | 125493 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1536659 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1168 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 32658 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1501952 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 32005 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 125493 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1694156 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 32658 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1694156 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 32658 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т4** | | | | | | | | | |
| 154 | Е11-160501-0204<br>1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 5 | 1738,31 | 27,60 | 8692 | 138 | 17 | 8368 | 18424 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1707,32 | 0,37 | 8537 | 2 | | 1365 | |
| 155 | С123-010602-0205<br>2301-0602-0205<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 4,95 | 538,00 | -- | 2663 | -- | 2663 | -- | 2876 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 156 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 362 | 1440,69 | 19,75 | 521529 | 7151 | 1825 | 502356 | 1105796 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1415,89 | 0,15 | 512553 | 55 | | 81911 | |
| 157 | С123-010602-0203<br>2301-0602-0203<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 358,38 | 192,00 | -- | 68809 | -- | 68809 | -- | 74314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5505 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 367 | 84,30 | 1,25 | 30939 | 457 | 1302 | 28596 | 64297 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 29180 | -- | | 4763 | |
| 159 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,367 | 57921,94 | -- | 21257 | -- | 1430 | 19628 | 44157 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 19827 | -- | | 3271 | |
| 160 | С123-020401-1204<br>2302-0401-1204<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 100,00 | -- | 200 | -- | 200 | -- | 216 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 161 | С123-020401-1202<br>2302-0401-1202<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 159 | 26,00 | -- | 4134 | -- | 4134 | -- | 4465 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 331 | |
| 162 | С123-020401-2404<br>2302-0401-2404<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 123,00 | -- | 246 | -- | 246 | -- | 266 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |
| 163 | С123-020401-2402<br>2302-0401-2402<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 140 | 35,00 | -- | 4900 | -- | 4900 | -- | 5292 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 392 | |
| 164 | С123-020401-3505<br>2302-0401-3505<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 27,00 | -- | 135 | -- | 135 | -- | 146 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 165 | С123-020401-3503<br>2302-0401-3503<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 362 | 10,00 | -- | 3620 | -- | 3620 | -- | 3910 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 290 | |
| 166 | С123-020401-0102<br>2302-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 91 | 17,00 | -- | 1547 | -- | 1547 | -- | 1671 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| 167 | Е11-170201-0101<br>1117-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка | шт. | 64 | 7058,85 | 26,60 | 451767 | 1702 | 401109 | 48764 | 540572 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 764,94 | 12,54 | 48956 | 803 | | 40042 | |
| 168 | С123-020401-0603<br>2302-0401-0603<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 128 | 407,00 | -- | 52096 | -- | 52096 | -- | 56264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4168 | |
| 169 | Е11-160602-0201<br>1116-0602-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 64 | 576,18 | 2,26 | 36876 | 145 | 4549 | 31573 | 73924 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 502,84 | 0,55 | 32182 | 35 | | 5476 | |
| 170 | С123-051314-0503<br>2305-1314-0503<br>РСНБ РК 2015 | Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2" , DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 | шт. | 64 | 2502,00 | -- | 160128 | -- | 160128 | -- | 172938 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12810 | |
| 171 | С123-040702-0103<br>2304-0702-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 208 | 2012,00 | -- | 418496 | -- | 418496 | -- | 451976 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33480 | |
| 172 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 145 | 402,05 | 65,75 | 58297 | 9534 | 8928 | 33729 | 99388 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 274,72 | 31,35 | 39835 | 4546 | | 7362 | |
| 173 | С121-110403-0214<br>2111-0403-0214<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 5,5 | 341,00 | -- | 1876 | -- | 1876 | -- | 2026 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| 174 | С121-110403-0209<br>2111-0403-0209<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 154 | 253,00 | -- | 38962 | -- | 38962 | -- | 42079 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3117 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1887167 | 19127 | 1176972 | 673014 | 2764997 |
| | | | | | | | 691068 | 5441 | -- | 204817 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 120392 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 10359 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 64207 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 40838 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 53357 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13900 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 187649 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 64207 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1766776 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 408801 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 632302 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 716974 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 619656 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 190915 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2577346 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 632302 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 2764995 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 551 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 696509 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 2 ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ИЗ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА), ВК-29** | | | | | | | | | |
| 175 | Е11-160901-0201<br>1116-0901-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 17497,13 | 295,85 | 17497 | 296 | 10370 | 6761 | 26199 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6831,36 | 68,07 | 6831 | 68 | | 1941 | |
| 176 | С123-030301-0406<br>2303-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 10 AN, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus | шт. | 1 | 78172,00 | -- | 78172 | -- | 78172 | -- | 84426 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6254 | |
| 177 | С123-030302-0605<br>2303-0302-0605<br>РСНБ РК 2015 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus | шт. | 1 | 10342,00 | -- | 10342 | -- | 10342 | -- | 11169 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 827 | |
| 178 | С123-030302-0503<br>2303-0302-0503<br>РСНБ РК 2015 | Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus | шт. | 1 | 20299,00 | -- | 20299 | -- | 20299 | -- | 21923 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1624 | |
| 179 | С123-021104-1001<br>2302-1104-1001<br>РСНБ РК 2015 | Патрубки | 10 шт. | 0,3 | 1527,00 | -- | 458 | -- | 458 | -- | 495 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 180 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 575,00 | -- | 575 | -- | 575 | -- | 621 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 181 | С123-020801-0405<br>2302-0801-0405<br>РСНБ РК 2015 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм ГОСТ 8944-75 | 10 шт. | 0,2 | 4898,00 | -- | 980 | -- | 980 | -- | 1058 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 182 | С123-020801-0507<br>2302-0801-0507<br>РСНБ РК 2015 | Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 40 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) | 10 шт. | 0,1 | 3501,00 | -- | 350 | -- | 350 | -- | 378 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | С123-040501-0111<br>2304-0501-0111<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 2250,00 | -- | 4500 | -- | 4500 | -- | 4860 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |
| 184 | С123-041013-0707<br>2304-1013-0707<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 3545,00 | -- | 3545 | -- | 3545 | -- | 3829 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 284 | |
| 185 | С123-041001-6305<br>2304-1001-6305<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 3634,00 | -- | 3634 | -- | 3634 | -- | 3925 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 291 | |
| 186 | С123-041012-3302<br>2304-1012-3302<br>РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 27036-86 | шт. | 2 | 6888,00 | -- | 13776 | -- | 13776 | -- | 14878 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1102 | |
| 187 | С123-020101-1007<br>2302-0101-1007<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 364,00 | -- | 728 | -- | 728 | -- | 786 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 154856 | 296 | 147729 | 6761 | 174547 |
| | | | | | | | 6831 | 68 | -- | 12930 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 154856 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10370 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6899 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 137359 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6761 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12929 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 174547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6899 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 174547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6899 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 4 ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (К ТЕПЛОВОМУ ПУНКТУ), ВК-31** | | | | | | | | | |
| 188 | Е11-160901-0201<br>1116-0901-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 17497,13 | 295,85 | 17497 | 296 | 10370 | 6761 | 26199 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6831,36 | 68,07 | 6831 | 68 | | 1941 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | С123-030301-0409<br>2303-0301-0409<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus | шт. | 1 | 59441,00 | -- | 59441 | -- | 59441 | -- | 64196 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4755 | |
| 190 | С123-030302-0603<br>2303-0302-0603<br>РСНБ РК 2015 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus | шт. | 1 | 4328,00 | -- | 4328 | -- | 4328 | -- | 4674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 346 | |
| 191 | С123-021104-1001<br>2302-1104-1001<br>РСНБ РК 2015 | Патрубки | 10 шт. | 0,3 | 1527,00 | -- | 458 | -- | 458 | -- | 495 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 192 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 575,00 | -- | 575 | -- | 575 | -- | 621 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 193 | С123-020801-0403<br>2302-0801-0403<br>РСНБ РК 2015 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75 | 10 шт. | 0,2 | 3166,00 | -- | 633 | -- | 633 | -- | 684 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 194 | С123-020801-0505<br>2302-0801-0505<br>РСНБ РК 2015 | Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 25 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) | 10 шт. | 0,1 | 1798,00 | -- | 180 | -- | 180 | -- | 194 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 195 | С123-040501-0111<br>2304-0501-0111<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 2250,00 | -- | 4500 | -- | 4500 | -- | 4860 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |
| 196 | С123-041013-0705<br>2304-1013-0705<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 1428,00 | -- | 1428 | -- | 1428 | -- | 1542 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 197 | С123-020101-1003<br>2302-0101-1003<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 277,00 | -- | 554 | -- | 554 | -- | 598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| 198 | С123-041001-6303<br>2304-1001-6303<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 25, типа Seagull ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 2103,00 | -- | 2103 | -- | 2103 | -- | 2271 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | С123-041012-3104 2304-1012-3104 РСНБ РК 2015 | Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86 | шт. | 2 | 2933,00 | -- | 5866 | -- | 5866 | -- | 6335 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 469 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 97563 | 296 | 90436 | 6761 | 112669 |
| | | | | | | | 6831 | 68 | -- | 8345 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 97563 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10370 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6899 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 80066 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6761 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8346 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 112671 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6899 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 112671 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6899 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 200 | Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 37053,06 | 1549,64 | 37053 | 1550 | 1511 | 20921 | 62612 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 33992,00 | 304,50 | 33992 | 305 | | 4638 | |
| 201 | 51-021401-0611 5102-1401-0611 РСНБ РК 2015 | Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 804 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м3/ч, Н 31,5 м вод. ст., типа ЭнКо | шт. | 1 | 1433697,00 | -- | 1433697 | -- | | -- | 1433697 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1433697 | -- | |
| 202 | Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 17,5 | 2767,12 | 38,23 | 48425 | 669 | 35388 | 12355 | 65642 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,73 | 13,67 | 12368 | 239 | | 4862 | |
| 203 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 17,5 | 84,30 | 1,25 | 1475 | 22 | 62 | 1364 | 3066 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 1391 | -- | | 227 | |
| 204 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,0175 | 57921,94 | -- | 1014 | -- | 69 | 936 | 2106 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 945 | -- | | 156 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2113,22 | 121,90 | 2113 | 122 | 298 | 1684 | 4101 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693,44 | 25,08 | 1693 | 25 | | 304 | |
| 206 | С123-040201-1501<br>2304-0201-1501<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 26210,00 | -- | 26210 | -- | 26210 | -- | 28307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2097 | |
| 207 | С123-040501-0224<br>2304-0501-0224<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 2967,00 | -- | 2967 | -- | 2967 | -- | 3204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 237 | |
| 208 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4,5 | 537,00 | -- | 2417 | -- | 2417 | -- | 2610 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 209 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1369,00 | -- | 2738 | -- | 2738 | -- | 2957 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 219 | |
| 210 | С123-020401-3103<br>2302-0401-3103<br>РСНБ РК 2015 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 285,00 | -- | 285 | -- | 285 | -- | 308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 211 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,13 | 87,58 | 2,33 | 274 | 7 | 136 | 91 | 395 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 131 | 1 | | 29 | |
| 212 | Е11-130301-1703<br>1113-0301-1703<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 | м2 | 3,13 | 296,84 | 1,65 | 929 | 5 | 875 | 34 | 1040 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,55 | 0,25 | 49 | 1 | | 77 | |
| 213 | С123-020401-3103<br>2302-0401-3103<br>РСНБ РК 2015 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 285,00 | -- | 285 | -- | 285 | -- | 308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 214 | С123-041012-3303<br>2304-1012-3303<br>РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 50, типа Seagull ГОСТ 27036-86 | шт. | 1 | 8094,00 | -- | 8094 | -- | 8094 | -- | 8742 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 648 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 10 | 402,05 | 65,75 | 4020 | 658 | 615 | 2326 | 6854 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 274,72 | 31,35 | 2747 | 314 | | 508 | |
| 216 | С121-110403-0217<br>2111-0403-0217<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | м | 11 | 521,00 | -- | 5731 | -- | 5731 | -- | 6189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | |
| | | | | ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | |
| 217 | Е11-161201-0101<br>1116-1201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 2833,21 | -- | 2833 | -- | 759 | 2032 | 5255 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2073,60 | -- | 2074 | -- | | 389 | |
| | | | | Водопроводный колодец D=1000 | | | | | | | |
| 218 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,53 | 21169,04 | 8932,99 | 11220 | 4734 | 1363 | 6926 | 19597 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9666,26 | 3533,17 | 5123 | 1873 | | 1452 | |
| 219 | С121-040302-0101<br>2104-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 8518,00 | -- | 8518 | -- | 8518 | -- | 9199 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 681 | |
| 220 | С121-040301-0106<br>2104-0301-0106<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9845,00 | -- | 9845 | -- | 9845 | -- | 10633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 788 | |
| 221 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 6820,00 | -- | 6820 | -- | 6820 | -- | 7366 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 546 | |
| 222 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 2177,00 | -- | 2177 | -- | 2177 | -- | 2351 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | |
| 223 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20134,00 | -- | 20134 | -- | 20134 | -- | 21745 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1611 | |
| 224 | С121-060304-0401<br>2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,01708 | 573778,00 | -- | 9800 | -- | 9800 | -- | 10584 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 784 | |
| 225 | Е11-270402-0101<br>1127-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>ТЧ 27 п.1.39,<br>таблица 1 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 | м2 основания или покрытия | 5,34 | 169,21 | 126,77 | 904 | 677 | 2 | 458 | 1470 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,14 | 37,24 | 225 | 199 | | 109 | |
| 226 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,81168 | 1438,00 | -- | 1167 | -- | 1167 | -- | 1261 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93 | |
| 227 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 5,34 | 1199,56 | 2,82 | 6406 | 15 | 5474 | 996 | 7994 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 171,79 | 0,99 | 917 | 5 | | 592 | |
| | | | | Железобетонные каналы | | | | | | | |
| 228 | Е11-070601-0101<br>1107-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>14 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 0,6544 | 11567,86 | 2739,92 | 7570 | 1793 | 3221 | 3650 | 12117 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3906,09 | 820,10 | 2556 | 537 | | 898 | |
| 229 | С121-040303-0105<br>2104-0303-0105<br>РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,46 | 53385,00 | -- | 24557 | -- | 24557 | -- | 26522 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1965 | |
| 230 | С121-040302-0205<br>2104-0302-0205<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,2 | 50166,00 | -- | 10033 | -- | 10033 | -- | 10836 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 803 | |
| 231 | С121-049999-9917<br>2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /подушка опорная ОП1/ | м3 | 0,0144 | 34319,00 | -- | 494 | -- | 494 | -- | 534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 1700205 | 10252 | 192045 | 53773 | 1779602 |
| | | | | | | | 64213 | 3497 | 1433697 | 25624 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1433697 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1433697 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 37053 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1511 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 34297 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 20921 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4638 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 62612 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34297 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 101679 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6747 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15623 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5731 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 68617 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15417 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9368 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 126464 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15623 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 9800 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9800 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 784 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 10584 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 117976 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 36507 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 17791 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 63130 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17435 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10833 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 146243 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17791 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 1779600 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67710 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | |
| | | **Трубы** | | | | | | | | | |
| 232 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 7,5 | 1446,04 | 19,75 | 10845 | 148 | 78 | 10408 | 22953 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1415,89 | 0,15 | 10619 | 1 | | 1700 | |
| 233 | С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 7,425 | 201,00 | -- | 1492 | -- | 1492 | -- | 1612 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 234 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык | м трубопровода | 98 | 1334,45 | 16,43 | 130776 | 1610 | 621 | 125983 | 277300 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1311,68 | 0,09 | 128545 | 9 | | 20541 | |
| 235 | С123-010601-0102<br>2301-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 97,02 | 120,00 | -- | 11642 | -- | 11642 | -- | 12574 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 931 | |
| 236 | С123-020401-1202<br>2302-0401-1202<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 26,00 | -- | 52 | -- | 52 | -- | 56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 237 | С123-020401-1201<br>2302-0401-1201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 34 | 13,00 | -- | 442 | -- | 442 | -- | 477 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |
| 238 | С123-020401-2402<br>2302-0401-2402<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 35,00 | -- | 70 | -- | 70 | -- | 76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 239 | С123-020401-2401<br>2302-0401-2401<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 16 | 23,00 | -- | 368 | -- | 368 | -- | 397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| 240 | С123-020401-1101<br>2302-0401-1101<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 16,00 | -- | 32 | -- | 32 | -- | 35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 241 | С123-020401-3503<br>2302-0401-3503<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 10,00 | -- | 70 | -- | 70 | -- | 76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 242 | С123-020401-3502<br>2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 98 | 7,00 | -- | 686 | -- | 686 | -- | 741 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 243 | С123-020401-0802<br>2302-0401-0802<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 16 | 149,00 | -- | 2384 | -- | 2384 | -- | 2575 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 191 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | С123-020401-0102<br>2302-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 17,00 | -- | 34 | -- | 34 | -- | 37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 245 | С123-020401-0101<br>2302-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 25 | 11,00 | -- | 275 | -- | 275 | -- | 297 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 246 | С123-040501-0102<br>2304-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 22 | 651,00 | -- | 14322 | -- | 14322 | -- | 15468 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1146 | |
| 247 | Е11-160501-0212<br>1116-0501-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 9,6 | 721,53 | -- | 6927 | -- | 3812 | 3053 | 10778 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 324,53 | -- | 3115 | -- | | 798 | |
| | | Приборы | | | | | | | | | |
| 248 | С123-030102-1222<br>2303-0102-1222<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 8 | 2248,00 | -- | 17984 | -- | 17984 | -- | 19423 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1439 | |
| 249 | С123-030102-1238<br>2303-0102-1238<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 4 | 7555,00 | -- | 30220 | -- | 30220 | -- | 32638 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2418 | |
| | | Изоляционные работы | | | | | | | | | |
| 250 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 90,5 | 606,50 | 65,75 | 54888 | 5950 | 24076 | 21052 | 82015 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 274,72 | 31,35 | 24862 | 2837 | | 6075 | |
| 251 | С121-110403-0209<br>2111-0403-0209<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 8,25 | 253,00 | -- | 2087 | -- | 2087 | -- | 2254 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 167 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | С121-110403-0207<br>2111-0403-0207<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 91,3 | 196,00 | -- | 17895 | -- | 17895 | -- | 19326 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1432 | |
| 253 | С123-051313-0201<br>2305-1313-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на два ответвления, DN 1"x3/4" E, L 99 мм, типа Giacomini | шт. | 2 | 5322,00 | -- | 10644 | -- | 10644 | -- | 11496 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 852 | |
| 254 | С123-051313-0303<br>2305-1313-0303<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini | шт. | 2 | 4054,00 | -- | 8108 | -- | 8108 | -- | 8757 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 649 | |
| 255 | С123-041013-0703<br>2304-1013-0703<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 622,00 | -- | 1244 | -- | 1244 | -- | 1344 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100 | |
| 256 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 575,00 | -- | 1150 | -- | 1150 | -- | 1242 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 257 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 105,5 | 82,27 | 1,25 | 8680 | 131 | 161 | 8220 | 18252 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 8388 | -- | | 1352 | |
| 258 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,1055 | 57921,94 | -- | 6111 | -- | 412 | 5642 | 12694 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 5699 | -- | | 940 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 339429 | 7840 | 150361 | 174358 | 554893 |
| | | | | | | | 181230 | 2847 | -- | 41105 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 80981 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 24487 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 33399 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 19982 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 26694 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8614 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 116289 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33399 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 258448 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4670 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 150678 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 101220 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 147664 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32489 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 438601 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 150678 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 554890 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 146 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 184077 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Бытовая канализация К1** | | | | | | | | | |
| 259 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 667 | 737,87 | 3,29 | 492162 | 2192 | 3647 | 477241 | 1046955 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 729,12 | 0,99 | 486323 | 657 | | 77552 | |
| 260 | С123-010801-0108<br>2301-0801-0108<br>РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм | м | 665,666 | 753,00 | -- | 501246 | -- | 501246 | -- | 541346 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40100 | |
| 261 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 275 | 764,09 | 1,34 | 210124 | 369 | 654 | 205035 | 448371 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 760,37 | 0,43 | 209101 | 118 | | 33213 | |
| 262 | С123-010801-0103<br>2301-0801-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм | м | 274,45 | 480,00 | -- | 131736 | -- | 131736 | -- | 142275 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10539 | |
| 263 | С123-020601-0203<br>2302-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 42 | 249,00 | -- | 10458 | -- | 10458 | -- | 11295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 837 | |
| 264 | С123-020601-0201<br>2302-0601-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 176 | 72,00 | -- | 12672 | -- | 12672 | -- | 13686 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1014 | |
| 265 | С123-020601-0303<br>2302-0601-0303<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 40 | 202,00 | -- | 8080 | -- | 8080 | -- | 8726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646 | |
| 266 | С123-020601-0301<br>2302-0601-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 4 | 60,00 | -- | 240 | -- | 240 | -- | 259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | С123-020601-0406<br>2302-0601-0406<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 15 | 385,00 | -- | 5775 | -- | 5775 | -- | 6237 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 462 | |
| 268 | С123-020601-0401<br>2302-0601-0401<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 90 | 116,00 | -- | 10440 | -- | 10440 | -- | 11275 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 835 | |
| 269 | С123-020601-0506<br>2302-0601-0506<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 100 | 461,00 | -- | 46100 | -- | 46100 | -- | 49788 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3688 | |
| 270 | С123-020601-0501<br>2302-0601-0501<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 18 | 128,00 | -- | 2304 | -- | 2304 | -- | 2488 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |
| 271 | С123-020601-0504<br>2302-0601-0504<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 64 | 386,00 | -- | 24704 | -- | 24704 | -- | 26680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1976 | |
| 272 | С123-020601-0404<br>2302-0601-0404<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 16 | 287,00 | -- | 4592 | -- | 4592 | -- | 4959 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 367 | |
| 273 | С123-020601-1103<br>2302-0601-1103<br>РСНБ РК 2015 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 2 | 631,00 | -- | 1262 | -- | 1262 | -- | 1363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101 | |
| 274 | С123-020601-0602<br>2302-0601-0602<br>РСНБ РК 2015 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 64 | 150,00 | -- | 9600 | -- | 9600 | -- | 10368 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 768 | |
| 275 | С123-020401-3507<br>2302-0401-3507<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 445 | 178,00 | -- | 79210 | -- | 79210 | -- | 85547 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6337 | |
| 276 | С123-020401-3506<br>2302-0401-3506<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 185 | 40,00 | -- | 7400 | -- | 7400 | -- | 7992 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | С123-050301-0502<br>2305-0301-0502<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 56 | 613,00 | -- | 34328 | -- | 34328 | -- | 37074 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2746 | |
| 278 | Е11-160201-0102<br>1116-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях/выпуск | м трубопровода | 15 | 5826,79 | 40,32 | 87402 | 605 | 74480 | 12336 | 107717 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 821,10 | 18,11 | 12317 | 272 | | 7979 | |
| 279 | С123-020601-0803<br>2302-0601-0803<br>РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 74 | 484,00 | -- | 35816 | -- | 35816 | -- | 38681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2865 | |
| 280 | С123-020601-0801<br>2302-0601-0801<br>РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | 10 | 187,00 | -- | 1870 | -- | 1870 | -- | 2020 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| | | | | Приборы | | | | | | | |
| 281 | Е11-170301-0101<br>1117-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 64 | 3446,59 | 169,65 | 220582 | 10858 | 34255 | 177132 | 429531 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2741,70 | 82,47 | 175469 | 5278 | | 31817 | |
| 282 | С123-030102-0301<br>2303-0102-0301<br>РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 64 | 18001,00 | -- | 1152064 | -- | 1152064 | -- | 1244229 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92165 | |
| 283 | Е11-170101-0106<br>1117-0101-0106<br>РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 112 | 2750,31 | 85,29 | 308034 | 9553 | 24607 | 272921 | 627432 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2445,30 | 41,23 | 273874 | 4617 | | 46476 | |
| 284 | С123-030102-0934<br>2303-0102-0934<br>РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 123 | 8148,00 | -- | 1002204 | -- | 1002204 | -- | 1082380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80176 | |
| 285 | Е11-170501-0101<br>1117-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 64 | 2349,67 | 64,25 | 150379 | 4112 | 21068 | 124652 | 297033 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1956,24 | 31,19 | 125199 | 1996 | | 22002 | |
| 286 | С123-030102-1104<br>2303-0102-1104<br>РСНБ РК 2015 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 64 | 4163,00 | -- | 266432 | -- | 266432 | -- | 287747 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21315 | |
| 287 | Е11-170101-0101<br>1117-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ванны купальные чугунные. Установка | комплект | 64 | 4309,74 | 424,84 | 275824 | 27189 | 15893 | 240287 | 557399 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3636,60 | 194,50 | 232742 | 12448 | | 41289 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | С123-030102-0124<br>2303-0102-0124<br>РСНБ РК 2015 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94 | шт. | 64 | 23115,00 | -- | 1479360 | -- | 1479360 | -- | 1597709 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118349 | |
| | | Изоляционные работы | | | | | | | | | |
| 289 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 82 | 606,50 | 65,75 | 49733 | 5392 | 21814 | 19074 | 74312 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 274,72 | 31,35 | 22527 | 2571 | | 5505 | |
| 290 | С121-110403-0225<br>2111-0403-0225<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 | м | 82,5 | 1429,00 | -- | 117893 | -- | 117893 | -- | 127324 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9431 | |
| 291 | С121-110403-0216<br>2111-0403-0216<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | м | 7,7 | 496,00 | -- | 3819 | -- | 3819 | -- | 4125 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 292 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,288 | 20101,97 | 978,22 | 5789 | 282 | 4338 | 1153 | 7498 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4058,20 | 340,98 | 1169 | 98 | | 555 | |
| 293 | Е11-160301-0212<br>1116-0301-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 60 | 1349,23 | 109,78 | 80954 | 6587 | 1876 | 73461 | 166768 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1208,19 | 41,15 | 72491 | 2469 | | 12353 | |
| 294 | С123-010101-0212<br>2301-0101-0212<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 60 | 4286,00 | -- | 257160 | -- | 257160 | -- | 277733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20573 | |
| 295 | Е11-160301-0211<br>1116-0301-0211<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка | м трубопровода | 7 | 1345,90 | 109,53 | 9421 | 767 | 197 | 8570 | 19431 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1208,19 | 41,15 | 8457 | 288 | | 1439 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | С123-010103-0112 2301-0103-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 7 | 4145,00 | -- | 29015 | -- | 29015 | -- | 31336 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2321 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 7126184 | 67904 | 5438609 | 1611862 | 9437089 |
| | | | | | | | 1619670 | 30813 | -- | 699042 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 177234 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 26153 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26365 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 121712 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 20227 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15797 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 213258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26365 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6948950 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 176677 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1624117 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5114068 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1591635 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 683247 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9223832 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1283 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1624117 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 9437090 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1303 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1650482 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. ВВОДЫ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | | | |
| 297 | Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 2 | 2833,21 | -- | 5666 | -- | 1519 | 4064 | 10509 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2073,60 | -- | 4147 | -- | | 778 | |
| 298 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,4 | 20101,97 | 978,22 | 8041 | 391 | 6027 | 1601 | 10413 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4058,20 | 340,98 | 1623 | 136 | | 771 | |
| | | Водопроводный колодец D=1000 | | | | | | | | | |
| 299 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,908 | 21169,04 | 8932,99 | 61560 | 25977 | 7474 | 38000 | 107524 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9666,26 | 3533,17 | 28109 | 10274 | | 7965 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | С121-040302-0101<br>2104-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 8518,00 | -- | 34072 | -- | 34072 | -- | 36798 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2726 | |
| 301 | С121-040301-0106<br>2104-0301-0106<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 9845,00 | -- | 39380 | -- | 39380 | -- | 42530 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3150 | |
| 302 | С121-040302-0106<br>2104-0302-0106<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 6820,00 | -- | 27280 | -- | 27280 | -- | 29462 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2182 | |
| 303 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 2177,00 | -- | 26124 | -- | 26124 | -- | 28214 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2090 | |
| 304 | С121-060304-0401<br>2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0224 | 573778,00 | -- | 12853 | -- | 12853 | -- | 13881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1028 | |
| 305 | С123-030101-0303<br>2303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 20134,00 | -- | 80536 | -- | 80536 | -- | 86979 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6443 | |
| 306 | Е11-270402-0101<br>1127-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>ТЧ 27 п.1.39,<br>таблица 1 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 | м2 основания или покрытия | 680 | 169,21 | 126,77 | 115065 | 86202 | 207 | 58300 | 187235 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,14 | 37,24 | 28656 | 25326 | | 13869 | |
| 307 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 103,36 | 1438,00 | -- | 148632 | -- | 148632 | -- | 160522 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11891 | |
| 308 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 680 | 1199,56 | 2,82 | 815703 | 1916 | 696968 | 126888 | 1017997 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 171,79 | 0,99 | 116819 | 670 | | 75407 | |
| Железобетонные каналы | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Е11-070601-0101<br>1107-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 1,3088 | 11567,86 | 2739,92 | 15140 | 3586 | 6442 | 7299 | 24234 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 3906,09 | 820,10 | 5112 | 1073 | | 1795 | |
| 310 | С121-040303-0105<br>2104-0303-0105<br>РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,92 | 53385,00 | -- | 49114 | -- | 49114 | -- | 53043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3929 | |
| 311 | С121-040302-0205<br>2104-0302-0205<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,4 | 50166,00 | -- | 20066 | -- | 20066 | -- | 21672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1605 | |
| 312 | С121-049999-9917<br>2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /подушка опорная ОП1/ | м3 | 0,0288 | 34319,00 | -- | 988 | -- | 988 | -- | 1067 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 1460220 | 118073 | 1157682 | 236152 | 1832080 |
| | | | | | | | 184467 | 37480 | -- | 135708 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1361165 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 79677 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 217800 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 983096 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 232088 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 127460 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1720714 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 182 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 217800 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 12853 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 12853 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1028 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 13881 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 86202 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1519 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4147 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 80536 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4064 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7221 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 97488 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4147 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 1832082 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 186 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 221947 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2** | | | | | | | | | |
| 313 | Е11-160801-0103<br>1116-0801-0103<br>РСНБ РК 2015 | Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка | воронка | 4 | 15041,77 | -- | 60167 | -- | 56478 | 3615 | 68884 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 922,13 | -- | 3689 | -- | | 5103 | |
| 314 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 76 | 737,87 | 3,29 | 56078 | 250 | 415 | 54378 | 119293 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 729,12 | 0,99 | 55413 | 75 | | 8837 | |
| 315 | С123-010801-0115<br>2301-0801-0115<br>РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм | м | 75,848 | 987,00 | -- | 74862 | -- | 74862 | -- | 80851 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5989 | |
| 316 | С123-020601-0803<br>2302-0601-0803<br>РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 8 | 484,00 | -- | 3872 | -- | 3872 | -- | 4182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 310 | |
| 317 | Е11-160201-0102<br>1116-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях/выпуск | м трубопровода | 4 | 5826,79 | 40,32 | 23307 | 161 | 19862 | 3290 | 28725 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 821,10 | 18,11 | 3284 | 72 | | 2128 | |
| 318 | С123-020601-0203<br>2302-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 18 | 249,00 | -- | 4482 | -- | 4482 | -- | 4841 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| 319 | С123-020601-0506<br>2302-0601-0506<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 6 | 461,00 | -- | 2766 | -- | 2766 | -- | 2987 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221 | |
| 320 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 3802,17 | 285,39 | 7604 | 571 | 1043 | 5979 | 14670 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2995,20 | 55,53 | 5990 | 111 | | 1087 | |
| 321 | С123-090103-0204<br>2309-0103-0204<br>РСНБ РК 2015 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-б, с продувочным и отключающим устройством, d<br>100 мм | шт. | 2 | 22927,00 | -- | 45854 | -- | 45854 | -- | 49522 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3668 | |
| 322 | Е11-160301-0204<br>1116-0301-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 2212,57 | 20,10 | 4425 | 40 | 3540 | 844 | 5690 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 422,60 | 7,77 | 845 | 16 | | 421 | |
| 323 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2113,22 | 121,90 | 4226 | 244 | 595 | 3368 | 8202 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693,44 | 25,08 | 3387 | 50 | | 608 | |
| 324 | С123-040905-0304<br>2304-0905-0304<br>РСНБ РК 2015 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 2633,00 | -- | 5266 | -- | 5266 | -- | 5687 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 421 | |
| 325 | С123-020802-0114<br>2302-0802-0114<br>РСНБ РК 2015 | Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х50 ГОСТ 6942-98 | шт. | 2 | 2360,00 | -- | 4720 | -- | 4720 | -- | 5098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 378 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 297631 | 1266 | 223755 | 71474 | 398632 |
| | | | | | | | 72609 | 324 | -- | 29530 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 45854 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 45854 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3668 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 49522 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 251777 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 81934 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 72933 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 95968 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71474 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25860 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 349111 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72933 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 398633 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72933 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ КЗН** | | | | | | | | | |
| 326 | Е11-180501-0101<br>1118-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 20113,05 | 435,44 | 20113 | 435 | 3704 | 15783 | 38768 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 15974,27 | 130,99 | 15974 | 131 | | 2872 | |
| 327 | Ц13-080301-0120<br>1308-0301-0120<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 2134,21 | 20,57 | 2134 | 21 | 811 | 937 | 3317 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1302,00 | -- | 1302 | -- | | 246 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 51-020106-0101<br>5102-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | шт. | 1 | 72967,00 | -- | 72967 | -- | | -- | 72967 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 72967 | -- | |
| 329 | Е11-160301-0106<br>1116-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 2233,85 | 32,29 | 11169 | 161 | 8676 | 2349 | 14600 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 466,49 | 12,92 | 2332 | 65 | | 1081 | |
| 330 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 | 853,30 | 1,00 | 939 | 1 | 149 | 632 | 1696 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 789 | 1 | | 126 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 107322 | 619 | 13340 | 19701 | 131348 |
| | | | | | | | 20398 | 196 | 72967 | 4325 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 72967 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 72967 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2134 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 812 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1302 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 937 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 246 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3317 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1302 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 939 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 148 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 790 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 632 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 126 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 790 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 31282 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12379 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 18502 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 478 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18132 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3953 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 53368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18502 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 131348 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20594 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 36733889 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8139192 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 487661 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 171020 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 16024930 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1506664 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 7966021 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2609424 | |

Составил Темиров А.С.

**Форма 4А' АВС-4**

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)

Объект номер - 2-2

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-5

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Жилой дом №37

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

тенге

| № п/п | Шифр ресурсов | Код АВС | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на единицу | общая |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| 1 | АВС 000001 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6481,9544 | 1255,67 | 8139191,88 |
| 2 | АВС 000003 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 131,6896 | 1298,66 | (171019,89) |
| | | | **ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | **тенге** | | | **8139192** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 1 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 91,0365 | 2630,00 | 239425,99 |
| 2 | 3106-0202-1502 РСНБ РК 2015 | 3388 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 760,0510 | 72,00 | 54723,67 |
| 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 7,1453 | 4818,00 | 34426,12 |
| 4 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | 116 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 6,6700 | 3960,00 | 26413,20 |
| 5 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | 623 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 4,6055 | 5623,00 | 25896,64 |
| 6 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | 112 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 4,3512 | 4426,00 | 19258,63 |
| 7 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 621 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 4,9893 | 3737,00 | 18644,92 |
| 8 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 7,9841 | 2087,00 | 16662,84 |
| 9 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | 107 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,5900 | 10151,00 | 16139,98 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | 2016 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 39,0188 | 198,00 | 7725,72 |
| 11 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | 1135 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,9800 | 5570,00 | 5458,80 |
| 12 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | 2875 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 254,4585 | 19,00 | 4834,71 |
| 13 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | 783 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 1,0603 | 4331,00 | 4592,18 |
| 14 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 698 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,7660 | 5987,00 | 4586,04 |
| 15 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | 2011 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 49,4550 | 83,00 | 4104,76 |
| 16 | 3201-0101-0201 РСНБ РК 2015 | 625 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,3564 | 7806,00 | 2781,88 |
| 17 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 1238 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 1,0334 | 812,00 | 839,14 |
| 18 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | 766 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,1000 | 5182,00 | 518,20 |
| 19 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | 2577 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 9,1649 | 26,00 | 238,29 |
| 20 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | 521 | Дрели электрические | маш.-ч | 6,7200 | 15,00 | 100,80 |
| 21 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | 1147 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,9000 | 30,00 | 87,00 |
| 22 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | 2349 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,0550 | 1580,00 | 86,91 |
| 23 | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | 1198 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,7200 | 95,00 | 68,40 |
| 24 | 3101-0105-0601 РСНБ РК 2015 | 1005 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,1100 | 261,00 | 28,71 |
| 25 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | 2515 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0554 | 145,00 | 8,03 |
| 26 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | 403 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1445 | 44,00 | 6,36 |
| 27 | 3401-0301-0101 РСНБ РК 2015 | 2647 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,1100 | 25,00 | 2,75 |
| 28 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | 1044 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0006 | 29,00 | 0,02 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | **тенге** | | | **487661** |
| | | | **В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:** | **тенге** | | | **171020** |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 2303-0102-0124 РСНБ РК 2015 | 187691 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94 | шт. | 64,0000 | 23115,00 | 1479360,00 |
| 2 | 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015 | 269872 | Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч | шт. | 64,0000 | 23101,00 | 1478464,00 |
| 3 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | 187710 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 64,0000 | 18001,00 | 1152064,00 |
| 4 | 2303-0102-0934 РСНБ РК 2015 | 187810 | Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 123,0000 | 8148,00 | 1002204,00 |
| 5 | 2303-0302-0501 РСНБ РК 2015 | 275127 | Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus | шт. | 64,0000 | 14205,00 | 909120,00 |
| 6 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | 102737 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 48,9333 | 13129,00 | 642444,98 |
| 7 | 2303-0102-1238 РСНБ РК 2015 | 187881 | Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 68,0000 | 7555,00 | 513740,00 |
| 8 | 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015 | 155046 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм | м | 665,6660 | 753,00 | 501246,50 |
| 9 | 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015 | 187874 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 64,0000 | 7556,00 | 483584,00 |
| 10 | 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015 | 252943 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 224,0000 | 2012,00 | 450688,00 |
| 11 | 2303-0102-1601 РСНБ РК 2015 | 187914 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 | шт. | 64,0000 | 6219,00 | 398016,00 |
| 12 | 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015 | 275109 | Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus | шт. | 64,0000 | 6020,00 | 385280,00 |
| 13 | С Прайслистп.9 | | Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20 | шт | 608,0000 | 564,64 | 343302,86 |
| 14 | 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015 | 139733 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1230,3500 | 253,00 | 311278,55 |
| 15 | 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015 | 154876 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 1089,0000 | 280,00 | 304920,00 |
| 16 | 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015 | 139731 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1499,3000 | 196,00 | 293862,80 |
| 17 | 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015 | 187865 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 120,0000 | 2248,00 | 269760,00 |
| 18 | 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015 | 187828 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 64,0000 | 4163,00 | 266432,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2301-0101-0212 РСНБ РК 2015 | 279924 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 60,0000 | 4286,00 | 257160,00 |
| 20 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | 252289 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 9,0000 | 26210,00 | 235890,00 |
| 21 | 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 | 154913 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 1366,2000 | 132,00 | 180338,40 |
| 22 | С Прайслистп.46 | | Коллектор с наружной резьбой 1", 4х3/4" Valtec | шт | 16,0000 | 10404,91 | 166478,57 |
| 23 | 2305-1314-0503 РСНБ РК 2015 | 262647 | Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 | шт. | 64,0000 | 2502,00 | 160128,00 |
| 24 | 2110-0502-1824 РСНБ РК 2015 | 135959 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 39,4895 | 3969,00 | 156733,63 |
| 25 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | 100414 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 104,1717 | 1438,00 | 149798,88 |
| 26 | 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015 | 275214 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 256,0000 | 575,00 | 147200,00 |
| 27 | 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015 | 155041 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм | м | 274,4500 | 480,00 | 131736,00 |
| 28 | С Прайслистп.44 | | Коллектор с наружной резьбой 1", 4х1/2" Valtec | шт | 16,0000 | 7967,84 | 127485,43 |
| 29 | 2111-0403-0225 РСНБ РК 2015 | 139749 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 | м | 82,5000 | 1429,00 | 117892,50 |
| 30 | 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015 | 269864 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м | шт. | 416,0000 | 266,00 | 110656,00 |
| 31 | 2304-1001-6301 РСНБ РК 2015 | 255430 | Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91 | шт. | 128,0000 | 803,00 | 102784,00 |
| 32 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | 187620 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 5,0000 | 20134,00 | 100670,00 |
| 33 | 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015 | 181702 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 495,0000 | 178,00 | 88110,00 |
| 34 | 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015 | 156345 | Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98 | м | 19,0000 | 4546,00 | 86374,00 |
| 35 | 2303-0301-0406 РСНБ РК 2015 | 275114 | Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 10 AN, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus | шт. | 1,0000 | 78172,00 | 78172,00 |
| 36 | 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015 | 250216 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм | м | 75,8480 | 987,00 | 74861,98 |
| 37 | 2104-0303-0105 РСНБ РК 2015 | 274294 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1,3800 | 53385,00 | 73671,30 |
| 38 | 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015 | 154880 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63х5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 42,5700 | 1726,00 | 73475,82 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015 | 181441 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 480,0000 | 149,00 | 71520,00 |
| 40 | 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015 | 154914 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 366,3000 | 192,00 | 70329,60 |
| 41 | 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015 | | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /25х15/ | шт. | 256,0000 | 249,00 | 63744,00 |
| 42 | 2303-0301-0409 РСНБ РК 2015 | 275117 | Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus | шт. | 1,0000 | 59441,00 | 59441,00 |
| 43 | С Прайслистп.45 | | Кронштейн для коллекторов 1" Valtec | шт | 32,0000 | 1756,77 | 56216,57 |
| 44 | 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015 | 251517 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями | шт. | 4,0000 | 13879,00 | 55516,00 |
| 45 | 2302-0401-0603 РСНБ РК 2015 | 181421 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 128,0000 | 407,00 | 52096,00 |
| 46 | 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015 | 252944 | Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 16,0000 | 3211,00 | 51376,00 |
| 47 | 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015 | 275135 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus | шт. | 64,0000 | 792,00 | 50688,00 |
| 48 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5,0000 | 9845,00 | 49225,00 |
| 49 | 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 | 144655 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,4112 | 118996,00 | 48931,63 |
| 50 | 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015 | 182876 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 106,0000 | 461,00 | 48866,00 |
| 51 | 2309-0103-0204 РСНБ РК 2015 | 267588 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм | шт. | 2,0000 | 22927,00 | 45854,00 |
| 52 | 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015 | 139740 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | м | 89,1000 | 496,00 | 44193,60 |
| 53 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | 115669 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5,0000 | 8518,00 | 42590,00 |
| 54 | С Прайслистп.10 | | Вентиль шаровый полипропиленовый DN 25 | шт | 64,0000 | 646,61 | 41382,86 |
| 55 | 2304-1013-0703 РСНБ РК 2015 | 257211 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 66,0000 | 622,00 | 41052,00 |
| 56 | 2304-1013-0706 РСНБ РК 2015 | 257214 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 16,0000 | 2557,00 | 40912,00 |
| 57 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | 182903 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 82,0000 | 484,00 | 39688,00 |
| 58 | 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015 | 273311 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 | шт. | 1,0000 | 39017,00 | 39017,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2301-0602-0206 РСНБ РК 2015 | 154917 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 41,5800 | 878,00 | 36507,24 |
| 60 | 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015 | 154879 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 31,6800 | 1128,00 | 35735,04 |
| 61 | 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015 | 140681 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | рулон | 25,8750 | 1363,00 | 35267,62 |
| 62 | 2301-1307-0105 РСНБ РК 2015 | 278603 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 17,5000 | 1992,00 | 34860,00 |
| 63 | 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015 | 188168 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 56,0000 | 613,00 | 34328,00 |
| 64 | 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015 | 139743 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | м | 55,0000 | 601,00 | 33055,00 |
| 65 | 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015 | 154875 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 184,1400 | 179,00 | 32961,06 |
| 66 | 2104-0302-0205 РСНБ РК 2015 | 274268 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,6000 | 50166,00 | 30099,60 |
| 67 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | 147076 | Каболка | т | 0,0218 | 1358550,00 | 29670,73 |
| 68 | 2301-0103-0112 РСНБ РК 2015 | 150453 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 7,0000 | 4145,00 | 29015,00 |
| 69 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | 158884 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 21,0000 | 1369,00 | 28749,00 |
| 70 | 2304-1012-3302 РСНБ РК 2015 | 257081 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 27036-86 | шт. | 4,0000 | 6888,00 | 27552,00 |
| 71 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | 115674 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4,0000 | 6820,00 | 27280,00 |
| 72 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | 115620 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12,0000 | 2177,00 | 26124,00 |
| 73 | 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015 | 182874 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 64,0000 | 386,00 | 24704,00 |
| 74 | 2304-1012-3303 РСНБ РК 2015 | 257082 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 50, типа Seagull ГОСТ 27036-86 | шт. | 3,0000 | 8094,00 | 24282,00 |
| 75 | 2304-1013-0705 РСНБ РК 2015 | 257213 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 17,0000 | 1428,00 | 24276,00 |
| 76 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 77,0860 | 313,00 | 24127,90 |
| 77 | 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015 | 188241 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 36,0000 | 655,00 | 23580,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | 274412 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0395 | 573778,00 | 22652,76 |
| 79 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | 135925 | Замазка защитная | кг | 60,8000 | 358,00 | 21766,40 |
| 80 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | 145632 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 317,8052 | 66,00 | 20975,14 |
| 81 | 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015 | 275129 | Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus | шт. | 1,0000 | 20299,00 | 20299,00 |
| 82 | 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015 | 139738 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 48,4000 | 341,00 | 16504,40 |
| 83 | 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015 | 154916 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 29,7000 | 538,00 | 15978,60 |
| 84 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,1590 | 13468,00 | 15609,60 |
| 85 | 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 | 182842 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 60,0000 | 249,00 | 14940,00 |
| 86 | 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015 | 181698 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1477,0000 | 10,00 | 14770,00 |
| 87 | 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015 | 252406 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 22,0000 | 651,00 | 14322,00 |
| 88 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | 249409 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 25,8928 | 526,00 | 13619,61 |
| 89 | 2304-0501-0111 РСНБ РК 2015 | 275218 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6,0000 | 2250,00 | 13500,00 |
| 90 | 2113-0816-3432 РСНБ РК 2015 | 147795 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 5,5230 | 2409,00 | 13304,91 |
| 91 | 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015 | 182840 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 176,0000 | 72,00 | 12672,00 |
| 92 | 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015 | 181508 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 483,0000 | 26,00 | 12558,00 |
| 93 | 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015 | 181697 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1664,0000 | 7,00 | 11648,00 |
| 94 | 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015 | 154839 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 97,0200 | 120,00 | 11642,40 |
| 95 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | 100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 3,4267 | 3229,00 | 11064,81 |
| 96 | 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015 | 154878 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 13,8600 | 777,00 | 10769,22 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2305-1313-0201 РСНБ РК 2015 | 262544 | Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм, типа Giacomini | шт. | 2,0000 | 5322,00 | 10644,00 |
| 98 | 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 | 182854 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 90,0000 | 116,00 | 10440,00 |
| 99 | 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015 | 181701 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 259,0000 | 40,00 | 10360,00 |
| 100 | 2303-0302-0605 РСНБ РК 2015 | 275139 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus | шт. | 1,0000 | 10342,00 | 10342,00 |
| 101 | 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 | 181507 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 770,0000 | 13,00 | 10010,00 |
| 102 | 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015 | 182889 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 64,0000 | 150,00 | 9600,00 |
| 103 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0403 | 216652,00 | 8735,41 |
| 104 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | 262755 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 4,0000 | 2177,00 | 8708,00 |
| 105 | 2301-1306-0106 РСНБ РК 2015 | 157965 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 5,0000 | 1715,00 | 8575,00 |
| 106 | 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015 | 144663 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV | т | 0,0667 | 126720,00 | 8458,41 |
| 107 | 2303-0301-0402 РСНБ РК 2015 | 275110 | Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus | шт. | 1,0000 | 8403,00 | 8403,00 |
| 108 | 2305-1313-0303 РСНБ РК 2015 | 262583 | Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini | шт. | 2,0000 | 4054,00 | 8108,00 |
| 109 | 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 | 182849 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 40,0000 | 202,00 | 8080,00 |
| 110 | 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015 | 181607 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 192,0000 | 40,00 | 7680,00 |
| 111 | 2113-0207-0409 РСНБ РК 2015 | 145636 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 96,0000 | 76,00 | 7296,00 |
| 112 | 2304-1013-0707 РСНБ РК 2015 | 257215 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2,0000 | 3545,00 | 7090,00 |
| 113 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | 115673 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1,0000 | 6820,00 | 6820,00 |
| 114 | 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015 | 139736 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 22,0000 | 306,00 | 6732,00 |
| 115 | 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015 | 181597 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 190,0000 | 35,00 | 6650,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 2301-0602-0207 РСНБ РК 2015 | 154918 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 4,7300 | 1395,00 | 6598,35 |
| 117 | 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015 | 147640 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 5,1200 | 1252,00 | 6410,24 |
| 118 | 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015 | 181338 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 370,0000 | 17,00 | 6290,00 |
| 119 | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | 135947 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,0051 | 1177778,00 | 6030,22 |
| 120 | 2304-1012-3104 РСНБ РК 2015 | 257065 | Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86 | шт. | 2,0000 | 2933,00 | 5866,00 |
| 121 | 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 | 182859 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 15,0000 | 385,00 | 5775,00 |
| 122 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | 147045 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 17,9518 | 320,00 | 5744,58 |
| 123 | 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015 | 139741 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | м | 11,0000 | 521,00 | 5731,00 |
| 124 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | 187490 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 10,2600 | 537,00 | 5509,62 |
| 125 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | 144732 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0285 | 188480,00 | 5368,63 |
| 126 | 2304-0905-0304 РСНБ РК 2015 | 254245 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,0000 | 2633,00 | 5266,00 |
| 127 | 2302-0802-1602 РСНБ РК 2015 | 185587 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 1,9000 | 2680,00 | 5092,00 |
| 128 | 2302-0802-0114 РСНБ РК 2015 | 245386 | Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98 | шт. | 2,0000 | 2360,00 | 4720,00 |
| 129 | 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015 | 182857 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 16,0000 | 287,00 | 4592,00 |
| 130 | 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015 | 181337 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 417,0000 | 11,00 | 4587,00 |
| 131 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | 149395 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 9,7920 | 454,00 | 4445,57 |
| 132 | 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015 | 181596 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 192,0000 | 23,00 | 4416,00 |
| 133 | 2303-0302-0603 РСНБ РК 2015 | 275137 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus | шт. | 1,0000 | 4328,00 | 4328,00 |
| 134 | 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015 | 154915 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 12,8700 | 306,00 | 3938,22 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015 | 187512 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 9,6000 | 397,00 | 3811,20 |
| 136 | 2304-1001-6305 РСНБ РК 2015 | 255434 | Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 11823-91 | шт. | 1,0000 | 3634,00 | 3634,00 |
| 137 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | 144572 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0189 | 191955,00 | 3627,95 |
| 138 | 2301-1306-0204 РСНБ РК 2015 | 157969 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 2,0000 | 1757,00 | 3514,00 |
| 139 | 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015 | 154877 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 6,9300 | 442,00 | 3063,06 |
| 140 | 2304-0501-0224 РСНБ РК 2015 | 252454 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1,0000 | 2967,00 | 2967,00 |
| 141 | 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 | 252405 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5,0000 | 575,00 | 2875,00 |
| 142 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 /ст-ть фланцев 2 шт. учтена в установке счетчиков/ | шт. | 2,0000 | 1369,00 | 2738,00 |
| 143 | 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015 | 181342 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12,0000 | 203,00 | 2436,00 |
| 144 | 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015 | 182871 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50 | шт. | 18,0000 | 128,00 | 2304,00 |
| 145 | 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015 | 181512 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7,0000 | 328,00 | 2296,00 |
| 146 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | 144730 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0121 | 186916,00 | 2261,68 |
| 147 | 2301-1306-0206 РСНБ РК 2015 | 157971 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 0,9300 | 2388,00 | 2220,84 |
| 148 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1,0000 | 2177,00 | 2177,00 |
| 149 | 2304-1001-6303 РСНБ РК 2015 | 255432 | Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 25, типа Seagull ГОСТ 11823-91 | шт. | 1,0000 | 2103,00 | 2103,00 |
| 150 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | 147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0101 | 206086,00 | 2087,65 |
| 151 | 2302-0401-0105 РСНБ РК 2015 | 181341 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18,0000 | 114,00 | 2052,00 |
| 152 | 2302-0801-0405 РСНБ РК 2015 | 185474 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм ГОСТ 8944-75 | 10 шт. | 0,4000 | 4898,00 | 1959,20 |
| 153 | 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015 | 182901 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | 10,0000 | 187,00 | 1870,00 |
| 154 | 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015 | 181485 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 114,0000 | 16,00 | 1824,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 2302-0401-2406 РСНБ РК 2015 | 181601 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,0000 | 386,00 | 1544,00 |
| 156 | 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015 | 252452 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1,0000 | 1493,00 | 1493,00 |
| 157 | 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015 | 154840 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 7,4250 | 201,00 | 1492,42 |
| 158 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /подушка опорная ОП1/ | м3 | 0,0432 | 34319,00 | 1482,58 |
| 159 | 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015 | 181619 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х32х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8,0000 | 184,00 | 1472,00 |
| 160 | 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 | 158580 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4,0000 | 364,00 | 1456,00 |
| 161 | 2302-1104-1001 РСНБ РК 2015 | 187503 | Патрубки | 10 шт. | 0,9000 | 1527,00 | 1374,30 |
| 162 | 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015 | 182922 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 2,0000 | 631,00 | 1262,00 |
| 163 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | 149389 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 2,6610 | 453,00 | 1205,43 |
| 164 | 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015 | 100055 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,7770 | 1539,00 | 1195,78 |
| 165 | 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015 | 181700 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 44,0000 | 27,00 | 1188,00 |
| 166 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | 158883 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1,0000 | 1137,00 | 1137,00 |
| 167 | 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015 | 146643 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,0017 | 622429,00 | 1077,98 |
| 168 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | 102634 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0780 | 12713,00 | 991,61 |
| 169 | 2113-0812-1038 РСНБ РК 2015 | 147340 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0035 | 247704,00 | 866,96 |
| 170 | 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015 | 181511 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5,0000 | 170,00 | 850,00 |
| 171 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 3,1906 | 266,00 | 848,71 |
| 172 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | 187338 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,0260 | 31710,00 | 824,46 |
| 173 | 2204-0702-0106 РСНБ РК 2015 | 149448 | Эмаль термостойкая КО-811 для защитного покрытия зеленая ГОСТ Р 51691-2008 | т | 0,0006 | 1340292,00 | 797,07 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2302-0401-1115 РСНБ РК 2015 | 181499 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5,0000 | 157,00 | 785,00 |
| 175 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | 249132 | Вода техническая | м3 | 24,2541 | 29,00 | 703,37 |
| 176 | 2302-0801-0507 РСНБ РК 2015 | 185494 | Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 40 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) | 10 шт. | 0,2000 | 3501,00 | 700,20 |
| 177 | 2302-0401-2510 РСНБ РК 2015 | 181615 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8,0000 | 86,00 | 688,00 |
| 178 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | 144603 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,0020 | 347520,00 | 686,26 |
| 179 | 2302-0401-2518 РСНБ РК 2015 | 181623 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,0000 | 343,00 | 686,00 |
| 180 | 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015 | 181340 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11,0000 | 59,00 | 649,00 |
| 181 | 2302-0801-0403 РСНБ РК 2015 | 185472 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75 | 10 шт. | 0,2000 | 3166,00 | 633,20 |
| 182 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | 145983 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,5112 | 399,00 | 602,97 |
| 183 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | 127966 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,9920 | 584,00 | 579,33 |
| 184 | 2113-0703-0901 РСНБ РК 2015 | 146755 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0033 | 170912,00 | 570,41 |
| 185 | 2302-0401-3103 РСНБ РК 2015 | 181678 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,0000 | 285,00 | 570,00 |
| 186 | 2302-0101-1003 РСНБ РК 2015 | 158576 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2,0000 | 277,00 | 554,00 |
| 187 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | 275941 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,4126 | 1254,00 | 517,35 |
| 188 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | 145198 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 233972,00 | 514,74 |
| 189 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | 102636 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0358 | 14386,00 | 514,73 |
| 190 | 2113-0207-0602 РСНБ РК 2015 | 145663 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм x 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,3600 | 1230,00 | 442,80 |
| 191 | 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015 | 181616 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,0000 | 107,00 | 428,00 |
| 192 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | 144763 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0013 | 309466,00 | 393,02 |
| 193 | 2302-0401-2513 РСНБ РК 2015 | 181618 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,0000 | 184,00 | 368,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 2302-0401-1110 РСНБ РК 2015 | 181494 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,0000 | 92,00 | 368,00 |
| 195 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | 131548 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0143 | 25440,00 | 363,85 |
| 196 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | 146645 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0560 | 5717,00 | 320,15 |
| 197 | 2113-0401-0335 РСНБ РК 2015 | 146099 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370 | т | 0,0016 | 194040,00 | 310,46 |
| 198 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,3406 | 891,00 | 303,44 |
| 199 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | 145785 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,6400 | 450,00 | 288,00 |
| 200 | 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015 | 181613 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,0000 | 70,00 | 280,00 |
| 201 | 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015 | 181699 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20,0000 | 13,00 | 260,00 |
| 202 | 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015 | 181599 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,0000 | 123,00 | 246,00 |
| 203 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | 147084 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,8000 | 304,00 | 243,20 |
| 204 | 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015 | 131599 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0051 | 47432,00 | 242,11 |
| 205 | 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015 | 182847 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 4,0000 | 60,00 | 240,00 |
| 206 | 2301-1306-0201 РСНБ РК 2015 | 157966 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 0,2000 | 1197,00 | 239,40 |
| 207 | 2601-0103-0101 РСНБ РК 2015 | 244589 | Электроэнергия | кВт/ч | 9,5000 | 25,00 | 237,50 |
| 208 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0047 | 47432,00 | 225,17 |
| 209 | 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015 | 181490 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,0000 | 55,00 | 220,00 |
| 210 | 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015 | 181339 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6,0000 | 35,00 | 210,00 |
| 211 | 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015 | 181510 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,0000 | 100,00 | 200,00 |
| 212 | 2110-0501-0301 РСНБ РК 2015 | 135824 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,4700 | 124,00 | 182,28 |
| 213 | 2302-0801-0505 РСНБ РК 2015 | 185492 | Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 25 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) | 10 шт. | 0,1000 | 1798,00 | 179,80 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 2113-0702-1113 РСНБ РК 2015 | 146704 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,0003 | 547505,00 | 169,73 |
| 215 | 2107-0204-0305 РСНБ РК 2015 | 131644 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0100 | 16835,00 | 168,35 |
| 216 | 2113-0812-0101 РСНБ РК 2015 | 147245 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0425 | 3903,00 | 165,88 |
| 217 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | 248314 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0047 | 31512,00 | 149,59 |
| 218 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | 249392 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,2706 | 479,00 | 129,62 |
| 219 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | 242966 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,0000 | 122,00 | 122,00 |
| 220 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | 149219 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0003 | 432332,00 | 121,79 |
| 221 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | 147568 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0310 | 2807,00 | 87,02 |
| 222 | 2204-0601-0703 РСНБ РК 2015 | 149383 | Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72 | т | 0,0001 | 624632,00 | 78,20 |
| 223 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | 131598 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0014 | 47432,00 | 65,27 |
| 224 | 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015 | 181487 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,0000 | 30,00 | 60,00 |
| 225 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | 147667 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1200 | 446,00 | 53,52 |
| 226 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | 181696 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5,7300 | 7,00 | 40,11 |
| 227 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,2400 | 144,00 | 34,56 |
| 228 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0039 | 6931,00 | 26,70 |
| 229 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,2752 | 70,00 | 19,26 |
| 230 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | 147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 234278,00 | 18,74 |
| 231 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | 149394 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0297 | 611,00 | 18,15 |
| 232 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | 144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0007 | 24530,00 | 17,72 |
| 233 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0000 | 288525,00 | 13,55 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | 147172 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0040 | 652,00 | 2,61 |
| 235 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | 147047 | Ветошь | кг | 0,0033 | 90,00 | 0,30 |
| 236 | 2101-0602-9901 РСНБ РК 2015 | 271794 | Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные | м3 | 104,1717 | 0,00 | - |
| 237 | 2303-0102-1200 РСНБ РК 2015 | 187843 | Смесители и краны водоразборные | шт. | 64,0000 | 0,00 | - |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **16024924** |
| | | | | | | | |
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | | | | |
| 1 | 5102-1401-0611 | 51-021401-0611 | Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 804 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м3/ч, H 31,5 м вод. ст., типа ЭнКо | шт. | 1,0000 | 1433697,00 | 1433697,00 |
| 2 | 5102-0106-0101 | 51-020106-0101 | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | шт. | 1,0000 | 72967,00 | 72967,00 |
| | | | **ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | **тенге** | | | **1506664** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **тенге** | | | **26158441** |
| | | | **Накладные расходы** | **тенге** | | | **7966024** |
| | | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ** | **тенге** | | | **34124465** |
| | | | **Сметная прибыль** | **тенге** | | | **2609424** |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | **36733889** |

Составил Темиров А.С.

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки 56-17/2
Наименование объекта - Жилой дом №37
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6
## (Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
*(наименование работ и затрат )*

Основание: ОВ.С

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 39226,954 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 6381,171 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 5,270 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | | | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-180301-0104<br>1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 289,4 | | 1093,70 | 15,98 | 316518 | 4624 | 126409 | 183263 | 539764 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 640,93 | 5,25 | 185485 | 1519 | | 39983 | |
| 2 | С123-051001-0289<br>2305-1001-0289<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 1447 | | 1768,00 | -- | 2558296 | -- | 2558296 | -- | 2762960 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 204664 | |
| 3 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 2 | | 185,23 | -- | 370 | -- | 36 | 327 | 754 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 166,98 | -- | 334 | -- | | 56 | |
| 4 | С123-040905-1813<br>2304-0905-1813<br>РСНБ РК 2015 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | | 140,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-160602-0201<br>1116-0602-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 32 | 576,18 | 2,26 | 18438 | 72 | 2275 | 15786 | 36962 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 502,84 | 0,55 | 16091 | 18 | | 2738 | |
| 6 | С123-041006-2003<br>2304-1006-2003<br>РСНБ РК 2015 | Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /ASV-I/ | шт. | 16 | 26223,00 | -- | 419568 | -- | 419568 | -- | 453133 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33565 | |
| 7 | С123-041006-2103<br>2304-1006-2103<br>РСНБ РК 2015 | Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /ASV-M/ | шт. | 16 | 20549,00 | -- | 328784 | -- | 328784 | -- | 355087 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26303 | |
| 8 | С123-040905-3401<br>2304-0905-3401<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой со встроенным фильтром, резьба В-В 1/2", для воды Тмакс 120°С PN 16, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 | шт. | 128 | 1967,00 | -- | 251776 | -- | 251776 | -- | 271918 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20142 | |
| 9 | С123-040905-3402<br>2304-0905-3402<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой со встроенным фильтром, резьба В-В 3/4", для воды Тмакс 120°С PN 16, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 | шт. | 128 | 3371,00 | -- | 431488 | -- | 431488 | -- | 466007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34519 | |
| 10 | Е11-181001-0101<br>1118-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 64 | 1108,71 | 156,47 | 70957 | 10014 | 923 | 61771 | 143347 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 937,82 | 47,05 | 60020 | 3011 | | 10618 | |
| 11 | С123-041013-1001<br>2304-1013-1001<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 16 | 9314,00 | -- | 149024 | -- | 149024 | -- | 160946 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11922 | |
| 12 | С123-041013-1002<br>2304-1013-1002<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 48 | 9314,00 | -- | 447072 | -- | 447072 | -- | 482838 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35766 | |
| 13 | Ц13-110203-0101<br>1311-0203-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт. | 64 | 1091,00 | -- | 69824 | -- | -- | 52368 | 131967 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1091,00 | -- | 69824 | -- | | 9775 | |
| 14 | С123-051501-1001<br>2305-1501-1001<br>РСНБ РК 2015 | Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss | шт. | 64 | 41087,00 | -- | 2629568 | -- | 2629568 | -- | 2839933 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 210365 | |
| 15 | Е11-160602-0201<br>1116-0602-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 64 | 576,18 | 2,26 | 36876 | 145 | 4549 | 31573 | 73924 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 502,84 | 0,55 | 32182 | 35 | | 5476 | |
| 16 | С123-041009-0701<br>2304-1009-0701<br>РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /USV-I/ | шт. | 16 | 13761,00 | -- | 220176 | -- | 220176 | -- | 237790 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17614 | |
| 17 | С123-041009-0702<br>2304-1009-0702<br>РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /USV-I/ | шт. | 48 | 16037,00 | -- | 769776 | -- | 769776 | -- | 831358 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61582 | |
| 18 | Е11-180301-0101<br>1118-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка /МС-140/ | кВт | 3,7 | 16727,26 | 152,92 | 61891 | 566 | 58383 | 3150 | 70244 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 795,18 | 73,60 | 2942 | 272 | | 5203 | |
| 19 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 6 | 173,98 | 3,30 | 1044 | 20 | 730 | 205 | 1349 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 294 | 3 | | 100 | |
| 20 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 2 | 185,23 | -- | 370 | -- | 36 | 327 | 754 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 166,98 | -- | 334 | -- | | 56 | |
| 21 | С123-040905-1804<br>2304-0905-1804<br>РСНБ РК 2015 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 91,00 | -- | 182 | -- | 182 | -- | 197 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| 22 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 2086,92 | 95,60 | 4174 | 191 | 596 | 3344 | 8119 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693,44 | 12,54 | 3387 | 25 | | 601 | |
| 23 | С123-040501-0214<br>2304-0501-0214<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 982,00 | -- | 1964 | -- | 1964 | -- | 2121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 157 | |
| | | Трубы | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-160301-0101<br>1116-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 1321,34 | 17,67 | 5285 | 71 | 3724 | 1486 | 7313 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 1490 | 27 | | 542 | |
| 25 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 114 | 1446,94 | 17,67 | 164951 | 2014 | 120479 | 42351 | 223886 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 42458 | 758 | | 16584 | |
| 26 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 28 | 1211,72 | 17,67 | 33928 | 495 | 23005 | 10402 | 47877 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 10428 | 186 | | 3546 | |
| 27 | Е11-160301-0104<br>1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 60 | 1735,10 | 17,67 | 104106 | 1060 | 80700 | 22290 | 136508 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 22346 | 399 | | 10112 | |
| 28 | Е11-160301-0105<br>1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 48 | 1843,07 | 17,67 | 88467 | 848 | 69742 | 17832 | 114803 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 17877 | 319 | | 8504 | |
| 29 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 120 | 2767,12 | 38,23 | 332054 | 4588 | 242658 | 84719 | 450115 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,73 | 13,67 | 84808 | 1640 | | 33342 | |
| 30 | Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 | 3282,89 | 45,88 | 82072 | 1147 | 59966 | 20932 | 111244 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 838,37 | 15,98 | 20959 | 399 | | 8240 | |
| 31 | Е11-160401-0204<br>1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 | 3931,03 | 66,88 | 23586 | 401 | 17626 | 5582 | 31501 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 926,55 | 22,73 | 5559 | 136 | | 2333 | |
| 32 | С123-051207-1202<br>2305-1207-1202<br>РСНБ РК 2015 | Распределители штанговые типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25 | шт. | 32 | 37530,00 | -- | 1200960 | -- | 1200960 | -- | 1297037 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96077 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-160501-0601<br>1116-0501-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 693 | 956,10 | 2,62 | 662578 | 1818 | 12470 | 635407 | 1401824 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 935,48 | 0,12 | 648290 | 84 | | 103839 | |
| 34 | С123-010701-0103<br>2301-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 686,07 | 273,00 | -- | 187297 | -- | 187297 | -- | 202281 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14984 | |
| 35 | Е11-160501-0602<br>1116-0501-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 2940 | 948,31 | 2,50 | 2788043 | 7352 | 39585 | 2686810 | 5912841 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 932,35 | 0,18 | 2741106 | 537 | | 437988 | |
| 36 | С123-010701-0106<br>2301-0701-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 2910,6 | 388,00 | -- | 1129313 | -- | 1129313 | -- | 1219658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90345 | |
| 37 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 3633 | 81,46 | 1,25 | 295949 | 4523 | 2571 | 283078 | 625349 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 288855 | -- | | 46322 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 20,3 | 173,98 | 3,30 | 3532 | 67 | 2469 | 694 | 4564 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 996 | 10 | | 338 | |
| 39 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 26,3 | 87,58 | 2,33 | 2303 | 61 | 1137 | 767 | 3316 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 1105 | 7 | | 246 | |
| | | Изоляционные работы | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 228 | 606,50 | 65,75 | 138281 | 14991 | 60653 | 53036 | 206623 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 274,72 | 31,35 | 62637 | 7148 | | 15305 | |
| 41 | С121-110403-0207<br>2111-0403-0207<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 88 | 196,00 | -- | 17248 | -- | 17248 | -- | 18628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1380 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С121-110403-0215<br>2111-0403-0215<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 132 | 385,00 | -- | 50820 | -- | 50820 | -- | 54886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4066 | |
| 43 | С121-110403-0219<br>2111-0403-0219<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | м | 17,6 | 601,00 | -- | 10578 | -- | 10578 | -- | 11424 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 846 | |
| 44 | С121-110403-0223<br>2111-0403-0223<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 | м | 13,2 | 874,00 | -- | 11537 | -- | 11537 | -- | 12460 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 923 | |
| 45 | С123-020401-1201<br>2302-0401-1201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 382 | 13,00 | -- | 4966 | -- | 4966 | -- | 5363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 397 | |
| 46 | С123-020401-1202<br>2302-0401-1202<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1088 | 26,00 | -- | 28288 | -- | 28288 | -- | 30551 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2263 | |
| 47 | С123-020401-2502<br>2302-0401-2502<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 382 | 40,00 | -- | 15280 | -- | 15280 | -- | 16502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1222 | |
| 48 | С123-020401-0101<br>2302-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 174 | 11,00 | -- | 1914 | -- | 1914 | -- | 2067 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| 49 | С123-020401-0102<br>2302-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 735 | 17,00 | -- | 12495 | -- | 12495 | -- | 13495 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1000 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 16184248 | 55068 | 11809372 | 4217500 | 22033890 |
| | | | | | | | 4319808 | 16534 | -- | 1632139 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 69824 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 69824 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52368 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9775 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 131967 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 69824 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 235343 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 64989 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 72200 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 90182 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 54703 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23204 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 313249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72200 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 15879081 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 865733 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4194318 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10788467 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 7699 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4110432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1599161 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 21588674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3310 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4194318 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22033890 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3429 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4336342 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. УЗЕЛ ВВОДА В ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ** | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-180701-0103<br>1118-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка** | шт. | 2 | 64372,66 | 438,94 | 128745 | 878 | 119069 | 8745 | 148490 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4399,07 | 62,73 | 8798 | 125 | | 10999 | |
| 51 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 2 | 3802,17 | 285,39 | 7604 | 571 | 1043 | 5979 | 14670 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2995,20 | 55,53 | 5990 | 111 | | 1087 | |
| 52 | С123-040201-1502<br>2304-0201-1502<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86** | шт. | 2 | 38712,00 | -- | 77424 | -- | 77424 | -- | 83618 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6194 | |
| 53 | Ц13-110203-0105<br>1311-0203-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях** | шт. | 3 | 6102,43 | 420,80 | 18307 | 1262 | 3953 | 10270 | 30864 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 4364,00 | 200,64 | 13092 | 602 | | 2286 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С123-070502-0101<br>2307-0502-0101<br>РСНБ РК 2015 | Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет | шт. | 1 | 145243,00 | -- | 145243 | -- | 145243 | -- | 156862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11619 | |
| 55 | Прайслистп.25 | Источник вторичного питания 30.24 | шт | 1 | 10837,50 | -- | 10838 | -- | 10838 | -- | 11705 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 867 | |
| 56 | Прайслистп.26 | Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" | шт | 1 | 19125,00 | -- | 19125 | -- | 19125 | -- | 20655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1530 | |
| 57 | Прайслистп.27 | Гильза к термопреобразователю сопротивления | шт | 2 | 1912,50 | -- | 3825 | -- | 3825 | -- | 4131 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 58 | Прайслистп.28 | Штуцер к термопреобразователю сопротивления | шт | 2 | 774,11 | -- | 1548 | -- | 1548 | -- | 1672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| 59 | Прайслистп.29 | Преобразователь давления WIKA A-10 | шт | 2 | 59378,57 | -- | 118757 | -- | 118757 | -- | 128258 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9501 | |
| 60 | С123-070502-0329<br>2307-0502-0329<br>РСНБ РК 2015 | Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет | шт. | 2 | 150600,00 | -- | 301200 | -- | 301200 | -- | 325296 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24096 | |
| 61 | Прайслистп.30 | Кабель соединительный МКВЭВ-4х0,2 | м | 20 | 318,75 | -- | 6375 | -- | 6375 | -- | 6885 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 510 | |
| 62 | Прайслистп.31 | Кабель соединительный МКВЭВ-2х0,35 | м | 20 | 300,54 | -- | 6011 | -- | 6011 | -- | 6492 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 481 | |
| 63 | С123-061623-0201<br>2306-1623-0201<br>РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2 | км | 0,02 | 45415,00 | -- | 908 | -- | 908 | -- | 981 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 64 | С123-040905-0201<br>2304-0905-0201<br>РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 1068,00 | -- | 2136 | -- | 2136 | -- | 2307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 65 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 3 | 449,05 | -- | 1347 | -- | 184 | 1140 | 2686 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 387,63 | -- | 1163 | -- | | 199 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | С123-051501-0301<br>2305-1501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 3 | 1682,00 | -- | 5046 | -- | 5046 | -- | 5450 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 404 | |
| 67 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 3 | 2490,28 | -- | 7471 | -- | 6586 | 867 | 9005 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 295,03 | -- | 885 | -- | | 667 | |
| 68 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 27,44 | 537,00 | -- | 14735 | -- | 14735 | -- | 15914 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1179 | |
| 69 | Е11-181001-0105<br>1118-1001-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка | фильтр | 1 | 1693,69 | 307,06 | 1694 | 307 | 23 | 1433 | 3376 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1363,96 | 97,79 | 1364 | 98 | | 250 | |
| 70 | С123-041013-0407<br>2304-1013-0407<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 39482,00 | -- | 39482 | -- | 39482 | -- | 42641 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3159 | |
| 71 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 6 | 3802,17 | 285,39 | 22813 | 1712 | 3130 | 17938 | 44011 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2995,20 | 55,53 | 17971 | 333 | | 3260 | |
| 72 | С123-040902-1502<br>2304-0902-1502<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 14372,00 | -- | 57488 | -- | 57488 | -- | 62087 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4599 | |
| 73 | С123-040601-0107<br>2304-0601-0107<br>РСНБ РК 2015 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 45989,00 | -- | 91978 | -- | 91978 | -- | 99336 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7358 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1090101 | 4730 | 1036107 | 46372 | 1227392 |
| | | | | | | | 49264 | 1269 | -- | 90919 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 478044 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 3953 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 13694 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 459737 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10270 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39065 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 527380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13694 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 612057 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 130035 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 36839 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 442382 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 390 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 36102 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51853 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 700012 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36839 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1227392 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 50533 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ ГВС** | | | | | | | | | |
| 74 | Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | м трубопровода | 20 | 3282,89 | 45,88 | 65658 | 918 | 47973 | 16745 | 88995 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 838,37 | 15,98 | 16767 | 320 | | 6592 | |
| 75 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 11 | 2767,12 | 38,23 | 30438 | 421 | 22243 | 7766 | 41261 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,73 | 13,67 | 7774 | 150 | | 3056 | |
| 76 | Е11-160401-0201<br>1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /+38х2,5/** | м трубопровода | 11 | 1764,02 | 38,23 | 19404 | 421 | 11209 | 7766 | 29344 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,73 | 13,67 | 7774 | 150 | | 2174 | |
| 77 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 20 | 93,07 | 1,25 | 1861 | 25 | 246 | 1558 | 3693 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 1590 | -- | | 274 | |
| 78 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 22 | 84,30 | 1,25 | 1855 | 27 | 79 | 1714 | 3854 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 1749 | -- | | 286 | |
| 79 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | комплект | 1 | 449,05 | -- | 449 | -- | 61 | 380 | 895 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 387,63 | -- | 388 | -- | | 66 | |
| 80 | С123-051501-0301<br>2305-1501-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Термометры прямые в оправе** | шт. | 1 | 1682,00 | -- | 1682 | -- | 1682 | -- | 1817 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135 | |
| 81 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | комплект | 2 | 2490,28 | -- | 4981 | -- | 4391 | 578 | 6004 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 295,03 | -- | 590 | -- | | 445 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 126328 | 1811 | 87884 | 36507 | 175863 |
| | | | | | | | 36633 | 620 | -- | 13028 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 126328 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 86202 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 37253 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1682 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 28 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 36508 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13027 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 175862 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 37253 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 175862 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 37253 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА** | | | | | | | | | |
| 82 | Е11-160301-0101<br>1116-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1 | 1321,34 | 17,67 | 1321 | 18 | 931 | 372 | 1828 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 372 | 7 | | 135 | |
| 83 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1 | 1446,94 | 17,67 | 1447 | 18 | 1057 | 372 | 1964 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 372 | 7 | | 145 | |
| 84 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1 | 1211,72 | 17,67 | 1212 | 18 | 822 | 372 | 1710 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 372 | 7 | | 127 | |
| 85 | Е11-160301-0104<br>1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | м трубопровода | 90 | 1735,10 | 17,67 | 156159 | 1590 | 121050 | 33435 | 204762 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 33519 | 598 | | 15168 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е11-160301-0105<br>1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 19 | 1843,07 | 17,67 | 35018 | 336 | 27606 | 7059 | 45443 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 372,44 | 6,65 | 7076 | 126 | | 3366 | |
| 87 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 112 | 84,30 | 1,25 | 9442 | 139 | 398 | 8727 | 19622 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 8905 | -- | | 1453 | |
| 88 | С123-040905-0901<br>2304-0905-0901<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 144 | 861,00 | -- | 123984 | -- | 123984 | -- | 133903 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9919 | |
| 89 | С123-040905-0902<br>2304-0905-0902<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 1320,00 | -- | 5280 | -- | 5280 | -- | 5702 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 422 | |
| 90 | С123-040905-0903<br>2304-0905-0903<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 2199,00 | -- | 8796 | -- | 8796 | -- | 9500 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 704 | |
| 91 | С123-040905-0904<br>2304-0905-0904<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 3825,00 | -- | 7650 | -- | 7650 | -- | 8262 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 612 | |
| 92 | Е11-090305-0304<br>1109-0305-0304<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж | т конструкций | 0,0655 | 127595,54 | 1894,86 | 8358 | 124 | 827 | 5131 | 14568 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 113086,80 | 453,18 | 7407 | 30 | | 1079 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 358666 | 2242 | 298401 | 55468 | 447264 |
| | | | | | | | 58025 | 774 | -- | 33130 | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 8358 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 826 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7437 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5131 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1079 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 14568 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7437 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 350309 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 151863 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 51362 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 145710 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 50335 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32052 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 432696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51362 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 447264 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 58799 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА** | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-180601-0101<br>1118-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка** | шт. | 2 | 18975,60 | 217,42 | 37951 | 435 | 19795 | 17490 | 59876 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8860,51 | 62,73 | 17721 | 125 | | 4435 | |
| 94 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 2 | 2086,92 | 95,60 | 4174 | 191 | 596 | 3344 | 8119 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693,44 | 12,54 | 3387 | 25 | | 601 | |
| 95 | С123-040601-0902<br>2304-0601-0902<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 2 | 6839,00 | -- | 13678 | -- | 13678 | -- | 14772 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1094 | |
| 96 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 2 | 3802,17 | 285,39 | 7604 | 571 | 1043 | 5979 | 14670 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2995,20 | 55,53 | 5990 | 111 | | 1087 | |
| 97 | С123-040201-1502<br>2304-0201-1502<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86** | шт. | 2 | 38712,00 | -- | 77424 | -- | 77424 | -- | 83618 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6194 | |
| 98 | С123-040902-0503<br>2304-0902-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** | шт. | 1 | 12360,00 | -- | 12360 | -- | 12360 | -- | 13349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 989 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 153191 | 1197 | 124896 | 26813 | 194404 |
| | | | | | | | 27098 | 262 | -- | 14400 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 153191 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21434 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 27360 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 103462 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 529 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 26813 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14400 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 194404 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27360 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 194404 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27360 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ Блок А1** | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим. | **Блочный тепловой пункт. Установка** | узел | 1 | 13283,77 | 1013,38 | 13284 | 1013 | -- | 12421 | 27761 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 12270,39 | 404,05 | 12270 | 404 | | 2056 | |
| 100 | 51-040201-0609 5104-0201-0609 РСНБ РК 2015 | **Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_Зк2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо** | шт. | 1 | 6119384,00 | -- | 6119384 | -- | | -- | 6119384 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6119384 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 6132668 | 1013 | -- | 12421 | 6147145 |
| | | | | | | | 12270 | 404 | 6119384 | 2056 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 6119384 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 6119384 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 13284 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 12674 | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 387 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12421 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2056 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 27761 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12674 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 6147145 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12674 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВЕНТБЛОК БЛОК А1)** | | | | | | | | | |
| | | **ВЕ** | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | решетка | 200 | 1615,03 | 31,87 | 323007 | 6374 | 62273 | 251854 | 620849 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1271,80 | 13,17 | 254360 | 2633 | | 45989 | |
| 102 | Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** | решетка | 4 | 1709,21 | 31,87 | 6837 | 127 | 1623 | 5037 | 12824 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1271,80 | 13,17 | 5087 | 53 | | 950 | |
| 103 | Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 932 | 4652,43 | 38,42 | 4336061 | 35804 | 3320152 | 973885 | 5734742 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1051,61 | 14,65 | 980105 | 13655 | | 424796 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 368,92 | 4818,26 | 41,20 | 1777552 | 15201 | 1166462 | 589663 | 2556591 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1615,23 | 15,74 | 595889 | 5808 | | 189377 | |
| 105 | Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды/отвод/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,38 | 4818,26 | 41,20 | 1831 | 16 | 1201 | 607 | 2633 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1615,23 | 15,74 | 614 | 6 | | 195 | |
| 106 | С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 103,7 | 655,00 | -- | 67924 | -- | 67924 | -- | 73357 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5434 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 6513211 | 57521 | 4619635 | 1821046 | 9000996 |
| | | | | | | | 1836055 | 22155 | -- | 666741 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 6513211 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4551710 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1858210 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 67924 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 90170 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1821046 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 666741 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 9000997 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1690 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1858210 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 9000997 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1690 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1858210 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 39226954 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6339154 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 123583 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 42018 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 17976295 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 6119384 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6216127 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2452413 | |

Составил Темиров А.С.

**Форма 4А' АВС-4**

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)

Объект номер - 2-2

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-6

(локальная смета)

на Отопление и вентиляция

Наименование объекта - Жилой дом №37

Основание: ОВ.С

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

тенге

| № п/п | Шифр ресурсов | Код АВС | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на единицу | общая |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| 1 | АВС 000001 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5239,3851 | 1209,90 | 6339153,79 |
| 2 | АВС 000003 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30,7557 | 1366,18 | (42017,7) |
| | | | **ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | **тенге** | | | **6339154** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 1 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 22,9265 | 2630,00 | 60296,81 |
| 2 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 6,6319 | 4818,00 | 31952,29 |
| 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | 2016 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 51,6329 | 198,00 | 10223,32 |
| 4 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | 2875 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 318,5013 | 19,00 | 6051,53 |
| 5 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | 2011 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 56,8050 | 83,00 | 4714,82 |
| 6 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 698 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6469 | 5987,00 | 3872,99 |
| 7 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | 2216 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 176,6142 | 16,00 | 2825,83 |
| 8 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | 2577 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 43,7120 | 26,00 | 1136,51 |
| 9 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,5425 | 2087,00 | 1132,13 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | 521 | Дрели электрические | маш.-ч | 58,0480 | 15,00 | 870,72 |
| 11 | 3105-0402-0303 РСНБ РК 2015 | 1197 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 5,3288 | 61,00 | 325,06 |
| 12 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | 2515 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,6365 | 145,00 | 92,29 |
| 13 | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | 1198 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,5633 | 95,00 | 53,51 |
| 14 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | 112 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0079 | 4426,00 | 34,92 |
| 15 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | 1044 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0079 | 29,00 | 0,23 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | **тенге** | | | **123583** |
| | | | **В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:** | **тенге** | | | **42018** |
| | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015 | 188082 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 932,0000 | 3442,00 | 3207944,00 |
| 2 | 2305-1501-1001 РСНБ РК 2015 | 262801 | Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss | шт. | 64,0000 | 41087,00 | 2629568,00 |
| 3 | 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015 | 279934 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 1447,0000 | 1768,00 | 2558296,00 |
| 4 | 2305-1207-1202 РСНБ РК 2015 | 261908 | Распределители штанговые типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25 | шт. | 32,0000 | 37530,00 | 1200960,00 |
| 5 | 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015 | 155024 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 2910,6000 | 388,00 | 1129312,80 |
| 6 | 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015 | 188081 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 369,3000 | 3012,00 | 1112331,60 |
| 7 | 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015 | | Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /USV-I/ | шт. | 48,0000 | 16037,00 | 769776,00 |
| 8 | 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015 | 257234 | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 48,0000 | 9314,00 | 447072,00 |
| 9 | 2304-0905-3402 РСНБ РК 2015 | 283963 | Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой со встроенным фильтром, резьба В-В 3/4", для воды Тмакс 120°С PN 16, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 | шт. | 128,0000 | 3371,00 | 431488,00 |
| 10 | 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015 | | Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /ASV-I/ | шт. | 16,0000 | 26223,00 | 419568,00 |
| 11 | 2304-1006-2103 РСНБ РК 2015 | | Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /ASV-M/ | шт. | 16,0000 | 20549,00 | 328784,00 |
| 12 | 2307-0502-0329 РСНБ РК 2015 | 266220 | Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет | шт. | 2,0000 | 150600,00 | 301200,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2301-1307-0105 РСНБ РК 2015 | 278603 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 131,0000 | 1992,00 | 260952,00 |
| 14 | 2304-0905-3401 РСНБ РК 2015 | 283962 | Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой со встроенным фильтром, резьба В-В 1/2", для воды Тмакс 120°С PN 16, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 | шт. | 128,0000 | 1967,00 | 251776,00 |
| 15 | 2304-1009-0701 РСНБ РК 2015 | | Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 /USV-I/ | шт. | 16,0000 | 13761,00 | 220176,00 |
| 16 | 2301-1306-0104 РСНБ РК 2015 | 157963 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 150,0000 | 1334,00 | 200100,00 |
| 17 | 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015 | 155021 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 686,0700 | 273,00 | 187297,11 |
| 18 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | 252290 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 4,0000 | 38712,00 | 154848,00 |
| 19 | 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015 | 257233 | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 16,0000 | 9314,00 | 149024,00 |
| 20 | 2307-0502-0101 РСНБ РК 2015 | 266136 | Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет | шт. | 1,0000 | 145243,00 | 145243,00 |
| 21 | 2302-1104-0408 РСНБ РК 2015 | 280188 | Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | шт. | 752,4400 | 168,00 | 126409,92 |
| 22 | 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015 | 254260 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 144,0000 | 861,00 | 123984,00 |
| 23 | 2301-1306-0102 РСНБ РК 2015 | 157961 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 115,0000 | 1048,00 | 120520,00 |
| 24 | С Прайслистп.29 | | Преобразователь давления WIKA A-10 | шт | 2,0000 | 59378,57 | 118757,14 |
| 25 | 2301-1307-0106 РСНБ РК 2015 | 278604 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 45,0000 | 2356,00 | 106020,00 |
| 26 | 2305-1205-0204 РСНБ РК 2015 | 261689 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм | шт. | 2,0000 | 48553,00 | 97106,00 |
| 27 | 2301-1306-0105 РСНБ РК 2015 | 157964 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 67,0000 | 1440,00 | 96480,00 |
| 28 | 2304-0601-0107 РСНБ РК 2015 | 252604 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,0000 | 45989,00 | 91978,00 |
| 29 | 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015 | 188241 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 103,7000 | 655,00 | 67923,50 |
| 30 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,1314 | 499537,00 | 65637,16 |
| 31 | 2305-1001-1701 РСНБ РК 2015 | 261295 | Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 | кВт | 3,7000 | 15607,00 | 57745,90 |
| 32 | 2304-0902-1502 РСНБ РК 2015 | 253244 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4,0000 | 14372,00 | 57488,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | 147667 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 121,9052 | 446,00 | 54369,72 |
| 34 | 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015 | 139739 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 132,0000 | 385,00 | 50820,00 |
| 35 | 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015 | 140681 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | рулон | 34,2000 | 1363,00 | 46614,60 |
| 36 | 2305-0301-1501 РСНБ РК 2015 | 188232 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 4,0000 | 10617,00 | 42468,00 |
| 37 | 2304-1013-0407 РСНБ РК 2015 | 257146 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1,0000 | 39482,00 | 39482,00 |
| 38 | 2113-0406-0101 РСНБ РК 2015 | 146125 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,0135 | 2403158,00 | 32535,80 |
| 39 | 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015 | 181508 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1088,0000 | 26,00 | 28288,00 |
| 40 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | 181696 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3827,4390 | 7,00 | 26792,07 |
| 41 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | 145632 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 382,7439 | 66,00 | 25261,10 |
| 42 | 2301-1306-0103 РСНБ РК 2015 | 157962 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 29,0000 | 812,00 | 23548,00 |
| 43 | 2305-1206-0401 РСНБ РК 2015 | 261718 | Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм | комплект | 2,0000 | 9797,00 | 19594,00 |
| 44 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | 279845 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0877 | 221381,00 | 19419,54 |
| 45 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | 187490 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 36,0800 | 537,00 | 19374,96 |
| 46 | С Прайслистп.26 | | Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" | шт | 1,0000 | 19125,00 | 19125,00 |
| 47 | 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015 | 139731 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | м | 88,0000 | 196,00 | 17248,00 |
| 48 | 2301-1307-0107 РСНБ РК 2015 | 278605 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм | м | 6,0000 | 2873,00 | 17238,00 |
| 49 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | 158886 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8,0000 | 2068,00 | 16544,00 |
| 50 | 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015 | 181607 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 382,0000 | 40,00 | 15280,00 |
| 51 | 2110-0501-1202 РСНБ РК 2015 | 135857 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 43,5727 | 339,00 | 14771,16 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2304-0601-0902 РСНБ РК 2015 | 252656 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,0000 | 6839,00 | 13678,00 |
| 53 | 2110-0502-1824 РСНБ РК 2015 | 135959 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 3,2604 | 3969,00 | 12940,53 |
| 54 | 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015 | 181338 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 735,0000 | 17,00 | 12495,00 |
| 55 | 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015 | 253093 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,0000 | 12360,00 | 12360,00 |
| 56 | 2111-0403-0223 РСНБ РК 2015 | 139747 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 | м | 13,2000 | 874,00 | 11536,80 |
| 57 | 2301-1307-0104 РСНБ РК 2015 | 278602 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм | м | 11,0000 | 992,00 | 10912,00 |
| 58 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | 262755 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 5,0000 | 2177,00 | 10885,00 |
| 59 | С Прайслистп.25 | | Источник вторичного питания 30.24 | шт | 1,0000 | 10837,50 | 10837,50 |
| 60 | 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015 | 139743 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | м | 17,6000 | 601,00 | 10577,60 |
| 61 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | 254262 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4,0000 | 2199,00 | 8796,00 |
| 62 | 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015 | 254263 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,0000 | 3825,00 | 7650,00 |
| 63 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | 262761 | Термометры прямые в оправе | шт. | 4,0000 | 1682,00 | 6728,00 |
| 64 | С Прайслистп.30 | | Кабель соединительный МКВЭВ-4х0,2 | м | 20,0000 | 318,75 | 6375,00 |
| 65 | С Прайслистп.31 | | Кабель соединительный МКВЭВ-2х0,35 | м | 20,0000 | 300,54 | 6010,71 |
| 66 | 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | 254261 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4,0000 | 1320,00 | 5280,00 |
| 67 | 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 | 181507 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 382,0000 | 13,00 | 4966,00 |
| 68 | 2301-1306-0101 РСНБ РК 2015 | 157960 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 5,0000 | 923,00 | 4615,00 |
| 69 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | 144732 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0207 | 188480,00 | 3901,54 |
| 70 | 2113-0201-0106 РСНБ РК 2015 | 144691 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0066 | 589165,00 | 3888,49 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | 146645 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,6755 | 5717,00 | 3861,83 |
| 72 | С Прайслистп.27 | | Гильза к термопреобразователю сопротивления | шт | 2,0000 | 1912,50 | 3825,00 |
| 73 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,9987 | 313,00 | 3755,59 |
| 74 | 2113-0405-0101 РСНБ РК 2015 | 146122 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95 | т | 0,0060 | 545142,00 | 3270,85 |
| 75 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | 147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0154 | 206086,00 | 3173,67 |
| 76 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | 249409 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 5,6839 | 526,00 | 2989,73 |
| 77 | 2204-0705-0402 РСНБ РК 2015 | 149529 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,0047 | 612923,00 | 2901,58 |
| 78 | 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015 | 254235 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,0000 | 1068,00 | 2136,00 |
| 79 | 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015 | 252444 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,0000 | 982,00 | 1964,00 |
| 80 | 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015 | 181337 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 174,0000 | 11,00 | 1914,00 |
| 81 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | 149389 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 3,7872 | 453,00 | 1715,60 |
| 82 | С Прайслистп.28 | | Штуцер к термопреобразователю сопротивления | шт | 2,0000 | 774,11 | 1548,21 |
| 83 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | 144763 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0040 | 309466,00 | 1250,24 |
| 84 | 2305-0301-1502 РСНБ РК 2015 | 188233 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 0,1600 | 7663,00 | 1226,08 |
| 85 | 2113-0816-3432 РСНБ РК 2015 | 147795 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 0,4560 | 2409,00 | 1098,50 |
| 86 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | 249132 | Вода техническая | м3 | 36,3300 | 29,00 | 1053,57 |
| 87 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | 149219 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0024 | 432332,00 | 1032,11 |
| 88 | 2306-1623-0201 РСНБ РК 2015 | 238270 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2 | км | 0,0200 | 45415,00 | 908,30 |
| 89 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | 187338 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,0280 | 31710,00 | 887,88 |
| 90 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | 144730 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0044 | 186916,00 | 822,43 |
| 91 | 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015 | 145978 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 2,0400 | 383,00 | 781,32 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | 147045 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 2,0670 | 320,00 | 661,44 |
| 93 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | 127966 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 1,0712 | 584,00 | 625,58 |
| 94 | 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 | 187339 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,0080 | 60753,00 | 486,02 |
| 95 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,7682 | 266,00 | 470,33 |
| 96 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | 145785 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,9600 | 450,00 | 432,00 |
| 97 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0007 | 402700,00 | 296,55 |
| 98 | 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015 | 146643 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,0005 | 622429,00 | 296,15 |
| 99 | 2113-0207-0603 РСНБ РК 2015 | 145664 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,2338 | 1221,00 | 285,52 |
| 100 | 2304-0905-1813 РСНБ РК 2015 | 254413 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,0000 | 140,00 | 280,00 |
| 101 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | 102636 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0180 | 14386,00 | 259,24 |
| 102 | 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015 | 254404 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,0000 | 91,00 | 182,00 |
| 103 | 2113-0702-0401 РСНБ РК 2015 | 146678 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,0004 | 392414,00 | 172,66 |
| 104 | 2302-1104-0403 РСНБ РК 2015 | 187488 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,0285 | 5828,00 | 166,04 |
| 105 | 2302-1104-0402 РСНБ РК 2015 | 187487 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,0289 | 5602,00 | 161,67 |
| 106 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | 102634 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0119 | 12713,00 | 150,88 |
| 107 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0004 | 288525,00 | 113,82 |
| 108 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | 280187 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,0420 | 1421,00 | 59,68 |
| 109 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | 279826 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0001 | 411657,00 | 52,31 |
| 110 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | 149375 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0000 | 598651,00 | 23,53 |
| 111 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | 147074 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0000 | 1863677,00 | 12,21 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | 128849 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0012 | 4169,00 | 5,11 |
| 113 | 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015 | 144893 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,0060 | 787,00 | 4,72 |
| 114 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 131534 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0001 | 60018,00 | 4,05 |
| 115 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | 145983 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0007 | 399,00 | 0,26 |
| 116 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,0020 | 70,00 | 0,14 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **17976292** |
| | | | | | | | |
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | | | | |
| 1 | 5104-0201-0609 | 51-040201-0609 | Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_Зк2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо | шт. | 1,0000 | 6119384,00 | 6119384,00 |
| | | | **ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | **тенге** | | | **6119384** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **тенге** | | | **30558412** |
| | | | **Накладные расходы** | **тенге** | | | **6216129** |
| | | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ** | **тенге** | | | **36774541** |
| | | | **Сметная прибыль** | **тенге** | | | **2452413** |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | **39226954** |

Составил Темиров А.С.

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки 56-17/2
Наименование объекта - Жилой дом №37
Шифр объекта 2-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7
## (Локальный сметный расчет)

на Внутреннее газоснабжение
*(наименование работ и затрат )*

Основание: 6339154

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 9436,386 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1453,481 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,134 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-191001-0208<br>1119-1001-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Счетчики газовые поквартирные. Установка** | счетчик | 64 | | 4030,26 | 8,58 | 257936 | 549 | 67560 | 186030 | 479484 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 2966,04 | -- | 189827 | -- | | 35517 | |
| 2 | С123-090101-0501<br>2309-0101-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом** | шт. | 64 | | 12623,00 | -- | 807872 | -- | 807872 | -- | 872502 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 64630 | |
| 3 | Е11-190101-0102<br>1119-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка** | прибор | 64 | | 3382,26 | 231,27 | 216465 | 14801 | 116877 | 90041 | 331027 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1324,80 | 110,81 | 84787 | 7092 | | 24520 | |
| 4 | С123-090101-0203<br>2309-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные** | шт. | 64 | | 44039,00 | -- | 2818496 | -- | 2818496 | -- | 3043976 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 225480 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм | шт | 64 | 3651,60 | 289,30 | 233702 | 18515 | 5715 | 163725 | 429221 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 3273,00 | 137,94 | 209472 | 8828 | | 31794 | |
| 6 | ТОО СТТОО "СпецТехУчет" | СТОИМОСТЬ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАНОСТИ САКЗ-МК-1 | к-т | 64 | 14571,43 | -- | 932571 | -- | 932571 | -- | 1007177 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74606 | |
| 7 | ТОО СТТОО МИР САНТЕХНИКИ | ГАЗОВАЯ ТРУБА 20 УНО (ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ UNO 3/4) | шт | 64 | 1092,86 | -- | 69943 | -- | 69943 | -- | 75538 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5595 | |
| 8 | Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/45х3. Прокладка | м трубопровода | 146 | 3007,12 | 38,23 | 439039 | 5582 | 330274 | 103075 | 585484 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,73 | 13,67 | 103183 | 1996 | | 43369 | |
| 9 | Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/38х3. Прокладка | м трубопровода | 75 | 2084,12 | 38,23 | 156309 | 2867 | 100437 | 52950 | 225999 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,73 | 13,67 | 53005 | 1025 | | 16741 | |
| 10 | Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/32х3. Прокладка | м трубопровода | 52 | 2084,12 | 38,23 | 108374 | 1988 | 69636 | 36712 | 156693 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,73 | 13,67 | 36750 | 711 | | 11607 | |
| 11 | Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/20х2. Прокладка | м трубопровода | 288 | 1502,12 | 38,23 | 432610 | 11011 | 218060 | 203326 | 686811 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 706,73 | 13,67 | 203539 | 3936 | | 50875 | |
| 12 | С123-020101-0133 2302-0101-0133 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 364,00 | -- | 2184 | -- | 2184 | -- | 2359 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 13 | С123-020101-0104 2302-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 128 | 114,00 | -- | 14592 | -- | 14592 | -- | 15759 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1167 | |
| 14 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 134 | 2086,92 | 95,60 | 279647 | 12810 | 39916 | 224029 | 543971 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1693,44 | 12,54 | 226921 | 1680 | | 40294 | |
| 15 | С123-040905-0206<br>2304-0905-0206<br>РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 128 | 660,00 | -- | 84480 | -- | 84480 | -- | 91238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6758 | |
| 16 | С123-040905-1005<br>2304-0905-1005<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 5263,00 | -- | 52630 | -- | 52630 | -- | 56840 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4210 | |
| 17 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4,506 | 537,00 | -- | 2420 | -- | 2420 | -- | 2613 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 194 | |
| 18 | С123-020103-0106<br>2302-0103-0106<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 1044,00 | -- | 12528 | -- | 12528 | -- | 13530 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1002 | |
| 19 | С123-020101-1401<br>2302-0101-1401<br>РСНБ РК 2015 | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) | шт. | 288 | 90,00 | -- | 25920 | -- | 25920 | -- | 27994 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2074 | |
| | | | | Футляры | | | | | | | |
| 20 | Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 32 | 3268,37 | 45,88 | 104588 | 1468 | 76292 | 26792 | 141890 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 838,37 | 15,98 | 26828 | 511 | | 10510 | |
| | | Антикоррозийные мероприятия | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-191101-0101<br>1119-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 561 | 521,43 | -- | 292520 | -- | 7070 | 279741 | 618042 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 508,82 | -- | 285450 | -- | | 45781 | |
| 22 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 59,2 | 175,16 | 4,67 | 10369 | 276 | 5119 | 3452 | 14927 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84,02 | 0,50 | 4974 | 30 | | 1106 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 59,2 | 173,98 | 3,30 | 10300 | 195 | 7200 | 2025 | 13311 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 2905 | 30 | | 986 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 7365495 | 70064 | 5867792 | 1371898 | 9436386 |
| | | | | | | | 1427642 | 25839 | -- | 698991 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3860070 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5715 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 218300 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3626368 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 163725 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 321904 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 4345699 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 199 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 218300 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20669 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12318 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7938 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5477 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2092 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28238 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7938 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3484756 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1026120 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1227242 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1197268 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1202697 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 374996 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 5062449 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 929 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1227242 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 9436386 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1134 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1453481 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 9436386 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1427642 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 70064 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25839 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5867792 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1371898 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 698991 | |

Составил Темиров А.С.

**Форма 4А' АВС-4**

Наименование стройки - "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)

Объект номер - 2-2

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2-7

(локальная смета)

на Внутреннее газоснабжение

Наименование объекта - Жилой дом №37

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г. тенге

| № п/п | Шифр ресурсов | Код АВС | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на единицу | общая |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | |
| 1 | АВС 000001 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1113,3527 | 1282,29 | 1427641,53 |
| 2 | АВС 000003 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,5308 | 1258,55 | (25839) |
| | | | **ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | **тенге** | | | **1427642** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 1 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | 2509 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 18,7276 | 2630,00 | 49253,54 |
| 2 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | 2016 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 46,9000 | 198,00 | 9286,20 |
| 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | 698 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,7212 | 5987,00 | 4317,82 |
| 4 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | 2577 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 122,1172 | 26,00 | 3175,05 |
| 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | 762 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,4183 | 4818,00 | 2015,37 |
| 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | 1569 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,6400 | 2087,00 | 1335,68 |
| 7 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | 2515 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 2,0957 | 145,00 | 303,87 |
| 8 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | 2875 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 7,4880 | 19,00 | 142,27 |
| 9 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | 1147 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,2880 | 30,00 | 128,64 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | 112 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0237 | 4426,00 | 104,81 |
| 11 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | 1044 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0237 | 29,00 | 0,69 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | **тенге** | | | **70064** |
| | | | **В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:** | **тенге** | | | **25839** |
| | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015 | 267530 | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | 64,0000 | 44039,00 | 2818496,00 |
| 2 | СТТОО | | СТОИМОСТЬ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАНОСТИ САКЗ-МК-1 | к-т | 64,0000 | 14571,43 | 932571,43 |
| 3 | 2309-0101-0501 РСНБ РК 2015 | 274214 | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом | шт. | 64,0000 | 12623,00 | 807872,00 |
| 4 | 2301-0302-0115 РСНБ РК 2015 | 274806 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8733-74 | м | 146,0000 | 2232,00 | 325872,00 |
| 5 | 2301-0302-0102 РСНБ РК 2015 | 151777 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 8733-74 | м | 288,0000 | 727,00 | 209376,00 |
| 6 | 2301-0302-0110 РСНБ РК 2015 | 151785 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74 | м | 127,0000 | 1309,00 | 166243,00 |
| 7 | 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015 | 254240 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 192,0000 | 660,00 | 126720,00 |
| 8 | 2301-1307-0106 РСНБ РК 2015 | 278604 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 32,0000 | 2356,00 | 75392,00 |
| 9 | 2301-1306-0301 РСНБ РК 2015 | 157978 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 64,0000 | 1147,00 | 73408,00 |
| 10 | СТТОО | | ГАЗОВАЯ ТРУБА 20 УНО (ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ UNO 3/4) | шт | 64,0000 | 1092,86 | 69942,86 |
| 11 | 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015 | 187492 | Хомуты для крепления труб | шт. | 128,0000 | 417,00 | 53376,00 |
| 12 | 2304-0905-1005 РСНБ РК 2015 | 254271 | Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10,0000 | 5263,00 | 52630,00 |
| 13 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | 144730 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,1474 | 186916,00 | 27551,42 |
| 14 | 2302-0101-1401 РСНБ РК 2015 | 158732 | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) | шт. | 288,0000 | 90,00 | 25920,00 |
| 15 | 2302-0101-0104 РСНБ РК 2015 | 158011 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 128,0000 | 114,00 | 14592,00 |
| 16 | 2302-0103-0106 РСНБ РК 2015 | 158854 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12,0000 | 1044,00 | 12528,00 |
| 17 | 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015 | 147529 | Шпильки | шт. | 128,0000 | 94,00 | 12032,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | 146645 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 1,9264 | 5717,00 | 11013,23 |
| 19 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | 187338 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,2680 | 31710,00 | 8498,28 |
| 20 | 2204-0705-0402 РСНБ РК 2015 | 149529 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,0107 | 612923,00 | 6531,31 |
| 21 | 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015 | 144709 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 25,7920 | 211,00 | 5442,11 |
| 22 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 15,4275 | 313,00 | 4828,81 |
| 23 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | 149219 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0107 | 432332,00 | 4606,93 |
| 24 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | 149394 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 6,8900 | 611,00 | 4209,79 |
| 25 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | 147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0188 | 206086,00 | 3866,17 |
| 26 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | 249409 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 6,3290 | 526,00 | 3329,05 |
| 27 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | 187490 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4,5060 | 537,00 | 2419,72 |
| 28 | 2302-0101-0133 РСНБ РК 2015 | 158040 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6,0000 | 364,00 | 2184,00 |
| 29 | 2113-0207-1203 РСНБ РК 2015 | 145784 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 10 шт. | 12,8000 | 104,00 | 1331,20 |
| 30 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | 147045 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 3,6765 | 320,00 | 1176,48 |
| 31 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | 127966 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 1,2180 | 584,00 | 711,31 |
| 32 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | 102636 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0487 | 14386,00 | 700,89 |
| 33 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0017 | 402700,00 | 667,52 |
| 34 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,1075 | 266,00 | 560,60 |
| 35 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0018 | 288525,00 | 512,42 |
| 36 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | 280187 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,1920 | 1421,00 | 272,83 |
| 37 | 2204-1005-0201 РСНБ РК 2015 | 274783 | Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74 | т | 0,0006 | 353123,00 | 226,00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2113-0816-3427 РСНБ РК 2015 | 147790 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 1,4025 | 127,00 | 178,12 |
| | | | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | | | **5867789** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **тенге** | | | **7365495** |
| | | | **Накладные расходы** | **тенге** | | | **1371900** |
| | | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ** | **тенге** | | | **8737395** |
| | | | **Сметная прибыль** | **тенге** | | | **698992** |
| | | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **тенге** | | | **9436387** |

Составил Темиров А.С.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1800'А0Ж5К9В1'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''17'''''*
2 Ю'''Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 37". (Без наружных инженерных сетей)'56-17/2'2-2'Жилой дом №37'РП'2'2-2-7'Внутреннее газоснабжение'''в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.*
3 Р Газоснабжение*
4 Е11-191001-0208(РС274214)'64''Счетчики газовые поквартирные. Установка'счетчик*
5 С123-090101-0501'64''Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом'шт.*
6 Е11-190101-0102(РС267527)'64''Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
7 С123-090101-0203'64''Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные'шт.*
8 Ц13-110203-0104'64''Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм'шт*
9 СТТОО "СпецТехУчет"(=23)'64'16000:1,12.1,02'СТОИМОСТЬ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАНОСТИ САКЗ-МК-1'к-т*
10 СТТОО МИР САНТЕХНИКИ(=23)'64'1200:1,12.1,02'ГАЗОВАЯ ТРУБА 20 УНО (ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ UNO 3/4)'шт*
11 Е11-160401-0101(РС278610РС274806)'146''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/45х3. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-160401-0101(РС278610РС151785)'75''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/38х3. Прокладка'м трубопровода*
13 Е11-160401-0101(РС278610РС151785)'52''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/32х3. Прокладка'м трубопровода*
14 Е11-160401-0101(РС278610РС151777)'288''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/20х2. Прокладка'м трубопровода*
15 С123-020101-0133'6''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
16 С123-020101-0104'128''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
17 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'128+6''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
18 С123-040905-0206'128''Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
19 С123-040905-1005'10''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
20 С123-021104-0405'6.0,085+108.0,037''Крепления для труб опроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
21 С123-020103-0106'12''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
22 С123-020101-1401'288''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
23 П Футляры*
24 Е11-160401-0203(РС249131)'0,3.64+0,2.64''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
25 П2 Антикоррозийные мероприятия*
26 Е11-191101-0101'561''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
27 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'59,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
28 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'59,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
29 К'Темиров А.С.*