1	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью 1,5-25 т/ч. Разборка			т	1,099	323078,253	355063	42607,56	397670,56	
2	Котлы. Разборка обмуровки поверхности плитами теплоизоляционными			м3	18	11968,94	215441	25852,92	241293,92	
3	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Разборка изоляции асбестовым картоном			кг	618,75	281,99	174481	20937,72	195418,72	
4	Кладка неошлаковавшаяся из огнеупорных изделий. Разборка			м3	23,875	12351,71	294897	35387,64	330284,64	
5	Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч. Разборка			т	8,9815	115875,856	1040739	124888,68	1165627,68	
6	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые отдельными деталями, барабанных котлов, паропроизводительностью до 35 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа. Разборка			т	4,686	75520,7	353890	42466,8	396356,80	
7	Разборка нижних левых и правых коллекторов с отрезкой труб Ф108мм /вход-выход в коллекторы/			шт	4	1879	7516	901,92	8417,92	
8	Вспомогательные металлоконструкции. Разборка			т	2	23458,5	46917	5630,04	52547,04	
9	Сборка нижних коллекторов с зачисткой отверстий под сварку			шт	4	1879	7516	901,92	8417,92	
10	Зачистка, обработка отверстий в барабанах под сварку труб Ф 51х4мм			100шт	17,44	4175,23	72816	8737,92	81553,92	
11	Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч. Сборка			т	8,9815	367954,685	3304785	396574,2	3701359,20	
12	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые отдельными деталями, барабанных котлов, паропроизводительностью до 35 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа. Сборка			т	4,686	226524,541	1061494	127379,28	1188873,28	
13	Вспомогательные металлоконструкции. Сборка по месту			т	2	37236,5	74473	8936,76	83409,76	
14	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Сборка			т	1,703	392920,141	669143	80297,16	749440,16	
15	Перекрытие канала. Ремонт			м2	3	1330,67	3992	479,04	4471,04	
16	Командировочные расходы			тг	22,8598	98605	2254086	270490	2524576,32	
17	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74			м	5,1	6786,08	34609	4153,08	38762,08	
18	Лист стальной рифленный горячекатанный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-17			т	0,125	226764	28346	3401,52	31747,52	