Дополнительное соглашение №1
к Договору подряда № 8 от 5 августа 2015 г.

г. Петропавловск «29 09 2015 г.

АО «ЗИКСТО», в лице Генерального директора Спицына Валерия Дмитриевича, действующего на основании Устава, и именуемого в дальнейшем **«Заказчик»,** с одной стороны и **ТОО « ПетроГраньСтрой»,** в лице директора Сытник Юлии Андреевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **« Подрядчик»,** с другой стороны , заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. «Подрядчик» обязуется произвести **капитальный ремонт кровли компрессорной станции S = 972 м2** , а **«Заказчик»** принять и оплатить **Работы** в соответствии со сметным расчетом стоимости строительства.
1.2. В состав работ входит : ремонт кровельного покрытия кровли с использованием рулонных кровельных наплавляемых материалов в 1 слой.
1.3. Заказчиком предоставляются материалы для капитального ремонта компрессорной станции.
1.4. Срок выполнения работ по договору составляет 7 (семь) календарных дней (возможно завершение работ в более поздний срок в связи с обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика, такими , как неблагоприятные погодные условия).
1.5. Сумма настоящего дополнительного соглашения составляет: **500724 (пятьсот тысяч семьсот двадцать четыре) тенге с учетом НДС** и является открытой и может быть изменена в ходе его исполнения.
1.6. Оплата производится на основании актов выполненных работ по договору цессии за отгружаемую продукцию АО «ЗИКСТО» филиалу ТОО « ПРОМ-ИНВЕСТ Алматы « г. Петропавловск.
1.7. Настоящее дополнительное соглашения действует до **31. 12. 2015 года.**
1.8. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) лет с момента подписания акта выполненных работ производить устранения выявленных дефектов.

2. Дополнительные условия

2.1. Во всем остальном, не затронутом настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора № 8 от 05.08.2015 г.
2.2. Настоящее Дополнительное соглашения составлено в 2 –х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
2.3. Настоящее Дополнительное соглашение является частью Договора № 8 от 05.08.2014 г., и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Заказчик
АО»ЗИКСТО»
Адрес: РК СКО, Петропавловск, ул. Заводская, 5.
Тел/факс. 8 7152 33 32 65 @mail:
Ziksto@mail.online.kz
РНН 481400000 270, ОКПО 304 82 864,
БИН 931 240 000 240
р/с №KZ4994814 KZT 2203001
в АО «Евразийский банк»
БИК BUCEURIKZA

_____ **В.Д. Спицын**

_____ **2015 г.**

Подрядчик
ТОО»ПетроГраньСтрой»
РК СКО, Петропавловск,
ул. Мира 110 - 16
РНН 480100244414
БИН 091140007316,
ИИК KZ768560000003111743
в Филиале АО « БанкЦентрКредит»
в г. Петропавловске
БИК KCJBKZKX

_____ **Ю.А. Сытник**

_____ **2015 г.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО ЗИКСТО,Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Алтынсарина, дом № 168А**	**931240000240**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103, к.94**	**091140007316**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 к договору №8 от 05.08.2015

Номер документа	Дата составления
15	**12.10.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт кровли компрессорной станции S=972 м2			услуга	1	500 724,00	500 724,00
				Итого	1	x	500 724,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сотник Ю.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зен. директор / _____ / В.Д. Спицын
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2015

М.П.

Работа выполнена
Главный инженер М.К. Онаров
Инженер строитель Н.С. Рыгасих

Наименование стройки: АО"ЗИКСТО"
Наименование объекта: Компрессорная цех № 8

А К Т **з-з № 52175**

Основание: на фактические затраты
2015г Инвентарный номер 00076 **на капитальный ремонт кровли компрессорной станции цеха № 8**

п/п	номер позиции нормат.	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы	раб.строителей / з.п.машинистов	
				Всего / з.п.рабочих строителей	Экспл.маш / з.п.машинистов	Всего / з.п.рабочих строителей	Экспл.маш. / з.п.машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е58-2-1	Разборка кровель из рулонных материалов м2	127	29,02	2,02	3686	257	3716	0,1741	22
				27	0,32	3429	41	107,1	0,0028	0
	31 1 5	Мусор строительный 0,0102х 127 = 1,3тн								
2	Е58-20-1 к=0.8	Разборка цементной стяжки толщиной 30мм, м2	127	66,784	11,344	8482	1441	7783	0,34216	43
				55,44	1,784	7041	227	107,1	0,00992	1
	31 1 5	Мусор строит. 127 х 0,03 =3,81м3 х1,4 = 5,33 тн								
3	69-18-1	Очистка кровли от строительного мусора м2	972	6,08	0	5910	0	5319	0,046	45
				6,08	0	5910	0	90	0	0
		Монтажные работы								
4	Е58-20-1	Устройство цементной стяжки толщиной 30мм, м2 марки м-100	127	83,48	14,18	10602	1801	9729	0,4277	54
				69,3	2,23	8801	283	107,1	0,0124	2
	Рынок	Раствор на 1м2 - 0,0309м3 х 127 = 3,9243 м3	3,9243	2823,53		11080				
		8247,87тг / 2,557 / 1,12 / 1,02 = 2823,53 тг								
		Цемент на 1 м3 300кг х 19 = 5700тг								
		Песок на 1м3 1.21м3 х 2000 =2 420тг								
		Вода на 1м3 0,32м3 х 399,6 = 127,87тг								
	31 1 4	Прочие материалы	127	5,3		673				
		на 1 м2 - 5,3 тенге х 127= 673тенге								
5	69-16-3	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	3,9243	2820,73	607,85	11069	2385	8160	16,077	63
				2212,88	97,65	8684	383	90	0,6670	3
6	Е13-13-1	Огрунтовка бетонных и оштукатурен. поверхностей, Ктрр = 1,15; Ктрм = 1,25; Кзпр = 1,15; Кэкс = 1,25; Кзпм = 1,25; м2	127	15,14	0,09	1923	11	956	0,05129	7
				9,27	0,025	1177	3	81	0,0005	0
7	12 1 5 к=0.5	Устройство кровель скатных из рулонных кровельных наплавляемых материалов в 1 слой Ктрр = 1,15; Ктрм = 1,25; Кзпр = 1,15; Кэкс = 1,25; Кзпм = 1,25; м2	972	25,561	11,456	24845	11135	19147	0,079	77
				14,105	4,288	13710	4168	107,1	0,021	20
	Рынок	Пропан 972 х 0,24 = 233,28кг кг	233,28	22,02		5137				

		расход 0,24кг на 1 м2 64,33/2,557/1,12/1,02								
	Рынок	Бикрост армированный 27рул по 4675тг	270,0	160,04		43211				
		на1м-1,15м2 х 972 = 1117,8м2								
	Рынок	Бикрост армированный 89рул по 5400тг	847,8	184,86		156724				
8	Е12-4-4	Устройство примыканий рулонных кровель к	36	27,63	2,09	995	75	1004	0,2656	10
		стенам высотой до 600мм без фартуков в 1 слой м.прим.		25,54	0,5	919	18	107,1	0,0085	0
		Ктрр = 1,15; Ктрм = 1,25; Кзпр = 1,15;								
		Кэкс = 1,25; Кзпм = 1,25;								
	Рынок	Пропан 30,6м2 х 0,24 = 7,344кг кг	7,344	22,02		162				
		расход 0,24кг на 1 м2 64,33/2,557/1,12/1,02								
	Рынок	Бикрост армированный	30,6	184,86		5657				
		на 1м- 0,85м2 х 36 = 30,6м2 5400/10/2,557/1,12/1,02								
		Итого:				**290155**	**17105**	**55816**		**321**
						49672	**5123**			**27**
		Итого с накладными расходами				**345970**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**20758**				
		Итого:				**366729**				
		Временные здания и сооружения: 1.44%				**5281**				
		Итого:				**372009**				
		Зимнее удорожание: 2.42%				**9003**				
		Итого:				**381012**				
		Выслуга лет 1%				**3810**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**1524**				
		Итого:				**386346**				
		С И имрп 2,557				**987887**				
		Транспортные расходы 4х4500				**18000**				
		Итого:				**1005887**				
		Налог 2%				**20118**				
		Итого:				**1026005**				
		НДС 12 %				**123121**				
		Итого:				**1149126**				
		Возвратные материалы в ценах 2015года:				**648402**				
		Всего:				**500724**				

ПОДРЯДЧИК
Петро-ГраньСтрой **Сытник Ю. А.**

ЗАКАЗЧИК
Ген.директор АО"ЗИКСТО" **Спицын В.Д.**

Работы выполнены
Главный инженер Омаров М.К.

12.10.15.

Начальник отдела № 407 Кошкин Е.М.

Инженер строитель отдела № 407 Рыжих Н.С.

И.о.начальника цеха№208 Котенёв Д.Н.