1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1786,52**	**36947,07**
		Итого эксплуатация машин:				**58,62**	**1212,28**
		Итого материалов:				**2885,36**	**59672,23**
		Накладные расходы	%	98		1750,79	36208,13
		Сметная прибыль	%	8		516,76	10687,09
		Сметная стоимость:				**6976,25**	**144275,75**
22	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20,0000**		**542,00**	**10840,00**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	867,20
		Сметная стоимость:				**585,36**	**11707,20**
23	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**10,0000**		**608,94**	**6089,43**
		Итого оплата труда:				**309,02**	**3090,16**
		Итого эксплуатация машин:				**77,03**	**770,31**
		Итого материалов:				**256,99**	**2569,89**
		Накладные расходы	%	76		234,85	2348,52
		Сметная прибыль	%	8		67,50	675,04
		Сметная стоимость:				**911,30**	**9112,99**
24	**2111-0404-3423 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**10,0000**		**6592,00**	**65920,00**
		Сметная прибыль	%	8		527,36	5273,60
		Сметная стоимость:				**7119,36**	**71193,60**
		система П-1					
25	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**19,9340**		**4708,70**	**93863,14**
		Итого оплата труда:				**1786,52**	**35612,53**
		Итого эксплуатация машин:				**58,62**	**1168,49**
		Итого материалов:				**2885,36**	**57516,86**
		Накладные расходы	%	98		1750,79	34900,28
		Сметная прибыль	%	8		516,76	10301,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6976,25**	**139064,50**
28	**2305-0306-0303 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм**	**шт.**	**10,0000**		**1689,00**	**16890,00**
		Сметная прибыль	%	8		135,12	1351,20
		Сметная стоимость:				**1824,12**	**18241,20**
31	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,0000**		**542,00**	**5420,00**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	433,60
		Сметная стоимость:				**585,36**	**5853,60**
				Строительные работы			
41	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (крепления)**	**м2**	**22,2500**		**88,80**	**1975,86**
		Итого оплата труда:				**42,31**	**941,30**
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**61,10**
		Итого материалов:				**44,02**	**979,53**
		Накладные расходы	%	69		29,19	649,50
		Сметная прибыль	%	8		9,44	210,03
		Сметная стоимость:				**127,43**	**2835,39**
42	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза (крепления)**	**м2**	**44,5000**		**128,27**	**5707,99**
		Итого оплата труда:				**18,86**	**839,46**
		Итого эксплуатация машин:				**3,53**	**157,09**
		Итого материалов:				**106,28**	**4729,64**
		Накладные расходы	%	69		13,02	579,23
		Сметная прибыль	%	8		11,30	502,98
		Сметная стоимость:				**152,59**	**6790,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**653873,38**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**11266,18**
Материалы -			Тенге				**529,87**
Всего заработная плата -			Тенге				**10736,31**
Накладные расходы -			Тенге				**8052,23**
Сметная прибыль -			Тенге				**1545,47**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**20863,88**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10736,31**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**79693,28**
		Материалы -	Тенге				**8279,06**
		Всего заработная плата -	Тенге				**4870,93**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**65920,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**3577,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6661,64**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**89932,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4870,93**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**562913,92**
		Материалы -	Тенге				**209526,66**
		Всего заработная плата -	Тенге				**113226,12**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**237579,00**
		Сдача и испытание -	Тенге				**3807,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**110961,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53910,04**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**727785,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113226,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**838581,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128833,35**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**18,0000**		**44,62**	**803,12**
		Итого оплата труда:				**44,62**	**803,12**
		Накладные расходы	%	72		32,12	578,24
		Сметная прибыль	%	8		6,14	110,51
		Сметная стоимость:				**82,88**	**1491,87**
2	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**10,0000**		**146,05**	**1460,50**
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1452,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**14,99**
		Накладные расходы	%	72		104,60	1046,03
		Сметная прибыль	%	8		20,05	200,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**270,71**	**2707,05**
3	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**120,0000**		**73,84**	**8860,44**
		Итого оплата труда:				**73,74**	**8848,91**
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**22,49**
		Накладные расходы	%	72		53,09	6371,21
		Сметная прибыль	%	8		10,15	1218,53
		Сметная стоимость:				**137,08**	**16450,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11124,06**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11124,06**
Всего заработная плата -			Тенге				**11104,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**7995,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1529,56**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20649,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11104,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20649,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11104,84**
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
4	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**4543,98**	**4543,98**
		Итого оплата труда:				**3425,50**	**3425,50**
		Итого эксплуатация машин:				**88,68**	**88,68**
		Итого материалов:				**1056,30**	**1056,30**
		Накладные расходы	%	72		2466,36	2466,36
		Сметная прибыль	%	8		560,83	560,83
		Сметная стоимость:				**7571,17**	**7571,17**
5	**2307-0201-0406 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8033,00**	**8033,00**
		Сметная прибыль	%	8		642,64	642,64
		Сметная стоимость:				**8675,64**	**8675,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт.**	**8,0000**		**2491,29**	**19930,33**
		Итого оплата труда:				**1075,00**	**8600,00**
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**161,60**
		Итого материалов:				**1396,09**	**11168,73**
		Накладные расходы	%	72		774,00	6192,00
		Сметная прибыль	%	8		261,22	2089,79
		Сметная стоимость:				**3526,51**	**28212,11**
12	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1314,08**	**1314,08**
		Итого оплата труда:				**1186,00**	**1186,00**
		Итого эксплуатация машин:				**162,88**	**162,88**
		Итого материалов:				**18,20**	**18,20**
		Накладные расходы	%	72		853,92	853,92
		Сметная прибыль	%	8		173,44	173,44
		Сметная стоимость:				**2341,44**	**2341,44**
13	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**10753,00**	**10753,00**
		Сметная прибыль	%	8		860,24	860,24
		Сметная стоимость:				**11613,24**	**11613,24**
14	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**486,80**	**486,80**
		Итого оплата труда:				**411,72**	**411,72**
		Итого эксплуатация машин:				**80,01**	**80,01**
		Итого материалов:				**21,57**	**21,57**
		Накладные расходы	%	72		296,44	296,44
		Сметная прибыль	%	8		62,66	62,66
		Сметная стоимость:				**845,90**	**845,90**
15	**2307-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**7820,00**	**7820,00**
		Сметная прибыль	%	8		625,60	625,60
		Сметная стоимость:				**8445,60**	**8445,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**51,0000**		**560,27**	**28573,92**
		Итого оплата труда:				**556,00**	**28356,00**
		Итого материалов:				**4,27**	**217,92**
		Накладные расходы	%	61		339,16	17297,16
		Сметная прибыль	%	8		71,95	3669,69
		Сметная стоимость:				**971,39**	**49540,76**
21	**2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**25,0000**		**275,00**	**6875,00**
		Сметная прибыль	%	8		22,00	550,00
		Сметная стоимость:				**297,00**	**7425,00**
26	**2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки для в страивания розеток и выключателей**	**шт.**	**26,0000**		**275,00**	**7150,00**
		Сметная прибыль	%	8		22,00	572,00
		Сметная стоимость:				**297,00**	**7722,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**95480,11**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**95480,11**
	Материалы -		Тенге				**12482,72**
	Всего заработная плата -		Тенге				**41979,22**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**40631,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**27105,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9806,88**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**132392,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41979,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**132392,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41979,22**
		РАЗДЕЛ 3.ПРОВОДА,КАБЕЛЯ И ТРУБЫ					
34	**1146-0302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**120,0000**		**236,53**	**28383,89**
		Итого оплата труда:				**181,93**	**21831,05**
		Итого эксплуатация машин:				**98,90**	**11868,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	84		152,82	18338,08
		Сметная прибыль	%	8		31,15	3737,76
		Сметная стоимость:				**420,50**	**50459,73**
35	**1146-0303-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,0120**		**126286,09**	**1515,43**
		Итого оплата труда:				**62671,47**	**752,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1065,93**	**12,79**
		Итого материалов:				**63017,82**	**756,21**
		Накладные расходы	%	84		52644,03	631,73
		Сметная прибыль	%	8		14314,41	171,77
		Сметная стоимость:				**193244,54**	**2318,93**
36	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	**м**	**120,0000**		**236,39**	**28366,64**
		Итого оплата труда:				**150,90**	**18107,40**
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**1072,66**
		Итого материалов:				**79,47**	**9536,38**
		Накладные расходы	%	72		108,64	13037,33
		Сметная прибыль	%	8		27,60	3312,32
		Сметная стоимость:				**372,64**	**44716,29**
37	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	**м**	**120,0000**		**84,69**	**10162,72**
		Итого оплата труда:				**63,95**	**7674,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**192,02**
		Итого материалов:				**19,67**	**2360,30**
		Накладные расходы	%	72		46,04	5525,28
		Сметная прибыль	%	8		10,46	1255,04
		Сметная стоимость:				**141,19**	**16943,04**
38	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**71,0000**		**330,81**	**23487,35**
		Итого оплата труда:				**169,91**	**12063,97**
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**170,42**
		Итого материалов:				**159,29**	**11309,41**
		Накладные расходы	%	72		122,34	8686,05
		Сметная прибыль	%	8		36,25	2573,87
		Сметная стоимость:				**489,40**	**34747,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**122,4000**		**29,00**	**3549,60**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	283,97
		Сметная стоимость:				**31,32**	**3833,57**
41	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1224**		**172587,00**	**21124,65**
		Сметная прибыль	%	8		13806,96	1689,97
		Сметная стоимость:				**186393,96**	**22814,62**
44	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1346**		**273110,00**	**36771,53**
		Сметная прибыль	%	8		21848,80	2941,72
		Сметная стоимость:				**294958,80**	**39713,25**
				Заземление			
45	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**4040,05**	**12120,16**
		Итого оплата труда:				**1001,65**	**3004,95**
		Итого эксплуатация машин:				**178,62**	**535,86**
		Итого материалов:				**2910,13**	**8730,40**
		Накладные расходы	%	72		721,19	2163,56
		Сметная прибыль	%	8		380,90	1142,70
		Сметная стоимость:				**5142,14**	**15426,42**
46	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**7,5000**		**681,71**	**5112,79**
		Итого оплата труда:				**196,88**	**1476,64**
		Итого эксплуатация машин:				**25,11**	**188,32**
		Итого материалов:				**466,34**	**3497,52**
		Накладные расходы	%	72		141,76	1063,18
		Сметная прибыль	%	8		65,88	494,08
		Сметная стоимость:				**889,34**	**6670,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	28,0000		510,02	14280,55
		Итого оплата труда:				174,16	4876,34
		Итого эксплуатация машин:				20,31	568,65
		Итого материалов:				320,59	8976,54
		Накладные расходы	%	72		125,39	3510,96
		Сметная прибыль	%	8		50,83	1423,32
		Сметная стоимость:				686,24	19214,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				184875,32
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				151426,39
Материалы -			Тенге				44410,55
Всего заработная плата -			Тенге				47203,29
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				57896,18
Накладные расходы -			Тенге				33986,37
Сметная прибыль -			Тенге				14833,02
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				200245,79
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				44,50
Сметная заработная плата -			Тенге				47203,29
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				29899,32
Материалы -			Тенге				756,21
Всего заработная плата -			Тенге				22583,11
Накладные расходы -			Тенге				18969,81
Сметная прибыль -			Тенге				3909,53
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				52778,66
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				21,96
Сметная заработная плата -			Тенге				22583,11
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				3549,60
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3549,60
Сметная прибыль -			Тенге				283,97
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				3833,57
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				256858,01
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				66,46
Сметная заработная плата -			Тенге				69786,40

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Полы					
1	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**16,4350**		**89,46**	**1470,21**
		Итого оплата труда:				**88,21**	**1449,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**40,04**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		63,51	1043,77
		Сметная прибыль	%	8		12,24	201,12
		Сметная стоимость:				**165,20**	**2715,09**
2	**1207-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия**	**м2**	**16,4350**		**126,35**	**2076,56**
		Итого оплата труда:				**124,91**	**2052,87**
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**46,20**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		89,93	1478,06
		Сметная прибыль	%	8		17,30	284,37
		Сметная стоимость:				**233,59**	**3838,99**
3	**1207-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**25,6350**		**108,95**	**2792,84**
		Итого оплата труда:				**108,95**	**2792,84**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		78,44	2010,85
		Сметная прибыль	%	8		14,99	384,29
		Сметная стоимость:				**202,38**	**5187,98**
4	**1207-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**25,6350**		**58,60**	**1502,18**
		Итого оплата труда:				**58,60**	**1502,18**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		42,19	1081,57
		Сметная прибыль	%	8		8,06	206,70
		Сметная стоимость:				**108,85**	**2790,45**
5	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**25,6350**		**272,82**	**6993,75**
		Итого оплата труда:				**264,56**	**6781,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16,12**	**413,14**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		190,48	4882,96
		Сметная прибыль	%	8		37,06	950,14
		Сметная стоимость:				**500,36**	**12826,85**
6	**1207-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**0,5390**		**466,64**	**251,52**
		Итого оплата труда:				**401,63**	**216,48**
		Итого эксплуатация машин:				**117,51**	**63,34**
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		289,17	155,86
		Сметная прибыль	%	8		60,47	32,59
		Сметная стоимость:				**816,28**	**439,97**
7	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**65,1270**		**840,37**	**54730,66**
		Итого оплата труда:				**339,56**	**22114,36**
		Итого эксплуатация машин:				**31,34**	**2040,88**
		Итого материалов:				**483,97**	**31519,36**
		Накладные расходы	%	94		319,18	20787,50
		Сметная прибыль	%	8		92,76	6041,45
		Сметная стоимость:				**1252,32**	**81559,61**
8	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм**	**м2 стяжки**	**65,1270**		**1560,66**	**101640,94**
		Итого оплата труда:				**76,97**	**5012,90**
		Итого эксплуатация машин:				**63,90**	**4161,81**
		Итого материалов:				**1448,54**	**94339,25**
		Накладные расходы	%	94		72,35	4712,13
		Сметная прибыль	%	8		130,64	8508,25
		Сметная стоимость:				**1763,65**	**114861,31**
9	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,5200**		**5459,42**	**13757,75**
		Итого оплата труда:				**3290,59**	**8292,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1074,60**	**2707,99**
		Итого материалов:				**1503,36**	**3788,47**
		Накладные расходы	%	94		3093,15	7794,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		684,21	1724,20
		Сметная стоимость:				**9236,78**	**23276,69**
10	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2,5200**		**94,71**	**238,67**
		Итого оплата труда:				**25,62**	**64,55**
		Итого эксплуатация машин:				**82,53**	**207,98**
		Итого материалов:				**3,20**	**8,06**
		Накладные расходы	%	72		18,44	46,48
		Сметная прибыль	%	8		9,05	22,81
		Сметная стоимость:				**122,21**	**307,97**
11	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5880**		**237992,53**	**139939,61**
		Итого оплата труда:				**18054,44**	**10616,01**
		Итого эксплуатация машин:				**1094,38**	**643,49**
		Итого материалов:				**219175,00**	**128874,90**
		Накладные расходы	%	91		16429,54	9660,57
		Сметная прибыль	%	8		20353,77	11968,01
		Сметная стоимость:				**274775,84**	**161568,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**325394,68**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**325394,68**
Материалы -			Тенге				**258530,04**
Всего заработная плата -			Тенге				**60896,04**
Накладные расходы -			Тенге				**53654,49**
Сметная прибыль -			Тенге				**30323,93**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**409373,11**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**74,19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**60896,04**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**409373,11**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**74,19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**60896,04**

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**20,4630**		**1452,86**	**29729,78**
		Итого оплата труда:				**1362,47**	**27880,25**
		Итого эксплуатация машин:				**163,70**	**3349,78**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		980,98	20073,78
		Сметная прибыль	%	8		194,71	3984,28
		Сметная стоимость:				**2628,54**	**53787,84**
13	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**4,5500**		**625,31**	**2845,14**
		Итого оплата труда:				**599,88**	**2729,48**
		Итого эксплуатация машин:				**46,51**	**211,62**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		431,92	1965,22
		Сметная прибыль	%	8		84,58	384,83
		Сметная стоимость:				**1141,80**	**5195,20**
14	**1203-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из профилей**	**м2 стен**	**158,9000**		**547,19**	**86947,92**
		Итого оплата труда:				**467,77**	**74329,21**
		Итого эксплуатация машин:				**124,16**	**19728,42**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		336,80	53517,03
		Сметная прибыль	%	8		70,72	11237,20
		Сметная стоимость:				**954,70**	**151702,15**
15	**1203-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Перегородки гипсокартонные. Разборка**	**м2 стен**	**158,9000**		**445,08**	**70723,88**
		Итого оплата труда:				**383,93**	**61007,03**
		Итого эксплуатация машин:				**95,60**	**15191,57**
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		276,43	43925,06
		Сметная прибыль	%	8		57,72	9171,92
		Сметная стоимость:				**779,24**	**123820,86**
16	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Очистка щетками**	**м2**	**82,7700**		**310,42**	**25693,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**310,42**	**25693,46**
		Накладные расходы	%	69		214,19	17728,49
		Сметная прибыль	%	8		41,97	3473,76
		Сметная стоимость:				**566,58**	**46895,71**
17	**1110-0404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**47,1500**		**2106,54**	**99323,16**
		Итого оплата труда:				**641,73**	**30257,54**
		Итого эксплуатация машин:				**16,89**	**796,53**
		Итого материалов:				**1454,21**	**68565,84**
		Накладные расходы	%	90		577,56	27231,79
		Сметная прибыль	%	8		214,73	10124,40
		Сметная стоимость:				**2898,82**	**136679,34**
18	**1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**7,2270**		**3722,27**	**26900,87**
		Итого оплата труда:				**1236,53**	**8936,39**
		Итого эксплуатация машин:				**34,23**	**247,38**
		Итого материалов:				**2463,77**	**17805,68**
		Накладные расходы	%	90		1112,88	8042,75
		Сметная прибыль	%	8		386,81	2795,49
		Сметная стоимость:				**5221,96**	**37739,11**
19	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**49,2600**		**4211,03**	**207435,54**
		Итого оплата труда:				**1803,72**	**88851,08**
		Итого эксплуатация машин:				**25,83**	**1272,31**
		Итого материалов:				**2400,50**	**118248,51**
		Накладные расходы	%	80		1442,97	71080,86
		Сметная прибыль	%	8		452,32	22281,31
		Сметная стоимость:				**6106,33**	**300797,72**
20	**2204-0101-1801 РСНБ РК 2015**	**Стены под плитку. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**22,5290**		**362,00**	**8155,50**
		Сметная прибыль	%	8		28,96	652,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**390,96**	**8807,94**
21	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гинекология. Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**4,6740**		**4801,39**	**22441,69**
		Итого оплата труда:				**1558,98**	**7286,67**
		Итого эксплуатация машин:				**297,46**	**1390,33**
		Итого материалов:				**3002,50**	**14033,69**
		Накладные расходы	%	93		1449,85	6776,60
		Сметная прибыль	%	8		500,10	2337,46
		Сметная стоимость:				**6751,34**	**31555,75**
22	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0033**		**233062,00**	**767,71**
		Сметная прибыль	%	8		18644,96	61,42
		Сметная стоимость:				**251706,96**	**829,12**
23	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фартуки.Поверхности внутри помещений. Окраска грунтовкой простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,0920**		**63,37**	**449,39**
		Итого оплата труда:				**62,73**	**444,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**8,22**
		Накладные расходы	%	80		50,18	355,91
		Сметная прибыль	%	8		9,08	64,42
		Сметная стоимость:				**122,63**	**869,72**
24	**2204-0101-1801 РСНБ РК 2015**	**Фартуки. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**1,4184**		**362,00**	**513,46**
		Сметная прибыль	%	8		28,96	41,08
		Сметная стоимость:				**390,96**	**554,54**
25	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0,6840**		**12459,69**	**8522,43**
		Итого оплата труда:				**5072,11**	**3469,32**
		Итого эксплуатация машин:				**2862,00**	**1957,61**
		Итого материалов:				**5071,08**	**3468,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		4717,06	3226,47
		Сметная прибыль	%	8		1374,14	939,91
		Сметная стоимость:				**18550,89**	**12688,81**
26	**1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка стеклохолстом**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**31,8750**		**1019,44**	**32494,71**
		Итого оплата труда:				**300,51**	**9578,89**
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**24,87**
		Итого материалов:				**718,50**	**22902,19**
		Накладные расходы	%	80		240,41	7663,11
		Сметная прибыль	%	8		100,79	3212,63
		Сметная стоимость:				**1360,64**	**43370,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**622944,63**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**622944,63**
Материалы -			Тенге				**245024,54**
Всего заработная плата -			Тенге				**340464,20**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9436,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**261587,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70762,54**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**955294,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**392,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**340464,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**955294,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**392,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**340464,20**
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2 НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК							
РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1							
1	**1207-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные с армированием. Разборка покрытия**	**м2**	**5,6700**		**466,64**	**2645,85**
		Итого оплата труда:				**401,63**	**2277,23**
		Итого эксплуатация машин:				**117,51**	**666,28**
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		289,17	1639,61
		Сметная прибыль	%	8		60,47	342,84
		Сметная стоимость:				**816,28**	**4628,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,8910**		**1196,87**	**2263,29**
		Итого оплата труда:				**1196,87**	**2263,29**
		Накладные расходы	%	72		861,75	1629,57
		Сметная прибыль	%	8		164,69	311,43
		Сметная стоимость:				**2223,31**	**4204,29**
3	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,7560**		**2640,49**	**1996,21**
		Итого оплата труда:				**1030,71**	**779,21**
		Итого эксплуатация машин:				**185,72**	**140,40**
		Итого материалов:				**1471,80**	**1112,68**
		Накладные расходы	%	99		1020,40	771,42
		Сметная прибыль	%	8		292,87	221,41
		Сметная стоимость:				**3953,76**	**2989,04**
4	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,7100**		**741,94**	**526,78**
		Итого оплата труда:				**741,94**	**526,78**
		Накладные расходы	%	72		534,20	379,28
		Сметная прибыль	%	8		102,09	72,48
		Сметная стоимость:				**1378,23**	**978,54**
5	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ПРИМ.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**1340,59**	**9384,14**
		Итого оплата труда:				**1312,46**	**9187,24**
		Итого эксплуатация машин:				**16,76**	**117,33**
		Итого материалов:				**11,47**	**80,26**
		Накладные расходы	%	98		1286,21	9003,50
		Сметная прибыль	%	8		210,14	1471,01
		Сметная стоимость:				**2836,95**	**19858,65**
6	**2301-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,0000**		**179,00**	**1253,00**
		Сметная прибыль	%	8		14,32	100,24
		Сметная стоимость:				**193,32**	**1353,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2093,47**	**4186,93**
		Итого оплата труда:				**1709,21**	**3418,42**
		Итого эксплуатация машин:				**97,31**	**194,6**
		Итого материалов:				**300,58**	**601,16**
		Накладные расходы	%	98		1675,02	3350,05
		Сметная прибыль	%	8		301,48	602,96
		Сметная стоимость:				**4069,97**	**8139,94**
8	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**4,5000**		**887,41**	**3993,34**
		Итого оплата труда:				**883,56**	**3976,04**
		Итого эксплуатация машин:				**7,50**	**33,73**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		636,17	2862,75
		Сметная прибыль	%	8		121,89	548,49
		Сметная стоимость:				**1645,46**	**7404,57**
9	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**400,00**	**800,00**
		Сметная прибыль	%	8		32,00	64,00
		Сметная стоимость:				**432,00**	**864,00**
10	1116-1001-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	**1,0000**		**14470,84**	**14470,84**
		Итого оплата труда:				**9400,19**	**9400,19**
		Итого эксплуатация машин:				**30,81**	**30,81**
		Итого материалов:				**5053,48**	**5053,48**
		Накладные расходы	%	98		9212,19	9212,19
		Сметная прибыль	%	8		1894,64	1894,64
		Сметная стоимость:				**25577,67**	**25577,67**
11	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**20,0000**		**1408,27**	**28165,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1342,04**	**26840,77**
		Итого материалов:				**66,23**	**1324,68**
		Накладные расходы	%	75		1006,53	20130,58
		Сметная прибыль	%	8		193,18	3863,68
		Сметная стоимость:				**2607,99**	**52159,71**
12	**2302-0401-4001 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**478,00**	**956,00**
		Сметная прибыль	%	8		38,24	76,48
		Сметная стоимость:				**516,24**	**1032,48**
13	**2302-1201-0601 РСНБ РК 2015**	**Адаптер (переход) полибутеновый PB обжимной DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**794,00**	**14292,00**
		Сметная прибыль	%	8		63,52	1143,36
		Сметная стоимость:				**857,52**	**15435,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**84933,83**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**28165,45**
Материалы -			Тенге				**1324,68**
Всего заработная плата -			Тенге				**26840,77**
Накладные расходы -			Тенге				**20130,58**
Сметная прибыль -			Тенге				**3863,68**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**52159,71**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**23,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**26840,77**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11425,47**
Материалы -			Тенге				**1112,68**
Всего заработная плата -			Тенге				**9822,55**
Накладные расходы -			Тенге				**7282,62**
Сметная прибыль -			Тенге				**1496,65**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20204,74**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**11,07**
Сметная заработная плата -			Тенге				**9822,55**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**45342,91**
Материалы -			Тенге				**5734,90**
Всего заработная плата -			Тенге				**22005,85**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17301,00**
Накладные расходы -			Тенге				**21565,73**
Сметная прибыль -			Тенге				**5352,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				72261,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				22005,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				144625,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				56,88
		Сметная заработная плата -	Тенге				58669,17
		РАЗДЕЛ 2.Горяцее водоснабжение Т3					
14	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**1340,59**	**9384,14**
		Итого оплата труда:				**1312,46**	**9187,24**
		Итого эксплуатация машин:				**16,76**	**117,33**
		Итого материалов:				**11,47**	**80,26**
		Накладные расходы	%	98		1286,21	9003,50
		Сметная прибыль	%	8		210,14	1471,01
		Сметная стоимость:				**2836,95**	**19858,65**
15	**2301-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,0000**		**163,00**	**1141,00**
		Сметная прибыль	%	8		13,04	91,28
		Сметная стоимость:				**176,04**	**1232,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10525,14**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**10525,14**
		Материалы -	Тенге				**80,26**
		Всего заработная плата -	Тенге				**9187,24**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1141,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**9003,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1562,29**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**21090,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9187,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21090,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9187,24**
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1 выше 0,000					

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,8000**		**764,90**	**1376,81**
		Итого оплата труда:				**761,39**	**1370,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**2,82**
		Итого материалов:				**2,41**	**4,33**
		Накладные расходы	%	98		746,16	1343,09
		Сметная прибыль	%	8		120,88	217,59
		Сметная стоимость:				**1631,94**	**2937,50**
17	**2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**1,8000**		**266,00**	**478,80**
		Сметная прибыль	%	8		21,28	38,30
		Сметная стоимость:				**287,28**	**517,10**
18	**2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**60,00**	**120,00**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	9,60
		Сметная стоимость:				**64,80**	**129,60**
19	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**8,0000**		**96,00**	**768,00**
		Сметная прибыль	%	8		7,68	61,44
		Сметная стоимость:				**103,68**	**829,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2743,61**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2743,61**
Материалы -			Тенге				**4,33**
Всего заработная плата -			Тенге				**1370,50**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1366,80**
Накладные расходы -			Тенге				**1343,09**
Сметная прибыль -			Тенге				**326,94**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4413,64**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1,21**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1370,50**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4413,64**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1,21**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1370,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3 НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ							
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы					
1	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,1510**		**1416,17**	**11543,18**
		Итого оплата труда:				**379,86**	**3096,23**
		Итого эксплуатация машин:				**20,67**	**168,46**
		Итого материалов:				**1022,87**	**8337,40**
		Накладные расходы	%	98		372,26	3034,31
		Сметная прибыль	%	8		143,07	1166,20
		Сметная стоимость:				**1931,50**	**15743,69**
2	**2304-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**11398,00**	**22796,00**
		Сметная прибыль	%	8		911,84	1823,68
		Сметная стоимость:				**12309,84**	**24619,68**
3	**2302-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**52,0000**		**125,00**	**6500,00**
		Сметная прибыль	%	8		10,00	520,00
		Сметная стоимость:				**135,00**	**7020,00**
4	**2302-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**217,00**	**1736,00**
		Сметная прибыль	%	8		17,36	138,88
		Сметная стоимость:				**234,36**	**1874,88**
5	**2302-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**111,00**	**111,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,88	8,88
		Сметная стоимость:				**119,88**	**119,88**
6	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**20,0000**		**276,49**	**5529,73**
		Итого оплата труда:				**167,16**	**3343,13**
		Итого материалов:				**109,33**	**2186,60**
		Накладные расходы	%	98		163,81	3276,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		35,22	704,48
		Сметная стоимость:				**475,52**	**9510,48**
7	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2200**		**764,90**	**933,17**
		Итого оплата труда:				**761,39**	**928,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**1,91**
		Итого материалов:				**2,41**	**2,94**
		Накладные расходы	%	98		746,16	910,32
		Сметная прибыль	%	8		120,88	147,48
		Сметная стоимость:				**1631,94**	**1990,97**
8	**2302-1201-0302 РСНБ РК 2015**	**Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)**	**шт.**	**52,0000**		**399,00**	**20748,00**
		Сметная прибыль	%	8		31,92	1659,84
		Сметная стоимость:				**430,92**	**22407,84**
9	**2302-1201-0304 РСНБ РК 2015**	**Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)**	**шт.**	**8,0000**		**1318,00**	**10544,00**
		Сметная прибыль	%	8		105,44	843,52
		Сметная стоимость:				**1423,44**	**11387,52**
10	**2302-1201-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)**	**шт.**	**1,0000**		**2909,00**	**2909,00**
		Сметная прибыль	%	8		232,72	232,72
		Сметная стоимость:				**3141,72**	**3141,72**
		система ВЕ					
11	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,8300**		**4708,70**	**41577,78**
		Итого оплата труда:				**1786,52**	**15774,99**
		Итого эксплуатация машин:				**58,62**	**517,60**
		Итого материалов:				**2885,36**	**25477,77**
		Накладные расходы	%	98		1750,79	15459,49
		Сметная прибыль	%	8		516,76	4562,98
		Сметная стоимость:				**6976,25**	**61600,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,2200		19741,45	4343,12
		Итого оплата труда:				15471,08	3403,64
		Итого эксплуатация машин:				7734,30	1701,55
		Накладные расходы	%	84		12995,70	2859,05
		Сметная прибыль	%	8		2618,97	576,17
		Сметная стоимость:				35356,13	7778,35
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				129270,99
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4343,12
		Всего заработная плата -	Тенге				3403,64
		Накладные расходы -	Тенге				2859,05
		Сметная прибыль -	Тенге				576,17
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7778,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,38
		Сметная заработная плата -	Тенге				3403,64
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				124927,87
		Материалы -	Тенге				36004,71
		Всего заработная плата -	Тенге				23143,25
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				65344,00
		Сдача и испытание -	Тенге				864,04
		Накладные расходы -	Тенге				22680,39
		Сметная прибыль -	Тенге				11808,66
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				159416,92
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				23143,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				167195,26
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26,45
		Сметная заработная плата -	Тенге				26546,89
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4 НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
1	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Электросчетчики. Демонтаж**	шт.	1,0000		271,69	271,69
		Итого оплата труда:				270,85	270,85
		Итого эксплуатация машин:				1,64	1,64
		Накладные расходы	%	72		195,01	195,01
		Сметная прибыль	%	8		37,34	37,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**504,03**	**504,03**
2	**2306-0128-0306 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0020**		**599122,00**	**1222,21**
		Сметная прибыль	%	8		47929,76	97,78
		Сметная стоимость:				**647051,76**	**1319,99**
3	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**4149,00**	**20745,00**
		Сметная прибыль	%	8		331,92	1659,60
		Сметная стоимость:				**4480,92**	**22404,60**
4	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**465,00**	**465,00**
		Сметная прибыль	%	8		37,20	37,20
		Сметная стоимость:				**502,20**	**502,20**
5	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**465,00**	**930,00**
		Сметная прибыль	%	8		37,20	74,40
		Сметная стоимость:				**502,20**	**1004,40**
6	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**280,0000**		**260,82**	**73029,70**
		Итого оплата труда:				**173,82**	**48669,81**
		Итого эксплуатация машин:				**11,17**	**3128,58**
		Итого материалов:				**79,47**	**22251,56**
		Накладные расходы	%	72		125,15	35042,26
		Сметная прибыль	%	8		30,88	8645,76
		Сметная стоимость:				**416,85**	**116717,72**
7	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	**м**	**280,0000**		**94,60**	**26488,67**
		Итого оплата труда:				**73,60**	**20606,74**
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	**560,07**
		Итого материалов:				**19,67**	**5507,36**
		Накладные расходы	%	72		52,99	14836,85
		Сметная прибыль	%	8		11,81	3306,04
		Сметная стоимость:				**159,40**	**44631,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**285,6000**		**29,00**	**8282,40**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	662,59
		Сметная стоимость:				**31,32**	**8944,99**
9	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1387**		**172587,00**	**23941,27**
		Сметная прибыль	%	8		13806,96	1915,30
		Сметная стоимость:				**186393,96**	**25856,57**
10	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0847**		**273110,00**	**23121,49**
		Сметная прибыль	%	8		21848,80	1849,72
		Сметная стоимость:				**294958,80**	**24971,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**178497,43**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**169943,34**
Материалы -			Тенге				**27758,92**
Всего заработная плата -			Тенге				**69276,55**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**70424,97**
Накладные расходы -			Тенге				**49879,12**
Сметная прибыль -			Тенге				**17585,80**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**237408,25**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**65,31**
Сметная заработная плата -			Тенге				**69276,55**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**271,69**
Всего заработная плата -			Тенге				**270,85**
Накладные расходы -			Тенге				**195,01**
Сметная прибыль -			Тенге				**37,34**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**504,03**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0,30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**270,85**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8282,40**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8282,40**
Сметная прибыль -			Тенге				**662,59**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8944,99**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**246857,28**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**65,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				69547,40
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5065606,13
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2356614,43
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				232982,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				94405,31
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2433166,93
		- перевозка грузов	Тенге				42842,77
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				1965822,50
	ИТОГО:		Тенге				7031428,63
	Сметная прибыль		Тенге				562514,29
	ИТОГО по смете:		Тенге				7593942,92
	ИТОГО в текущих ценах к=0,97318172533		**Тенге**				**7390286,47**

Директор ТОО "ПетроГраньСтрой" **А.А. Радченко**

Ген. Директор ТОО "Мырза Хан" **Е.М. Сулейменов**