3) категории улиц приняты по СНиП РК 3.01-01-2008: Улицы в жилой застройке в сельском населенном пункте;

4) пересчитана дорожная одежда;

5) указана марка и типы асфальтобетона - II марка;

6) дописано, что разбивка осей трасс производится координатам.

7) приложена справка о дальности возки недостающего и излишнего грунта и на свалку;

8) общие данные выполнен по ГОСТ 21.101 и СТ РК1397;

9) на планах показано репера;

10) показаны радиусы съездов, длина, уклоны, ширина, отметки;

11) продольные профили выполнены по СТ РК1397 (откорректирован штамп профиля, добавлены грунтовые профили и репера);

12) поперечные профили выполнены по нормам СТ РК1397;

13) объемы работ составлены попикетным ведомостям;

14) предоставлено согласование с управлением дорожной полиции Департамента внутренних дел Созакского района ЮКО;

15) описано существующие состояние улицы;

16) откорректирована стоимость проектно-изыскательских работ, стоимость экспертизы принята по расчету;

17) расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с представленной ведомостью объемов работ и рабочих чертежей.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ пп	Наименование	Единица измерения	Показатели		Изменен. +Увелич. -Снижен.
			заявлен-ные	рекомен.к утверж.	
1	Общая протяженностьулиц	м	2040,0	2040,0	
2	Категория улиц по СНиП РК 3.01-01-2008		Улицы в жилой застройке в сельском населенном пункте (Хозяйственный проезд)	Улицы в жилой застройке в сельском населенном пункте (Хозяйственный проезд)	
3	Количество полос движения:	шт.	1	1	
4	Ширина земляного полотна: ул. Б. Момышулы, без названия №1, ул. Ж. Меймандосова, ул. А. Байтурсынова	м	6,5 7,0	6,5 7,0	
5	Ширина полосы движения:	м	4,5	4,5	
6	Тип дорожной одежды		асфальтобетон тип Б, марки II	асфальтобетон тип Б, марки II	
7	Вид покрытия		облегчённый	облегченный	
8	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе: СМР прочие Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014, 2015 годов в том числе: СМР прочие	млн.тенге млн.тенге	29,737 29,331 0,406 89,465 75,013 14,452	27,539 27,163 0,376 82,942 69,467 13,475	-2,198 -2,168 -0,03 -6,523 -5,546 -0,977
10	из них: 2014 год (ПИР и экспертиза) 2015 год	млн.тенге	1,236 88,229	1,236 81,706	- -6,523
11	Продолжительность	месяцев	8,5	8,5	

	строительства				

Примечания: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость уменьшилась в текущих и прогнозных ценах 2014, 2015 годов на общую сумму 6,523 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство внутренних автомобильных дорог по улицам Б. Момышулы, без названия №1, А. Байтурсынова, Ж. Меймандосова в сельском округе Шолаккорган, Созакского района, ЮКО»** соответствует требованиям нормативных актов, государственных нормативов, действующих в Республики Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1.	Общая протяженность улицы	2040,00 м
2.	Категория улиц по СНиП РК 3.01-01-2008	улицы в жилой застройке в сельском населенном пункте (хозяйственный проезд)
3.	Количество полос движения:	1 шт.
4.	Ширина земляного полотна:	
	ул. Б. Момышулы, Без названия №1	6,5м
	ул. Ж. Меймандосова, ул. А. Байтурсынова	7,0 м
5.	Ширина полосы движения:	4,5 м
6.	Тип дорожной одежды	асфальтобетон тип Б, марки II
7.	Вид покрытия	облегченный
8.	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001г.	27,539 млн. тенге
	в том числе СМР	27,163 млн. тенге
9.	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014,2015 годов	82,942 млн. тенге
	в том числе СМР	69,467 млн. тенге
10.	Продолжительность строительства	8,5 месяцев

1. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

2. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение трех месяцев.

Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района ЮКО» №19/1238 от 09.12. 2014 года.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

«ОҚО, Созақ ауданы, Шолаққорган ауыл округіндегі Б. Момышұлы, атауы жоқ №1, А. Байтұрсынов, Ж. Меймандосова көшелерінің ішкі автомобиль жолдарының құрылысы» жұмыс жобасына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	Көшелердің жалпы ұзындығы	2,040 м
2.	Көшелердің ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2008 бойынша санаты	Ауылдық елді мекендердегі тұрғын құрылыстағы көшелер

3. Жүру жолағының саны	1 дана
4. Жер полотнасының ені	
Б. Момышұлы, атауы жоқ №1 көшесі	6,5 м
Ж. Меймандосов, А. Байтұрсынов көшесі	7,0 м
5. Жүріп өтіс бөлігінің ені	4,5 м
6. Жол жабындысының типі	Б типті, II маркалы асфальтобетон жеңілдетілген
7. Жабындының түрі	
8. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	27,539 млн. теңге
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	27,163 млн. теңге
9. 2014.2015 жылдарғы ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	82,942 млн. теңге
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	69,467 млн. теңге
10. Құрылыстың ұзақтығы	8,5 ай

1. Жұмыс жобасын бекітуге және жұмыстарды өндіріске ұсынғанда, оның осы сараптама қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеру қажет.

2. Жұмыс жобасы жұмыстарды өндіруді бастағанға дейін үш ай көлемінде белгіленген тәртіпке сәйкес бекітілуі тиіс.

Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 08.12.2014 жылғы №19/1238 шарттың талаптарына сәйкес «Созақ ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі» ММ-сі кепілдік етеді.

Директордың орынбасары	И. Спатаев
Өндірістік бөлімінің бастығының м. у. а.	М. Айнабаев
Сарапшылар тобының басшысы	С. Бердибеков
Штаттан тыс сарапшы	В. Мадыка
Сарапшы	С. Алибекова