САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ККМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА



Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігінің
Автомобиль жолдары комитетінің
төраға орынбасары
_____ Т.Ж. Мендіғалиев

Жамбыл облысының
аудандық маңызы бар
автомобиль жолдарын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2013 жылғы «11» желтоқсан № 311

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Жамбыл облысы Байзақ ауданы әкімдігінің
Тұрғын-жай коммуналдық, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары
бөлімі

Астана 2013 ж.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МТК РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МТК РК
_____Мендыгалиев Т.Ж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 311 от « 11 » декабря 2013г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
районного значения
Жамбылской области

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХ,
ПТ и АД акимата Байзакского района
Жамбылской области»

Астана, 2013 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт участков автомобильных дорог районного значения Жамбылской области:

а/д «Кокбастау-Тегистик» км 0-3,365;
а/д «Бурыл-Костобе» км 0-3,675;
а/д «Подъезд к с.Шахан» км 0-4;
а/д «Дихан-Женис» км 0-7,81;

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Байзакского района Жамбылской области»
Инвестор, источники финансирования: местный бюджет
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость с указанием объемов работ.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- дефектная ведомость;
- месторасположение карьеров и АБЗ;
- сметная документация;

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

а/д «Кокбастау-Тегистик» км 0-3,365;
- исправление профиля дороги с добавлением нового материала ПГС;
- устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси;
- укрепление обочин;

а/д «Бурыл-Костобе» км 0-3,675;
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя;
- исправление профиля дороги с добавлением нового материала ПГС;
- устройство покрытия из холодной а/б смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин;
- планировка обочин.

а/д «Подъезд к с.Шахан» км 0-4;
- ямочный ремонт;
- устройство выравнивающего слоя;
- исправление профиля дороги с добавлением нового материала ПГС;

- устройство покрытия из холодной а/б смеси;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин;
- планировка обочин;
- устройство разметки.

а/д «Дихан-Женис» км 0-7,81;

- исправление профиля дороги с добавлением нового материала ПГС;
- устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси;
- укрепление обочин;

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта участков автомобильных дорог районного значения Жамбылской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

а/д «Кокбастау-Тегистик» км 0-3,365;

Протяженность - 3,365 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 16 369,03 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 44686,9 тыс. тенге
-

а/д «Бурыл-Костобе» км 0-3,675;

Протяженность - 3,675 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 14 326,346 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 39 115,737 тыс. тенге

а/д «Подъезд к с.Шахан» км 0-4;

Протяженность - 4 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 14 761,805 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 40304,687 тыс. тенге

а/д «Дихан-Женис» км 0-7,81;

Протяженность - 7,81 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 45 737,64 тыс.тенге

Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 124862,27 тыс. тенге

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Токтаров Д.С. _____

Бижуманова М.Е. (трудовой отпуск)

Курманбеков Н.Б. _____

Каримбаев А. К. _____

Утенбергенов К.Е. _____

Жумагулов Е.М. _____

Өрлеу 4 б.

Қолы

САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ККМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА



Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігінің
Автомобиль жолдары комитетінің
төраға орынбасары
_____ Т.Ж. Мендіғалиев

Жамбыл облысының
облыстық маңызы бар
автомобиль жолдарын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2013 жылғы «11» желтоқсан № 312

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Жамбыл облысы әкімдігінің
Құрылыс, жолаушылар көлігі
және жолдары басқармасы

Астана 2013 ж.

Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігі
Автомобиль жолдары комитетінің
төраға орынбасары
_____Т. Ж. Мендіғалиев

Жамбыл облысының
облыстық маңызы бар автомобиль
жолдарын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2013 жылғы «___» _____ № _____

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Жамбыл облысы әкімдігінің
құрылыс, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары
басқармасы

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МТК РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МТК РК
_____ Мендыгалиев Т.Ж

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 312 от « 11 » декабря 2013 год
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
областного значения Жамбылской области

Заказчик:
КГУ «Управление строительства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
акимата Жамбылской области»

Астана 2013 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт участков автомобильных дорог областного значения Жамбылской области:

а/д «Тараз-Аса-Акколь-Саудакент» 23-28км;

Заказчик: КГУ «Управление строительства, ПТ и АД акимата Жамбылской области»
Инвестор, источники финансирования: республиканский, областной бюджет
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость с указанием объемов работ.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- дефектная ведомость;
- сметная документация;

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

а/д «Тараз-Аса-Акколь-Саудакент» 23-28км;
- кирковка асфальтобетонной покрытия
- устройство выравнивающего слоя из холодных асфальтобетонных смесей
- заделка трещин битумной мастикой
- устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси толщ. 6 см.
- укрепление обочин
- устройство горизонтальной разметки
- ремонт искусственных сооружений

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта участков автомобильных дорог областного значения Жамбылской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

а/д «Тараз-Аса-Акколь-Саудакент» 23-28км;

Протяженность - 5 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 44284,847 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 120912,512 тыс.тг

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Токтаров Д.С. _____

Бижуманова М.Е. _____

Курманбеков Н.Б. _____

Каримбаев А. К. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Жумагулов Е.М. _____

Өрлеу 3 б.

Қолы

САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ККМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА



Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
_____ Д.Г. Нұрманов

Жамбыл облысының
облыстық маңызы бар
автомобиль жолдарын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2013 жылғы «05» 03 № 264

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Жамбыл облысы әкімдігінің
құрылыс, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары
басқармасы

Астана 2013 ж.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МТК РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МТК РК
_____ Нурманов Д.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 264 от «05» 03 2013 г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
областного значения
Жамбылской области

Заказчик:
КГУ «Управление строительства,
ПТ и АД акимата Жамбылской области»

Астана, 2013 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт участков автомобильных дорог областного значения Жамбылской области:

а/д «Толе би-Шокпар» км 58-62 (4 км);

а/д «ст.Луговая – Корагатты - Татты» км 21-43;

Заказчик: КГУ «Управление строительства, ПТ и АД акимата Жамбылской области»

Инвестор, источники финансирования: республиканский бюджет

Подрядная строительная организация: будет определена тендером

Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:

- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость с указанием объемов работ.

Комплектность представленной документации:

- пояснительная записка;
- дефектная ведомость;
- месторасположение карьеров и АБЗ;
- сметная документация;
- техническая спецификация

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

а/д «Толе би-Шокпар» км 58-62 (4 км);

- исправление профиля существующего основания с добавлением нового материала;
- устройство покрытия;
- устройство ШПО;
- укрепление обочин.

а/д «ст.Луговая – Корагатты - Татты» км 21-43;

- Заделка трещин битумной мастикой;
- устройство выравнивающего слоя;
- ямочный ремонт;
- исправление профиля существующего основания с добавлением нового материала;
- устройство покрытия;
- устройство ШПО;
- укрепление и планировка обочин;
- ремонт исскуственных сооружений

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта участков автомобильных дорог областного значения Жамбылской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

а/д «Толе би-Шокпар» км 4;

Протяженность - 4км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 37858,61 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2013г.) - 96 619,787 тыс. тенге
-

а/д «ст.Луговая – Корагатты - Татты» км 21-43;

Протяженность - 22 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 167469,95 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2013г.) - 427 403,677 тыс. тенге

Руководитель экспертной группы:
Нурманов Д.Г. _____

Заместитель руководителя:
Темирхан М.Г. _____

Члены экспертной группы:
Ахметов Р.Б. _____

Таенова Р.М. _____

Габдуллина А.М. _____

Токтаров Д.С. _____

Жумагулов Е.М. _____

- кирковка асфальтобетонного покрытия.
- заделка трещин битумной мастикой
- исправление профиля существующего основания с добавлением материала вскиркованного ч/гравийного покрытия
- устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси
- одиночная поверхностная обработка с применением черного щебня
- укрепление обочин
- восстановление разрушенной кромки
- устройство горизонтальной разметки
- ремонт искусственных сооружений

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта участков автомобильных дорог областного значения Жамбылской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

а/д «Толе би – Шокпар» км 0-15;

Протяженность - 15км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 106991,111 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 292121,682 тыс.тг

а/д «Толе би – Шокпар» км 15-30;

Протяженность - 15км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 89567,156 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 244548,431 тыс.тг

а/д «ст.Луговая – Корагатты - Татты» км 0-21;

Протяженность - 21 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 117575,953 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 321021,858 тыс.тг

а/д «ст.Луговая – Корагатты - Татты» км 52+180-62;

Протяженность - 9,82 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 82637,922 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 225629,294 тыс.тг

а/д «Берлик-Мойынкум-Уланбель» 0-25км;

Протяженность - 25 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 197236,64 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 538522,299тыс.тг

а/д «Берлик-Мойынкум-Уланбель» 25-54км;

Протяженность - 29 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 277349,788 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 757258,111 тыс.тг

а/д «Берлик-Мойынкум-Уланбель» 76-95км;

Протяженность - 19 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 155935,243 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 427755,607 тыс.тг

а/д «Берлик-Мойынкум-Уланбель» 95-115км;

Протяженность - 20 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 184012,843 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 502416,889 тыс.тг

а/д «Тараз-Аса-Акколь-Саудакент» 7-23км;

Протяженность - 16 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 77894,455 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 212678,035 тыс.тг

а/д «Тараз-Аса-Акколь-Саудакент» 28-51км;

Протяженность - 23 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 174031,967тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 475165,746 тыс.тг

а/д «Тараз-Аса-Акколь-Саудакент» 51-76км;

Протяженность - 25 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 156053,363тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 426078,115 тыс.тг

а/д «Тараз-Аса-Акколь-Саудакент» 92-117км;

Протяженность - 25 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 144238,327 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 393819,097 тыс.тг

а/д «Тараз-Аса-Акколь-Саудакент» 117-137км;

Протяженность - 20 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 88785,312 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 242413,734 тыс.тг

а/д «Тараз-Аса-Акколь-Саудакент» 137-153км;

Протяженность - 16 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 120621,98 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 329338,535 тыс.тг

а/д «Акколь-Койгельды» 0-15км;

Протяженность - 15 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 60218,148 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 164415,776 тыс.тг

а/д «Акколь-Койгельды» 15-30км;

Протяженность - 15 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 56464,508 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 154167,078 тыс.тг

а/д «Б. Момышулы-Кольтоган-Кошкарата-Кызтоган» 0-21км;

Протяженность - 21 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 129530,919тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 353662,931 тыс.тг

а/д «Б. Момышулы-Кольтоган-Кошкарата-Кызтоган» 21-42км;

Протяженность - 21 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 158155,366 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 431817,290 тыс.тг

а/д «Карасу-Масаншы-Сортобе» 0-16км;

Протяженность - 16 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 5657,653 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 261177,534 тыс.тг

а/д «Тараз-Жетибай-Тегистик-Ойык» 20-40км;

Протяженность - 20 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 117678,037 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 321300,580 тыс.тг

а/д «Тараз-Жетибай-Тегистик-Ойык» 40-60км;

Протяженность - 20 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 102302,255 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 279319,529 тыс.тг

а/д «Абилдабек-Бахалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-16;

Протяженность - 16 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 100890,384тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 275464,647 тыс.тг

а/д «Абилдабек-Бахалы-ст. Сурум-Байтерек» км 16-31+950;

Протяженность - 15,95 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 83493,156тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 227964,370 тыс.тг

а\д «Кемер-Берлик-Устем» 0-1,7км;

Протяженность - 1,7 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 12509,456 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 34155,017 тыс.тг

а\д «Оразалы батыр-Коккайнар» 0-11км;

Протяженность - 11 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 93125,198 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 254263,080 тыс.тг

а\д «Отар-Сулутор-Коктобе» 0-17,4км;

Протяженность - 17,4 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 54919,69 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 149949,193 тыс.тг

а\д «Толе би-Мойынкум-Актобе» 21-32км;

Протяженность - 11 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года – 84105,457 тыс.тг.
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014г.) - 229636,157 тыс.тг

Руководитель экспертной группы:
Мендыгалиев Т.Ш. _____

Заместитель руководителя:
Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:
Токтаров Д.С. _____

Жумагулов Е.М. _____

Кабдешова Б.С. _____

Курманбеков Н.Б. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Бижуманова М.Е. _____

Каримбаев А.К. _____