#ID3768394 №020540003590/170173/00

Договор о государственных закупках работ

Южно-Казахстанская область №173 2017-08-28

Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ажиметов Булатбек Нурмаханбетович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-08-28 года № 1946493-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 023--159 Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района.;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 12 078 808.00 (двенадцать миллионов семьдесят восемь тысяч восемьсот восемь тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 294 158.00 тенге (один миллион двести девяносто четыре тысячи сто пятьдесят восемь тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2017 год 12 078 808.00 (двенадцать миллионов семьдесят восемь тысяч восемьсот восемь тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 362 364.24 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 362 364.24, что в общем составляет 724 728.48 (семьсот двадцать четыре тысячи семьсот двадцать восемь тенге сорок восемь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ670705034583502001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 15 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 7 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Южно-Казахстанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский с.о., с.Казыгурт, Конаева, 95
БИН 020540003590
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ78070103KSN5808000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2-13-52
Руководитель Ажиметов Булатбек Нурмаханбетович

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БИН/ИИН 020540005428
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488560000006564089
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(72537) 5-86-39
Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-08-28 16:36:07
Ажиметов Булатбек Нурмаханбетович
"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

2017-08-28 16:40:30
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1946493-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
023--159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района.						
10949509-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района.	Работа	1	12 078 808.00	апрель-июль	31 октябрь 2017 г	Южно-Казахстанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский с.о., с.Казыгурт с Казыгурт ул. Д.Кунаева 95 дом, Казыгуртского района (1)	3	12 078 808.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма №3-КС

Заказчик : ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Каз Саулет Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : №173 от 28.08.2017г.

Наименование объекта : Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района.

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района.	9 706 184,82	10 870 927,00	9 706 184,82	10 870 927,00
	Сумма к оплате :	**9 706 184,82**	**10 870 927,00**	**9 706 184,82**	**10 870 927,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Руководитель _____ **Б.Н.Ажиметов**

Технадзор:

ТОО "Каз Саулет Құрылыс"

Директор _____ **А.К. Тажиев**

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ **Б.М. Сыдыкова**

Форм

Заказчик : ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер: ТОО "Каз Саулет Құрылыс"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : №173 от 28.08.2017г.

Наименование объекта : Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района.

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением м2 площади основания	4309,2	131,23 17,94	61,46 15,75	565499 85918	294262 75397	23751	0,02 0,80	118 3830
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов т	1,33592094	74414,11 --	1208,62 566,52	99412 --	1794 841	4652 60,3	-- 0,58	-- 1
3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство м2 покрытия	4309,2	1068,01 28,50	66,40 18,46	4602252 136451	317900 88404	320450 60,3	0,03 0,02	161 81
4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 м2 покрытия	8618,4	121,99 0,08	0,02 --	1051339 731	162 --	44571 60,3	-- --	1 --
		Тротуары								
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную,разравнивания м3 грунта	38,25	1137,41 1137,41	-- --	43507 48340	-- --	28619 59,1	1,54 --	65 --
6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м3 материала основания в плотном теле	38,25	911,82 101,70	810,11 146,27	34879 4322	34430 6216	7424 60,3	0,14 0,14	6 6
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Пешеходныедорожки,тротуары . Устройство с уплотнением трамбовками,В12,5 м3	114,75	17510,49 927,81	661,24 153,77	2009329 118296	84309 19606	147115 48,5	1,35 0,18	172 23

8	11-270601-0601	Швы расширения. Устройство м2 покрытия	382,5	9,17	0,45	3509	188	901	--	--
				3,05	0,15	1296	61	60,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8 409 725				
		Накладные расходы -	Тенге			577 483				
		Сметная прибыль	Тенге			718 977				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9 706 185				

Итого:	тенге	9 706 185
Итого текущих ценах 2017 года (К= 1)	тенге	9 706 185
НДС (12%)	тенге	1 164 742
Итого по форме с НДС (12%) :	тенге	10 870 927

Технадзор:
ТОО "Каз Саулет Курылыс"

Директор _____ **А.К. Тажиев**

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ **Б. Сыдыкова**

Форма №3-КС

Заказчик : ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Каз Саулет Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : №173 от 28.08.2017г.

Наименование объекта : Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района.

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района.	10 784 650,00	12 078 808,00	1 078 465,18	1 207 881,00
	Сумма к оплате :	**10 784 650,00**	**12 078 808,00**	**1 078 465,18**	**1 207 881,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Руководитель _____ **Б.Н.Ажиметов**

Технадзор:

ТОО "Каз Саулет Құрылыс"

Директор _____ **А.К. Тажиев**

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ **Б.М. Сыдыкова**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Каз Саулет Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : №173 от 28.08.2017г.

Наименование объекта : Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района.

АКТ № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	350	164,04	76,82	57413	26888	11673	0,03	108
		м2 площади основания		22,43	19,68	78507	68894	60,3	0,02	72
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,245	74414,11	1208,62	18232	2961	853	--	--
		т		--	566,52	--	1388	60,3	0,58	1
3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	350	1068,01	66,40	373802	232383	26027	0,03	118
		м2 покрытия		28,50	18,46	99745	64623	60,3	0,02	59
4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	700	121,99	0,02	85391	119	3620	--	1
		м2 покрытия		0,08	--	534	--	60,3	--	--
		выемки								
5	11-010105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	39,2853	457,29	189,71	17965	74527	8492	0,37	146
		м3 грунта недобора		266,96	52,85	104878	20764	59,1	0,05	18
		трубы 28м								
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1,568	92,24	84,34	145	1322	41	0,01	--
		м3 грунта		7,90	28,44	124	446	59,1	0,03	--
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,02352	1137,41	--	27	--	18	1,54	--

		м3 грунта		1137,41	--	268	--	59,1	--	--
8	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0028	1657891,63	751767,18	4642	21049	2041	857,00	24
		км трубопровода		782252,46	236528,79	21903	6623	62,1	241,28	7
9	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	2,8	27735,35	--	77659	--	3262	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочнаябитумной мастикой, двухслойная. Устройство	4,396	2638,06	95,71	11597	4207	1898	0,61	27
		м2 изолируемой поверхности		489,77	28,62	21530	1258	59,4	0,03	1
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,02352	652,64	--	15	--	10	0,97	--
		м3 грунта		652,64	--	154	--	59,1	--	--
12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1,568	22,10	22,10	35	347	9	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	123	59,1	0,01	--
		трубы 14м								
13	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	0,784	92,24	84,34	72	661	21	0,01	--
		м3 грунта		7,90	28,44	62	223	59,1	0,03	--
14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,110544	1137,41	--	126	--	83	1,54	2
		м3 грунта		1137,41	--	1257	--	59,1	--	--
15	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	0,0014	1264345,14	550805,11	1770	7711	793	662,00	9
		км трубопровода		604260,36	189134,95	8460	2648	62,1	194,34	3
16	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	1,4	19204,97	--	26887	--	1129	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	1,7584	2638,06	95,71	4639	1683	759	0,61	11
		м2 изолируемой поверхности		489,77	28,62	8612	503	59,4	0,03	1

18	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,092904	652,64
		м3 грунта		652,64
19	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	0,98	22,10
		м3 грунта		--
		Тротуары		
20	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную,разравнивания	3,145	1137,41
		м3 грунта		1137,41
21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	10,2	911,82
		м3 материала основания в плотном теле		101,70
22	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Пешеходные дорожки,тротуары . Устройство с уплотнением трамбовками,В12,5	12,75	17510,49
		м3		927,81
23	11-270601-0601 РСНБ РК 2015	Швы расширения. Устройство	42,5	9,17
		м2 покрытия		3,05
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	
		Накладные расходы -	Тенге	
		Сметная прибыль	Тенге	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	

Итого: тенге

Итого текущих ценах 2017 года (К= 1) тенге

НДС (12%) тенге

Итого по форме с НДС (12%) : тенге

Технадзор:

ТОО "Каз Саулет Курылыс"

Директор **А.К. Тажиев**

--	61	--	40	0,97	1
--	606	--	59,1	--	--
22,10	22	217	6	--	--
7,87	--	77	59,1	0,01	--
--	3577	--	2353	1,54	48
--	35772	--	59,1	--	--
810,11	9300	74369	1980	0,14	15
146,27	10374	14919	60,3	0,14	15
661,24	223259	75878	16346	1,35	172
153,77	118296	19606	48,5	0,18	23
0,45	390	192	102	--	2
0,15	1296	63	60,3	--	--
	917 025				
	81 554				
	79 886				
	1 078 465				

1 078 465
1 078 465
129 416
1 207 881

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ **Б. Сыдыкова**

СБМ и Компания

АКТ

приема-передачи объекта в эксплуатацию

Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района

«16» 10 2017 г

Мы нижеподписавшиеся, Заказчик в лице:

Руководитель ГУ «Отдел жилищного хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Ажиметов Б.Н.

Инженер в лице:

Директор ТОО «Каз Саулет Құрылыс» **Тажиев А.К.**

Подрядчик в лице:

Директор ТОО «СБМ и Компания» **Сыдыкова Б.М.**

На основании акта окончательной приемки комиссии от «16» 10 2017 года произвели прием-передачу объекта.

Сметную документацию, схему автодороги.

Подрядчик передает объект:

Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района

Заказчик принимает объект:

Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района

Сдал:

Подрядчик _____ **Сыдыкова Б.М.**

(подпись)

Сдал:

Инженер _____ **Тажиев А.К.**

(подпись)

Принял:

Заказчик _____ **Ажиметов Б.Н.**

(подпись)

АКТ
приёмочной комиссии по приёмке работ по выполнению Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района

«16» 10 2017 г

По среднему ремонту **улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района**

обслуживаемой **ГУ «Отдел жилищного хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**
(наименование организации–Заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Комиссия, действующая на основании приказа № 162 начальника ГУ «Отдел жилищного хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» от «12» 10 2017 года, в составе:

Председателя комиссии:
Ажиметов Б.Н. -заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»;

члены комиссии:
Пайзиев Д.Е. - заведующий сектором ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»;
Тажиев А.К. - Директор ТОО «Каз Саулет Құрылыс»
Сыдыкова Б.М. -Директор ТОО «СБМ и Компания»

произвела приёмку работ, выполненных работ **ТОО «СБМ и Компания»**
(указать организацию, выполнившую работу)

в период с 28.08.2017 г по 31.10.2017 г

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:
1. Ордер на производство работ. Техническая спецификация.
2. **Договор № 173 от 28 август 2017 г.**
3. Сметный расчет стоимости строительства.
4. Акты освидетельствования скрытых работ.
5. Исполнительная схема.
6. Акты выполненных работ Ф-2.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утверждённого проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог: Не имелись
(перечислить все выявленные отступления, указать их причину)

2) Имеющиеся мелкие недостатки: _____
(перечислить)
_____ не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость среднего ремонта объекта по утверждённому/ согласованному сметному расчёту – **10 784 651 тенге**

Стоимость объекта по договору -**12 078 808 тенге**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту **улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района**
выполнены в полном объёме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приёмке работы по выполнению среднего ремонта **улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района**
принимаются рабочей комиссией в полном объёме.

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «23» 10 20 17 г.

Акт составлен в **3-х** экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Отдел жилищного хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» - 1экз.,ТОО «Каз Саулет Құрылыс» - 1 экз., ТОО «СБМ и Компания»;- 1 экз.

1.Приложения к акту: Ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы, и прочее, согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель рабочей комиссии: _____ **Ажиметов Б.Н.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Пайзиев Д.Е.**

_____ **Тажиев А.К.**

_____ **Сыдыкова Б.М.**

Акт окончательной приёмки работ

(среднего ремонта)

«16» 10 2017 г.

По среднему ремонту **улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района**

(вид работ и наименование дороги) (адрес работы)

Протяжённостью ул.Енбекши **0,802** км, общей протяженностью **0,68** км обслуживаемой **ГУ «Отдел жилищного хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**

(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа №162 от « 12» 10 **2017** г., в составе:

произвела приёмку работ, выполненных работ **ТОО «СБМ и Компания»**

(указать организацию, выполнившую работу)

Председателя комиссии:

Ажиметов Б.Н. -заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»;

члены комиссии:

Пайзиев Д.Е. - заведующий сектором ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»;

Тажиев А.К. - Директор ТОО «Каз Саулет Құрылыс»

Сыдыкова Б.М. -Директор ТОО «СБМ и Компания»

произвела приёмку работ, выполненных работ **ТОО «СБМ и Компания»**

(указать организацию, выполнившую работу)

в период с 28.08.2017 г по 31.10.2017 г

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Сметная документация, утверждена ГУ «Отдел жилищного хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района», Акт приёмки, Акты скрытых работ, Фотоснимки, Гарантийный паспорт, Ведомости дефектов и недоделок.

(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утверждённого проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:_____

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____

(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость ремонта объекта по утверждённой сметной документации

10 784 651 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту **улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района**
выполнены в полном объёме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

2. Предъявленные к приёмке работы по выполнению среднего ремонта **улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района**
принимаются рабочей комиссией в полном объёме.

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «23» 10 2017 г.

Акт составлен в **3-х** экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Отдел жилищного хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» - 1экз.,ТОО «Каз Саулет Құрылыс» - 1 экз., ТОО «СБМ и Компания»;- 1 экз.

1.Приложения к акту: Ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы, и прочее, согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель рабочей комиссии: _____ **Ажиметов Б.Н.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Пайзиев Д.Е.**

_____ **Тажиев А.К.**

_____ **Сыдыкова Б.М.**

Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведённых при осмотре готовности к приёмке

Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района

(наименование дороги, очереди или пускового комплекса)

№ п/п	Наименование измерений и испытаний	Место (км, ПК +)	Данные	
			по проекту	фактически
1	2	3	4	5

Инженер

ТОО «Каз Саулет Құрылыс» Директор_____ Тажиев А.К.

Подрядчик

ТОО «СБМ и Компания» Директор_____ Сыдыкова Б.М.

Ведомость недоделок, подлежащих устранению по указанию рабочей комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района

(наименование объекта, очереди или пускового комплекса)

по состоянию на «_____» _____ 20___г.

№ п/п	Наименование и место работы (км, ПК)	Наименование выявленных недоделок	Единица измерения	Коли-чество	Сметная стоимость за единицу, тыс. тг.	Общая сметная стоимость недоделок, тыс. тг.	Срок устранения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Председатель рабочей комиссии: _____ **Ажиметов Б.Н.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Пайзиев Д.Е.**

_____ **Тажиев А.К.**

_____ **Сыдыкова Б.М.**

Ведомость дефектов, подлежащих исправлению по указанию рабочей комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района

(наименование объекта, очереди или пускового комплекса)

по состоянию на «_____» _____ 20_____г.

№ п/п	Место работ (км, ПК)	Наименование выявленных дефектов	Единица измерения	Количество	Метод устранения дефектов	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель рабочей комиссии: _____ **Ажиметов Б.Н.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Пайзиев Д.Е.**

_____ **Тажиев А.К.**

_____ **Сыдыкова Б.М.**

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ
ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
КАЗЫҒҰРТСКОГО РАЙОНА"
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БҰЙРЫҚ **ПРИКАЗ**

12.10.2017 № 162

Қазығұрт ауылы село Казыгурт

Қабылдау комиссиясын
құру туралы

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 01 шілдедегі №409 Азаматтық Кодексінің 630 бабына және «СБМ и Компания» ЖШС директоры Б.М.Сыдыкованың 2017 жылғы 11 қазан күнгі №58 санды хатына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Аудандық бюджеттен бөлінген қаржыға «СБМ и Компания» ЖШС – ның атқарған Қазығұрт ауданы Қ.Абдалиев ауыл округі Еңбекші елді мекенінің ішкі көшелерін және көше бойындағы аяқ жолдарды орта жөндеу жұмыстары аяқталуына байланысты 1 қосымшаға сәйкес, қабылдау комиссиясы құрылсын.

2. Комиссияға 2017 жылдың 12-16 қазан күндері аралығында жұмыс жүргізу міндеттелсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау бөлім басшысының орынбасары Д.Есболғановқа жүктелсін.

Бөлім басшысы **Б.Ажиметов**

Акт

Приема-передачи объекта

Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района

«18» 10 2017 г

Мы нижеподписавшиеся, Заказчик в лице:

Руководитель ГУ «Отдел жилищного хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Ажиметов Б.Н.

Подрядчик в лице:

Директор ТОО «СБМ и Компания» **Сыдыкова Б.М.**

На основании договора от 28 августа 2017 года №173 произвели прием-передачу объекта.

Сметную документацию, схему автодороги.

Заказчик передает объект:

Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района

Подрядчик принимает объект:

Средний ремонт улицы с.Енбекши и тратуаров вдоль улицы с. Енбекши с/о К.Абдалиева Казыгуртского района

Сдал:

Заказчик _____ **Ажиметов Б.Н.**

(подпись)

Принял:

Подрядчик _____ **Сыдыкова Б.М.**

(подпись)

СБМ и Компания