#ID5234233 №131140004528/180025/00

Договор о государственных закупках работ

Южно-Казахстанская область №25 2018-03-28

государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бижанов Габит Орынбасарович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, действующий на основании Приказ, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2018-03-13 года № 2223489-ОК2, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 045--159 Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Средний ремонт внутренних улиц и автомобильных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

дорог по Сарыагашскому району, который находится - Сарыагашского района.
Генеральный проектировщик - «Дос сәулет» ЖШС.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 10 093 937.28 (десять миллионов девяносто три тысячи девятьсот тридцать семь тенге двадцать восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 081 493.28 тенге (один миллион восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто три тенге двадцать восемь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 10 093 937.28 (десять миллионов девяносто три тысячи девятьсот тридцать семь тенге двадцать восемь тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 302 818.12 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 302 818.12 (триста две тысячи восемьсот восемнадцать тенге двенадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ450705034853505001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 лет.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, 01.май, н/?
БИН 131140004528
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN5812000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87253722087
Руководитель Бижанов Габит Орынбасарович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БИН/ИИН 020540005428
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488560000006564089
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87253758639
директор Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2018-03-28 18:18:22
Бижанов Габит Орынбасарович
"Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

2018-03-28 18:20:07
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2223489-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО						
15799256-ОК1	государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО	Работа	1	10 093 937.28	июнь	До 20 июля 2018 года согласно график работа	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш (1)	0	10 093 937.28

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Инженер : ТОО "Фараб құрылыс"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в г. Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

Договор №25 от 28.03.2018 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	2975	205,46	79,16	611243	235498	75504	0,03	92
		м2 площа		21,9	20,18	65164	60050	60,3	0,02	62
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,4875	61504,47	1197,97	91488	1782	496		
		т			553,21		823	30,15	0,29	1
3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2125	1451,63	65,83	3084714	139889	58762,5	0,015	71,5
		м2 покры		27,83	18,03	59139	38314	30,15	0,01	36
4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения тольщины покрытия к нормам 11-270602-0301	8500	169,57	0,02	1441345	170	382		1
		м2 покры		0,07		595		30,15		
5	11-270801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см.Устройство	637,5	755,87	313,82	481867	200060	85859,5	0,1	125
		м2 покры		131,54	91,81	83857	58529	30,15	0,045	57,5
6	11-010101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами Драглайн, Обратная лопата с ковшом вместимостью 2,5 м3	8,61	51,83	47,89	446	412	102	0,01	
		м3 грунт		3,94	16,02	34	138	59,1	0,01	
7	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия, дресвы или их смеси с песком.Устройство	1,05	3764,52	133,32	3953	140	887	1,94	2
		м3 подуш		1363,2	58,47	1431	61	59,4	0,07	

8	11-220301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубо	0,021	1126726,23 548174,1	
9	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 м	21	11534,12	
10	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная. Устройство м2 изоли	21,4305	2625,05 478,26	
11	11-010207-0901 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) яма	4,62	74,93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	**Тенге**		
		Накладные расходы -	Тенге		
		Сметная прибыль	Тенге		
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге		

Налоги сборы (2%) тенге

Итого: **тенге**

Итого текущих ценах 2018 года (К= 1,0599383) **тенге**

Каэффициент снижение 0,669999947960845 **тенге**

НДС (12%) тенге

Итого по форме: **тенге**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Е.О. Бижанов

Инженер :

ТОО "Фараб курылыс"

Директор

Инженер

481508,44	23661	10112	9254	615	13
161448,43	11512	3390	62,1	169,27	4
	242217				
94,54	56256	2026	6444	0,61	13
27,95	10249	599	59,4	0,03	1
74,93	346	346	64		
23,55		109	59,1	0,02	
	6 037 537				
	237 755				
	502 023				
	6 777 315				

135 546

6 912 861

7 327 206

4 909 228

589 107

5 498 335,22

Подрядчик:

ТОО "СБМ и Компания"

Директор: _____ Сыдыкова Б.М.

Т.Акжігіт

А.Төре

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Инженер : ТОО "Фараб құрылыс"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в г. Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

Договор №25 от 28.03.2018 г.

Общая стоимость работ по договору - 10 093 937 тенге 28 тиын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	25	28.03.2018г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в г. Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО	5 498 335,22	589 107		5 498 335,22					589 107	5 498 335,22
Сумма к оплате	**5 498 335,22**	**589 107**		**5 498 335,22**					**589 107**	**5 498 335,22**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Г.О.Бижанов

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
Сыдыкова Б.М.

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Инженер : ТОО "Фараб құрылыс"

Подрядчик . ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в г. Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

Договор №25 от 28.03.2018 г.

Общая стоимость работ по договору - 10 093 937 тенге 28 тиын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	25	28.03.2018г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС в текущем месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1							
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в г. Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО	10 093 937,28	492 386		4 595 602,06					492 386	4 595 602,06
Сумма к оплате	**10 093 937,28**	**492 386**		**4 595 602,06**					**492 386**	**4 595 602,06**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Т.О.Бижанов

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Инженер : ТОО "Фараб құрылыс"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в г. Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

Договор №25 от 28.03.2018 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,4875	61504,47	1197,97	91488	1782	496		
		т			553,21		823	30,15	0,29	1
3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2125	1451,63	65,83	3084714	139889	58762,5	0,015	71,5
		м2 покры		27,83	18,03	59139	38314	30,15	0,01	36
4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения тольщины покрытия к нормам 11-270602-0301	8500	169,57	0,02	1441345	170	382		1
		м2 покры		0,07		595		30,15		
5	11-270801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см.Устройство	637,5	755,87	313,82	481867	200060	85941	0,1	125
		м2 покры		131,54	91,81	83857	58529	30,15	0,045	57,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	**Тенге**			**5 099 414**				
		Накладные расходы -	Тенге			**145 581**				
		Сметная прибыль	Тенге			**419 600**				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			**5 664 595**				
		Налоги сборы (2%)	тенге			113 292				
		Итого:	**тенге**			**5 777 887**				

Итого текущих ценах 2018 года (К= 1,0599383)	**тенге**
Каэффициент снижение 0,669999947960845	**тенге**
НДС (12%)	тенге
Итого по форме:	**тенге**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Г.О. Бижанов

6 124 204
4 103 216

492 386
4 595 602,06

Инженер :

ТОО "Фараб құрылыс"
Директор _____ Т.Ажжігіт

Инженер _____ А.Торе

Подрядчик:

ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____ Сыдыкова Б.М.

АКТ

приема-передачи объекта в эксплуатацию

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

«16» 07 2018 г

Мы нижеподписавшиеся, Заказчик в лице:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Бижанов Г.О.

Инженер в лице:

Директор ТОО «Фараб құрылыс» **Ақжігіт Төре**

Подрядчик в лице:

Директор ТОО «СБМ и Компания» **Сыдыкова Б.М.**

На основании акта окончательной приемки комиссии от «__»_____ 2018 года произвели прием-передачу объекта.

Сметную документацию, схему автодороги.

Подрядчик передает объект:

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

Заказчик принимает объект:

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

Сдал:

Подрядчик _____ **Сыдыкова Б.М.**

(подпись)

Инженер _____ **Ақжігіт Т.А.**

(подпись)

Принял:

Заказчик _____ **Бижанов Г.О.**

(подпись)

АКТ
приёмочной комиссии по приёмке работ по выполнению Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

«16» 07 2018 г

По среднему ремонту **дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО**

обслуживаемой **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»**

(наименование организации–Заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Комиссия, действующая на основании приказа №25-ОД начальника ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» от «11» 07 2018 года, в составе:

Председателя комиссии:

Бижанов Г.О. - руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»;
(председатель комиссии)

Устемиров А.Ш. - Главный специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО
(заместитель председателя комиссии)

члены комиссии:

Ахметов Мурат - Статист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»;

Усманов Төребай - Депутат районного маслихата
(по согласованию)

Жарылқасымов Шайхслам - Депутат районного маслихата
(по согласованию)

Дүйсенов Рысбек - Депутат районного маслихата
(по согласованию)

Садыков Бакытжан - Депутат районного маслихата
(по согласованию)

Сүлейменова Сәуле -Аким города Сарыагаш
(по согласованию)

Тұрсынбаев Қанат -Аким с/о Кабланбек
(по согласованию)

Сапарбаев Бауыржан -Аким с/о Жылга
(по согласованию)

Ақжігіт Төре -Директор ТОО «Фараб құрылыс»
(по согласованию)

Сыдыкова Бекзада -Директор ТОО «СБМ и Компания»
(по согласованию)

произвела приёмку работ, выполненных работ **ТОО «СБМ и Компания»**
(указать организацию, выполнившую работу)

в период с 28.03.2018 г по 20.07.2018г

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

1. Ордер на производство работ. Техническая спецификация.
2. **Договор № 25 от 28.03. 2018 г.**
3. Сметный расчет стоимости строительства.
4. Акты освидетельствования скрытых работ.
5. Исполнительная схема.
6. Акты выполненных работ Ф-2.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утверждённого проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог: Не имелись

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину)

2) Имеющиеся мелкие недостатки: _____ _____

(перечислить)

_____ не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость ремонта объекта по утверждённому/ согласованному сметному расчёту – **13 451 410 тенге**

Стоимость объекта по договору -**10 093 937.28 тенге**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

выполнены в полном объёме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приёмке работы по выполнению среднего ремонта дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО принимаются рабочей комиссией в полном объёме.

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 20___ г.

Акт составлен в **3-х** экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» - 1экз.,ТОО «Фараб құрылыс» - 1 экз., ТОО «СБМ и Компания»;-1 экз.

1.Приложения к акту: Ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы, и прочее, согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель рабочей комиссии: **Бижанов Г.О.**

Устемиров А.Ш.

Члены рабочей комиссии: **Ахметов Мурат**

Усманов Төребай

Жарылқасымов Шайхслам

Дүйсенов Рысбек

Садыков Бакытжан

Сүлейменова Сәуле

Турсынбаев Қанат

Сапарбаев Бауыржан

Ақжігіт Төре

Сыдыкова Бекзада

Акт окончательной приёмки работ

(среднего ремонта)

«16» 07 2018 г.

По среднему ремонту **дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО**

(вид работ и наименование дороги) (адрес работы)

Протяжённостью ул.Мусабек Адил **715 м.** обслуживаемой

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа №314 от «11» 07 **2018** г., в составе:

произвела приёмку работ, выполненных работ **ТОО «СБМ и Компания»**

(указать организацию, выполнившую работу)

Председателя комиссии:

Бижанов Г.О. -руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог Сарыагашского района»;

Устемиров А.Ш. - Главный специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО

(заместитель председателя комиссии)

члены комиссии:

Ахметов Мурат - Статист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»;

Усманов Төребай - Депутат районного маслихата

(по согласованию)

Жарылқасымов Шайхслам - Депутат районного маслихата

(по согласованию)

Дүйсенов Рысбек - Депутат районного маслихата

(по согласованию)

Садыков Бакытжан - Депутат районного маслихата

(по согласованию)

Сүлейменова Сәуле -Аким города Сарыагаш

(по согласованию)

Тұрсынбаев Қанат -Аким с/о Кабланбек

(по согласованию)

Сапарбаев Бауыржан -Аким с/о Жылга

(по согласованию)

Ақжігіт Төре -Директор ТОО «Фараб құрылыс»

(по согласованию)

Сыдыкова Бекзада -Директор ТОО «СБМ и Компания»

(по согласованию)

произвела приёмку работ, выполненных работ **ТОО «СБМ и Компания»**

(указать организацию, выполнившую работу)

в период с 28.03.2018 г по 20.07.2018г

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Сметная документация, утверждена ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района», Акт приёмки, Акты скрытых работ, Фотоснимки, Гарантийный паспорт, Ведомости дефектов и недоделок.

(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утверждённого проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:_____

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____

(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость ремонта объекта по утверждённой сметной документации

13 451 410 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту **дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО**
выполнены в полном объёме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

2. Предъявленные к приёмке работы по выполнению ремонта
дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО
принимаются рабочей комиссией в полном объёме.

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 20___ г.

Акт составлен в **3-х** экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» - 1экз.,ТОО «Фараб құрылыс» - 1 экз., ТОО «СБМ и Компания»;-1 экз.

1.Приложения к акту: Ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы, и прочее, согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель рабочей комиссии: _____ **Бижанов Г.О.**

_____ **Устемиров А.Ш.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Ахметов Мурат**

_____ **Усманов Төребай**

_____ **Жарылқасымов Шайхслам**

_____ **Дүйсенов Рысбек**

_____ **Садыков Бакытжан**

_____ **Сүлейменова Сәуле**

_____ **Турсынбаев Қанат**

_____ **Сапарбаев Бауыржан**

_____ **Акжігіт Төре**

_____ **Сыдыкова Бекзада**

Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведённых при осмотре готовности к приёмке

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

(наименование дороги, очереди или пускового комплекса)

№ п/п	Наименование измерений и испытаний	Место (км, ПК +)	Данные	
			по проекту	фактически
1	2	3	4	5

Инженер

ТОО «Фараб құрылыс» Директор_____ Акжігіт Төре

Подрядчик

ТОО «СБМ и Компания» Директор_____ Сыдыкова Б.М.

Ведомость недоделок, подлежащих устранению по указанию рабочей комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

(наименование объекта, очереди или пускового комплекса)

по состоянию на «_____» _____ 20___г.

№ п/п	Наименование и место работы (км, ПК)	Наименование выявленных недоделок	Единица измерения	Коли-чество	Сметная стоимость за единицу, тыс. тг.	Общая сметная стоимость недоделок, тыс. тг.	Срок устранения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Председатель рабочей комиссии: _____ **Бижанов Г.О.**

_____ **Устемиров А.Ш.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Ахметов Мурат**

_____ **Усманов Төребай**

_____ **Жарылқасымов Шайхслам**

_____ **Дүйсенов Рысбек**

_____ **Садыков Бакытжан**

_____ **Сулейменова Сәуле**

_____ **Турсынбаев Қанат**

_____ **Сапарбаев Бауыржан**

_____ **Акжігіт Төре**

_____ **Сыдыкова Бекзада**

Ведомость дефектов, подлежащих исправлению по указанию рабочей комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

(наименование объекта, очереди или пускового комплекса)

по состоянию на «_____» _____ 20_____г.

№ п/п	Место работ (км, ПК)	Наименование выявленных дефектов	Единица измерения	Количество	Метод устранения дефектов	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель рабочей комиссии: _____ **Бижанов Г.О.**

_____ **Устемиров А.Ш.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Ахметов Мурат**

_____ **Усманов Төребай**

_____ **Жарылқасымов Шайхслам**

_____ **Дүйсенов Рысбек**

_____ **Садыков Бакытжан**

_____ **Сулейменова Сәуле**

_____ **Тұрсынбаев Қанат**

_____ **Сапарбаев Бауыржан**

_____ **Ақжігіт Төре**

_____ **Сыдыкова Бекзада**

Акт

Приема-передачи объекта

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

«16» 07 2018 г

Мы нижеподписавшиеся, Заказчик в лице:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Бижанов Г.О.

Подрядчик в лице:

Директор ТОО «СБМ и Компания» **Сыдыкова Б.М.**

На основании договора от 28 марта 2018 года №25 произвели прием-передачу объекта.

Сметную документацию, схему автодороги.

Заказчик передает объект:

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

Подрядчик принимает объект:

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Туркестан L=850 м в Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

Сдал:

Заказчик _____ **Бижанов Г.О.**

(подпись)

Принял:

Подрядчик _____ **Сыдыкова Б.М.**

(подпись)