СЧЕТ-ФАКТУРА №11 от 16 сентября 2015 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"
БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №21 от 24 августа 2015г.
Условия оплаты по договору (контракту) ***перечисление, наличными***
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталык алаң-1, код ГУ 4582755

ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Шетпе селосы әкімдігі алдындағы автокөлік жолын ағымдағы жөндеу жұмыстары	нысан	1	9 940 391,00	9 940 391	12%	1 192 847	11 133 237		
Всего по счету:					9 940 391		1 192 847	11 133 237		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис:

Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

РЕСПУБЛИКА ҚАЗАҚСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАНГЫСТАУ ОБЛЫСЫ АКТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ВЫДА. Л (ответственное лицо поставщика)

Директор
(должность)

Кожамбетов Н
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №21 от 24.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес:

"Шетпе селосы әкімдігі алдындағы автокөлік жолын ағымдағы жөндеу/Текущий ремонт автодороги перед сельского акимата село Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за сентябрь месяц 2015 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	E0127-66-6K-2	Разогревание битума в котлах т	т	4,98	2656,51	13 229
2	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смесей с применением укладчиков асфальтобетона т	т	380	5864,69	2 228 584
3	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	т	4,98	40097,59	199 686
4	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых каменных материалов с плотностью 2,5-2,9 т\м3 типа АБВ м2	м2	4000	116,53	466 125
5	E010033-A17-03	Перевозка грузов автомобилями самосвалами \работающими вне карьера/, расстояние 170 км, класс груза 3	т	380	1033	392 540
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3 300 165
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				194 843
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				209 700
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**3 704 709**
	СН РК8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%				53 348
	СН РК8.02-02-2002	Возврат материалов от здании сооружении 15%				8 002
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				37 580
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				15 032
		ИТОГО :				**3 810 670**
	СН РК 8.02-02-20	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К-2,55742				**9 745 482**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				194 910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**9 940 391**
	Решение Правительства	НДС 12%				1 192 847
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**11 133 237**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**