Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы

№17 КЕЛІСІМ ШАРТ

Сарыағаш қаласы «26»тамыз 2013жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Сарыағаш ауданы әкімдігінің» №3 Сарыағаш балалар саз мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын атынан Ереже негізінде әрекет ететін мектеп директоры Ермекова Жамиля Ажибековна бір тарапынан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші тараптан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (бұдан әрі – Зан) және 2013 жылғы «21» тамыздағы «№3 Сарыағаш балалар саз мектебінің» ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу, ЖСҚ сәйкес» №608255-2 электрондық конкурстың қорытындылары жайлы хаттамасына сәйкес, осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасастық және мына төмендегі келісімге келдік.

Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1.Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – «Сарыағаш ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Тапсырыс беруші» үшін электронды мемлекеттік сатып алуды «№3 Сарыағаш балалар саз мектебі» ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу, ЖСҚ сәйкес» жұмысына жариялады және Мердігердің 27 329 450 (Жиырма жеті миллион үш жүз жиырма тоғыз мың төрт жүз елу) теңгені құрайды.

(бұдан әрі – Шарттың бағасы) мөлшерінде осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінімін қабылдады. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2, нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы қалалық әкімі, аппаратының төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарындағы 464 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі» бағдарламасы, 067 «Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары» бағдарламасы, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 423 «Мемлекеттік кәсіпорындарының жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу» ерекшелігі бойынша 27 329 450 (жиырма жеті миллион үш жүз жиырма тоғыз мың төрт жүз елу) теңге төлейді.

168 ерекшелігіне сатып алынатын тауарлар, көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары 3 279 543 (үш миллион екі жүз жетпіс тоғыз мың бес жүз қырық үш) теңге.

Келісім шарттың жалпы сомасы 30 608 984 (отыз миллион алты жүз сегіз мың тоғыз жүз сексен төрт) теңгені құрайды.

«Тапсырыс беруші» келісім шарт сомасының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстар өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақ төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді. Жұмыстар жұмыс жобасы және сметаға сәйкес «ОҚО Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын «№3 Сарыағаш балалар саз мектебі» ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыстары Сарыағаш ауданы, ОҚО Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы «№3 Сарыағаш балалар саз мектебі» аумағында орындалады.

Жұмыс жобасы мен сметалық құжаттарды Әзірлеуші – «Н.Б.С.-Ю.К.» ЖШС, ОҚО Шымкент қаласы.

Төлем тәртібі мен мерзімі

2.«Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2 нысан бойынша(осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.
3.Келісім шарт бойынша төлем, «Тапсырыс берушінің» есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты және орындалған жұмыс актілерінің инжинерингілік қызметкөрсетуші «Инженердің» қол қойып, рәсімделген құжаттарына сәйкес жүргізіледі.
Ай сайынғы орындалған жұмыстардың актілерін қабылдау-өткізу 2013 жылдың әр айдың 25-ші (жиырма бесіне) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
4.Пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша «Өнім берушіге» түпкілікті төлемақы «Өнім берушінің» атқарылған жұмыс көлемінің кесімді сомасын «Тапсырыс беруші» орындалған жұмыс құнының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстарды өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
5.«Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.
6.Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:
Осы Шарт;
Жобалық сметалық құжаттама;
Жұмыстардың Өндірістік кестесі;
Шарттың орындалуын қамтамасыз ету.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

7.Келісім шарт түзілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күн мерзім ішінде «Өнім беруші» келісім шарттың жалпы құнынан 3 пайыз көлемінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді

енгізуге міндетті.
«Өнім беруші» осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін «Тапсырыс беруші» бекіткен жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға, бірақ 2013 жылдың «31» қазанына дейін аяқтауға міндетті. «Өнім беруші» мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын камтамасыз етуді өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уактылы, толық және тиісті турде орындайтынына кепілдік ретінде енгізеді.
«Өнім беруші» мемлекеттік сатып алу туралы шарттын орындалуын камтамасыз етудің мынадай турлерінің бірін:
а)«тапсырыс берушінің» банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер ушін Казақстан Республикасынын бюджеттік заннамасында көзделген шотка енгізілетін кепілдік акшалай жарнаны;
б)банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

8. Келісім шартқа қол қойған күннен бастап «Өнім беруші» 10 (он) күн мерзім ішінде «Тапсырыс берушіге» жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі корсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

9. «Өнім беруші» атқарылатын жұмыстар алты айдан асқан нысандар бойынша «Тапсырыс берушіге» және Сарыағаш ауданының экономика және қаржы бөліміне жұмыстардың ондірістік жоспарын ұсынуға міндетті.

10. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын акаулар анықталган жагдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада корсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.

11. Жұмыстың басталу куні болып Келісім шарттың кушіне енген куні есептеледі.

12. «Өнім беруші» осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін «Тапсырыс берушімен» бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес аяқтауға, ал пайдаланымға тапсырылатын нысандар бойынша, нысанды пайдалануға енгізу туралы кабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсыну мерзімін қоса алганда «Тапсырыс берушімен» бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес аяктауға міндеттеме алады.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

13. «Тапсырыс беруші» жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде «Өнім берушіге» жұмыс аландарын беруге міндетті.

14. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.

15. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жонінде, оны түзету мерзімін корсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.

16. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қайдай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша отеу ақысыз жүзеге асырады.

17. «Өнім беруші» ақаулар жоніндё ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.

18. «Өнім беруші» құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

19. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.

20. «Өнім беруші» келісім шартты орындду кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ жұмысшылардың оліміне жауапке{әшілік алады.

21. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

22. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

23. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықгарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және. жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден коргауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жогарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан косымша отелуге жатпайды.

24. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдыктардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына, кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады.
«Тапсырыс берушінің» талабы бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

25. «Өнім беруші» Нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдыктардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түеірілуін (жүк) және сакталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өндеу. сактау және тасымалдау каражаттарының, құралдарының тұрып калуын төлете катысты: шығынларға кандай-да бір жагдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешкандай жеткізіп беру «Тансырыс берушіге» жолданбауы тиіс.

26. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы кажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлык қокысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

27. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұксатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың

талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісім шартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмеёін м нотариалды растаған қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

28. Учаскеде Қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

29. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.

30. «Өнім беруші» негізгі қызметтерге білікті қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде «Өнім беруші» мұндай ауыстыруға «Тапсырыс берушінің» келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі ауыстырылатын қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

31. Егер «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіден» «Өнім берушінің» немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 72 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

32. «Өнім беруші» жұмыстарды бекітілген жумыстардын өндірістік кестесіне сәйкес, келісім шарт бойынша мерзімінде орындауға міндетті. «Өнім беруші» нысандағы кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің, жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес болуына жауапкершілікте болады.

33. Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының қызметкерлеріне салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз бару және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді «Өнім беруші» қамтамасыз етуді міндеттенеді.

34. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аякталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аякталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» инжинерингілік қызмет корсетуші «Инженерді» қатыстыра отырып, келісім шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды аяктаудың бағалауы жонінде комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды.

35. Жұмысшы қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау Актісімен анықталады.

36. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аякталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап «Өнім беруші» конкурстық өтінімде корсеткен мерзімі ұзақтығымен белгіленеді, касақана оған басқа үшінші жактан зиянкестік келтірілмегенін коспағанда.

37. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім берушінің» өз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» немесе «Инженер» корсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

38. Егер «Өнім беруші» келісім-щарт талаптарын бұзып,түзету аркылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяктауға қабілетсіз болса, «Тапсырыс беруші» орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін токтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

39. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер «Өнім беруші» келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда «Өнім берушіге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы' тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Өнім беруші» төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетп.

40. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бойынша «Тапсырыс берушінің» талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

41. Егер «Өнім беруші» келісім шартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндёгі мерзімнен 10 күннен аса кешіктірсе орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне «Тапсырыс берушіге» шарт бағасынан 1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.

42. Жұмыстардың сапасын бұзылғаны үшін жобалық сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста

пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда - «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.

43. Осы тармакта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (кайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» және «Инженердің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс. •'

44. Шарттың кепілді мерзімі ішінде Объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс.берушіге» 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

45. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.

46. Шартта каралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруіші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармакта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.

47. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті толем жүргізуге құқылы.

48. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.

49. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бойынша «Тапсырыс берушінің» талап етілген күнінен • 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

50. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егерде жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жагдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі
жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, зандылыктардағы өзгерістер орын алғанда.

51. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

52. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықғырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жактың қолы қойылған болса. Осы келісім шартта өзгерістер мен толыктырулар Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген жағдайларда тараптардың қосымша келісім түзу арқылы жүзеге асырылады.

53. Нысандардың құрылыстарын алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.

54. Келісім-шартта Қазақстан Республикасының зандылыктарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа шарттар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.

55. «Тапсырыс беруші» мынадай жагдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы:

1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса жұмыстардың өндірістік кестесін бұзса (он күннен
жоғары);

2) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;

3) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

4) «Өнім беруші» акаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» немесе «Инженер» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

5). «Өнім беруші» оның кайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

7)«Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;

8)«Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;

9)«Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқгатса;

10)Қазақстан Рёспубликасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында көрсетілген мемлекеттік сатып

алуға қатысуға байланысты шектеулер анықгалса;
11)Құрылыс-монтаж жұмыстарын жургізуге лицензия әрекетінің қайтарылуы немесе токтатылган жагдайда.
56.Шарт бұзылса «Онім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.
57.Егер, Шарт «Өнім берушінің» Шартты бұзуы себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» «Тапсырыс берушінің» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.
58. Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.
59. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.
60.Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондайгақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.
61.«Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:
-«Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге жұмьстарды орындауын тоқгату кезінде;
-«Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін токтатса.
62.Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.
63. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, тараптар ҚР заңдылыкғарының барлығын басшылыққа алады.
64. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.
65. Осы келісім шарттың қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
66.«Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және Объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқгалуына дейін шарт өз әрекетін сақгайды.
67.Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.
68. Келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш қаласы «№3 Сарыағаш балалар саз мектебінде» орындалады.

Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

«Тапсырыс беруші»	«Өнім беруші»
«Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы	«СБМ и Компания» ЖШС
«№3 Сарыағаш балалар саз мектебі» МКҚК	ОҚО Сарыағаш каласы Театральная к-сі №12
ОҚО Сарыағаш каласы Театральная к-сі№4а	АО «Альянс Банк»
СТН 581200211899	СТН 581200210615
ИИК KZ89722S000000432121	ИИК KZ979650000061180235
ІОКФ АО «KASPI BANK»	БИН 020540005428
БИК CASPKZKA	БИК IRTYKZKA
БИН 030740004984	КБЕ 17
Ж.А.Ермекова	Б.М. Сыдыкова
М.О	М.О

Казахстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қараша № 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Нысан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы « 26 » қараша Сарыағаш қаласы

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы әкімдігінің «№3 Сарыағаш саз мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарын қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы:

Қайпжанов Рашид Үсіпханұлы – аудан әкімінің орынбасары, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы;
(аты, тегі, лауазымы)

Әбдіқадыров Әбілхан Әскерұлы – Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары, мемлекеттік қабылдау комиссиясы торағасычын орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Ермекова Жамиля Ажибековна – Сарыағаш ауданы әкімдігінің «№3 Сарыағаш балалар саз мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Кеделбаев Нұрлан Шилмирзаевич – «Н.Б.С-Ю.К» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы - аудандық төтенше жағдайлар басқарасының басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)

Тілеубаев Сабыр Елеусінұлы – Сарыағаш ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

Қамбаров Ясин Рахымбердіұлы- ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімі басшысының міндетін атқарушы;
(аты, тегі, лауазымы)

Сақбаев Қанатбек Анафиянұлы- Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің мемлекеттік бақылау бөлімінің бас маман-мемлекеттік экологиялық инспекторы;
(аты, тегі, лауазымы)

Досжанов Қайрат- ауданның құрылыс бөлімінің басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)

Келимбетов Аязбай Келимбетович-Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының мемлекеттік еңбек инспекторы;
(аты, тегі, лауазымы)

Жанас Амалбек Торешевич–«Архстройсервис» ЖШС-нің директоры, техникалық бақылаушы;
(аты, тегі, лауазымы)

Сыдыкова Бекзада Малдыбекқызы - «СБМ И Компания» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

Тапсырыс беруші : «№3 Сарыағаш балалар саз мектебі» МККК

№3 Сарыағаш балалар саз мектебінің ғимаратын курделі жендеу курылысы»
ОҚО Сарыағаш қаласы Театральная к-сі №4а
(облыс, аудан, елді мекен)

«ОҚО, №3 Сарыағаш балалар саз мектебінің ғимаратын курделі жөндеу жұмысы бойынша пайдалануға кабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі, жаңадан салу)

Құрылыс ОҚО, Сарыағаш қаласы Театральная к-сі №4а «№3 Сарыағаш балалар саз мектебі»

1. 2012 жылғы 05 наурыз №78 бұйрығы негізінде; ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бакылау және лицензиялау баскармасының құрылыс- монтаж жұмыстарын жургізуге арналған 04.09.2013ж инспекциялау нәтижелері бойынша аныктамаға сәйкес салынған .
(шешім шыгарган органның атауы, буйрыгы , каулысы және т.б.)

Құрылыстың барлык құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС-і жүзеге асырды.
(ұйымнын атауы)

Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Н.Б.С-Ю.К» ЖШС-і «ОҚО,Сарыағаш қаласы Театральная к-сі №4а «№3 Сарыағаш балалар саз мектебі» ғимаратын курделі жөндеу құрылысы».
(жумыстын турлері)

2. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Н.Б.С-Ю.К »ЖШС-і
(ғылыми-реттеу және іздестіру ұйымдарының атауы)

жоба бойынша жүзеге асты.

Құрылыс 2013 жылғы 05.09 жобасы бойынша жүзеге асырылды.

(жобанын номері, сериянын (улп жоба бойынша) нөмірі ,тұрғын уй азаматтык максатгагы объекттер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануга руксат берген органның атауын көрсет)

Жобалау-сметалық құжаттамасын «ОҚО бойынша мем. сараптама» ЕМК 2013 жылғы 12 сәуір № 19-0324/13 жобасын бекіткен.
(объектігеге (кезегі, іске косу, кешені) арналган каттаманы бекігушы (кайта бекітушы) органнын атауы)

3. Құрылыс - монтаж жұмыстары мына мерзіміндеде жүзеге асырылған:
Жумыстың басталуы 2013 жылдын кыркуйек айынан
Жумыстын аякдалуы 2013 жылдын желтоксан айына дейін.

4. Мемлекеттік кабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: жумыс жобасы, СЖТ, сараптама, рұқсат кағазы, _____
(құжатгамалардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті косымша болып табылады.

5. Пайдалануға беруге ұсынылган объектінің мынадай куаттылық,өнімділік,өндірістік алаң, ұзактык, сыйымдылык көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (максатты өнімдерге немесе негізгі кызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (турғын уйлерден баска) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік	өлшем	Жоба бойынша		Нақты	
және т.б.	бірлігі	Жалпы (бурын кабылдангандарды ескере отырып)	Оның ішінде косу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бурын кабылданганда рды ескере отырып)	Оның ішінде косу кешені немесе кезектілігі

Бастапкы кезеңде жобалық куатты игеру нормаларына сәйкес жобада кезделген көлемде өнім шығару (кызмет көрсету) шектелуі

Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(жоспарлау, кабаттылыгы, негізгі материалдар мен құрастырулар, инженерлік жабдықтар бойынша, кыскаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенд) байқап көргеннен кейін оны кабылдау туралы актілерер (керсетілген актілердің тізбесі осы актінің косымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдык орнатылған:

7. Жобада көзделген еңбекті корғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт кауіпсіздігін камтамасыз ету, коршаган табиги ортаны коргау және сесмикага карсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлыгы жоба бойынша орындалды.

1с шаралар сипаттамасы актінің косымшасында берілген.

8. Энергиямен жабдьктаудың және байланыстың тыстагы сырткы коммуникациялары өбъектіні калыпты байдалануды камтамасыз етеді және калалық пайдаланушы уйымдар кабылдаган. Калалык пайдаланушы уйымдардың аныктамалық тізбесі актінің косымшасында берілген.

9. Көгалдандыру, гимараттарга, жаяу жолдарга, шаруашылық, ойын және спорт аландарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жумыстар, сондай-ак гимараттардың касбетін өрлеу элементтері орындалуы тиіс:

10. Объектіні тексеру және тиісті кужаттамалармен танысу негізінде: техникалық жұмыстары

(тургын уйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстың (көлем-жоспарлык және материалдар мен курастырмаларды колдану жөніндегі коса алганда) шешімнің озықтығына баға береді.

11. Бекітілгенген жобалау - сметалык кужаттамасы бойынша сметалык кұны:
Барлығы: 30608,98 мың теңге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 27329,45 тенге.

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының шешімі: 11.12.2013 ж. №60 шешімі

Қаабылдауға ұсынылған «ОҚО, Сарыағаш каласы Театральная к-сі №4а «№3 Сарыағаш балалар саз мектебі»

№3. Сарыағаш сот мекемесі.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН :

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы:

Р.Ү.Қайпжанов

Ә.Ә.Әбдікадыров

Комиссия мүшелері :

Ж.А.Ермекова

Н.Ш.Кеделбаев

Ғ.А.Байдосов

С.Е.Тілеубаев

Я.Р.Камбаров

Қ.А.Сақбаев

Қ.Досжанов

А.К. Келимбетов

А.Т.Жанас

Б.М.Сыдыкова

Тапсырыс беруші: МКҚК №3 Сарыағаш балалар саз мектебі
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласы №3 Сарыағаш балалар саз мектебінің күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 26 тамыз №17 келісім-шарт 30755533 теңге 168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындар» - **3 426083 теңге**
159-ерекшлік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 3426083 теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға қыркүйек айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	Күні	атауы	коды	атауы	Коды
		17	**26.08.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО, Сарыағаш қаласы №3 балалар саз мектебінің күрделі жөндеу жұмыстары	9150463	1098056	4016495	4016495					9150463	1098056
Алып қалу 5%	457523	54903							457523	54903
Төленетін сомасы	8692940	1043153							8692940	1043153

Тапсырыс беруші:
МКҚК №3 Сарыағаш балалар саз мектебінің директоры:
_____ Ермекова Ж.А.
М.О.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» ЖШС директоры:
_____ Жанас А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГККП « Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «Архстрой Сервис-А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №17 от 26.08.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по объекту: «Капитальный ремонт здания ГККП « Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района»
за сентябрь месяц

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Найменование	Ед. изм.	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
		Локальная смета 2-1-1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	$м^2$	714,24	32,87	23477	23477
2	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из фанеры	$м^2$	267,07	21,98	5870	6173
3	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	$м^2$	38,52	270,9	10435	9865
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	$м^2$	35,51	158,38	5624	5099
5	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п	м	20,1	14,39	289	287
6	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1 $м^2$	217,8	11,07	2411	2664
7	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1 $м^2$	217,8	51,33	11180	11397
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	232,1	5,64	1309	1405
9	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1 $м^2$	396,75	48,37	19191	18990
10	Е0158-1-1	Разборка деревянных эл-тов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	$м^2$	396,75	24,15	9582	9331
11	Е0158-1-2	Разборка деревянных эл-тов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$	396,75	36,77	14588	15038
12	Е0158-1-4	Разборка деревянных эл-тов конструкций крыш, мауэрлаты	$м^2$	396,75	11,24	4459	4215
13	Е0154-1-3	Разборка перекрытий по деревянным балкам чердачных в зданиях кирпичных	$м^2$	300	464,75	139425	124905
14	Е0123-2-2ПР	Демонтаж стоек из асбестоцементных труб диам.200 мм	км	0,0056	49903-78	279	278
15	Е0146-34-2	Демонтаж крыльца	$м^3$	2,2	2430,59	5347	4024
16	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали/ а разборку (демонтаж) металлических конструкции ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК НА ОКНАХ	тн	0,396	5893,58	2334	1600
17	Е0153-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	$м^2$	189	20,04	3788	3597
18	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	$м^3$	12,4336	4899,14	60914	46958

19	Е01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тн	134,55	27,1	3646	2552
20	Е010333-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	тн	134,55	29,07	3911	782
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 8 кг	шт	21	197,2	4141	4446
2	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 32 мм	м	84	109,47	9195	10512
3	Е0169-1-2	Прибавка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отв ерс	17	691,17	11750	6016
4	Е01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тн	2,48	27,1	67	47
5	Е010333-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	тн	2,48	29,07	72	14
		Итого прямых затрат :				353284	
		Накладные расходы				313672	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				40017	
		Итого :				706973	
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ОКНА					
1	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухст-ворчатых площадью проема до 2 $м^2$	$м^2$	1,2782	460,21	588	306
2	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехст-ворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухового остекления/ полщадью проема до 2 $м^2$	$м^2$	12,4334	527,24	6555	3887
3	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехст-ворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухового остекления/ полщадью проема более 2 $м^2$	$м^2$	19,3656	379,3	7345	4285
4	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	$м^2$	1,2782	8050		
5	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	$м^2$	31,799	8680	276015	-
6	Е0156-10-1	Ус-ка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	20,1	77,12	1550	547
7	С12061-194	Доски подоконные из ПВХ прфилей ширина 300 мм	м	20,1	2030	40803	-
8	Е0112-10-1	Уст-во мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п/ из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,03	739,16	4457	1142
		ПОКРЫТИЕ					
43	Е0110-11-4	Уст-во перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	$м^2$	317,75	514,08	163350	72053

44	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100,125 мм, II сорта	$м^3$	10,02	16000	160320	-
45	С11021-13	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	$м^3$	2,03	13800	28014	-
46	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	$м^3$	7,52	12700	95504	-
47	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	$м^3$	16,364125	6730	110131	-
48	Е0112-17-1	Уст-во выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм толщ.25 мм	$м^2$	317,75	172,99	54966	16096
49	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	$м^2$	317,75	52,08	16547	643
50	Е0107-20-3	Уст-ка монтажных изделий массой до 20 кг СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, МН1-МН8	тн	1,05859	177381,63	187774	13576
51	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	тн	1,05859	40200	42555	-
52	Е0106-19-1	Уст-во поясков в опалубке ИЗ БМ В 12,5	$м^3$	5,32	11700,82	62248	8659
53	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	тн	0,21818	64700	14116	-
54	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн	0,02242	69000	1547	-
55	Е0106-11-3	Ус-ка анкерных болтов со связами из арматуры при бетонировании Ан-1, Ан-2	1т	0,17348	27195,67	4718	3779
56	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодичес-кого профиля класса А-III, d 16-18 мм	тн	0,17348	50900	8830	-
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции АС-1	тн	0,05724	10023,81	574	589
58	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	тн	0,05724	45800	2622	-
		КРОВЛЯ					
59	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича,ПАРАПЕТА	$м^3$	4,79	7593,43	36373	4959
60	Е0106-19-1	Уст-во поясов в опалубке ИЗ БМВ 12,5	$м^3$	5,05	11700,82	59089	8220
61	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн	0,03363	65000	2186	-
62	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	тн	0.163725	67700	11084	-
63	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	тн	0,0165	60500	998	-
74	Е0110-14-1	Ус-ка стропил	$м^3$	6,897	21898,02	151031	30276
75	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	$м^3$	6,897	599,34	4134	1159
76	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	$м^3$	1,05	21063,25	22116	3364
77	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	1,05	599,34	629	176
78	Е0110-50-7	Уст-во по фермам настила рабочего тощиной 50 мм сплошного КАРНИЗНЫЙ ШИТ	$м^2$	34,32	108,08	3709	2316
79	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м,ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	$м^3$	1,51	12200	18422	-
80	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, уст-во карнизов ОБШИВКА КАРНИЗА	$м^3$	52,5	263,04	13810	14199
81	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м,ширина 75-150 мм, 19,22 мм, II сорта	$м^3$	1,05	13800	14490	-

82	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м,ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм ,II сорта КОБЫЛКИ	$м^3$	0,534	13200	7049	-
83	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м,ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм ,II сорта	$м^3$	0,14	13200	1848	-
84	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	$м^2$	52,5	213,16	11191	6289
85	Е0112-15-3	Уст-во прокладной пароизоляции в один слой, ПРОКЛАДКА Т.А.К.	$м^2$	460	80,57	37060	6800
86	Е0112-7-5	Уст-во кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее уст-вом	$м^2$	460	1752,19	806007	156539
87	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м,ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм ,II сорта	$м^3$	3,85	13200	50820	-
88	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	$м^2$	460	21,41	9849	2885
89	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	37,4	7,64	286	269
90	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м,ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм ,IV сорта	$м^3$	0,2992	7940	2376	-
91	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	$м^3$	0,07106	8200	583	-
92	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	$м^2$	9,3	180,18	1676	799
93	Е0112-10-1	Уст-во мелких покрытий /брандмауров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	$м^2$	30	739,16	22175	5681
94	Е0110-15-1	Уст-во слуховых окон	шт	2	1320,84	2642	2477
95	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м,ширина 75-150 мм, толщина 25 мм , III сорта	$м^3$	0,2946	10200	3005	-
96	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м,ширина 75-150 мм, толщина 44 мм , III сорта	$м^3$	0,2438	9700	2365	-
97	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкций с жалюзийной решеткой СГО 6-12 Ж для сельхозяйственных зданий ВЖ-1	$м^2$	0,96	3960	3802	-
98	С12061-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сель/ных зданий	$м^2$	0,84	2870	2411	-
99	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	$м^2$	0,8	387,65	310	30
100	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	$м^3$	0,5384	1911,46	1029	207
101	Е0112-7-6	Уст-во покрытия слуховых окон металлочерепицей	$м^2$	6,4	1694,42	10844	1889
102	Е0110-5-1	Уст-ка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА Л-1	$м^3$	0,022	23143,99	509	99
103	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	$м^3$	0,022	1911,46	42	8
		Итого прямых затрат:				**2617369**	
		Накладные расходы:				374203	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% :				179494	
		Итого :				**3171066**	
		Итого по разделу :				**3878039**	
		Временные зд.и сооружения 1,44%				55844	
		Итого :				**3933883**	
		Доп.затраты в зимние время 0,7%				27537	

		Затраты на выслугу лет 1%				39339	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				15736	
		Итого :				**4016495**	
		Итого по сметному расчетному в тек.ценах 2013 г. К=2,23355				8971042	
		Налоги, сборы,обязательн.платежи 2%				179421	
		Итого :				**9150463**	
		НДС 12%				1098056	
		Итого по форме :				**10 248519**	

Инженер:
ТОО «Архстрой Сервис-А»

директор_____Жанас А.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»

директор----------Сыдыкова Б.М.

Тапсырыс беруші: МКҚК №3 Сарыағаш балалар саз мектебі
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласы №3 Сарыағаш балалар саз мектебінің күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 26 тамыз №17 келісім-шарт 30755533 теңге 168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 3426083 теңге бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **3 426083 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға қазан айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	Күні	атауы	коды	атауы	Коды
		17	**26.08.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-баганнан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары » есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО, Сарыағаш қаласы №3 балалар саз мектебінің күрделі жөндеу жұмыстары	18123109	2174774	7954939	3938444					8972646	1076718
Алып қалу 5%	905155	108739							448632	53836
Төленетін сомасы	17217954	2066035							8524014	1022882

Тапсырыс беруші:
МКҚК №3 Сарыағаш балалар саз мектебінің директоры:
М.О. _____ Ермекова Ж.А.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» директоры:
М.О. _____ Жанас А.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
М.О. _____ Сыдыкова Б.М.

Форма-2

Заказчик: ГККП « Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «Архстрой Сервис-А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №17 от 26.08.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по объекту: «Капитальный ремонт здания ГККП « Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района»
за октябрь месяц

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Найменование	Ед. изм.	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Е0115-37-9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	$м^2$	273,33	713,89	195128	84081
112	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	$м^2$	286,9965	356	102171	-
113	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	273,33	407,48	111376	24413
114	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	$м^2$	738,82	1004,68	742276	156634
115	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм «АЛИНЕКС»	$м^2$	730	259,84	189684	80638
116	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	$м^2$	730	-22,11	-16139	-15225
117	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	730	354,46	258755	52271
118	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	$м^2$	8,8	1911,54	16822	3193
119	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	$м^2$	40,23	666,46	26811	13787
120	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	40,23	316,78	12744	2881
121	Е0115-53-1	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	81,6	113,03	9224	5111
122	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	$м^2$	285,75	1004,68	287087	60581
123	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	$м^2$	302,07	426,99	128981	22152
124	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при	$м^2$	302,07	-22,11	-6678	6300

		высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску					
125	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	$м^2$	302,07	140,49	42437	8277
126	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ	$м^2$	29,6	1844,71	54603	15088
127	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстлающих слоев бетонных ИЗ БМ В7,5	$м^3$	6,758	8655,23	58492	4878
128	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1тн	0,446028	5604,41	2500	981
129	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d -5 мм	тн	0,446028	41200	18376	-
130	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича	$м^3$	1,53	7593,43	11618	1584
131	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	4,9	251,77	1234	1255
132	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	2,05	154,22	316	322
133	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемов до 3 $м^3$ под колонны ИЗ БМ В10	$м^3$	2,63	10184,41	26785	2103
134	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ В12,5	$м^3$	0,98	9795,03	9599	606
135	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	тн	0,16386	8541,94	1400	525
136	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	тн	0,16386	622,84	102	45
137	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	тн	0,16386	154400	25300	-
138	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТ-1, СТ-2	тн	0,36696	5455,17	2002	769
139	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	тн	0,36696	172800	63411	-
140	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	15,39378	109,76	1690	1009
141	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	$м^2$	5,55	1847,89	10256	1707
142	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,04	739,16	2247	576
143	Е0112-7-5	Устройство покрытия металлочерепицей	$м^2$	9,54	1833,02	17487	3246
144	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦА	$м^3$	0,5	154,22	77	78
145	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование КРЫЛЬЦА ИЗ	$м^3$	1,28	10184,76	13036	990

		БЕТОНА В12,5					
146	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1тн	0,0182	5604,41	102	40
147	С12041-90	Каркасы и сетки плоские : проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	тн	0,0182	41200	750	-
148	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка ТОЛЩ.30 мм	$м^2$	5	626,1	3130	1722
149	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	$м^2$	5	193,33	967	353
150	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	$м^2$	17,95	1112,25	19965	15684
151	С12061-192	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	$м^2$	4,978	12700	63221	-
152	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	$м^2$	12,972	5240	67973	-
153	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ Установка элементов каркаса из брусьев	$м^3$	1,0489	23143,99	24276	4712
154	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	$м^3$	1,0489	1911,46	2005	403
155	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	$м^2$	12,43	1922,08	23891	1577
156	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	$м^2$	2,28	517,95	1181	262
157	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	$м^2$	14,71	180,18	2650	1264
158	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	тн	0,48293	16234,07	7840	4613
159	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных пройзводственных зданий	тн	0,48293	2773,18	1339	554
160	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	тн	0,4877593	147100	71749	-
161	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных балок, труб, диам. до 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	14,00497	164,61	2305	1644
162	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 $м^2$	$м^2$	16,58	537,52	8912	4895
163	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 $м^2$	$м^2$	3,13	510,22	1597	873
164	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПВХ	$м^2$	4,7	392,85	1846	855

		профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 $м^2$					
165	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	$м^2$	16,58	5240	86879	-
166	С12061-183	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	$м^2$	3,13	21500	67295	-
167	С12061-191	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные Д-1	$м^2$	4,7	13000	61100	-
168	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	1,05	20985,57	22035	7149
169	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	тн	0,1472	147100	21653	-
170	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d-10 мм	тн	0,05424	64700	3509	-
171	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d-10 мм	тн	0.00302	71100	215	-
172	С12041-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d-16-18 мм	тн	0.00055	58600	32	-
173	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d-16-18 мм	тн	0.03061	64400	1971	-
174	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d-20-22 мм	тн	0.06323	62100	3927	-
175	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d-25-28 мм	тн	0.07462	59900	4470	-
		Итого прямых затрат :				**2 999977**	1264
		Накладные расходы :				587456	4613
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				215246	554
		Итого по объекту :				3802679	-
		Временные зд.и сооружений 1,44%				54759	1644
		Итого :				**3857438**	4895
		Доп.затраты в зимнее время 0,7%				27002	873
		Затраты на выслугу лет 1%				38574	855
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				15430	-
		Итого :				**3938444**	-
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г К=2,23355				8796712	-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				175934	7149
		Итого :				**8972646**	-
		НДС 12%				1076718	-
		Итого по форме :				**10049364**	-

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				175934	7149
		Итого :				**8972646**	-
		НДС 12%				1076718	-
		Итого по форме :				**10049364**	-

Инженер:
ТОО «Архстрой Сервис-А»

директор _____ Жанас А.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»

директор----------Сыдыкова Б.М.

Тапсырыс беруші: МКҚК №3 Сарыағаш балалар саз мектебі
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласы №3 Сарыағаш балалар саз мектебінің күрделі жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 26 тамыз №17 келісім-шарт 30755533 теңге 168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 3279534 теңге бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **3279534 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға қазан айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	Күні	атауы	коды	атауы	Коды
		17	**26.08.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары » есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО, Сарыағаш қаласы №3 балалар саз мектебінің күрделі жөндеу жұмыстары	27329450	3279534	11995961	4041022					9206340	1104760
Алып қалу 5%	1366472	163976							460317	55238
Төленетін сомасы	25962977	3115557							8746023	1049522

Тапсырыс беруші:
МКҚК №3 Сарыағаш балалар саз мектебінің директоры:
_____ Ермекова Ж.А.
М.О.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» директоры:
_____ Жанас А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГККП « Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «Архстрой Сервис-А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №17 от 26.08.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по объекту: «Капитальный ремонт здания ГККП « Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района»
за октябрь месяц

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Найменование	Ед. изм	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Исключить Локальная смета 2-1-1					
26	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали МР-1 МР-4	тн	0,92107	11244,84	10357	6413
27	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей до 0,1 т	тн	0,92107	162700	149858	-
28	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток,переплетов, радиаторов,труб, диаметром менее 50 мм и т.п.,количества окрасок 2	$м^2$	26,71103	152,43	4072	3136
62	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	тн	0,163725	67700	11084	-
63	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	тн	0,0165	60500	998	-
64	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-1	$1м^3$	1,26	13695,75	17257	2809
65	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	тн	0,00896	65000	582	-
66	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,04424	65900	2915	-
67	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ МР-1	тн	0,06524	11244,84	734	454
68	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	тн	0,04984	114900	5727	-
69	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн	0,00784	50600	397	-
70	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	$м^2$	3,5	257	899	-
71	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиоторов, труб, диам.менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	1,89196	164,61	311	222
72	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2	тн	0,090722	177381,63	16092	1163
73	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	тн	0,090722	40200	3647	-

		Итого прямых затртат:				**212849**	
		Накладные расходы				14198	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				13622	
		Итого:				**240669**	
		Включить: Локальная смета 2-1-1					
1	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича, парапета	$м^3$	4,69	7593,43	35637	4855
2	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из БМВ 12,5	$м^3$	14	11700,82	163811	22788
		Итого прямых затртат:				**199427**	
		Накладные расходы				27622	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				13621	
		Итого:				**240670**	
		ДВЕРИ					
32	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренных дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	$м^2$	31,33	446,86	14000	7410
33	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	5,5	3540	19470	-
34	С12062-4ПРИМ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20х11 внутренние	$м^2$	19,8	3760	74448	-
35	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П: ДГ-24-10П: ДГ 21-12П внутренние	$м^2$	2,7	3760	10152	-
36	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П: ДГ-21-10П: внутренние	$м^2$	1,89	4010	7579	-
37	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П: ДГ-21-8П: внутренние	$м^2$	1,44	4250	6120	-
38	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комп лект	11	1500	16500	-
39	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп лект	3	1380	4140	-
40	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметических стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	$м^2$	4,18	1112,25	4649	3652
41	С12031-29	Двери из алюминевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П, 2200х1900	шт	1	21169,6	21170	-
42	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1	583	583	-
		ПОЛЫ					
104	Е0157-12-8	Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 $м^2$	$1м^2$	219,16	343,56	75295	17742
105	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 $м^2$	$1м^2$	219,16	1920,69	420938	29341
106	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	199,28	123,9	24691	4840
107	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	$м^2$	219,16	180,18	39488	18835
108	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 $м^2$	$1м^2$	54,17	226,62	12276	5277
109	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	$1м^2$	54,17	1793,79	97170	14768
110	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических,ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	1м	39,68	182,84	7255	2204

1055351 131691

		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
	Е0118-22-5	Установка кранов	комп	4	32,28	129	123
	Спраис-Лист	Кран шаровой диам.15 мм	шт	2	268,42	537	-
8	Спраис-Лист	Кран шаровой диам.32 мм	шт	2	1311,79	2624	-
9	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	1	362	362	-
10	Е0118-22-5	Установка кранов	комп	22	32,28	710	675
11	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные,Dy 20 мм	шт	22	377	8294	-
12	Е0118-22-5	Установка кранов	комп	22	66,28	1458	675
13	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1квт	30,75	4357,14	133982	5144
14	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	м	1	275,3	275	71
15	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	27	373,3	7379	1925
16	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	21	352,3	7398	1497
17	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	63	431,3	27172	4492
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	112	12,59	1410	1586
19	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов, радиоторов,труб,диаметром менее 50 мм ит.п.белилами с добавлением колера,кол-во окрасок 2	$м^2$	55,54	164,61	9143	6520
20	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	3	89,32	268	134
21	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200,Dв 18-57 мм	$м^3$	0,03	17600	528	-
22	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляций трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	3	120,4	361	101
23	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	$10м^2$	0,124	3860	479	-
24	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтванных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	$м^2$	0,4	40,23	16	2
25	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводовных труб.диам.50 мм с гидравлическим	км	0,0079	71095,26	562	515
26	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	м	7,9316	279	2213	-
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
1	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной,высота ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1	663	663	361
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный , устанавливаемый на конструкций, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	501,2	8019	3485
3	Прайс	-ЩИТ ЩРН-12	шт	1	1146,15	1146	-
4	Прайс	-АВТОМАТ ИКЭ 1 16А 47-29	шт	7	72,1	505	-
5	Прайс	-АВТОМАТ ИЭК 3 25А ВА 47-29	шт	1	214,44	214	-

215847 27306

	Прайс	-АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АД 12М 2Р В16 30МА	шт	8	732,06	5856	-
	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный , устанавливаемый на конструкций, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2	501	218
8	Прайс	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2МТ 16А	шт	1	783,82	784	-
9	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	28	342,8	9598	5208
10	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	14	467,8	6549	3801
11	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36, OPL/S-2x36	шт	26	2290	59540	-
12	С151702-41	Светильники тип ЛП034-4х36, OPL/S-4x36	шт	14	5430	76020	-
13	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2х20, OPL/S-2x18	шт	2	1440	2880	-
14	Ц0108-593-1	Светильник местного освещения	шт	9	133,2	1199	981
15	С151704-2	Указатель световой «Выход» СУВ-Н-УЗ	шт	9	462	4158	-
16	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампами в светильнике	шт	3	269,9	810	430
17	С151702-9	Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4	шт	3	2330	6990	-
18	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/,/ тип ЛБ36,ЛТБ36,ЛХБ36	шт	108	101	10908	-
19	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/,/тип ЛБ20,ЛД20,ЛТБ20,ЛХБ20	шт	4	82	328	-
20	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	112	14	1568	-
21	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампами в светильнике	шт	3	269,9	810	430
22	С151702-9	Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4	шт	3	2330	6990	-
23	Ц0108-591-9	Розетки штепслеьные утопленного типа при скрытой проводке	шт	36	62,7	2257	1980
24	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС10-201	шт	36	68	2448	-
25	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	19	47	893	823
26	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	48,5	146	134
27	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	19	156	2964	-
28	С151801-14	Выключатель двухклавишный, тип С-2-94-10/220	шт	3	182	546	-
29	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассо-вые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000 шт	0,09	22300	2007	-
30	С151803	Корабка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки,d-72 мм,тип У196 УХДЗ	1000 шт	0,058	28100	1630	-
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и корабах,масса 1 м до1 кг	м	800	27,7	22160	15352
32	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000 м	0,2	52100	10420	-
33	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,6	60500	36300	-
34	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установлен-ным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	800	48,7	38960	22040
35	Прайс	Труба из ПВХ диам.16 мм	м	600	20,7	12423	-
36	Прайс	Труба из ПВХ диам.20 мм	м	200	26,25	5250	-

333893 5/397

	Е0167-7-5	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	48	29,35	1409	1260
38	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	12	9,32	112	107
39	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	44	8,42	370	360
1	Ц0110-667-2	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1	7509,6	7510	6440
2	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото –электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	32	369,9	11837	9994
3	Ц0110-668-1	Извещатели РУЧНОЙ ИПР	шт	1	153,5	154	130
4	ПРИМ Ц0110-349-4	Устройство оконечное	шт	4	702,3	2809	2618
5	ПРИМ Ц0110-683-1	Сигнализация дистанционная : сирена мощная 1 кВт	шт	1	3220	3220	1782
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	175	27,7	4848	3358
7	Ц0108-410-1	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ	м	175	34,2	5985	3890
8	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	15	72,9	1093	720
9	Спраис-Лист	МАТЕРАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ Станция пожарной сигнализаций гранит-5	шт	1	5604,31	5604	-
10	Спраис-Лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-105	шт	25	474,21	11855	-
11	Спраис Лист	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45	шт	7	474,21	3319	
12	Спрайс-Лист	Извещатель пожарный ручной ИПР ЗСУ	шт	1	431,1	431	-
13	Спраис-Лист	Устройство оконечное УКШ-1	шт	4	560,43	2242	-
14	Спраис-Лист	Оптико-звуковое устройство «БИЯ С2»	шт	1	1379,52	1380	-
15	С151606-35	Кабель КПСВ 2х0,4	1000 м	0,175	20800	3640	-
16	Праис-Лист	Кабельный канал 16х16	м	175	23,29	4076	-
17	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000 м	0,015	52100	782	-
1	Е0101-13-2	НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Разработка грунта 2 группы в отвал экс-каваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3	$м^3$	9	28,89	260	83
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	8,4	6,48	54	17
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	8	36,7	294	119
4	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	8	26,4	211	149
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробках, масса 1 м до 1 кг	м	17	27,7	471	326
6	С151601-491	Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	1000 м	0,025	150500	3763	-
7	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоце-ментных труб с соединением манжетами полеэтиленовыми до 2-х отверстий	кан. км	0,003	230122,38	690	74
8	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основании пола, диам№до 25 мм	м	14	39,5	553	354
9	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25 мм	м	14	112	1568	-

80540 31781

	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диам.12 мм	м	40	51,7	2068	1056
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикльный из круглой стали, диам.16 мм	шт	5	330,1	1651	563
12	Ц0108-491-3	Установка генератора, масса до 130 кг	шт	1	1407	1407	928
13	Праис-Лист	Дизельная электростанция УАМАНА 5000 ТЕ	комп лект	1	317917,23	317917	-
		НА ОШЕСТРОЙТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-13-1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3	$м^3$	19,97	28,89	577	184
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	0,62	218,93	136	153
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами УСТУПЫ	$м^3$	1,21	218,93	265	299
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	3,73	134,1	500	565
5	Е0101-166-2	Подсыпка под полы грунтом 2 группы	$м^3$	6,95	134,1	932	1053
6	Е01016-1-1	ФУНДАМЕНТЫ Устройство бетонной подготовки БМ В3, 5 НА ССЦ	$м^3$	1,6	8301,25	13282	371
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ В12,5	$м^3$	11,9	9746,46	115983	6980
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1тн	0,081536	5239,08	427	172
9	С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,081536	65900	5373	-
10	Е0108-4-1	Гидролизация горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	$м^2$	6,84	163,35	1117	481
11	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5	$м^3$	0,36	9745,99	3509	266
12	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм ИЗ РАСТВОРА М-100 ТОЛЩ.50 мм	$м^2$	0,36	200,81	72	27
13	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять) (исключать)	$м^2$	0,36	247,16	89	25
14	Е0106-3-1	КРЫЛЬЦО Кр-1 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В12,5	$м^3$	0,5	10123,39	5062	369
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 тн	0,0052	5239,08	27	11
16	С12041-90	Каркасы и сетки плоские : проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	тн	0,0052	41200	214	-
17	Е0108-6-1	**СТЕНЫ** Кладка стен наружных простых при высот этажа до 4 м	$м^3$	23,45	7087,08	166192	22849
18	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	$м^2$	80,9	-38,93	-3149	-3716
19	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	тн	0,24144	8679,65	2096	2397
20	С12041-90	Каркасы и сетки плоские : проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	тн	0,231	41200	9517	-
21	С12041-88	Каркасы и сетки плоские : проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	тн	0,01044	64100	669	-
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн	0,00672	8679,65	58	67

645991 35400

	С12041-53	Каркасы и сетки плоские : сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн	0,00096	65000	62	-
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские :сталь периодическая профиля А- III, d 12 мм	тн	0,00576	65900	380	-
25	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПрМ-1, ПрМ-2	$м^3$	0,38	15704,02	5968	934
26	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные : сталь периодическая профиля А- III, d 12 мм	тн	0,02024	68800	1393	-
27	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные : сталь периодическая профиля А- I, d 6 мм	тн	0,01269	69000	876	-
28	Е0110-11-4	**ПОКРЫТИЕ** Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	$м^2$	20	480,88	9618	4357
29	С11031-94	Плиты теплоизоляционные минеральной ваты на битумной связующем, марка 100	$м^3$	2,06	6730	13864	-
30	С11021-55	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины,толщина 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,54	8930	4822	-
31	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,09	13800	1242	-
32	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,толщина 32, 40 мм , II сорта	$м^3$	0,8	13200	10560	-
33	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МН-1,МН-3)	тн	0,06432	175710,1	11302	792
34	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	$м^3$	1,75	11629,77	20352	2733
35	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные : сталь гладкая класса А- I, d 6 мм	тн	0,019	69000	1311	-
36	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные : сталь периодическая профиля А- III, d 10 мм	тн	0,06598	71100	4691	-
37	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МН-1,МН-3)	тн	0,000488	175710,1	86	6
38	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связами из арматуры при бетонировании АС-1	1тн	0,0045	24078,76	108	95
39	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн	0,0045	50600	228	-
40	Е0110-14-1	**КРОВЛЯ** Установка стропил	$м^3$	0,444	21304,82	9459	1877
41	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций – ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	0,444	573,75	255	72
42	Е0110-3-5	Допольнительные работы по стенам устройство карнизов ОБШИВКА КАРНИЗА	$м^2$	3,47	228,96	794	906
43	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,толщина 25мм , II сорта	$м^3$	0,1	12700	1270	-
44	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,толщина 32, 40 мм , II сорта	$м^3$	0,079	13200	1043	-
45	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	$м^2$	3,47	196,11	681	401
46	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	$м^2$	31,5	78,58	2475	449
47	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	31,5	486,76	15333	2654
48	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,толщина 44 мм и более , II сорта	$м^3$	0,387	12200	4721	-
49	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настили по фермам ОГНЕЗАЩИТА	$м^2$	31,5	20,48	645	190

123539 15466

	Е0111-1-1	**ПОЛЫ** Уплотнение грунта гравием	$м^2$	20	34,81	696	283
51	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80 мм	$м^3$	1,6	9038,06	14461	1116
52	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, ТОЛЩ.20 мм	$м^2$	20	361,07	7221	1426
53	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	$м^2$	40	-45,05	-1802	-95
54	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	21	29,2	613	480
55	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	$м^2$	2	173,1	346	166
56	Е0110-17-1	**ПРОЕМЫ** Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	$м^2$	1,8	1075,24	1935	487
57	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	$м^2$	1,8	5460	9828	-
58	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	шт	1	72,63	73	86
59	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комп лект	1	1020	1020	-
60	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	$м^2$	1,8	382,25	688	64
61	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров,парапетов,свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,24	715,87	172	44
62	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	$м^2$	2,05	398,48	817	461
63	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	$м^2$	2,05	104,4	214	139
64	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-1ОПЩ: ДН 24-1ОПЩ	$м^2$	2,05	4810	9861	-
65	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комп лект	1	1960	1960	-
66	С11011-815	Замок врезной оцинкованной с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1	844	844	-
67	Е0110-12-3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	20	384,14	7683	2600
68	Е0115-152-1	Окраска водными составами известковая по штукатурке потолков	$м^2$	20	17,43	349	289
69	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	$м^2$	50,1	297,29	14894	7188
70	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	$м^2$	54	17,43	941	781
71	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	$м^2$	3,56	617,96	2200	1178
72	Е0115-51-1	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	$м^2$	4,17	241,46	1007	479
73	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	$м^2$	74,32	241,46	17945	8533

93966 25705

	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	$м^2$	74,32	13,73	1020	782
75	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	17,8	104,28	1856	1077
76	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФО1 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5	$м^3$	0,31	10055,54	3117	238
77	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1тн	0,00408	5239,08	21	9
78	С12041-72	Каркасы и сетки пространственные : сталь периодическая профиля А- III, d 10 мм	тн	0,00408	67700	276	-
79	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связами из арматуры при бетонировании	1тн	0,00888	147801,76	1312	187
80	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	тн	0,00888	40200	357	-
81	Е0109-56-1	Монтаж ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	шт	0,37438	23199,51	8685	2982
82	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	15	1320	19800	-
83	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанным горячекатанных профилей массой до 0,1 т	тн	0,08949	155944	13955	-
84	С11011-59	Болты стройтельные с гайками и шайбами	тн	0,00004	149300	6	-
85	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	$м^2$	20,1	157,64	3169	50
86	Е0106-22-1	Козырек МК-1 Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м	$м^3$	0,14	13347,44	1869	202
87	С12041-53	Каркасы и сетки плоские : сталь периодическая профиля А- I, d 6 мм	тн	0,00234	65000	152	-
88	С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодическая профиля А- III, d 12 мм	тн	0,01386	65900	913	-
89	С12041-90	Каркасы и сетки плоские : проволока арматурная из низкоуглередистой стали В- 1, d 5 мм	тн	0,00793	41200	327	-
90	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	$м^2$	1,44	163,8	236	70
91	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	$м^2$	1,44	25,78	37	1
92	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	$м^2$	1,44	792,19	1141	74
93	Е0111-2-9	**ОТМОСКА, ДЕТАЛЬ 89** Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	$м^2$	0,78	8942,18	6975	544
94	Е0127-55-1	Устройство асфаальтобетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	$м^2$	5,2	411,62	2140	171
		НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
1	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1	663	663	361
2	Праис-Лист	Бокс КМНП 2/419	шт	1	2085,26	2085	-
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкций,на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	501,2	3508	1525
4	Праис	АВТОМАТ ИЭК 1 16А ВА 47-29	шт	2	72,1	144	-

73764 8273

	Праис	АВТОМАТ ИЭК 3 1, 6А ВА 47-29	шт	2	273,6	547	-
	Праис	АВТОМАТ ИЭК 3 6,3А, 25А ВА 47-29	шт	3	214,44	643	-
7	Ц0108-530	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий,устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40А	шт	2	892,9	1786	753
8	Праис	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ 123002 220В	шт	2	1783,19	3566	-
9	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	14	66,8	935	321
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1 м до 1 кг	м	22	27,7	609	422
11	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассавой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000 м	0,036	99700	3589	-
12	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диам.до 25 мм	м	22	34,2	752	489
13	Праис	Труба из ПВХ диам.20 мм	м	22	26,25	578	-
14	Ц0108-411-1	Металлический рукав,наружный диам.до 48 мм	м	1	114,4	114	47
15	Праис	Металлический рукав	м	1	45,48	45	-
16	Е0167-17-6	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** Монтаж электроприборов и аппаратов – ящик с трансформатором	шт	1	226,02	226	219
17	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	4720	-
18	Е0167-15-1	Монтаж патрона подвесного	шт	1	51,77	52	50
19	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	2	263,81	528	508
20	С151701-14	Светильник потоочной ,тип НППОЗ-100-001-МУЗ	шт	1	871	8871	-
21	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36,Arctic 2х36	шт	2	2290	4580	-
22	С151701-89	Светильник перенососной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545. 132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443	443	-
23	Е0167-15-8	Монтаж фонаря домового /милицейского/	шт	1	120,57	121	117
24	С151704-2	Указатель световой «Выход» СУВ –Н-УЗ	шт	1	462	462	-
25	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1	39	39	-
26	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б220-230-25	шт	1	24	24	-
27	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	шт	1	19	19	-
28	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/,/тип ЛБ36,ЛДЦ36,ЛТБ36,ЛХБ36	шт	4	101	404	-
29	Е0167-17-3	Монтж электроприборов и аппаратов-выключатель полугерметический	шт	2	74,51	149	145
30	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215	430	-
31	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72мм, тип У196 УХДЗ	1000 шт	0,005	28100	141	-
32	У65-14-17	Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями,пакетными выключателя-ми и предохранителями типа ЯРП-20, устанавливаемые на стене или колонне	устройство	1	3414,84	3415	365

37788 3436

	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	28	66,8	1870	641
34	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000 м	0,028	52100	1459	-
		НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе Или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2	11564,2	23128	18552
2	Спрайс-Лист	Котел водогрейный на газе Z-35	шт	2	83674.94	167350	-
3	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1 насос	2	4361,89	8724	7576
4	Спрайс-Лист	НАСОС СЕТЕВОЙ IL32-150-0.37/4	in	2	45593.46	91187	-
5	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диам.патрубков 40 мм	1шт	1	10285,53	10286	638
6	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комп лект	2	64,62	129	142
7	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2	352	704	-
8	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комп лект	6	48,96	294	320
9	Спрайс-Лист	МАНОМЕТР МП4-У	шт	6	1050,32	6302	-
10	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	6	328	1968	-
11	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1 бак	1	8408,67	8409	851
12	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100 мм	м	8	1240,75	9926	1416
		ГАЗОХОДЫ					
13	СБ 1.9	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ	шт	1	5080	5080	-
14	СБ 5.1	ЛОПАТА ЖЕЛЕЗНАЯ	шт	2	288	576	-
15	СБ 5.1	ВЕДРО ПОЖАРНАЯ	шт	2	340	680	-
16	СБ 8.1	ОГНЕТУЩИТЕЛЬ	шт	2	630	1260	-
17	СБ 5.3	БАГРЫ	шт	1	380	380	-
18	Спрайс-Лист	Устройство противонакипное магнитное	шт	1	702,9	703	-
19	Спраис-Лист	Устройство протипожарная магнитное	шт	1	3638,88	3639	-
20	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	7	264,48	1851	481
21	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	9	343,48	3091	619
22	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.до 40 мм	м	25	120,7	3018	3380
23	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	9	112	1008	-
24	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 38х2мм	м	16	160	2560	-
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	41	10,99	451	561
26	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек,затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1шт	5	473,47	2367	1728

	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п для воды,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4	340	1360	-
28	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам.50 мм	1шт	3	875,92	2628	1270
29	С130903-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм 17ч3бр1	шт	3	4310	12930	-
30	Е0118-22-5	Установка кранов	комп лект	10	28,13	281	288
31	Спраис-Лист	Кран шаровой диам.32 мм 11б27п1	шт	4	1311,79	5247	-
32	Спраис-Лист	Кран шаровой диам.40 мм 11б27п1	шт	6	1809,81	10859	-
33	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5	408	2040	-
34	С130901-92	Вентили проходные муфтовые 915кч18п2 для воды,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1	682	682	-
35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов,радиоторов,труб диам.менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	$м^2$	1,78	148,4	264	202
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,8	21,8	39	9
37	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	1,8	19,64	35	5
38	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	$м^2$	10,05	157,64	1584	25
39	Е0122-33-5	Установка стальных сварных частей диам.100-250 мм ВЗРЫВНЫЕ КЛАПАНЫ	тн	0,05504	247994,13	13650	5827
40	С130810-138	Тройникики /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,108х4 мм	шт	1	741	741	-
41	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,76х3,5-57х3 мм	шт	1	302	302	-
42	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диам.25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	16	80,21	1283	677
43	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диам.32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	9	81,81	736	387
44	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диам.38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	16	84,04	1345	713
45	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	$м^3$	0,241	17600	4242	-
46	Е0126-9-6	Изоляция трубопроводов диам.89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 80 мм ГАЗОХОДОВ	м	3,5	212,88	745	476
47	С11031-87	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 80мм	$м^3$	0,112	13900	1557	-
48	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам.76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	41	114,31	4687	1329

67237 11208

	С11011-942	Стеклопластик рулонный,марка ПА-Т-10	$10м^2$	0,907	3860	3501	-
	Е0126-17-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам.89-133 мм сталью оцинкованный при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	3,5	301,14	1054	896
51	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная,толщина 0,5 мм	тн	0,01242	109500	1360	-
52	Е0126-9-10	Изоляция трубопроводов диам. 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 80 мм ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	м	15	290,53	4358	2727
53	С11031-87	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего,толщина 80мм	$м^3$	0,62	13900	8618	-
54	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 159-273 мм сталью оцинкованный при толщине теплоизоляционного слоя 60мм	м	15	370,61	5559	4435
55	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная,	тн	0,0675	109500	7391	-
		НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
1	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	3	302,95	909	204
2	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам.32 мм	м	9	343,95	3096	611
3	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км	0,0005	62546,88	31	31
4	С130806-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м	0,502	389	195	-
5	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	340	680	-
6	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	784	784	-
7	Ц0111-350-3	Расходометр объемный,скорстной, индукционный :ротаметр,клапан регулирующий: регулятор давления и температуры прямого действия: указатель протока жидкости: проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров: наружный диам.трубопровода до 50 мм	шт	2	530,56	1061	859
8	Прайс-Лист	Сигнализатор загазованный природным газом СИКЗ-32	шт	1	10465,95	10466	-
9	Праис-Лист	Клапан КЭМК-32	шт	1	4359,21	4359	-
10	Ц0111-350-3	Расходометр объемный,скорстной, индукционный :ротаметр,клапан регулирующий: регулятор давления и температуры прямого действия: указатель протока жидкости: проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров: наружный диам.трубопровода до 50 мм	шт	1	530,56	531	429
11	Праис-Лист	Счетчик G-16 газовый ротационный	шт	1	16460,21	16460	-
12	Е0119-15-1	Пневматические испытание газопроводов	м	12	78,92	947	1071
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2,2	200	440	-

71800 11263

	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	м	40	545,63	21825	3476
15	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	40	78,92	3157	3571
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	26,4	200	5280	-
17	С130904-34	Кран ЗКЛ2-16,Dy 50 мм	шт	2	1660	3320	-
18	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 РУ 1,0 МПа /10 кгс/см2/ Dy 50 мм	шт	4	285	1140	-
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	фланец	4	74,06	296	328
20	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/ диам.50 мм	врезка	1	495,33	495	371
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлтческих поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	$м^2$	14,2	21,8	310	75
22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 СЛОЯ	$м^2$	20,36	20,36	289	53
		НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ					
1	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам.50 мм при условном давлений 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,029	125996,21	3654	3509
2	С130806-55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 18х2 мм	м	0,505	47	24	-
3	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм	м	0,505	63	32	-
4	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	м	28,28	160	4525	-
5	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 15 мм (СПУСК ВОЗДУХА)	шт	2	362	724	-
6	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 РУ 1,0 МПа /10 кгс/см2/ Dy 25 мм	шт	4	181	724	-
7	С130901-92	Вентили проходные муфтовые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 25 мм	шт	2	682	1364	-
8	С12021-262	Опоры скользящие	тн	0,02112	107900	2279	-
9	С12021-263	Опоры неподвижные	тн	0,0006	107900	65	-
10	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ДЛЯ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР ИЗ БМ В7,5	$м^3$	0,04	9763,55	391	34
11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ДЛЯ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР ИЗ БМ В12,5	$м^3$	0,18	10140,95	1825	153
12	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диам.38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	28	84,04	2353	1247
13	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200,Dв 18-57 мм	$м^3$	0,313	17600	5509	-
14	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам.76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	24	114,31	2744	778
15	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 $м^2$	0,00888	185900	1651	-
16	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам.76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60мм	м	4	267,25	1069	893

65045 14488

	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная,толщина 0,7 мм	тн	0,00888	97200	863	-
18	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	$м^2$	3,36	39,28	132	19
19	Е0107-61-1	Устройство балок	$м^3$	0,05	1986,57	99	53
20	С143015-31	Ригели,прогонными балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	$м^3$	0,05	20400	1020	-
21	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 22,5 до 25	$м^3$	0,05	134	7	-
22	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек ОП-1	$м^3$	0,048	1722,01	83	51
23	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетолна класса В22,5 ОП-1 (В15)	$м^3$	0,048	23800	1142	-
24	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	$м^3$	0,048	-134	-6	-
25	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 15 до 20	$м^3$	0,048	-250	-12	-
26	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,41	1986,57	814	438
27	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	$м^3$	0,09	25800	2322	-
28	С143018-67	Конструкций и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухик подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью до 3 м2	$м^3$	0,32	25300	8096	-
29	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	$м^3$	0,41	-134	-55	-
30	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 15до 20	$м^3$	0,41	-250	-103	-
31	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью	$м^3$	20,6028	33,67	694	278
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в тарншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	0,6372	262,72	167	189
33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	15,53352	6,48	101	32
34	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружений при толщине стен до 100 мм ИЗ БМ В15	$м^3$	0,17	13866,92	2357	487
35	Е0106-33-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БМ В25	$м^3$	0,3	12836,53	3851	431
36	С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,0265	65900	1746	-
37	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,69	1986,57	3357	1804

26675 3782

		ячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты					
38	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л4-8,Л4д-8	$м^3$	0,45	25800	11610	-
39	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1.0 Л4-8 ИЗ В15	$м^3$	0,72	24500	17640	-
40	С143018-67	Конструкций и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухик подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью до 3 м2	$м^3$	0,52	25300	13156	-
41	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	$м^3$	1,69	-134	-226	-
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 15 до 20	$м^3$	1,69	-250	-422	-
		КОЛОДЕЦ Д1500 (1шт)					
43	Е 0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухик грунтах Д1500	$м^3$	1,185	4783,27	5668	3041
44	С143018-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские круглые,из ИЗ БМ В15	$м^3$	0,65	32100	20865	-
45	С143018-37	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Дв 1500 мм КЦ-15-6, КЦ-15-6а	м	1,18	8987	10605	-
46	С143018-33	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Дв 1500 мм КЦ-15-6, КЦ-15-6а	м	0,29	4862,5	1410	-
47	С143018-40	Кольцо горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 (1шт)	шт	1	899,64	900	-
48	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 15 до 20	$м^3$	0,665	-250	-163	-
49	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	$м^3$	0,65	-134	-87	-
50	С131104-8	Люк чугунный легкий	шт	1	8060	8060	-
51	С12021-267	Стоимость стремянок С2	тн	0,01384	133700	1850	-
		Итого прямых затрат:				3340702	
		Накладные расходы:				340166	
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%				220852	
		Итого по разделу :				3901720	
		Временные зд.и сооружения 1,44%				56184	
		Итого :				3957904	
		Доп.затраты при произвостве в зимнее время 0,7%				27706	
		Затраты на выслугу лет 1%				39579	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				15833	

		Итого:				**4041022**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. К-2,23355				9025824	
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				180516	
		Итого :				9206340	
		НДС 12%				1104760	
		Итого по форме :				**10311101**	

Инженер:
ТОО «Архстрой Сервис-А»

директор_____Жанас А.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»

директор----------Сыдыкова Б.М.

Счет-фактура № 024 от 31 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17 от 26.08.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030740004984, ГККП "Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района" ,Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030740004984, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГККП «Сарыагашская детская музыкальная школа №3»	шт	1	10 311 101,00	9 206 340,18	12%	1 104 760,82	10 311 101,00		
Всего по счету:					**9 206 340,18**		**1 104 760,82**	**10 311 101,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М п

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 023 от 31 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17 от 26.08.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030740004984, ГККП "Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района" ,Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030740004984, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГККП «Сарыагашская детская музыкальная школа №3»	шт	1	10 049 364,00	8 972 646,43	12%	1 076 717,57	10 049 364,00		
Всего по счету:					**8 972 646,43**		**1 076 717,57**	**10 049 364,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

М П

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 022 от 30 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17 от 26.08.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030740004984, ГККП "Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района" ,Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Сарыагашская детская музыкальная школа №3 акима Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030740004984, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГККП «Сарыагашская детская музыкальная школа №3»	шт	1	10 248 519,00	9 150 463,39	12%	1 098 055,61	10 248 519,00		
Всего по счету:					**9 150 463,39**		**1 098 055,61**	**10 248 519,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.