Договор
на выполнение субподрядных работ и услуг

г.Сарыагаш 20 марта 2012 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыағаш Сәулет», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Жұмабая Б.Қ., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «СБМ и Компания», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Сыдыковой Б.М. действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и сумма договора

1.1.Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить часть работы и услуги в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Байтерек Сарыагашского района Южно – Казахстанской области»

1.2.Подрядчик обязуется предоставить Субподрядчику строительную площадку, передать ему утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечить своевременное финансирование работ и услуг, принять законченные работы и услуги и оплатит их.

1.3. Стоимость за выполненные работ и услуги по договору составляет 14 766 184 (Четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят четыре) тенге.

1.4. Стоимость Договора, указанная в п.1.3.включает оплату на закупку нижеследующих работ и услуг а именно:

- оплату за выполнение часть работы и услуги по объекту «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Байтерек Сарыагашского района Южно – Казахстанской области»
- оплату за все виды налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.Права и обязанности сторон

2.1. Субподрядчику обеспечить качественное и своевременное выполнение работ и услуг, предусмотренных Договором и проектно-сметной документацией, в соответствии с требованиями строительных, санитарно-гигиенических норм.

2.2.Подрядчик обязуется своевременно оплачивать работу Субподрядчика в соответствии с условиями настоящего договора

2.3. Субподрядчик отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

2.4. Субподрядчик обязуется выполнять работу и услугу за свой риск.

2.5.Субподрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ и услуг или делающих дальнейшее продолжение работ и услуг невозможным, немедленно поставить об этом в известность Подрядчика

2.6. Субподрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Подрядчика недостатки и дефекты в работе и услугах.

2.7 Субподрядчик обязуется закончить работы и услуги не позднее 31 декабря 2012г.

2.8. Субподрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Подрядчиком.

3.Порядок расчетов по договору

3.1. Подрядчик производит расчет с Субподрядчиком по факту выполнения работ и услуг после подписание сторонами акта приемки выполненных работ и услуг.

4.Ответственность сторон

4.1. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и риски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанности по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательствам РК.

4.3.За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств,

стороны несут имущественную ответственность:

- за нарушение сроков (начало и окончания) выполнения работ и услуг, Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости невыполненных работ и услуг;

-за нарушение несвоевременной оплаты Субподрядчику, Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки.

5.Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой

силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжатся более трех месяцев, то каждая сторона будет иметь право на возмещение убытков.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу немедленно после подписание его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

7. Порядок разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнут в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

8. Изменение условий договора

8.1.Ностоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

9. Прочие условия договора

9.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого - либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

9.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Подрядчик
ТОО «Сарыағаш Сәулет»
ЮКО,Сарыагашский район,
ул. Исмаилов, д.б/н
БИН 080240002572
БИК IRTYKZKA
в Филиал АО «Альянс Банк» г Шымкент
Шымкент
ИИК KZ799650000121552680

Директор _____ Жұмабай Б.Қ.

Субподрядчик
ТОО «СБМ и Компания»
ЮКО,Сарыагашский район,
ул. Театральная, д.12
БИН 020540005428
БИК IRTYKZKA
в Филиал АО «Альянс Банк» г

ИИК KZ979650000061180235

Директор _____ Сыдыкова Б.М.

АКТ
приема передач выполненных работ.

г. Сарыагаш «____»_____2012 г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе представителя подрядчика ТОО «Сарыағаш Сәулет» в лице директора Жұмабая Б.Қ., с одной стороны субподрядчик ТОО «СБМ и компания» в лице директора Сыдыковой Б.М.

Составили акт приема передачи выполненных работ согласно Договора на выполнение субподрядных работ и услуг от 20 марта 2012 г., согласно проектно-сметной документацией, выполнили все указанные по договору работы и услуги по объекту «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Байтерек Сарыагашского района Южно – Казахстанской области».

1. Работа выполнена хорошо.
2. Все указанные замечания устранены.
3. «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Байтерек Сарыагашского района Южно – Казахстанской области» произведена качественно и в срок согласно утвержденной сметы.

Подрядчик

ТОО «Сарыағаш Сәулет»

Директор _____ Жұмабай Б.Қ.

Субподрядчик

ТОО «СБМ и Компания»

Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Форма №2

Подрядчик: ТОО « Сарыағаш Сәулет »
Субподрядчик: ТОО « СБМ и Компания »
Договор на выполнение субподрядных работ и услуг от 20 марта 2012 г.

АКТ

приемки выполненных работ

По объекту «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Байтерек Сарыагашского района Южно – Казахстанской области»
за май месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
1	**ЕО101-13-2**	**-** Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	4496,7	34,66	155856	49594
2	**ЕО101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	120	262,72	31526	35625
5	**ЕО101-27-2**	- Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами	м3	2700	6,48	17496	5500
6	**ЕО101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2700	21,55	58185	44602
7	**ЕО101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух котлованоа и ям	м3	948	134,1	127127	143653
9	**ЕО123-1-1**	-Устроиство песчаного основания под трубопроводов из мягкого местного грунта	м3	370	306,2	113294	101409
11	**ЕО122-11-2**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=65мм	км	1,8	51202,26	92164	84658
12	**ЕО122-11-3**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=100мм	км	1,0	58881,69	58882	51855
14	**С130804-230**	-Трубы водопроводные из ПЭ,SDR 17 Дв -54,9	м	800	188,0	150400	-
15	**С130804-231**	- то же, Дв – 65,5	м	1028	265	272420	-
		Смета 2-4 на подводка водопровода к границам жилых участков					
1	**ЕО101-13-2**	**-** Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2000	34,66	69320	22058
2	**ЕО101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	110,1	262,72	28925	32686
7	**ЕО101-166-2**	- Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	860	134,1	115326	130318
9	**ЕО123-1-1**	Устроиство песчанного основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	м3	600,0	306,2	183720	164447
10	**ЕО122-11-1**	Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб диаметром до 50 мм	км	3,02	47611,09	143785	135049
11	**С130804-28**	Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления Дн 20мм	10м	300,96	664	199837	
		Итого:				2414242	1004454

		Накладные расходы				1004454	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		204942	
		Итого:				3620638	
		Временные зд. и сооружение		3,4%		129102	
		Итого:				3749740	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		34123	
		Затраты на выслуга лет		1%		37497	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		14999	
		Итого:				3836359	
		-Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071				7316320	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		146326	
		Итого:				7462646	
		С коэф-том понижение К=0,95072974				7 094 959	
		НДС 12%				851 395	
		Итого:				**7 946 354**	

Подрядчик:
ТОО « Сарыағаш Сәулет »
Директор _____ Жұмабай Б.Қ.

Субподрядчик:
ТОО « СБМ и Компания »
Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Форма 3

Подрядчик: ТОО « Сарыағаш Сәулет »
Субподрядчик: ТОО « СБМ и Компания »
Договор на выполнение субподрядных работ и услуг от 20 марта 2012 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за май месяц 2012г.

По объекту «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Байтерек Сарыагашского района Южно – Казахстанской области»

№ п/н	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало о отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	7 094 959	7 946 354	7 094 959	7 946 354
	Итого:	7 094 959	7 946 354	7 094 959	7 946 354

Подрядчик:
ТОО « Сарыағаш Сәулет »
Директор Жумабай Б.Қ.

Субподрядчик:
ТОО « СБМ и Компания »
Директор Сыдыкова Б.М.

Форма №2

Подрядчик: ТОО « Сарыағаш Сәулет »
Субподрядчик: ТОО « СБМ и Компания »
Договор на выполнение субподрядных работ и услуг от 20 марта 2012 г.

АКТ

приемки выполненных работ

По объекту «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Байтерек Сарыагашского района Южно – Казахстанской области»
за июнь месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-често	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
1	**ЕО101-13-2**	- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2700	34,66	93582	29788
2	**ЕО101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	80	262,66	21013	23744
5	**ЕО101-27-2**	- Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами	м3	2050,6	6,48	13288	4177
6	**ЕО101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2050,6	21,55	44190	33874
7	**ЕО101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух котлованоа и ям	м3	700	134,1	93870	106073
9	**ЕО123-1-1**	-Устроиство песчаного основания под трубопроводов из мягкого местного грунта	м3	200	306,2	61240	54816
10	**ЕО122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=50мм	км	0,005	47611,09	238	224
11	**ЕО122-11-2**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=65мм	км	1,2	51202,26	61443	56438
12	**ЕО122-11-3**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=100мм	км	0,7	58881,69	41217	36298
13	**С130804227**	-Трубы водопроводные из ПЭ,SDR 17 Дв -27,1	м	5,05	57	288	-
14	**С130804-230**	- то же, Дв – 54,9	м	646,5	188	121542	-
15	**С130804-231**	- то же, Дв – 65,5	м	800	265	212000	-
16	**С130804-233**	- то же, Дв – 96	м	1717	567	973539	-
17	**ЕО123-2-3**	-Укладка трубопроводов из а/ц труб d=300мм, футляр	км	0,132	815398,71	107633	16210
18	**ЕО122-47-1**	-Протаскивание в футляр стальных труб ф-100мм	м	132	244,98	32377	25232
75	**ЕО122-41-1**	Устройство круглых колодцев из сбросного ж/б-х в сухих грунтах	м3	22,82	8604,21	196348	58559
77	**С143001-54**	-Надбавка к сметной Стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	22,82	94	2145	
78	**С143001-62**	-то же, по водонепроницаемости до 4: за 4 кг см^2	м3	22,8	266	6070	
79	**С143018-24**	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для соор-ий	м3	9,05	32800	296840	

80	**С143001-45**	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение кл.бетона: выше 15 до 20	м3	9,05	-250	-2263	
81	**С143001-46**	-то же, выше 20 до 22,5	м3	9,05	-134	-1213	
84	**С143013-38**	-кольцо для смотревых колодцев высотой 1 м, Дв-2000 мм	м3	10,68	10800	115344	
		Итого:	тенге			2490731	445433
		Накладные расходы	тенге			445433	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		176170	
		Итого:				3112334	
		Временные зд. и сооружение		3,4%		105819	
		Итого:				3218153	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		29285	
		Затраты на выслуга лет		1%		32182	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		12873	
		Итого:				3292493	
		-Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071				6279113	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		125582	
		Итого:				6404695	
		С коэф-том понижение К=0,95072974				6089134	
		НДС 12%				730696	
		Итого:				**6819830**	

Подрядчик:
ТОО « Сарыағаш Сәулет »
Директор _____ Жумабай Б.Қ.

Субподрядчик:
ТОО « СБМ и Компания »
Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Форма 3

Подрядчик: ТОО « Сарыағаш Сәулет »
Субподрядчик: ТОО « СБМ и Компания »
Договор на выполнение субподрядных работ и услуг от 20 марта 2012 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2012г.
По объекту «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Байтерек Сарыагашского района Южно – Казахстанской области»

№ п/н	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало о отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	13 193 093	14 766 184	6 098 134	6 819 830
	Итого:	13 193 093	14 766 184	6 098 134	6 819 830

Подрядчик:
ТОО « Сарыағаш Сәулет »
Директор Жұмабай Б.Қ.

Субподрядчик:
ТОО « СБМ и Компания »
Директор Сыдыкова Б.М.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2012 жылғы «13» 12 № 60 Қошқарата а/о, Бәйтерек е/м
(объектінің орналаскан жері)

Сарыағаш ауданы әкімділігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «13» 12 № 60 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Қайпжанов Рашид Үсіпханұлы- аудан әкімінің орынбасары ;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Әбдікадыров Әбілхан Әскерұлы- Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші; Анаркұл Пернебек Нәсірұлы - ауданның құрылыс бөлімінің бастығының міндетін уақытша қоса атқарушы: (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар:Есіркепов Ерлан Әлішерұлы –«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Оңтүстік Қазақстан филиалы директорының орынбасары:.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Чүнетов Есқыдыр Сырманұлы-«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Оңтүстік Қазақстан филиалының топтастырылған су жүйелерінің бөлім бастығы:
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Сейтімбетов Марат Сағидуллаұлы-Сарыағаш ауданының тұрғын үй-комуналдық шаруашылық. жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы;

бас мердігер Жұмабай Байбосын Қошанұлы – «Сарыағаш-Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Садуахасов Әуезхан Ахметжанұлы – «Жер-Ана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Камбаров Ясин – ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Тілеубаев Сабыр Елеусінұлы – аудандық санитарлық- эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы –Сарағаш аудандық

төтенше жағдайлар басқармасының бастығы_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Серікбаев Лесбек Әуесханұлы –Оңтүстік Қазақстан обылысының энергетика және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Куанышбаев Есберген – Қошқарата ауылдық округінің әкімі: _____.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Асылбеков Әнуар Әбибуллаұлы – «ФК-инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бастығы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
коршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган
(өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) ___
Мұратбекұлы Дидар – Оңтүстік Қазақстан обылысы бойынша экология департаментінің экологиялық реттеу бөлімінің бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Жұмабеков Ахмет Абдраманұлы- «Нұр-Отан» Халықтық-Демократиялық партиясының Сарыағаш аудандық филиалы төрағасының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі
(ұйымның атауы)
Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі н/ү _____
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
_____мекенжайы бойынша
«Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі Бәйтерек елді мекенін сумен қамтамасыз ету Дарбаза топтасқан су құбырына қосылуымен»
объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта
_____
жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Құрылыс 2010 жылғы «10» 01 № 03 Қошқарата ауылдық округінің әкімі
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде
жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
2012 жылғы «26» 04 № 215 ОҚО бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің рұқсаты.
(рұқсат берген органның атауы)
3. Құрылысты Құрылыс-монтаж жұмыстары
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Сарыағаш-Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
_____
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Жер-Ана» жауапкершілігі шектеулі сепіктестігі.. _____
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы _____
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің...
қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: Сарыағаш аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің №99 14. 01.2010 СЖТ
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы

деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі
актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _тапсырыс №03/2010_____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын __«Онтүстікмемлекеттіксараптама» ЕМК_____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші
(қайта бекітуші) органның атауы)
2010 жылғы «09» қазан № 19-0543/10 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы__Сәуір 2012 ж
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы__Қазан 2012 ж
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _7____
нақты ___7__

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
_жұмыс жобасы, мемсараптама қорытындысы, актілер, сметалық құжаттар.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: _____

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және

_____

технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____косымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар ___Орындалған, сақталған_____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің _____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы ____49 484,05_____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: ____40 056,95_____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған _Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі Жамбыл елді мекенін сумен қамтамасыз ету Дарбаза топтасқан су құбырына қосылуымен»._____

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **Р.У. Қайпжанов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары **Ә.Ә.Әбдікадыров**

Қабылдау комиссиясының мүшелері: **Л.Ә.Серікбаев**

Д.Мұратбекұлы

П.Н.Анаркұл

Я.Р.Қамбаров

С.Е.Тілеубаев

Ғ.А.Байдосов

А.А.Жұмабеков

Е.Куанышбаев

М.С.Сейтімбетов

Е.А.Есіркепов

Е.С.Чунетов

Ә.А. Садуахасов

Ә.Ә.Асылбеков

Б.Қ.Жұмабай