Договор
на выполнение субподрядных работ и услуг

г.Сарыагаш 28 мая 2012г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыағаш Сәулет», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Жұмабая Б.Қ., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «СБМ и Компания», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Сыдыковой Б.М. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и сумма договора

1.1.Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по объекту ***«Водоснабжение с.Жамбыл с/о Қошқарата Сарыагашского района ЮКО»***

1.2.Подрядчик обязуется предоставить Субподрядчику строительную площадку, передать ему утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечить своевременное финансирование работ и услуг, принять законченные работы и услуги и оплатит их.

1.3. Стоимость за выполненные работ по настоящему договору составляет 11 181 070 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча семьдесят) тенге.

2.Права и обязанности сторон

2.1. Субподрядчику обеспечить качественное и своевременное выполнение работ и услуг, предусмотренных Договором и проектно-сметной документацией, в соответствии с требованиями строительных, санитарно-гигиенических норм.

2.2.Подрядчик обязуется своевременно оплачивать работу Субподрядчика в соответствии с условиями настоящего договора

2.3. Субподрядчик отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

2.4. Субподрядчик обязуется выполнять работу и услугу за свой риск.

2.5.Субподрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ и услуг или делающих дальнейшее продолжение работ и услуг невозможным, немедленно поставить об этом в известность Подрядчика

2.6. Субподрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Подрядчика недостатки и дефекты в работе и услугах.

2.7. Субподрядчик обязуется закончить работы и услуги не позднее 31 декабря 2012г.

2.8. Субподрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Подрядчиком.

3.Порядок расчетов по договору

3.1. Подрядчик производит расчет с Субподрядчиком по факту выполнения работ и услуг после подписание сторонами акта сдачи-приемки работ и услуг.

4.Ответственность сторон

4.1. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и риски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанности по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательствам РК.

4.3.За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств,

стороны несут имущественную ответственность:

- за нарушение сроков (начало и окончания) выполнения работ и услуг, Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости невыполненных работ и услуг;

-за нарушение несвоевременной оплаты Субподрядчику, Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки.

5.Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжатся более трех месяцев, то каждая сторона будет иметь право на возмещение убытков.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу немедленно после подписание его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

7. Порядок разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнут в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

8. Изменение условий договора

8.1.Ностоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

9. Прочие условия договора

9.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого - либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

9.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Подрядчик **ТОО «Сарыағаш Сәулет»** **ЮКО,город Сарыагаш,** **ул. Малдыбек ата, д.17** **БИН 080240002572** **БИК IRTYKZKA** **в Филиал АО «Альянс Банк» г Шымкент** **ИИК KZ799650000121552680** **Директор _____ Жумабай Б.К.**	**Субподрядчик** **ТОО «СБМ и Компания»** **ЮКО,Сарыагашский район,** **ул. Театральная, д.12** **БИН 020540005428** **БИК IRTYKZKA** **в Филиал АО «Альянс Банк» г Шымкент** **ИИК KZ979650000061180235** **Директор _____ Сыдыкова Б.М.**

Форма №2

Генеральный подрядчик : ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Субподрядчик : ТОО «СБМ и Компания»
Наименование работ : «Водоснабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
Договор на выполнение работ субподрядных работ от 28 мая 2012 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2012 года

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед.из м.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-3 на водопроводные сети Жамбыл-2					
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	1766,04	34,66	61211	19477
2	E0101164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	$м^3$	95,91	262,72	25197	28473
5	E0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами	$м^3$	2085,17	6,48	13512	4247
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2085,17	21,55	44935	34445
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	$м^3$	299,9	134,1	40217	45455
9	E0123-1-1	Устр-во песчаного основания под трубопроводов из мягкого местного грунта	$м^{33}$	200	306,2	61240	54816
10	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=50мм	км	0,015	47611,09	714	671
12	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=100мм	км	0,98	58881,69	57704	50818
13	C130804-181	Трубы водопроводные из ПЭ, SDR 11 Db -25,6мм	м	15,15	73	1106	-
15	C130804-232	То же, Db -78,6мм	м	716,93	380	272433-	
16	C130804-233	То же, Db-96,6мм	м	908,87	567	515329	-
18	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб d=300мм, футляр	км	0,1	203956,79	20396	16679
19	C130806-111	Трубы электросварные из стали 325х5мм	м	100,4	2840	285136	-
20	E012220-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы d=300мм	км	0,1	647812,25	64781	13202
21	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб d=100мм	м	188	244,98	46055	35973
		Смета 2-4 на подводка водопровода к границам жилых участков					
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	4400	34,66	152504	47972
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	$м^3$	100	262,72	26272	29687
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/самосвалы экскаваторами	$м^3$	40,3	32,22	1299	382
4	E010333-A8-1	Перевозка грузов а/самосвалами, расстояние 8 км	тн	70,53	57,51	4056	811
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	$м^3$	3200	6,48	20736	6518
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3200	21,55	68960	52861
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	$м^3$	1150	134,1	154215	174263
8	E0101-30-1	Планировкой площадей бульдозерами , за 2 раза	$м^2$	101646	0,28	28600	9007
9	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	$м^3$	1060	306,2	324572	290524

10	**Е0122-11-1**	Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d-50мм	км	10,0	47611,09	476111	447183
11	**С130801-28**	Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления, Дн-20мм	10м	1012,54	644	672327	-
12	**С130804-229**	То же, Db-43,6мм	м	105,04	118	12395	-
13	**Е0123-2-1**	Укладка трубопроводов из а/цементных труб d-150мм, футляр	км	0,065	465311,02	30247	5207
14	**Е0122-47-1**	Протаскивание в футляр труб d-100мм	м	65	244,98	15923	12425
		Итого прямых затрат				3544238	1416987
		Накладные расходы				1416987	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		297674	
		Итого:				5258899	
		Временные здания и сооружения		3,4%		178803	
		Итого:				5437702	
		Доп. Затраты при производстве зим. время		0,91%		49483	
		Затраты за выслугу лет		1%		54377	
		Затраты на дополнительных отпусков				21751	
		Итого:				5563313	
		Итого текущих ценах 2011 года К= 1,9071				10609794	
		Налоги и сборы, обязательные платежи		2%		212196	
		Итого:				10 821 990	
		С коэф-том понижение К=0,9224832				9 983 104	
		НДС		12%		1 197 972	
		Итого:				**11 181 070**	

Генеральный подрядчик :

ТОО «Сарыағаш Сәулет»

Директор: _____ **Жұмабай Б.Қ.**

Субподрядчик :

ТОО «СБМ и Компания»

Директор: _____ **Сыдыкова Б.М.**

Счет-фактура № 007 от 30 Июля 2012г.

Поставщик: ТОО «СБМ и Компания»
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:020540005428, Республика Казахстан, ЮКО,Сарыагашский район, ул. Театральная, д.12
ИИК поставщика: KZKZ979650000061180235, в Филиал АО «Альянс Банк» г.Шымкент, БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение субподрядных работ и услуг 28 мая 2012г.
Условия оплаты по договору (контракту): наличный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 020540005428, ТОО «СБМ и Компания»
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 080240002572, ТОО «Сарыағаш Сәулет»
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
БИН: 080240002572, Республика Казахстан, ЮКО,город Сарыагаш, ул. Малдыбек ата, д.17
ИИК поставщика: KZ799650000121552680, в Филиал АО «Альянс Банк» г Шымкент, БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	**Водоснабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО**	работа	1,00	11 181 070,00	9 983 098.21	12% ндс	1 197 971,79	11 181 070		
Всего по счету:					9 983 098.21			11 181 070		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2012 жылғы «13» 12 № 60 Кошкарата а/о. Жамбыл е/м
(объектінің орналасқан жері)

Сарыағаш ауданы әкімділігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «13» 12 № 60 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Кайпжанов Рашид Үсіпханұлы- аудан әкімінің орынбасары ;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Әбдікадыров Әбілхан Әскерұлы- Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші; Анарқұл Пернебек Нәсірұлы - ауданның құрылыс бөлімінің бастығының міндетін уақытша қоса атқарушы; (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар:Есіркепов Ерлан Әлішерұлы –«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Оңтүстік Қазақстан филиалы директорының орынбасары;.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Чунетов Ескыдыр Сырманұлы-«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Оңтүстік Қазақстан филиалының топтастырылған су жүйелерінің бөлім бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Сейтімбетов Марат Сағидуллаұлы-Сарыағаш ауданының тұрғын үй-комуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы;

бас мердігер Жұмабай Байбосын Қошанұлы – «Сарыағаш-Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Садуахасов Әуезхан Ахметжанұлы – «Жер-Ана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Камбаров Ясин – ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Тілеубаев Сабыр Елеусінұлы – аудандық санитарлық- эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы –Сарағаш аудандық

төтенше жағдайлар басқармасының бастығы_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Серікбаев Лесбек Әуесханұлы –Оңтүстік Қазақстан обылысының энергетика және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Қуанышбаев Есберген – Қошқарата ауылдық округінің әкімі: _____.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Асылбеков Әнуар Әбибуллаұлы – «ФК-инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бастығы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган
(өндірістік максаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) ___
Мұратбекұлы Дидар – Оңтүстік Қазақстан обылысы бойынша экология департаментінің экологиялық реттеу бөлімінің бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Жұмабеков Ахмет Абдраманұлы- «Нұр-Отан» Халықтық-Демократиялық партиясының Сарыағаш аудандық филиалы төрағасының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
_Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі
(ұйымның атауы)
__Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі н/ү _____
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
_____мекенжайы бойынша
«Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі Жамбыл елді мекенін сумен қамтамасыз ету Дарбаза топтасқан су құбырына қосылуымен»
объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта
_____
жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2010 жылғы «10»_01___№ 03_Қошқарата ауылдық округінің әкімі
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде
жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
2012 жылгы «26» 04_ № 215 _ОКО бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің рұқсаты.
(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты __Құрылыс-монтаж жұмыстары
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер __«Сарыағаш-Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
_____
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын _«Жер-Ана» жауапкершілігі шектеулі сепіктестігі.._____
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы _____
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің...
қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: Сарыағаш аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің №99 14. 01.2010_СЖТ__
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы

деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _тапсырыс №04/2010_____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын __«Оңтүстікмемлекетгіксараптама» ЕМК_____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2010 жылғы «11» қазан № 19-0552/10 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы__Сәуір 2012 ж
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы__Қазан 2012 ж
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _7____
нақты ___7__

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, мемсараптама қорытындысы, актілер, сметалық құжаттар.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: _____

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және

_____

технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар ___Орындалған, сақталған_____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің _____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы ___64166.0_____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: ___54687.0_____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:

___57657.084_____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ___57235.0_____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға беріледі.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ___Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі Жамбыл елді мекенін сумен қамтамасыз ету. Дарбаза топтасқан су құбырына қосылуымен».

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **Р.У. Кайпжанов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары **Ә.Ә.Әбдікадыров**

Қабылдау комиссиясының мүшелері: **Л.Ә.Серікбаев**

Д.Мұратбекұлы

П.Н.Анарқұл

Я.Р.Қамбаров

С.Е.Тілеубаев

Г.А.Байдосов

А.А.Жұмабеков

Е.Қуанышбаев

М.С.Сейтімбетов

Е.А.Есіркепов

Е.С.Чунетов

Ә.А. Садуахасов

Ә.Ә.Асылбеков

В.Қ.Жұмабай