Мемлекеттік сатып алу туралы №59 келісім шарты

Сарыағаш қаласы 10 маусым 2013 жыл.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і атынан 2005 жылғы 23 ақпандағы №61-1958 ММ-і Ереженің негізінде іс-қимыл жасайтын бөлім бастығы Сейтимбетов Марат Сахидуллаевич, бір тараптан және бұдан әрі Мердігер деп аталатын, «СБМ и Компания» ЖШС-і атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директор **Сыдыкова Бекзада Малдыбекқызы,** екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) сәйкес және 2013 жылғы 23 мамырдағы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №30 хаттама негізінде, **458** «аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» **019 «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту»** бюджеттік бағдарламасының кіші бағдарламашасы **015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»** ерекшелігі **431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау»** бойынша **41 440 000** (қырық бір миллион төрт жүз қырық мың) теңгеге және 168 «Сатып алынатын тауарлар, қызметтер көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару» ерекшелігі бойынша **37 000 000 (отыз жеті миллион) теңге, жалпы сомасы 4 440 000 (төрт миллион төрт жүз қырық мың)** теңгеге осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Мердігер ҚҚС сомасын қоса алғанда **41 440 000** (қырық бір миллион төрт жүз қырық мың) теңге (бұдан әрі - Шарттың бағасы) мөлшердегі сомаға **«ОҚО Сарыағаш қаласы «Самал» мөлтек ауданыидағы газ өткізгішінің құрылысы»** жұмыстарын орындауға міндетіне алады.

2. Жұмыстар 2012 жылғы 10 қаңтардағы **«ОҚО Сарыағаш қаласы «Самал» мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы»** №19-0010/12 жұмыс жобасы бойынша орындалады. Бас жобалаушы «АСК Казпромстрой» ЖШС-і.

3. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

2) "Бас мердігер" (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) "Қосалқы мердігер (бірлескен мердігер)" - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) "Техникалық қадағалаушы" - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) "Объект" - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) "Учаске" - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

7) "Шарттың құны" - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) "Шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) "Уақытша құрылыстар" - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

10) "Материалдар" - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) "Жабдық" - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) "Құрылыстың ұзақтық мерзімі" Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;

14) "Өзгерістер" - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) "Ақау" - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) "Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

4. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісім-шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Келісім-шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) жобалық-сметалық құжаттама;

4) келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз ету;

5) жұмыс өндірісінің кестесі;

5. Мердігер шартқа жасасқан күннен бастап шарттың жалпы сомасынан 3 (үш) пайызы мөлшерінде **10 (он) жұмыс күні ішінде** мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы, толық және тиісті түрде орындайтынына кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

- Тапсырыс берушінің мынадай банктік шотына: **«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ, ЖСК KZ570705034583508001, БСК KKMFKZ2A, інот валютасы: KZT.**

- банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

6. Мердігер Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауын келтіріп шығаратын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Мердігер енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді.

7. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындармен мемлекеттік сатып алу шарты бір қаржы жылынан астам мерзімге мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамада оларды аяқтау мерзімі келесі (кейінгі) қаржылық жылда (жылдарында) көзделген жұмыстарды сатып алған жағдайда жасалуы мүмкін.

Бұл ретте, қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан астам мемлекеттік сатып алу туралы мұндай шарттарға жоғарыда козделген жағдайларда, бәсекелестік негізде өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша анықталған мердігерлермен ғана рұқсат етіледі.

Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар басқару органы немесе көрсетілген тұлғалардың жоғарғы органы бекіткен даму жоспарында (бизнес-жоспарда) оларды аяқтау мерзімі келесі (кейінгі) қаржылық жылға (жылдарына) белгіленген іс-шараларды орындау үшін қажетті жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт жасасулары мүмкін.

8. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

8-1. Отандық жұмыстарды берушілермен мемлекеттік сатып алу туралы шарт алдын ала ақы төлеу және жұмыстарды жүзеге асырғаны үшін толық ақы төлеу туралы шартты қамтуы тиіс, бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

9. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының бейрезидентімен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

10. Шарт қазақ тілінде жасалады.

Шартты төрелік сотта қарау қажет болған жағдайда Шарттың қазақ тіліндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

11. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Заңмен көзделген жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу шартын көздеуі тиіс.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) мердігер таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді.

12. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

13. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

14. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестірін отыруы тиіс.

15. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

16. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

17. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

18. Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

19. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады.

20. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

21. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

22. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

23. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

24. Мердігер **10 күн** ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

25. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды

орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

26. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

27. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

28. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және конструкцияны алмастырады.

29. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін корсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

30. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

31. Ақы толеу нысаны **«ОҚО Сарыағаш қаласы «Самал» мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы»** жұмыстары бойынша Мердігердің есеп айырысу шотына қаржыларды аудару тәсілімен жүргізіледі.

32. Келісім-шарт бойынша ақы төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай орындалған жұмыстар актісін ұсынғаннан соң Келісім-шартта көрсетілген Мердігердің ағымдағы банктік есеп шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.

Осы Шарт бойынша соңғы төлемдер, Мердігерге Тапсырыс беруші тарапынан 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізіледі.

33. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: орындалған жұмыстардың қабылдап өткізу актісі, счет фактура мен орындалған жұмыстардың анықтамасы.

34. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде кідіртілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген кездегі күнмен аяқталады.

35. Ақшалай өтемақы Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

36. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет корсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтар сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдік береді:

- құрылыс нысандары бойынша – 5 жылдан кем емес;
- күрделі жөндеу нысандары бойынша- 3 жылдан кем емес;

Мердігер кепілді мерзім ішінде өз есебінен қолданыстағы нормативтерге сәйкес пайдалану нәтижесінде пайда болған нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай кемшіліктер мен ақаулықтарды Тапсырыс беруші көрсеткен мерзімде жояды.

Нысанда кемшіліктер мен ақаулықтар кепілді мерзім ішінде анықталған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге кепілді мерзіміндегі жылдарға байланысты нысанда пайда болған кемшіліктер мен ақаулықтар көлеміне қарай, атап айтқанда: Тапсырыс берушінің қолданыстағы нормативтік және техникалық шарттар негізінде есептеген, көрсетілген кемшіліктер мен ақаулықтарын жою үшін қажетті жұмыстар мен тауарлардың құнынан бірінші жылы 20%, екінші жылы 15%, келесі жылдарда 10% тұрақсыздық төлемін төлейді.

Егер Мердігер Тапсырыс беруші көрсеткен мерзімде кемшіліктер мен ақаулықтарды жоймаған жағдайда, онда тұрақсыздық төлемі Келісім-шарттың жалпы құнынан 5% мөлшерінде төленетін болады.

37. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

38. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

39. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

40. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

41. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

42. Мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

бекітілген өндірістік кестеден қалыс қалған жағдайда мердігер тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлеуі қажет;

жұмыс сапасын бұзумен ғана шектелмей, жобалау-сметалық құжаттамадан ауытқу, Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, материалдар мен жабдықтардың сапасына және пайдалануға беруге ұсынылатын техникалық нормалар мен ережелер талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды жұмыстарда пайдалану, бұрынғы қолданыстағы материалдарды пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз орындалған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлейді (болдырмау фактісі мердігермен, тапсырыс берушімен және инжинирингтік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар қол қоятын сапасыз орындалған жұмыстарды жою туралы Актімен расталуы тиіс);

кепілдік мерзім ішінде нысандағы ақаулар мен кемшіліктерді жою бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін мердігер тапсырысшыға шарттың жалпы құннан 5 пайыз тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді, «бұл ретте, мердігер пайдалану нәтижесінде пайда болған нысанның барлық кемшіліктері мен ақауларын өз қаражаты есебінен жою жөніндегі міндеттемелерінің орындауынан босатылмайды»;

келісім-шартта қаралған тұрақсыздық пен айыппұл санкциялары тұрақсыздықты және айыппұл санкциясын төлеу туралы тапсырысшының талаптарын алған күннен бастап мердігермен (жеткізіп берушімен) 5 жұмыс күн ішінде төлеуі керек. Төлем жасалғандығын дәлелдеу үшін мердігер (жеткізіп беруші) осы пунктің белгіленген мерзімінде осындай төлем жасалғандығын дәлелдейтін төлем құжатын тапсырысшыға ұсынуға міндетті;

мердігер көрсетілген мерзімде тұрақсыздық пен айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда тапсырысшы келісім-шарт құнынан есептелген тұрақсыздықтар мен апйыппұл санкцияларының сомасын алып тастауға және мердігерге (жеткізіп берушіге) тұрақсыздықтар мен айыппұл санкциялары минусталған кезекті төлем жасауға құқылы;

келісім-шартты орындаудан бас тартқан жағдайда немесе оның кесірінен келісім-шарт бұзылған жағдайда мердігер тапсырысшыға келісім-шарттың құнынан 10 пайыз көлемдегі тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді;

жұмыстарды жартылай немесе толық орындамаған жағдайда, орындалған жұмыстардың құны мен алдын-ала жасалған төлемнің (аванс) жалпы сомасы арасындағы айырма бөлігін төлеу жөніндегі тапсырысшының талаптары ұсынылған күннен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде төленген алдын-ала төлемді (авансты) (егер төлем жасалған болса) мердігер қайтаруға міндетті;

егер мердігер 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей шарт бойынша төленген аванстық төлемді қайтармаған жағдайда, тиісінше аванстың сомасының әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін 0,1 % мөлшерінде өсімақыны осы тармақ бойынша міндеттемені толық орындағанға дейін төлейді. Авансты қайтару міндеттемесі осы шарттың мерзіміне қарамастан қолданылады.

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

43. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

44. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын қандай басқа бір басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде

Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

45. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектелін қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

46. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың кандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз кандай да бір зиянды барлық түзетуді, кандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

47. Мердігер өнім беруді ұйымдастыру, Мердігер беретін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Өнімді беру тек кана Мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда да Тапсырыс беруші өнім беруге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да өнім беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

48. Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ құны жасауға міндетті емес). Бұл жағдайда Тапсырыс беруші кемінде бір жұмыс күні бұрын Мердігерді жұмыстардың басталған күнін және орнын көрсете отырып, мұндай жұмыстардың жүзеге асырылуы туралы хабардар етуге міндетті. Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді.

49. Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп қабылдайды және тексереді. Құрылыс алаңында тиеуді Мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау Мердігер дайындайтын қабылдау туралы жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Кез келген кем шығу немесе осындай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өңделуі мен сақталуы үшін толық жауап береді және, жоғарыда көрсетілген жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауап береді. Мердігер өзінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артылғаны Тапсырыс берушіге қайтарылуға тиіс.

50. Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын беру көзделген болса, Мердігер Тапсырыс берушіні оларды беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс.

51. Егер Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы Шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін негізді көлемде электр энергиясымен және сумен қамтамасыз етуге тиіс болса, Мердігер қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен бөлу үшін жауап береді. Осы қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыстардың ұзақтығын өзгерту үшін негіз болып табылады.

52. Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртінке келтіруге тиіс.

53. Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

54. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

55. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

56. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

57. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

58. Форс-мажорлық жағдайларды қоспаганда, егер мердігер жұмыстарды шартта көзделген мерзімде орындай алмайтын болса, тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде

57. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

58. Форс-мажорлық жағдайларды қоспаганда, егер мердігер жұмыстарды шартта көзделген мерзімде орындай алмайтын болса, тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір өткен күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды;

форс-мажорлық жағдайларды қоспаганда, егер мердігермен жұмыс кестесінде көзделген жұмыстар өз уақытында орындалмаган жағдайда, тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір өткен күн үшін шарттың жалпы сомасынан 1% соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды;

59. Осы Шарттың күніне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады (не осы күн Шартта белгіленеді).

60. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін 2013 жылдың 31 желтоқсанға дейін бітіруге міндетті.

60-1. Мердігер жергілікті қамтуды конкурстық өтінімге (болған кезде) сәйкес қамтамасыз етуге міндеттенеді.

61. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

62. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

63. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

64. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

65. Мердігер конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті (егер осындай қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттамада көзделсе).

66. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігер он жұмыс күн ішінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді мөлшерде еңгізгеннен кейін күшіне енеді.

67. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

«Тапсырыс беруші»	**«Мердігер»**
«Сарыағаш ауданының тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі	«СБМ и Компания» ЖШС-і
ОҚО Сарыағаш қаласы Шымкентбайұлы көшесі н/с үй.	ОҚО Сарыағаш қаласы, Театр көшесі, 12
БИН 050240010756	БИН 020540005428
БИК KKMFKZ2A	БИК IRTYKZKA
ИИК KZ39070103KSN5812000	ИИК KZ979650000061180235
Мекеме коды 4583508	
Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	«Альянс Банк» АҚ-ы
Бөлім бастығы _____М.Сейтимбетов	Директор _____Б.Сыдыкова
М.О.	М.О.

Казахстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 2 қараша № 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Нысан

МЕМЛЕКЕТТІК КАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА КАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы «28» 11 № 4 Сарыағаш қаласы

Сарыағаш ауданы әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «26» 11 №45 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға –жергілікті атқарушы орғанының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағасы болып тағайындалады)

Тасқұлов Смайыл Абубакирұлы- аудан әкімінің орынбасары;
(аты, тегі,әкесінің аты, лауызымы)

Төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Әбдікадыров Әбілхан - ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары;
(аты, тегі,әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері –өкілдері:

тапсырыс беруші ; **Сейтимбетов Марат Сахидуллаұлы- ауданның тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және атомобиль жолдары бөлімінің басшысы;**
(аты, тегі, әкесінің аты,лауазымы)

Серікбаев Лесбек Әуесханұлы- ОҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқарма басшысының орынбасары;
(аты, тегі, әкесінің аты,лауазымы)

Байзақов Серікхан Уақасұлы - «Каз ТрансгазАймақ » акционерлік қоғамы ОҚО филиялының бас инженері;
(аты, тегі,әкесінің аты, лауазымы)

Досжанов Қайрат Айтқұлұлы -ауданның құрылыс бөлімінің басшысы;
(ағы, тегі,әкесінің аты лауазымы)

Камбаров Ясин Рахымбердіұлы -ауданның сәулет және қала құрылысы бөлім бастығының міндетін уақытша атқарушы;
(аты, тегі,әкесінің аты, лауазымы)

Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы- аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы;
(аты, тегі,әкесінің аты, лауазымы)

Умаров Баймырза Абденбайұлы - Сарыағаш қаласы әкімінің міндетін уақытша ;
(аты, тегі,әкесінің аты, лауазымы)

Сыдыкова Бекзада Малдыбекқызы – мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-і директоры ;
(аты, тегі, әкесінің аты,лауазымы)

Тоқбаев Алмасхан - жобалаушы «АСК Казпромстрой» ЖШС-і директоры
(аты, тегі, әкесінің аты,лауазымы)

Төре Ақжігіт Ақжігітұлы - техникалық бақылаушы «Фараб құрылыс» ЖШС-і директоры ;
(аты, тегі,әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші : Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
(ұйымның атауы)
Сарыағаш қаласы Шымкентбаев көшесі н/ү
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің, корпустың нөмірі)
«ОКО. Сарыағаш ауданы «Самал» шағын ауданның газ құбырларының құрылысы
(объектінің атауы және құрылыстың түрі, жаңадан салу)
2. Құрылыс 2011 жылғы 04.05 №15-83 Сарыағаш қала әкімінің шешімі
(шешім шығарған органның атауы
Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 2013 жылғы 27.06 ОҚӨ бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің рұқсаты
(рұқсат берген органның атауы)
3. Құрылысты Құрылыс –монтаж жұмыстары
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.
4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «АСК Казпромстрой»ЖШС-і
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы ----------

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: Сарыағаш аудандық әкімінің орынбасары 28.11.2011ж.
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
6.Құрылыс тапсырыс №195/71 2011ж
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)
жобасы (үлгі,жеке,қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.
7.Жобалау-сметалық құжаттамасын «Онтустік мемлекеттік сараптама» ЕМК
(объектіге(кезегі,іске қосу кешені)арналған құжаттаманы бекітуші
(қайта бекітуші) органның атауы
2012 жылғы «10» қаңтар №19-0010/12 бекіткен.
8. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған.
жұмыстың басталуы маусым 2013ж
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 31 қазан 2013 ж
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай;
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 6 нақты 6.
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, мемсараптама қорытындысы, актілер,сметалық құжаттар.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң,ұзындық,сыйымдылық,көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с.негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады) :

Қуаттылық, онімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бурын кабылдангандарды ескере отырып)	Оның ішінде косу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бурын кабылданганда рды ескере отырып)	Оның ішінде косу кешені немесе кезектілігі

Бастапкы кезеңде жобалық куатты игеру нормаларына сәйкес жобада кезделген көлемде өнім шыгару (кызмет көрсету)----------
---
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіш	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	Қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынғын,жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша					
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	ұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп						

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері
Мына деректермен сипатталады.----------

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипатталамалар)
12.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің---------- қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикага қарсы іс-шаралар Орындалған, сақталған

(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің---------- қосымшасында келтірілген.
14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету,кәріз,жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың,энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған.Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ---------- қосымшасында көрсетілген.
15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жер казу жұмыстары (траншея)	$м^3$	7347,2	Шілде айы
ПЭ труба тастау және монтаждау	км	9,03	Тамыз айы
Газ элементтер монтаждау	дана	584	Тамыз,қыркүйек айы
Пневматикалық тексеру (қысыммен)	рет	6	Тамыз, қыркүйек айы

16.Бекітілгенген жобалау - сметалық құжаттамасы бойынша сметалық куны:
барлығы: 41 440 000 (қырық бір миллион төрт жүз қырық мың) тенге,
оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 37 000 000 (отыз жеті миллион мың) тенге,жабдықтар,құралдар мен құрал-саймандар 8 571 460 мың теңге.
17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 41 440 000 мың теңге,
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 37 000 000 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 8 571 460 мың теңге.
18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу
негізінде : технологиялық ----------

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
Сәулет-құрылыс (көлем –жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алганда) шешімнің озықтығына бага берілді.
Мемлекеттік қабылдау комиссияның шешімі:
Қабылдауға ұсынылган Онтүстік Казакстан облысы Сарыағаш ауданы Сарыағаш каласында орналасқан «Самал» шағын ауданының газ құбырларының құрылысы. (объектінің атауы)

ОҚО Сарыағаш ауданы «Самал» шағын ауданының газ құбырларының құрылысы.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының төрағасы С.Тасқұлов

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары : Ә.Әбдікадыров

Қабылдау комиссиясының мүшелері: М.Сейтимбетов

Л.Серікбаев

С.Байзаков

К.Досжанов

Я.Қамбаров

Ғ.Байдосов

Б.Умаров

Б.Сыдыкова

А.Тоқбаев

Т.Аюжігіт

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Инженер: «Фараб құрылыс» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 10 маусымдағы №59 келісім бойынша құны- 41 440 000 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға акы төлеу»- 37 000 00 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **4 440 000 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға маусым айындағы
№1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		59	**10.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары » есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы	7992126	959055	3949348	3949348					7992126	959055
Ұстап қалу 5%	399606	4793							399606	47953
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	7592520	911102							7592520	911102

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____ Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Фараб құрылыс» ЖШС-нің директоры:
_____ Т.Ақжігіт

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор: №59 от 10.06.2013 г.

Наименование объекта: «Строительство газопровода микрорайона «Самал» в г.Сарыагаш ЮКО»

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1					
		Земляные работы					
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м^3	м^3	13,32	33,67	448	180
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированными способом/	м^3	0,4119	262,72	108	122
3	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м^3	0,7	1626,2	1138	192
4	ВЕНИР Т.Ч.	-Просеивание грунта	м^3	2,1	70,31	148	155
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную просеянным грунтом над трубопроводом (2 группа)	м^3	2,1	134,1	282	318
6	Е0101-27-2	-Засыка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м^3	10,87	6,48	70	22
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	10,87	21,55	234	180
9	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3 (лишний грунт)	м^3	2,86	56,25	161	65
10	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями – самосвалами /работающими вне карьеров /, расстояние перевозки 1км, класс груза (лишний грунт)	тн	5	17,73	89	18
		Трубопровод					
11	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75мм с пневматическим испытанием	км	0,014	123549,87	1730	1480
12	С130806-69	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5мм	м	14,06	436	6128	
13	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака подземного газопровода	шт	1	423,45	423	297

14	С11011-954	-Таблички эмалированные для углового указателя	шт	1	359	359	
15	Е0127-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	1	273,96	274	173
16	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольного сплошные (железобетонный столбик под опознавательный знак)	$м^3$	0,032	18400	589	
17	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преоб-разователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиванием поперечное трубороводов диметром до 89 мм, толщина стенки до 8мм	шт	3	127,2	382	261
18	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отвод стальной крутоизогнутый)	тн	0,001	121294,13	121	106
19	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые / ГОСТ 17375-83/ под углом 90^0С радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10МПа из стали марки 20, 76х3,5мм	шт	1	277	277	
20	У51-51-4	-Врезка муфтой в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром 200мм	шт	1	21567,94	21568	10442
21	Е0122-20-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75мм	км	0,014	179860,41	2518	852
		Итого прямые затраты по разделу 1	**тенге**			**37 047**	**14 863**
		Итого с накладными расходами	**тенге**			**51 910**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**			**3115**	
		Итого:	**тенге**			**55 025**	
		Раздел 2. Надземная прокладка					
		Земляные работы					
22	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,512	402,75	206	233
23	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,312	134,1	42	47
		Фундаменты монолитные					
24	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны из бетона кл. В7,5	$м^3$	0,51	10042,55	5122	576
		Стойки стальные					
25	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий,крановых эстакад, высотой до 25м, массой до 1т	тн	0,0471	4646,85	219	93
26	Е0109-48-2	-Электодуговая сварка опрных частей каркасов/ колонн, подкраовых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	тн	0,0471	542,84	26	12

27	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладением гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т/ швеллер №12, трубы Д-76х3,5, Д159х4, уголок 63х63/	тн	0,0471	172 800	8139	
28	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 за 2 раза	$м^2$	2,17	35,13	76	8
		Трубопровод					
29	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75мм с пневматическим испытанием	км	0,002	123549,87	247	211
30	С130806-69	-Трубы электосварные прямошовные со снятой фаской /Гост 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5мм	м	2,01	436	875	
31	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм (отводы, переходы)	тн	0,0022	121294,13	267	233
32	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОС 17375-83/ под углом 90^0 С радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5мм	шт	1	277	277	
33	С13080-109	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16МПа, 89х3,5-76х3,5	шт	2	311	622	
34	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	шт	1	497,61	498	459
35	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с 41 нж 1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/$см^2$/, Dy 80мм	шт	1	10400	10400	
36	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводом диам. 80мм	шт	2	118,85	238	252
37	С130809-74	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа , Dy 80мм	шт	2	1980	3960	
38	ПРАЙС ЛИСТ	-Изолирующие фланцевое соединение ИФС-65-16	шт	1	2846,92	2847	
39	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соеденений перлитного класса с двух сторон, произвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89мм,толщина стенки до 8мм	шт	7	127,2	890	610
42	У1-32-27	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6м, типа М6Б, строительные работы	м	14	538,03	7532	1361
43	У1-32-28	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	м	14	1796,88	25156	2678
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге			67 639	6 773
		Итого с накладными расходами	тенге			74 412	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			4465	
		Итого:	**тенге**			**78 877**	
		Локальная смета 2-2 на газопроводу среднего давления **Раздел 1 Подземная прокладки**					

Форма 2

1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	1126,78	33,67	37939	15192
2	Е0101-164-2	- Разработка грунта 2 группы вручную	$м^3$	30,42	262,72	7992	9031
3	Е0123-1-1	-Устроиство песчанного основания под трубопровода	$м^3$	46,7	1626,2	75944	12799
12	С130804-375	-ТРубы газовые из ПЭ НДРЕ 100, SDR 11d=90x8,2мм	м	396,93	586	232601	
13	С130804-374	-ТРубы газовые из ПЭ НДРЕ 100, SDR 11d=75x6,8мм	м	1708,92	405	692113	
15	С130804-373	-То же, d=63x5,8мм	м	3228,97	290	936401	
279	ПРАЙС ЛИСТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДГБ-10 И СЧЕТЧИКОМ G-4 НА ДВУХ АБОНЕНТОВ	ШТ	75	21156,85	1586764	
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге			1 982 990	37 022
		Итого с накладными расходами	тенге			2 020 012	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			121201	
		Итого:	тенге			2 141 213	
		ОБОРУДОВАНИЕ	тенге			1 586 764	
		Итого по объекту:	тенге			2 275 114	
		Врем. зд. и сооруж-е 1,5%	тенге			34 127	
		Итого:	тенге			2 309 241	
		Доп. затраты при производстве в зим.время 0,91%	тенге			21 014	
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			23 092	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			9 237	
		Итого:	тенге			3949 348	
		Итого в текщих ценах 2012г. К=2,08774	тенге			8245219	
		Коэфф-т снижения К=0,950298368	тенге			7835418	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			156 708	
		Итого:	тенге			7992126	
		НДС 12%	тенге			959 055	
		Итого:	**тенге**			**8 951182**	

Инженер:
ТОО «Фараб курылыс»
Директор _____ **Акжігіт Т.**

Подрядчик:
ТОО «СБМ И Компания»
Директор _____ **Сыдыкова Б.М.**

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Инженер: «Фараб құрылыс» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы ғаз өткізгішінің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 10 маусымдағы №59 келісім бойынша құны- 41 440 000 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 37 000 00 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **4 440 000 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		59	10.06.2013ж.	Бюджеттік қаржыландыру			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы	13 878 872	1 487 022	6 123 494	2 174 146					4 399 723	527 967
Ұстап қалу 5%	693 944	74 351							219 986	26 398
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	13 184 928	1 412 671							4 179 737	501 568

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____ Сейтмұратов

Инженер:
«Фараб құрылыс» ЖШС-нің директоры:
_____ Т.Ақжігіт

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор: №59 от 10.06.2013 г.

Наименование объекта: «Строительство газопровода микрорайона «Самал» в г.Сарыагаш ЮКО»

Акт выполненных работ
за июль месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2					
		Земляные работы					
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3	5000	33,67	168 350	67 415
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами\ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом\	м^3	146	262,72	38 357	43 344
3	Е0123-1-1	- Устройство песчаного основания под трубопроводы	м^3	215	1626,2	349 633	58 927
4	ВЕНИР Т.Ч.	-Просеивание грунта	м^3	784	70,31	55 123	57 879
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (просеянным грунтом над трубопроводами)	м^3	784	6,48	5080	1597
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	4812,2	6,48	31 183	9802
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	4812,2	21,55	103 703	79 493
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	4812.2	14,12	67 948	20 398
9	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-	м^3	1332	47,43	63 174	21 190

		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.4 $м^3$ (лишний грунт)					
10	Е010333-А1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 (лишний грунт)	тн	2331	17,73	41 329	8266
11	Е0122-11-3	**Трубопроводы** -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труд диам. 100мм	$м^3$	1,28	58791,69	75 253	66 374
12	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труд диам. 32,50мм	км	1	47586,09	47 586	44 718
13	С130804-371	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100\ ГОСТ 50838—95\ Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм (32х3)	м	1661,45	117	194 390	
14	Е0125-29-1	-Прокладка сигнальной ленты	км	3,86	1530	5906	7087
15	ПРАЙСТ ЛИСТ	-Стоимость сигнальной ленты	м	3860	4,24	16 366	
16	Е0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3470	26,4	91 608	64 611
17	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой , марка ПВ1 сечение $4мм^2$	1000 м	3,47	19 900	69 053	
		Итого прямые затраты 1	тенге			1 424 042	
		Накладными расходы	тенге			551 101	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			118 509	
		Итого:				2 093 652	
		Врем. зд. и сооруж-е 1,5%	тенге			31 405	
		Итого:	тенге			2 125 057	
		Доп. затраты при производстве в зим.время 0,91%	тенге			19 338	
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			21 251	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			8500	

		Итого:	тенге			2 174 146	
		Итого в текщих ценах 2012г. **К=2,08774**	тенге			4 539 052	
		Коэфф-т снижения К=0,950298368	тенге			4 313 454	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			86 269	
		Итого:	тенге			4 399 723	
		НДС 12%	тенге			527 967	
		Итого:	**тенге**			**4 927 690**	

Инженер:
ТОО «Фараб құрылыс»

Директор _____ **Ақжігіт Т.**

Подрядчик:
ТОО «СБМ И Компания»

Директор _____ **Сыдыкова Б.М.**

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Инженер: «Фараб құрылыс» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы

3.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 10 маусымдағы №59 келісім бойынша құны- 41 440 000 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 37 000 00 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **4 440 000 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		59	**10.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары » есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы	15 482 098	1 679 409	6 915 737	792 243					1 603 226	192 327
Ұстап қалу 5%	774 105	83 970							80 161	9616
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	14 707 993	1 595 439							1 523 065	182 711

Тапсырыс беруші:
«Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Фараб құрылыс» ЖШС-нің директоры:
_____Т.Ақжігіт
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____Сыдыкова Б.М.
М.О.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор: №59 от 10.06.2013 г.

Наименование объекта: «Строительство газопровода микрорайона «Самал» в г.Сарыагаш ЮКО»

Акт выполненных работ
за июль месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Подземная прокладка					
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3	1000	33,67	33 370	13 452
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами\ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом\	м^3	44	262,72	11 560	13 060
3	Е0123-1-1	- Устройство песчаного основания под трубопроводы	м^3	168,3	1626,2	273 689	17 898
4	ВЕНИР Т.Ч.	-Просеивание грунта	м^3	196	70,31	13 781	14 473
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (просеянным грунтом над трубопроводами)	м^3	196	6,48	1270	403
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	1203	6,48	7 795	2472
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	1203	21,55	25 925	19 873
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	1203	14,22	17 107	5071
19	Е0125-29-1	-Прокладка сигнальной ленты	км	3,0	1530	4590	5510

20	ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость сигнальной ленты	пм	3000	4,24	12 720	
21	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3,470 3470	26,40	91 608	64 631
22	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм^2	1000 м	3,47	19 900	69 053	
		Итого прямые затраты	тенге			562 768	156 843
		Накладными расходы	тенге			156 843	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			43 177	
		Итого:				762 788	
		Врем. зд. и сооруж-е 1,5%	тенге			11 442	
		Итого:	тенге			774 230	
		Доп. затраты при производстве в зим.время 0,91%	тенге			7 045	
		Итого:	тенге			781 275	
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			7812	
		Итого:	тенге			789 087	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			3156	
		Итого:	тенге			792 243	
		Итого в текщих ценах 2012г. К=2,08774	тенге			1 653 997	
		Коэфф-т снижения К=0,950298368	тенге			1 571 791	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			31 435	
		Итого:	тенге			1 603 226	
		НДС 12%	тенге			192 387	
		Итого:	**тенге**			**1 795 613**	

Инженер:
ТОО «Фараб құрылыс»
Директор _____ **Акжігіт Т.**

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
Директор _____ **Сыдыкова Б.М.**

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Инженер: «Фараб құрылыс» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы ғаз өткізгішінің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 10 маусымдағы №59 келісім бойынша құны- 41 440 000 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 37 000 00 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **4 440 000 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға тамыз айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		59	**10.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы	24 966 555	2 674 928	11 015 492	4 099 755					8 296 491	995 579
Ұстап қалу 5%	1 248 328	133 746							414 825	49 779
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	23 718 227	2 541 182							7 881 666	945 800

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____ Сейтимбетов
М.О.

Инженер:
«Фараб құрылыс» ЖШС-нің директоры:
_____ Т.Ақжігіт
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор: №59 от 10.06.2013 г.

Наименование объекта: «Строительство газопровода микрорайона «Самал» в г.Сарыагаш ЮКО»

АКТ выполненных работ
за август месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед.тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-2 Газопровод среднего давления Раздел 1 Подземная прокладка					
3	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	-103	1626,2	-167499	-
14	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d=65мм	км	3,2	51162,26	163566	150361
16	Е0122-11-1	-То же d=32,50 мм	км	0,65	47586,09	30931	29067
21	Ц0128-141-1	-Кабель до 35 кв масса 1м до 1 кг	м	1	26,4	26	19
23	Е0122-33-5	-Установка ковера	тн	1,01	247994,13	251270	107260
24	С130810-162	-Стоймость ковера	тн	1,01	126700	128374	
25	Е0106-1-1	-Уст-во бетонной подготовка из бетона кл В 7,5	$м^3$	15,1	8337,97	125903	3499
26	Е0106-1-15	-Уст-во функ-х плит бетонных плоских из бетона кл В 12,5	$м^3$	2,27	8663,42	19623	438
27	Е0124-114-1	-Уст-во контрольной трубки	шт	139	958,17	133186	107742
28	С130804-371	-Трубы газовые из ПЭ Дв -32,2 мм	м	113,12	117	13235	
33	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов, муфт	шт	417	300,57	125337	69665
34	СПРАЙС ЛИСТ	-Колено (отвод) полиэтиленовое 90 град BR-EBKE 63x90	шт	2	924,08	1848	
35	СПРАЙС ЛИСТ	-Колено полиэтиленовое 90 град с закладными нагревательными элементами Д 63 ETBKHA 90	шт	8	1214,62	9217	
36	СПРАЙС ЛИСТ	-Тройник равнопроходный с закладными нагревательными элементами Д90 ETBKHA 90	шт	1	2259,31	2259	
37	СПРАЙС ЛИСТ	-Тройник равнопроходный с закладными нагревательными элементами Д75 ETBKHA 75	шт	33	2189,54	72255	
38	СПРАЙС ЛИСТ	-Тройник равнопроходный с закладными нагревательными элементами Д63 ETBKHA 63	шт	122	1374,73	167717	
39	СПРАЙС ЛИСТ	-Тройник равнопроходный длинный Д63 BR-ETBKE 63	шт	1	878,67	879	
40	СПРАЙС ЛИСТ	-Тройник неравнопроходный с закладными нагревательными элементами Д90x63 RTBKHA 90x63	шт	1	5182,28	5182	
41	СПРАЙС ЛИСТ	-Редукционный переход с закладными нагревательными элементами Д90x63 RBKHA 90x63	шт	1	1705,66	1706	
42	СПРАЙС ЛИСТ	Редукционный переход с закладными нагревательными элементами Д75x63 RBKHA 75x63	шт	5	2007,98	10040	

43	СПРАЙС ЛИСТ	Редукционный переход с закладными нагревательными элементами Д63х32 RBKHA 63х32	шт	138	1075,1	148363	
44	СПРАЙС ЛИСТ	-Концентрический редукционный переход длинный Д90х75 BR-SPRBKE 90х75	шт	1	1029,96	1030	
45	СПРАЙС ЛИСТ	Концентрический редукционный переход длинный Д75х63 BR-SPRBKE 75х63	шт	29	745,12	21609	
46	СПРАЙС ЛИСТ	Концентрический редукционный переход длинный Д63х32 BR-SPRBKE 63х32	шт	8	488,15	3905	
47	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен –сталь ПЭ90/СТ80	шт	1	4590,17	4590	
48	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен –сталь ПЭ75/СТ65	шт	1	15172,96	15173	
49	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен –сталь ПЭ63/СТ50	шт	1	2500,8	2501	
50	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с закладными нагревательными элементами Д90 СВКНА 90	шт	2	865,8	1732	
51	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с закладными нагревательными элементами Д 75СВКНА 75	шт	29	834,5	24200	
52	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с закладными нагревательными элементами Д63 СВКНА 63	шт	12	482,99	5796	
53	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с закладными нагревательными элементами Д32 СВКНА 32	шт	8	288	2304	
54	СПРАЙС ЛИСТ	-Заглушка электрорезисторная с закладными нагревательными элементами Д75 ЕСВКНА 75	шт	2	1563,45	3127	
55	СПРАЙС ЛИСТ	-Заглушка электрорезисторная с закладными нагревательными элементами Д63 ЕСВКНА 63	шт	11	927,52	10203	
60	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (тройникик)	тн	0,0067	247994,13	1662	709
61	Е51-49-2	-Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром 80 мм	шт	2	20540,39	41081	16996
62	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм (футляр)	км	0,009	58881,69	530	467
63	Е030804-376	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10 мм) (футляр)	м	9,09	874	7945	
64	Е0123-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	м	9	244,98	2205	1720
65	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32,50 мм	км	0,0005	47586,09	24	22
66	Е0130804-371	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	м	0,505	117	59	
67	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	4	300,57	1202	668
68	СПРАЙС ЛИСТ	-Патрубок-накладка с закладным нагревательным элементом Д110	шт	1	3507,92	3508	
69	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д32	шт	2	288	576	
70	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен –сталь ПЭ32/СТ 32х3	шт	1	5997,99	5998	

71	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (колпак Д 40 мм)	тн	0,0016	247994,13	397	169
72	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	шт	1	2120,18	2120	1729
73	ПРАЙС ЛИСТ	-Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	1,75	10,57	18	
74	ПРАЙС ЛИСТ	Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	1,13	14,37	16	
75	Е11011-100	-Герметик марки 51-Г-10	кг	3,79	411	1558	
76	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы Прокладка газопровода Д=110х10 мм L= 8м-4 шт	$м^3$	0,002	1626,2	3	1
77	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм (футляр)	км	0,032	58881,69	1884	1659
78	Е130804-376	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10 мм) (футляр)	м	32,32	874	28248	
79	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам.до 100 мм	м	32	244,98	7839	6117
80	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32,50 мм	км	0,002	47586,09	95	89
81	Е0180804-371	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	м	2,02	117	236	
82	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен,патрубков, переходов, муфт	шт	16	300,5	4809	2673
83	СПРАЙС ЛИСТ	-Патрубок –накладка с закладным нагревательным элементом Д110	шт	4	3507,92	14032	
84	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д32	шт	8	288	2304	
85	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен –сталь ПЭ32/СТ 32х3	шт	4	5997,99	23992	
86	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (колпак Д40 мм)	тн	0,0064	247994,13	1587	678
87	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм футляр	шт	4	2120,18	8481	6916
88	ПРАЙС ЛИСТ	-Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	7	10,57	74	
89	ПРАЙС ЛИСТ	-Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	4,52	14,37	65	
90	Е11011-100	-Герметик марки 51-Г-10	кг	15,16	411	6231	
91	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы Прокладка газопровода Д= 110х10 мм L=4м- 1 шт	$м^3$	0,008	1626,2	13	2
92	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм (футляр)	км	0,004	58881,69	236	207
93	Е130804-376	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10 мм) (футляр)	м	4,04	874	3531	
94	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам.до 100 мм	м	4	244,98	980	765
95	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32,50 мм	км	0,0005	47586,09	24	22
96	Е130804-371	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	м	0,505	117	59	
97	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	шт	4	300,57	1202	668

		отводов, колен, патрубков, переходов, муфт					
98	СПРАЙС ЛИСТ	-Патрубок-накладка с закладным нагревательным элементом Д110	шт	1	3507,92	3508	
99	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая с закладными нагревательным элементом Д32	шт	2	288	576	
100	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	шт	1	5997,98	5998	
101	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (колпак Д40 мм)	тн	0,0016	247994,13	397	169
102	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм футляр	шт	1	2120,18	2120	1729
103	ПРАЙС ЛИСТ	Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	1,75	10,57	18	
104	ПРАЙС ЛИСТ	Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	1,13	14,37	16	
105	С01011-100	-Герметик марки 51-Г-10	кг	3,79	411	1558	
106	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы Прокладка газопровода Д= 110х10 мм L=18м- 1 шт	$м^3$	0,002	1626,2	3	1
107	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм (футляр)	км	0,018	58881,69	1060	933
108	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10 мм) (футляр)	м	18,18	874	15889	
109	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам.до 100 мм	м	18	244,98	4410	3441
110	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32,50 мм	км	0,0005	47586,09	24	22
111	С130804-371	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	м	0,505	117	59	
112	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен,патрубков, переходов, муфт	шт	4	300,57	1202	668
113	СПРАЙС ЛИСТ	-Патрубок –накладка с закладным нагревательным элементом Д110	шт	1	3507,92	3508	
114	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д32	шт	2	288	576	
115	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен –сталь ПЭ32/СТ 32х3	шт	1	5997,99	5998	
116	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (колпак Д40 мм	тн	0,0016	247994,13	397	169
117	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм футляр	шт	1	2120,18	2120	1729
118	ПРАЙС ЛИСТ	-Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	1,75	10,57	18	
119	ПРАЙС ЛИСТ	-Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	1,13	14,37	16	
120	С11011-100	-Герметик марки 51-Г-10	кг	3,79	411	1558	
121	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы Прокладка газопровода Д= 110х10 мм L=9м- 1 шт	$м^3$	0,002	1626,2	3	1
122	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм (футляр)	км	0,009	58881,69	530	467
123	С030804-376	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10	м	9,09	874	7945	

		мм) (футляр)					
124	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам.до 100 мм	м	9	244,98	2205	1720
125	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32,50 мм	км	0,0005	47586,09	24	22
126	С030804-371	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	м	0,505	117	59	
127	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	4	300,57	1202	668
128	СПРАЙС ЛИСТ	-Патрубок –накладка с закладным нагревательным элементом Д110	шт	1	3507,92	3508	
129	СПРАЙС ЛИСТ	-Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д32	шт	2	288	576	
130	СПРАЙС ЛИСТ	-Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	шт	1	5997,99	5998	
131	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (колпак Д40 мм	тн	0,0016	247994,13	397	169
132	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм футляр	шт	1	2120,18	2120	1729
133	ПРАЙС ЛИСТ	-Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	1,75	10,57	18	
134	ПРАЙС ЛИСТ	-Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	1,13	14,37	16	
135	С11011-100	-Герметик марки 51-Г-10	кг	3,79	411	1558	
136	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	0,002	1626,2	3	1
	РАЗДЕЛ 2	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					
279	ПРАЙС ЛИСТ	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 на двух абонентов	шт	52	25156,85	1308156	
279	ПРАЙС ЛИСТ	Разница цен за июнь 2013 г.	шт	75	4000	300000	
		Итого прямых затрат тенге				3200533	
		Накладные расходы	тенге			523966	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			223470	
		Итого :	тенге			3947969	
		Врем.зд.и соор-е 1,5%	тенге			59220	
		Итого :				4007189	
		Доп.затраты при пройзводстве в зим.время 0,9 %	тенге			36465	
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			40072	
		Итого :	тенге			4099755	
		Итого в тек. ценах 2012 г К =2,08774	тенге			8559223	
		Коэф-т снижение К= 0,950298368	тенге			8133815	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			162676	
		Итого :	тенге			8296491	
		НДС 12%	тенге			995579	
		Итого :	тенге			9292070	

Инженер:
ТОО «Фараб құрылыс»

Директор _____ **Ақжігіт Т.**

Подрядчик:
ТОО «СБМ И Компания»

Директор _____ **Сыдыкова Б.М.**

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар колігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Инженер: «Фараб құрылыс» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы ғаз өткізгішінің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 10 маусымдағы №59 келісім бойынша құны- 41 440 000 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 37 000 00 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **4 440 000 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға қыркүйек айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		59	**10.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары » есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	Жабдық-ты монтаж-дау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы	32945727	3632429	14869793	3854301					7979172	957501
Ұстап қалу 5%	1647286	181621							398959	47875
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	31298441	3450808							7580213	909626

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____ Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Фараб құрылыс» ЖШС-нің директоры:
_____ Т.Ақжігіт
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района».
Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №59 от 10.06.2013 г.
Найменование объекта: «Стройтельство газопровода микрорайона « Самал» в.г.Сарыагаш ЮКО»

А К Т
выполненных работ
за сентябрь месяц

№ и/и	Шифр и № позиции норматива	Найменование	Ед. изм.	К-во	Стойм-ть единицы тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расходы тенге
		Локальная смета 2-2 Подземная прокладка					
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из ПЭ труб диам.труб 100 мм	км	0,8	58791,69	47033	41744
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из ПЭ труб диам. 32,50 мм	км	0,65	47586,09	30931	25976
18	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	6927	78,92	546679	618448
29	Е0125-57-1	Установка опозновательного знака подземного газопровода	шт	42	423,45	17785	12474
30	С11011-954	Таблички-эмалированные для углового указателя	шт	42	359	15078	-
31	Е0212-61-1	Установка столбиков сигнальных ж/б	шт	42	273,96	11506	7265
32	С14-3015-3	Колонны,стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона кл.В 22,5, прямоугольные сплошные (ж/б столбик под опозновательный знак)	$м^3$	1,34	18400	24730	-
56	13924-2 Прим	Ультрозвуковая дефектоскопия одним преоброзователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон прозвучивание поперечное трубопроводов d до 36 мм, толщина стенки до 8 мм стык	стык	138	79,94	11032	7831
57	13924-2 Прим	То.же d до 65 мм t-8 мм	стык	270	109,1	29457	20230
58	13924-2 Прим	То.же d до 89 мм t-8 мм	стык	142	127,2	18062	12365
59	13924-2 Прим	То.же d до 114 мм t-8 мм	стык	33	177,8	5867	4076
137	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из ПЭ труб диам.100 мм (футляр)	км	0,024	58881,69	1413	1245
138	С130804-376	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ 100, Р-10 МПа, SDR 11 Дв-88,8 мм (110х10 мм) (футляр)	м	24,24	874	21186	-
139	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.до 100 мм	м	24	244,98	5879	4588
140	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из ПЭ труб диам.32,50 мм	км	0,0015	47586,09	71	67
141	С13084-371	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ 100 Р-1 МПа, SDR 11 Дв32,2мм	м	1,51	117	177	-
142	Е0022-34-1	Установка ПЭ отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	12	300,57	3607	2005

143	Праис Лист	Патрубок накладка с закладными нагревательными эл-ми Д 110	шт	3	3507,92	10524	-
144	Праис-Лист	Муфта ПЭ с закладными нагревательными эл-ми Д 32	шт	6	288	1728	-
145	Праис-Лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ 32х3	шт	3	5997,99	17994	-
146	Е0022-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (колпак Д 40 мм)	тн	0,0048	247994,13	1190	508
147	Е0022-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	футляр	3	2120,18	6361	5187
148	Праис Лист	Пенополитиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	5,25	10,57	55	-
149	Праис-Лист	Пенополитиленовый уплотнитель «Вилатерм	м	3,39	14,37	49	-
150	С0011-100	Герметик марки 51-Г-10	кг	11,37	411	4673	-
151	Е0123-1-1	Устроиство песчанного основ.под трубопроводы	$м^3$	0,006	1626,2	10	2
152	Е0122-11-3	Укладка трубопровода из ПЭ труб диам.100 мм (футляр)	км	0,004	58881,69	236	207
153	С030804-76	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ-100 Р-1МПа, SDR 11Дв 88,8 мм	м	4,04	874	3531	-
154	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.до 100 мм	м	4	244,98	980	765
155	С18084-13-1	Установка трубопров.из ПЭ труб диам. 32,50 мм	км	0,0005	47586,09	24	22
156	С030804-371	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ 100 Р-1 МПа, SDR11Дв 32,2 мм	м	0,505	117	59	-
157	Е0122-34-1	Установка ПЭ отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	4	300,57	1202	668
158	Праис Лист	Патрубок накладка с заклад-ным нагревательн.эл-ми Д 110	шт	1	3507,92	3508	-
159	Праис-Лист	Муфта ПЭ с заклад.нагреват. эл-ми Д 32	шт	2	288	576	-
160	Праис-Лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ 32х3	шт	1	5997,99	5998	-
161	Е0122-32-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (колпак 40 мм)	тн	0,0016	247994,13	397	169
162	Е0122-48-1	Задалка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	футляр	1	2120,18	2120	1729
163	Праис Лист	ПЭ уплотнитель «Вилатерм»	м	1,75	10,57	18	-
164	Праис-Лист	ПЭ уплотнитель «Вилатерм»	м	1,13	14,37	16	-
165	С11011-100	Герметик марки 51 Г-10	кг	3,79	411	1558	-
166	Е0123-1-1	Устроиство песчанного основания под трубопровода	$м^3$	0,002	1626,2	3	1
167	Е0122-13-5	Установка трубопроводов из ПЭ труб диам.150 мм	км	0,01	78245	782	669
168	С180804-378	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ 100, Р-1МПа,SDR 11 Дв 113,1 мм (140х12,7)	м	10,1	1410	1424	-
169	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.до 100 мм	м	10	244,98	2450	1912
170	Е0122-10-1	Установка трубопроводов из ПЭ труб диам 32,50 мм	км	0,0005	47586,09	24	22
171	С130804-371	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ 100, Р-1МПа,SDR 11Дв 32,2 мм	м	0,505	117	59	-

172	Е0122-34-1	Установка ПЭ отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	4	300,57	1202	668
173	Праис Лист	Патрубок накладка с заклад-ными нагревательными эл-том Д 160	шт	1	7205,46	7205	-
174	Праис-Лист	Муфта ПЭ с закладными нагревательными эл-том Д 32	шт	2	288	576	-
175	Праис-Лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ/СТ 32х3	шт	1	5997,99	5998	-
176	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм колпак Д40 мм)	тн	0,0016	247994,13	397	169
177	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	футляр	1	2120,18	2120	1729
178	Праис Лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм»	м	1,75	10,57	18	-
179	Праис-Лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм	м	1,13	14,37	16	-
180	С11010-100	Герметик марки 51-Г-10	кг	3,79	411	1558	-
181	Е0123-1-1	Устроиство песчанного основания под трубопроводы	$м^3$	0,002	1626,2	3	1
182	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из ПЭ труб диам.150 мм	км	0,022	78245	1721	1472
183	С180804-378	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ 100, Р-1МПа,SDR 11 Дв 113,1 мм (140х12,7) (футляр)	м	22,22	1410	31330	-
184	Е0122-47-1	Протоскивание в футляр труб диам.до 100 мм	м	22	244,98	5389	4205
185	Е0122-11-1	Установка трубопроводов из ПЭ труб диам.32,50 мм	км	0,001	47586,09	48	45
186	С130804-371	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ 100, Р-1МПа,SDR 11 Дв 32,2мм	м	1,01	117	118	-
187	Е0122-34-1	Установка ПЭ отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	8	300,57	2405	1337
188	Праис Лист	Патрубок-накладка с закладным нагревательными эл-том Д 160	шт	2	7205,46	14411	-
189	Праис-Лист	Муфта ПЭ с закладными нагревательным эл-ом Д32	шт	4	288	1152	-
190	Праис-Лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ 32х3	шт	2	5997,99	11996	-
191	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм колпак Д40 мм)	тн	0,0032	247994,13	794	339
192	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	футляр	2	2120,18	4240	3458
193	Праис Лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм	м	3,5	10,57	37	-
194	Праис-Лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм	м	2,26	14,37	32	-
195	С11011-100	Герметик марки 51-Г-10	кг	7,58	411	3115	-
196	Е0123-1-1	Устроиство песчанного основания под трубопроводы	$м^3$	0,004	1626,2	7	1
197	Е0122-11-5	Установка трубопроводов из ПЭ труб диам.150 мм	км	0,004	78245	313	268
198	С130804-378	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ 100, Р-1МПа,SDR 11 Дв 113,1 мм (140х12,7)	м	4,04	1410	5696	-
199	Е0122-47-1	Протоскивание в футляр труб диам.до 100 мм	м	4	244,98	980	765

200	Е0122-13-1	Установка трубопроводов из ПЭ труб диам.32,50 мм	км	0,0005	47586,09	24	22
201	С13804-371	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ 100, Р-1МПа,SDR 11 Дв 32,2мм	м	0,505	117	59	-
202	Е0122-31-1	Ус-ка ПЭ отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	4	300,57	1202	668
203	Праис Лист	Патрубок-накладка с закладным нагревательными эл-том Д 160	шт	1	7205,46	7205	-
204	Праис-Лист	Муфта ПЭ с закладными нагревательным эл-ом Д32	шт	2	288	576	-
205	Праис-Лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ/СТ 32х3	шт	1	5997,99	5998	-
206	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (колпак Д40 мм)	тн	0,0016	247994,13	397	169
207	Е0122-48-1	Задалка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	футляр	1	2120,18	2120	1729
208	Праис-Лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм	м	1,75	10,57	18	-
209	Праис-Лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель «Вилатерм	м	1,13	14,37	16	-
210	С11011-100	Герметик марки 51-Г-10	кг	3,79	411	1558	-
211	Е0123-1-1	Ус-во песчанногооснования под трубопровода	$м^3$	0,002	1626,2	3	1
212	Е0106-1-13	Ус-во бетонных фундаментов столбов (опорная подушка (ОПТ 4)	$м^3$	0,075	9763,55	732	64
213	С1541-0069	Диски из паронита марки ПМБ, толщ.10 мм	1000 шт	0,003	71725,5	215	-
214	Е0112-798-3	Вентили,краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диам.условного прохода 80 мм	шт	3	1189,2	3568	2848
215	Праис Лист	Кран шаровой ПЭ Д75	шт	3	20705,84	62118	-
216	Е0122-30-5	Ус-ка стальн.сварных фасонных частей диам.100-250 мм (Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов)	тн	0,0225	121294,13	2729	2382
217	Праис Лист	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	3	3869,86	11610	-
218	Е0122-34-1	Ус-ка ПЭ отводов,колен, патрубков, переходов,муфт	шт	3	300,57	902	501
219	Праис-Лист	Муфта ПЭ с дакладными элемен-том Д 75	шт	3	834,5	2503	-
220	Е0123-1-1	Ус-во песчанного основ.под трубопроводы	$м^3$	12	1626,2	19514	3289
221	Е0106-1-5	Ус-во фундаментных плит бетонных плоских из бетона Кл,В10	$м^3$	0,003	8663,42	26	1
222	Е0116-30-1	Заделка межтрубного пространства между трубой и футляром пеной монтажа	1сальник	161	301,5	48542	62133
223	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков,балончик емк750мл	шт	64,4	530	34132	-
224	Е0123-1-1	Ус-во песчанного основания под трубопроводы	$м^3$	0,322	1626,2	524	88
225	Е0122-9-1	Укладка стальных водопров. труб. диам.32,50 мм с пневматическим испытанием (патрубок Д32х2,5)	км	0,073	121367,16	8860	7617

226	С130806-58	Трубы эл.сварные прямошовные со снят.фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм (патрубок Д 32х2,5)	м	73	126	9198	-
227	Е0122-9-8	Ук-ка стальных водопроводных труб диам.100 мм с пневматическим испытанием (футляр Д 89х3 мм)	км	0,0847	129222,58	10943	9357
228	С130806-74	Труба эл.сварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм (футляр)	м	84,68	443	37513	-
229	Е0109-34-1	Монтаж спорных конструкции для крепления трубопроводов внутри здании и сооружении, массой до 0,1 тн	тн	1,35	17355,77	23388	15350
230	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операции	тн	1,35	130100	175320	-
231	Е0122-11-1	Ук-ка трубопроводов из ПЭ труб диам.32 мм	км	0,1562	47586,09	7434	6986
232	С130804-371	Трубы газовые из ПЭ НД РЕ 100 Р-1МПа,SDR 11 Дв 32,2 мм	м	157,78	117	18461	-
233	Е0122-34-1	Ус-ка ПЭ отводов,колен, патрубков, переходов,муфт	шт	584	300,57	175532	97565
234	Праис Лист	Переход ПЭ 32/СТ 32	шт	146	1001,75	146256	-
235	Праис Лист	Муфта ПЭ с закладным нагревательным элементом Д32	шт	292	288	84097	-
236	Праис Лист	Отвод ПЭ с удилен. хвостовиками	шт	146	301,97	44088	-
237	С1541-0088	Диски из паронита марки ПМВ, t-6мм	1000 шт	0,146	51729,3	7552	-
238	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	фут ляр	146	2120,18	309546	252412
239	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный марки БНИ-IV-3,БНИ-IV, БНИ-V	тн	0,0402	23500	944	-
240	С11011-452	Пакля пропитанная	кг	4,82	195	940	-
241	Е0111-2-9	Уст-во употляемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетонная подготовка из бетона кл В-7,5)	$м^3$	0,73	8942,18	6528	509
242	Е0122-9-3	Ук-ка стальных водопроводных труб диам.75 мм с пневматичес-ким испытанием (патрубок Д76х3)	км	0,001	123549,87	124	106
243	С180806-88	Трубы эл.сварные прямощов.со снятой фаской БС 2кп-БС 4кп 76х3 мм (патрубок Д76х3)	м	1	377	377	-
244	Е0122-9-5	Ук-ка стальных водопр.труб диам.150 мм с пневмат.испытанием (футляр 159х4 мм)	км	0,0012	160329,25	186	159
245	С130806-89	Трубы эл.сварные прямощ.со снятой фаской БСт 2кп-БСт 4 кп 159х4 мм (футляр Д159х4)	м	1,16	1060	1230	-

246	Е0109-34-1	Монтаж опорных констр.для крепления трубопроводов внутр здании и сооруж.масса 0,1 тн	тн	0,0171	17355,77	297	195
247	С12021-267	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (пластина)	тн	0,0171	130100	2230	-
248	Е0122-11-3	Ук-ка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,002	58791,69	119	105
249	С130804-874	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11Дв 60,6 мм (75х6, 8)	м	2,04	405	826	-
250	Е0122-34-1	Уст-ка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	8	300,57	2405	1337
251	Праис Лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ75/СТ 76	шт	2	15172,96	30346	-
252	Праис Лист	Муфта полиэтиленовая с заклад-ным нагревательным элементом Д75	шт	4	834,5	3338	-
253	Праис Лист	Отвод полиэтиленовый с удлиненными хвостовиками Д75	шт	2	1212,42	2425	-
254	С1581-6068	Диски из паронита марки ПМБ,толщиной 6 мм	1000 шт	0,002	51729,3	103	-
255	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	фут ляр	2	2120,18	4240	3458
256	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный марки БНИ-IV-3,БНИ-IV, БНИ-V	тн	0,0006	23500	13	-
257	С11011-467	Пакля пропитанная	кг	0,066	195	13	-
258	Е0111-2-9	Уст-во уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетонная подготовка из бетона кл.В7, 5)	$м^3$	0,01	8942,18	89	7
259	Е0122-9-1	Ук-ка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматичес-ким испытанием (патрубок Д57х3)	км	0,0015	121367,16	182	157
260	С130806-65	Трубы электорсварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (патрубок Д57х3)	м	1,5	279	419	-
261	Е0122-9-5	Ук-ка сталь водопроводных труб диам.150 мм с пневматическим испытанием (футляр Д159х4)	км	0,0017	160329,25	279	239
262	С130806-89	Трубы электросварные прямо-шовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (футляр)	м	1,74	1060	1844	-

263	Е0109-34-1	Монтаж опорных коструктуций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооруж. массой до 0, 1 т	тн	0,0257	17355,77	446	293
264	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстии и сборосварочных операций	тн	0,0257	130100	3345	-
265	Е0122-11-2	Ук-ка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км	0,0034	51162,26	175	61
266	С130804-873	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11Дв 50,7 мм (63х5, 8)	м	3,42	290	992	-
267	Е0122-34-1	Уст-ка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	шт	12	300,57	3607	2005
268	Праис Лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ63/СТ57	шт	3	2500,8	7502	-
269	Праис Лист	Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д63	шт	6	482,99	2898	-
270	Праис Лист	Отвод полиэтиленовый с удлиненными хвостовиками Д63	шт	3	924,08	2772	-
271	С1541-0068	Диски из паронита марки ПМБ, толщиной 6 мм	1000 шт	0,003	51729,3	155	-
272	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	фут ляр	3	2120,18	6361	-
273	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный марка БНИ-IV-3,БНИ-IV, БНИ-V	тн	0,0008	23500	19	-
274	С11011-457	Пакля пропитанная	кг	0,099	195	19	-
275	Е0111-2-9	Уст-во уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетонная подготовка из бетона кл.В7, 5)	$м^3$	0,015	8942,18	134	10
		Итого прямых затрат:				**2326137**	
		Накладные расходы				1256353	
		Ненормируемые и непредвиден-ные затраты 6%				214949	
		Итого :				**3797439**	
		Врем.зд.и сооружение 1,5%				56962	
		Итого :				**3854301**	
		Доп.затраты при пройзводстве в зимнее время 0,9%				34689	
		Затраты на выслугу лет%				38543	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				15417	
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,08774				8231855	

		Коэф.снижение К=0,950298368				7822718	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				156454	
		Итого :				**7979172**	
		НДС 12%				957501	
		Итого :				**8936673**	

Инженер:
ТОО «Фараб Құрылыс»

директор _____Акжігіт Т.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»

директор----------Сыдыкова Б.

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Инженер: «Фараб құрылыс» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 10 маусымдағы №59 келісім бойынша құны- 41 440 000 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 37 000 000 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **4 400 000 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға қазан айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		59	**10.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары » есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданындағы газ өткізгішінің құрылысы	37 000 000	4400000	18195110	6729262					6729262	807511
Ұстап қалу 5%	1850000	220 000							336463	40376
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	35150000	4180000							6392799	767135

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____ Сейтимбетов
М.О.

Инженер:
«Фараб құрылыс» ЖШС-нің директоры:
_____ Т.Ақжігіт
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района».
Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №59 от 10.06.2013 г.
Найменование объекта: «Стройтельство газопровода микрорайона « Самал» в.г.Сарыагаш ЮКО»

А К Т
выполненных работ
за октябрь месяц

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Найменование	Ед. изм.	К-во	Стойм-ть единицы тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
276	Е0119-4-1	РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Газорегуляторный пункт -19 шт.Схема обвязки ГРПШ -Устройство установки для редуцирования давления газа	шт	19	5655,02	107445	49248
277	Прайс Лист	-Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГБ-6 и счет-чиком G-на одного абонента	шт	19	16771,23	318653	-
278	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	шт	127	5655,02	718188	329184
280	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.25х2,5 мм с пневматическим испытанием	км	0,146	121367,16	17720	15233
281	С130806-58	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп –БСт4кп 32х2,5 мм,(25х2,5 мм)	м	146,58	126	18470	-
282	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.32,50 мм с пневматическим испытанием	км	0,073	121367,16	8860	7617
283	С130806-58	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	73,29	126	9235	-
284	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред. Ру 1 МПа /10 кгс/см^2/, Dy 20 мм	шт	146	340	49640	-
285	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред. Ру 1 МПа /10 кгс/см^2/, Dy 15 мм (продувочный)	шт	146	284	41464	-
286	Е0109-11-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (подставка под ГРПШ из уголка 50х50х5)	тн	3,85	4646,85	17911	7620
287	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т (подставка под ГРПШ из уголка 50х50х5)	тн	3,85	162700	627111	-
288	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	тн	3,85	542,84	2092	1015
289	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона кл.В12,5	м^3	30,66	8663,42	265620	5933

290	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (переход стальной сварной)	т	0,0146	247994,13	3621	1546
291	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок,труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	102,2	118,13	12073	6473
292	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	м	219	78,92	17283	19
293	Ц3924-1 прим	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, проз-вучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	584	79,94	46685	33139
294	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам.75 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	123549,87	247	211
295	С130806-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп –БСт4кп, 76х3 мм	м	2	377	754	-
296	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90^0 с радиусом кривизны R-1, Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	1	277	277	-
297	С130810-109	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру<или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2	311	622	-
298	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	шт	1	497,61	498	459
299	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/$см^2$/, Dy 80 мм	шт	1	10400	10400	-
300	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводов диам.80 мм	фланец	2	118,85	238	252
301	С130809-74	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	комп	2	1980	3960	-
302	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,8	21,8	148	36
303	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	6,8	35,13	239	25
304	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	2	78,92	158	179
305	Ц3924-4 прим	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	5	127,2	636	435
306	Е0122-9-2	Вход стального газопровода Д-76х3 переходом на ПЭ-2шт -Укладка стальных водопроводов труб диам.75 мм с пневматическим испытанием (патрубок Д76х3)	км	0,0038	123549,87	469	402
307	С130806-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм (патрубок Д76х3)	м	3,8	377	1433	
308	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам.75 мм с пневматическим испытанием (футляр Д159х4)	км	0,001	160329,25	160	137

309	С130806-89	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (футляр Д159х4))	м	1	1060	1060	-
310	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	тн	0,0171	17355,77	297	195
311	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (пластина)	тн	0,0171	130100	2230	-
312	Е0122-11-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм	км	0,0022	58791,69	131	115
313	С130804-374	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 60,6 мм (75х6,8)	м	2,24	405	908	-
314	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,переходов, муфт	шт	6	300,57	1803	1002
315	Прайс Лист	-Муфта полиэтиленовая с закладными нагревательным элементом Д75	шт	2	834,5	1669	-
316	Прайс Лист	-Отвод полиэтиленовый с удлиненными хвостиками Д75	шт	2	1212,42	2425	-
317	Прайс Лист	-Переход полиэтилен –сталь ПЭ75/СТ76	шт	2	15172,96	30346	-
318	С1541-0068	-Диски из паронита марки ПМБ, толщиной 6 мм	1000 шт	0,002	51729,3	103	-
319	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм	футляр	2	2120,18	4240	3458
320	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3,БНИ- IV, БНИ -V	тн	0,0006	23500	13	-
321	С11011-457	-Пакля пропитанная	кг	0,066	195	13	-
322	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстлающих слоев бетонных (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	$м^3$	0,1	8942,18	894	70
323	Е0122-9-1	Вход полиэтиленого газопровода в землю с переходом на полиэтиленовый с использованием муфт с ЗН Д57-3шт -Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием (патрубок)	км	0,0057	121367,16	697	599
324	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (патрубок)	м	5,75	279	1603	-
325	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам.150 мм с пневматическим испытанием (футляр)	км	0,0015	160329,25	240	206
326	С130806-89	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (футляр)	м	1,5	1060	1590	-
327	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	тн	0,0257	17355,77	446	293
328	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (пластина)	тн	0,0257	130100	3345	-
329	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтилено-вых труб диам. 65 мм	км	0,0018	51162,26	92	85
330	С130804-373	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм (Д63х,5,8)	м	1,82	290	527	-

331	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90^0 с радиусом кривизны R-1, Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3	227	681	-
332	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,переходов, муфт	шт	6	300,57	1803	1002
333	Праис Лист	-Переход полиэтилен-сталь ПЭ63/СТ57х4	шт	3	2500,8	7502	-
334	Праис Лист	-Муфта полиэтиленовая с закладными нагревательным элементом Д63	шт	3	482,99	1449	-
335	С1541-0068	-Диски из паронита марки ПМБ, толщиной 6 мм	1000 шт	0,003	51729,3	155	-
336	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 200 мм	1 сальник	3	395,32	1186	1512
337	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3,БНИ- IV, БНИ -V.	тн	0,0008	23500	19	-
338	С11011-457	-Пакля пропитанная	кг	0,099	195	19	-
339	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	$м^3$	0,015	8942,18	134	10
340	Е0122-9-2	Узел перехода газопровода через арык 4шт -Укладка стальных водопроводных труб диам.75 мм с пневматическим испытанием	км	0,04	123549,87	4942	4229
341	С130806-69	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм (футляр)	м	40,16	436	17510	-
342	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием	км	0,04	121367,16	4855	4174
343	С130806-66	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (футляр)	м	40,16	321	12891	-
344	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90^0 с радиусом кривизны R-1, Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	8	277	2216	-
345	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90^0 с радиусом кривизны R-1, Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	8	227	1816	-
346	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	7,17	402,75	2887	3262
347	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	6,37	134,1	854	965
348	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,8	9678,14	7743	615
349	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий,многоэтажных зданий,крановых эстакад,высотой до 25 м, массой до 1 тн (опора)	тн	0,1866	4646,85	867	369
350	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	тн	0,1866	542,84	101	49
351	С130806-69	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	22,4	436	9766	-

352	С130806-66	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	22,4	321	7190	-
353	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,8	21,8	366	88
354	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	33,6	35,13	1180	126
40	Е0119-1-1	-Устройство установки для редукционирования давления газа	установка	1	5655,02	5655	2592
41	Праист Лист	-Шкафной газорегуляторный пункт с технологической катушкой под усел учета газа с двумя линиями (основная+резерв-ная) с регулятором давления РДСК -50 БМ	шт	1	324020	324020	
16	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d-32,50 мм	км	0,65	47586,09	-30931	-25976
		Итого прямых затрат :				**2101185**	
		Накладные расходы :				421780	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты затраты 6%				151387	
		Итого:				**2674343**	
		Оборудование				624673	
		Оборудование за август				-96489	
		Итого :				**3202527**	
		Врем.зд.и сооруж. 1,5%				48038	
		Итого :				**3250565**	
		Доп.затраты при производстве в зимняя время 0,9%				29251	
		Затраты на выслугу лет 1%				32501	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				13000	
		Итого :				**3325317**	
		Итого в текущих ценах 2012 г К= 2,08774				6942398	
		Коэф.снижения К=0,950298368				6597315	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				131946	
		Итого :				**6729262**	
		НДС 12%				807511	
		Итого по форме :				**7536773**	

Инженер:
ТОО «Фараб Құрылыс »

директор _____ Акжігіт Т.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»

директор----------Сыдыкова Б.М.