№ 15 КЕЛІСІМ ШАРТ

Сарыағаш қаласы **11 тамыз 2014 ж.**

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы Бірлесу елді мекеніндегі №11 «Көгершін» бөбекжай бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын» атынан Ереже негізінде әрекет ететін меңгеруші К.Укибаева бір тарапынан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші тарапынан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (бұдан әрі - Заң) және 2014 жылғы "11" тамыздағы «ОҚО Сарыағаш ауданы №11 «Көгершін» бөбекжай бақшасы ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу, ЖСҚ сәйкес» № 709682 электрондық конкурстың қорытындылары жайлы хаттамасына сәйкес, осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасастық және мына төмендегі келісімге келдік.

Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - «Сарыағаш ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Тапсырыс беруші» үшін электронды мемлекеттік сатып алуды «ОҚО Сарыағаш ауданы Бірлесу елді мекеніндегі №11 «Көгершін» бөбекжай бақшасы ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу, ЖСҚ сәйкес» жұмысына жариялады және Мердігердің: **35 555 000 (отыз бес миллион бес жүз елу бес мың)** теңге (бұдан әрі - Шарттың бағасы) мөлшерінде осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінімін қабылдады.
   «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2, Ф-3 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы ауылдық округ әкімі аппаратының төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені каржыландырудың жеке жоспарындағы «123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты, 040 «Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру» бағдарламасы, «001, 423 мемлекеттік қәсіпорындардың жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын жөндеу» жергілікті бюджет каражаты есебінен **35 555 000 (отыз бес миллион бес жүз елу бес мың)** теңге төлейді. 168 ерекшелігіне сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ККС сомасын өнім берушіге аудару шығындары
   4 266 600 (төрт миллион екі жүз алпыс алты мың алты жүз) теңге. Келісім шарттың жалпы сомасы **39 821 600 (отыз тоғыз миллион сегіз жүз жиырма бір мың алты жүз)** теңгені құрайды. «Тапсырыс беруші» келісім шарт сомасының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстар өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ, нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді. «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.
   Жұмыстар жұмыс жобасы және сметаға сәйкес «ОҚО Сарыағаш ауданы Бірлесу елді мекеніндегі №11 «Көгершін» бөбекжай бакшасы мемлекеттік коммуналдық казыналық кәсіпорын бөбекжай бакша ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыстары Сарыағаш ауданы, Бірлесу елді мекеніндегі №11 «Көгершін» бөбекжай бақшасы ауылы аумағында орындалады.
   Жұмыс жобасы мен сметалық құжаттарды әзірлеуші - ТОО «Арх-Комплекс» ОҚО, Шымкент қаласы.

Төлем тәртібі мен мерзімі

2. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы толеуге міндетті.
3. Келісім шарт бойынша төлем, «Тапсырыс берушінің» есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты және орындалған жұмыс актілерінің инжинерингілік қызмет көрсетуші «Инженердің» қол қойып, рәсімделген құжаттарына сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы орындалған жұмыстардың актілерін қабылдау-өткізу 2014 жылдың әр айдың 25-ші (жиырма бесіне) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
4. Пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша «Өнім берушіге» түпкілікті төлем ақы «Өнім берушінің» атқарылған жұмыс көлемінің келісімді сомасынан «Тапсырыс беруші» орындалған жұмыс құнының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстарды өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
5. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

6. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;
2) жобалық сметалық құжаттама;
3) жұмыстардың өндірістік кестесі;
4) шарттың орындалуын қамтамасыз ету.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

7. Келісім шарт түзілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күн мерзім ішінде «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» келісім шарттың жалпы құнынан 3 пайыз көлемінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын камтамасыз етуді енгізуге міндетті.

«Өнім беруші» мемлекеттік сатып алу туралы шарттын орындалуын камтамасыз етуді озімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша оз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісті түрде орындалатынына кепілдік ретінде енгізеді.

«Өнім беруші» мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын камтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

а) «Тапсырыс берушінін» банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Казакстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотка енгізілетін кепілдік акшалай жарнаны;

б) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

8. Келісім шартка кол қойған күннен бастап «Өнім беруші» 10 (он) күн мерзім ішінде «Тапсырыс берушіге» жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.
9. «Өнім беруші» аткарылатын жұмыстар үш айдан аскан нысандар бойынша «Тапсырыс берушіге» және Сарыағаш ауданының экономика және каржы бөліміне жұмыстардың өндірістік жоспарын ұсынуға міндетті.
10. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада корсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.
11. Жұмыстың басталу күні болып Келісім шарттың күшіне енген күні есептеледі.
12. «Өнім беруші» осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін «Тапсырыс берушімен» бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес аяқтауға, ал пайдаланымға тапсырылатын нысандар бойынша, нысанды пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсыну мерзімін коса алғанда «Тапсырыс берушімен» бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес аяктауға міндеттеме алады.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

13. «Тапсырыс беруші» жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген колемде және мерзімінде «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.
14. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез-келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айкындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.
15. «Тапсырыс беруші» кез-келген айкындалған акаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.
16. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған кандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген закымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» каңдай-да бір закымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді косымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.
17. «Өнім беруші» акаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уакыты ішінде жоюға міндетті.
18. «Өнім беруші» құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге рұксат құжаттарын алуға міндетті.
19. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.
20. «Өнім беруші» келісім шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ жұмысшылардың өлімін жауапкершілігіне алады.
21. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.
22. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша каржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігі мен сапасына сондай ақ жұмыстарды үйлестіруге және бакылау жасауға жауапты.
23. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды. ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су таскынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен корғауды

камтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша баска жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір закымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден корғауды камтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жогарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша.өтеліуге жатпайды.

24. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдыктардың сапасы жаксы болуына және техникалык ерекшеліктер мен жобалау сметалык құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына. кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс акау деп танылады. «Тапсырыс берушінің» талабы бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдыктардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.
25. «Өнім беруші» Нысанга апарылуға тиіс барлык әкелінген материалдар мен жабдыктардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сакталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өндеу, сақтау және тасымалдау каражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға кандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.
26. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлык қокысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.
27. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдар мен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасынын) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұксатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалкы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындалу үшін қосалкы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалкы мердігерлік тиісті келісім шартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұксатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалкы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға косалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының кошірмесіні нотариалды растаған косымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін корсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға косалқы мердігердің біліктілік талаптарга сәйкестігін растау максатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.
28. Учаскеде Қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.
29. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін аткарып жүрген баска да адамдардың әрекеттері мен жіберген кателіктеріне жауапкершілігін алады.
30. «Өнім беруші» негізгі кызметтерге білікті кызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырган кезде «Өнім беруші» мұндай ауыстыруға «Тапсырыс берушінің» келісімін алуы тиіс. Жаңа кызметкерлердің біліктілігі ауыстырылатын кызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.
31. Егер «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіден» «Өнім берушінің» немесе қосалқы мердігердің кызметкері болып табылатын адамды, себептерін корсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 72 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.
32. «Өнім беруші» жұмыстарды бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес, келісім шарт бойынша мерзімінде орындауға міндетті. «Өнім беруші» нысандағы кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің, жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес болуына жауапты болады.
33. Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының кызметкерлеріне салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз бару және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс - монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді «Өнім беруші» камтамасыз етуді міндеттенеді.
34. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аякталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аякталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» инжинерингілік қызмет көрсетуші «Инженерді» қатыстыра отырып, келісім шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды аяктаудың бағалауы жөнінде комиссия (кабылдау комиссиясы) тағайындайды.
35. Жұмысшы кабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің акырғы қабылдау Актісімен анықталады.
36. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлік

жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысынын аяқталуы туралы актісіне қол қойылған көзден бастап «Өнім беруші» конкурстық өтінімде көрсеткен мерзімі ұзактығымен белгіленеді, қасакана оған баска үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

37. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім берушінің» оз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» немесе «Инженер» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.
38. Егер «Өнім беруші» келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы оз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға кабілетсіз болса, «Тапсырыс беруші» орындалмаган міндеттемелердін себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.
39. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін озінің талабын қайталауга құкылы. Егер «Өнім беруші» келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай эсер ету әдістерін қолдану құкығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жагдайларда «Өнім берушіге» толенуі тиіс болган сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша кызметтер үшін мэжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету күны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрык шыгарылады. Егер «Өнім беруші» төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» аиырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.
40. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бойынша «Тапсырыс берушінің» талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

Анық санкцияларын колдану шарттары

41. Егер «Өнім беруші» келісім шартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен 10 күннен аса кешіктірсе орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне «Тапсырыс берушіге» шарт бағасынан 1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.
42. Жұмыстардың сапасының бұзылғаны үшін жобалық сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды колданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда - «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.
43. Осы тармакта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (кайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» және «Инженердің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.
44. Шарттын кепілді мерзімі ішінде Объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзганы үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» 5 пайыз көлемінде тұраксыздық айыбын төлейді.
45. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемінде тұрақсыздық төлейді.
46. Шартта каралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармакта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.
47. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құкылы.
48. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» күнәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.
49. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бойынша «Тапсырыс берушінің» талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

50. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды калпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылыстар, өрт, әскери кимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді кабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.
51. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

52. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса. Осы келісім шартта өзгерістер мен толықтырулар Қазакстан Республикасының заңнамаларында көзделген жағдайларда тараптардың қосымша келісім түзу аркылы жүзеге асырылады.
53. Нысандардың құрылыстарын алдыңғы уакыттарға каржыландыру үшін, тиісті бюджетте каражаттың болмау жағдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешкандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.
54. Келісім-шартта Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе баска шарттар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.
55. «Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы:
    1) «Өнім берушінің» күнәсінен екі реттен аса жұмыстардың өндірістік кестесін бұзса (он күннен жоғары);
    2) «Өнім берушінің» күнәсінен екі реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;
    3) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұксатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;
    4) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» немесе «Инженер» көрсеткен уакыт кезеңі ішінде жоймаса;
    5) «Өнім беруші соның кайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе кандай да бір себептермен таратылса;
    6) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;
    7) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;
    8) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;
    9) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса;
    10) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында көрсетілген мемлекеттік сатып алуға катысуға байланысты шектеулер анықталса;
    11) Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия әрекетінің кайтарылуы немесе токтатылған жағдайда.
56. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды камтамасыз етеді.
57. Егер, Шарт «Өнім берушінің» Шартты бұзуы себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» «Тапсырыс берушінің» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.
58. Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды қыскарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, «Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау ұсынуы төлейді.
59. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.
60. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзу себебінен шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уакытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық

талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

61. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:
    1) «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге жұмыстарды орындауын тоқтату кезінде;
    2) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.
62. Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.
63. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, тараптар ҚР заңдылықтарының барлығын басшылыққа алады.
64. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми соз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.
65. Осы келісім шарттың қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
66. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және Объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.
67. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.
68. Осы шарт тараптар қол қойып, мөрмен бекіткен күннен бастап жасалған болып саналады және «Тапсырыс беруші» оны қазынашылық аумактық басқармасында тіркегеннен кейін күшіне енеді.
69. Келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш ауданы, Қазақстан елді мекеніндегі №11 «Көгершін» бөбекжай бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын.

Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

«Тапсырыс беруші»	**«Өнім беруші»**
«Сарыағаш ауданы	Қазақстан Республикасы
Бірлесу елді мекені	Оңтүстік Қазақстан облысы
№11 «Көгершін» бөбекжай	Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі, 12
бақшасы МКҚК»	Телефон: 8 (72537) 5-86-39
АО «Kaspi Bank» Шымкент қ.	РНН 581200210615
СТН 581200215208	БИН 020540005428
ИИК KZ 85722S000000508999	e-mail: sbm.sbm@inbox.ru
БИК CASPKZKA	ИИК KZ 488560000000006564089
БИН 060640007009	АО «Банк Центр Кредит»
	БИК KCJBKZKX
	Кбе 17

К. Укибаева **Б.Сыдыкова**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қараша № 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Нысан

Мемелекеттік қабылдау комиссиясының күрделі жөндеу жұмыстарының қабылдау туралы актісі

Сарыағаш қаласы «25» 12 2014 жыл

ОҚО Сарыағаш ауданы Бірлесу ауылдық округі Қазақстан ауылы А.Құнанбаев көшесі №25 орналаскан №11 «Көгершін» бөбекжай бақшасы мемекеттік қазыналық кәсіпорны ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстарын қабылдау жөніндегі мемелкеттік қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау космиссиясының құрамы:

Таскулов Смайл Абубакирұлы - аудан әкімінің орынбасары, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы;
(аты, тегі, лауазымы)

Серікбаев Ерболат Туғанбайұлы - Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары, мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары ;
(аты, тегі, лауазымы)

Тленов Полатбек - Бірлесу ауылдық округі әкімі;
(аты, тегі, лауазымы)

Укибаева Куляш Сакбековна - «№11 «Когершін» бөбекжай- бақшасы» мемлекеттік коммуналдық казыналық кәсіпорнының меңгерушісі; (аты, тегі, лауазымы)

Сыдыкова Бекзада - «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Тапатов Төлеген - «Атамекен-Инженеринг» ЖШС-нің техникалық бақылаушысы;
(аты, тегі, лауазымы)

Кушенов Төлеген - «Арх-Комплекс» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Пазилов Омирали Танирбергенович - аудандық құрылыс бөлімінің басшысының міндетін уақытша атқарушы; (аты, тегі, лауазымы)

Байымбетов Женіс Жайлауұлы - аудандық сәулет және құрылысы бөлімі басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)

Ысқақов Аскар Бекболатұлы - ҚРҰҰМ ТҚҚК ОҚО ТҚКД-нің Сарыағаш аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)

Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы - Сарыағаш аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі;
(аты, тегі, лауазымы)

Келімбетов Аязбай Келімбетұлы - Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының мемлекеттік еңбек инспекторы
(аты, тегі, лауазымы)

5. Пайдалануға теруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады:

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын Қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде Қосу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бұрын Қабылданғандар ескере отырып)	Оның ішінде Қосу кешені немесе кезектілігі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) шектелуі.

Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректемелермен сипатталады: _____

_____

(жоспарлау,қабаттылығы,негізгі материалдар мен құрастырулар, инженерлік жабдықтар бойынша, қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген , жеке сынағаннан және кешенде байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған: _____

_____

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі барлығы жоба бойынша орнатылады.

Іс шаралар сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.

8. Энергиямен жабдықтардың және байланстың тыстағы сырткы коммуникациялары объектіні қалыпты қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалықтізбесі актінің қосымшасында берілген.

9. Көгалдандыру, ғимараттарға,жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында кірме жол, жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін өрлеу элементтері орындалуы тиіс.

10. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: техникалық жұмыстары

_____

Сәулет-құрылыстың шешімнің озықтығына баға береді.

11. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы: 35 555 000 теңге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі _____

Қабылдауға ұсынылған ОҚО, Сарыағаш ауданы Сарыағаш ауданы Бірлесу ауылдық округі А.Құнанбаев көшесі №25 орналасқан №11 «Көгершін» бөбекжай бақшасы мемекеттік ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары .

Пайдалануға қабылданған:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы:

Таскулов Смайл Абубакирович

Серікбаев Ерболат Тұяқбайұлы

Комиссия мүшелері:

Тленов Полатбек

Укибаева Куляш Сабыровна

Сыдыкова Бекзада Мырзабековна

Танатов Төлеген

Кушенов Тулеген

Пазилов Омирали Танирбергенович

Байымбетов Женіс Жайлауұлы

Ыскаков Аскар Бекболатұлы

Байдосов Галымжан Ахметдинұлы

Келімбетов Аязбай Келімбетұлы

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г.№73

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

Инженер : ТОО «Атамекен инженеринг»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентября 2014 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	СМР в базовых ценах 2001	в отчетный месяц	на монтаж		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на нриобретен ие материалов	другие дополни тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района,	9 716 711	8 675 635	3 393 756	9 716 711						1 041 076	9 716 711
	Всего к оплате:	**9 716 711**	**8 675 635**	**3 393 756**	**9 716 711**						**1 041 076**	**9 716 711**

Заказчик :
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11
"Когершин" Сарыагашского районного акимата
_____ К. Укибаева

Инженер
Директор ТОО «Атамекен инженеринг»
_____ Танатов Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

Инженер : ТОО «Атамекен инженеринг»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО
Договора: № 15 от 11 августа 2014 г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентября 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда чел.-ч рабочих-строит рабочих, обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда чел.-ч рабочих-строит рабочих, обслуживающих машин: все
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА								
1	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	39,77	158,38	23,78	6299	946	5710	0,91	
				134,6	8,98	5353	357	100	0,04	
		м2								
2	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок ФРАМУГА	0,765	270,9	23,78	207	18	196	1,65	
				247,12	8,98	189	7	100	0,04	
		м2								
3	E0146-41-1	-Разборка мозаичного покрытия пола толщиной 20мм	0,9324	2399,04	1107,54	2237	1033	1594	7,7	
				1291,5	418,5	1204	390	100	2,04	
		м3								
4	E0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм	3,7296	2399,04	1107,54	8947	4131	6378	7,7	
				1291,5	418,5	4817	1561	100	2,04	
		м3								
5	E0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	89,91	20,76	0,19	1867	17	2049	0,14	
				20,57	0,02	1849	2	110,7	-	
		1м								
6	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	39,03	116,63	10,56	4552	412	4655	0,7	
				106,07	1,67	4140	65	110,7	0,01	
		1м2								
7	E0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм	3,1224	2399,04	1107,54	7491	3458	5339	7,7	
				1291,5	418,5	4033	1307	100	2,04	
		м3								
8	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	161,18	51,33	4,89	8273	788	8434	0,34	
				46,44	0,83	7485	134	110,7	0,01	
		1м2								
9	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	161,18	11,07	0,04	1784	6	1972	0,08	
				11,03	0,02	1778	3	110,7	-	
		1м2								
10	E0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	161,18	20,6	0,12	3320	19	3663	0,14	
				20,48	0,05	3301	8	110,7	-	
		1м2								
11	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	172,46	5,64	0,19	973	33	1044	0,04	
				5,45	0,02	940	3	110,7	-	
		1м								
12	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	717,8	32,87	-	23594	-	23594	0,23	
				32,87	-	23594	-	100	-	
		м2								
13	E0162-36-1	-Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	128,57	25,7	-	3304	-	3123	0,18	
				25,7	-	3304	-	94,5	-	
		м2								

14	E0162-36-4	-Очистка вручную карниза от набелов с земли и лесов	18	37,04	-	667	-	630	0,26
				37,04	-	667	-	94,5	-
		м2							
15	E0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	246,83	6,08	-	1501	-	1351	0,05
				6,08	-	1501	-	90	-
		м2							
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА (АС-19)							
16	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	29,465	158,38	23,78	4667	701	4231	0,91
				134,6	8,98	3966	265	100	0,04
		м2							
17	E0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок толщиной 120мм	0,22	2719,44	399,69	598	88	557	15,88
				2319,75	63	510	14	106,2	0,54
		м3							
18	E0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	37,86	20,76	0,19	786	7	863	0,14
				20,57	0,02	779	1	110,7	-
		1м							
19	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	36,04	116,63	10,56	4203	381	4298	0,7
				106,07	1,67	3823	60	110,7	0,01
		1м2							
20	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	204,97	51,33	4,89	10521	1002	10726	0,34
				46,44	0,83	9519	170	110,7	0,01
		1м2							
21	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	204,97	11,07	0,04	2269	8	2507	0,08
				11,03	0,02	2261	4	110,7	-
		1м2							
22	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	219,24	5,64	0,19	1237	42	1328	0,04
				5,45	0,02	1195	4	110,7	-
		1м							
23	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	526,58	32,87	-	17309	-	17309	0,23
				32,87	-	17309	-	100	-
		м2							
24	E0162-36-1	-Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	241,01	25,7	-	6194	-	5853	0,18
				25,7	-	6194	-	94,5	-
		м2							
25	E0162-36-4	-Очистка вручную карниза от набелов с земли и лесов	18	37,04	-	667	-	630	0,26
				37,04	-	667	-	94,5	-
		м2							
26	E0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	241,01	6,08	-	1465	-	1319	0,05
				6,08	-	1465	-	90	-
		м2							
		Демонтажные работы кровли (АС-26)							
27	E0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов(100%)	381,85	48,37	4,36	18470	1665	18276	0,29
				44,01	0,68	16805	260	107,1	0,01
		м2							
28	E0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами/(100%)	381,85	24,15	2,64	9222	1008	8981	0,15
				21,51	0,45	8214	172	107,1	-
		м2							
29	E0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	381,85	36,77	1,67	14041	638	14473	0,23
				35,1	0,29	13403	111	107,1	-
		м2							
30	E0158-3-2	-Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	2	499,86	44,86	1000	90	990	3,09
				455	7,09	910	14	107,1	0,06
		окно							
		Сопутствующие работы							
31	C01031-A26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	34,45053	27,1	-	934	-	654	0,4
				18,97	-	654	-	100	-
		т							
32	C010333-A1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34,45053	17,73	-	611	-	122	0,07
				3,55	-	122	-	100	-

		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**169208**	**16490**			
	Накладные расходы -	**Тенге**			**162848**	**-**	**-**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**19923**	**-**	**-**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**351980**	**-**	**-**		
	РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
	КРОВЛЯ (АС-27)								
33	E0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой=ПО ПЕРИМЕТРУ	71,4	105,07	1,24	7502	88	1056	0,08	
			13,33	0,47	952	34	107,1	-	
		м2							
34	E0112-13-3 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150мм	281	201,26	5,9	56553	1658	25201	0,46	
			81,51	2,23	22905	625	107,1	0,01	
		м2							
35	C11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	43,4145	12903	-	560177	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
		м3							
36	E0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.25мм из цем.р-ра М-100 (АС-28)	281	217,66	19,93	61163	5599	14234	0,28	
			39,85	7,45	11197	2093	107,1	0,04	
		м2							
37	E0112-17-2 К=10 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	281	65,95	1,75	18532	492	569	0,01	
			1,27	0,63	355	176	107,1	-	
		м2							
38	E0106-11-10 -Армирование цементной стяжки	0,311348	5604,41	409,16	1745	127	685	13,34	
		1т	2173,5	154,69	677	48	94,5	0,75	
39	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,311348	64100	-	19957	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
		т							
40	E0110-14-1 -Установка стропил	1,59	21898,02	417,85	34818	664	6980	25,42	
		м3	3907,13	157,5	6212	250	108	0,78	
41	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,59	599,34	35,14	953	56	267	0,9	
			142,31	13,23	226	21	108	0,07	
		м3							
42	E0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,534	23143,99	395,71	12359	211	2399	25,88	
			4010,63	149,06	2142	80	108	0,73	
		м3							
43	E0110-51-2 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,534	1911,46	17,71	1021	9	205	2,16	
			349,31	6,75	187	4	108	0,03	
		м3							
44	E0110-49-1 -Укладка конькового бруса	0,117	19668,85	388,98	2301	46	355	15,18	
		м3	2665,13	146,25	312	17	108	0,71	
45	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,117	599,34	35,14	70	4	20	0,9	
			142,31	13,23	17	2	108	0,07	
		м3							
46	E0110-49-2 -Укладка по фермам прогонов из брусьев сеч.100х100мм	0,9	21063,25	387,02	18957	348	2884	15,87	
			2820,38	146,25	2538	132	108	0,71	
		м3							
47	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,9	599,34	35,14	539	32	151	0,9	
			142,31	13,23	128	12	108	0,07	

			м3						
48	Е0110-14-1	-Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты,раскосы,лежень,затяжки,диагональная нога	5,367	21898,02 3907,13	417,85 157,5	117527 20970	2243 845	23560 108	25,42 0,78
			м3						
49	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,367	599,34 142,31	35,14 13,23	3217 764	189 71	902 108	0,9 0,07
			м3						
50	Е0114-34-1 прим.	-Покрытие гидроизоляционной прокладкой ТАК	390	37,19 21,34	0,09 0,02	14502 8324	34 10	7951 95,4	0,14 -
			м2						
51	С11011-169 прим.	-Стоимость прокладки Т.А.К.	487,5	126 -	- -	61425 -	- -	- -	- -
			м2						
52	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	390	1062,98 313,89	10,25 3,85	414563 122418	3998 1502	132718 107,1	1,97 0,02
			м2						
53	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	3,68	7940 -	- -	29219 -	- -	- -	- -
			м3						
54	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	390	21,41 5,38	1,14 0,42	8350 2099	444 166	2446 108	0,03 -
			м2						
55	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм(КОНЬКОВОЙ ЛИСТ)	188,4	62 -	- -	11681 -	- -	- -	- -
			кг						
56	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	50	263,04 246,85	9,43 3,57	13152 12342	471 179	13523 108	1,64 0,02
			м2						
57	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм,29 мм II сорта	1,45	12700 -	- -	18415 -	- -	- -	- -
			м3						
58	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сортаКОБЫЛКА	0,702	12200 -	- -	8564 -	- -	- -	- -
			м3						
59	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	50	179,35 101,95	2,01 0,76	8967 5097	101 38	4853 94,5	0,61 -
			м2						
60	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	34	7,64 6,23	1,13 0,43	260 212	38 14	244 108	0,04 -
			м						
61	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,4896	7940 -	- -	3887 -	- -	- -	- -
			м3						
62	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,068	8200 -	- -	558 -	- -	- -	- -
			м3						
63	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5576	599,34 142,31	35,14 13,23	334 79	20 7	94 108	0,9 0,07
			м3						
64	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей	28	156,33	0,2	4377	6	1929	0,4

				71,44	0,03	2000	1	96,39	-
		м							
65	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,048312	67180	-	3246	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-
		т							
66	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	74	249,45	1,53	18459	113	4064	0,32
		м		50,72	0,56	3753	42	107,1	-
67	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,08125	67180	-	5458	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-
		т							
		Слуховые окна-2 шт							
68	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	1320,84	102,01	2642	204	2477	6,99
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19
69	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила	0,09	9700	-	873	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м3							
70	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска	0,0094	10200	-	96	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м3							
71	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил	0,226	10600	-	2396	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м3							
72	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка	0,024	9700	-	233	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м3							
73	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок	0,102	10200	-	1040	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м3							
74	С11021-30	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта, бобышка	0,072	14400	-	1037	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м3							
75	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5234	599,34	35,14	314	18	88	0,9
				142,31	13,23	74	7	108	0,07
		м3							
76	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7	1032,08	10,25	7225	72	2066	1,7
	Изм. и доп. вып. 12			271,69	3,85	1902	27	107,1	0,02
		м2							
77	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	6	568,05	1,55	3408	9	1136	1,12
				176,21	0,59	1057	4	107,1	-
		м2							
78	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,08	3960	-	4277	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м2							
79	С12061-18	-Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	0,98	4872	-	4775	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м2							
80	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	2	360	-	720	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-
		комплект							
81	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным	0,98	387,65	2,06	380	2	36	0,25

	переплетом		38,3	0,79	38	1	94,5	-
		м2						
	Лестница к слуховому окну							
82	Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,028	6799,99	395,71	190	11	126	25,88
			4010,63	149,06	112	4	108	0,73
		м3						
83	С11021-14 -Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,028	10900	-	305	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		м3						
84	Е0110-51-2 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,028	1911,46	17,71	54	-	11	2,16
			349,31	6,75	10	-	108	0,03
		м3						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1572772**	**17307**		
	Накладные расходы -	**Тенге**			**253227**	**-**	**-**	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**109560**	**-**	**-**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1935559**	**-**	**-**	
	РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА (АС-22)							
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ГО ЭТАЖА (АС-22)							
	ПОТОЛОК							
148	Е0115-37-9 -Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	144,81	891,34	3,58	129075	518	44546	1,87
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-205		324,35	1,17	46969	170	94,5	0,01
		м2						
149	Е0115-79-10-Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	240,01	324,07	2,99	77780	717	39330	0,8
			172,28	1,12	41349	270	94,5	0,01
		м2						
150	Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	95,2	304,08	2,91	28948	277	8503	0,56
			93,41	1,1	8893	105	94,5	0,01
		м2						
151	Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	144,81	260,86	2,91	37775	422	7020	0,3
			50,2	1,1	7269	159	94,5	0,01
		м2						
152	Е0115-169-6-Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	240,01	-30,6	-0,06	-7343	-15	-6931	-0,17
			-30,53	-0,03	-7328	-6	94,5	-
		м2						
	СТЕНЫ							
153	Е0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	526,58	331,19	5,08	174398	2676	78248	0,85
			156,03	1,21	82163	638	94,5	0,06
		м2						
154	Е0115-79-6 -Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	526,58	259,84	2,83	136827	1488	58167	0,56
			115,82	1,08	60987	566	94,5	0,01

	м2							
155	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	407,33	285,16	2,63	116154	1069	29167	0,45
			74,78	0,99	30462	402	94,5	-
	м2							
156	Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	119,25	153,69	2,35	18328	280	10249	0,54
			90,05	0,9	10738	107	94,5	-
	м2							
157	Е0115-169-5-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	526,58	-22,11	-0,06	-11642	-33	-10983	-0,13
			-22,05	-0,03	-11609	-13	94,5	-
	м2							
158	Е0115-65-1 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	28,26	667,13	7,91	18853	224	9685	2,06
			359,66	2,99	10164	84	94,5	0,01
	м2							
159	Е0115-79-6 -Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	28,26	259,84	2,83	7343	80	3122	0,56
			115,82	1,08	3273	30	94,5	0,01
	м2							
160	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	28,26	285,16	2,63	8059	74	2024	0,45
			74,78	0,99	2113	28	94,5	-
	м2							
161	Е0115-169-5-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	28,26	-22,11	-0,06	-625	-2	-589	-0,13
			-22,05	-0,03	-623	-1	94,5	-
	м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		**753540**
Накладные расходы -	**Тенге**		**290061**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**62616**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		**1106217**

Итого:	тенге	**3 393 756**
Затраты на временные здания и сооружения 2,72%	тенге	92 310
Итого:	тенге	**3 486 066**
Дополнительная затраты при производтве работ в зимнее время (0,7%)	тенге	24 402
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	34 861
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	13 944
Итого:	тенге	**3 559 274**
Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,38968)	тенге	**8 505 524**
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	170 110
Итого:	тенге	**8 675 635**
НДС (12%)	тенге	1 041 076
Итого по форме:	тенге	**9 716 711**

Заказчик :
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

_____ К. Укибаева

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :
Директор ТОО «Атамекен инженеринг»

_____ Танатов Т.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г.№73

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

Инженер : ТОО «Атамекен инженеринг»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октября 2014 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	СМР в базовых ценах 2001	в отчетный месяц	на монтаж		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО	21 207 041	18 934 858	7 406 984	21 207 041						2 272 183	21 207 041
	Всего к оплате:	**21 207 041**	**18 934 858**	**7 406 984**	**21 207 041**						**2 272 183**	**21 207 041**

Заказчик :

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин"
Сарыагашского районного акимата

_____ К. Укибаева

Инженер:

Директор ТОО «Атамекен инженеринг»

_____ Танатов Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : Государственное коммуиальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

Инженер : ТОО «Атамекен инженеринг»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО

Договора: № 15 от 11 августа 2014 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октября 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА (АС-14)								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ 1-ГО ЭТАЖА								
89	С12063-17	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-8**	3,28	5610,00	--	18401	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	С12063-17	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П;**	5,535	5610,00	--	31051	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	С12063-17	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-13П**	2,665	5610,00	--	14951	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	5	1960,00	--	9800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-788	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
96	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	1,59	4250,00	--	6758	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	23,4	4010,00	--	93834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,63	3540,00	--	9310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380,00	--	19320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
118	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	717,8	331,19	5,08	237729	3648	106662	0,85	611
		м2		156,03	1,21	112000	870	94,5	0,06	46
119	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	717,8	259,84	2,82	186514	2028	79290	0,56	402
		м2		115,82	1,08	83133	772	94,5	0,01	4
120	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	529,42	285,16	2,63	150969	1390	37909	0,45	237
		м2		74,78	0,99	39592	523	94,5	--	3
121	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	188,38	153,69	2,35	28953	443	16190	0,54	101
		м2		90,05	0,90	16963	170	94,5	--	1
122	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	717,8	-22,11	-0,06	-15869	-45	-14971	-0,13	-90
		м2		-22,05	-0,03	-15824	-18	94,5	--	--
123	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	38,24	667,13	7,91	25511	303	13105	2,06	79
		м2		359,66	2,99	13753	114	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	38,24	259,84	2,82	9936	108	4224	0,56	21
		м2		115,82	1,08	4429	41	94,5	0,01	--
125	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	38,24	285,16	2,63	10904	100	2738	0,45	17
		м2		74,78	0,99	2860	38	94,5	--	--
126	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	38,24	-22,11	-0,06	-845	-2	-798	-0,13	-5
		м2		-22,05	-0,03	-843	-1	94,5	--	--
127	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград, лестницы	38	150,43	0,04	5716	2	4270	0,74	28
		м2		118,89	0,02	4518	1	94,5	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА Р-1(2шт) (АС-17)								
128	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0657	11244,84	1453,68	739	96	457	53,59	4
		т		8461,13	135,00	556	9	81	0,66	--
129	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0657	180100,00	--	11833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,9053	41,98	0,05	80	--	15	0,05	--
		м2		9,57	--	18	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			860075				
		Накладные расходы -	Тенге			249091				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1175716				
		РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА (АС-22)								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ 2-ГО ЭТАЖА								
131	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,33	446,86	128,16	2382	683	1261	1,03	6
		м2		174,40	44,59	930	238	108	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	237,44	111,76	0,58	26537	137	3699	0,09	21
		м		13,85	0,22	3288	53	110,7	--	--
144	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	221,94	180,18	2,35	39989	522	19074	0,54	119
		м2		90,05	0,90	19985	200	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			716628				
		Накладные расходы -	Тенге			73048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			837057				
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-7)								
162	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 80 мм	553	138,92	1,27	76825	703	22875	0,27	150
		м2		43,57	0,20	24096	111	94,5	--	--
163	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,05 к объему	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теилоизоляционные новышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	46,452	12903,00	--	599370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С11011-507 к=1,1 к объему	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,1-0,15 мм	0,6083	30400,00	--	18492	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе ФАСАД	490	3033,78	4,99	1486551	2444	249467	3,11	1521
		м2		537,22	1,52	263239	747	94,5	0,01	3
166	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе ЦОКОЛЬ	63	3213,98	4,99	202481	314	32074	3,11	196
		м2		537,22	1,52	33845	96	94,5	0,01	--
167	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических трубчатых лесов	497,86	60,17	--	29956	--	26961	0,38	188
		м2		60,17	--	29956	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы бетонного карниза (АС-7)								
168	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ цементно-известковым раствором потолка**	36	136,86	1,78	4927	64	2814	0,52	19
		м2		82,03	0,68	2953	24	94,5	--	--
169	Е0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	36	75,78	2,06	2728	74	427	0,07	3
		м2		11,78	0,79	424	28	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2421330				
		Накладные расходы -	Тенге			334618				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2921305				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2								
		Отопление								
1	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	2,8	266,48	3,96	746	11	192	0,30	1
		м		52,20	1,49	146	4	128	0,01	--
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	38	264,48	3,96	10050	150	2611	0,30	11
		м		52,20	1,49	1984	57	128	0,01	--
3	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	56	343,48	3,96	19235	222	3848	0,30	17
		м		52,20	1,49	2923	83	128	0,01	--
4	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	135	422,48	3,96	57035	535	9278	0,30	40
		м		52,20	1,49	7047	201	128	0,01	1
5	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	3	472,48	3,96	1417	12	206	0,30	1
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--
6	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм**	46	606,31	7,95	27890	366	4030	0,37	17
		м		65,48	2,97	3012	137	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	71	4331,44	35,77	307532	2540	11369	0,70	50
		1кВт		111,70	13,40	7931	951	128	0,07	5
8	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	367,00	--	1101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	7	437,00	--	3059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489,00	--	489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	641,00	--	2564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	919,00	--	1838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
14	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1530,00	--	3060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	51	62,81	--	3203	--	1513	0,12	6
		комплект		23,18	--	1182	--	128	--	--
17	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	51	377,00	--	19227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,80	0,05	87	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	23	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(ИЗОЛ В 2 СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ)	4	221,89	5,38	888	22	680	0,94	4
		м2		186,75	2,25	747	9	90	0,01	--
20	E0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	4	76,46	1,57	306	6	267	0,40	2
		м2		74,25	--	297	--	90	--	--
21	C11011-169	Изол	9,12	126,00	--	1149	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	C11011-402	Мастика "Изол"	40	79,00	--	3160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	6	102,84	8,47	617	51	350	0,33	2
		м		55,13	3,15	331	19	100	0,02	--
24	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,3	17600,00	--	5280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	114,31	6,39	686	38	194	0,19	1
		м		29,93	2,48	180	15	100	0,01	--
26	C11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00183	185900,00	--	340	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
27	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	114,62	40,72	0,04	4667	5	858	0,04	5
		м2		8,32	--	954	--	90	--	--
28	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	280,8	10,99	--	3086	--	3842	0,05	14
		м		10,69	--	3002	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			480800				
		Накладные расходы -	Тенге			39953				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31246				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			551999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3								
2	ПРАЙС-ЛИСТ	КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ Z-200	2	386150,44	--	772301	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ	НАСОС СЕТЕВОЙ WILO IL 50/160-0,75/4	2	65786,43	--	131573	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0112-867-2 ПРИМ	Конденсационные горшки стальные и чугунные, диаметр условного прохода 50 мм	1	702,90	105,00	703	105	557	3,00	3
		шт		592,00	27,00	592	27	90	0,16	--
7	ИРАЙС-ЛИСТ	ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ СТРОЙСТВО ПМУ-1	1	2555,06	--	2555	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ЕМКОСТЬЮ 200л	1	17730,27	--	17730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ	НАСОС СЕТЕВОЙ WILO STAR-RS 25/2	1	6117,49	--	6117	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	10400,00	--	62400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	5190,00	--	41520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	28	412,00	--	11536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	408,00	--	3264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	3700,00	--	22200	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	412,00	--	4944	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
27	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20-25 мм	2	1570,00	--	3140	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
28	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	169,00	--	676	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 17С28НЖ ДИАМ.50мм	2	15840,65	--	31681	--	--	--	--
		ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1114078				
		Накладные расходы -	Тенге			557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66878				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1181513				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4								
		ВРУ1								
2	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-24	1	1465,27	--	1465	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт	340,00	4,50	340	4	95	0,03	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-100/3/80А	1	783,92	--	784	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
8	ИРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16/30мА	1	576,95	--	577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/32А	4	212,46	--	850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/16А	1	212,46	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-24	1	1465,27	--	1465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/40А	1	395,62	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16/30мА	2	576,95	--	1154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/32А	4	212,46	--	850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/16А	2	212,46	--	425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП 50Б-3МТ/25А	5	1033,01	--	5165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП 50Б-3МТ/10А	4	1033,01	--	4132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	34,70	--	139	--	127	0,19	1
		шт		29,48	--	118	--	108	--	--
22	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС 16-201	3	68,00	--	204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС 16-126Б-БИ	1	68,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,004	16300,00	--	65	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	105	72,13	6,92	7574	727	5722	0,29	30
		м		46,13	4,33	4844	454	108	0,02	2
26	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм	190	72,13	6,92	13705	1315	10354	0,29	54
		м		46,13	4,33	8765	822	108	0,02	4
27	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.32мм	15	79,85	7,44	1198	112	919	0,33	5
		м		52,20	4,53	783	68	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.50мм	15	80,57	8,47	1209	127	918	0,32	5
		м		51,75	4,94	776	74	108	0,02	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированные из ПВХ диам.20мм	105	10,02	--	1052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированные из ПВХ диам.25мм	190	14,86	--	2823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированные из ПВХ диам.32мм	15	22,81	--	342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированные из ПВХ диам.50мм	15	43,54	--	653	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	30	23,41	3,47	702	104	644	0,11	3
		м		17,98	1,89	539	57	108	0,01	--
34	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммариым сечением до 35 мм2	295	21,79	2,88	6428	850	6193	0,11	32
		м		17,80	1,64	5251	483	108	0,01	2
35	С151601-1277Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	882855,00	--	13243	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	389159,00	--	5837	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,19	158694,00	--	30152	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	102190,00	--	1533	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-1271Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	66166,00	--	3970	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,03	59626,00	--	1789	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕШЕНИЕ								
		ЩО 1								
44	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
45	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-24	1	1465,27	--	1465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
47	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	1	395,62	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	3	71,43	--	214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16/30мА	4	576,95	--	2308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
51	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-18	1	879,16	--	879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
53	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	1	395,62	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	3	71,43	--	214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16/30мА	4	576,95	--	2308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩАО 1								
56	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
57	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-9	1	556,80	--	557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
59	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А	1	212,46	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	4	71,43	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С151702-27 прим.	Светильники тип ALS.OPL-2X36 SPORT	8	2480,00	--	19840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151702-27 прим.	Светильники тип ARS/S-2X36	11	2480,00	--	27280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151702-27 прим.	Светильники тип ARS/R-2X36	3	2480,00	--	7440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151702-23 прим.	Светильники тип PRS/S-2X18	2	1440,00	--	2880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С151702-22 прим.	Светильники тип PRS/S-4X36	20	4470,00	--	89400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151702-24 прим.	Светильники тип PRS/S-4X18	3	2940,00	--	8820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151702-58 прим.	Светильники тип BAT-1X36	4	1310,00	--	5240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151702-31 прим.	Светильники тип BAT-1X18	4	972,00	--	3888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	8	457,00	--	3656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	21	871,00	--	18291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	128	101,00	--	12928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20,ЛБ18,DULUX S 18W	27	82,00	--	2214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30,DULUX S 24W	8	81,00	--	648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-11-20-0-01-10/220РС 16-201	34	68,00	--	2312	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 С16-184	28	156,00	--	4368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	9	215,00	--	1935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,039	18000,00	--	702	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,064	16300,00	--	1043	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	750	72,13	6,92	54099	5191	40870	0,29	215
		м		46,13	4,33	34598	3245	108	0,02	14
90	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированные из ПВХ диам.20мм	750	10,02	--	7516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одиожильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	750	11,04	1,09	8283	821	8010	0,06	44
		м		9,23	0,66	6923	494	108	--	2
92	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	150	94,79	10,91	14218	1636	13804	0,48	72
		м кабеля		78,30	6,91	11745	1036	108	0,03	5
93	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,5	52100,00	--	26050	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С151601-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	0,4	60500,00	--	24200	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**598598**				
		Накладные расходы -	Тенге			**99210**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41868**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**739676**				

Итого:	тенге	**7 407 266**
Затраты на временные здания и сооружения 2,72%	тенге	201 470
Итого:	тенге	**7 608 454**
Дополнительная затраты при производтве работ в зимнее время (0,7%)	тенге	53 259
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	76 085
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	30 434
Итого:	тенге	**7 768 231**
Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,38968)	тенге	**18 563 587**
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	371 272
Итого:	тенге	**18 934 858**
НДС (12%)	тенге	2 272 183
Итого по форме:	тенге	**21 207 041**

Заказчик :
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

_____ К. Укибаева

Инженер :
Директор ТОО «Атамекен инженеринг»
_____ Танатов Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г.№73

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

Инженер : ТОО «Атамекен инженеринг»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполнеиных работ и затрат за ноября 2014 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	СМР в базовых ценах 2001	в отчетный месяц	на монтаж		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО	38 637 350	6 887 141	2 707 011	7 713 598						793 524	7 713 598
	Всего к оплате:	**38 637 350**	**6 887 141**	**2 707 011**	**7 713 598**						**793 524**	**7 713 598**

Заказчик :

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин"
Сарыагашского районного акимата

_____ К. Укибаева

Инженер :

Директор ТОО «Атамекен инженеринг»

_____ Танатов Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

Инженер : ТОО «Атамекен инженеринг»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО

Договора: № 15 от 11 августа 2014 г.

АКТ
приемки выполненных работ за ноября 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА (АС-14)								
		ФРАМУГА								
85	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих	0,45	537,52	23,97	242	11	133	1,59	1
		м2		265,62	7,73	120	3	108	0,04	--
86	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,45	4472,00	--	2012	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ 1-ГО ЭТАЖА								
87	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	11,48	446,86	128,16	5130	1471	2715	1,03	12
		м2		174,40	44,59	2002	512	108	0,17	2
88	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	11,48	112,90	0,11	1296	1	806	0,41	5
		м2		64,95	0,06	746	1	108	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
94	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	24,02	446,86	128,16	10734	3078	5681	1,03	25
		м2		174,40	44,59	4189	1071	108	0,17	4
95	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	671,57	39,81	2418	143	912	1,32	5
		м2		219,42	15,05	790	54	108	0,07	--

		ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА									
		Дет.109 Покрытие-дощатое									
101	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	219,08	481,83	7,98	105559	1747	20116	0,51	113
		м2		79,96	2,99	17518	655	110,7	0,01	3
102	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	219,08	1922,08	13,79	421089	3021	27801	0,69	151
		м2		109,46	5,18	23980	1134	110,7	0,03	6
103	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	244,13	111,76	0,58	27284	140	3803	0,09	21
		м		13,85	0,22	3380	55	110,7	--	--
104	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	219,08	180,18	2,35	39474	515	18828	0,54	118
		м2		90,05	0,90	19727	197	94,5	--	1
		По типу Дет.376 Покрытие-керамогранит								
105	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	2,1944	10125,83	--	22220	--	1584	4,21	9
		м3		652,05	--	1431	--	110,7	--	--
106	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из	27,43	1296,26	14,65	35556	402	6162	1,22	33
		м2		197,43	5,49	5416	151	110,7	0,03	1
107	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	28,8	33,12	0,28	954	8	682	0,12	3
		м		21,28	0,11	613	3	110,7	--	--
108	Е0115-165-8	Масляная окраска цементных плинтусов	2,743	185,31	2,35	508	6	236	0,54	1
		м2		90,05	0,90	247	2	94,5	--	--
		ТИП-740 Покрытие-бетон								
109	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11,24	421,89	18,45	4742	207	836	0,42	5
		м2		60,29	6,93	678	78	110,7	0,03	--
110	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения	204,97	-99,40	-1,68	-20374	-343	-1024	-0,02	-5
		м2		-3,89	-0,62	-797	-128	110,7	--	-1
		Покрытие-керамогранит (лестница)								
111	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	32,86	1296,26	14,65	42595	481	7381	1,22	40
		м2		197,43	5,49	6488	180	110,7	0,03	1
112	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	10,02	1406,74	2,63	14095	26	3635	2,30	23
		м2		382,95	0,99	3837	10	94,5	--	--

		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА (АС-13)								
		ПОТОЛОК								
113	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002,	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	118,26	891,34	3,58	105410	423	36379	1,87	222
		м2		324,35	1,17	38357	139	94,5	0,01	1
114	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	246,83	324,07	2,99	79990	737	40448	0,80	197
		м2		172,28	1,12	42524	278	94,5	0,01	1
115	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	128,57	304,08	2,91	39095	374	11483	0,56	72
		м2		93,41	1,10	12010	141	94,5	0,01	1
116	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	118,26	260,86	2,91	30849	344	5733	0,30	35
		м2		50,20	1,10	5936	130	94,5	0,01	1
117	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	246,83	-30,60	-0,06	-7552	-15	-7128	-0,17	-43
		м2		-30,53	-0,03	-7536	-6	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3:	Тенге			963326				
		Накладные расходы -	Тенге			187202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3:	Тенге			1219560				
		РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА (АС-22)								
		По типу Дет.424 Покрытие-керамическая плитка								
145	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из	18,07	1006,58	14,65	18189	265	4059	1,22	22
		м2		197,43	5,49	3568	99	110,7	0,03	--
146	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	18,95	33,12	0,28	628	5	449	0,12	2
		м		21,28	0,11	403	2	110,7	--	--
147	Е0115-165-8	Масляная окраска цементных плинтусов	1,807	185,31	2,35	335	4	155	0,54	1
		м2		90,05	0,90	163	2	94,5	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ГО ЭТАЖА (АС-22)								
		ПОТОЛОК								
148	Е0115-37-9 Изм. и	Облицовка потолков гипсокартонными листами на	144,81	891,34	3,58	129075	518	44546	1,87	271
		м2		324,35	1,17	46969	170	94,5	0,01	1

149	E0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала	240,01	324,07	2,99	77780	717	39330	0,80	191
		м2		172,28	1,12	41349	270	94,5	0,01	1
150	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	95,2	304,08	2,91	28948	277	8503	0,56	54
		м2		93,41	1,10	8893	105	94,5	0,01	1
151	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	144,81	260,86	2,91	37775	422	7020	0,30	43
		м2		50,20	1,10	7269	159	94,5	0,01	1
152	E0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной	240,01	-30,60	-0,06	-7343	-15	-6931	-0,17	-41
		м2		-30,53	-0,03	-7328	-6	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
153	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-	526,58	331,19	5,08	174398	2676	78248	0,85	448
		м2		156,03	1,21	82163	638	94,5	0,06	34
154	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала	526,58	259,84	2,82	136827	1488	58167	0,56	295
		м2		115,82	1,08	60987	566	94,5	0,01	3
155	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	407,33	285,16	2,63	116154	1069	29167	0,45	183
		м2		74,78	0,99	30462	402	94,5	--	2
156	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	119,25	153,69	2,35	18328	280	10249	0,54	64
		м2		90,05	0,90	10738	107	94,5	--	1
157	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по	526,58	-22,11	-0,06	-11642	-33	-10983	-0,13	-66
		м2		-22,05	-0,03	-11609	-13	94,5	--	--
158	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных	28,26	667,13	7,91	18853	224	9685	2,06	58
		м2		359,66	2,99	10164	84	94,5	0,01	--
159	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала	28,26	259,84	2,82	7343	80	3122	0,56	16
		м2		115,82	1,08	3273	30	94,5	0,01	--
160	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	28,26	285,16	2,63	8059	74	2024	0,45	13
		м2		74,78	0,99	2113	28	94,5	--	--
161	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по	28,26	-22,11	-0,06	-625	-2	-589	-0,13	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 4:	Тенге			753082				
		Накладные расходы -	Тенге			276221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 4:	Тенге			1091061				
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-7)								
		ОТМОСТКА (АС-25)								
170	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	12,15	10125,83	--		--		4,21	51
		м3		652,05	--	7922	--	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 5:	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 5:	Тенге			0				
		РАЗДЕЛ 6. ТАМБУР ВХОДА (АС-16)								
171	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	4,45	251,77	--	1120	--	1139	1,77	8
		м3		251,77	--	1120	--	101,7	--	--
172	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	1,39	154,22	--	214	--	218	1,12	2
		м3		154,22	--	214	--	101,7	--	--

173	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона	1,62	10637,48	389,15	17233	630	1001	3,24	5
		м3		507,15	147,01	822	238	94,5	0,72	1
174	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов Фм-1, Фм-2 из	1,44	11127,31	119,96	16023	173	1269	5,64	8
		м3		887,51	45,31	1278	65	94,5	0,22	--
175	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий,	0,44324	5455,17	2856,97	2418	1266	929	10,75	5
		т		1816,43	771,41	805	342	81	2,93	1
176	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн,	0,44324	622,84	180,65	276	80	121	1,54	1
		т		336,38	--	149	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 6:	**Тенге**			37284				
		Накладные расходы -	Тенге			4677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2518				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 6:	Тенге			44479				
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	13328,59	1763,76	26657	3528	22693	47,38	95
		1котел		8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
5	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15851,34	160,26	15851	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
8	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
10	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 219х4мм ГАЗОХОД	9	2134,11	45,33	19207	408	3539	1,66	15
		м		290,25	16,97	2612	153	128	0,08	1
11	5302-103	Стол производственный 1200х600х870	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	5301-5	Стул	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	5536-5	Шкаф для одежды,габ.600х300х1600мм	1	15480,00	--	15480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13

		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
16	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	14	891,93	90,13	12487	1262	8628	2,60	36
		1шт		447,75	33,75	6269	472	128	0,16	2
23	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
26	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
29	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	2	875,92	30,04	1752	60	847	1,86	4
		1шт		319,50	11,25	639	23	128	0,06	--
31	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
32	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,0мм)	56	801,76	15,99	44899	895	8751	0,66	37
		м		116,10	5,99	6502	335	128	0,03	2
33	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	25	302,95	4,59	7574	115	1696	0,28	7
		м		51,30	1,71	1283	43	128	0,01	--
34	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	12	292,95	4,59	3515	55	814	0,28	3
		м		51,30	1,71	616	21	128	0,01	--
35	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	62,81	--	377	--	178	0,12	1
		комплект		23,18	--	139	--	128	--	--
36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	10	859,96	1,62	8600	16	534	0,23	2
		комплект		41,72	--	417	--	128	--	--
37	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--

38	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	37	10,99	--	407	--	506	0,05	2
		м		10,69	--	396	--	128	--	--
40	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	56	11,13	--	623	--	766	0,05	3
		м		10,69	--	599	--	128	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,80	0,05	196	--	47	0,03	--
		м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
42	Е0113-26-21 к=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 3 РАЗА	9	58,93	0,06	530	1	76	0,05	--
		м2		9,39	--	85	--	90	--	--
43	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	56	109,06	9,39	6107	526	3528	0,35	20
		м		59,40	3,60	3326	202	100	0,02	1
44	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,8	14800,00	--	11840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	56	114,31	6,39	6402	358	1815	0,19	11
		м		29,93	2,48	1676	139	100	0,01	1
46	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,016	179500,00	--	2872	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115=3А2 РАЗА	2,5	40,72	0,04	102	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
		ПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА								
48	2202-76	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10	1	630,00	--	630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

49	5102-203	Ведро пожарное	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	5101-254	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	5553-104	ящик для песка	1	2000,00	--	2000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С143008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	1914-5	Щит пожарный	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			229991				
		Накладные расходы -	Тенге			70015				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			318006				
		Электрооборудование и электроосвещение								
		ВРУ1								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
		ЩС 2								
3	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
		ЩС 3								
11	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
41	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	65	30,80	7,60	2002	494	1488	0,13	8
		м		23,20	0,90	1508	58	95	0,01	--
42	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,051	46400,00	--	2366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С130810-45 прим.	Держатели шин заземления	4,86	200,00	--	972	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

61	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	24	325,07	92,47	7802	2219	6627	1,26	30
		шт		203,18	52,49	4876	1260	108	0,23	6
69	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	8	235,27	53,84	1882	431	1602	0,96	8
		шт		153,45	31,93	1228	255	108	0,14	1
72	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	8	135,55	--	1084	--	1073	0,78	6
		шт		124,20	--	994	--	108	--	--
74	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	21	169,86	57,56	3567	1209	2785	0,55	12
		шт		86,85	35,93	1824	755	108	0,16	3
79	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	34	34,70	--	1180	--	1083	0,19	6
		шт		29,48	--	1002	--	108	--	--
81	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	28	35,40	--	991	--	891	0,19	5
		шт		29,48	--	825	--	108	--	--
83	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
		шт		31,05	--	62	--	108	--	--
85	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	9	82,17	--	740	--	521	0,34	3
		шт		53,55	--	482	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17337				
		Накладные расходы -	Тенге			14649				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1919				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33905				

Итого:	тенге	**2 707 011**
Затраты на временные здания и сооружения 2,72%	тенге	73 631
Итого:	тенге	**2 780 642**
Дополнительная затраты при производтве работ в зимнее время (0,7%)	тенге	19 464
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	27 806
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	11 123
Итого:	тенге	**2 839 035**
Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,38968)	тенге	**6 784 386**
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	135 688
Итого:	тенге	**6 920 073**
Каэфицент снижение 0,95558254521178	тенге	**6 612 701**
НДС (12%)	тенге	793 524
Итого по форме:	тенге	**7 713 598**

Заказчик :
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

_____ К. Укибаева

Инженер :
Директор ТОО «Атамекен инженеринг»

_____ Танатов Т

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Счет-фактура № 00000000026 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 11.08.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбароллюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007009, Республика Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, с/о Бирлесу, село Казахстан, Иебаева М. № б/н

ИИК получателя: KZ570705031233516001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО	шт	.1	8 675 634,82	8 675 634,82	12%	1 041 076,18	9 716 711,00		
Всего по счету:					**8 675 634,82**		**1 041 076,18**	**9 716 711,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000031 от 27 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 11.08.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007009, Республика Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, с/о Бирлесу, село Казахстан, Иебаева М. № б/н

ИИК получателя: KZ570705031233516001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО	шт	1	18 934 858,04	18 934 858,04	12%	2 272 182,96	21 207 041,00		
Всего по счету:					**18 934 858,04**		**2 272 182,96**	**21 207 041,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 0000000033 от 28 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 11.08.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбароллюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007009, Республика Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, с/о Бирлесу, село Казахстан, Иебаева М. № б/н

ИИК получателя: KZ570705031233516001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО	· шт	1	6 887 141,07	6 887 141,07	12%	826 456,93	7 713 598,00		
Всего по счету:					**6 887 141,07**		**826 456,93**	**7 713 598,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 0000000034 от 9 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ488560000006564089, в банке ШФ АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15 от 11.08.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 "Когершин" Сарыагашского районного акимата

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007009, Республика Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, с/о Бирлесу, село Казахстан, Иебаева М. № б/н

ИИК получателя: KZ570705031233516001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт ясли сада №11 «Когершин» в селе Казахстан, с/о. Бирлесу, Сарыагашского района, ЮКО	шт	1	1 057 366,07	1 057 366,07	12%	126 883,93	1 184 250,00		
Всего по счету:					**1 057 366,07**		**126 883,93**	**1 184 250,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.