ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК
Шығыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

.Тикибаев Е.А.

«Семей қаласы Физкультурная, 4 көшесіндегі «Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК спорт кешеніндегі басейн үстіндегі желдету жүйесін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 15 сәуірдегі № 06-0134/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АМБ» ЖШС,
Павлодар қаласы

Өскемен қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Восточно-Казахстанской области

Тикибаев Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0134/15 от 15 апреля 2015 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт вентиляции над бассейном в спорткомплексе РГП на ПХВ «Государственный университет им. Шакарима город Семей» по ул. Физкультурная, 4»

ЗАКАЗЧИК:
РГП на ПХВ "Государственный университет
им. Шакарима города Семей»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АМБ»
город Павлодар

город Усть-Каменогорск

1 НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Капитальный ремонт вентиляции над бассейном в спорткомплексе РГП на ПХВ «Государственный университет им. Шакарима город Семей» по ул. Физкультурная, 4».

Год разработки 2014 г.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 0058 от 02.03.2015 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт вентиляции над бассейном в спорткомплексе РГП на ПХВ «Государственный университет им. Шакарима город Семей» по ул. Физкультурная, 4».

2 ЗАКАЗЧИК: РГП на ПХВ "Государственный университет им. Шакарима города Семей» ВКО.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АМБ» г. Усть-Каменогорск, государственная лицензия № 14001831 от 10.02.2014 г. на проектную деятельность по II категории с приложениями к лицензии, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

ГИП – Куркин Евгений Сергеевич, приказ ТОО «АМБ» № 68 от 10.07.2014 г.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки

- задание на проектирование, утвержденное и.о. ректора РГП на ПХВ "Государственный университет им. Шакарима города Семей» ВКО от 23.10.2014 г.;
- техническое заключение ТОО «БМВ и В» от 05.2013 г. о техническом состоянии строительных конструкций здания спорткомплекса «Семипалатинский государственный университет им. Шакарима». Эксперт по техническому обследованию Бурмистров В.В., аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 03579 от 28.08.2012 г.;
- письмо № 782 от 10.04.2015 г. РГП на ПХВ "Государственный университет им. Шакарима города Семей» о том, что демонтажные работы планируется производить собственными силами;
- письмо РГП на ПХВ "Государственный университет им. Шакарима города Семей» № 2623 от 20.12.2014 г. о финансировании капремонта за счет собственных средств заказчика;
- письмо № 1975 от 23.10.2014 г. РГП на ПХВ "Государственный университет им. Шакарима города Семей» о реализации проекта в мае 2015 года.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- письмо № 1964 от 21.10.2014 г. РГП на ПХВ "Государственный университет им. Шакарима города Семей» о согласовании рабочего проекта.

5.3 Перечень документации представленной на экспертизу

- Общая пояснительная записка, паспорт проекта 2014-1-ПЗ
- Рабочие чертежи, раздел 2014-1-ОВ,ЭМ
- Сметная документация 2014-1-СД

5.4 Хозяйственная необходимость и целесообразность строительства

Реализация представленного проекта положительным образом скажется на уровне жизни жителей города Семей.

Целесообразность строительства определена заказчиком.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок с существующим зданием университета расположен в городе Семей Восточно-Казахстанской области по адресу ул. Физкультурная, 4.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно климатического районирования территории (СНиП РК 2.04-01-2001) объект находится в III А климатическом районе и характеризуется следующими данными:

расчетная зимняя температура – минус 38°С;
нормативная снеговая нагрузка – 1,0 кПа;
нормативный скоростной напор ветра – 0,38 кПа;
сейсмичность района строительства – до 6 баллов.

Существующее положение

Здание двухэтажное, кирпичное, эксплуатируется с 1979 года.

Согласно заключению, выполненному ТОО «БМВ и В» от 05.2013 г. о техническом состоянии строительных конструкций здания спорткомплекса «Семипалатинский государственный университет им. Шакарима», установлено:

- выход из строя вентиляторов, примыканий, вентиляционных коробов, камер, воздуховодов, дефлекторов;
- повреждение окраски;
- значительные повреждения шахт.

Требуется капитальный ремонт элементов системы вентиляции.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Вентиляция

Раздел выполнен на основании задания на проектирование.

Источник теплоснабжения Семипалатинская ТЭЦ с параметрами теплоносителя 130-70 °С

Проектом предусмотрен капитальный ремонт систем вентиляции помещения бассейна и вспомогательных помещений.

Подача приточного воздуха в помещении бассейна снизу-вверх вдоль окон. Удаление влажного воздуха из верхней зоны. Приточно-вытяжная установка «VTS» расположена в подвальном этаже. Для помещения фильтрационной предусмотрена приточная система П2.

Вентиляция помещений душевых и раздевальных - механическая. Вытяжка запроектирована канальными вентиляторами «Dospel». С санузлов вытяжка естественная. Для поддержания баланса, приток подается частично в помещения душевых и раздевалок.

Воздуховоды запроектированы из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*.

Теплоснабжение калориферов приточных установок

Теплоснабжение предусмотрено от существующего теплового узла здания. Система теплоснабжения запроектирована из стальных электросварных термообработанных труб ГОСТ 10704-91. Для регулирования мощности воздухонагревателей установлены узлы смешения с циркуляционным насосом, трехходовым вентилем с сероприводом.

Таблица 1

Основные показатели по разделу ОВ

Наименование здания	Период года при tн, °С	Расход тепла, Вт				Установ. мощность эл.двиг. кВт
		на отопление	на вентиляцию	на ГВС	общий	
Бассейн	- 38		428000	---------	428000	24,99

6.2.2 Электроснабжение

Раздел выполнен на основании задания на проектирование.

В качестве распределительного устройства принят проектируемый распределительный шкаф ШР1 (ПР8503-1203-1УХЛ3). Потребителями являются: приточно-вентиляционное оборудование. Сети электроснабжения выполнены кабелем с

МЕМОРАНДУМ ● ГОСЭКСПЕРТИЗА

медными жилами и изоляцией, не распространяющей горение марки ВВГнг. Прокладка кабелей сети электроснабжения запроектирована скрыто в штробе, открыто при помощи скоб, также с металлических трубах в подливке пола. В местах подвода кабеля к электроустановкам кабель защищен металлорукавом.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1.

Противопожарные мероприятия назначены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009:

- основные конструкции здания (ограждающие конструкции, отделка на путях эвакуации) предусмотрены несгораемыми;
- количество эвакуационных выходов, их ширина и высота приняты в соответствии с нормативными требованиями;
- открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено по направлению выхода из здания.

6.4 Организация строительства

В составе пояснительной записке разработан раздел организации строительства.

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 2,0 месяца.

Согласно письму № 1975 от 23.10.2014 года определен срок начала строительства – май 2015 года.

6.5 Сметный раздел

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса Sana-2001 (версия 22 -2.25) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором

бюджетной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет СН РК 8.02-02-2002);
- средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годов согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года № 148-V, на период 2017-2018 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 33 заседания РБК от 28 августа 2013 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Таблица 2

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	5,738
	в том числе:		
	СМР	млн. тенге	3,088
	оборудование	млн. тенге	2,585
	прочие	млн. тенге	0,065
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	млн. тенге	18,012
	в том числе:		
	СМР	млн. тенге	7,896
	оборудование	млн. тенге	6,611
	прочие	млн. тенге	3,505

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен III (пониженный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93. Проектная документация разработана согласно утвержденному заданию на проектирование и другим исходным данным.

В результате проведенной экспертизы рабочий проект дополнен необходимыми исходными данными и согласованиями, доработаны разделы проекта, откорректирована сметная стоимость проекта.

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Капитальный ремонт вентиляции над бассейном в спорткомплексе РГП на ПХВ «Государственный университет им. Шакарима город Семей» по ул. Физкультурная, 4» внесены следующие изменения и дополнения:

Комплектность, исходно-разрешительная документация и согласования

1. Представлено письмо заказчика о соответствии проектных решений выданному заданию на проектирование.
2. Выполнен паспорт проекта.
3. Представлено письмо заказчика о том, что демонтажные работы планируется производить собственными силами.

Вентиляция

4. Проект дополнен планом подвала, схемами систем вентиляции.
5. Указаны габаритные размеры, привязки к строительным конструкциям.
6. В спецификацию внесены узлы теплоснабжения приточных установок.

Электроснабжение

7. Лист 1. Выполнена таблица основных технических показателей.
8. Лист 2. Исправлено сечение кабельных линий ЩУ1н и НЕн.
9. Лист ЭМ.С-1. Спецификация откорректирована по внесенным изменениям.

Сметная документация

10. В соответствии с СН РК 1.02-03-2011 (приложение К), представлена сводная ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком.
11. Откорректирована стоимость материалов и оборудования, принятых по прайс-листам в соответствии с перечнем, утвержденным заказчиком.
12. Откорректирован индекс перехода от текущей стоимости оборудования, материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе и принятых по прайс-листам согласно СН РК 8.02-02-2002, изменения выпуск 15.
13. Сметная документация пересчитана с учетом изменений и дополнений к сборникам сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5, выпуски 1-19.
14. В соответствии с СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9 в сметный расчет стоимости дополнены затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска.
15. В соответствии с СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9 в сметный расчет стоимости дополнены затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне.
16. Уточнены расценки на установку приточных установок в соответствии с СН РК 8.02-05-2002, сборник 20.
17. Стоимость материалов теплоизоляции принята в соответствии с нормативной базой СН РК 8.02-04-2002.

Таблица № 3

Основные экономические показатели по рабочему

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		примечание (+ увелич. - уменьш.)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	6,103	5,738	-0,365
	в том числе:				
1.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	3,212	3,088	-0,124
1.2	оборудование		2,849	2,585	-0,264
1.3	прочие затраты		0,042	0,065	+0,023
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	млн. тенге	19,073	18,012	-1,061
	в том числе:				
2.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	8,213	7,896	-0,317
2.2	оборудование		7,285	6,611	-0,674
2.3	прочие затраты		3,575	3,505	-0,070
	из них:				
	- 2014 год	млн. тенге		0,884	
	- 2015 год			17,128	
3	Продолжительность строительства	мес.	2,0	2,0	-

Примечание: Увеличение сметной стоимости произошло в результате включения затрат средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска и средств на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне.

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки расценок на строительно-монтажные работы в соответствии с СН РК 8.02-05-2002, материалов и оборудования в соответствии с перечнем, утвержденным заказчиком.

Общее снижение сметной стоимости составило 1,061 млн. тенге.

8 ВЫВОДЫ:

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт вентиляции над бассейном в спорткомплексе РГП на ПХВ «Государственный университет им. Шакарима город Семей» по ул. Физкультурная, 4»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	5,738 млн. тенге
в том числе:	
строительно-монтажные работы	3,088 млн. тенге
оборудование	2,585 млн. тенге
прочие	0,065 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	18,012 млн. тенге
в том числе:	
строительно-монтажные работы	7,896 млн. тенге

оборудование	6,611	млн. тенге
прочие	3,505	млн. тенге
Продолжительность строительства	2,0	мес.

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных данных, утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «АМБ» в соответствии с условиями договора от 02.03.2015 г. № 0058.

8 ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Семей қаласы Физкультурная, 4 көшесіндегі «Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК спорт кешеніндегі басейн үстіндегі желдету жүйесін күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы бойынша Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	5,738	млн. теңге
сонымен қатар:		
ҚМЖ	3,088	млн. теңге
жабдық	2,585	млн. теңге
басқада шығын	0,065	млн. теңге
2014-2015 ж.ж. ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	18,012	млн. теңге
сонымен қатар:		
ҚМЖ	7,896	млн. теңге
жабдық	6,611	млн. теңге
басқада шығын	3,505	млн. теңге
Құрылыстың ұзақтығы	2,0	ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп колдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2015 жылғы 02 наурыздағы № 0058 шарттың талаптарына сәйкес «АМБ» ЖШС кепілдік етеді.

Директордың орынбасары	Б.Я. Салимов
Өндіріс бөлімінің бастығы	Т.Г. Мосиенко
Сараптамалық топ жетекшісі	Г.Г. Заржинская
Сарапшы	Е. Ю. Игнатович
Баға мониторингі бойынша жетекші маман	Ж.Т. Ракишева