«Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылындағы аудандық сот ғимаратының құрылысы. Түзету» жұмыс жобасы бойынша
(оң)

26.12.2017 ж. № 06-0233/17

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының) Шығыс Қазақстан облысы бойынша Соттар әкімшісі» РММ, Өскемен қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СемейПроект» өндірістік кооперативі, Семей қаласы

Өскемен қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылындағы аудандық сот ғимаратының құрылысы. Түзету» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Шығыс өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Шығыс өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0233/17 от 26.12.2017 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Строительство здания районного суда в селе Бородулиха Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка**»**

ЗАКАЗЧИК:
РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан), город Усть-Каменогорск

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Производственный кооператив «СемейПроект», город Семей

город Усть-Каменогорск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Строительство здания районного суда в селе Бородулиха Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка»** выдано филиалом по Восточному региону РГП «Госэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Восточному региону РГП «Госэкспертиза».

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО. Корректировка».

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 101240019269/170356/00 (289) от 16.11.2017 года на проведение экспертизы по рабочему проекту «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО. Корректировка».

Дополнительные сведения:

В 2014 году по рабочему проекту «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО» было выдано положительное заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области № 06-0290/14 от 09 октября 2014 г.

Корректировка проекта выполнена на основании задания, утвержденного заказчиком ГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) 18.09.2017 года, а также п.7.8 СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

2. ЗАКАЗЧИК: РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан).

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: Производственный кооператив (далее ПрК) «СемейПроект», город Семей.

Государственная лицензия на проектные работы по I категории ГСЛ № 17001834 от 03.02.2017 года, выдана ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО», Акимат Восточно-Казахстанской области, (дата первичной выдачи 27.09.2002 года).

Государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 009877 от 27.09.2002 г., выдана Агентством РК по делам строительства и ЖКХ.

ГИП – Шалкаров П.К., приказ по ПрК «СемейПроект» № 22 п от 11.09.2017 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО. Корректировка», утвержденного заказчиком ГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» 18.09.2017 года;

справка РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» № 625/03 от 05.12.2017 года о финансировании: программа 501 - Верховный суд Республики Казахстан; 001-Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций; 112 – Строительство объектов органов судебной системы.

приказ №06-34/7 от 25.12.2014 года ГУ «Канцелярия Восточно-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республике Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» об

утверждении рабочего проекта «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО»;

Справка от 05.12.2017 года о переименовании РГУ «Администратор судов по ВКО» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)»;

письмо №6399-17-5-20/5850 от 09.11.2017 года РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» о причинах корректировки рабочего проекта;

письмо РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» № 602/03 от 05.12.2017 года о разрешении на корректировку сметной документации;

приложение №2.1.1 к Протоколу РБК №22 от 16.10.2017 года «Выписка из Заключения рабочего органа по предложениям АБП по уточнению республиканского бюджета на 2017 год»;

письмо № 225/03 от 27.09.2017 года РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» о начале строительства объекта - с марта 2018 года;

письмо № 647/03 от 21.12.2017 года РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» о включении в сметную документацию затрат на командировочные расходы.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» № 601/03 от 05.12.2017 года о соответствии проекта заданию.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Паспорт рабочего проекта	- Книга
Общая пояснительная записка	- Книга
Проект организации строительства	- Книга
Перечень технологического оборудования, утвержденный РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)»	- Книга
Сметная документация ранее утвержденная	- Книги (1,2,3)
Сметная документация	- Книги (1,2,3)

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Цель корректировки – возможность реализации проекта «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО. Корректировка».

Целесообразность корректировки определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительства здания районного суда расположен в жилой зоне села Бородулиха по ул. Тәуелсіздік согласно акта выбора земельного участка и решения акима Бородулихинского сельского округа.

Рельеф площадки спокойный с общим уклоном на северо-запад, на участке имеется усохшие деревья, стоящие на корню, строение и инженерные коммуникации - отсутствуют.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район – III, подрайон – А.

Расчетная температура наружного воздуха – минус 38ºС.

Снеговая нагрузка – 100 кгс/м^2.

Ветровая нагрузка – 38 кгс/м^2.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Инженерно-геологические условия площадки строительства читать в заключении по рабочему проекту «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО», заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области № 06-0290/14 от 09 октября 2014 года.

6.2 Проектные решения

Принятые проектные решения читать в заключении по рабочему проекту «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО», заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области № 06-0290/14 от 09 октября 2014 года.

Корректировка сметной документации предусмотрена в связи с изменением начала строительства.

6.3 Организация строительства

Строительство здания осуществляется подрядной строительной организацией, определенной согласно государственным закупкам.

Строительно-монтажные работы выполняются поточным методом с равномерной и непрерывной загрузкой рабочих согласно утвержденному календарному графику и проекта производства работ в рамках нормативной продолжительности строительства.

Перед началом основных строительно-монтажных работ выполняются внутриплощадочные подготовительные работы: создание геодезической разбивочной основы для строительства; расчистка территории строительной площадки; инженерная подготовка территории с обеспечением временных стоков поверхностных вод; устройство временных внутриплощадочных дорог и т.д.

Подготовительные работы технологически увязаны с основными строительными работами и обеспечением необходимого фронта работ строительным подразделениям.

Обеспечение строительной площадки водой – от существующих источников, электроэнергией – существующей сети.

Нормативная продолжительность строительства определена по СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и составляет – 9,0 месяцев, в том числе подготовительный период – 1,0 месяц.

Согласно письма № 225/03 от 27.09.2017 года РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» начало строительства – март 2018 года.

Нормы задела по годам строительства – 2018 –100%.

6.4 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программных комплексов АВС-4 (редакция 5.5.6) и SANA-2001 версия 31-2.36 по выпуску сметной документации в ценах 2001 года, 6 территориальный район.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно п.2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5), с учетом дополнений и изменений выпуски 1-29;

сборники сметных цен и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-17;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-17;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» 21.12.2017 года, согласно п.9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002;

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по СН РК 8.02-07-2002 (НДЗ-2001), с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающих в зонах радиационного риска (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, на

период 2014, 2017, 2018 годов согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Казахстан».

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленный законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих и прогнозных ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Таблица №1

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	96,035
	в том числе:		
1.1	СМР	млн. тенге	69,011
1.2	оборудование	млн. тенге	15,842
1.3	прочие затраты	млн. тенге	11,182
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014, 2017 -2018 годов	млн. тенге	353,563
	в том числе:		
2.1	СМР	млн. тенге	214,157
2.2	оборудование	млн. тенге	49,162
2.3	прочие затраты	млн. тенге	90,244

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Восточному региону РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Строительство здания районного суда в с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО. Корректировка» внесены следующие изменения и дополнения:

Общие

1. Представлено письмо по государственной программе финансирования объекта.
2. В паспорте РП откорректирована таблица ТЭП.
3. Представлено согласование откорректированного проекта заказчиком.

Сметная документация

4. Представлена ранее утвержденная сметная документация.
5. Представлена пояснительная записка к сметной документации согласно п.4.2.5 СН РК 8.02-02-2002.

Сводный сметный расчет стоимости строительства.

6. Учтены затраты на проектные работы, экспертизу проекта ранее разработанного проекта.
7. Откорректированы затраты на проектные работы и экспертизу проекта при корректировке.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

8. Учтена стоимость травертина.

9. Откорректирована стоимость материалов и оборудования, принятых по прайс-листам, согласно представленного, утвержденного заказчиком перечня.

10. Представлена сводная ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденную заказчиком (казахстанское содержание).

11. Представлена сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости строительства.

12. Представлены сведения о причинах увеличения сметной стоимости.

Организация строительства

13. Представлено письмо заказчика № 225/03 от 27.09.2017 года о начале строительства- март 2018 года.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными приказом Министра НЭ РК от 28.02.2015 г. № 165, разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности объекта.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие требованиям СН РК 1.02-03-2011. Проектная документация разработана согласно утвержденному заданию на проектирование и исходным данным.

Проектные решения выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан».

Рабочий проект «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО. Корректировка» откорректирован по замечаниям экспертов с учетом внесенных изменений по п.7.1.

Таблица №2

Основные технико-экономические показатели (корректировка)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	113,142	96,035
	в том числе:			
1.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	82,737	69,011
1.2	оборудование		28,374	15,842
1.3	прочие		2,031	11,182
2	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2014,2017-2018 годов	млн. тенге	410,573	353,563
	в том числе:			
2.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	256,750	214,157
2.2	оборудование		88,053	49,162
2.3	прочие		65,770	90,244
	В том числе по годам:	млн. тенге		
	на 2014год;			3,519
	на 2017 год.			4,305
	на 2018 год.			345,739

3	Продолжительность строительства	месяц	9	9

Примечание:

Снижение сметной стоимости произошло за счет уточнения стоимости материалов и оборудования принятых по прайс-листам.

Увеличение стоимости строительства произошло за счет включения упущенных затрат на командировочные расходы и уточнения затрат на ПИР и экспертизу.

Общее снижение сметной стоимости строительства составило 57,010 млн.тенге.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО. Корректировка»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в т.ч.:	96,035	млн. тенге
СМР	69,011	млн. тенге
оборудование	15,842	млн. тенге
прочие затраты	11,182	млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в ценах 2014, 2017-2018 годов, в т.ч.:	353,563	млн. тенге
СМР	214,157	млн. тенге
оборудование	49,162	млн. тенге
прочие затраты	90,244	млн. тенге
Продолжительность строительства	9	месяцев

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев после выполнения требований пункта 115 «Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года №129.

5. Ранее выданное заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области № 06-0290/14 от 09 октября 2014 года «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО» рассматривать совместно с настоящим заключением с изменениями в части сметной стоимости строительства.

6. С выходом настоящего заключения, заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области № 06-0290/14 от 09 октября 2014 года «Строительство здания районного суда в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО» утрачивает силу в части сметной стоимости строительства.

7. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована РГУ «Администратор судов по Восточно-Казахстанской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» в соответствии с условиями договора от 16.11.2017 года № 101240019269/170356/00 (289).

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылындағы аудандық сот ғимаратының құрылысы. Түзету»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында әрекет ететін нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді, және белгіленген тәртіппен келесі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

2001 жылғы негізгі бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, соның ішінде:	96,035	млн.теңге
ҚМЖ	69,011	млн.теңге
жабдық	15,842	млн.теңге
басқада шығын	11,182	млн.теңге
2014, 2017–2018 ж.ж. бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, соның ішінде:	353,563	млн.теңге
ҚМЖ	214,157	млн.теңге
жабдық	49,162	млн.теңге
басқада шығын	90,244	млн.теңге
Құрылыс ұзақтығы	9	ай

2. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2 ақпан, 2010 жылғы №17-56/005-1689, 05-12 Хаттамалық шешімінің 5 бөлімін орындау үшін құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен конструкцияларын барынша көп мөлшерде қолдансын.

3. Жобалық құжаттама бекітуге ұсынылған кезде және жұмыс өндірісіне рұқсат берілгенде жұмыс жобасы осы сараптама қорытындысымен сәйкестігі тексерілуі тиіс.

4. Өндіріс жұмыстары басталмас бұрын жұмыс жобасы белгіленген тәртіп бойынша 3 ай ішінде 2014 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрінің №129 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысының қажетті сараптамаларын өткізу бойынша әзірлеу немесе түзету ережелері, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және бағалау» 115-тармақтың талаптарын орындағаннан кейін бекітілуге жатады.

5. «Мемсараптама» РМК ШҚО бойынша филиалымен 2014 жылыдың 09 қазанында №06-0290/14 «Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылындағы аудандық сот ғимаратының құрылысы» алдында берілген қорытындыны құрылыстын сметалық құны бөлігіндегі өзгерістері жағынан осы қорытындымен бірге қараластырылсын.

6. Осы қорытындының шығуымен «Мемсараптама» РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалымен 2014 жылыдың 09 қазанында берілген №06-0290/14 «Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылындағы аудандық сот ғимаратының құрылысы» қорытындысы құрылыстын сметалық құны бөлігі бойынша күшін жойады.

7. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына

16.11.2017 жылғы №101240019269/170356/00 (289) шарттың талаптарына сәйкес «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының) Шығыс Қазақстан облысы бойынша Соттар әкімшісі» РММ кепілдік етеді.

Тикибаев Е.А.

Директор

Мосиенко Т.Г.

Начальник производственного отдела

Артемчик Е.Б.

Эксперт

Ракишева Ж.Т.

Главный специалист