Келісім-шарт №14

Шымкент қаласы 2012 жыл 31 мамыр

Бұдан әрі "Мердігер" деп аталатын ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының «Табиғат қорғау» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Анарбеков Ғ.И., бір тараптан және бұдан әрі "Қосалқы мердігер" деп аталатын жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СБМ и Компания» атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Б.М., екінші тараптан, бірлесіп келісім-шарт жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Мердігер тапсырыс береді, ал Қосалқы мердігер келісім-шартта белгіленген мерзімде ОҚО, Қазығұрт ауданындағы «Көкібел» және «Ағанай» су қоймаларын күрделі жөндеу жұмыстарын 127 326 000 (бір жүз жиырма жеті миллион үш жүз жиырма алты мың) теңгеге, қосылған құн салығын (ҚҚС) қоса есептегенде (бұдан әрі – шарттың бағасы) №1 қосымшаға сәйкес осы жұмыстарды орындауға келісімге келді.

2. ОҚО, Қазығұрт ауданындағы «Көкібел» және «Ағанай» су қоймаларын күрделі жөндеу жұмыстарының жобасы бойынша орындалады.

3. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

1) "Мердігер"- жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай – ақ, консорциюм (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

2) "Қосалқы мердігер" – Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

3) "Объект" - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде күрделі жөндеуге және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

4) "Учаске" – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

5) "Шарт" – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Мердігер мен Қосалқы мердігердің арасында ғимараттармен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу–құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер тек жазбаша түрде жасалып, тараптар қол қойғаннан кейін күшіне енеді;

6) "Шарттың бағасы" Мердігер Шарттың шеңберінде Қосалқы мердігерге өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төлеуге тиіс соманы білдіреді;

7) "Уақытша құрылыстар" – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объктінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Қосалқы мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

8) "Материалдар" -- Объект құрылысын салу үшін Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

9) "Құрылыстың ұзақтық мерзімі" – Қосалқы мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді.

4. Қосалқы мердігер Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

5. Шарт мемлекеттік тілде жасалды.

6. Қосалқы мердігер Мердігердің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

7. Қосалқы мердігер Объектіде жұмыстар жүргізу кезінде техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтамаған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады.

8. Мердігер мен Қосалқы мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

9. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды тараптар бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

10. Егер қосалқы мердігер Шарттың құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Қосалқы мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Мердігер жазбаша нұсқамен Қосалқы мердігермен жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

11. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған аутқұлар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Мердігер жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Қосалқы мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Мердігерге жазбаша хабардар етуі тиіс.

12. Мердігер жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Қосалқы мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және конструкцияны алмастырады.

13. Мердігер табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Қосалқы мердігерге жазбаша түрде хабардар етеді.

14. Қосалқы мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Мердігер көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

15. Ақы төлеу түрлері: Қосалқы мердігердің есеп шотына аудару арқылы.

16. Мердігер Қосалқы мердігерге 2012 жылғы төленетін жалпы соманың, 30 пайызын, яғни 38 197 800 (отыз сегіз миллион бір жүз тоқсан жеті мың сегіз жүз) теңгені аванстық төлем (алдын ала төлеу) жүргізеді. Қосалқы мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс. Ал калған сомманы, яғни 89 128 200 (сексен тоғыз миллион бір жүз жиырма сегіз мың екі жүз) теңгесі 2012 жылғы 30 қазанына дейін атқарылған жұмыс көлеміне сай №2 нысандағы орындалған жұмыстардың актісі бойынша төленеді. Осы шарт 2012 жылғы 31 желтоқсанына дейін күшін жоймайды.

17. Мердігер осы Шарт бойынша орындалатын жұмыстарға қатысты барлық қызмет шығындарын және басқа да жұмыстар шығындар құнын тікелей өзі төлейтін жағдайда Шарттың бағасынан шегеріп тастайды.

18. Қосалқы мердігер жұмыстар мен қызметтерді жеткізіп берушілермен шарт міндеттемелерін орындамаған жағдайда, шарт кез келген кезде бұзылады. Бекітілген өндірістік кестеден қалыс қалған жағдайда Қосалқы мердігер Мердігерге мерзімінде орындалмаған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлеуі қажет; жұмыс сапасын бұзумен ғана шектелмей, жобалау-сметалық құжаттамадан ауытқу, Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, материалдар мен жабдықтардың сапасына және пайдалануға беруге ұсынылатын техникалық нормалар мен ережелер талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды жұмыстарда пайдалану, бұрынғы қолданыстағы материалдарды пайдаланғаны үшін Қосалқы мердігер Мердігерге сапасыз орындалған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлейді (болдырмау фактісі қосалқы мердігермен (жеткізіп берушімен) және инжинирингтік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар қол қоятын сапасыз орындалған жұмыстарды жою туралы Актімен расталады; нысандағы ақаулар мен кемшіліктерді жою бойынша міндеттемелер бұзылғаны үшін Қосалқы мердігер Мердігерге Жалпы құннан 5 пайыз тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді; келісім-шартта қаралған тұрақсыздық пен айыппұл санкциялары тұрақсыздықты және айыппұл санкциясын төлеу туралы Мердігердің талаптарын алған күннен бастап Қосалқы мердігер (жеткізіп берушімен) 5 жұмыс күн ішінде төлеуі керек. Төлем жасалғандығын дәлелдеу үшін Қосалқы мердігер осы пунктің белгіленген мерзімінде осындай төлем жасалғандығын дәлелдейтін төлем құжатын Мердігерге ұсынуға міндетті; Қосалқы мердігер (жеткізіп беруші) көрсетілген мерзімде тұрақсыздық пен айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда Мердігер Келісім-шарт Құнынан есептелген тұрақсыздықтар мен апйыппұл санкцияларының сомасын алып тастауға және Қосалқы мердігерге (жеткізіп берушіге) тұрақсыздықтар мен айыппұл санкциялары шегерілген кезекті төлем жасауға құқылы;

18.1.Қосалқы мердігер (жеткізіп беруші) келісім-шартты орындаудан бас тартқан жағдайда немесе Қосалқы мердігер кесірінен келісім-шарт бұзылған жағдайда Қосалқы мердігер Келісім-шарт Құнынан 10 пайыз көлемдегі тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді; жұмыстарды жартылай немесе толық орындамаған жағдайда, орындалған жұмыстардың құны мен алдын-ала жасалған төлемнің (аванс) жалпы сомасы арасындағы айырма бөлігін төлеу жөніндегі Мердігер талаптары ұсынылған күннен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде төленген алдын-ала төлемді (авансты) (егер төлем жасалған болса) Қосалқы мердігер қайтаруға міндетті; егер Мердігер 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей шарт бойынша төленген аванстық төлемді қайтармаған жағдайда, тиісінше аванстың сомасының әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін 0,1 % мөлшерінде өсімақыны осы тармақ бойынша міндеттемені толық орындағанға дейін төлейді. Авансты қайтару міндеттемесі осы шарттың мерзіміне қарамастан қолданылады.

19. Егер Мердігер Қосалқы мердігерге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде кідіртілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген кездегі күнмен аяқталады.

20. Қосалқы мердігер Мердігерге шарт бойынша жеткізіп беретін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктеріне және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс орны сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз

орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Қосалқы мердігер жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Қосалқы мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Мердігердің талап етуі бойынша Қосалқы мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

Қосалқы мердігер Мердігерге атқарылған жұмыстарына кепілдікті екі жыл мерзімге береді.

21. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Мердігер немесе Қосалқы мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

22. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Қосалқы мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Мердігер Шартты бұза алады;

2) Қосалқы мердігер Мердігердің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі бір аптаға дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Қосалқы мердігер, Мердігер белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Мердігер көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Мердігер Қосалқы мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама жеті күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Мердігер, не Қосалқы мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Қосалқы мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

23. Егер Шарт Қосалқы мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, онда Мердігер жаңа Қосалқы мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Қосалқы мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Мердігердің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Қосалқы мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Мердігерге төленуге жататын борышты құрайды.

24. Мердігер Қосалқы мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

25. Мұндай жағдайларда Мердігер барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен материалдардың шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

26. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Қосалқы мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

Егер Шарт бұзылса Қосалқы мердігер дереу жұмыстарды тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Мердігерге тапсыруды қамтамасыз етеді.

27. Егер Қосалқы мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Мердігердің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

28. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе Мердігер немесе Қосалқы мердігер бақылай алмайтын қандай басқа бір басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Мердігер Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Қосалқы мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Мердігер Қосалқы мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

29. Қосалқы мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жанбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Қосалқы мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Мердігерге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Қосалқы мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Мердігердің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

30. Мердігер Қосалқы мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Қосалқы мердігер қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

31. Қосалқы мердігер Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Ешқандай жағдайда да Мердігер сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес.

32. Қосалқы мердігер Мердігерге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Мердігер рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Қосалқы мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Мердігер Қосалқы мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Қосалқы мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ мұны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Қосалқы мердігер көтереді.

33. Қосалқы мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Қосалқы мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жеделдетілген тәртіпке келтіруге тиіс.

34. Егер Қосалқы мердігер Учаскені осы Шарт талаптарына сәйкес таза ұстауға жағдайы келмесе, Мердігер шығыстарды Қосалқы мердігердің есебіне жатқызып отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

35. Қосалқы мердігер Шартта көрсетілген жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігерге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Мердігер жеті күн мерзімінен

кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

36. Жұмыс комиссиясы Қосалқы мердігердің қатысуымен өткізіледі.

37. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

38. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады.

39. Қосалқы мердігер осы Шарт бойынша жұмысты 2012 жылғы 30 қазанынан кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

40. Қосалқы мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан Мердігер барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Қосалқы мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

41. Ұсталған сома Қосалқы мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

42. Мердігер осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

43. Осы Шартта Мердігер мен Қосалқы мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

44. Осы Келісім-шарт бірдей зан күші бар 2 дана етіп, мемлекеттік тілде жасалынды, оның бір данасы «Мердігерде», екіншісі «Қосалқы мердігерде».

45. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Мердігер:	**Қосалқы мердігер**
Оңтүстік Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының «Табиғат қорғау» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ОҚО, Шымкент қ., Абай ауданы, Желтоқсан көшесі, н/з үй Сымтетік: 8 (7252) 43-12-45 Банк деректемелері: «Банк Центр Кредит» АҚ Шымкент қаласы КБЕ 16 СТН: 582100229208 БЖК: KCJBKZKX ЖСК: KZ568560000003074952 БСН (БИН): 031140002354	Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СБМ и Компания» ОҚО, Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі, 12 үй Сымтетік: 8 (72537) 58-6-39 Банк деректемелері: «Альянс Банк» АҚ Шымкент қаласы СТН: 581200210615 БЖК: IRTYKZKA ЖСК:KZ979650000061180235 БСН (БИН): 020540005428
Директоры: Ғ.Анарбеков	**Директоры:** Б.Сыдыкова

2012 жылдың 31 мамырдағы
№ 14 шартына
1-қосымша

№ р/с	Нысанның атауы	Құны
1	Көкібел а/о Көкібел су қоймасын күрделі жөндеу, Қазығұрт ауданы	44 043 000
2	Шарбұлақ а/о Ағанай су қоймасын күрделі жөндеу, Қазығұрт ауданы	83 283 000
	Барлығы:	**127 326 000**

Мердігер:
Оңтүстік Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының «Табиғат қорғау» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
ОҚО, Шымкент қ., Абай ауданы, Желтоқсан көшесі, н/з үй

Сымтетік: 8 (7252) 43-12-45

Банк деректемелері:
«Банк Центр Кредит» АҚ Шымкент қаласы
КБЕ 16
СТН: 582100229208
БЖК: KCJBKZKX
ЖСК: KZ568560000003074952
БСН (БИН): 031140002354

Директоры: **Ғ.Анарбеков**

Қосалқы мердігер
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СБМ и Компания»

ОҚО, Сарыағаш қаласы,
Театральная көшесі, 12 үй

Сымтетік: 8 (72537) 58-6-39

Банк деректемелері:
«Альянс Банк» АҚ Шымкент қаласы
СТН: 581200210615
БЖК: IRTYKZKA
ЖСК:KZ979650000061180235
БСН (БИН): 020540005428

Директоры: **Б.Сыдыкова**

Форма КС №2

Объект: «Капитальный ремонт водохранилища "Кокибел" в с/о Кокибел Казыгуртского района ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Субподрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №14 от 31.05.2012 г.

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2012 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета №2-1 на крепление верхового откоса плотины							
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве во временный отвал	м3	115	9,85	1132	300
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	290	39,69	11509	3620
3	С010333-А1- 1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	478,5	17,73	8484	1697
4	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство качественной насыпи насухо из грунтов связных катками массой до 16 т на гребне плотины	м3	290	41,05	11905	3791
5	Е0101-28-1 прим. т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Разравнивание отвалов растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) из временной отвала до 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	115	6,01	691	183
6	Е0101-28-7 прим. т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Разравнивание отвалов растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) из временного отвала, добавлять на каждые 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	115	2,90	333	88

7	Е0101-30-3 прим. т.ч. п-1.6 п-3.32 к=1	Планировка верхового откоса плотины бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 2 прохода на водохозяйственном строительстве	м2	3964	0,26	1026	200
8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для устройства ж/бетонного зуба	м3	43	218,93	9414	10638
17	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах	т	13,77	8049,49	110870	61941
18	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, шагом 20х20 см	т	13,77	67700,00	932466	--
2-3 Капитальный ремонт автоматического сбросного сооружения							
1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 под траншеи на	м3	1643	28,05	46087	14698
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	82	262,72	21543	24343
4	Е0101-90-2	Планировка дна траншей вручную в грунтах 2 группы	м2	435	20,27	8817	9964
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	116,8	1815,68	212072	5134
14	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах	т	4,1	8049,49	32977	18424
15	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,1	67700,00	277349	--
69	Е0137-74-6 к=0,8	Демонтаж разрушенных панелей блоков Г-15-1	м3	7,92	2251,57	17832	12871
70	Е0146-34-3	Разборка непригодных железобетонных вставок	м3	9,18	4330,04	39750	27757
79	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	36,02	27,10	976	683
80	С010333-А5- 1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	36,02	40,50	1459	292
		Итого затрат				**1 746 692**	**196 624**
		в т.ч. оборудование				**0**	
		Итого без оборудование:				**1 746 692**	
		Накладные расходы				**196 624**	
		Итого с накладными расходами				**1 943 316**	
		Ненормируемые затраты 6 %				**116 599**	
		Итого:				**2 059 915**	
		Итого с оборудованием:				**2 059 915**	

		Итого в ценах 2010 года с коэф. К-2,08774				**4 300 567**	
		Итого с понижающим коэф. К-0,92190095847				**3 964 697**	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				**79 294**	
		Итого:				**4 043 991**	
		НДС 12%				**485 279**	
		Итого с НДС				**4 529 270**	

Подрядчик:
Зам. директора ГКП «Табиғат қорғау»

А. Бутбаев

Начальник ПТО
ГКП «Табиғат қорғау»

С. Хазкулов

Субподрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»

Б. Сыдыкова

Форма КС №2

Объект: «Капитальный ремонт водохранилища "Кокибел" в с/о Кокибел Казыгуртского района ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Субподрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №14 от 31.05.2012 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета №2-1 на крепление верхового откоса плотины							
9	Е0137-7-2 т.ч. п-1.28 и п-3.45 К=1,21	Устройство бетонной подготовки под облицовку верхового откоса из бетона тяжелого кл.В10; F150; W6 при подаче бетонной смеси кранами	м3	99,1	10 651,20	1 055 534	46 492
10	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	100,6	576,00	57 938	--
11	Е0137-73-2	Облицовка верхового откоса плотины из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6	м3	40	11 543,32	461 733	35 251
12	Е0137-73-3	Устройство зуба из монолитного ж/бетона кл.В20; F150; W6	м3	43,0	12 754,59	548 447	40 015
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	85	133	11 305	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	85	310	26 350	--
15	Е0137-73-1	Устройство заплечиков из монолитного железобетона кл.В20; F150; W4	м3	1	10 066,56	10 067	446
16	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,1	192	211	--
2-3 Капитальный ремонт автоматического сбросного сооружения							
8	Е0137-73-3	Устройство диафрагм из монолитного ж/бетона кл. В15; F150; W4	м3	12,54	12470,39	156 379	11 669
9	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	12,73	384,00	4 888	--
10	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5; F150; W4	м3	9,9	9621,95	95 257	3 227
11	Е0137-73-2	Устройство облицовки откосов канала из монолитного железобетона кл.В15; F150; W4	м3	41,3	11259,12	465 002	36 397

12	Е0137-73-1	Устройство облицовки дна канала из монолитного железобетона кл.В15; F150; W4	м3	18,5	10279,71	190 175	8 254
13	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	70,75	384,00	27 166	--
16	Е0146-34-3	Разборка непригодных железобетонных вставок и Г-образных блоков	м3	67,06	4330,04	290 372	202 764
17	Е0137-73-1 к=0,8	Демонтаж разрушенной облицовки дна канала из монолитного ж/бетона	м3	59,8	366,14	21 895	21 343
18	Е0137-74-6	Устройство новых Г образных блоков Г 20.30-2-1 с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетона кл.В15; F150; W6	м3	55,2	4338,33	239 476	112 133
19	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- образные для сооружений ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	м3	55,2	31000,00	1 711 200	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	55,2	266,00	14 683	--
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	55,2	310,00	17 112	--
		Итого затрат				**5 405 190**	**517 991**
		в т.ч. оборудование				**0**	
		Итого без оборудование:				**5 405 190**	
		Накладные расходы				**517 991**	
		Итого с накладными расходами				**5 923 181**	
		Ненормируемые затраты 6 %				**355 391**	
		Итого:				**6 278 572**	
		Итого с оборудованием:				**6 278 572**	
		Итого в ценах 2010 года с коэф. К-2,08774				**13 108 026**	
		Итого с понижающим коэф. К-0,92190095847				**12 084 301**	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				**241 686**	
		Итого:				**12 325 987**	
		НДС 12%				**1 479 118**	
		Итого с НДС				**13 805 106**	

Подрядчик:
Зам. директора ГКП «Табиғат қорғау»

_____ **Ө. Байтурсынов**

Начальник ПТО
ГКП «Табиғат қорғау»

_____ **С. Халкулов**

Субподрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»

_____ **Б. Сыдыкова**

Форма КС №2

Объект: «Капитальный ремонт водохранилища «Аганай» в с/о Шарбулак Казыгуртского района ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Субподрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №14 от 31.05.2012 г.

АКТ
выполненных работ за сентьябрь месяц 2012 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета №2-1 на крепление дамбы плотины							
13	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	571	6,83	3 898	1 034
14	Е0101-30-3 прим. т.ч. п-1.6 п-3.32 к=1 т.ч. п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка дамбы плотины бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 2 прохода на водохозяйственном строительстве окончательная по нивелировочным отметкам	м2	7200	0,38	2 759	538
15	Е0101-30-3 т.ч. п-1.6 п-3.32 к=1	Планировка верхового откоса плотины за 2 прохода бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.) на водохозяйственном строительстве	м2	8760	0,26	2 268	442
16	Е0101-90-6 прим.	Планировка откосов дамб в грунтах 2 группы вручную после обратной засыпки	м2	900	10,22	9 198	10 394
17	Е0101-28-1 прим. т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратное перемещение и разравнивание отвалов растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	1114	6,01	6 694	1 776
18	Е0101-28-7 прим. т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратное перемещение и разравнивание отвалов растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) добавлять на каждые 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	1114	2,90	3 229	856
Бетонные и ж/бетонные работы							
19	Е0137-7-2 т.ч. п-1.28 и п-3.45 К=1,21	Устройство бетонной подготовки под облицовку верхового откоса из бетона тяжелого кл.В10; F150; W6 при подаче бетонной смеси кранами	м3	438	10651,20	4 665 225	205 485
20	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	444,57	576,00	256 072	--

23	Е0137-73-2	Облицовка верхового откоса плотины из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6	м3	438,0002	11543,32	5 055 976	386 000
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	444,6	133,00	59 128	--
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	444,6	310,00	137 817	--
26	Е0137-73-3	Устройство упоров-тумб на оросительных системах из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6	м3	30	12754,59	382 638	27 917
27	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	30,5	133,00	4 050	--
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	30,4	310,00	9 439	--
29	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах	т	1,2	8049,49	9 309	5 201
30	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, шагом 20х20 см	т	1,2	67700,00	78 295	--
31	Е0137-73-1	Устройство заплечиков из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6	м3	19	10066,56	191 265	8 477
32	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	19,3	133,00	2 565	--
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	19,3	310,00	5 979	--
34	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах	т	0,5	8049,49	3 725	2 081
35	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, шагом 20х20 см	т	0,5	67700,00	31 325	--
36	Е0137-73-3	Устройство зуба из монолитного бетона кл.В20; F150; W6	м3	4,4	12754,59	56 120	4 095
37	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,5	133,00	594	--
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,5	310,00	1 385	--
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 На капитальный ремонт водовыпускного сооружения							
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с тела дамбы	м3	304	23,36	7 101	2 017

2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с тела дамбы	м3	1351	32,19	43 489	12 797
3	С010333-А1- 1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для устройства качественной насыпи	т	2364,25	17,73	41 918	8 384
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	51	262,72	13 399	15 140
5	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Перемещение отвального грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	304	6,83	2 075	550
6	Е0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Перемещение отвального грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	304	3,29	1 000	265
7	Е0136-1-3	Устройство качественной насыпи насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	1677	41,05	68 841	21 923
8	Е0101-90-2	Планировка траншей под трубой и под облицовкой вручную в грунтах 2 группы	м2	81	20,27	1 642	1 855
18	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки под стальную трубу из бетона тяжелого кл.В10; F150; W6	м3	3,6	9987,35	35 954	1 173
19	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	3,65	576,00	2 105	--
24	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство природной гравийно-песчаной подготовки под трубу и обойму	м3	5,6	2035,29	11 398	1 694
25	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0656	309142,18	20 280	18 551
26	С130806-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	м	65,86	11800,00	777 176	--
		Итого затрат				**12 005 331**	**738 645**
		в т.ч. оборудование				**0**	
		Итого без оборудование:				**12 005 331**	
		Накладные расходы				**738 645**	
		Итого с накладными расходами				**12 743 976**	
		Ненормируемые затраты 6 %				**764 639**	
		Итого:				**13 508 615**	
		Итого с оборудованием:				**13 508 615**	
		Итого в ценах 2010 года с коэф. К-2,08774				**28 202 475**	
		Итого с понижающим коэф. К-0,91098860213				**25 692 133**	

		Налоги сборы обязательные платежи 2%				**513 843**	
		Итого:				**26 205 976**	
		НДС 12%				**3 144 717**	
		Итого с НДС				**29 350 693**	

Подрядчик:
Зам. директора ГКП «Табиғат қорғау»

_____**О. Байтурсынов**

Начальник ПТО
ГКП «Табиғат қорғау»

_____**С. Халкулов**

Субподрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»

_____**Б. Сыдыкова**

Форма КС №2

Объект: «Капитальный ремонт водохранилища «Аганай» в с/о Шарбулак Казыгуртского района ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Субподрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №14 от 31.05.2012 г.

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2012 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета №2-1 на крепление дамбы плотины							
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Снятие растительного грунта t-0,15 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве во временный отвал	м3	1114	9,85	10970	2910
2	Е0101-25-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка грунта по дамбе под проектную отметку бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м для устройства качественной насыпи на водохозяйственном	м3	13	11,19	145	39
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с тела дамбы	м3	2150	23,36	50222	14261
4	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Перемещение отвального грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 5 м на водохозяйственном строительстве для устройства качественной насыпи	м3	2150	6,83	14676	3893
5	Е0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Перемещение отвального грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) добавлять на каждые 5 м на водохозяйственном строительстве для устройства качественной насыпи (+35 м)	м3	15050	3,29	49512	13133
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с тела дамбы	м3	6178	32,19	198871	58518
7	С010333-А1- 1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для устройства качественной насыпи	т	10811,5	17,73	191688	38338

8	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в резерве для устройства качественной насыпи	м3	22678	32,19	730011	214807
9	С010333-А1- 1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для устройства качественной насыпи	т	39686,5	17,73	703642	140728
10	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство качественной насыпи насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3	31019	41,05	1273338	405502
11	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 т.ч. п-3.37 к=1,2	Выемка грунта 2 группы в отвал под упоры, заплечики, зубы и каменную наброску экскаваторами экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на	м3	1180	33,66	39720	12667
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	36	262,72	9458	10687
21	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах	т	20	8049,49	160990	89942
22	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, шагом 20х20 см	т	20	67700,00	1354000	--
		Итого затрат				**4 787 243**	**1 005 425**
		в т.ч. оборудование				**0**	
		Итого без оборудование:				**4 787 243**	
		Накладные расходы				**1 005 425**	
		Итого с накладными расходами				**5 792 668**	
		Ненормируемые затраты 6 %				**347 560**	
		Итого:				**6 140 228**	
		Итого с оборудованием:				**6 140 228**	
		Итого в ценах 2010 года с коэф. К-2,08774				**12 819 200**	
		Итого с понижающим коэф. К-0,91098860213				**11 678 145**	
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				**233 563**	
		Итого:				**11 911 708**	
		НДС 12%				**1 429 405**	
		Итого с НДС				**13 341 113**	

Подрядчик:
Зам. директора ГКП «Табиғат қорғау»

А. Дутбаев

Начальник ПТО
ГКП «Табиғат қорғау»

С. Халкулов

Субподрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»

Б. Сыдыкова

Форма КС №2

Объект: "Капитальный ремонт водохранилища "Кокибел" в с/о Кокибел Казыгуртского района ЮКО"
Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау»
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Субподрядчик: ТОО "СБМ и Компания"
Договор: №14 от 31.05.2012 года

АКТ
выполненных работ за январь месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1				
		На крепление верхового откоса плотины				
		Бетонные и ж/бетонные работы				
11	Е0137-73-2	Облицовка верхового откоса плотины из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6 м3	257,1	11543,32	2 967 643	226566
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	332,99	133,00	44289	
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	332,99	310,00	103229	
15	Е0137-73-1	Устройство заплечиков из монолитного железобетона кл.В20; F150; W4 м3	3,5	10066,56	34 874	1546
16	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	3,46	192,00	663	
19	Е0142-4-4	Устройство каменной наброски d 30-50 см насухо м3	156	170,10	26518	19363
20	С143008-77 прим.	Стоимость бутового камня м3	156	958,00	149350	--
		Температурно-усадочный шов				
21	Е0141-7-5	Уплотнение температурно-усадочного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из антисептированных досок м	221	449,85	99352	92255
22	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта м3	1,15	13800,00	15936	--

23	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен м2	75,09	186,45	14001	862
24	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 м3	0,27	6170,00	1648	--
25	С11011-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300 м2	89	113,88	10117	--
		Прямые затраты по смете			*3 467 620*	*340 592*

Всего прямые затраты	**Тенге**	**3 467 620**
Накладные расходы, тенге	**Тенге**	**340 592**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**Тенге**	**228 493**
Всего по смете	**Тенге**	**4 036 705**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**4 036 705**			**4 036 705**
	СН РК 8.02-02-2002	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г К=2,08774**	**8 427 590**			**8 427 590**
		Понижающий коэф К=0,92190095847	**7 769 404**			**7 769 404**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			155 388	155 388
		ИТОГО	**7 769 404**		**155 388**	**7 924 792**
		НДС 12%				**950 975**
		ВСЕГО				**8 875 767**

Подрядчик:
Зам. директора ГКП "Табиғат қорғау"

_____ **О. Байтурсынов**

Начальник ПТО
ГКП "Табиғат қорғау"

_____ **С. Халкулов**

Субподрядчи
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ **Б. Сыдыкова**

Форма КС №2

Объект: "Капитальный ремонт водохранилища "Аганай" в с/о Шарбулак Казыгуртского района ЮКО"
Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау»
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Субподрядчик: ТОО "СБМ и Компания"
Договор: №14 от 31.05.2012 года

АКТ
выполненных работ за январь месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1				
		На крепление дамбы и плотины				
		Бетонные и ж/бетонные работы				
21	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах т	6,93	8049,49	55 767	31 156
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, шагом 20х20 см т	6,93	67700,00	469 026	
23	Е0137-73-2	Облицовка верхового откоса плотины из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6 м3	437,9998	11543,32	5 055 977	386 001
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	444,54	133,00	59 128	
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	444,54	310,00	137 816	
26	Е0137-73-3	Устройство упоров-тумб на оросительных системах из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6 м3	30	12754,59	382 637	27 918
27	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	30,4	133,00	4 050	
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	30,5	310,00	9 440	

			м3				
29	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах	т	1,11	8049,49	9 309	5 201
30	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, шагом 20х20 см	т	1,11	67700,00	78 295	
31	Е0137-73-1	Устройство заплечиков из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6	м3	19	10066,56	191 264	8 476
32	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	19,27	133,00	2 565	
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	19,27	310,00	5 978	
34	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах	т	0,4254	8049,49	3 724	2 081
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, шагом 20х20 см	т	0,4254	67700,00	31 325	
36	Е0137-73-3	Устройство зуба из монолитного бетона кл.В20; F150; W6	м3	4,4	12754,59	56 120	4 094
37	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,43	133,00	594	
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,43	310,00	1 384	
			м3				
		Прямые затраты по смете				*6 554 399*	*464 927*

Всего прямые затраты	**Тенге**	**6 554 399**
Накладные расходы, тенге	**Тенге**	**464 927**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**Тенге**	**421 160**
Всего по смете	**Тенге**	**7 440 486**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**7 440 486**			**7 440 486**
	СН РК 8.02-02-2002	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г К=2,08774**	**15 533 800**			**15 533 800**
		Понижающий коэф К=0,91098860213	**14 151 115**			14 151 115
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			283 022	283 022
		ИТОГО	**14 151 115**		**283 022**	**14 434 137**
		НДС 12%				**1 732 097**
		ВСЕГО				**16 166 234**

Подрядчик:
Зам. директора ГКП "Табиғат қорғау"

_____ **О. Байтурсынов**

Начальник ПТО
ГКП "Табиғат қорғау"

_____ **С. Халкулов**

Субподрядчи
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ **Б. Сыдыкова**