**КЕЛІСІМ ШАРТ**
**№ 1**

*Сарыағаш қаласы* *« 04 » ақпан 2013 жыл*

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің атынан іс-әрекет жасайтын аудан әкімі аппараты жетекшісінің міндетін уақытша қоса атқарушы А.Турдалин бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші тараптан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (Бұдан әрі - Заң) 4 бабына сәйкес осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (Бұдан әрі - Шарт) түздік және мына төмендегі келісімге келдік.

**Келісім-шарттың мәні мен бағасы**

1. «Өнім беруші» Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округі, Қаратал ауылындағы «Қаратал» каналын тазалау жолымен су тасқыны нәтижесінде орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын 8 874 553 (сегіз миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың бес жүз елу үш) теңгеге (Бұдан әрі - Шарттың бағасы) орындауды міндетін алады.

2013 жылға Келісім-шарттың сомасы 8 874 553 теңгені құрайды, оның ішіне ҚМЖ, сметада қаралған материалдарды, жабдықтарды сатып алу, конкурстық құжаттамадағы жобалық сметалық құжат дайындау құны (239 686 теңге), авторлық қызметінің құны (17 235 теңге) және өзге де шығындар кіреді.

Жұмыстар сметалық құжаттама бойынша орындалады.

**Төлемнің тәртібі мен мерзімі**

2. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2, Ф-3 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы аудан әкімі аппаратының мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарындағы 122 аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты, 006 аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, 000 аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, 159 өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу бағдарламасына сәйкес 8 874 553 теңге төлейді.

168 ерекшелігіне сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары 1 064 946 теңге.

**Келісім шарттың жалпы сомасы 9 939 499 теңгені құрайды.**

«Тапсырыс беруші» келісім шарт сомасының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстар өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

3. Келісім шарт бойынша төлем «Тапсырыс берушінің» төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына және орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

4. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

**Міндеттемелерді орындау мерзімдері**

5. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды

орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.

**6. Жұмыстың басталу күні болып Келісім шарттың күшіне енген күні есептеледі.**

Келісім шартқа қол қойғаннан кейін «Өнім беруші» 10 күн мерзім ішінде «Тапсырыс берушіге» жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

7. «Өнім беруші» осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін «Тапсырыс беруші» бекіткен жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға, бірақ 2013 жылдың «01» сәуіріне дейін аяқтауға міндетті.

**Тараптардың құқығы мен міндеттері**

8. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.

9. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.

10. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.

11. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

12. Жұмыстардың орындалуы кезеңіне өзінің атынан жұмыстардың барысын қадағалаушы, техникалық және орындаушылық құжаттарды дайындайтын жауапты өкіл белгілейді.

13. «Тапсырыс беруші» тәуліктің кез келген уақытында «Өнім берушіні» нысан басына шақырта алады.

14. «Өнім беруші» ақаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.

15. «Өнім беруші» рұқсат алуды қажет ететін жұмыстарды жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

16. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.

17. «Өнім беруші» келісім шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.

18. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

19. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

20. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

21. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады. «Тапсырыс берушінің» талабы

бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

22. «Өнім беруші» нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.

23. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

24. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

25. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

26. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.

27. Егер «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіден» «Өнім берушінің» немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 24 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

**28. «Өнім беруші» жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес мерзімінде орындауға міндетті.**

29. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» келісім шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды бағалау мақсатында комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды.

Жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес орындалуын қадағалау, жұмыстарды қабылдап алуды ұйымдастыру төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі салаға жауапты аудан әкімінің орынбасарына жүктеледі.

30. Қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау актісімен анықталады.

31. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап 24 ай болып белгіленеді, қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

32. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім

берушінің» өз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

33. Егер «Өнім беруші» келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, «Тапсырыс беруші» орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

34. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 3 (үш) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе «Тапсырыс беруші» көрсетілген үш күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер «Өнім беруші» келесі үш күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде «Өнім берушіге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Өнім беруші» төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

**Айып санкцияларын қолдану шарттары**

35. Егер «Өнім беруші» келісім шартта көрсетілген жұмыстарды мерзімнен 10 күннен аса кешіктірсе орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне «Тапсырыс берушіге» шарт бағасынан 1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.

36. Жұмыстардың сапасының бұзылғаны үшін сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.

37. 36 тармақта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.

38. Шарттың кепілді мерзімі ішінде объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шартттың бағасынан 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

39. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.

40. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.

41. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құқылы.

42. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

43. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынзыс қосалқы мердігерді тартса немесе қосалқы мердігерге жұмыс көлемінің 2/3 артығын орындауға берсе шарт бағасынан 10 пайыз тұрақсыздық айыбын төлейді.

44. Келісім-шарт бойынша Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа да талапар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.

**Игерілмейтін күштің әрекеттері**

45. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

46. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

**Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі**

47. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі тараптың қолы қойылған болса.

48. Нысанды алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.

**49. «Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы**:

1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса сметада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;

2) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 5 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

3) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

4) «Өнім беруші» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

5) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

6) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;

7) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;

8) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса;

9) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабының бұзылуы анықталса.

50. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

51. Егер Шарт «Өнім берушінің» себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

52. «Тапсырыс беруші» Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған

жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

53. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

54. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

**55. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:**

1) «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге жұмыстарды орындауын тоқтату кезінде;

2) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

56. Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.

57. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, тараптар ҚР заңнамаларының барлығын басшылыққа алады.

58. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.

59. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.

60. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.

61. Шарт тараптар қол қойып мөрмен бекіткеннен, «Тапсырыс беруші» Сарыағаш ауданы бойынша Қазынашылық басқармасында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

Келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округі аумағында орындалады.

**Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері**

| **«Тапсырыс беруші»** | **«Өнім беруші»** |
|---|---|
| «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі. | «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. |
| ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі, 37. | ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі №12 үй |
| БСН 000140003582 | БСН 020540005428 |
| Е/ш KZ39070103KSN5812000 | Е\Ш KZ96722S000000436554 |
| БИК KKMFKZ2A | БСК CASPKZKA |
| Код ГУ 1223516 | КОД 12993 |
| Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы | «Kaspi Bank» АҚ Шымкент филиалы |
| Аудан әкімі аппараты жетекшісінің міндетін уақытша қоса атқарушы | «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры |
| _____ А.Турдалин | _____ Б.Сыдыкова |
| М.О. | М.О. |

Заказчик ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района» ф-3

Инженер ИП «Рахымхан»

Подрядчик ТОО «СБМ и компания»

Договор №1 от 04.02.2013 г.

# Справка

О выполненных работ по объектам «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации наводнения н.п. Каратал путем проведения очистки канала «Каратал» лв с/о Ошакты Сарыагашского р-н»

МАРТ 2013 г.

| № | Обоснование | Найменование работ и затраты | С начала года по отчетный месяц, тенге | | За отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
| 1 | | «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации наводнения н.п. каратал путем проведения очистки канала «Каратал»в с/о Ошакты Сарыагашского р-н» | 5391781 | 6038795 | 5391781 | 6038795 |
| | | Итого | 5391781 | 6038795 | 5391781 | 6038795 |

Заказчик

ИО Руководитель ГУ «Аппарат акима Сарыагашского Р-Н»

А.Турдалин

Инженер

Директор ИП «Рахымхан»

Р.Хожамуратов

Подрядчик

Директор ТОО «СБМ и компания»

Б. Сыдыкова

Ф-2

Заказчик ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»

Инженер ИП «Рахымхан»

Подрядчик ТОО « СБМ и компания

Договор№ 1 от 04.02.2013 г.

А К Т

Выполненных работ по объектам «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения н.п. Каратал путем проведения очистки канала «Каратал» в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО»

Март 2013 г.

| № | Шифр и номер позиции норматива | Найменование работ и затрат | Ед.изм. | К-во | Стоимости ед. тенге | Общая стоимости тенге | Накладные расходы тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Смета №2-1-1<br>На мехочистку | | | | | |
| 1 | Е1-25-1 | Срезка слоя грунта 1 группы бульдозерами | М3 | 7356 | 9,85 | 72457 | 19194 |
| 2 | Е1-731-12 | Очистки от наносов экскваторами | М3 | 21593 | 59,39 | 1282408 | 280875 |
| 3 | Е1-85-8 | Разравнивание грунта 2 группы отвалах бульдозерами | М3 | 6478 | 6,32 | 40941 | 8797 |
| | | Итого прямых затрат см.2-1-1 | | | | 1395806 | |
| | | Накладные расходы | | | | 308866 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | 102280 | |
| | | Итого | | | | 1806952 | |
| | | Смета №2-2-1<br>На устройство открытых регуляторов (5 шт) | | | | | |
| 28 | 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы здании и сооружений, масса до 0,1 тн | тн | 02825 | 154400 | 43618 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 80-1-1 | Затвор ПС 100х100 в комплекте с подъемником | шт | 5 | 76172 | 380860 | |
| | | Итого по см 2-2-1 | тенге | | | 424478 | |
| | | В том числе оборудование | тенге | | | 380860 | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 % | тенге | | | 2617 | |
| | | Итого по см. 2-2-1 | тенге | | | 427095 | |
| | | Итого по объекту | тенге | | | 2234047 | |
| | | В том числе оборудование | тенге | | | 380860 | |
| | | Итого по объекту без ст-тью обордование в ценах 2001 г. | тенге | | | 1853187 | |
| | | Временные зд. и сооружения 4% | тенге | | | 74127 | |
| | | Итого | тенге | | | 1927314 | |
| | | Затраты на производсво СМР в зим. время 1,61% | тенге | | | 31030 | |
| | | Затраты на выслуги лет 1% | тенге | | | 19273 | |
| | | Затраты на доп. отпуска 0,4 % | тенге | | | 7709 | |
| | | итого | тенге | | | 1985326 | |
| | | Итого по объекту с обрудованием в ценах 2001 г. | тенге | | | 2366186 | |
| | | Итого в текущих в ценах 2013 г. К-2,234 | тенге | | | 5286060 | |
| | | Налоги,сборы,обязательные платежи 2 % | тенге | | | 105721 | |
| | | Итого | тенге | | | 5391781 | |
| | | НДС 12 % | тенге | | | 647014 | |
| | | Итого | тенге | | | 6038795 | |

Заказчик:

И.О.Руководитель

ГУ «Аппарат акима

Сарыагашского р/н»

А.Турдалин

Инженер:

Директор ИП «Рахымхан»

Р.Хожамуратов

Подрядчик:

Директор ТОО

«СБМ и компания»

Б. Сыдыкова

**Форма-3**

**Заказчик:** ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
**Инженер:** ИП «Рахымхан»
**Подрядчик:** ТОО «СБМ и компания»
**Договор:** №1 от 04.02.2013 г.

# Справка

О выполненных работ по объектам «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации наводнения н.п. Каратал путем проведения очистки канала «Каратал» лв с/о Ошакты Сарыагашского района»
за март месяц 2013 г.

| № | Обоснование | Наименование работ и затраты | С начала года по отчетный месяц, тенге | | За отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
| 1 | | «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации наводнения н.п. Каратал путем проведения очистки канала «Каратал»в с/о Ошакты Сарыагашского р-н» | 8 617 631 | 9 651 748 | 3 225 850 | 3 612 953 |
| | | ПИР | 239 686 | 268 448 | 239 686 | 268 448 |
| | | Затраты на осуществление авторского надзора | 17 235 | 19 303 | 17 235 | 19 303 |
| | | **Итого:** | **8 874 553** | **9 939 499** | **3 482 771** | **3 900 704** |

**Заказчик:**
ИО Руководитель ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
_____ А.Турдалин

**Инженер:**
Директор ИП «Рахымхан»
_____ Р.Хожамуратов

**Подрядчик:**
Директор ТОО «СБМ и компания»
_____ Б.Сыдыкова

**Форма-2**

**Заказчик:** ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
**Инженер:** ИП «Рахымхан»
**Подрядчик:** ТОО «СБМ и компания»
**Договор:** №1 от 04.02.2013 г.

**А К Т**

выполненных работ

по объектам «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от наводнения н.п. Каратал путем проведения очистки канала «Каратал» в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО

за март месяц 2013 г.

| № | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | К-во | Стоимости ед. тенге | Общая стоимости тенге | Накладные расходы тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Смета №2-2-1** | | | | | |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаторами | м3 | 375 | 24,68 | 9255 | 2608 |
| 2 | Е1-164-2 | Доработка вручную в грунтах 2 группы | м3 | 18,75 | 262,72 | 4926 | 5566 |
| 3 | Е1-90-2 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы | м2 | 375 | 20,27 | 7601 | 8589 |
| 4 | Е1-28-2 | Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами | м3 | 350 | 6,83 | 2391 | 635 |
| 5 | Е1-28-8 | Добавлять на каждые последующие 5 м. Перемещения грунта 2 группы бульдозерами | м3 | 350 | 3,29 | 1152 | 306 |
| 6 | Е1-134-1 | Уплотнение 1-2 группы грунта пневматическими трамбовками | м3 | 75 | 21,55 | 1616 | 1239 |
| 7 | Е37-7-3 | Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения | м3 | 27,5 | 2035,28 | 55970 | 8317 |
| 8 | Е37-73-3 | Устройство стенок на оростительных и осушительных системах их монолитного бетона | м3 | 27,675 | 12754,58 | 352983 | 25754 |
| 9 | 30-1-61 | Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2 | м3 | 28,09 | 133 | 3736 | |
| 10 | 30-1-61 | Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2 | м3 | 28,09 | 310 | 8708 | |
| 11 | Е37-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений | тн | 1,2075 | 8049,49 | 9720 | 5431 |
| 12 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля кл А- | тн | 1,2075 | 67700 | 81748 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3, д-10 мм | | | | | |
| 13 | Е42-8-1 | Крепление дна и откосов монолитным бетоном | м3 | 25,185 | 10696,65 | 269395 | 10611 |
| 14 | 30-1-61 | Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2 | м3 | 26,065 | 133 | 3467 | |
| 15 | 30-1-61 | Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2 | м3 | 26,065 | 310 | 8080 | |
| 16 | 30-1-54 | Надбавка к сметгой стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 26,065 | 94 | 2450 | |
| 17 | Е42-8-1 | Устройство заплечников | м3 | 2,19 | 10106,7 | 22134 | 923 |
| 18 | 30-1-61 | Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2 | м3 | 2,265 | 133 | 301 | |
| 19 | 30-1-61 | Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2 | м3 | 2,265 | 310 | 702 | |
| 20 | 30-1-54 | Надбавка к сметгой стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 2,265 | 94 | 213 | |
| 21 | Е37-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений | тн | 1,022 | 8049,49 | 8227 | 4596 |
| 22 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля кл А-3, д-8 мм | тн | 1,022 | 68200 | 69700 | |
| 23 | Е42-8-1 | Устройство зуба | м3 | 5,25 | 10106,7 | 53060 | 2213 |
| 24 | 30-1-61 | Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2 | м3 | 5,43 | 133 | 722 | |
| 25 | 30-1-61 | Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2 | м3 | 5,43 | 310 | 1683 | |
| 26 | 30-1-54 | Надбавка к сметгой стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 5,43 | 94 | 510 | |
| 27 | Е39-2-1 | Установка рамы затвора | тн | 0,2825 | 53999,06 | 15255 | 6478 |
| 28 | 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | тн | 0,2825 | 154400 | 43618 | |
| 29 | Е22-110-1 | Затворы ПС 100х100 | тн | 0,3 | 80722,33 | 24217 | 10115 |
| 30 | Ц22-61-1 | Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые | шт | 5 | 12453,29 | 62266 | 46818 |
| 32 | Е41-2-10 | Оклечная изоляция вертикальной бетонной | м2 | 15 | 146,59 | 2199 | 2213 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поверхности асфальтовыми матами в два слоя | | | | | |
| 33 | Е41-9-2 | Изготовление асфальтовых матов на мешковине | м2 | 36,15 | 477,82 | 17273 | 2488 |
| 34 | Е41-8-2 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 | тн | 0,003 | 26143,3 | 78 | 6 |
| | | Итого прямые затраты | тенге | | | 1145356 | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | 101287 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | тенге | | | 74799 | |
| | | Итого: | тенге | | | 1321442 | |
| | | Временные зд. и сооружение 4% | тенге | | | 52858 | |
| | | Итого: | тенге | | | 1374300 | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время 1,61% | тенге | | | 22126 | |
| | | Затраты за выслугу лет 1% | тенге | | | 13743 | |
| | | Затраты за доп. отпусков 0,4% | тенге | | | 5497 | |
| | | Итого: | тенге | | | 1415666 | |
| | | Итого в текщих ценах 2013 г. К-2,234 | тенге | | | 3162598 | |
| | | Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | тенге | | | 63252 | |
| | | Итого: | тенге | | | 3225850 | |
| | | ПИР | тенге | | | 239686 | |
| | | Затраты на осуществление авторского надзора | тенге | | | 17235 | |
| | | Итого | тенге | | | 3482771 | |
| | | НДС 12% | тенге | | | 417933 | |
| | | **Итого:** | **тенге** | | | **3 900 704** | |

**Заказчик:**

И.О Руководитель
ГУ «Аппарат акима
Сарыагашского р-н»

_____ А.Турдалин

**Инженер:**

Директор ИП «Рахымхан»

_____ Р.Хожамуратов

**Подрядчик:**

Директор ТОО«СБМ и компания»

_____ Б. Сыдыкова

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы 15
қазан N 1328 қаулысымен
бекітілген Нысан

# Қабылдау комиссиясының актісі

Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округі 2013 жылғы «17» сәуір

2013 жылғы «10» сәуірдегі № 11 шешімімен тағайындалған қабылдау комиссиясы «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
(қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы,тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)
құрамында:

| | | |
|---|---|---|
| Асқанбеков Серік Амалбекұлы | - | аудан әкімінің орынбасары, қабылдау комиссиясының төрағасы; |
| Талипов Нұрполат Зайниұлы | - | ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі бастығы, қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары; |
| **Комиссия мүшелері:** | | |
| Көшкінбаев Мұхтархан Төребекұлы | - | Оңтүстік Қазақстан облысы жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс авариялары мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының бас маманы (келісімі бойынша); |
| Кучкарбаев Шүкір Құлжанұлы | - | «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналық кәсіпорнының директоры; |
| Тотиков Арын | - | Сарыағаш аудандық маслихатының депутаты (келісімі бойынша); |
| Қалдыбеков Еркін Елтүзерұлы | - | аудан әкімі аппараты әкімшілік бөлімшесінің жетекші маманы; |
| Ештаев Сейдахрам Ахайұлы | - | Ошақты ауыл округінің әкімі |
| Хожамуратов Рахымхан | - | техникалық қадағалаушы (келісімі бойынша); |
| Меңдибаев Өзбек Құрбанұлы | - | жеке кәсіпкер (келісімі бойынша); |
| Юсупов ЕржанСергеиұлы | - | жобаның бас инженері (келісімі бойынша); |
| Сыдыкова Бекзада Малдыбековна | - | «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісімі бойынша). |

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры Сыдыкова Б.М. Ошақты ауылдық окуругі, Қаратал ауылындағы «Қаратал» каналын тазалау жолымен су тасқыны нәтижесінде орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Тазалау жолымен су тасқыны нәтижесінде орын алған төтенше жағдайлар салдарын оқшаулау және жою жұмыстары 2013 жылғы «04» ақпан №1 «Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы» келісім шарт негізінде жүргізілген.

3. Ошақты ауылдық окуругі, Қаратал ауылындағы «Қаратал» каналын тазалау жолымен су тасқыны нәтижесінде орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын орындаған бас мердігер «СБМ и Компания» ЖШС жүзеге асырды және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ жүзеге асырады.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын Ж.К. «У.К.Мендибаев», *ОҚО Шымкент қаласы №8 мөлтек аудан №1 үй №36 пәтер* әзірленген.

5. Ошақты ауылдық окуругі, Қаратал ауылындағы «Қаратал» каналын тазалау жолымен су тасқыны нәтижесінде орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары жобасы мен сметалық құжаттамасы ауданның ауыл шаруашылық бөлімі бастығының қолы қойылып, мөрімен бекітілген.

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 01 наурыз 2013 жыл;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 30 наурыз 2013 жыл;
(айы және жылы)
тазалау жолымен су тасқыны нәтижесінде орын алған төтенше жағдайлар салдарын оқшаулау және жою жөндеу жұмыстарының ұзақтығы, ай: бір ай.

7. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
1) 2013 жылғы «04» ақпан №1 «Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы» келісім шарт;
2) Қаратал ауылындағы «Қаратал» каналын тазалау жолымен су тасқыны нәтижесінде орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары жобасы мен сметалық құжаттама;

8. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі |
| «Қаратал» каналын тазалау жолымен су тасқыны нәтижесінде орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары 9 500 км | | | | | |

9. Жабдық оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған:

1) «Қаратал» каналы бойынша
- гидроқұрылымдар жоба бойынша 5 бірлік; нақты 5 бірлік.

10. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
1) «Қаратал» каналы бойынша барлығы 9 651 748 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 7 494 558 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 850 841 теңге .

Ошақты ауылдық окуругі, Қаратал ауылындағы «Қаратал» каналын тазалау жолымен су тасқыны нәтижесінде орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының шарт бойынша бағасы 9 939 499 теңге.

**Қабылдау комиссиясының шешімі:**

Қабылдануға ұсынылған Ошақты ауылдық окуругі, Қаратал ауылындағы «Қаратал» каналын тазалау жолымен су тасқыны нәтижесінде орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**

Асканбеков С.А.

Галипов Н.З.

Көшкінбаев М.Т.

Кучкарбаев Ш.Қ.

Тотиков А.

Қалдыбеков Е.Е

Ештаев С.А.

Хожамуратов Р.

Мендибаев Ө.Қ.

Юсупов Е.С.

Сыдыкова Б.М.