КЕЛІСІМ ШАРТ
№ 122

Сарыағаш қаласы *« 09 » қыркүйек 2013жыл*

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің атынан іс-әрекет жасайтын аудан әкімінің орынбасары Асканбеков Серик Амалбекович бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші тараптан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (Бұдан әрі - Заң) 4 бабына сәйкес, 2012 жылдың 12 қарашасында түзілген жұмыстарды орындауға алдын ала шарттың негізінде осы шартты (Бұдан әрі - Шарт) түздік және мына төмендегі келісімге келдік.

Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1. «Өнім беруші» Сарыағаш ауданы, Қабланбек ауылдық округі «Ташқұлақ-Коммунизм» каналындағы су шайып кетуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын орындайды. Ал тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың ақысын төлеп беруді міндетіне алады.

2013 жылға Келісім-шарттың сомасы 6 678 583 теңгені құрайды, оның ішіне ҚМЖ, сметада қаралған материалдарды, жабдықтарды сатып алу, жобалық сметалық құжат дайындау құны (243 507 теңге), авторлық қызметінің құны (12 844 теңге) және өзге де шығындар кіреді.

Жұмыстар жобалық сметалық құжаттама бойынша орындалуы тиіс.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2, Ф-3 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы аудан әкімі аппаратының мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарындағы 122 аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты, 006 аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, 000 аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, 159 өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу бағдарламасына сәйкес 6 678 583 теңге төлейді.

168 ерекшелігіне сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары 801 430 теңге.

Келісім шарттың жалпы сомасы 7 480 013 теңгені құрайды.

«Тапсырыс беруші» келісім шарт сомасының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстар орындалып болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

3. Келісім шарт бойынша төлем «Тапсырыс берушінің» төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына және орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

4. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

5. Келісім шартқа қол қойғаннан кейін «Өнім беруші» 10 күн мерзім ішінде «Тапсырыс берушіге» жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

6. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.

7. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.

8. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.

9. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

10. Жұмыстардың орындалуы кезеңіне өзінің атынан жұмыстардың барысын қадағалаушы, техникалық және орындаушылық құжаттарды дайындайтын жауапты өкіл белгілейді.

11. «Тапсырыс беруші» тәуліктің кез келген уақытында «Өнім берушіні» нысан басына шақырта алады.

12. «Өнім беруші» ақаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.

13. «Өнім беруші» рұқсат алуды қажет ететін жұмыстарды жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

14. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.

15. «Өнім беруші» келісім шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.

16. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

«Өнім беруші» жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес мерзімінде орындауға міндетті.

17. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

18. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

19. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады. «Тапсырыс берушінің»

талабы бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

20. «Өнім беруші» нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.

21. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

22. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

23. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

24. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.

25. Егер «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіден» «Өнім берушінің» немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 24 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

26. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» келісім шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды бағалау мақсатында комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды.

27. Қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау актісімен анықталады.

28. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап 24 ай болып белгіленеді, қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

29. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім берушінің» өз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

30. Егер «Өнім беруші» келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз

болса, «Тапсырыс беруші» орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

31. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 3 (үш) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе «Тапсырыс беруші» көрсетілген үш күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер «Өнім беруші» келесі үш күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде «Өнім берушіге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Өнім беруші» төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

32. Жұмыстардың сапасының бұзылғаны үшін сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.

33. 32 тармақта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.

34. Шарттың кепілді мерзімі ішінде объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шартттың бағасынан 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

35. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.

36. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.

37. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құқылы.

38. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

«Өнім беруші» жұмыстарды өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде орындап біте алмаса әрбір кешіккен күн үшін шарт бағасынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

39. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынзыс қосалқы мердігерді тартса немесе қосалқы мердігерге жұмыс көлемінің 2/3 артығын орындауға берсе шарт бағасынан 10 пайыз тұрақсыздық айыбын төлейді.

40. Келісім-шарт бойынша Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа да талапар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

41. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

42. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

43. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі тараптың қолы қойылған болса.

44. Нысанды алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.

45. «Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы:

1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса сметада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;

2) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 5 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

3) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

4) «Өнім беруші» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

5) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

6) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;

7) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;

8) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса;

9) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабының бұзылуы анықталса.

46. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

47. Егер Шарт «Өнім берушінің» себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

48. «Тапсырыс беруші» Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

49. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

50. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

51. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:

1) «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге жұмыстарды орындауын тоқтату кезінде;

2) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

52. Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.

53. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, тараптар ҚР заңнамаларының барлығын басшылыққа алады.

54. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.

55. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.

56. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.

57. Шарт тараптар қол қойып мөрмен бекіткеннен, «Тапсырыс беруші» Сарыағаш ауданы бойынша Қазынашылық басқармасында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

«Тапсырыс беруші»	«Өнім беруші»
«Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі, 37.	ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі №12 үй
БСН 000140003582	БСН 020540005428
Е/ш KZ39070103KSN5812000	Е\Ш KZ96722S000000436554
БИК KKMFKZ2A	БСК CASPKZKA
Код ГУ 1223516	КОД 12993
Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	«Kaspi Bank» АҚ Шымкент филиалы
Аудан әкімінің орынбасары	«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
_____ С.Асканбеков	_____ Б.Сыдыкова
М.О.	М.О.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»

Инженер: ИП «Рахымхан»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор № 122 от 09.09.2013г.

Справка

О выполненных работ по объектом: «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от размыва канала Ташкулак –Коммунизм в с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО»

за октябрь месяц 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Смета 2-1-1 Смета 2-1-2	Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации н от размыва канала Ташкулак-Коммунизм в с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО	6422223	7192901	6422223	7192901
2		ПИР	243507	272727	243507	272727
3		Затраты на осуществление авторского надзора	12844	14385	12844	14385
		Итого:	6678583	7480013	6678583	7480013

Заказчик:

ГУ Заместитель акима Сарыагашского района
Асканбеков С.А.

Инженер:

Директор ИП «Рахымхан»
Р.Хожамуратов

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и компания»
Б. Сыдыкова

Заказчик ГУ: «Аппарат акима Сарыагашского района»
Инженер : ИП «Рахымхан»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: № 122 от 09.09.2013 г.

А К Т
выполненных работ

Выполненных работ по объектом: «Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуации от размыва канала Ташкулак-Коммунизм в с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО»
за октябрь месяц

№ п/п	Шифр № позиции норма-ва	Найменование	Ед. изм	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1					
1	Е37-74-13	Демонтаж труб из сборного железобетона опс.2.8а:к1трр=0,8: к1трм=0,8:к1зпр=0,8: к1экс=0,8:к1зпм=0,8:к1мат=0	$м^3$	1,36	1597,41	2172	1658
2	Е37-74-4	Демонтаж труб из сборного железобетона опс.2.8а:к1трр=0,8: к1трм=0,8:к1зпр=0,8: к1экс=0,8:к1зпм=0,8:к1мат=0	$м^3$	2,64	1514,86	3999	3206
3	Е37-74-6	Демонтаж труб из сборного железобетона опс.2.8а:к1трр=0,8: к1трм=0,8:к1зпр=0,8: к1экс=0,8:к1зпм=0,8:к1мат=0	$м^3$	0,74	2251,57	1666	1202
4	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	$м^3$	9,6	9,85	95	25
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовы-ми экскаваторами емкостью 0,65 $м^3$ с погрузкой на автомобили –самосвалы т.ч.п.3.27:к1трм=1,06:к1экс=1,06 : к1зпм=1,06:	$м^3$	2845,22	34,04	96851	28316
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км,1 класс груза	тн	4979,14	17,73	88280	17676
7	Е36-1-3	Возведение насыпей насухо из грунтов связных катками массой до 8 т т.ч. п.3.10: к1трр=1,03:к1трм=1,07: к1экс=1,07:к1зпм=1,07:	$м^3$	2845,22	41,04	116768	37258
8	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	$м^2$	353,52	1,41	498	103
9	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	$м^2$	461,3	20,27	9351	10567
10	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	$м^3$	156,04	170,1	26542	19382
11	99-1-1	Камень бутовый	тн	280,872	813	228349	-
12	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км,1 класс груза	тн	280,872	632,25	177581	35516
13	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	тн	280,872	126	35390	7022
		Локальная смета № 2-1-2					
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экс-каваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч.п.3.22;к1трм=1,06: к1экс=1,06 : к1зпм=1,06:	$м^3$	447,76	24,68	11051	3114
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2: к1зпр=1,2:	$м^3$	111,94	262,72	29409	33232
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	7,64	21,55	165	126
4	Е1-90-2	Планирвка вручную дна и откосов выемок	$м^2$	307,97	20,27	6243	7055

		каналов в грунтах 2 группы					
5	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки т.ч. п.3.46: к1трм=1,05:к1экс=1,05: к1зпм=1,05:	$м^3$	3,82	1340,18	5119	1154
6	Е37-73-3	Устройство ж/б диафрагмы из монолитного бетона	$м^3$	3,24	12754,58	41325	3014
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	3,288	133	437	-
8	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	3,288	310	1019	-
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,14	8049,49	1127	630
10	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	тн	0,14	67700	9478	-
11	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при толщине крепления до 0,1 м	$м^3$	3,82	10986,45	41968	1609
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрони	$м^3$	3,9537	94	372	-
13	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	3,9537	133	526	-
14	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	3,9537	310	1226	-
15	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,15	8049,49	1207	674
16	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	тн	0,15	68200	10230	-
17	Ц22-110-1	Затворы ПС80х80	тн	0,0327	80722,33	2640	1103
18	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	комплект	1	12453,29	12453	9364
19	Е39-2-1	Установка рамы затвора	тн	0,032	53999,06	1728	734
20	80-1-1	Затворы ПС80х80	шт	1	55836	55836	-
21	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	$м^2$	18,24	174,84	3189	1765
22	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,00364	26143,3	95	7
23	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	$м^2$	6,37	146,59	934	940
24	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	$м^2$	15,351	477,82	7335	1059
25	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,00127	26143,3	33	3
		Локальная смета № 2-1-3 На ремонт отводящего канала					
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л7с7) с перемещением до 10 м	$м^3$	219,68	9,85	2164	573
2	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	$м^3$	238,19	6,83	1627	432
3	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт(130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	$м^3$	238,19	3,29	784	208
4	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: к1трр=1,2: к1зпр=1,2:	$м^3$	2,41	262,72	633	715
5	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок	$м^2$	349	20,27	7077	7994

		каналов в грунтах 2 группы					
6	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки т.ч.п.3.46 ;к1трм=1,05: к1экс=1,05: к1зпм=1,05:	$м^3$	34,08	2035,28	69362	10308
7	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	$м^3$	18,48	10986,45	203030	7786
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	19,127	94	1798	-
9	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	19,127	133	2544	-
10	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	19,127	310	5929	-
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,73	8049,49	5876	3283
12	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	тн	0,73	68200	49786	-
13	Е37-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	$м^3$	19,94	1895,15	37789	30274
14	30-18-172	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения,сооружаемые на сваях,стоечных опорах и плитах (ГОСТ 21509-76),высота 800 мм	м	156	3080	480480	-
15	Е37-74-1	Устройство опорных плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	$м^3$	0,73	1954,5	1427	810
16	30-14-3	Плиты опорные	$м^3$	0,73	22000	16060	-
17	Е42-16-5	Заделка швов цементным раствором	м.шва	67,3	50,16	3376	1408
18	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	$м^2$	369,41	174,84	64588	35738
19	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,07388	26143,3	1931	142
		Локальная смета № 2-1-4 На устройство сопрегающего сооружения					
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч.п.3.22;к1трм=1,06: к1экс=1,06: к1зпм=1,06:	$м^3$	22,75	24,68	561	158
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2: к1зпр=1,2:	$м^3$	5,69	262,72	1495	1689
3	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	$м^3$	19,29	6,83	132	35
4	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт(130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	$м^3$	19,29	3,29	63	16
5	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	$м^2$	7,84	20,27	159	180
6	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки т.ч.п.3.46 ;к1трм=1,05: к1экс=1,05: к1зпм=1,05:	$м^3$	0,78	2035,28	1588	236
7	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного бетона	$м^3$	4,98	10563,9	52608	2222
8	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	5,0547	133	672	-
9	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрони-	$м^3$	5,0547	310	1567	-

		цаемости до 4: за 2 кг/см2					
10	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,37	8049,49	2978	1664
11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	тн	0,37	65900	24383	-
12	Е37-73-3	Устройство стенок из монолитного бетона	$м^3$	0,87	12754,58	11096	809
13	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	0,883	133	117	-
14	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	0,883	310	274	-
15	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,077	8049	620	347
16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	тн	0,077	65900	5074	-
17	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	$м^3$	38,04	146,59	5576	5611
18	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	$м^2$	91,676	477,82	43805	6308
19	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,0076	26143	199	15
		Итого прямых затрат:				**2142912**	
		Накладные расходы :				286478	
		Непредвиденные и непредвиденныезатраты 6%				145763	
		Итого:				**2575153**	
		Временные здания и сооружение 0,8%				21238	
		Итого:				**2596391**	
		Затраты на пройзводство в зимнее время 1,61%				41540	
		Затраты на выслугу лет 1%				25963	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				10655	
		Итого:				**2674549**	
		ПИР				243507	
		Услуги инженера				12844	
		Итого:				**2930900**	
		Итого в текущих ценах 2013 г.К-2,234				6547630	
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				130952	
		Итого :				**6678583**	
		НДС 12%				801430	
		Итого по форме :				**7480013**	

Заказчик :
ГУ Заместитель акима Сарыагашскго района

Асканбеков С.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»

директор----------Сыдыкова Б.М.

Инженер:
Директор ИП «Рахымхан»

_____ Хожамуратов Р.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазан №1328 қаулысымен
бекітілген Нысан

Қабылдау комиссиясының актісі

Сарыағаш ауданы, 2013 жылғы «15 желтоқсан»
Қапланбек а/о

2013 жылғы «09» желтоқсан №57 хатын қарап тағайындалған қабылдау комиссиясы

«Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
(қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымының атауы, тапсырыс берушінің тегі,аты,әкесінің аты)
құрамында :

Асқанбеков Серік Амалбекұлы	-	Аудан әкімінің орынбасары, қабылдау комиссиясының төрағасы;
Талипов Нұрполат Зайниұлы	-	Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі бастығы, қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары;

Комиссия мүшелері :

Кучкарбаев Шүкір Құлжанұлы	- -	«Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры ;
Тұрсынбаев Қанат Миркамалұлы	-	Қапланбек ауыл округі әкімінің міндетін уақытша атқарушы
Хожамұратов Рахымхан	-	Техникалық қадағалаушы (келісім бойынша)
Меңдибаев Өзбек Құрбанұлы	-	Жеке кәсіпкер (келісім бойынша)
Юсупов Ержан Сергейұлы	-	Жобаның бас инжинері (келісім бойынша)
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна	-	«СБМ и Компания» ЖШС директоры (келісім бойынша)

АНЫҚТАДЫ:

1.Бас мердігер, «СБМ и Компания» ЖШС директоры Сыдыкова Б.М. Қапланбек а/о «Ташқұлақ-Коммунизм » каналындағы су шайып кетуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшалау және жою жұмыстары пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2.Ташқұлақ-Коммунизм каналының Қапланбек а/о орналасқан су шайып кетуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары 2013 жылғы «09 қыркүйек №122 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы» келісім шарт негізінде жүргізілген.

3. Қапланбек а/о «Ташқұлақ-Коммунизм» каналындағы су шайып кетуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын орындаған бас мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-ы жүзеге асырды және орындалған қосалқы мердігер ұжымдар жоқ жүзеге асырды.

4.Жұмыстың жобалау-сметалық құжаттамасын Ж.К. «У.К.Меңдібаев», *ОҚО Шымкент қаласы №8 мөлтек аудан №1 үй №36 пәтер* әзірлеген.

5.Қапланбек а/о а «Ташқұлақ-Коммуниз» каналындағы су шайып кетуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшалау және жою жұмыстары төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары жобасы мен сметалық құжаттамасы ауданның ауыл шаруашылық бөлімі бастығының қолы қойылып, мөрімен бекітілген.

6.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған.
Жұмыстың басталуы 15 қыркүйек 2013 жыл.
(айы және жылы)
Жұмыстың аяқталуы 11 қараша 2013 жыл
(айы және жылы)

«Ташқұлақ-Коммунизм» каналындағы су шайып орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшалау және жою жұмыстары ұзақтығы,ай; бір ай;

7.Қабылдау комиссиясына мынандай құжаттамалар ұсынылды:
1) 2013 жылғы 09 қыркүйек №122 «Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы» келісім шарт;
2)Қапланбек а/о «Ташқұлақ-Коммунизм каналындағы су шайып кетуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары жобасы мен сметалық құжаттама ;

8.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары, саны және с.с.негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады).

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
«Ташқұлақ-Коммунизм» каналындағы су шайып кетуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары 198 м					

9. Жабдық оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған :
«Ташқұлақ-Коммунизм» каналы бойынша гидроқұрылымдар бар.

10. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны :
1) 6 678 583 тенге.
Қапланбек а/о, «Ташқұлақ-Коммунизм» каналындағы су шайып кетуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының шарт бойынша бағасы 6 678 583 тенге.

Қабылдау комиссиясының шешімі :

Қабылдануға ұсынылған Қапланбек а/о, «Ташқұлақ-Коммунизм» каналындағы су шайып кетуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстары

Пайдалануға қабылдансын.

Асканбаев С.А.

Талипов Н.З.

Кучкарбаев Ш.Қ.

Тұрсынбаев Қ.М.

Хожамұратов Р.

Мендібаев У.Қ.

Юсупов Е.С.

Сыдыкова Б.М.