		Накладные расходы -	Тенге			471				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			2277				
		РАЗДЕЛ 20.ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6								
		ПО ТИПУ ДЕТ.399 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА - S=96,7 М2								
393	**Е0111-4-5**	**Устройство гидроизоляции битумной наливной**	**96,7**	**121,68**	**9,38**	**11766**	**907**	**6225**	**0,24**	**23**
		м2		**48,83**	**3,51**	**4722**	**339**	**123**	**0,02**	**2**
394	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**96,7**	**258,92**	**9,95**	**25038**	**962**	**6654**	**0,36**	**34**
		м2		**52,20**	**3,74**	**5048**	**362**	**123**	**0,02**	**2**
395	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**96,7**	**1486,88**	**11,72**	**143781**	**1133**	**20942**	**1,06**	**103**
		м2		**171,68**	**4,39**	**16601**	**425**	**123**	**0,02**	**2**
396	**Е0111-39-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**101,535**	**256,85**	**0,32**	**26079**	**32**	**5213**	**0,24**	**24**
		м		**41,63**	**0,11**	**4227**	**11**	**123**	**--**	**--**
		ПО ТИПУ ДЕТ.747 БЕТОН КЛ.В15 - S=3 М2								
397	**Е0111-4-5**	**Устройство гидроизоляции битумной наливной**	**3**	**121,68**	**9,38**	**365**	**28**	**193**	**0,24**	**1**
		м2		**48,83**	**3,51**	**146**	**11**	**123**	**0,02**	**--**
398	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм**	**3**	**258,92**	**9,95**	**777**	**30**	**206**	**0,36**	**1**
		м2		**52,20**	**3,74**	**157**	**11**	**123**	**0,02**	**--**
399	**Е0111-11-2 к=4**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /с 20мм до 40мм/**	**3**	**140,45**	**2,68**	**421**	**8**	**13**	**0,02**	**--**
		м2		**2,52**	**1,00**	**8**	**3**	**123**	**--**	**--**
400	**Е0111-39-2**	**Устройство плинтусов цементных**	**3,15**	**30,29**	**0,22**	**95**	**1**	**72**	**0,10**	**--**
		м		**18,50**	**0,09**	**58**	**--**	**123**	**--**	**--**
401	**Е0115-163-8**	**Масляная окраска цементного плинтуса**	**0,3**	**88,67**	**1,42**	**27**	**--**	**10**	**0,19**	**--**
		м2		**30,38**	**0,54**	**9**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			**208350**	**3102**			**187**
			Тенге			**30976**	**1162**			**6**
		Накладные расходы -	Тенге			39528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			262750				

РАЗДЕЛ 21.ПРОЕМЫ

		ОКНА								
402	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2	15,246	346,04	18,87	5276	288	2613	0,82	12
		м2		136,44	6,39	2080	97	120	0,03	--
403	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	15,246	233,57	5,58	3561	85	1759	0,59	9
		м2		94,05	2,12	1434	32	120	0,01	--
		ДВЕРИ								
404	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,93	398,48	102,53	2761	711	1558	0,90	6
		м2		151,65	35,67	1051	247	120	0,14	1
405	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах,площадь проема до 3 м2	10,29	634,99	31,85	6534	328	2505	1,15	12
		м2		190,80	12,04	1963	124	120	0,06	1
406	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,93	104,40	0,09	724	1	470	0,36	2
		м2		56,48	0,05	391	--	120	--	--
407	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12	5,04	6390,00	--	32206	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
408	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	1,89	5470,00	--	10338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
409	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-9 внутренние	5,67	4010,00	--	22737	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
410	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-8 внутренние	4,62	4250,00	--	19635	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
411	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

412	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
413	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			119971	1412			42
			Тенге			6920	501			2
		Накладные расходы -	Тенге			8905				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			136609				
		РАЗДЕЛ 22.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
414	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	95,93	14,44	0,18	1385	17	937	0,06	5
		м2		9,23	0,07	885	7	105	--	--
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН								
415	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	93,81	14,44	0,18	1354	17	916	0,06	5
		м2		9,23	0,07	866	7	105	--	--
416	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	65,18	88,67	1,42	5780	93	2116	0,19	13
		м2		30,38	0,54	1980	35	105	--	--
417	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	113,61	1863,30	4,62	211690	525	30497	1,52	173
		м2		254,97	3,14	28967	357	104	0,02	2
418	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	2,4	17,43	0,12	42	--	35	0,09	--
		м2		13,73	0,05	33	--	105	--	--

419	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	11,608	618,63	6,33	7181	73	3841	1,79	21
		м2		312,75	2,39	3630	28	105	0,01	--
420	Е0115-151-1	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	11,608	14,44	0,18	168	2	113	0,06	1
		м2		9,23	0,07	107	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			227599	727			218
			Тенге			36469	434			2
		Накладные расходы -	Тенге			38455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			282017				
		РАЗДЕЛ 23.Наружняя отделка								
		Отделка цоколя								
		Отделка стен								
421	Е0115-157-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная /стен/**	98,6	38,80	0,14	3826	14	2330	0,13	13
		м2		22,46	0,05	2215	5	105	--	--
422	Е0115-157-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная откосы**	11,608	38,80	0,14	450	2	274	0,13	2
		м2		22,46	0,05	261	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			4276	15			14
			Тенге			2475	6			--
		Накладные расходы -	Тенге			2605				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			7294				
		РАЗДЕЛ 24.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА КР-1(1шт),КР-2(1шт),КР-3(1шт)								
423	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО**	12,47	122,18	--	1524	--	1722	0,89	11
		м3		122,18	--	1524	--	113	--	--
424	Е0106-3-1	**Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5**	4,7	10874,11	260,48	51108	1224	3473	3,94	19

		м3		614,25	89,46	2887	420	105	0,35	2
425	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04292	5239,08	327,33	225	14	91	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	81	5	105	0,60	--
426	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04292	41200,00	--	1768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	30	582,56	23,26	17477	698	9952	1,57	47
		м2		261,00	8,71	7830	261	123	0,04	1
		КОЗЫРЕК К-1(2шт.)								
428	Е0109-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-1(2шт.)	0,12752	13864,97	4022,39	1768	513	1166	56,50	7
		т		9090,00	1071,86	1159	137	90	3,81	--
429	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,12752	2452,13	545,76	313	70	141	5,25	1
		т		1230,75	--	157	--	90	--	--
430	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,128796	172800,00	--	22256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,69808	148,40	0,07	549	--	419	0,65	2
		м2		108,00	0,02	399	--	105	--	--
432	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00848	175710,10	1826,10	1490	15	104	42,70	--
		т		8100,00	690,75	69	6	140	3,37	--
433	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	18,2	112,45	34,24	2047	623	975	0,32	6
		м2		51,08	8,45	930	154	90	0,03	1
434	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	18,2	1190,00	--	21658	--	--	--	--

435	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00364	525600,00	--	1913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
436	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,2	161,83	1,24	842	6	951	0,97	5
		м2		153,23	0,47	797	2	119	--	--
437	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	32,656	94,00	--	3070	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК К-2(1шт.)								
438	Е0109-24-1	Монтаж КАРКАСА КОЗЫРЬКА КВ-1(2шт.)	0,06146	13864,97	4022,39	852	247	562	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	559	66	90	3,81	--
439	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,06146	2452,13	545,76	151	34	68	5,25	--
		т		1230,75	--	76	--	90	--	--
440	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,062075	172800,00	--	10727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,78234	148,40	0,07	264	--	202	0,65	1
		м2		108,00	0,02	192	--	105	--	--
442	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00424	175710,10	1826,10	745	8	52	42,70	--
		т		8100,00	690,75	34	3	140	3,37	--
443	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	8,7	112,45	34,24	978	298	466	0,32	3
		м2		51,08	8,45	444	74	90	0,03	--
444	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	8,7	1190,00	--	10353	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
445	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00174	525600,00	--	915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

446	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	2,3	161,83	1,24	372	3	421	0,97	2
		м2		153,23	0,47	352	1	119	--	--
447	С11011-866	**Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм**	14,444	94,00	--	1358	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			154721	3753			109
			Тенге			17490	1129			5
		Накладные расходы -	Тенге			20766				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10529				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			186017				
		РАЗДЕЛ 25.КОТЕЛЬНАЯ КРОВЛЯ								
448	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	43,15	103,08	0,99	4448	43	615	0,07	3
		м2		11,59	0,38	500	16	119	--	--
449	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	6,041	4140,52	245,72	25013	1484	3413	2,71	16
		м3		382,50	92,25	2311	557	119	0,45	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			29461	1527			19
			Тенге			2811	574			3
		Накладные расходы -	Тенге			4028				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2009				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			35498				
		РАЗДЕЛ 26.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ								
450	Е0109-53-1	**Монтаж металлической двери**	0,132336	14806,01	1133,15	1959	150	1583	82,10	11
		т		12892,50	398,25	1706	53	90	1,95	--
451	С12021-85 прим.	**Стоимость металлической двери**	0,133659	120300,00	--	16079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
452	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0115-172-4	**Маслянная окраска двери за 2 раза**	17,28	148,40	0,07	2564	1	1960	0,65	11

		м2		108,00	0,02	1866	--	105	--	--
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
454	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,15	323,78	83,13	1020	262	635	0,80	3
		м2		138,83	29,17	437	92	120	0,12	--
455	С12062-6 прим.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние	3,15	3760,00	--	11844	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
456	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
457	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	5,643	828,63	71,29	4676	402	2015	1,64	9
		м2		272,25	25,25	1536	142	120	0,10	1
458	С12061-52 прим.	Блоки оконные размером 1100х1700мм	3,74	3350,00	--	12529	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
459	С12061-50 прим.	Блоки оконные размером 1100х1000мм	1,1	4530,00	--	4983	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
460	С12061-50 прим.	Блоки оконные размером 1100х730мм	0,803	4530,00	--	3638	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
461	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	5,643	767,76	3,04	4332	17	421	0,45	3
		м2		69,98	1,15	395	6	105	0,01	--
462	С11011-797	Скобяные изделия для деревянных окон	4	360,00	--	1440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**			**67409**	**832**			**36**
			Тенге			**5941**	**294**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			6614				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			78464				

РАЗДЕЛ 27.ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6

		по типу узла-740 s=36,35 м2-бетон кл.в15								
463	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	36,35	127,03	9,83	4618	357	5316	0,69	25
		м2		115,20	3,69	4188	134	123	0,02	1
464	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	38,1675	30,29	0,22	1156	8	873	0,10	4
		м		18,50	0,09	706	3	123	--	--
465	Е0115-165-8	Окраска цементного плинтуса	3,635	173,10	1,88	629	7	302	0,47	2
		м2		78,30	0,72	285	3	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			6403	373			31
			Тенге			5178	140			1
		Накладные расходы -	Тенге			6490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			13666				

РАЗДЕЛ 28.ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ

466	Е0115-152-1 К=1,6 к объему	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	58,16	17,43	0,12	1014	7	842	0,09	5
		м2		13,73	0,05	799	3	105	--	--
467	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	86,82	17,43	0,12	1513	10	1256	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1192	4	105	--	--
468	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1,92	1871,26	2,10	3593	4	673	2,00	4
		м2		333,00	0,79	639	2	105	--	--
469	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,952	618,63	6,33	3063	31	1639	1,79	9
		м2		312,75	2,39	1549	12	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			9183	53			26
			Тенге			4179	21			--
		Накладные расходы -	Тенге			4409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			14408				

РАЗДЕЛ 29.РАЗНОЕ

		УЗЕЛ "А"								
470	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01097	8679,65	422,15	95	5	109	56,40	1
		т		8257,50	157,50	91	2	118	0,77	--
471	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00555	53000,00	--	294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
472	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00542	44300,00	--	240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ СЕЧ.6-6								
473	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0317	175710,10	1826,10	5570	58	390	42,70	1
		т		8100,00	690,75	257	22	140	3,37	--
474	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0317	40200,00	--	1274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЛЫ "1", "2"								
475	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,09959	172169,94	1216,94	17146	121	892	31,40	3
		т		5940,00	459,00	592	46	140	2,25	--
476	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,09959	40200,00	--	4004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
477	Е0109-56-1 ПРИМ.	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м (МОНТАЖ ОТТЯЖЕК)	0,14778	23199,51	10777,33	3428	1593	1177	35,30	5
		т		6435,00	2415,02	951	357	90	7,99	1

478	С12021-250 ПРИМ.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т(ОТТЯЖКИ)	0,14778	154200,00	--	22788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
479	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог,высотой до 25 м	1,25818	23199,51	10777,33	29189	13560	10021	35,30	44
		т		6435,00	2415,02	8096	3039	90	7,99	10
480	С130806-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	15	5030,00	--	75450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
481	С12021-250 К=1,01 к объему	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,208141	154200,00	--	32095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
482	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,25818	40200,00	--	50579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
		шт		19,91	0,09	398	2	90	--	--
484	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00272	149300,00	--	406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ Д=325х9								
485	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	12,43	731,08	271,94	9087	3380	2341	0,53	7
		м2		108,00	101,25	1342	1259	90	0,50	6
486	Е0113-44-9	Обеспыливание ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	12,43	59,00	47,75	733	594	327	0,07	1
		м2		11,25	18,00	140	224	90	0,09	1
487	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	12,43	23,19	0,11	288	1	164	0,09	1
		м2		14,65	0,05	182	1			

488	Е0113-44-7	Очистка щетками	13,85	60,75	--	841	--	757	0,34	5
		м2		60,75	--	841	--	90	--	--
489	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	13,85	23,19	0,11	321	2	183	0,09	1
		м2		14,65	0,05	203	1	90	--	--
490	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	13,85	157,64	0,07	2183	1	34	0,01	--
		м2		2,72	0,02	38	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			256417	19318			72
			Тенге			13131	4950			19
		Накладные расходы -	Тенге			16756				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			289564				
		РАЗДЕЛ 30.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
491	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	11564,20	1528,92	23128	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
492	Е0118-13-1	Установка насосов	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
493	Прайс-лист	Насос сетевой марки WilO-TOP-S 25/15	2	61880,22	--	123760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10285,53	78,52	10286	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--
495	Ц0112-867-2 прим.	Конденсационные горшки стальные и чугунные, диаметр условного прохода 50 мм УСТАНОВКА ПМУ-1	1	702,90	105,00	703	105	557	3,00	3
		шт		592,00	27,00	592	27	90	0,16	--
496	Прайс-лист	ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ПМУ-1	1	12888,94	--	12889	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
497	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--

498	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /газоходы/	5	2717,22	45,33	13586	227	1966	1,66	8
		м		290,25	16,97	1451	85	128	0,08	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
499	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50(57х3) мм	30	120,70	14,12	3621	424	4057	0,55	17
		м		100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
500	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	30	279,00	--	8370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
501	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	29,5	120,70	14,12	3561	417	3989	0,55	16
		м		100,35	5,29	2960	156	128	0,03	1
502	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,45х2,5 мм	15	190,00	--	2850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
503	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп -БСт4кп 32х2,2(25х2) мм	14,5	112,00	--	1624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
504	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	364,67	4,19	5470	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--

505	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,34	--
		м		59,85	1,58	60	2	128	0,01	--
506	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	75,5	10,99	--	830	--	1033	0,05	4
		м		10,69	--	807	--	128	--	--
507	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
508	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
509	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
510	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1530,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
511	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
512	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
513	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	682,00	--	682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
514	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	225,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
515	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5

		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
516	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
517	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
518	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
519	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
520	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
521	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	657	3,14	3
		шт		508,50	4,50	509	5	128	0,02	--
522	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
523	Прайс-лист	Клапан обратный 16кч9п, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy50 мм	2	4380,40	--	8761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
524	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	354,00	--	1416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
525	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	292,00	--	292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
526	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,03	17355,77	2191,29	521	66	342	73,60	2
		т		12555,00	101,25	377	3	90	0,49	--

527	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0303	154400,00	--	4678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
528	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,1	148,40	0,07	608	--	465	0,65	3
		м2		108,00	0,02	443	--	105	--	--
		Пожарный щит								
529	СБ.5.1	Огнетушитель порошковый ОХВП-10	1	2540,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
530	СБ.5.1	Ведро пожарное	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
531	СБ.5.1	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
532	Е0110-9-2	Ящик для песка	1	834,73	14,05	835	14	220	1,19	1
		м2		178,20	5,31	178	5	120	0,03	--
533	С143008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
534	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
535	Сб.1.9 табл.14 п.5	Щит пожарный	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
536	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	12,672	16,64	0,02	211	--	50	0,02	--
		м2		4,39	--	56	--	90	--	--
537	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	30	103,45	8,47	3104	254	1748	0,33	10
		м		55,13	3,15	1654	95	100	0,02	--
538	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	86,42	6,01	1296	90	699	0,26	4

539	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4,5	80,21	5,31	361	24	190	0,24	1
		м		40,28	2,03	181	9	100	0,01	--
540	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,514	17600,00	--	9046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
541	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм/газоход/	5	129,12	13,56	646	68	379	0,42	2
		м		70,88	4,95	354	25	100	0,03	--
542	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,28	14800,00	--	4144	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
543	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	49,5	114,31	6,39	5658	316	1604	0,19	10
		м		29,93	2,48	1482	123	100	0,01	1
544	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	150,76	9,01	754	45	231	0,27	1
		м		42,75	3,38	214	17	100	0,02	--
545	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,02931	179500,00	--	5261	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
546	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,95	148,40	0,07	141	--	108	0,65	1
		м2		108,00	0,02	103	--	105	--	--
547	Е0126-15-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных с покровным слоем фольгоизолом	16	606,43	40,67	9703	651	8813	2,90	46
		компл		535,50	15,30	8568	245	100	0,07	1
548	Е0126-15-4	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных с покровным слоем фольгоизолом	2	807,80	61,70	1616	123	1477	3,90	8
		компл		715,50	23,18	1431	46	100	0,11	--

549	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,3	5520,00	--	1656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
550	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	0,99	3260,00	--	3227	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
551	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
552	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
553	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	18	1360,00	--	24480	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
554	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	6	1980,00	--	11880	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
555	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	63,54	166,00	--	10548	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
556	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,8	200,00	--	2160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
557	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	42,8	21,80	0,05	933	2	225	0,03	1
		м2		5,81	0,02	249	1	90	--	--
558	Е0113-26-21 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	85,6	19,64	0,02	1681	2	241	0,02	1
		м2		3,13	--	268	--	90	--	--
559	Е0126-11-23	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 100 мм=дымовая труба	10	418,95	120,33	4189	1203	2745	1,07	[illegible]

		м		229,50	45,00	2295	450	100	0,22	2
560	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 100 мм	2,9	4140,00	--	12006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
561	Е0126-17-19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	10	596,54	48,99	5965	490	4257	2,27	23
		м		407,25	18,45	4073	184	100	0,09	1
562	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,14809	109500,00	--	16216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
563	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,003	736700,00	--	2210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
564	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм=ШИБЕРНА ГАЗОХОДЕ,ОТСЕЧЕНЫЕ ФЛАНЦЫ	0,18808	247994,13	49389,75	46643	9289	19910	312,70	59
		т		62775,00	18657,00	11807	3509	130	91,12	17
565	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	32	20,14	0,23	644	7	576	0,12	4
		шт		19,91	0,09	637	3	90	--	--
566	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001507	149300,00	--	225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			491698	17963			378
			Тенге			68039	6739			33
	Стоимость оборудования -		*Тенге*			*132348*				
		Накладные расходы -	Тенге			88841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			607430				

РАЗДЕЛ 31. ОТОПЛЕНИЕ

567	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	2,94	4331,44	35,77	12734	105	471	0,70	2
		1кВт		111,70	13,40	328	39	128	0,07	--
568	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5	266,48	3,96	1332	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--

569	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	14	264,48	3,96	3703	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
570	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
571	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	408,00	--	1632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
572	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
573	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	19	10,99	--	209	--	260	0,05	1
		м		10,69	--	203	--	128	--	--
574	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,2	148,40	0,07	772	--	590	0,65	3
		м2		108,00	0,02	562	--	105	--	--
575	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,3	200,00	--	860	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			22294	181			12
			Тенге			2085	68			--
		Накладные расходы -	Тенге			2627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			26416				

РАЗДЕЛ 32.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

576	Ц0108-481-1	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.05 т	1	700,60	103,00	701	103	528	3,00	3
		шт		522,00	33,80	522	34	95	0,20	--
577	Прайс-лист	Бензиновый генератор MUSTANG CPG 3000E2T	1	27519,74	--	27520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

78	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
79	Прайс-лист	Бокс монтажный 6-2-Н	1	3697,21	--	3697	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-522-1	Монтаж переключателя	1	446,80	14,80	447	15	243	1,00	1
		шт		254,00	2,30	254	2	95	0,01	--
81	Прайс-лист	Переключатель ПЦ-2-2	1	4098,68	--	4099	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩРН-15з								
82	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
83	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРН-15з	1	1211,03	--	1211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
85	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
86	Прайс-лист	Выключатель ВА-47-29/4Р/32А	1	227,31	--	227	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
87	Прайс-лист	Выключатель АД12-2Р/16А	1	634,91	--	635	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс-лист	Выключатель ВА -47-29/1/16А	4	76,42	--	306	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
90	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

591	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
592	Прайс-лист	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	2	1097,37	--	2195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
593	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	169,86	57,56	1019	345	796	0,55	3
		шт		86,85	35,93	521	216	108	0,16	1
594	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871,00	--	5226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
595	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 ЛОН-100	6	39,00	--	234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
596	Е0121-18-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп аварийного и эвакуационного освещения	1	235,27	53,84	235	54	200	0,96	1
		шт		153,45	31,93	153	32	108	0,14	--
597	Прайс-лист	Светильник EFS 70	1	2015,05	--	2015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
598	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,40	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--
599	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 С16-066	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
600	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	--	46	--	34	0,20	--
		шт		31,05	--	31	--	108	--	--
601	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 С56-051	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
602	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	--	82	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
603	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 ВА66-120								

		шт		--	--	--	--	--	--	--
604	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	--	75	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
605	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	1	212,00	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
606	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,70	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--
607	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 Рондо/Роз. РА16-121-б е/с 16А	1	46,00	--	46	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
608	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ /К-201/	0,005	16300,00	--	82	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
609	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	6	505,00	--	3030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
610	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	98	27,70	2,10	2715	206	1881	0,10	10
		м		19,70	0,50	1931	49	95	--	--
611	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5мм2	0,008	159700,00	--	1278	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
612	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	52100,00	--	4689	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

613	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	88	108,60	48,90	9557	4303	4330	0,22	19
		м		39,60	12,20	3485	1074	95	0,07	6
614	Прайс-лист	Труба ПВХ гофированная диам.20мм	88	11,76	--	1035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
615	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
616	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	10	33,00	--	330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
617	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,90	3,10	2223	78	670	0,16	4
		м		27,90	0,30	698	7	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			87475	6096			60
			Тенге			10832	1641			9
	Стоимость оборудования -		*Тенге*			*39889*				
		Накладные расходы -	Тенге			12025				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3577				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			103076				

РАЗДЕЛ 33.Водопровод В1

618	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	12	329,67	4,19	3956	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
619	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	10,99	--	132	--	164	0,05	1
		м		10,69	--	128	--	128	--	--
620	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,012	8097,13	--	97	--	125	51,50	1
		км		8032,50	--	96	--	130	--	--

621	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
622	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	6085,57	1,57	6086	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
		Водомерный узел								
623	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	1646,51	137,88	1647	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
624	С131102-15 прим.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые диам.15мм	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
625	Прайс-лист	Манометр МП4-У	1	1082,67	--	1083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
626	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
627	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм патрубок	0,676	112,00	--	76	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
628	С130901-24 прим.	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
629	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,d 15 мм	3	84,00	--	252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
630	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	2	362,67	4,19	725	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--

631	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	489,00	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
632	Прайс-лист	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый d25 У222	1	2935,60	--	2936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
633	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	1	19,64	0,02	20	--	3	0,02	--
		м2		3,13	--	3	--	90	--	--
		Водопровод ТЗ								
634	Е0116-32-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	9	195,21	3,65	1757	33	2103	1,02	9
		м		181,56	1,02	1634	9	128	--	--
635	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	9	302,00	--	2718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
636	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
637	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
638	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
639	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	9	10,99	--	99	--	123	0,05	--
		м		10,69	--	96	--	128	--	--
		Канализация								
640	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,58	7
		м		106,20	0,25	1274	3	128	--	--
641	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,1	218,93	--	460	--	520	1,54	3
		м3		218,93	--	460	--	113	--	--
642	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								

		м3		134,10	--	282	--	113	--	--
643	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	3	399,27	3,55	1198	11	446	0,67	2
		м		114,75	1,33	344	4	128	0,01	--
644	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	6,95	1413	7	107	0,46	--
		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
645	С130804-56 ПРИМ.	Тройник прямой, d-50 мм(РЕВИЗИЯ Д100; ПРОЧИСТКА Д50)	2,6	820,00	--	2132	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
646	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
647	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	1	5470,00	--	5470	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			53282	279			42
			Тенге			7217	101			--
	Стоимость оборудования -		*Тенге*			*1083*				
		Накладные расходы -	Тенге			9257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3687				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			66226				
		РАЗДЕЛ 34.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ								
648	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	160,75	20,80	643	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
649	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3,5	120,70	14,12	422	49	473	0,55	2
		м		100,35	5,29	351	19	128	0,03	--
650	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	13,5	120,70	14,12	1629	191	1825	0,55	7
		м		100,35	5,29	1355	71	128	0,03	--

651	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,89х4 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
652	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	4	279,00	--	1116	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
653	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	11	126,00	--	1386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
654	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм	2,5	112,00	--	280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
655	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 15х2 мм	0,5	63,00	--	32	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

656	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00148	121294,13	49389,75	180	73	157	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	93	28	130	91,12	--
657	С130810-18	Заглушки диам. 80 мм	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
658	С130810-9	Заглушки диам. 32 мм	1	183,00	--	183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
659	Прайс-лист	Кран шаровый 1692.25/16МуфНХ диам.50мм	2	1636,90	--	3274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
660	Прайс-лист	Кран шаровый 1692.32/16МуфНХ диам.32мм	3	915,12	--	2745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
661	Прайс-лист	Кран шаровый 1692.50/16МуфНХ диам.25мм	2	417,97	--	836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
662	Прайс-лист	Кран шаровый 1692.50/16МуфНХ диам.15мм	1	311,18	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
663	Е0109-34-4	Крепление газопровода к кирпичной стене	0,00358	21562,67	927,19	77	3	54	99,90	--
		т		16627,50	101,25	60	--	90	0,49	--
664	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,58	200,00	--	716	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
665	Е0106-1-20	Заделка бетоном кл.В7,5	0,012	10128,10	311,32	122	4	7	2,82	--
		м3		441,00	117,61	5	1	105	0,57	--
666	Е0109-34-1	Монтаж опоры под горелку из трубы	0,0048	17355,77	2191,29	83	11	55	73,60	--
		т		12555,00	101,25	60	--	90	0,49	--
667	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0048	172800,00	--	829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
668	Е0109-34-4	Крепление газопровода на совмещенной опоре	0,05202	21562,67	927,19	1122	48	783	99,90	5
		т		16627,50	101,25	865	5	90	0,49	--
669	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,05202	200,00	--	10	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

670	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов грунтах 2 группы	0,7	402,75	--	282	--	319	2,80	2
		м3		402,75	--	282	--	113	--	--
671	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,10	--	67	--	76	0,97	--
		м3		134,10	--	67	--	113	--	--
672	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,4	10620,35	95,97	4248	38	339	4,90	2
		м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	--
673	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм /футляр/	0,5	160,75	20,80	80	10	89	0,73	--
		м		130,50	7,79	65	4	128	0,04	--
674	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	0,5	584,00	--	292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
675	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 65 мм /футляр/	0,5	801,76	15,99	401	8	78	0,66	--
		м		116,10	5,99	58	3	128	0,03	--
676	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	--
677	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм	1	1181,35	16,15	1181	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
678	Е0119-6-1	Установка термозапорных клапанов диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		клапан		393,75	31,50	394	31	128	0,15	--
679	Прайс-лист	Клапан термозапорный Ду50 КТЗ 001-50-02	1	5892,09	--	5892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
680	Е0119-5-1 прим.	Установка сигнализатора загазованности природным газом СИКЗ-50 с клапаном КЭМГ-50	1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,10	4
		шт		742,50	33,75	743	34	128	0,17	--

681	Прайс-лист	Сигнализатор загазованности природным газом СИКЗ-50 с клапаном КЭМГ-50	1	12393,64	--	12394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
682	Е0119-4-1 прим.	Установка счетчика	1	5655,02	286,52	5655	287	2025	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	100	0,52	1
683	Прайс-лист	Счетчик типа G-25	1	31032,90	--	31033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
684	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	22	78,92	--	1736	--	1964	0,33	7
		м		69,75	--	1535	--	128	--	--
685	Е0113-16-6 к=2 к объему	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	10,148	21,80	0,05	221	1	53	0,03	--
		м2		5,81	0,02	59	--	90	--	--
686	Е0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,148	20,36	0,02	207	--	38	0,02	--
		м2		4,16	--	42	--	90	--	--
687	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	--
		отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			85499	1040			51
			Тенге			9151	373			2
	Стоимость оборудования -		*Тенге*			*43427*				
		Накладные расходы -	Тенге			11070	#ССЫЛКА!			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3189	#ССЫЛКА!			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			99757				

РАЗДЕЛ 35.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОД

688	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
689	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,058	8097,13	--	470	--	606	51,50	3
		км		8032,50	--	466	--	130	--	--
690	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	3971,47	23,09	3971	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	

		КАНАЛИЗАЦИЯ								
691	С12021-267	**Стремянки С1-01**	0,0291	133700,00	--	3891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
692	С12021-267	**Стремянки С1-02**	0,0516	133700,00	--	6899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
693	Е0115-172-4	**Окраска стремянок**	2,3403	148,40	0,07	347	--	265	0,65	2
		м2		108,00	0,02	253	--	105	--	--
694	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 (общее кол-во по колодцам)**	7	8060,00	--	56420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
695	Е0106-1-1	**Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5**	5,607	9194,77	66,01	51555	370	1299	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1098	140	105	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			124504	574			15
			Тенге			2370	216			1
		Накладные расходы -	Тенге			2986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			135139				
		РАЗДЕЛ 36.ГАЗОПРОВОД								
696	Е0119-4-1	**Устройство установки для редуцирования давления газа**	1	5655,02	286,52	5655	287	2025	11,20	11
		установка		1917,00	108,00	1917	108	100	0,52	1
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)								
697	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**	258	78,92	--	20361	--	23034	0,33	86
		м		69,75	--	17996	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			26016	287			97
			Тенге			19913	108			1
		Накладные расходы -	Тенге			25059				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			54140				

		РАЗДЕЛ 37.ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР								
698	E0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,60	0,69	1230	35	628	0,08	4
		м3		11,70	0,27	585	13	105	--	--
699	C11011-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,03926	17000,00	--	667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
700	E0111-2-9	Устройство уклона по дну из раствора М-100	0,15	-7605,98	--	-1141	--	-106	-3,66	-1
		м3		-572,60	--	-86	--	123	--	--
701	E0111-2-9	Устройство уклона по дну из раствора М-100	0,15	7531,58	--	1130	--	105	3,66	1
		м3		567,00	--	85	--	123	--	--
702	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	21,76	-125,08	-0,99	-2722	-22	-310	-0,07	-2
		м2		-11,59	-0,38	-252	-8	119	--	--
703	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	21,76	103,08	0,99	2243	18	310	0,07	2
		м2		9,55	0,31	208	7	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			1407	31			4
			Тенге			540	12			--
		Накладные расходы -	Тенге			627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			2159				
		ИТОГО НА 2 РЕЗЕРВУАРА				4318				
		РАЗДЕЛ 38.Опора наружного освещения(9шт.)								
704	C12021-246	Опора из труб и стали для наружного освещения	0,59031	162200,00	--	95748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
705	E0109-17-1	Установка опоры	0,59031	4588,45	2285,57	2709	1349	1167	9,35	6
		т		1579,50	617,13	932	364	90	2,34	1
706	E0109-48-2	Сварочные работы	0,59031	519,16	120,84	306	71	155	1,34	1
		т		292,50	--	173	--	90	--	--
707	E0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	9	269,19	38,56	2423	347	2296	1,29	12
		шт		229,50	13,50	2066	122	105	0,07	1
708	C151703-15	Светильники тип РТУ02-250-008У1	9	5930,00	--	53370	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
709	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	9	496,00	--	4464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
710	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	45	27,70	2,10	1247	95	864	0,10	5
		м		19,70	0,50	887	23	95	--	--
711	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,045	60500,00	--	2723	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
712	Е0106-1-13	Фундамент под опоры	1,08	11201,75	95,97	12098	104	916	4,90	5
		м3		771,75	36,25	833	39	105	0,18	--
713	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,44	218,93	--	315	--	356	1,54	2
		м3		218,93	--	315	--	113	--	--
714	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,44	134,10	--	193	--	218	0,97	1
		м3		134,10	--	193	--	113	--	--
715	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	9	280,30	11,70	2523	105	1559	1,00	9
		шт		180,00	2,30	1620	21	95	0,01	--
716	Прайс-лист	Предохранитель Е27	9	11,32	--	102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
717	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	9	431,60	21,60	3884	194	1299	0,90	8
		шт		149,00	2,90	1341	26	95	0,02	--
718	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	22,5	51,70	2,80	1163	63	594	0,16	4
		м		27,50	0,30	619	7	95	--	--
719	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	9	688,60	22,60	6197	203	2987	2,00	18
		шт		347,00	2,30	3123	21	95	0,01	--
720	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	9	244,00	--	2196	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			191661	2532			70
			Тенге			12102	622			3
	Стоимость оборудования -		*Тенге*			*102*				
		Накладные расходы -	Тенге			12411				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			216310				

РАЗДЕЛ 39.ПОКРЫТИЯ

		Тип 1. Асфальтобетонное покрытие S=818 М2								
721	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	818	503,66	15,35	411992	12557	11967	0,03	27
		м2		5,94	5,06	4859	4139	133	0,02	14
722	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 5см/**	818	120,07	--	98219	--	22	--	--
		м2		0,02	--	16	--	133	--	--
		Тип 2. Асфальтобетонное покрытие S=572+45+179=796м2								
723	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	796	503,66	15,35	400911	12220	11645	0,03	27
		м2		5,94	5,06	4728	4028	133	0,02	14
		Асфальтобетонное покрытие отмостки S=155 М2								
724	Е0127-55-1	**Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	155	411,95	--	63853	--	5102	0,14	22
		м2		24,75	--	3836	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			974975	24777			77
			Тенге			13440	8167			29
		Накладные расходы -	Тенге			28737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			1063934				

РАЗДЕЛ 40.Малые архитектурные формы

725	У1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**								

		скамья		1605,45	67,68	16055	677	105	0,33	3
726	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	10	2720,42	80,96	27204	810	10632	6,00	60
		урна		990,00	22,56	9900	226	105	0,11	1
727	У1-39-5	Площадка для мусоросборников, строительные работы	1	24076,72	68,02	24077	68	4170	19,00	19
		площадка		3118,50	16,92	3119	17	133	0,08	--
728	У1-21-5	Качели двойные для детей школьного возраста, тип КЛ-3, строительные работы	1	16192,36	156,28	16192	156	6067	30,00	30
		качели		5016,00	39,48	5016	39	120	0,19	--
729	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,70	4
		горка		608,85	242,52	609	243	140	1,20	1
730	У1-9-18	Лиана тип I, строительные работы	1	5223,11	495,71	5223	496	439	1,50	2
		лиана		254,10	163,56	254	164	105	0,80	1
731	У1-9-19	Лиана тип I, монтаж металлоконструкций	1	14263,64	22,48	14264	22	2101	14,00	14
		лиана		2327,16	7,48	2327	7	90	0,03	--
732	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,80	2
		стенка		300,30	163,56	300	164	105	0,80	1
733	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металл оконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1216	7,80	8
		стенка		1347,64	3,74	1348	4	90	0,01	--
734	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,80	753,36	101636	753	19703	99,00	99
		навес		16351,50	205,86	16352	206	119	1,00	1
735	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29,00	29
		навес		5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	--
736	У1-9-8 прим.	Гимнастическая вышка, строительные работы	1	2998,67	61,55	2999	62	1162	6,60	7
		комплекс		1092,30	14,10	1092	14	105	0,07	--
737	У1-9-9 прим.	Гимнастическая вышка, монтаж металлоконструкций	1	20127,40	29,35	20127	29	1796	12,00	12
		комплекс		1986,55	9,35	1987	9	90	0,04	--
		Пожарный щит и ящик с песком								
738	Сб.1.9 табл.14 п.5	Щит пожарный	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
739	Е0110-9-2	Ящик для песка	1	834,73	14,05	835	14	220	1,19	1

		м2		178,20	5,31	178	5	120	0,03	--
740	С143008-92	Песок природный	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Корыто для мытья обуви /1шт/								
741	Е0109-61-12	Монтаж корыта для мытья обуви из 1/2 трубы 325х8	0,05759	20925,11	5486,63	1205	316	640	65,20	4
		т		12195,00	153,68	702	9	90	0,66	--
742	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	1,5	134,76	5,38	202	8	79	0,34	1
		м		56,25	2,25	84	3	90	0,01	--
743	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т /труба 325х8мм/	0,047369	172800,00	--	8185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
744	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т /лист 8мм/	0,010221	154200,00	--	1576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
745	Е0115-172-3	Маслянная окраска корыта для мытья обуви за 2 раза	1,65	100,70	0,07	166	--	105	0,37	1
		м2		60,30	0,02	99	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			390995	6396			387
			Тенге			64436	1788			9
	Стоимость оборудования -		*Тенге*			*5080*				
		Накладные расходы -	Тенге			72091				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			490566				
		РАЗДЕЛ 41.Озеленение территории								
746	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	24	258,30	--	6199	--	7997	1,79	43
		яма		258,30	--	6199	--	129	--	--
747	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	24	151,76	--	3642	--	4639	0,82	20
		шт		149,85	--	3596	--	129	--	--
748	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	14	649,00	--	9086	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
749	С143012-69	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 м	10	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
750	Е0147-15-7	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	2	84,15	--	168	--	217	0,58	1
		яма		84,15	--	168	--	129	--	--
751	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	2	27,63	--	55	--	71	0,17	--
		шт		27,45	--	55	--	129	--	--
752	С143012-44	Сирень,жасмин	2	203,00	--	406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
753	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	315	39,58	0,34	12469	108	15998	0,27	84
		м2		39,24	0,13	12361	41	129	--	--
754	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	315	19,01	--	5988	--	3336	0,05	17
		м2		8,21	--	2586	--	129	--	--
755	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	38	68,04	--	2586	--	3335	0,47	18
		м2		68,04	--	2586	--	129	--	--
756	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	38	212,95	--	8092	--	10276	1,35	51
		м2		209,63	--	7966	--	129	--	--
757	С143012-77	Розы	152	81,00	--	12312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			61004	108			234
			Тенге			35517	41			--
		Накладные расходы -	Тенге			45870				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			113286				

		итого				8 738 446				
		оборудование				451 594				
		итого				8 286 852				
		временные здания и сооружения 3,4%				281 753				
		итого				8 568 605				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				59 980				
		Затраты на выслугу лет 1%				85 686				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				34 274				
		итого				8 748 546				
		оборудование				451 594				
		итого				9 200 140				
		итого с коэф 2,23355				20 548 957				
		налоги, сборы, платежи 2%				410 979				
		ИТОГО				20 959 936				
		итого с понижающим коэф.0,999419				20 947 766				
		НДС 12%				2 513 731				
		ИТОГО				23 461 497				

Инженер-технадзор
инженер технадзор ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"
_____ Курманов М.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КАЗ МЕДЕО ГРАНД"
_____ Н.Куралов