1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	2	28439,52	49,96	56879	100	6120	20,00	40
		ворота		3384,96	14,96	6770	30	90	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181780				
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая ограда высотой 2,2м-222,59м с 4-мя воротами и 2-мя калитками								
4	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	9,86	663,75	--	6545	--	7395	4,11	41
		м3		663,75	--	6545	--	113	--	--
5	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	9,86	8385,53	95,97	82681	946	8365	4,90	48
		м3		771,75	36,25	7609	357	105	0,18	2
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,0572	106,00	--	1066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-6	Установка стоек СТ-1(77шт)	2,13521	18837,97	11119,34	40223	23742	26367	42,50	91
		1т		7560,00	4200,75	16142	8969	105	20,52	44
11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15 (цоколь)	10,64	7904,24	311,32	84101	3312	6241	2,82	30
		м3		441,00	117,61	4692	1251	105	0,57	6
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,7996	106,00	--	1145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-36-3	Монтаж стальных решеток ограждения	450,56	118,57	4,28	53424	1928	33503	0,48	215
		м2		81,00	1,62	36495	730	90	0,01	4
15	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	4	6349,64	1172,83	25399	4691	19893	17,80	71
		шт		3217,50	334,76	12870	1339	140	1,28	5
17	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
		шт		112,50	4,59	225	9	140	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			420773	34689			533
		РАЗДЕЛ 3.Металлическое сетчатое ограждение хозяйственной зоны высотой 1,6м длиной 175,45м								
23	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой 1,6 м /рытье ям под фундаменты, установка столбов в ямы с заделкой бетоном В12,5, навеска панелей с установкой монтажных изделий со сваркой/	175,45	503,36	240,24	88314	42150	77405	1,42	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		249,75	65,38	43819	11471	140	0,24	41
24	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	3,264	6383,00	--	20834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,264	106,00	--	346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			198113	51038			419
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			800667				

7-1-4 Озеленение

		РАЗДЕЛ 1.Деревья лиственные - 256шт								
1	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев лиственных пород механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100% (использовать срезанную растительную землю на участке)	256	245,54	15,14	62858	3875	77984	1,63	418
		яма		230,40	5,74	58982	1470	129	0,02	6
2	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев лиственных пород с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	256	190,24	--	48701	--	62194	1,04	265
		шт		188,33	--	48212	--	129	--	--
3	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь 41шт, ясень 8шт, клен 43шт, береза 6шт, вяз 6шт,, карагач 152шт,/, без кома, высотой 1,5 м	256	649,00	--	166144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			442954				
		РАЗДЕЛ 2.Кустарник-39шт								
4	Е0147-15-10	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100% (использовать срезанную растительную землю на участке)	39	136,13	--	5309	--	6849	0,94	37
		яма		136,13	--	5309	--	129	--	--
5	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м	39	35,28	--	1376	--	1766	0,21	8
		шт		35,10	--	1369	--	129	--	--
6	С143012-44	Кустарники лиственных пород /смородина/, без кома	39	203,00	--	7917	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24610				
		РАЗДЕЛ 3.Живая изгородь - 251м								
7	Е0147-19-15	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% (использовать срезанную растительную землю на участке)	251	156,60	--	39307	--	50706	1,09	273
		м		156,60	--	39307	--	129	--	--
8	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную	251	66,92	--	16796	--	21564	0,40	101
		м		66,60	--	16717	--	129	--	--
9	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	753	56,00	--	42168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			180773				
		РАЗДЕЛ 4.Газон - 5722,0м2								
10	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (использовать срезанную растительную землю на участке)	5722	39,58	0,34	226501	1969	290609	0,27	1532
		м2		39,24	0,13	224531	747	129	--	3
11	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных	5722	8,71	--	49839	--	60601	0,05	300
		м2		8,21	--	46978	--	129	--	--
12	С143012-18	Семена многолетних трав	114,44	515,00	--	58937	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			727676				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1376014				

7-1-6 Вертикальная планировка

1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4657	0,20	0,20	1065	1065	333	--	--
		м2		--	0,07	--	344	97	--	1
2	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	465,5	9,85	9,85	4572	4572	1227	--	--
		м3		--	2,69	--	1265	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-17-13	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	465,5	32,54	30,98	15128	14407	4755	0,01	5
		м3		1,53	9,01	712	4190	97	0,03	14
4	Е010333-А10-1	Перевозка излишнего растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (3607м3)	613,2	76,60	76,60	46972	46972	9395	--	--
		т		--	15,32	--	9395	100	0,32	196
5	Е010333-А1-1	Перевозка растительного грунта для озеленения во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (1050м3)	178,5	19,70	19,70	3517	3517	703	--	--
		т		--	3,94	--	703	100	0,08	14
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	465,5	3,07	2,66	1428	1242	596	--	1
		м3		0,39	0,93	181	433	97	--	1
7	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (выемка грунта)	6852	11,19	11,19	76674	76674	20338	--	--
		м3		--	3,06	--	20967	97	0,01	69
8	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (на 40м)	6852	37,60	37,60	257635	257635	68325	--	--
		м3		--	10,28	--	70439	97	0,03	206
16	Е0101-17-13	Погрузка во временном отвале растительного грунта для озеленения на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1050	32,54	30,98	34163	32526	10734	0,01	11
		м3		1,53	9,01	1607	9459	97	0,03	32
17	Е010333-А1-1	Перевозка растительного грунта для озеленения из временного отвала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1785	19,70	19,70	35165	35165	7033	--	--
		т		--	3,94	--	7033	100	0,08	143
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			541973				

7-2-2 Система автоматизированного автодрома

		РАЗДЕЛ 1.Диспетчерский пункт автодрома								
2	Ц0110-947-1 Изм. и доп. вып. 3прим.	Монтаж главного управляющего блока системы автодрома NEO-RTS3000MS	1	352322,64	175140,00	352323	175140	199559	540,00	540
		шт		177182,64	44550,00	177183	44550	90	258,39	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0110-946-2 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Монтаж сервера регистрации и интеграции с ИИС ЦОН DL380 Gen8	1	21983,77	--	21984	--	19785	67,00	67
		шт		21983,77	--	21984	--	90	--	--
6	Ц0110-947-2 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж программного обеспечения приемки экзамена по категории В,С,Д NEO-Evaluation(В,С,Д)	1	438445,95	217952,00	438446	217952	248341	672,00	672
		шт		220493,95	55440,00	220494	55440	90	321,55	322
8	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж программного обеспечения регистрации кандидатов и интеграции с ИИС ЦОН NEO-Registration	1	68248,13	--	68248	--	61423	208,00	208
		шт		68248,13	--	68248	--	90	--	--
10	Ц0110-485-8	Монтаж антенны приемо-передающей для связи с транспортными средствами,WiFi круговой направленности,10дб AirMAX Omni 2G10 2,4 ГГц 10дб	1	1665,30	93,80	1665	94	1575	9,00	9
		шт		1555,00	4,50	1555	4	101	0,03	--
12	Ц0110-361-1	Монтаж точки доступа промышленной WiFi 802.11 bgn BaseBox2	1	6139,00	119,00	6139	119	5643	30,00	30
		шт		5558,00	29,30	5558	29	101	0,17	--
14	Ц0110-361-1	Монтаж рабочей станции оператора в комплекте с монитором,клавиатурой и мышкой/Intel Core 13/3240/3.4 GHz/4GBRAM/1000GB HDD/DVD+RW/Radeon/HD8470/1GB/Windows7/Pro/64/RUS/27 inch монитор PC Bundle Pro3500	1	6139,00	119,00	6139	119	5643	30,00	30
		шт		5558,00	29,30	5558	29	101	0,17	--
16	Ц0110-348-2	Монтаж принтера лазерного сетевого LaserJet Pro400	1	2885,00	212,00	2885	212	2532	13,00	13
		шт		2453,00	54,00	2453	54	101	0,31	--
18	Ц0110-350-8	Монтаж сетевого коммутатора на 24 порта 1000Gbs ProCurve 2410G	1	13129,70	34,70	13130	35	11758	61,00	61
		шт		11630,00	11,30	11630	11	101	0,07	--
20	Ц0110-261-5	Монтаж источника бесперебойного питания на 10кВа с комплектом аккумуляторных батарей, ЖК дисплеем SVC PT-10K-LCD	1	23197,00	2812,00	23197	2812	17010	100,00	100
		шт		16180,00	662,00	16180	662	101	3,84	4
22	Ц0110-347-1	Монтаж микрофона громкоговорящего оповещения по автодрому LA-986	1	529,00	--	529	--	482	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	101	--	--
24	Ц0110-347-1	Монтаж рупорного громкоговорителя системы оповещения,30В,100Вт 80W	2	529,00	--	1058	--	964	3,00	6
		шт		477,00	--	954	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0111-94-1	Монтаж видеопанели электронной очереди и информирования,диагональ42 дюйма 42VS10	1	5255,12	855,81	5255	856	2865	18,00	18
		шт		2970,00	213,75	2970	214	90	1,24	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1609693				
		РАЗДЕЛ 2.Площадка автодрома категории В,С,Д								
28	Ц0110-345-5	Монтаж модуля передающего LFMC TX NEO-LFMC TX	39	6590,00	185,00	257010	7215	234973	34,00	1326
		шт		5918,00	47,30	230802	1845	101	0,27	11
30	Ц0110-53-1	Монтаж LFMC кабеля детекторного	2600	18,80	--	48880	--	43290	0,11	286
		м		18,50	--	48100	--	90	--	--
32	Ц0110-345-5	Монтаж блока питания-преобразователя 220VAC-12VDC	2	6590,00	185,00	13180	370	12050	34,00	68
		шт		5918,00	47,30	11836	95	101	0,27	1
34	Ц0111-1-3	Монтаж каркаса детекторного шланга прямого Linear	131	269,49	22,83	35303	2991	11937	1,00	131
		шт		99,00	2,25	12969	295	90	0,01	2
36	Ц0111-1-1	Монтаж каркаса детекторного шланга углового Angular	28	119,14	11,76	3336	329	1304	0,50	14
		шт		49,50	2,25	1386	63	90	0,01	--
38	Ц0111-1-3	Монтаж каркаса детекторного радиусного R1000	8	269,49	22,83	2156	183	729	1,00	8
		шт		99,00	2,25	792	18	90	0,01	--
40	Ц0111-1-3	Монтаж каркаса детекторного радиусного R3800	9	269,49	22,83	2425	205	820	1,00	9
		шт		99,00	2,25	891	20	90	0,01	--
42	Ц0111-1-3	Монтаж каркаса детекторного шланга радиусного R7300	18	269,49	22,83	4851	411	1640	1,00	18
		шт		99,00	2,25	1782	41	90	0,01	--
44	Ц0111-1-3	Монтаж каркаса детекторного шланга радиусного R1500	4	269,49	22,83	1078	91	365	1,00	4
		шт		99,00	2,25	396	9	90	0,01	--
46	Ц0111-1-3	Монтаж каркаса детекторного шланга радиусного R5800	14	269,49	22,83	3773	320	1276	1,00	14
		шт		99,00	2,25	1386	32	90	0,01	--
48	Ц0111-1-3	Монтаж каркаса детекторного шланга радиусного R10000	24	269,49	22,83	6468	548	2187	1,00	24
		шт		99,00	2,25	2376	54	90	0,01	--
50	Ц0111-169-4	Монтаж шланга детекторного пневматического NEO 70%	550	130,12	5,21	71566	2866	58766	0,58	319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		118,58	0,14	65219	77	90	--	--
52	Ц0111-169-4	Монтаж шланга детекторного соединительного 12мм	50	130,12	5,21	6506	261	5342	0,58	29
		м		118,58	0,14	5929	7	90	--	--
54	Ц0111-95-3	Монтаж уличного шкафа для установки датчиков NEO-RTS3000SB	11	2200,96	842,69	24211	9270	14947	8,00	88
		шт		1302,75	207,00	14330	2277	90	1,20	13
56	Ц0111-95-1	Монтаж главного уличного коммутационного шкафа NEO-RTS3000SBM	2	2736,68	842,69	5473	1685	3588	10,00	20
		шт		1786,50	207,00	3573	414	90	1,20	2
58	Ц0111-95-3	Монтаж датчика давления пневматического DW20	12	2200,96	842,69	26412	10112	16305	8,00	96
		шт		1302,75	207,00	15633	2484	90	1,20	14
60	Ц0111-30-1	Монтаж индикаторного датчика давления LED	12	64,86	--	778	--	535	0,29	3
		шт		49,50	--	594	--	90	--	--
62	Ц0111-107-1	Монтаж пневматического коннектор-тройника V-connector	12	33,75	--	405	--	365	0,21	3
		шт		33,75	--	405	--	90	--	--
64	Ц0111-234-2	Монтаж трубки пневматической соединительной StainlessTude	48	93,94	5,92	4509	284	3675	0,50	24
		шт		84,83	0,23	4072	11	90	--	--
66	Ц0111-107-2	Монтаж ниппеля пневматического, Nipple	24	45,00	--	1080	--	972	0,26	6
		шт		45,00	--	1080	--	90	--	--
68	Ц0111-169-1	Монтаж трубки ПХВ для датчика давления Ringer hose	10	20,37	--	204	--	173	0,09	1
		м		19,22	--	192	--	90	--	--
70	Ц0108-543-1	Монтаж светофора транспортного, трехцветного,на светодиодах,с поворотным кронштейном Т.1.1	8	1299,10	42,10	10393	337	2785	2,00	16
		шт		362,00	4,50	2896	36	95	0,03	--
72	Е0134-135-1	Монтаж стойки светофорной высотой 3м Н3	4	2051,88	--	8208	--	2406	3,14	13
		шт		546,75	--	2187	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1016153				
		РАЗДЕЛ 3.Оборудование транспортных средств(категории В,С,Д)								
74	Ц0111-95-4	Монтаж главного модуля автомобильного NEO-RTS3000VM	6	19354,30	888,55	116126	5331	88841	99,00	594
		шт		16245,00	207,00	97470	1242	90	1,20	7
76	Ц0111-95-3	Монтаж дисплея информационного автомобильного-планшет Android 10,1 дюйма	6	2200,96	842,69	13206	5056	8153	8,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		22,10	5,50	884	220	95	0,03	1
106	Ц0108-402-1	Монтаж кабеля соединительного AWG20-4с	120	50,50	23,10	6060	2772	3146	0,13	16
		м		22,10	5,50	2652	660	95	0,03	4
108	Ц0108-402-1	Монтаж кабеля соединительного VSTF 0.75-4с	40	50,50	23,10	2020	924	1049	0,13	5
		м		22,10	5,50	884	220	95	0,03	1
110	Ц0108-402-1	Монтаж кабеля соединительного VSTF 0.75-2с	40	50,50	23,10	2020	924	1049	0,13	5
		м		22,10	5,50	884	220	95	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			649311				
		РАЗДЕЛ 4.Система внутреннего видеонаблюдения в транспортных средствах								
112	Ц0110-310-1	Монтаж ПО сетевого видеонаблюдения до 64 каналов IP LV1510	1	1830,00	--	1830	--	1525	8,00	8
		комп		1510,00	--	1510	--	101	--	--
114	Ц0110-350-23	Монтаж карты памяти 32 ГБ Класс 6 MikroSDCard 32 GB	12	438,90	9,20	5267	110	5206	2,00	24
		шт		425,00	4,50	5100	54	101	0,03	--
116	Ц0110-350-22	Монтаж камеры цифровой IP 1.3 MP транспортной LW130	12	4209,80	27,80	50518	334	47013	19,00	228
		шт		3870,00	9,00	46440	108	101	0,05	1
118	Ц0111-95-3	Монтаж преобразователя-стабилизатора питания 10-168/5В 12/5V	12	2200,96	842,69	26412	10112	16305	8,00	96
		шт		1302,75	207,00	15633	2484	90	1,20	14
120	Ц0111-350-1	Монтаж комплекта кабелей CableSET	12	193,78	--	2325	--	1774	1,00	12
		шт		164,25	--	1971	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			167666				
		РАЗДЕЛ 5.Кабельная канализация для подсистем автодрома								
122	Ц0108-410-2	Монтаж трубы гибкой ПНД диам.110мм	35	39,00	1,50	1365	53	868	0,16	6
		м		25,90	0,20	907	7	95	--	--
124	Ц0108-410-2	Монтаж трубы гибкой ПНД диам.50мм	200	39,00	1,50	7800	300	4959	0,16	32
		м		25,90	0,20	5180	40	95	--	--
126	Ц0108-410-2	Монтаж трубы гибкой ПНД диам.32мм	2200	39,00	1,50	85800	3300	54549	0,16	352
		м		25,90	0,20	56980	440	95	--	3
128	Ц0108-148-1	Монтаж кабеля электрического силового 3х2,5мм2	450	27,70	2,10	12465	945	8636	0,10	45
		м		19,70	0,50	8865	225	95	--	1
130	Ц0108-148-1	Монтаж кабеля слаботочного ПВС 2х0,75мм2	350	27,70	2,10	9695	735	6717	0,10	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,70	0,50	6895	175	95	--	1
132	Ц0108-148-1	Монтаж кабеля связи SFTR 4x2x0,8 витая пара	250	27,70	2,10	6925	525	4798	0,10	25
		м		19,70	0,50	4925	125	95	--	1
136	Ц0108-148-1	Монтаж кабеля связи слаботочного ТПП 30x2x0,75	150	27,70	2,10	4155	315	2879	0,10	15
		м		19,70	0,50	2955	75	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			224308				
		РАЗДЕЛ 6.Дорожные знаки								
138	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /железнодорожный переезд без шлагбаума 1.2/	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
140	Е0127-83-1	Монтаж и пусконаладка оборудования дорожного знака /однопутная железная дорога 1.3.1/	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
142	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /движение без остановки запрещено 2.5/	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
144	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака/ пешеходный переход 5.16.2/	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,20	16
		шт		506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
146	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /место стоянки 5.15/	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
148	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /способ постановки транспортного средства вдоль тротуара 7.6.1/	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
150	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /опасные повороты с первым поворотом налево 1.12.2/	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
152	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /крутой спуск 1.14/	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
156	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /20км/час,ограничение скорости 3.24-20км/час/	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
158	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /40км/час,ограничение скорости 3.24-40км/час/	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
160	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /движение прямо 4.1.2/	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /движение направо 4.1.3/	17	747,86	146,19	12714	2485	12084	3,20	54
		шт		506,25	28,22	8606	480	133	0,11	2
164	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /движение налево 4.1.1/	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,20	16
		шт		506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
166	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /действие знака распространяется на грузовые автомобили 7.4.1/	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,20	22
		шт		506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
168	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /действие знака распространяется на легковые автомобили 7.4.3/	11	747,86	146,19	8226	1608	7819	3,20	35
		шт		506,25	28,22	5569	310	133	0,11	1
170	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /знак СТАРТ/	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
172	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /знак ФИНИШ/	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
174	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /уступите дорогу 2.4/	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
176	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /поворот направо запрещен 3.18.1/	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
178	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /стол-линия 5.33/	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
180	Е0127-83-1	Монтаж дорожного знака /движение прямо или направо 1.2/	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			146890				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3814020				

7-3-2 Система автоматизированного мотодрома

		РАЗДЕЛ 1.Диспетчерский пункт мотодрома								
2	Ц0110-947-1 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж главного управляющего блока системы мотодрома NEO-RTS3000MS	1	352322,64	175140,00	352323	175140	199559	540,00	540
		шт		177182,64	44550,00	177183	44550	90	258,39	258
4	Ц0110-947-2 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж программного обеспечения приемки экзамена по категории В,С,Д NEO-Evaluation(В,С,Д)	1	438445,95	217952,00	438446	217952	248341	672,00	672
		шт		220493,95	55440,00	220494	55440	90	321,55	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0110-485-8	Монтаж антенны приемо-передающей для связи с транспортными средствами,2,4 ГГц 2.4G	1	1665,30	93,80	1665	94	1575	9,00	9
		шт		1555,00	4,50	1555	4	101	0,03	--
8	Ц0110-470-1	Монтаж антенного кабеля RG8	1	3141,80	111,00	3142	111	3034	19,00	19
		шт		2993,00	11,30	2993	11	101	0,07	--
10	Ц0110-361-1	Монтаж рабочей станции оператора в комплекте с монитором,клавиатурой и мышкой/Intel Core 13/3240/3.4 GHz/4GBRAM/1000GB HDD/DVD+RW/Radeon/HD8470/1GB/Windows7/Pro/64/RUS/27 inch монитор PC Bundle Pro3500	1	6139,00	119,00	6139	119	5643	30,00	30
		шт		5558,00	29,30	5558	29	101	0,17	--
12	Ц0110-347-1	Монтаж микрофона громкоговорящего оповещения по мотодрому LA-986	1	529,00	--	529	--	482	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	101	--	--
14	Ц0110-386-7	Монтаж рупорного громкоговорителя системы оповещения,30В,100Вт 80W	2	332,40	--	665	--	640	2,00	4
		шт		317,00	--	634	--	101	--	--
16	Ц0111-94-1	Монтаж видеопанели электронной очереди и информирования, диагональ42 дюйма 42VS10	1	5255,12	855,81	5255	856	2865	18,00	18
		шт		2970,00	213,75	2970	214	90	1,24	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1346522				
		РАЗДЕЛ 2.Площадка мотодрома категории В,С,Д								
18	Ц0111-1-3	Монтаж каркаса детекторного шланга прямого Linear	52	269,49	22,83	14013	1187	4739	1,00	52
		шт		99,00	2,25	5148	117	90	0,01	1
20	Ц0111-1-3	Монтаж каркаса детекторного шланга радиусного R1000	16	269,49	22,83	4312	365	1458	1,00	16
		шт		99,00	2,25	1584	36	90	0,01	--
22	Ц0111-1-3	Монтаж каркаса детекторного шланга радиусного R3800	16	269,49	22,83	4312	365	1458	1,00	16
		шт		99,00	2,25	1584	36	90	0,01	--
24	Ц0111-169-4	Монтаж шланга детекторного пневматического NEO 70%	200	130,12	5,21	26024	1042	21370	0,58	116
		м		118,58	0,14	23716	28	90	--	--
26	Ц0111-169-5	Монтаж шланга пневматического соединительного 12мм	200	44,04	1,10	8808	220	7132	0,07	14
		м		39,60	0,02	7920	4	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц0111-95-3	Монтаж уличного шкафа для установки датчиков NEO-RTS3000SB	6	2200,96	842,69	13206	5056	8153	8,00	48
		шт		1302,75	207,00	7817	1242	90	1,20	7
30	Ц0111-95-1	Монтаж уличного шкафа для установки датчиков NEO-RTS3000SB	2	2736,68	842,69	5473	1685	3588	10,00	20
		шт		1786,50	207,00	3573	414	90	1,20	2
32	Ц0111-95-3	Монтаж датчика давления пневматического DW20	9	2200,96	842,69	19809	7584	12229	8,00	72
		шт		1302,75	207,00	11725	1863	90	1,20	11
34	Ц0111-30-1	Монтаж индикаторного светодатчика датчика давления LED	9	64,86	--	584	--	401	0,29	3
		шт		49,50	--	446	--	90	--	--
36	Ц0111-107-1	Монтаж пневматического коннектор-тройника V-connector	10	33,75	--	338	--	304	0,21	2
		шт		33,75	--	338	--	90	--	--
38	Ц0111-234-1	Монтаж трубки пневматической стальной соединительной StailessTude	30	64,17	5,92	1925	178	1531	0,30	9
		шт		56,48	0,23	1694	7	90	--	--
40	Ц0111-107-2	Монтаж ниппеля пневматического, Nipple	10	45,00	--	450	--	405	0,26	3
		шт		45,00	--	450	--	90	--	--
42	Ц0111-169-1	Монтаж трубки ПХВ для датчика давления Ringer hose	10	20,37	--	204	--	173	0,09	1
		м		19,22	--	192	--	90	--	--
44	Ц0111-95-2	Монтаж модуля передающего LFMSTX NEO-LFMSTX	6	6586,38	842,69	39518	5056	17399	18,00	108
		шт		3015,00	207,00	18090	1242	90	1,20	7
46	Ц0110-867-1	Монтаж LFMS кабеля детекторного LFMSTX	1,5	14832,30	10420,00	22248	15630	13646	26,00	39
		км		4365,00	2474,96	6548	3712	133	14,35	22
48	Ц0111-95-3	Монтаж блока питания-преобразователя 220VAC-12VDC	2	2200,96	842,69	4402	1685	2718	8,00	16
		шт		1302,75	207,00	2606	414	90	1,20	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			278067				
		РАЗДЕЛ 3.Оборудование транспортных средств(категории В,С,Д)								
50	Ц0111-94-3	Монтаж главного модуля мотоциклетного NEO-RTS3000MOM	1	13538,85	1848,41	13539	1848	8353	53,00	53
		шт		8820,00	461,25	8820	461	90	2,68	3
52	Ц0111-94-3	Монтаж дисплея мотоциклетного NEO-RTS3000MOB	1	13538,85	1848,41	13539	1848	8353	53,00	53
		шт		8820,00	461,25	8820	461	90	2,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0111-168-1	Монтаж датчика опускания ноги NEO-RTS3000MSF	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
56	Ц0111-168-1	Монтаж датчика скорости NEO-RTS3000CST	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
58	Ц0111-168-1	Монтаж датчика КПП NEO-RTS3000MSG	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
60	Ц0111-94-2	Монтаж RX модуль системы LFMS NEO-LFMSRX	1	6420,20	884,07	6420	884	3882	25,00	25
		шт		4095,00	218,25	4095	218	90	1,27	1
62	Ц0108-305-2	Монтаж кронштейна RX модуля LFMSRX B/K	1	814,40	648,00	814	648	293	1,00	1
		шт		164,00	144,00	164	144	95	0,84	1
64	Ц0108-81-1	Монтаж кабеля для RX модуля LFMSRX cable	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95	--	--
66	Ц0108-523-1	Монтаж комплекта кабельных разъемов для RX модуля LFMSRX connector	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
		шт		180,00	2,30	180	2	95	0,01	--
68	Ц0108-402-1	Монтаж кабеля соединительного AWG24 -4с	20	50,50	23,10	1010	462	524	0,13	3
		м		22,10	5,50	442	110	95	0,03	1
70	Ц0108-402-1	Монтаж кабеля силового VSTF 2.5-2с	10	50,50	23,10	505	231	262	0,13	1
		м		22,10	5,50	221	55	95	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			67468				
		РАЗДЕЛ 4.Кабельная канализация для подсистем мотодрома								
72	Ц0108-410-2	Монтаж трубы гибкой ПНД диам.50мм	150	39,00	1,50	5850	225	3719	0,16	24
		м		25,90	0,20	3885	30	95	--	--
74	Ц0108-410-2	Монтаж трубы гибкой ПНД диам.32мм	300	39,00	1,50	11700	450	7438	0,16	48
		м		25,90	0,20	7770	60	95	--	--
76	Ц0108-148-1	Монтаж кабеля электрического силового ВВГ 3х2,5мм2	500	27,70	2,10	13850	1050	9595	0,10	50
		м		19,70	0,50	9850	250	95	--	1
78	Ц0108-148-1	Монтаж кабеля электрического силового ВВГ 3х2,5мм2	300	27,70	2,10	8310	630	5757	0,10	30
		м		19,70	0,50	5910	150	95	--	1
80	Ц0108-148-1	Монтаж кабеля связи SFTR 4х2х0,8 витая пара	500	27,70	2,10	13850	1050	9595	0,10	50
		м		19,70	0,50	9850	250	95	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			95045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1787102				

ИТОГО по акту:	Тенге			23 574 646				
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			424 344				
Итого:	Тенге			23 998 990				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08 %	Тенге			499 179				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			239 990				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			95 996				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	Тенге			24 834 155				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	Тенге			63 500 934				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 270 019				
Итого	Тенге			64 770 953				
НДС 12%	Тенге			7 772 514				
ВСЕГО:	Тенге			72 543 468				

Заказчик:
ГУ «Управление
строительства Актюбинской области» _____

Технадзор:
ТОО «Маяк-ЛТД» _____ **Жумагул Б.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

соот. рас. фа по смете прав.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015 г.

оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-5 Силовое электрооборудование и электроосвещение										
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
		Монтажные работы								
2	75-6-41	**Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	75-6-48	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100**	1	76600,00	--	76600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ТОО"Динар-Электромаш", Казахстан	**Шкаф управления вводом резервного питания ШАВР-25-1-2-1-К**	1	10585,80	--	10586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ТОО"Динар-Электромаш",Казахстан	**Корпус ЩРН-36**	1	1846,17	--	1846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	**Автоматический выключатель ВА47-29 3Ф 100А**	1	1210,30	--	1210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	**Автоматический выключатель ВА47-29 3Ф 16А**	5	245,94	--	1230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

12	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 3Ф 25А шт	3	245,94	--	738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Корпус ЩРН-18 шт	1	1408,93	--	1409	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 3Ф 100А шт	1	1210,30	--	1210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	ТОО"Динар-Электромаш",Казахстан	Устройство защитного отключения на вводе /УЗО/ 100А шт	1	1785,77	--	1786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 1Ф 16А шт	12	81,97	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 1Ф 20А шт	1	81,97	--	82	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 1Ф 25А шт	1	81,97	--	82	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Корпус ЩРН-18 шт	1	1408,93	--	1409	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 3Ф 100А шт	1	1210,30	--	1210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	ТОО"Динар-Электромаш",Казахстан	Устройство защитного отключения на вводе /УЗО/ 100А шт	1	1785,77	--	1786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 1Ф 16А шт	12	81,97	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

47	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Корпус ЩРН-12	1	1223,54	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 3Ф 100А	1	1210,30	--	1210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 1Ф 16А	6	81,97	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 1Ф 25А	1	81,97	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ТОО"Динар-Электромаш",Казахстан	Устройство защитного отключения на вводе /УЗО/ 25А	1	1200,29	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Пост управления кнопочный ПКЕ212-1У3	8	142,78	--	1142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			243000				

РАЗДЕЛ 2.Автоматическое выключение вентиляции

Монтажные работы

105	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Корпус ЩРН-24	1	1437,00	--	1437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	ПО"Электротехник",Россия	Автоматический выключатель ВА57-31 3Ф 40А	1	1721,78	--	1722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 1Ф 16А	3	81,97	--	246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Автоматический выключатель ВА47-29 3Ф 20А	2	245,94	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

59	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Пускатель магнитный нереверсивный с двумя кнопками и сигнальной лампой ПМЛ123002	6	619,71	--	3718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Пост управления кнопочный ПКЕ212-1У3	1	142,78	--	143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131У3	1	142,78	--	143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8305				
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение								
		Монтажные работы								
78	1504-1010	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУ3	1	345,00	--	345	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			345				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25360**				

3-1-6 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация								
2	ТК "Дозор", Казахстан	Прибор приемно-контрольный на 8 лучей ВЭРС-ПК-8	1	4308,19	--	4308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	ТК "Дозор", Казахстан	Аккумуляторная батарея 12V/4,5Ач	1	607,48	--	607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	ТОО "Электра", Казахстан	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41	10	251,37	--	2514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ТОО "Электра", Казахстан	Пожарный извещатель ручной ИПРЗСУ	4	444,78	--	1779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ТОО "КМА Trade", Казахстан	Извещатель пожарный дымовой ИП-103-3-2А-1М	96	89,03	--	8547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17755				

РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре										
Монтажные работы и оборудование										
30	ТК "Дозор", Казахстан	Свето-звуковой оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Маяк-12КП"	8	391,02	--	3128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ТК "Дозор", Казахстан	Световой оповещатель, 12В,"Выход" НБО12-01-К	1	230,42	--	230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ТОО "КМА Trade", Казахстан	Приемник на 8 передатчиков RR-701R	1	4318,67	--	4319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ТОО "Электра", Казахстан	Блок бесперебойного питания "ББП-20"	1	1848,61	--	1849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ТК "Дозор", Казахстан	Аккумуляторная батарея 12V/7A	1	712,21	--	712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10238				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27993**				

3-2-2 Силовое электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы и оборудование										
2	ООО"Электроснабжение",Россия	Щиток квартирный навесной,ЩК8805-0203-М-УХЛ3.1-Ц,220В	1	3734,90	--	3735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	1504-1010	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ	2	345,00	--	690	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4425				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4425**				

3-2-3 Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы и оборудование										
2	ТК "Дозор", Казахстан	Прибор приемно-контрольный на 1 луч "ВЭРС-ПК-1"	1	1864,32	--	1864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Магазин "Электра", Казахстан	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41	720	0,35	--	252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Магазин "Электра", Казахстан	Пожарный извещатель ручной ИПРЗСУ	1	444,78	--	445	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ТК "Дозор", Казахстан	Свето-звуковой оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Маяк-12КП"	1	391,02	--	391	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
10	ТК "Дозор", Казахстан	Световой оповещатель, 12В "Выход" НБО12-01-К	1	230,42	--	230	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
12	ТОО "КМА Trade", Казахстан	Приемник на 8 передатчиков RR-701R	1	4318,67	--	4319	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
14	Магазин "Электра", Казахстан	Блок бесперебойного питания "ББП-20"	1	1848,61	--	1849	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
16	ТК "Дозор", Казахстан	Аккумуляторная батарея 12В 1,2Ач	1	349,12	--	349	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
18	ТК "Дозор", Казахстан	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач	1	712,21	--	712	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10411				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10411**				

3-2-4 Технологическое оборудование

1	8101-53	Стул полумягкий	10	1505,00	--	15050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	8101-14	Стул рабочий на колесных опорах с подлокотниками	1	5698,00	--	5698	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	8101-8	Стол рабочий: однотумбовый, габариты 1300x630x750	1	9030,00	--	9030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	1903-13	Стол аудиторный двухместный, габариты 1200x600x700	5	6020,00	--	30100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	8101-48	Вешалка напольная	3	2931,00	--	8793	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	5302-147	Шторы-жалюзи	1	2550,00	--	2550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			71221				

7-2-2 Система автоматизированного автодрома

РАЗДЕЛ 6.Дорожные знаки

137	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /железнодорожный переезд без шлагбаума 1.2/	1	3959,07	--	3959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /однопутная железная дорога 1.3.1/	1	3959,07	--	3959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /движение без остановки запрещено 2.5/	3	3959,07	--	11877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /пешеходный переход 5.16.2/	5	3959,07	--	19795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /место стоянки 5.15/	8	3959,07	--	31673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /способ постановки транспортного средства вдоль тротуара 7.6.1/	4	3959,07	--	15836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /опасные повороты с первым поворотом налево 1.12.2/	4	3959,07	--	15836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /крутой спуск 1.14/	1	3959,07	--	3959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /крутой подъем 1.13/	1	3959,07	--	3959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Монтаж дорожного знака /крутой подъем 1.13/	1	439,90	--	440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /20км/час,ограничение скорости 3.24-20км/час/	2	3959,07	--	7918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /40км/час,ограничение скорости 3.24-40км/час/	1	3959,07	--	3959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /движение прямо 4.1.2/	8	3959,07	--	31673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

161	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /движение направо 4.1.3/	17	3959,07	--	67304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /движение налево 4.1.1/	5	3959,07	--	19795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /действие знака распространяется на грузовые автомобили 7.4.1/	7	3959,07	--	27713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /действие знака распространяется на легковые автомобили 7.4.3/	11	3959,07	--	43550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /знак СТАРТ/	1	3959,07	--	3959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /знак ФИНИШ/	1	3959,07	--	3959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /уступите дорогу 2.4/	8	3959,07	--	31673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /поворот направо запрещен 3.18.1/	2	3959,07	--	7918	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /стол-линия 5.33/	4	3959,07	--	15836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Дорожный знак /движение прямо или направо 1.2/	1	3959,07	--	3959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			380509				
		РАЗДЕЛ 7.Дорожная разметка								
181	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Нанесение дорожной разметки согласно схемы проекта	1	502738,94	--	502739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			502739	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			883248				

7-3-2 Система автоматизированного мотодрома

		РАЗДЕЛ 5.Дорожная разметка								
81	ТОО"Адром Аутомейшн",Казахстан	Нанесение дорожной разметки согласно схемы проекта	1	226930,77	--	226931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			226931	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			226931				

ИТОГО по акту:	Тенге			1 499 530				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 499 530				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	Тенге			3 834 297				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			76 686				
Итого	Тенге			3 910 983				
НДС 12%	Тенге			469 318				
ВСЕГО:	Тенге			4 380 301				

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"_____Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
ТОО «Маяк-ЛТД»_____Жумагул Б.Ж.

соот. рас. ф2 по смете