1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					332,24	9,31	199896	5605	0,05	27
5.	Е0161-2-1 1	Сплошной ремонт штукатурки внутренних существующих стен по камню цементным раствором М1:3, толщина слоя до 20мм	м2	1541,61	479,11 291,41	40,55 6,74	738595 449237	62509 10397	1,76 0,04	2716 57
6.	Е0169-18- 1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	601,67	7,30 7,30	-- --	4390 4390	-- --	0,06 --	33 --
7.	Е0113-44- 9	Обеспыливание поверхностей полов /для подготовки под заливки цементных полов/	м2	601,67	87,15 15,53	71,63 27,00	52436 9341	43095 16245	0,10 0,14	58 81
8.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	601,67	218,33 72,04	14,93 5,61	131362 43342	8980 3375	0,49 0,03	296 16
9.	Е0111-11- 2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	601,67	120,49 3,48	4,02 1,50	72497 2092	2419 903	0,02 0,01	15 4
10.	Е0110-23- 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	54,60	509,07 209,28	153,79 53,50	27795 11427	8397 2921	1,24 0,21	68 11
11.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	43,47	4010,00 --	-- --	174315 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	8,82	4250,00 --	-- --	37485 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков дверных блоков, баллончик емкостью 750 мл	шт	9,67	530,00 --	-- --	5124 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, со шпаклевкой второго слоя	м2	598,70	357,44 112,10	3,50 1,32	214002 67113	2092 790	0,68 0,01	405 4
15.	Е0115-17- 5	Гладкая облицовка стен и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	118,34	976,47 305,96	5,54 3,77	115556 36208	656 446	1,82 0,02	216 2
16.	Е0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	1425,26	332,26	3,15	473559	4490	0,54	767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	стен и откосов, поливинилацетатными водоэмульсионными составами, со шпаклевкой в один слой			89,74	1,18	127905	1689	0,01	8
17.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат", за исключением пом.№2-5,20-24 и №13-19	м2	278,27	949,74	7,35	264286	2045	0,53	147
					80,73	2,77	22465	772	0,01	4
18.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	143,50	682,32	3,55	97913	510	0,23	33
					47,53	1,10	6821	158	0,01	1
19.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	475,10	129,54	0,24	61545	114	0,12	59
					22,33	0,10	10608	50	0,00	0
20.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	м2	103,80	1796,84	45,54	186512	4727	1,11	115
					183,33	11,19	19030	1161	0,06	6
21.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	99,65	154,19	0,48	15364	48	0,33	32
					57,45	0,17	5725	16	0,00	0
22.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	127,20	430,77	230,47	54794	29316	1,33	170
					200,29	86,58	25477	11013	0,48	61
23.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	7,20	71,86	7,86	517	57	0,44	3
					64,00	1,25	461	9	0,01	0
24.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок двупольных дверей ДГ21-15	шт	2,00	385,02	36,18	770	72	2,35	5
					348,84	3,48	698	7	0,22	0
25.	Е0167-6-1	Демонтаж кабелей электроосвещения	м	46,50	16,73	0,07	778	3	0,12	5
					16,66	--	775	--	0,00	0
26.	Е0167-4-3	Демонтаж проводов АПС на крюках	м	37,20	23,68	--	881	--	0,16	6
					23,68	--	881	--	--	--
27.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	908,00	990,30	9,84	899188	8935	2,05	1863
					327,54	3,70	297406	3356	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3491,71	97,93	6983	196	7,30	15
					1155,60	37,80	2311	76	0,18	0
29.	Е0109-42-3	Монтаж Сайдинга	м2	79,00	3404,45	144,91	268951	11448	0,48	38
					79,92	35,64	6314	2816	0,13	10
30.	Е0163-8-3	Разборка облицовки стен из известковых плит	м2	656,64	1009,39	103,97	662807	68270	5,75	3775
					905,42	18,36	594538	12056	0,10	68
31.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	835,74	164,56	0,74	137528	622	0,52	436
					82,90	0,28	69280	231	0,00	1
32.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов керамогранитом на металлическом каркасе	м2	512,76	3142,22	5,98	1611204	3069	3,73	1911
					644,67	1,83	330559	938	0,01	4
33.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	3,00	34,82	2,42	104	7	0,21	1
					32,40	0,38	97	1	0,00	0
34.	Е0158-20-1	Разборка выравнивающей цементной стяжки	м2	3,00	80,14	13,61	240	41	0,41	1
					66,53	2,14	200	6	0,01	0
35.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий; отливов кровли	м	4,30	17,27	1,55	74	7	0,11	0
					15,72	0,28	68	1	0,00	0
36.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	3,00	218,81	1,78	656	5	0,21	1
					37,26	0,67	112	2	0,00	0
37.	Е0112-14-2	Засыпка гравием, марки ДР-8, фракции 5-10мм для создания разуклонки кровли, средней толщиной Нср=	м3	0,23	4964,93	368,58	1117	83	3,74	1
					527,85	138,37	119	31	0,68	0
38.	Е0112-17-1	Устройство выравниваюших цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	3,00	335,36	47,82	1006	143	0,67	2
					95,63	17,88	287	54	0,09	0
39.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	3,00	94,20	4,92	283	15	0,17	1
					27,90	1,17	84	4	0,00	0
40.	С11011-73-1	Рубероид наплавляемый "Техноэласт ЭПП-2,0", нижний слой	м2	3,45	162,00	--	559	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-73 1	Рубероид наплавляемый "Техноэласт ЭКП-2,0", верхний слой	м2	3,45	162,00	--	559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0111-2-9	Устройство монолитных парапетных плит толщиной 50мм	м3	0,10	8945,00	--	907	--	5,05	1
					782,46	--	79	--	--	--
43.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	7,20	343,57	0,19	2474	1	0,42	3
					74,54	0,02	537	--	0,00	0
44.	Е0161-2-1 1	Сплошной ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементным раствором М1:3, толщина слоя до 20мм	м2	17,16	479,11	40,55	8221	696	1,76	30
					291,41	6,74	5001	116	0,04	1
45.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	3,00	139,96	12,67	420	38	0,84	3
					127,28	2,00	382	6	0,02	0
46.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	3,00	218,33	14,93	655	45	0,49	1
					72,04	5,61	216	17	0,03	0
47.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,00	120,49	4,02	361	12	0,02	0
					3,48	1,50	10	4	0,01	0
48.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамических	м2	3,00	1796,84	45,54	5391	137	1,11	3
					183,33	11,19	550	34	0,06	0
49.	Е0146-44-3	Разборка заполнений дверных проемов из стеклопластика	м2	2,52	190,06	28,54	479	72	1,09	3
					161,52	10,78	407	27	0,05	0
50.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	2,52	509,07	153,79	1283	388	1,24	3
					209,28	53,50	527	135	0,21	1
51.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозашитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,52	12700,00	--	32004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12061-19 3	Наличники из ПХВ профилей	п/м	4,50	27,00	--	122	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
53.	E0156-20-3	Укрепление оконных и внутренних дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1,00	270,09	1,48	270	1	1,60	2
					251,26	0,24	251	--	0,00	0
54.	C11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков оконных блоков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,50	530,00	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	E0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций сегментных ферм пролетом 4,0м в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06	33086,11	11250,13	1833	623	109,20	6
					19656,00	2528,80	1089	140	8,83	0
56.	C12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,06	49131,00	--	2722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	17,72	896,00	--	15874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей профнастила за один раз	м2	17,20	22,97	0,06	395	1	0,04	1
					6,97	0,02	120	--	0,00	0
59.	E0113-26-6	Окраска металлических поверхностей огрунтованных	м2	17,20	42,39	0,05	729	1	0,05	1
					9,98	--	172	--	--	--
60.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей трубопровов отопления грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,22	22,97	0,06	51	--	0,04	0
					6,97	0,02	15	--	0,00	0
61.	E0113-26-6	Окраска металлических трубопровов отопления, металлических дверей огрунтованных	м2	2,22	42,39	0,05	94	--	0,05	0
					9,98	--	22	--	--	--
62.	E0161-13-3	Сплошной ремонт штукатурки рустованных спуска в подвал по камню с земли и лесов цементным р-ром М1:3 толщиной слоя 30мм	м2	22,35	906,49	37,68	20260	842	3,54	79
					645,79	5,83	14433	130	0,03	1
63.	E0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	22,35	40,70	3,02	910	67	0,05	1
					7,48	0,55	167	12	0,00	0
64.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен фасадов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	22,35	332,26	3,15	7426	70	0,54	12
					89,74	1,18	2006	26	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0111-2-9	Устройство монолитных парапетных плит стен спуска, толщиной 50мм	м3	0,25	8945,00	--	2254	--	5,05	1
					782,46	--	197	--	--	--
		Итого по разделу: Административное здание. Общестроительные работы(ЛС 2-1)								8000119
		Раздел: Административное здание. Отопление и вентиляция(ЛС 2-2)								
66.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	236,60	97,86	0,72	23154	170	0,63	148
					97,14	0,13	22984	31	0,00	0
67.	Е0120-33-4	Демонтаж сплит-систем существующих	шт	36,00	2775,95	834,85	99934	30055	9,68	348
					1619,35	312,98	58297	11267	1,28	46
68.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	4,00	679,27	0,43	2717	2	0,67	3
					104,59	0,07	418	--	0,00	0
69.	Е0120-23-1	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка до 280мм	шт	2,00	269,06	10,51	538	21	1,60	3
					258,55	3,40	517	7	0,01	0
		Итого по разделу: Административное здание. Отопление и вентиляция(ЛС 2-2)								126344

ИТОГО:

	8126462	312028
	2464170	87616

15335
437

Накладные расходы :

На монтажные работы	1609
На общестроительные работы	2459692
На металломонтажные работы	9322
На сантехнические работы	116708
Всего накладных расходов:	2587331
Итого с накладными	10713793

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	642828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11356621
Итого с временными, 1,44 %	11520156
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	11586685
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11632766
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11747968
Пересчет в текущих ценах, К-1,96081	23035529
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	460711
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23496240
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2819549
Итого с НДС	26315789
Удержание по договору 5%	1315789
Итого к оплате	25000000

Заказчик:
Начальник ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области КЧС МВД РК» Базарбаев К.Б.

Технический надзор:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» Әбіш М.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО «Мухаммед и Ко» Озганов Ж.Т.

Заказчик ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области КЧС МВД РК»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Мухаммед и Ко»

Договор №120 от 15.08.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания ГУ «СП и АСР» ДЧС, г.Актау

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания ГУ «СП и АСР» ДЧС, г.Актау

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Административное здание. Общестроительные работы(ЛС 2-1)								
1.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, за исключением пом.№25	м2	55,80	407,32 / 188,29	28,31 / 9,59	22729 / 10506	1580 / 535	1,13 / 0,05	63 / 3
2.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные -импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	35,64	5206,00 / --	-- / --	185542 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные -импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	20,16	5206,00 / --	-- / --	104953 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0110-85-2	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	601,67	2093,77	24,66	1259760	14837	2,37	1428