Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
№ 3

Сарыағаш қаласы « 09 » шілде 2014 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің атынан әрекет ететін аудан әкімінің орынбасары Таскулов Смайл Абубакирович бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғыны негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші тараптан, бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) және конкурс тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алудың 2014 жылғы 08 шілдедегі №698986-2 қорытынды туралы хаттама негізінде осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Ұғымдар мен айқындамалар

1. 1) тапсырыс беруші – «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесін білдіреді;

2) бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін білдіреді;

3) қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) – Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) объект – конкурсты ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

7) Шарттың бағасы – Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) шарт – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жондеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдарды білдіреді;

10) материалдар - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) құрылыстың ұзақтық мерзімі - Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;

14) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

2. Шарттың мәні

2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Сарыағаш ауданы Ошақты ауылдық округіндегі Теріс каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою, Сабыр каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою, Куандык каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою, Бетон құлақ каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою, Қызылжар ауылдық округіндегі үлкен келес магистралды каналы Р-17 каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою, Қошқар ата ауылдық округіндегі Бердан каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою, Қабланбек ауылдық округіндегі Хожакан-Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен Кабланбек ауылын су жуып кету

салдарын оқшаулау және жою жұмыстарына мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі – Жұмыстар) жариялады және осы жұмыстарды орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.

3. Жұмыстар Жоба бойынша орындалады:

Ошақты ауылдық округіндегі Теріс каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою, Сабыр каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою, Куандык каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою, Бетон құлак каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою – объектілердің тұрған жері – ОҚО Сарыағаш ауданы Ошақты ауылдық округі;

Қызылжар ауылдық округіндегі үлкен келес магистралды каналы Р-17 каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою – объектілердің тұрған жері – ОҚО Сарыағаш ауданы Қызылжар ауылдық округі;

Қошқар ата ауылдық округіндегі Бердан каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою – объектілердің тұрған жері – ОҚО Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі;

Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою – объектілердің тұрған жері – ОҚО Сарыағаш ауданы Жүзімдік ауылдық округі;

Қабланбек ауылдық округіндегі Хожакан-Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен Кабланбек ауылын су жуып кету салдарын оқшаулау және жою – объектілердің тұрған жері – ОҚО Сарыағаш ауданы Қабланбек ауылдық округі.

4. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Жобалық сметалық құжаттама;

3) Жұмыстарды орындаудың кестесі.

3. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

5. Шарттың жалпы сомасы 24 590 039 (жиырма төрт миллион бес жүз тоқсан мың отыз тоғыз) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар (бұдан әрі – Шарттың сомасы) енеді.

6. Қазынашылықтың аумақтық органында Шартты 122 аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты, 006 аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 159 өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу бағдарламасына сәйкес 24 590 039 (жиырма төрт миллион бес жүз тоқсан мың отыз тоғыз) теңге бойынша тіркеуден өткізу керек. Оның ішінде ҚҚС 2 634 647 (екі миллион алты жүз отыз төрт мың алты жүз қырық жеті) теңге.

7. Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлуіне қарай және Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігермен орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін төлейді.

Пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша Тапсырыс беруші Келісімшарт құнының 5 пайызын ұстап қалады. Мердігерге түпкілікті есеп айырысу жобалық сметалық құжаттамада қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, нысанды пайдалануға қабылдау туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынылғаннан кейін жүргізіледі.

8. Орындалатын жұмыстардың көлемі жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес.

9. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) орындалған Жұмыстардың актісі.

4. Тараптардың міндеттемелері

10. Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Мердігер Шартқа қол қойған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың сомасынан 3 пайыз көлемінде төмендегідей түрде Шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді:

депозиттік шот (KZ720705031223516001);

банктік кепілдік.

3) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;

5) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

9) «Өнім беруші» жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады;

10) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатымен қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

12) Өнім беруші учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. Өнім беруші учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

13) шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) күннің ішінде тапсырыс берушіге жұмыстардың орындалу кестесін бекітуге ұсынуға міндетті. Жұмыстар тапсырыс берушімен бекітілген жұмыстардың орындалу кестесі бойынша орындалуы тиіс.

11. Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және ақы төлеу.

5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

12. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» келісім шартқа сәйкес жұмыстарды бағалау мақсатында комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды. Қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау актісімен анықталады.

6. Кепілдік

13. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

14. Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті «3» жыл мерзімге береді.

15. Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7. Тараптардың жауапкершілігі

16. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

17. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Мердігер Шартпен каралған мерзімде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін шарттың соммасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын өндіреді.

Мердігер шартты орындаудан бас тартса немесе Өнім берушінің кінәсінен келісім шарт бұзылса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге шарттың бағасынан 10 (он) пайыз көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

Мердігер Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынзыс қосалқы мердігерді тартса немесе қосалқы мердігерге жұмыс көлемінің 2/3 артығын орындауға берсе шарт бағасынан 10 (он) пайыз тұрақсыздық айыбын төлейді.

18. Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

19. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге кажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

20. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

21. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

22. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша мердігердің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

23. Егер Тапсырыс беруші Өнім берушіден Өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 24 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

24. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2014 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

25. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай 10 күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама 15 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі 3 жұмыс күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

26. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

27. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

28. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

29. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

30. Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

31. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ак уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

32. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

9. Форс-мажор

33. Егер дүлей апат, әскери іс-кимылдар, эпидемия, ірі аукымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ак осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

34. Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ак оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.

35. Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.

36. Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10. Даулы мәселелерді шешу

37. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

38. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

11. Хабарлама

39. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның ұсынылуымен хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

40. Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

12. Басқа да шарттар

41. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да толемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

42. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.

43. Мердігердің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге болады:

1) жұмыстардың құнын және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданған бұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе

көбейту бөлігінде. Осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында қарастырылған сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады.

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен болған келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;

5) келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасы өзгермесе немесе жұмыстардың сметалық құны азаймаса және сәйкес өзгерістер одан кейін мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға енгізілсе мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыруды өзгерту жағдайында жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты шартты орындамауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.

44. Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

45. Шарт бірдей заңдық күші бар 2 данада, қазақ тілінде әр Тарап үшін бір данада жасалды.

46. Шартпен реттелемеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

13. Тараптардың деректемелері

«Тапсырыс беруші»	«Мердігер»
«Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі, 37.	ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі №12 үй
БСН 000140003582	БСН 020540005428
Е/ш KZ39070103KSN5812000	Е\Ш KZ96470172203A605815
БИК KKMFKZ2A	БСК FOBAKZKA
Код ГУ 1223516	КОД 12993
Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	«Forte Bank» АҚ Шымкент филиалы
Аудан әкімінің орынбасары	«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
_____ С.Таскулов	_____ Б.Сыдыкова
М.О.	М.О.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы
15 қазан №1328 қаулысымен
бекітілген Нысан

Қабылдау коммиссиясының актісі

Сарыағаш қаласы 2014 жылғы «27» қыркүйек

2014 жылғы 3 қыркүйектегі №98 және 2014 жылғы « 7 » қазандағы №116 хаттарын карап тағайындалған комиссиясы «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
(қабылдау комиссиясын тағайындалған тапсырыс беруші ұйымының атауы, тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)
құрамында:

Таскулов Смаил Абубакирович	-	Аудан әкімінің орынбасары, қабылдау комиссиясының төрағасы;
Талипов Нұрполат Зайнилұлы	-	Ауданның ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің басшысы, қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары;

Комиссия мүшелері:

Кучкарбаев Шүкір Құлжанұлы	-	Сарыағаш ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры;
Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы	-	Сарыағаш аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы ;
Раев Сейдалы Әбзакірұлы	-	«Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының құрылыс жөндеу жөніндегі басшысы;
Ештаев Сейдахрам Ахайұлы	-	Ошақты ауылдық округі әкімі;
Ешанқұл Айыпхан Батырұлы	-	Қызылжар ауылдық округінің әкімі;
Есенбаев Ералхан Үрістемұлы	-	Ақжар ауылдық округінің әкімі;
Бекмуратов Қонай Алтынбекұлы	-	Қошқарата ауылдық округінің әкімі;
Смаилов Оразалы Қамбарұлы	-	Жүзімдік ауылдық округінің әкімі;
Тұрсынбаев Қанат Миркамалұлы	-	Қапланбек ауылдық округінің әкімі;
Мендибаев Өзбек Құрбанұлы	-	жеке кәсіпкер (келісімі бойынша);
Юсупов Ержан Сергеиұлы	-	жобаның бас инженері (келісімі бойынша);
Сулейменов Анарбай Ахметұлы	-	Саңырау гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Оспанов Сырлыбай Оразаұлы	-	Теріс гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Айдиллаев Байзак	-	Ошақты гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Тажибаев Мейрамбек Серікұлы	-	Жүзімдік гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Аликулов Оңал Бердібекұлы	-	«Ақжар-су» су пайдаланушылар селолық тұтыну кооперативі төрағасы; (келісімі бойынша);
Азтаев Нуркен Жаппарович	-	«БАН&ЕМ құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры техникалық кадағалаушы (келісімі бойынша);
Сыдыкова Бекзада Малдыбеккызы	-	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісімі бойынша);

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер, «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Сыдыкова Б.М. ОҚО Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ , Ақжар ауылдық округіндегі Р-17, Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12 , Қошқарата ауылдық округіндегі Бердан каналы, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай, Қабланбек ауылдық округіндегі Хожакан-Рамадан каналдарындағы жүргізілген төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. «Шайылған және бұзылған жерлерін қалпына келтіру жолымен төтенше жағдайлар салдарын оқшаулау және жою жұмыстары 2014 жылы 9 шілде №3 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу» туралы келісім шарт негізінде жүргізілген.

3. Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ, Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12 каналдарын оқшаулау және жою жұмыстарын орындаған бас мердігер «СБМ и Компания» ЖШС жүзеге асырды және орындалған қосалқы мердігерлер: Сарыағаш ауданы, Қабланбек а/о Хожакан –Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен Қабланбек ауылын су жуып кету салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын орындаған «Зеңгі Ата» ӨК; Ошақты а/о Бетон құлақ каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулай және жою жұмыстары, Ақжар а/о ҮКМК жүйесінің

Р-17 каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою жұмыстары, Жүзімдік а/о Ащысай каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын жою жұмыстарын орындаған қосалқы мердігер «ИГІЛІК ТЕМІР» ӨК жүзеге асырды.

4. Жұмыстың жобалау - сметалық құжаттамасын Ж.К. «У.Мендибаев» ОҚО Шымкент қаласы №8 мөлтек аудан №1 үй 36 пәтер әзірленген.
5. ОҚО Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ , Ақжар ауылдық округіндегі Р-17, Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12 жүйесі, Қошқарата ауылдық округіндегі Бердан каналы, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай каналы, Қапланбек ауылдық округіндегі Хожахан-Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының жобасы мен сметалық құжаттамасына ауданның «Ауыл шаруашылық бөлімі» бастығының қолы қойылып, мөрмен бекітілген.
6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған.
   1) Жұмыстың басталуы: Теріс каналы 15 шілде 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 31 шілде 2014 жыл
      (айы және жылы)
   2) Жұмыстың басталуы: Сабыр каналы 20 шілде 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 30 шілде 2014 жыл
      (айы және жылы)
   3) Жұмыстың басталуы: Қуандық каналы 10 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 15 қыркүйек 2014 жыл
      (айы және жылы)
   4) Жұмыстың басталуы: Бетон құлақ каналы 10 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 28 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
   5) Жұмыстың басталуы: ҮКМК Р-17 каналы 25 шілде 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 24 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
   6) Жұмыстың басталуы: Р-12 каналы 27 мамыр 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 10 қараша 2014 жыл
      (айы және жылы)
   6) Жұмыстың басталуы: Бердан каналы 10 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 20 қыркүйек 2014 жыл
      (айы және жылы)
   7) Жұмыстың басталуы: Ащысай каналы 10 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 10 қыркүйек 2014 жыл
      (айы және жылы)
   8) Жұмыстың басталуы: Хожакан-Рамадан каналы 10 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 10 қыркүйек 2014 жыл
      (айы және жылы)

   Шайылған және бұзылған жерлерін қалпына келтіру жолымен төтенше жағдайлар салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының ұзақтығы, ай: 3 ай
7. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
   1) 2014 жылы 9 шілде №3 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт келісім шарт және 2014 жылы 23 мамыр №1 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт келісім шарт ;
   2) ОҚО Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ , Ақжар ауылдық округіндегі Р-17, Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12 жүйесі, Қошқарата ауылдық округіндегі Бердан каналы, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай каналы, Қапланбек ауылдық округіндегі Хожахан-Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының жобасы мен сметалық құжаттамасы;
8. Пайдалауға берілген ұсынылған объектінің қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары, саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады).

Қуаттылық,өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғанда р-ды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандард ы ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Теріс каналы окшаулау және жою жұмыстары L -13,530 км 1,5 м³/сек	км	1.530			
Сабыр каналының окшаулау және жою жұмыстары L -2,7 км 0,3 м³/сек	км	2.700			
Қуандық каналының окшаулау және жою жұмыстары L - 3,135 км 0,380 м³/сек	км	3.135			
Бетон құлақ каналы окшаулау және жою жұмыстары L - 4,200 км 0,5 м³/сек	км	4.197			
Р-17 каналы окшаулау және жою жұмыстары L - 1,775 км 0,7 м³/сек	км	1.775			
Р-12 каналы окшаулау және жою жұмыстары L - 1,776 км 0,7 м³/сек	км	1.776			
Бердан каналы окшаулау және жою жұмыстары L - 4,742 км 0,7 м³/сек	км	4.742			
Хожакан – Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен Қабланбек ауылын су жуып кету салдарын окшаулау және жою жұмыстары L - 11,960 км 6 м³/сек	км	0.460			
Ащысай каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын окшаулау және жою жұмыстары L - 565 м 6 м³/сек	км	0.413			

9. Жабдық оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған:
   1) Теріс каналы бойынша гидроқұрылымдар жоқ;
   2) Сабыр каналы бойынша гидроқұрылымдар жоқ;
   3) Қуандық каналы бойынша 2 гидроқұрылым бар;
   4) Бетон құлақ каналы бойынша гидроқұрылымдар жоқ;
   5) ҮКМК Р-17 каналы бойынша гидроқұрылымдар жоқ;
   6) Р-12 каналы бойынша Р-12-8 жабық су жүйесі;
   7) Бердан каналы бойынша 1 гидроқұрылым бар;
   8) Ащысай каналы бойынша 1 гидроқұрылым бар;
   9) Хожакан-Рамадан каналы бойынша 2 гидроқұрылым бар.
10. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
   1) 24 590 039 теңге
   2) Р-12 каналы 12 874 264 теңге

ОҚО Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ және Ақжар ауылдық округіндегі Р-17, Қошкарата ауылдық округіндегі Бердан каналы, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай каналы, Қапланбек ауылдық округіндегі Хожахан-Рамадан каналдарындағы дамбаны биіктету жолымен төтенше жағдайлардың салдарын окшаулау және жою жұмыстарының шарт бойынша бағасы 24 590 039 теңге.

ОҚО Сарыағаш ауданы Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12 каналы төтенше жағдайлардың салдарын окшаулау және жою жұмыстарының шарт бойынша бағасы 12 874 264 теңге

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ОҚО Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ және Ақжар ауылдық округіндегі Р-17 , Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12, Қошкарата ауылдық округіндегі Бердан каналы, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай каналы, Қапланбек ауылдық округіндегі Хожакан-Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен төтенше жағдайлардың салдарын окшаулау және жою жұмыстарын пайдалануға қабылданды.

Пайдалануға қабылданған:

Таскулов Смаил Абубакирович

Талипов Нұрполат Зайнилұлы

Кучкарбаев Шүкір Құлжанұлы

Раев Сейдалы Әбзакірұлы

Ештаев Сейдахрам Ахайұлы

Есенбаев Ералхан Үрістемұлы

Бекмуратов Қонай Алтынбекұлы

Смаилов Оразалы Қамбарұлы

Тұрсынбаев Қанат Миркамалұлы

Мендибаев Өзбек Құрбанұлы

Юсупов Ержан Сергеиұлы

Сулейменов Анарбай Ахметұлы

Оспанов Сырлыбай Оразаұлы

Айдиллаев Байзақ

Тажибаев Мейрамбек Серікұлы

Аликулов Оңал Бердібекұлы

Азтаев Нуркен Жаппарович

Сыдыкова Бекзада Малдыбекқызы

Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы

Ешанқұл Айыпхан Батырұлы

Келісім парағы

Таскулов Смаил Абубакирович	Аудан әкімінің орынбасары, қабылдау комиссиясының төрағасы;
Талипов Нұрполат Зайнилұлы	Ауданның ауыл шаруашылығы және жер катынастары бөлімінің басшысы, қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары;
Кучкарбаев Шүкір Құлжанұлы	Сарыағаш ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры;
Раев Сейдалы Әбзакірұлы	«Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының құрылыс жөндеу жөніндегі басшысы;
Ештаев Сейдахрам Ахайұлы	Ошакты ауылдық округі әкімі;
Есенбаев Ералхан Үрістемұлы	Акжар ауылдық округінің әкімі;
Бекмуратов Қонай Алтынбекұлы	Қошкарата ауылдық округінің әкімі;
Смаилов Оразалы Қамбарұлы	Жүзімдік ауылдық округінің әкімі;
Тұрсынбаев Қанат Миркамалұлы	Қапланбек ауылдық округінің әкімі;
Мендибаев Өзбек Құрбанұлы	жеке кәсіпкер (келісімі бойынша);
Юсупов Ержан Сергеиұлы	жобаның бас инженері (келісімі бойынша);
Сулейменов Анарбай Ахметұлы	Саңырау гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Оспанов Сырлыбай Оразаұлы	Теріс гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Айдиллаев Байзақ	Ошакты гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Тажибаев Мейрамбек Серікұлы	Жүзімдік гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Аликулов Оңал Бердібекұлы	«Акжар-су» су пайдаланушылар селолық тұтыну кооперативі төрағасы; (келісімі бойынша);
Азтаев Нуркен Жаппарович	«БАН&ЕМ құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры техникалық қадағалаушы (келісімі бойынша);
Сыдыкова Бекзада Малдыбеккызы	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісімі бойынша);
Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы	Сарыағаш аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы (келісімі бойынша);
Ешанқұл Айыпхан Батырұлы	Қызылжар ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 года.

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта : "Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушеиия канала Р-17 си
в с/о Кызылжар Сарыагашского райоиа ЮКО"

№ п/п	Наименованне работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушени канала Р-17 системы БКМК в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО"	923 871	1 034 735	923 871	1 034 735
	Веего к оплате:	**923 871**	**1 034 735**	**923 871**	**1 034 735**

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района
_____ Таскулов С.

Инженер:
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
_____ Азтаев Н.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Форма №2

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Инжеиер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименоваиие объекта :" Локализация и ликвидация чрезвучайиой ситуации от разрушения каиала Р-17 системы БКМК в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО"

А К Т
приемки выполиеииых работ за июль месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № поз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. тенге	Стоимость всего тенге	Накл-ные расходы тенге
		Локальная смета №2-1-1					
		Раздел 1.1					
1	Е1-25-2	Срезка старых отсалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 9в кВт (130 н е.) с перемещением до 10 м	м3	710	11,19	7 945	2 108
2	Е1-73-17	Очистка канала от ианосов одноковшовыми экскавторами емкостью 0,4 м3 в фунтах 2 группы налипающий грунт тч п 3.46 *:ttрр= 1.1 к1?рм-1,5, к 1 згр-11. к1акс»1.1, к1зпм-1,1; т« п.3.94 к21рр~1 28; *2трм-1 28: к2зпр~1 28. к2з«С"1,28 к2зг.м=1,28	м3	1047	57,25	59 941	18 301
3	Е1-73-17	Очистка канала от наносов одноковшовыми эхекз автора ми емкостью 0,4 м3 в фунтах 2 группы заросший откос и дно. сухой грунт т.ч. п.3.95: к1трр-1,1; к1трм*1,1; к1апр*1,1; «1экс=1,1; к1зл«-1,1;	м3	449	262,72	117 961	133 296
4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кааапьерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	448	6,32	2 831	608
		Итого по разделу 1	тенге			**188 678**	**154 313**
		Итого приямых затрат	тенге			**188 678**	
		Накладные расходы:	тенге			154 313	
		Итого:	тенге			**342 991**	
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге			20 579	
		Итого:				**363 570**	
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8	тенге			14 543	
		Итого:	тенге			**378 113**	
		Затраты на производтво стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге			6 088	

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			3 781	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			1 512	
		Итого:	тенге			**389 493**	
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,39)	тенге			**930 890**	
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			**18 618**	
		Итого:	тенге			**949 508**	
		Коэффицент снижения К=0,97299979	тенге			**923 871**	
		НДС (12%)	тенге			**110 865**	
		Итого по форме:	тенге			**1 034 735**	

Заказчик :

Заместитель акима Сарыагашского района

_____ С. Таскулов

Подрядчик :

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :

Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

_____ Ю. Карабаев

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 года.

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта : "Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Бетон
в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушени канала Бетон құлақ в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"	1 577 152	1 766 410	1 577 152	1 766 410
	Всего к оплате:	**1 577 152**	**1 766 410**	**1 577 152**	**1 766 410**

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района
_____ Таскулов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер:
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
_____ Азтаев Н.Ж.

Форма №2

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта :" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушении канала Бетон құлақ и с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № поз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. тенге	Стоимость всего тенге	Накл-ные расходы тенге
		Локальная смета №2-1-1					
		Раздел 1.Мехочистка канала					
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под 1 уУ проход экскаватора	м3	2 557	11,19	28 613	7 589
2	Е1-73-12	Очистка сбросного канала от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы заросший откос т.ч п.3.46: к1трр=1,1: к 1 трм= 1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1.1 т.ч. п 3.95: к2трр=1,1. к2трм=1,1; к2зпр=1.1: к2экс=1.1: к2зпм=1.1.	м3	7 353,6	59,39	436 730	95 654
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с.) с перемещением до 10 м	м3	2 206,08	6,32	13 942	2 996
		Итого по разделу 1	тенге			**479 285**	**106 239**
		Итого приямых затрат	тенге			479 285	
		Накладные расходы:	тенге			106 239	
		Итого:	тенге			**585 524**	
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге			35 131	
		Итого:	тенге			**620 655**	
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8				24 826	
		Итого:	тенге			**645 482**	
		Затраты на производтво стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге			10 392	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			6 455	

		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			2 582	
		Итого:	тенге			**664 911**	
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,39)	тенге			**1 589 136**	
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			31 783	
		Итого:	тенге			**1 620 917**	
		Коэффицент снижения К=0,97299979	тенге			**1 577 152**	
		НДС (12%)	тенге			189 258	
		Итого по форме:	тенге			**1 766 410**	

Заказчик :
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ С. Таскулов

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

_____ Ю. Карабаев

Форма №3

СПРАВКА
о стонмости выполненных работ за июль месяц 2014 года.

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта : "Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Ащысг в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО"

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Ащысай в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО"	692 625	775 740	692 625	775 740
	Всего к оплате:	**692 625**	**775 740**	**692 625**	**775 740**

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района
_____ Таскулов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер:
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
_____ Азтаев Н.Ж.

Форма №2

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименоваиие объекта :" Локализация и ликвидация чрезвучайиой ситуации от разрушеиия канала Ащысай в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО"

А К Т
нриемки выполненных работ за июль месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № поз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. тенге	Стоимость всего тенге	Накл-ные расходы тенге
		Локальная смета №2-1-1					
		Раздел 1.Устройство временного Отводящегоканала "Ащысай"					
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 АВт (130 л.с.) с перемещением до 20 м под проход экскоператора	м3	826	9,85	8 136	2 155
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	м3	826	8,28	6 839	1 811
3	Е1-12-8	Выемка грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3 под сечение канала т.ч. П.3,22 к1трм=1,06: к1экс=1,06: к1эпм=1,06:	м3	3619	24,68	89 309	25 168
4	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	4445	6,83	30 359	8 063
5	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3	4445	3,29	14 624	3 881
		Итого по разделу 1	тенге			**149 268**	**41 078**
		Раздел 2.					

6	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 АВт (130 л.с.) с перемещением до 20 м под проход экскаватора	м3	268	9,85	2 640	699
7	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	м3	268	8,28	2 219	588
8	Е1-12-8	Выемка грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3 под сечение канала т.ч. П.3,22 к1трм=1,06: к1экс=1,06: к1эпм=1,06:	м3	1079	24,68	26 639	7 508
9	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	1347	6,83	9 203	2 444
10	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3	1348	3,29	4 434	1 177
		Итого по разделу 2	тенге			**45 135**	**12 416**
		Раздел 3.					
11	Е1-22-2	Разработка грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 с перемещением до 200	м3	64	29,49	1 887	625
12	Е1-22-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 к1трр=20: к1трм=20: к1экс=20: к1эпм=20: к1мат=20:	м3	64	28,97	1 854	619
13	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	64	6,32	404	87
14	Е1-131-3	Уплотнение грунта группы толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т за 5 проходов	м3	64	18,22	1 166	393
15	Е1-131-6	Добавлять за каждыйпоследующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тпри толщине слоя 20 см к1трр=4: к1трм=4: к1экс=4: к1эпм=4: к1мат=4:	м3	64	2,13	136	47

16	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3 под сечение канала т.ч. П.3,22 к1трм=1,06: к1экс=1,06: к1эпм=1,06:	м3	64	24,68	1 580	445
		Итого по разделу 3	тенге			**7 028**	**2 216**
		Итого по смете 2-1-1	**тенге**			**201 430**	**55 710**
		Итого приямых затрат	тенге			**201 430**	
		Накладные расходы:	тенге			55 710	
		Итого:	тенге			**257 140**	
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге			15 428	
		Итого:				**272 568**	
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8	тенге			10 903	
		Итого:	тенге			**283 471**	
		Затраты на производтво стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге			4 564	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			2 835	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			1 134	
		Итого:	тенге			**292 003**	
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,39)	тенге			**697 888**	
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			**13 958**	
		Итого:	тенге			**711 845**	
		Коэффицент снижения К=0,97299979	тенге			**692 625**	
		НДС (12%)	тенге			83 115	
		Итого по форме:	тенге			**775 740**	

Заказчик :
Заместитель акима Сарыагашского района

_____С. Таскулов

Инженер :
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

_____Ю. Карабаев

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____Сыдыкова Б.М.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года.

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района "
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта : "Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Ащысай в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО"

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Ащысай в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО"	3 127 809	3 503 146	3 820 434	4 278 886
	Всего к оплате:	**3 127 809**	**3 503 146**	**3 820 434**	**4 278 886**

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района
_____ Таскулов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер:
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
_____ Азтаев Н.Ж.

Форма №2

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района "
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Комиания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Нанменоваиие объекта :" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуацин от разрушения канала Ащысай в с/о Жузимдик Сарыагашского района ЮКО"

А К Т
приемкн выполненных работ за сентябрь мееяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № поз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. тенге	Стоимость всего тенге	Накладные расходы тенге
		Локальная смета №2-1-2					
		Раздел 1.Земляные работы					
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	м3 грунта	35	34,04	1 191	348
2	П8-1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 2 класс груза	т	61,25	22,14	1 356	271
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	35	7,61	266	79
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	35	21,55	754	578
5	Е1-13-5	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в сечении русла и под сооружение т.ч. п.3.25: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	15	35,28	529	211
6	Е1-166-2	Обратная качественная засыпка вручную грунтом 2 группы	м3 грунта	4	134,10	536	606
7	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м2	28	20,27	568	642
		Итого по разделу 1	тенге			**5 200**	**2 735**
		Раздел 2. Устройство трубчатого нерехода					

8	Е46-35-1	Разборка монолитного ж/б	м3	2	3 043,84	6 088	4 221
9	Е22-8-11 (ДМ)	Демонтаж стальиых водопроводных труб диаметром 500 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	м3	0,0117	166 421,06	1 947	1 985
10	Е22-8-11	Укладка существующей стальной трубы диаметром 500 мм	км	0,0117	309 142,18	3 617	3 309
11	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	2,18	2 035,28	4 437	659
12	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	м2	19,5	174,84	3 409	1 886
13	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0039	26 143,30	102	7
14	Е37-73-3	Устройство диафрагм из монолитного бетона	м3	2,3	12 754,58	29 718	2 168
15	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,4	133,00	315	
16	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,4	310	733	
17	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,1	8 049,49	787	439
18	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,1	67 700	6 262	
19	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,0	62 000	329	
20	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонпровании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,1 м	м3	2,6	10 986,45	28 565	1 096
21	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,6	133	351	
22	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,6	310	818	
23	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,1	8 049,49	598	335
24	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,1	68 200	5 065	
25	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	2,4	170,1	415	303
26	99-1-1(пл)	Камень бутовый	м3	2,5132	760,00	1 910	
27	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 220 км, 1 класс груза	т	6,8	632,25	4 320	864
28	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=20; кэкс1=20; кзпм1=20;	т	6,8	50,40	344	68

29	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	м2	3,75	174,84	656	362
30	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0	26 143,30	20	1
31	Е41-2-4	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	м2	3,8	97,54	373	369
32	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	9,2062	477,82	4 399	633
33	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00076	26 143,30	20	1
		Итого по разделу 2	тенге			**105 598**	**18 706**
		Локальная смета №2-1-3					
		Раздел 1.Ремонт Верхнего бьефа перегораживающего сооружения					
1	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	м3	6,4	218,93	1401	1583
2	Е1-166-2	Подсыпка вручную дна и откосов грунтом 2 группы	м3	23,32	134,1	3127	3534
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м2	38,1	20,27	772	872
4	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаная подготовка т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	3,81	2035,28	7 754	1 152
5	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном с устройстовом деформационного шва	м3	5,79	10986,45	63 612	2 439
6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,992	266	1 594	
7	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,992	310	1 858	
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,13599	8049,49	1 095	612
9	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,13599	68200	9 275	
10	Е37-73-3	Устройство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	м3	1,73	12754,58	22 065	1 609
11	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,755	266	467	
12	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,755	310	544	
13	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,11383	8049,49	916	512

14	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,1098	65900	7 236	
15	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,00403	62000	250	
16	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	т	2,4	146,59	352	355
17	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	5,784	477,82	2 764	398
18	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00048	26143,3	13	1
19	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	м2	6,4	174,84	1 119	619
20	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00128	26143,3	33	1
		Итого по разделу 1	тенге			**126 247**	**13 687**
		Раздел 2. Ремоит Нижиего бьсфа перегораживающего сооружения					
		2.1 Земляные работы					
21	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97;	м3 грунта	77,35	28,05	2 170	692
22	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	3,9	262,72	1 025	1 158
23	Е1-166-2	Подсыпка вручную дна и откосов грунтом 2 группы	м3 грунта	71,14	134,1	9 540	10 780
24	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м2	116,1	20,27	2 353	2 659
25	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	м2	2,4	146,59	352	355
26	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	5,784	477,82	2 764	398
27	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00048	26143,3	13	1
28	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	м2	6,4	174,84	1 119	619
29	Е41-8-2	Приготовленне разжиженного битума РБ-1	т	0,00128	26143,3	33	3
		2.2.Устройство ж/б стенок					

30	Е46-34-3	Разборка железобетона	м3	2,5	4330,04	10 825	7 560
31	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаная подготовка т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	0,108	2035,28	220	32
32	Е37-73-3	Устройство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	м3	2,16	12754,58	27 550	2 010
33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,1924	266	583	
34	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,1924	310	680	
35	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	0,12694	8049,49	1 022	571
36	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,1224	65900	8 066	
37	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,00454	62000	281	
		2.3 Устройство ж/б колодца					
38	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаная подготовка т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	15	2035,28	30 529	1
39	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного бетона	м3	9	10563,9	95 075	4 015
40	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,135	266	2 430	
41	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	9,135	310	2 832	
42	Е37-73-3	Устройство ж/б колодца из монолитного бетона	м3	15,91	12754,58	202 925	14 806
43	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	16,148	266	4 295	
44	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	16,148	310	5 006	
45	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	1,56003	8049,49	12 557	7 015
46	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,46892	65900	96 802	
47	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,09111	62000	5 649	

		2.4 Облицовка дна и откосов					
48	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаная подготовка т.ч. п.3.46: ktрм1=1,05; kэкс1=1,05; kзпм1=1,05;	м3	22,5	2035,28	45 794	6 805
49	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном с устройстовом деформационного шва	м3	11,4	10986,45	125 246	4 803
50	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,799	266	3 139	
51	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	11,799	310	3 658	
52	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,27765	8049,49	2 235	1 248
53	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,27765	68200	18 936	
54	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	21	170,1	3 572	2 609
55	99-1-1(пл)	Камень бутовый	м3	21,63	760	16 439	
56	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 220 км, 1 класс груза	т	58,8	632,25	37 176	7 435
57	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ktрм1=20; kэкс1=20; kзпм1=20; 20:	т	58,8	50,4	2 964	588
58	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	м2	4,8	146,59	704	707
59	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	11,568	477,82	5 527	796
60	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00096	26143,3	25	2
61	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	м2	53,02	174,84	9 270	5 129
62	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,01064	26143,3	278	21
		Итого по разделу 2	тенге			**801 659**	**82 818**
		Итого прямых затрат	тенге			**1 038 675**	
		Накладные расходы:	тенге			122 535	
		Итого:	тенге			**1 161 210**	
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге			69 673	

		Итого:				**1 230 883**	
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8	тенге			49 235	
		Итого:	тенге			**1 280 118**	
		Затраты на производтво стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге			20 610	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			12 801	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			5 120	
		Итого:	тенге			**1 318 650**	
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,39)	тенге			**3 151 573**	
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			**63 031**	
		Итого:	тенге			**3 214 604**	
		Коэффицеит снижения К=0,97299979	тенге			**3 127 809**	
		НДС (12%)	тенге			375 337	
		Итого по форме:	тенге			**3 503 146**	

Заказчик :
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ С. Таскулов

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

_____ Ю. Карабаев

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 года.

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта : "Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Сабыр в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"

№ п/п	Наименование работ	Стонмость выполненных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Сабыр в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"	1 113 122	1 246 697	1 113 122	1 246 697
	Всего к оплате:	**1 113 122**	**1 246 697**	**1 113 122**	**1 246 697**

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района
_____ Таскулов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер:
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
_____ Азтаев Н.Ж.

Форма №2

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта :" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Сабыр в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"

А К Т
прнемки выполненных работ за июль месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № поз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. теиге	Стоимоеть всего тенге	Накл-ные расходы теиге
		Локальная смета №2-1-1					
		Раздел 1.Мехочистка канала					
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощиостью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под 1 уУ проход экскаватора	м3	60	112	6 703	2 253
2	Е1-73-12	Очистка сбросного каиала от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы заросший откос т.ч п.3.46: к1трр=1,1: к 1 трм= 1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1.1 т.ч. п 3.95: к2трр=1,1. к2трм=1,1; к2зпр=1.1: к2экс=1,1; к2зпм=1.1.	м3	884	10	8 707	2 307
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с.) с перемещением до 10 м	м3	3683,3	49	181 182	55 307
4	Е1-25-2	Срезка старых отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	153,6	11	1 719	456
5	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	1842	6	11 641	2 502
6	Е1-164-2	Очистка вручную водопроводящих сооружений от заиления в грунтах 2 группы	м3	0,87	219	190	215
		Итого по разделу 1	тенге			**210 142**	**63 040**
		Раздел 2. Наращивание грунтом правой дамбы					

7	Е1-17-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "емкостью 0,65 м3с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	м3	708,84	34	24 129	7 055
8	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом но одному припепного кулачкового катка массой 8 т за 5 проходов	м3	708,84	18	12 915	4 352
9	Е1-131-1	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см к1трр=4; к1трм=4; к1зпр=4; к1экс=4; к1зпм=4; к1мат=4;	м3	708,84	2	1 510	516
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	708,84	14	10 009	3 004
11	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	354	6	2 237	481
		Итого по разделу 2				**50 800**	**15 408**
		Итого по смете 2-1-1				**260 942**	**78 448**
		Локальная смета №2-1-2					
		Раздел 1.Мехочистка канала					
1	Е1-25-1	Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора	м3	196	10	1 931	511
2	Е1-73-17	Очистка канала от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы (заросший откос, налипающий грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	м3	1 044	49	51 335	15 670
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	522	6	3 299	709
4	Е1-164-2	Очистка вручную водопроводящих сооружений от заиления в грунтах 2 группы	м3	1	219	190	215
		Итого по смете 2-1-2				**56 755**	**17 105**
		Итого приямых затрат	**тенге**			**317 697**	
		Накладные расходы:	тенге			95 553	
		Итого:	тенге			**413 250**	
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге			24 795	
		Итого:	тенге			**438 045**	
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8				17 522	
		Итого:	тенге			**455 567**	
		Затраты на производтво стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге			7 335	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			4 556	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			1 822	

		Итого:	тенге			**469 279**	
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,39)	тенге			**1 121 578**	
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			22 432	
		Итого:	тенге			**1 144 011**	
		Коэффицеит снижения К=0,97299979	тенге			**1 113 122**	
		НДС (12%)	тенге			133 575	
		Итого по форме:	тенге			**1 246 697**	

Заказчик :
Заместитель акима Сарыагашского района

С. Таскулов

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"

Сыдыкова Б.М.

Инженер :
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

Ю. Карабаев

Форма №3

СПРАВКА
о етоимости выполиенных работ за июль месяц 2014 года.

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта : "Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Теріс в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Теріс в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"	862 475	965 972	862 475	965 972
	Всего к оплате:	**862 475**	**965 972**	**862 475**	**965 972**

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района
_____ Таскулов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер:
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
_____ Азтаев Н.Ж.

Форма №2

Заказчик : ГУ "Апиарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Ижженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Комиания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименоваиие объекта :" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуацин от разрушеиия канала Теріс в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"

А К Т
ириемки вынолиеиных работ за июль месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № ноз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. тенге	Стоимость всего тенге	Накл-ные расходы тенге
		Локальная смета №2-1-1					
		Раздел 1.Мехочистка канала					
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под 1 уУ проход экскаватора	м3	612	11,19	6 848	1 817
2	Е1-73-12	Очистка сбросного канала от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы заросший откос т.ч п.3.46: к1трр=1,1: к 1 трм= 1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1.1 т.ч. п 3.95: к2трр=1,1. к2трм=1,1; к2зпр=1.1: к2экс=1,1; к2зпм=1,1.	м3	4 170	59,39	247 680	54 248
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с.) с перемещением до 10 м	м3	1 251	6,32	7 906	1 698
		Итого по разделу 1	тенге			**262 434**	**57 763**
		Итого приямых затрат	тенге			262 434	
		Накладные расходы:	тенге			57 763	
		Итого:	тенге			**320 197**	
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге			19 212	
		Итого:	тенге			**339 409**	
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8				13 576	
		Итого:	тенге			**352 985**	
		Затраты на производтво стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге			5 683	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			3 530	

		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			1 412	
		Итого:	тенге			**363 610**	
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,39)	тенге			**869 028**	
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			17 381	
		Итого:	тенге			**886 409**	
		Коэффицент снижения К=0,97299979	тенге			**862 475**	
		НДС (12%)	тенге			103 497	
		Итого по форме:	тенге			**965 972**	

Заказчик :
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ С. Таскулов

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

_____ Ю. Карабаев

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 года.

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта : "Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Бердан в с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО"

№ п/п	Наименоваиие работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушеиия канала Бердан в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"	2 335 670	2 615 951	2 335 670	2 615 951
	Всего к оплате:	**2 335 670**	**2 615 951**	**2 335 670**	**2 615 951**

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ Гаскулов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер:
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

_____ Азтаев Н.Ж.

Форма №2

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта :" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Бердан в с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО"

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года.

№ н/п	Шифр и № поз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. тенге	Стоимость всего тенге	Накл-ные расходы тенге
		Локальная смета №2-1-1					
		Раздел 1.1					
1	Е1-19S-4	Корчевка дфевьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м а грунтах естественного залегания	дерево	60	111,71	6 703	2 253
2	Е1-25-1	Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 «Вт (130 л с.) с перемещеннем до 10 м под проход экскаватора	м3	1221	9,85	12 027	3 185
3	Е1-73-17	Очистка канала от наносов одноковшовыми эхекз автора ми емкостью 0,4 м3 в фунтах 2 группы заросший откос и дно. сухой грунт т.ч. п.3.95: к1трр-1,1; к1трм*1,1; к1анр*1,1; «1экс=1,1; к1зл«-1,1;	м3	6980,4	44,72	312 163	95 268
4	Е1-18-2	Очистка каналов от наносов в грунтах 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкосгью 0,4 «3 с погрузкой ка автомобилк-самосаалы. сухой грунт	м3	214,3	47,43	10 164	3 409
5	П8-1-1	Перевозка грузов звтомобклями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	375	17,73	6 649	1 331
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кааапьерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	2094	6,32	13 234	2 844
7	Е22-8-11 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 530 мм ОПс п. 2 8г к1трр-0,6; к1трм=0,6; к1зпр=0,6; к1зкс=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0;	км	0,0105	166 421,06	1 747	1 782
8	Е37-74-3 (ДМ)	Демонтаж лотков из сборного железобетона ОПс н. 2 8з к!трр=0,8; к1трм-0,8; к1зпр-0,8, к1зкс=0,8, к1зпм-0,8; к1мат=0;	м3	0,7670	1 514,12	1 161	931
		Итого по разделу 1	тенге			**363 848**	**111 003**
		Локальная смета №2-1-2					
		Раздел 1.1					
1	Е1-25-1	Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 «Вт (130 л с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора	м3	1 350	9,85	13 298	3 523

2	Е1-73-12	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч п 3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	м3	1 135	59,39	67 408	14 763
3	Е1-73-12	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	3 405,1	54,00	183 875	40 296
4	Е1-25-2	Срезка старых отсалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 9в кВт (130 н е.) с перемещением до 10 м	м3	3 812,6	11,19	42 663	11 317
5	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кааапьерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	1 362	6,32	8 608	1 850
6	Е22-8-11 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 530 мм ОПс п. 2.8г: к1трр=0,6; к1трм-0,6: к1зпр=0.6; к1эке=0,б; к1зпм=0,6; к1 маг-0	км	0,005	166 421,06	832	849
7	Е22-8-11 (ДМ)	Монтаж стальных труб диаметром 530 мм	км	0,005	309 142,18	1 546	1 414
		Итого по разделу 1				**318 229**	**74 012**
		Итого приямых затрат	тенге			**682 077**	
		Накладные расходы:	тенге			185 015	
		Итого:	тенге			**867 092**	
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге			52 061	
		Итого:				**919 153**	
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8	тенге			36 766	
		Итого:	тенге			**955 919**	
		Затраты на производтво стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге			15 390	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			9 559	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			3 824	
		Итого:	тенге			**984 692**	
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,39)	тенге			**2 353 416**	
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			**47 068**	
		Итого:	тенге			**2 400 484**	
		Коэффицент снижения К=0,97299979	тенге			**2 335 670**	
		НДС (12%)	тенге			**280 280**	
		Итого по форме:	тенге			**2 615 951**	

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ С. Таскулов

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

_____ Ю. Карабаев

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 года.

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта : "Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Куандык в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Куандык в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"	2 995 783	3 355 277	2 995 783	3 355 277
	Всего к оплате:	**2 995 783**	**3 355 277**	**2 995 783**	**3 355 277**

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района
_____ Таскулов С.

Инженер:
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
_____ Азтаев Н.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

32 39567

Форма №2

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта :" Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от разрушения канала Куандык в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО"

Розг 115710

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № поз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. тенге	Стоимость всего тенге	Накл-ные расходы тенге
		Локальная смета №2-1-1					
		Раздел 1.1					
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 АВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	250,800	9,85	2 470	655
2	Е1-73-12	Срезка старых отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	3166,900	11,19	35 438	9 400
3	Е1-85-8	Очистка канала от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы заросший откос	м3	10948,900	54,00	591 241	129 569
4	Е1 -164-2	Очистка вручную водопроводящих сооружений в грунтах 2 группы	м3	9,000	218,93	1 970	2 226
5	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	3284,700	6,32	20 759	4 461
		Итого по разделу 1	тенге			**651 878**	**146 311**
		Локальная смета №2-1-2					
		Раздел 1. Устройство сбросного сооружения на ПК 5+80					
		1.1. Земляные работы					
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч п 3.25: к1трм=1,05; к1 экс= 1,05; к1зпм=1,05;	м3	77,000	35,28	2 717	1 083

2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч п 3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	м3	3,850	262,72	1 011	1 142
3	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	9,200	11,19	103	27
4	Е1-90-2	Планировка вручную дна траншеи в грунтах 2 группы	м2	13,500	20,27	274	310
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,420	21,55	160	122
6	Е1-28-2	Обратная засыпка траншей грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	74,000	6,83	505	134
7	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3	74,000	3,29	243	65
		1.2. Устройство сбросного сооружения					
8	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т ч п.3.46; к1трм=1,05; к1экс=1,05; к1зпм=1,05;	м3	1,600	2 035,28	3 256	484
9	Е37-73-3	Устройство оголовка из монолитного бетона	м3	2,380	12 754,58	30 356	2 214
10	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/с м2	м3	2,41570	266,00	643	
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,41570	310,00	749	
12	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,1225	8 049,49	986	551
13	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,1146	67 700,00	7 758	
14	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,00790	62 000,00	490	
15	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	м2	0,2900	146,59	43	43
16	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	0,69890	477,82	334	48
17	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,000050	26 143,30	1	
18	Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 307 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,02470	1 180 479,69	29 158	2 487
19	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	м2	8,160	174,84	1 427	789
20	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-I	т	0,001630	26 143,30	43	3
21	Е39-2-1	Установка рамы затвора	т	0,0540	53 999,06	2 916	1 238
22	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0540	154 400,00	8 339	
23	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	комплект	1,000	12 453,29	12 453	9 364
24	Ц22-110-1	Затворы ГС40х100	т	0,01380	80 722,33	1 114	465
25	80-1-1 (пл)	Затвор ГС 40х100 в комплекте с подъемником	шт	1,000	46 698,00	46 698	

		Итого по разделу 1				**151 776**	**20 569**
		Раздел 2. Устройство сбросного сооружения на ПК 8+96					
26	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратиая лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч п 3.25: к1трм=1,05; к1 экс= 1,05; к1зпм=1,05;	м3	35,025	35	1 236	493
27	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч п 3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	м3	1,750	263	460	520
28	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	9,200	11	103	27
29	Е1-90-2	Планировка вручную дна траншеи в грунтах 2 группы	м2	8,050	20	163	184
30	Е1 -134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,130	22	89	68
31	Е1-28-2	Обратная засыпка траншей грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	32,240	7	220	58
32	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3	32,240	3	106	28
		2.2. Устройство сбросного сооружения					
33	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т ч п.3.46; к1трм=1,05; к1экс=1,05; к1зпм=1,05;	м3	0,9900	2 035	2 015	299
34	Е37-73-3	Устройство оголовка из монолитного бетона	м3	2,3800	12 755	30 356	2 214
35	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/с м2	м3	2,4157	266	643	
36	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,4157	310	749	
37	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,12250	8 049	986	551
38	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,11460	67 700	7 758	
39	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,00790	62 000	490	
40	Е41-2-10	Оклеенная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	м2	0,29000	146	43	43
41	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	0,69890	478	334	48
42	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00005	26 143	1	
43	Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 307 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,01380	1 180 480	16 291	1 388
44	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	м2	8,160	175	1 427	789
45	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00163	26 143	43	3
46	Е39-2-1	Установка рамы затвора	т	0,054	53 999	2 916	1 238

47	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,054	15 400	8 338	
48	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	комплект	1	12 453	12 453	9 364
49	Ц22-110-1	Затворы ГС40х100	т	0,01380	80 722	1 114	465
50	80-1-1 (пл)	Затвор ГС 40х100 в комплекте с подъемником	шт	1	46 698	46 698	
		Итого по разделу 2				**135 032**	**17 780**
		Итого по смете 2-1-2	**тенге**			**286 808**	**38 349**
		Итого приямых затрат	тенге			**938 686**	
		Накладные расходы:	тенге			184 660	
		Итого:	тенге			**1 123 346**	
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге			61 797	
		Итого:				**1 185 143**	
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8	тенге			43 670	
		Итого:	тенге			**1 228 813**	
		Затраты на производтво стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге			18 280	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			11 354	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			4 542	
		Итого:	тенге			**1 262 989**	
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,39)	тенге			**3 018 543**	
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			**60 371**	
		Итого:	тенге			**3 078 914**	
		Коэффицент снижения К=0,97299979	тенге			**2 995 783**	
		НДС (12%)	тенге			**359 494**	
		Итого по форме:	тенге			**3 355 277**	

Заказчик :
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ С. Таскулов

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

_____ Ю. Карабаев

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года.

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района "
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта : "Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от подтопления населенного пункта Капланбек путем наращивание дамбы канала Хожахан-Рамадан в с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО"

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполиенных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от подтопления населенного пункта Капланбек путем наращивание дамбы канала Хожахан-Рамадан в с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО"	8 326 885	9 326 111	8 326 885	9 326 111
	Всего к оплате:	**8 326 885**	**9 326 111**	**8 326 885**	**9 326 111**

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района
_____ Таскулов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер:
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
_____ Азтаев Н.Ж.

Форма №2

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района "
Инженер : ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта :" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от подтопления населенного пункта Капланбек путем наращивание дамбы канала Хожахан-Рамадан в е/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года.

№ н/п	Шифр и № поз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. тенге	Стоимость всего тенге	Накладные расходы тенге
		Локальная смета №2-1-1					
		Раздел 1. Сбросной канал Лаборатория					
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора	м3	987,19	11	11 047	2 930
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п. 3.27.:ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	м3	5231,2	34	178 070	52 062
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	т	9155	41	370 778	74 156
4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	3661,84	6	23 143	4 973
5	Е1-85-17	Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавалберов (отвалов)	м3	3661,84	4	14 098	3 055
6	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному прицепного кулачкового катка массой 8 т 8 проходов	м3	5231,2	18	95 312	32 120
7	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см к1трр=7; к1трм=7; к1зпр=7; к1экс=4; к1зпм=7; к1мат=7;	м3	5231,2	3,73	19 512	6 647

8	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5231,2	14,12	73 865	22 175
		Итого по разделу 1	тенге			**785 825**	**198 118**
		Локальная смета №2-1-2					
		Раздел 1. Земляные работы					
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	м3	86,02	25	2 123	598
2	Е1-164-2	Доработкат вручную в грунтах 2 группы т.ч. П.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3	4,3	262,72	1 130	1 277
3	Е1-90-6	Планировка вручную в грунтах 2 группы	м2	205,62	10,22	2 101	2 374
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м	м3	62,1	3,35	208	70
5	Е1-27-11	Добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3	62,1	1,48	92	31
6	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	м3	26,61	218,93	5 826	6 583
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,46	21,55	506	388
		Итого по разделу 1				**11 986**	**11 321**
		Раздел 2. Устройство переезда					
8	Е46-34-3	Разработка переезда железобетоного	м3	18,5	4 330,04	80 106	55 944
9	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п. 3,46: ктрм 1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	11,6	2 035,28	23 609	3 509
10	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного бетона	м3	20,97	10 279,7	215 565	9 355
11	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	21,284	133	2 831	
12	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	21,284	310	6 598	
13	Е37-73-3	Устройство стенок на оросительных н осушительных системах из моноолитного бетона	м3	25,52	12 754,58	325 497	23 748
14	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменеиии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	25,902	133	3 445	
15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	25,902	310	8 030	
16	Е37-73-1	Устройство переезда из монолитного бетона	м3	12,46	10 563,9	131 626	5 558
17	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	12,646	133	1 682	

18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	12,646	310	3 920	
19	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	3,96072	8 049,49	31 882	17 812
20	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	3,526	61 200	215 791	
21	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=18 мм	т	0,43472	44 300	19 258	
22	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,1 м	т	13,784	10 986,45	151 437	5 808
23	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	13,99	133	1 861	
24	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	13,99	310	4 337	
25	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	0,49516	8 049,49	3 986	
26	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,49516	68 200	33 770	
27	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	т	68,6	493,03	33 822	1 003
28	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр=8; ктрм 1=8; кэпр1=8; кэкс1=8; кэпм1=8; кмат1=8	м2 покрытия	68,6	469,64	32 217	7
29	Е27-4-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см с применением автогрейдера из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	м2 основания или покрытия	6,86	5 187,71	35 588	43
30	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	12,7	170,1	2 160	1 577
31	99-1-1(пл)	Камень бутовый	м3	12,7	760	9 652	
32	П8-146-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 146-150 км, 1 класс груза	т	35,56	505,8	17 986	3 597
33	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумомо в два слоя	м2	77,08	174,84	13 477	7 457
34	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,01541	26 143,3	403	30
35	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	4	273,96	1 096	692
36	30-19-210	Столбики из тяжелого бетона класса В15	м3	0,09	16 000	1 440	

		Итого по разделу 2				**1 413 072**	136 140

Локальная смета № 2-1-3

		Раздел 1. Земляные работы					
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10м	м3 грунта	26,4	9,85	260	69
2	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97;	м3 грунта	199,56	28,05	5 598	1 785
3	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	9,93	262,72	2 609	2 948
4	Е1-90-6	Планировка вручную в грунтах 2 группы	м3	30,00	10,22	307	347
5	Е1-27-5	Засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м	м3 грунта	169,39	3,35	567	190
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3 грунта	169,39	1,48	251	83
7	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	м3 грунта	8,92	134	1 196	1 351
8	Е1-134-1	Уплотнение групта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	21,55	129	99
9	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	78,45	8,55	671	370
		Итого по разделу 1				**11 588**	**7 242**
		Раздел 2. Устройство сбросного сооружения					
10	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п. 3,46: ктрм 1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	2,50	2 035,28	5 088	7 126
11	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сбросного железобетона	м3	5,70	3 511	20 011	8 687
12	30-19-43	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая	м	15,00	6 650	99 750	
13	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	3	11 079,25	33 238	978
14	Е37-73-3	Устройство оголовок с ныряющими стенками из монолитного бетона	м3	6,04	12754,58	77038	5621
15	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	6,1306	133	815	

16	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	6,1306	310	1900	
17	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,2934	8049,49	2362	1319
18	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	т	0,28862	67700	19540	
19	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,0478	47400	2266	
20	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумомо в два слоя	м2	54,64	174,38	9553	
21	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,01092	26143,3	285	21
22	Е41-2-4	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	м2	2,19	97,54	214	211
23	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	5,2779	477,82	2 522	363
24	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00043	26 143,3	11	1
25	Е42-16-5	Заделка швов цементным раствором	м шва	14,57	50,16	731	304
		Итого по разделу 2				**275 324**	**24 631**
		Раздел 3. Устройство монолитного ж/б колодца					
26	Е37-73-3	Устройство водомерных колодцев из монолитного бетона	м3	3,61	12 754,58	46 044	3 359
27	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,664	133	487	
28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,664	310,00	1 136	
29	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,13482	8 049,49	1 085	607
30	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,1337	67 700,00	9 054	
31	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,00109	47 400	52	
32	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	4,2	170,1	714	522
33	99-1-1(пл)	Камень бутовый	м3	4,326	760	3288	
34	Е39-2-1	Установка рамы затвора	т	0,1	53999,06	5400	2293
35	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,1	154400	15440	
36	Ц22-110-1	Затворы ГС 100х150	т	0,061	80722,33	4924	2057
37	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	комплект	1	12453,29	12453	9364

38	80-1-1(пл)	Затовор ГС 100х150 в комплекте с рамой и подъемником	шт	1	109832	109832	
		Итого по разделу 3				**209 909**	**18 202**
		Итого приямых затрат	тенге		2 707 704		
		Накладные расходы:	тенге		383 685		
		Итого:	тенге		3 091 385		
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге		185 483		
		Итого:			3 276 868		
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8	тенге		131 075		
		Итого:	тенге		3 407 943		
		Затраты на производтво стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге		54 868		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге		34 079		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге		13 632		
		Итого:	тенге		3 510 522		
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,39)	тенге		8 390 149		
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге		167 802		
		Итого:	тенге		8 557 951		
		Коэффицент снижения К=0,97299979	тенге		8 326 885		
		НДС (12%)	тенге		999 226		
		Итого по форме:	тенге		**9 326 111**		

Заказчик :
Заместитель акима Сарыагашского района

С. Таскулов

Инженер :
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

_____ Ю. Карабаев

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.