1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7067377				
		Материалы -	Тенге			2000023				
		Всего заработная плата -	Тенге				832773			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1958806				
		Местные материалы -	Тенге			2062639				
		Накладные расходы -	Тенге			918398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			479146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8464921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5490
		Сметная заработная плата -	Тенге				970533			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3297525				
		Материалы -	Тенге			49476				
		Всего заработная плата -	Тенге				192635			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2972765				
		Накладные расходы -	Тенге			173371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208254				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3679150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1167
		Сметная заработная плата -	Тенге				218640			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12144071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6657
		Сметная заработная плата -	Тенге				1189173			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**12 144 071**
Оборудования	**-**
Итого с временными, 3,4%	**12 556 969**
Зимние удорожания, 0,7%	**87 899**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**50 228**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**125 570**
Итого:	**12 820 666**
Итого с оборудованием:	**12 820 666**
Пересчет в текущих ценах, 2014г. -2,38968	**30 637 255**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**612 745**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**31 250 000**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**3 750 000**
Итого с НДС	**35 000 000**

Инженер:

Инженер - эксперт ТОО
"Зональный центр Югстройэксперт"

_____А.Тайтелиев

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____Б.Тулендиев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»
Инженер: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт »
Подрядчик: ТОО «АРТ- Курылыс»
Договор: №14 от 24.06.2015 г
Наименование объекта: «Строительство средней школы «Кокибел» на 200 мест в селе Кокибел, с/о Кокибел, Казыгуртского района ЮКО»

Форма № 3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04 г №73

М-29 сдано Мерует

Разнесено в НВ

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 26.10.2015 г.

Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяце	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение оборудования	Другие доп. расходы		
Затраты подрядчика	147 733 660	15 828 606	9 622 847	27 733 660			139 300			2 971 463	27 733 660
в том числе оборудование	5 038 354	539 824									
Итого затраты подрядчика	147 733 660	15 828 606	9 622 847	27 733 660			139 300			2 971 463	27 733 660
Инжиниринговые услуги	1 969 252	210 991								32 371	302 134
Авторский надзор	297 088	31 831								5943	55 467
Всего по стройке	**150 000 000**	**16 071 428**	**9 622 847**	**27 733 660**			**139 300**			**3 009 777**	**28 091 261**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»
_____ Т.Калымбетов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
_____ Ж.Абсеитов
Инженер- эксперт _____ А.Тайтелиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АРТ- Курылыс»
_____ Б.Тулендиев

есть.

ОФ 820 600

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района, ЮКО"

Форма N 2в

Инженер ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"
Подрядчик ТОО "А.Р.Т.-Курылыс"
Договор №14 от 24.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы Кокибел на 200 мест в с.Кокибел с.о.Кокибел Казыгуртского района ЮКО

Наименование обьекта: Блок 1,2,3

Разносим в НВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок2								
1.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	28,00	905,26	200,77	25347	5622	1,74	49
					299,25	71,15	8379	1992	0,31	9
2.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	55,00	1469,25	373,54	80809	20545	2,66	146
					465,75	135,07	25616	7429	0,61	33
3.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	418,88	53,44	0,07	22385	29	0,30	125
					53,10	0,02	22243	8	0,00	0
4.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,90	9480,00	—	46452	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	14,76	12756,42	316,01	188285	4664	8,25	122
					1368,00	119,39	20192	1762	0,58	9
6.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,85	68800,00	—	58156	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,19	69000,00	—	12954	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
8.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	52400,00	—	5079	—	—	—
9.	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1т	0,21	11199,33 5557,50	5172,70 1953,00	2343 1163	1082 409	30,90 9,54	6 2
10.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,18	68200,00	—	12331	—	—	—
11.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	—	1443	—	—	—
12.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	20,00	12472,22 1368,00	316,01 119,39	249444 27360	6320 2388	8,25 0,58	165 12
13.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,25	69000,00	—	17187	—	—	—
14.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,77	64400,00	—	178194	—	—	—
15.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	1,10	16140,96 2117,25	379,21 143,26	17755 2329	417 158	13,00 0,70	14 1
16.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d /СЕТКА С-1/ 5 мм	т	0,04	41200,00	—	1507	—	—	—
17.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	—	1083	—	—	—
18.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	—	867	—	—	—
19.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00	—	1283	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,05	59900,00	—	2906	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	421	1	198,00	1
				0,00448	33075,00	114,75	148	1	0,56	0
22.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-1,2	м3	5,00	12484,80	269,20	62424	1346	8,21	41
					1332,00	101,70	6660	508	0,50	2
23.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-3	м3	0,32	14189,89	241,10	4541	77	8,06	3
					1282,50	91,08	410	29	0,44	0
24.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,28	64400,00	—	18176	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
25.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	71100,00	—	10955	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
26.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	—	3765	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	—	352	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	—	338	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
29.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	—	1972	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
30.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,62	14189,89	241,10	8798	149	8,06	5
					1282,50	91,08	795	56	0,44	0
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	—	534	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,07	67700,00	—	4427	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
33.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	—	379	—	—	—
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	—	574	—	—	—
		Итого по разделу: Блок2								1043463
		Раздел: блок3								
35.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,73	62100,00	—	45489	—	—	—
36.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,63	59900,00	—	337208	—	—	—
37.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,24	93997,62	304,24	22195	72	198,00	47
					33075,00	114,75	7810	27	0,56	0
38.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,58	70437,87	304,24	40784	176	58,00	34
					9675,00	114,75	5602	66	0,56	0
39.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,31	64092,87	304,24	20048	95	20,00	6
					3330,00	114,75	1042	36	0,56	0
40.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,13	40200,00	—	45342	—	—	—
41.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	1,20	16546,47	367,51	19856	441	13,10	16
					2202,75	138,83	2643	167	0,68	1
42.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	—	2200	—	—	—
43.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	71100,00	—	3910	—	—	—
44.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,11	68800,00	—	7338	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
45.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	11,30	14328,15 1644,75	990,15 374,04	161908 18586	11189 4227	10,40 1,83	118 21
46.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	—	16891	—	—	—
47.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,42	64400,00	—	27005	—	—	—
48.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,59	68800,00	—	40567	—	—	—
49.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	78,00	1469,25 465,75	373,54 135,07	114601 36328	29136 10535	2,66 0,61	207 47
50.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	536,64	53,44 53,10	0,07 0,02	28678 28496	38 11	0,30 0,00	160 0
51.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,32	9480,00	—	21994	—	—	—
52.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	15,02	544,76 153,23	1,24 0,47	8182 2302	19 7	0,97 0,00	15 0
53.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /пробки, дер.конструкции под бак/	м3	1,43	22541,72 3487,50	316,57 119,25	32235 4987	453 171	22,50 0,58	32 1
54.	Е0108-6-1	Кладка киоричного бортика по перекрытию	м3	0,27	6605,04 699,75	335,84 126,00	1783 189	91 34	4,54 0,61	1 0
55.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	8,87	12756,42 1368,00	316,01 119,39	113149 12134	2803 1059	8,25 0,58	73 5
56.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,63	68800,00	—	43499	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	69000,00	—	9454	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
58.	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1т	0,16	11199,33	5172,70	1795	829	30,90	5
					5557,50	1953,00	891	313	9,54	2
59.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	68200,00	—	9446	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
60.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	—	1105	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
61.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	2,30	14189,89	241,10	32637	555	8,06	19
					1282,50	91,08	2950	209	0,44	1
62.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0042	65000,00	—	273	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
63.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00	—	6655	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
64.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28	65900,00	—	18483	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
65.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	1,50	16140,96	379,21	24211	569	13,00	20
					2117,25	143,26	3176	215	0,70	1
66.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d /СЕТКА С-1/ 5 мм	т	0,04	41200,00	—	1661	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
67.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	—	1729	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
68.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	—	677	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
69.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	64400,00	—	3671	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,14	59900,00	—	8266	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
71.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	1т	0,0044	93997,62	304,24	421	1	198,00	1
					33075,00	114,75	148	1	0,56	0
72.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0044	40200,00	—	180	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
73.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м УМ-5,6,7,8,9	м3	10,28	16140,96	379,21	165929	3898	13,00	134
					2117,25	143,26	21765	1473	0,70	7
74.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-10,11,12,13	м3	2,01	14189,89	241,10	28522	485	8,06	16
					1282,50	91,08	2578	183	0,44	1
75.	Е0106-22-10	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм УМ-1,2,3,4	м3	9,12	14326,73	273,87	130660	2498	10,40	95
					1642,50	103,46	14980	944	0,51	5
76.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,30	69000,00	—	20654	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
77.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,43	71100,00	—	30322	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
78.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,74	64400,00	—	47977	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
79.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00	—	3308	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
80.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,99	59900,00	—	59499	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
81.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,41	41200,00	—	16779	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
82.	Е0106-22-	Устройство безбалочных перекрытий	м3	0,40	14189,89	241,10	5676	96	8,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м			1282,50	91,08	513	36	0,44	0
83.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	—	824	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
84.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	—	3074	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
85.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	—	186	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
86.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	282	1	198,00	1
					33075,00	114,75	99	—	0,56	0
87.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87	304,24	937	4	58,00	1
					9675,00	114,75	129	2	0,56	0
		Итого по разделу: блок3								1790155
		Раздел: блок1								
88.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	212,70	6341,04	335,84	1348752	71434	4,54	966
					699,75	126,00	148838	26800	0,61	130
89.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-559,23	38,93	—	-21771	—	0,22	-122
					38,93	—	-21771	—	—	—
90.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,37	8679,65	422,15	11892	578	56,40	77
					8257,50	157,50	11314	216	0,77	1
91.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,28	41200,00	—	52685	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
92.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,09	64100,00	—	5855	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
93.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	8679,65	422,15	547	27	56,40	4
					8257,50	157,50	520	10	0,77	0
94.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,06	41200,00	—	2382	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
95.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00	—	331	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
96.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	224,10	6299,86	337,41	1411829	75615	4,38	982
					670,50	126,00	150262	28237	0,62	139
97.	Е0108-12-1	Укладка арматуры над отверстиями и нишами	т	0,01	8679,65	422,15	80	4	56,40	1
					8257,50	157,50	76	1	0,77	0
98.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	—	532	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
99.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	—	73	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
100.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м2	209,02	922,74	34,73	192874	7259	1,43	299
					225,00	13,01	47030	2719	0,06	13
101.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00	—	3674	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
102.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	—	1259	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
103.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /Узлы стен 1,2,3,4/	т	0,42	8679,65	422,15	3650	178	56,40	24
					8257,50	157,50	3472	66	0,77	0
104.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,42	53600,00	—	22538	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
105.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	т	0,27	175710,10	1826,10	48079	500	42,70	12
					8100,00	690,75	2216	189	3,37	1
106.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,27	40200,00	—	11000	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	33,27	327,52	14,05	10896	467	0,20	7
					31,05	5,31	1033	177	0,03	1
108.	Е0106-10-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины /с 100мм до 50мм/	м2	-33,27	376,50	7,10	-12526	-236	0,06	-2
					9,80	2,70	-326	-90	0,01	-0
109.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	—	1275	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
110.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,34	8696,42	316,01	2957	107	8,25	3
					1368,00	119,39	465	41	0,58	0
111.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	—	1050	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
112.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,10	60500,00	—	6346	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
113.	Е0108-41-1	Кладка вентшахт из кирпича марки М-100 на растворе марки М-50	м3	18,91	7755,93	379,78	146666	7182	11,90	225
					1935,00	141,75	36591	2681	0,70	13
114.	Е0108-12-1	Армирование кладки вентшахт сетками СГ-3	т	0,03	8679,65	422,15	304	15	56,40	2
					8257,50	157,50	289	6	0,77	0
115.	С12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	0,03	41200,00	—	1323	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
116.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	0,001	64100,00	—	184	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
117.	Е0108-12-1	Армирование кладки вентшахт сетками С-1	т	0,02	8679,65	422,15	166	8	56,40	1
					8257,50	157,50	158	3	0,77	0
118.	С12041-90	Сетки С-1 из арматуры 5Вр-1	т	0,03	41200,00	—	1371	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
119.	С12041-88	Сетки С-1 из арматуры 3Вр-1	т	0,001	64100,00	—	276	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марки БМ-200	м3	3,06	14043,95	990,15	42914	3026	10,40	32
					1644,75	374,04	5026	1143	1,83	6
121.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,17	61200,00	—	10189	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
122.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	—	3593	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
123.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00	—	2539	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
124.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	17,30	16706,04	407,30	289040	7047	14,40	249
					2385,00	153,86	41264	2662	0,75	13
125.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	16,30	14328,15	990,15	233506	16136	10,40	169
					1644,75	374,04	26804	6096	1,83	30
126.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,37	66000,00	—	90545	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
127.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	71100,00	—	11891	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
128.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,25	64400,00	—	15885	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
129.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,41	62100,00	—	149915	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
130.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,29	59900,00	—	256984	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
131.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	12155	39	198,00	26
					33075,00	114,75	4277	15	0,56	0
132.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,02	70437,87	304,24	1324	6	58,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	до 20 кг								
					9675,00	114,75	182	2	0,56	0
133.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15	40200,00	—	5954	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
134.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	4,04	16830,67	367,51	68029	1485	13,10	53
					2202,75	138,83	8903	561	0,68	3
135.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	69000,00	—	6024	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
136.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	71100,00	—	1447	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
137.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	68800,00	—	8144	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
138.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	64400,00	—	9340	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
139.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников из бетона кл.В15	м3	33,15	14043,95	990,15	465589	32826	10,40	345
					1644,75	374,04	54527	12400	1,83	61
140.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	—	2151	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
141.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,62	62000,00	—	38570	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
142.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00	—	14646	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
143.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,80	61200,00	—	171117	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: блок1								5168038
		ИТОГО:					8001661	317408		5029

850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					803793	118391		570
		На общестроительные работы						1076501		
		Всего накладных расходов:						1076501		
		Итого с накладными						9078162		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						544689		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9622847		
		Итого с временными, 3,4 %						9950024		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						10019674		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10059474		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10158974		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						24276671		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						485533		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24762197		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2971463		
		Итого с НДС						27733660		

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО
"Зональный центр Облстройэксперт"

_____А.Дайгелиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Курылыс"

_____Б.Тулендиев

Заказчик: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и гра[illegible]тельства Казгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: № 14 от 24.06.2015 г.

Форма № 3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г. №73

Наименование объекта: "Строительство средней школы "Кокибел" на 200 мест в селе Кокибел, с/о Кокибел, Казыгуртского района ЮКО"

Розпеско
М-29 сдано
Меруерт
в НК.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 24.09.2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетной месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетной месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		В отчетном месяце НДС	Всего к оплате
								Приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	**120 000 000**	12 857 143	12 610 760	**36 345 028**		182 553				3 894 110	**36 345 028**
в том числе оборудование	5 038 354	539 824	-							-	-
Итого затраты подрядчика	**120 000 000**	12 857 143	12 610 760	**36 345 028**		182 553				3 894 110	**36 345 028**
Инжиниринговые услуги 1,351%	1 667 118	178 620								52 609	491 021
Авторский надзор 0,2%	241 621	25 888								7 788	72 690
Всего по стройке	**121 908 739**	13 061 651	12 610 760	**36 345 028**		182 553				3 954 508	**36 908 739**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казгуртского района ЮКО"

_____ **Т. Калымбетов**

ИНЖЕНЕР:

Директор
ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

_____ **Ж. Абсеитов**

Инженер эксперт _____ **А. Тайтелиев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Б.Тулендиев**

есть.

Заказчик: - ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"

Инженер: - ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Договор: № 14 от 24.06.2015 г.

Форма-2

Наименование стройки : - «Строительство средней школы «Кокибел» на 200 мест в селе Кокибел, с/о Кокибел, Казыгуртского

Подписано ВИК

АКТ №-

приемки выполненных работ за **сентябрь** 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1										
СТЕНЫ										
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	90,01271	6341,04	335,84	570774	30230	87707	4,54	409
		м3		699,75	126,00	62986	11342	118	0,61	55
2	Е0108-11-1	**ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича**	236,8755	-38,93	--	-9222	--	-10881	-0,22	-52
		м2		-38,93	--	-9222	--	118	--	--
3	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций(СГ-1)**	0,580343	8679,65	422,15	5037	245	5763	56,40	33
		т		8257,50	157,50	4792	91	118	0,77	--
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,541653	41200,00	--	22316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,03869	64100,00	--	2480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций(СГ-3)**	0,026681	8679,65	422,15	232	11	265	56,40	2
		т		8257,50	157,50	220	4	118	0,77	--
7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,008776	41200,00	--	362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,000651	64100,00	--	42	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	94,92514	6299,86	337,41	598015	32029	89217	4,38	416
		м3		670,50	126,00	63647	11961	118	0,62	59
10	Е0108-12-1	**Укладка арматуры над отверстиями и нишами**	0,003898	8679,65	422,15	34	2	39	56,40	--
		т		8257,50	157,50	32	1	118	0,77	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,003422	65900,00	--	225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-53 Изм. и	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм**	0,000476	65000,00	--	31	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**	88,5369	922,74	34,73	81697	3075	24866	1,43	127
		м2		225,00	13,01	19921	1152	118	0,06	6
14	С12041-90 Изм. и	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,037773	41200,00	--	1556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-89 Изм. и	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,010498	50800,00	--	533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций /Узлы стен 1,2,3,4/**	0,178109	8679,65	422,15	1546	75	1769	56,40	10
		т		8257,50	157,50	1471	28	118	0,77	--