№171 келісім-шарт
«Алматы облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласындағы №1 ОМГ-ның 1 блогы бала бақша ғимаратына күрделі жөндеу»

Сарқан қаласы **09.07.2014 ж.**

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі 14.06.2012 жылы берілген 163-1907-20-ММ күәлігі бойынша іс-әрекет жасайтын **бөлім басшысы Имангазиева П.А.** бұдан әрі **Тапсырыс беруші** деп аталатын бір жағынан және **«Тұрғындарға тұрмыстық қызмет көрсету Карабұлақ комбинаты»ӨК** 12.04.2014ж №152-1907-02-ПРК мемлекеттік тіркеу куәлігі, **директоры Жампеисов С.К.**, Жарғы негізінде әрекет ететін, бұдан әрі **«Мердігер»**, деп аталатын екінші жағынан, мемлекеттік сатып алу туралы жөнінде осы келісім-шартты жасасты және төмендегідей келісімге келді:

1. Шарттың мәні.

1.1. 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар 3 тармақ 16 бабы 3 тарауға сәйкес 03.07.2014 ж. Қорытынды туралы хаттамасына және мемсараптаманың 2014 жылдың 20 наурыздағы №18-0183/14 қорытындысына сәйкес **Мердігер** «Алматы облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласындағы №1 ОМГ-ның 1 блогы бала бақша ғимаратына күрделі жөндеу» жұмыстарын орындауға міндеттеме алады.
1.2. Тапсырыс беруші «Алматы облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласындағы №1 ОМГ-ның 1 блогы бала бақша ғимаратына күрделі жөндеу» жұмыстарын қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттеме алады.
1.3. Бюджеттік бағдарламаның атауы:
464 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі;
067 – Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және уйымдардың күрделі шығыстары
015-Жергілікті бюджет қаражат есебінен
421-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру кондырғыларын күрделі жөндеу

2. Шарттың бағасы мен сомасы

2.1. Беруші «Алматы облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласындағы №1 ОМГ-ның 1 блогы бала бақша ғимаратына күрделі жөндеу» жалпы сомасы 35946016,40 (Отыз бес миллион тоғыз жүз қырық алты мың он алты) теңге 40 тиын. Оның ішінде ҚҚС-3851358,90 (Үш миллион сегіз жүз елу бір мың үш жүз елу сегіз) теңге 90 тиын.
2.2. 2014 жылға барлық қазіргі шарт сомасы 35946016,40 (Отыз бес миллион тоғыз жүз қырық алты мың он алты) теңге 40 тиын. Оның ішінде алдын-ала 3% төлем 1078380,49 (Бір миллион жетпіс сегіз мың үш жүз сексен) теңге 49 тиын.

2.3 Қаржыландыру кестесі:

Уақыты	Бағдарлама 067	Кіші бағдарлама015
Шілде	10783804-92	10783804-92
Тамыз	23364910-66	23364910-66
Қыркүйек	1797300-82	1797300-82
Барлығы:	**35946016-40**	**35946016-40**

3.Тараптардың құқықтары мен міндеттері.

3.1. Тапсырыс беруші жұмыстардың орындалған көлемдері бойынша Ф-2 кс, Ф-3 кс актілер түрінде міндеттемелердің орындалу барысы туралы ұсынылған ақпаратты 3 күндік мерзімде қабылдайды немесе негізделген ескертпелер бойынша қайта өңдеуге қайтарады.

Договор № 171
«Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1в город Сарканд Саркандского района Алматинской области»

г.Саркан **09.07.2014 г.**

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице руководителя П.Имангазиевой действующего на основании свидетельство о гос регистрации № 163-1907-20- ГУ от 14.06.2012г, и **ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»** свид. о регистрации юридического лица №152-1907-21-ПРК от 12.04.2014 г, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице **директора Жампеисов С.К.**, с другой стороны, в соответствии с Законом «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 РК с изменениями и дополнениями в соответствии с п.3 ст.16. 3гл и на основании Протокола от 03.07.2014 г
заключили настоящий договор о государственных закупках и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является работа **«Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1в город Сарканд Саркандского района Алматинской области».**
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненые работы согласно проектно сметного документаций, заключение госэкспертизы №18-0183/14 от 20.03.2014г. **«Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1в город Сарканд Саркандского района Алматинской области», согласно утвержденного стратегического плана бюджетной программы.**
1.3. Наименование бюджетной программы:
- **464-Отдел образования района (города областного значения).**
- **067-Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций**
- **015-за счет средств местного бюджета**

421–Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.

2. Цена и сумма договора

2.1 Общая сумма на выполнение договора «Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1в город Сарканд Саркандского района Алматинской области» составляет 35946016,40 (Тридцать пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи шестнадцать) тенге 40 тиын. В том числе НДС – 3851358,90 (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят восемь) тенге 90 тиын.
2.2. Общая сумма договора составляет 35946016,40 (Тридцать пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи шестнадцать) тенге 40 тиын. Включая сумму НДС, из низ предоплата 3% от общей суммы составляет 1078380,49 (Один миллионов семьдесят восемь тысячи триста восемьдесят) тенге 49 тиын.

2.3 График финансирования:

Период	Программа 067	Подпрограмма 015
Июль	10783804-92	10783804-92
Август	23364910-66	23364910-66
Сентябрь	1797300-82	1797300-82
Всего:	**35946016-40**	**35946016-40**

3.2. Егер Учаскенің бір бөлігі құрылыска Келісім -шарттың Ерекше жағдайларында көрсетілген Учаскеиі беру күніне берілмесе және осы себепті жұмыстардың орындалуы кідірілсе, мұндай жағдайда Тапсырыс беруші осы Учаскенің берудін кідірілген мерзіміне жұмыстардың аяқталу мерзімін ұзартуы тиіс.

3.3. Тапсырыс беруші немесе оныц өкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттама дайындаган авторлар Келісім-шарт бойынша, жұмыс орындалып жатқан немесе орындалатын жер телімінің кез келген жеріне кіруге қашанда рұқсаты бар.

3.4.Тапсырыс беруші Мердігерге жобалау-сметалық құжаттаманың екі данасын, Келісім-шарт тіркелген күннен бастап 10 күндік мерзімде өткізіп береді.

3.5. Мердігер осы Келісім-шартпен қарастырылган барлық жұмыстарды орындауды қамтамасыз етуге міндеттеме алады.

3.6.Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 аспайтын (келісім-шарт бағасынан) келісім-шарттар жасай алады, бірақ Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғага келісім-шартты бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы келісім-шарттың қағидаларын өзгертпейді.

3.7. Құрылыска жалданган қосалқы мердігерлер болған кезде Мердігер олармен өз жұмыстарын үйлестіруі тиіс.

3.8. Мердігер негізгі лауазымдарға Біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген кызметкерлерді жалдайды. Осы лауазымды адамдарды басқаларға ауыстырған кезде, Мердігер ауыстыруға Тапсырыс берушіден келісім алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі Біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген кызметкерлердін біліктілігімен бірдей немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.9. Егер Тапсырыс беруші, бұл ретте себептерін көрсете отырып, Мердігерден Мердігер немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын тұлғаны Нысандагы жұмыстарды орындаудан шеттетуді өтінсе, Мердігер 72 сағаттың ішінде құрылыс нысанынан осы тұлганы шеттетіп тастауға міндетті, содан кейін бұл тұлға осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалуына ешкандай байланысы болмауы тиіс.

3.10. Келісім-шартты орындау барысында және оның салдарынан туындайтын зардаптарға байланысты Мердігер залалдарға немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне, өз қызметкерлерінің жеке меншігі мен денсаулығына зиян келтірілуіне, сондай-ақ өз қызметкерлерінің каза болуына, барлық кауып-катер үшін жауап береді.

3.11. Тапсырыс беруші мен Мердігер келісім-шарт бойынша олардың арасында туындаган немесе барлық келіспеушіліктерді және дауларды тікелей ресми емес келіссөздердің барысында шешуге барлық күш-жігерлерін салулары тиіс. тиіс тиіс тиіс тиіс тиіс

3.12. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күннің ішінде Тапсырыс беруші мен Мердігер Келісім-шарт бойынша бейбіт жолмен дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы мәселені шешуді талап етуі мүмкін.

3.13. Егер Мердігер техникалық құжаттамада және ҚНж/еЕ талаптарын бұза отырып орындалған жұмыстарды түзету жөнінде өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші жұмыстардың тұтас немесе оның бір бөлігінің тоқтатылуы туралы Мердігерге жазбаша нұсқамамен өкім етуі мүмкін.

3.14. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамага сәйкес келтіру) және бұл туралы Тапсырыс берушіден жазбаша ескертулер алганнан кейін жеті күннің ішінде жазбаша немесе іс-қимыл жасалуымен жауап бермесе, Тапсырыс беруші көрсетілген

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

3.3. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются работы по Договору.

3.4. Заказчик передает подрядчику проектно-сметную документацию в течении 10 дней со дня регистрации договора.

3.5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором

3.6. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями на выполнение не более 2/3 от общего объема работ (цены Договора), но не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.7. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

3.8. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

3.10. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности или здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение или вследствие выполнения Договора.

3.11. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.12. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.13. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований, предусмотренных технической документацией и СНиП, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

3.14. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении

жеті күндік мерзімі өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқығы бар. Табылған ақауларды жоюға бағытталған іс-әрекеттер жасаламаған жағдайда Тапсырыс беруші, Мердігер барлық қажеттті жұмыстарды орындағанша жұмысты токтата тұрады.

4. Тараптардың жауапкершілігі.

4.1. Мердігер жұмыстарды жүргізудің техникалық қауіпсіздігі үшін толық жауап береді.

4.2. Құрылыс жүргізуге бөлінген жер телімінде табылған тарихи немесе басқа да мүдделілік пен құндылығы бар кез келген табылған зат (олжа) Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер осындай олжа туралы Тапсырыс берушіні хабардар етуі және оларды акті бойынша Тапсырыс берушіге тапсыруы тиіс.

4.3. Егер Тапсырыс беруші қабылдаған шешім Мердігерге Келісім шарт талаптарының шеңберінен шығып кеткендей болып көрінсе, жоғарыдағы шешім бойынша Мердігер сотқа шағым беруге мүмкіншілігі бар.

4.4. Мердігер жұмыстардың орындалу сапасына, құралдарына, әдістеріне, техникасына және кезектілігіне бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ Келісім шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге толық жауап береді.

4.5. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің, Қосалқы мердігер қызметкерлерінің және сенімді тұлғаларының, сондай-ақ Мердігермен жасалатын шарттың негізіндегі Келісім-шарт шеңберінде жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да тұлғалардың іс-әрекеттері мен олкылыктары үшін Тапсырыс берушінің алдында жауап береді.

4.6. Егер құрылыс жұмыстары кезінде сотқа дейін жетпейтін сұрақтар туындайтын болса, онда екі жақ Алматы облыстық Арнайы экономикалық ауданаралық сот аркылы шешім кабылдауға құқылы.

5. Жұмыстарға тапсырыс беру мерзімдері мен тәртібі

5.1 Осы Келісім - шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күн мерзім ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстардың жүргізу кестесін бекітуге береді, онда қаржыландыру кестесіне (№1 қосымша) сәйкес нысынның құрылысы бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалады

5.2. Төмендегі оқиғалар жұмыстың ұзақтығы мерзімдерін өзгертуге әкеп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Нысананың барлық жер телімдерін пайдалануға рұқсат етпейді, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім-шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Егер осы сынақтар қандай да бір Ақауларды көрсетпеген жағдайда, сынақ жүргізу үшін жұмыстар тоқтатылған уақыты Келісім–шартта көрсетілген жұмыстардың орындалу мерзіміне қосылады;

3) Алдын ала төленетін төлем кідірілсе;

4) Тапсырыс беруші қабылданған жұмыстарға ақыны 30 күнтізбелік күн ішінде төлемейді.

6. Жұмыстардың орындалу мерзімдері мен тәртібі.

6.1. Егер ойлағаннан басқадай әрекет жасауға мәжбүр ететін жағдайлар немесе ауытқулар орын алса, жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етілсе, сондай-ақ жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталса, Тапсырыс беруші оларға өзі ұсынған жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада

указанного семидневного срока повторить свое требование. В случае отсутствия действий, направленных на устранение обнаруженных дефектов, Заказчик приостанавливает работу до выполнения Подрядчиком всех необходимых работ.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ.

4.2. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

4.3. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

4.4. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.

4.6. Если в процессе строительства возникают вопросы, которые невозможно решить в досудебном порядке, то стороны имеют право решить их в судебном порядке в Специализированном межрайонном экономическом суде Алматинской области.

5. Сроки и порядок заказа работ

5.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта в соответствии с графиком финансирования.

5.2. Следующие события повлекут за собой изменение сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору.

2) Заказчик дает подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты, время остановки работ для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения работ.

3) Заказчик не оплачивает принятые работы в течении 30 календарных дней.

6.Сроки и порядок выполнения работ.

6.1. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

көзделген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.
6.2. Мердігер Тапсырыс берушімен келісіп, осы Келісім - шартта көзделген жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы.
6.3. Мерзімінен бұрын орындалған жұмыстар келесі кезеңде орындалатын жұмыстардың есебіне жатқызылады.
6.4. Осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың жеткізілетін жері: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы.
6.5.Осы Келісім-шартта көзделген жұмыстар бас жобалаушы «Темірказық-Стройпроект» ЖШС ұсынған жұмыс сызбаларына толық сәйкестендіріліп орындалады.

7. Жұмыстардың орындалу сапасы

7.1. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция Ақаулы болып табылса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және конструкцияны ауыстырады.
7.2. Тапсырыс беруші табылған Ақаулардың түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша хабардар етеді.
7.3. Ақаулар туралы хабарлама алғаннан кейін Мердігер Тапсырыс беруші келісілген уақыт кезеңінің ішінде Ақауды жоюға тиіс.
7.4. Мердігер Тапсырыс берушімен негізгі материалдар және жабдықтардың үлгілеріне қатысты келіседі және Тапсырыс берушіге шарт бойынша берілетін материалдар мен жабдықтың сапасы жақсы және жаңа болатынына, жұмыс жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін деңгейде болатынын және оның сапасын төмендететін ақауларсыз орындалатынына, жұмыс құрамы жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетіндігіне кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсат берілмеген өзгерістері бар жұмыс ақаулы болып табылады. ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес мерзім Мердігер ұсынатын кепілдікке Мердігер (Қосалқы мердігермен) пайдалану кезінде, түрлендіру ережелерінің бұзылу себебі бойынша, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ оны дұрыс пайдалану кезінде жол берілген тозу немесе жабдықты бүлдіру себебі бойынша зиянды өтеу немесе Ақауды түзету енгізілмейді. Тапсырыс берушінің талаптары бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын растайтын Құжаттарды беруі тиіс.
7.5. Мердігер құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына конкурстық құжаттарда 2 жылға кепілдік берген.
7.6. Мердігер жеткізетін жабдықтардың, қосалқы бөлшектері мен механизмдерінің кепілдік мерзімі дайындаушы-зауыттың кепілдік мерзіміне сай келеді.

8. Өзара есептесудің мерзімдері мен тәртібі

.8.1. Мердігер Келісім - шарттың орындалуын қамтамасыз ету үшін Тапсырыс берушінің депозиттік шотына немесе банктік кепілдік ретінде, бөлінген сомадан 3 пайыз мөлшерінде алдын ала төлем сомасын, кепілдік ретінде ақшалай аударады, жоғарыдағы төлем Тапсырыс берушінің шотына аударылғаннан кейін ғана, Мердігердің шотына Келісім - шарт бойынша, қажетті құрылыс материалдарын, жабдықтарды сатып алу және жалақы беру үшін үстіміздегі жылға бөлінген ақшалай қаражаттан 3 пайыз мөлшерінде алдын ала төлем сомасы аударылады.

Егер де Мердігер уақытында, келісім-шартқа отырғанан кейін 10 күн ішінде, тапсырыс берушіге қол қойылған келісім-шартты ұсынбаған уақытта немесе келісім-шартқа отырып бірақ келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз етпеген жағдайда мемлекеттік сатып алу заңының 4 тармағы

6.3. Работы, выполненные досрочно, засчитываются в счет работ, подлежащих поставке в следующем периоде.
6.4. Место поставки работ по настоящему Договору: г. Саркан, Сарканский район, Алматинской области.
6.5. Работы, предусмотренные настоящим Договором, будут выполняться, в полном соответствии с рабочими чертежами, представленными ТОО «Темирказык-Стройпроект» - генеральным проектировщиком.

7. Качество выполнения работ

7.1. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проведенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.
7.2. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
7.3. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, согласованного с Заказчиком.
7.4. Подрядчик согласовывает с Заказчиком образцы основных материалов и оборудования и гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, на срок в соответствии с Гражданским кодексом РК, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качества материалов и оборудования.

7.5. Гарантийный срок качества строительно-монтажных работ устанавливается 2 года в соответствии с конкурсными документами подрядчика.

7.6. Гарантийный срок на оборудование, запасные части и механизмы поставляемые подрядчиком соответствует гарантийному сроку паспортов заводу изготовителей.

8. Сроки и порядок взаиморасчетов.

8.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 3 % от суммы выделенных на текущий год денежных средств для приобретения необходимых строительных материалов, оборудования и выдачи зарплаты, после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора на депозитный счет Заказчика или в виде банковской гарантии в размере 3% указанному в конкурсной документации о государственных закупках .

В случае если подрядчик в течении 10 дней со дня заключения договора, не предоставил заказчику подписанный договор или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, предусмотренных п. 4 ст. 37 Закона о государственных закупках, подрядчик признается уклонившемся от заключения договора о государственных

37 бабына сәйкес, мердігер келісім-шартыка отырудан бас тарты деп танылады.

Егер де Мердігер келісім-шарттан бас тартқан болып танылған жағдайда, тапсырыс беруші:

1) мердігердің конкурска қатысу үшін қамтамасыз еткен өтінімін қайтармауға және үәкілетті органдарға қатысты мәліметті ұсынып және мемлекеттік сатып алу қатысушысының ісіне ықылассыз деп мойындап сотка шағым беруге құқығы бар;

2) мердігерді мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартка отырмауы жайлы іске тартуга және келісім-шатрка отырудан бас тартуы себебінен шыккан шығымдардың орнын толтыру үшін сотка шағым беруге құқығы бар.

8.2. Тапсырыс беруші Мердігердің орындаған жұмыстарының ақысын Мердігердің берген төлемдік талаптарына (шот-фактураларына) сәйкес 7 күнтізбелік күнде төлейді.

8.3.Орындалган жұмыстардың көлемі үшін есептесу Тапсырыс берушіге әр айдың 22-нен кешіктірілмей берілетін, тек Ф-2 кс, Ф-3 кс нысандары бойынша орындалған жұмыстардың көлемінің актілеріне екі тарап міндетті түрде кол койган соң гана жүргізіледі, (орындалған жұмыстардың актілері – сметалық құжатамадағы көрсетілген құнынан аспайтын, шынында шығарылған шығындармен оған ұсынылган сапасын растайтын сертификаттар және бағалар анықтамалығына сәйкес 2 КС, 3 КС формалары қабылданатыын болады), мердігерге және косалкы мердігерге әкелген құрылыс материалдарымен құрылымдардың және бұйымдардың көлемі, және өндірген мемлекеті көрсетілген мәліметті ұсынулары қажет.

8.4. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында орындалған жұмыстардың колемі үшін есептесу ақшасыз есеп айырысу жолымен орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес жүргізіледі.

8.5. Ай сайынғы төлемдер орындалган жұмыстардың көлемінен бара-бар мөлшерде алдын ала төлем сомасы ұсталып калып отырады.

8.6. Мердігерге осы Келісім шарт бойынша жалпы құнның 5 пайызы мөлшерінде түпкілікті төлем жасауды, келісім - шарттар келісім - шарт бойынша барлық міндеттемелер өтеліп және Акаулар түзетілген жағдайда және мемлекеттік қабылдау актісіне кол қойылған жагдайда Тапсырыс беруші төлем ақыны толығымен жүргізеді.

8.7. Егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық – сметалық құжаттарга өзгерістер енгізілсе және осы өзгерістің сомасына ҚР бюджеттік және де баска заңнамалармен анықталган тәртіппен косымша каржы бөлуге шешім қабылданып келісім-шарттын сомасы көбейсе косымша келісім жасалады.

закупках.

В случае признания подрядчика уклонившимся от заключения договора, заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

8.2. Заказчик производит оплату за выполненные Подрядчиком объемы работ, согласно платежных требований (счет -фактур), предоставленных Подрядчиком в течение 7 календарных дней.

8.3. Расчеты за выполненные объемы работ производятся только после обязательного подписания обеими сторонами актов выполненных объемов работ по формам Ф-2 кс, Ф-3 кс, которые предоставляются Заказчику не позднее 22 числа каждого месяца, (акты выполненных работ будут приниматься по фактическим произведенным затратам, но не выше предусмотренных сметной документацией - форма 2 КС, 3 КС), с представлением информации по объемам поставляемых материалов, изделии и конструкций с указанием страны производителя для подрядчика, и привлекаемого субподрядчика с предоставлением сертификатов качества, прайс-листов.

8.4. Расчеты за выполненные объемы работ между Заказчиком и Подрядчиком, производятся путем безналичного расчета, согласно актов выполненных работ.

8.5. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей, в размерах, пропорционально объемам выполненных работ.

8.6. Окончательная оплата 5% по настоящему Договору будет производиться Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов и подписания комиссией акта гос. приёмки

8.7. В случае увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иными законодательствами РК заключается дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего договора

9. Форс-Мажор

9.1.Тараптардың әрқайсысының өзіне алган міндеттемелерінің толық немесе ішінара орындауына кедергі жасайтын күтілмеген жағдайда туындаған, осы Келісім - шарт бойынша міндеттемелердің атқарылу мерзімін өзгерту туралы келісім - шарт жасасып, өздері белгілеген мерзімге, кейінге калдырады.

9.2. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылауы мүмкін емес дүлей зілзала, әскери іс-кимылдар немесе кандай да бір ойламаған басқадай әрекет жасауға мәжбүр ететін төтенше жағдайлар Келісім-шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Келісім-шарттың тоқтатылуын куәландырады. Мердігер тоқтату туралы хабарлама алғаннан кейін, қыска мерзімде Нысанның сақтауға қойылуын қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Нысанды тоқтату күніне дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Нысанды сақтауға қойылуына байланысты жұмыстар үшін Мердігерге ақысын төлейді.

9. Форс-Мажор

9.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.

9.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.3. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб

9.3.Тапсырыс беруші жоғарыда айтылған себептер бойынша олардың толық аяқталуына және қабылдауына дейін Мердігер жұмыстарының қандай да болмасын залалдары немесе қандай да болмасын закымданулары үшін жауап бермейді және Мердігер жоғарыда айтылгандардың нәтижесінде туындаган кандай да болмасын залалдың, кандай да болмасын закымданулардың және өзге де ақаулардың барлық түзетулерін қосымша өтеусіз жүзеге асырады.

10. Өзге талаптар

10.1. Осы келісім - шартта төменде аталатын ұғымдар төмендегідей түсініктемені камтиды:
- Тапсырыс беруші -**«Сарқан аудандық білім бөлімі» ММ**.
- Бас мердігер (бұдан әрі Мердігер) **«Тұрғындарға тұрмыстық қызмет көрсету Қарабұлак комбинаты»ӨК.**
Қосалқы мердігер – Келісім - шарт бойынша жер телімінде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындау туралы Бас мердігермен шарт жасасқан тұлғаны немесе ұйымды білдіреді.
- Техникалық кадагалау – Келісім – шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің мердігерлік жұмыстарын орындау бойынша бақылауды жүзеге асыру үшін Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарландырылған тұлғаны білдіреді.
Нысан – «Алматы облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласындағы №1 ОМГ-ның 1 блогы бала бакша ғимаратына күрделі жөндеу»
- Жер телімі – Нысанның құрылысына немесе жұмыстарды жүргізу үшін бөлінген аумақты білдіреді.
- Шарттың құны - Мердігер оның конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған Келісім - шарттың жалпы сомасын білдіреді.
- Шарт - Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңына және гимараттар мен құрылыстарды салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында жасалған азаматтық-құқықтық келісім-шарт. Келісім-шартка кол койылғаннан кейін, оған барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістерді қабылдау арқылы жасалуы мүмкін. Келісім-шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасында, кандай да бір шарттық карым-катынастар жасау мақсатында түсіндірілмеуі тиіс.
- Уақытша құрылыстар - Нысанның құрылысы мен жөндеу үшін қажетті Мердігер тұрғызатын, қондыратын және Нысан құрылысы аяқталғаннан кейін алынып тасталатын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді.
- Материалдар – Мердігер мен Қосалқы мердігер Нысананың құрылысы үшін пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.
- Жабдық - Нысанның құрылысы үшін жер телімінде уақытша орналастырылған Мердігер мен Қосалқы мердігердің барлық машиналары мен механизмдерін білдіреді.
- Құрылыстың ұзақтығы мерзімі - Мердігер оның ішінде Нысананың құрылысын аяқтайтын мерзімді білдіреді.
- Күндер - күнтізбелік күндер, Айлар - күнтізбелік айлар.
- Өзгерістер – Келісім - шартқа кол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші берген өзгерістер.
- Ақау - Келісім -шарт талаптарын бұзушылықтармен орындалған жұмыстардың бір бөлігі.
- Кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру барысында анықталған кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі.
10.2. Мердігер жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыкка және өзге де себептерге байланысты залалдың, закымданудан, жойылуын, караудың барлық түрлерінен орындалған

или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10. Прочие условия.

10.1. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующие толкования:
- Заказчик – ГУ -**«Сарқан аудандық білім бөлімі» ММ**.
Генеральный подрядчик (далее Подрядчик) **ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения».**
-Субподрядчик – означает лицо или организацию, имеющих договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте).
- Технадзор – означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляющее контроль за выполнением Подрядчиком Подрядных работ в соответствии с условиями Договора.
Объект – «Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1в город Сарканд Саркандского района Алматинской области» в г.Саркан Сарканского района Алматинской области
- Участок – означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ.
- Стоимость Договора – означает сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком.
- Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком и Проектировщиком, Заказчиком и Субподрядчиками.
- Временные сооружения – означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта.
- Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства.
- Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.
- Срок продолжительности строительства – срок в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта.
- Дни – календарные дни, Месяцы – календарные месяцы.
- Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора.
- Дефект – часть работ, выполненных с нарушением условий Договора.
- Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

10.2. Подрядчик обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими

жұмыстарды және барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстар мен өзге де жұмыстарға байланысты тұрған қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өз жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және де жолдарды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын әрі жылжымалы және жылжымайтын мүліктердің өзге де түрлерін қоса алганда, (бірақ осымен шектелмей) зақымданудың қандай да бір түрлерінен немесе басқа да себептерден оған тиесілі гимараттарды қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Мердігер шеккен барлық шығындар Тапсырыс беруші тарабынан қосымша өтеуге жатпайды.

10.3. Тапсырыс беруші немесе Мердігер, егер екінші басқа тараптан Келісім - шарттың көзделген принциптік қағидаларын бұзатын елеулі жағдайлар орын алган болса, араларындағы шартты бұза алады.

10.4 Келісім - шарттың елеулі түрде бұзылуы мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгендермен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыстардың Орындалу кестесінің мерзіміи бірнеше мәрте бұзатын болса, Тапсырыс беруші Келісім - шартты бұза алады;

2) Жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші тарапынан рұқсат етілмесе де, Мердігер 5 күнге дейінгі мерзімге жұмыстарды тоқтата алады;

3) Мердігер Тапсырыс беруші анықтаған негізделген уақыт кезеңінің ішінде көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстардың барысын кідіртуге нұсқау берсе, және де мұндай нұсқау 5 күн ішінде күшін жоймаса;

5) Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе біріктірілуін коспаганда, қандай да болмасын себептер бойынша банкроттыққа ұшыраса немесе таратылса;

6) Тапсырыс беруші техқадағалаушы растаған және Тапсырыс беруші қабылдаған соманы, расталған күннен кейінгі 15 күн ішінде Мердігерге төлемесе.

7) Мердігер жобалау құжаттамада және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелеріне, нұсқаулықтарына және Ережелеріне мән бермесе.

10.5. Егер Келісім-шарт бұзылса, Мердігер жұмыстарды дереу тоқтатуы, Нысанды сақтауға қойылуын және оны Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен тапсыруды қамтамасыз етуі тиіс.

10.6. Егер Келісім шарт Мердігердің Келісім - шартты елеулі түрде бұзуына байланысты бұзылса, Тапсырыс беруші алдын ала төленген сомалар мен жаңа Мердігерді таңдау шығындарын шегеріп тастағаннан кейін іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған сомаларды Мердігерге төлейді. Егер Келісім - шарттың бұзылуына байланысты Тапсырыс беруші шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге тиіс борышты құрайды.

10.7. Тапсырыс беруші кез келген уақытта оның одан әрі орындалуын Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, орынсыз екендігіне байланысты Келісім - шартты бұза алады. Хабарламада Келісім-шарттың бұзылу себебі көрсетіледі, Келісім-шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Келісім-шарт оның бұзылуы күшіне енгізілетін күні келісіледі.

10.7.1. Өтінім берушіні таңдауға негіз болган сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) ұқсас сатып алынатын жұмыстарға багалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға баганың және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен ЖСҚ өзгерістер

причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь ими) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

10.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные в течение периода времени, согласованного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 5 дней.

5) Либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную технадзором и утвержденную Заказчиком сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы.

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

10.5.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

10.6. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.7. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Соглашения, а также дата вступления в силу расторжения Соглашения.

10.7.1. Внесение изменения в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в ПСД, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии

еңгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік сараптамадан өткен ЖСҚ тиісті өгерістер еңгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

10.7.2. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, **«Тапсырыс беруші»** немесе **«Мердігер»** Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

10.7.3. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

- мемлекеттік сатып алу заңнамасының 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе.

10.8. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың, сатып алынған материалдардың құны үшін, Нысаннан машиналар мен механизмдерді әкетуге жұмсалатын шығындарға және Нысанды сақтауға қою құны үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10.9. Келісім - шарттың осындай мән-жайларға байланысты күші жойылса, Мердігер Келісім - шарт бойынша бұзылуға байланысты тек іс жүзіндегі шығыстар үшін бұзылу күніне дейін ғана, ақы төлеуді талап етуге құқығы бар.

10.10. Нысанда тұрған барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылыстар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады. Егер Келісім-шарт Мердігердің Келісім-шарттың қағидаларын елеулі түрде бұзуы себебі бойынша бұзылса, Келісім - шарттың бұзылуымен байланысты қаржылық анықтаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

10.11. Мердігер Нысанға жеткізілуі тиісті барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыру үшін жауап береді. Жеткізілетін өнім тек қана Мердігердің атынан жүзеге асырылады. Басқадай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының бос тұрып калуына ақы төлеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиісті емес. Басқа жеткізулер Тапсырыс берушінің атына бағытталуы тиіс емес.

10.12. Мердігер Жер теліміне материалдар мен жабдықтарды алу кестесін Тапсырыс берушіге ұсынады. Сақтау, қалап немесе текшелеп жинау үшін тек Тапсырыс беруші рұқсат еткен жер телімдері пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер жүк түсіруді және өз материалдары мен жабдықтарын сақтауды кідірткен жағдайда және мұндай кідіріс тұтас алганда, жұмыстарды жүзеге асыруға нұқсан келтірсе,

неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в ПСД, прошедшую государственную экспертизу.

10.7.2. **«Заказчик»** или **«Подрядчик»** могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.7.3.Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных ст.6 Закона о государственных закупках;
- оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом о государственных закупках содействия «Исполнителю».

10.8. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации объекта.

10.9. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

10.10. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10.11.Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

10.12.Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки, и штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудования Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого несет Подрядчик.

10.13. Подрядчик содержит свою территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь

Тапсырыс беруші Мердігер есебінен жүк түсіруді және Мердігердің материалдары мен жабдықтарын сақтауды жүзеге асыра алады (бірақ мұны істеуге міндетті емес). Егер осындай жүк түсіруді немесе сақтауды Тапсырыс беруші жүзеге асырған жағдайда, жоғарыда аталған зиян немесе зақымдануға байланысты барлық қаып-катерді Мердігер өз мойнына алады.

10.13. Мердігер Жер телімі аумағын тазалықта ұстайды. Мердігер Жер телімінен барлық құрылыс қоқысын шығаруға және Жер телімін жедел тәртіпке келтіруге міндетті.

10.14. Егер Мердігер Жер телімін тазалықта ұстауға шамасы келмеген жағдайда, оны осы Келісім - шартта талап етілгендей Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігер есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

10.15. Мердігер Келісім -шартта келісілген барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыстардың аяқталуы туралы Тапсырыс берушіге хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Келісім - шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны белгілейді. Жұмыс комиссиясының құрамына Бағдарлама Әкімшісі өкілі енгізілуі тиіс.

10.16. Жұмысшы комиссия Мердігердің қатысуымен жүргізіледі, оның ескертпелері жойылғаннан кейін Нысан Мемлекеттік қабылдау комиссиясының қабылдауына беріледі.

10.17. Жұмысшы топ кемшіліктердің тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Кемшіліктерді жою күні Келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою дерегі Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдаудың Актісімен (Мемлекеттік комиссия актісі) анықталады.

10.18. Мердігер жұмыстардың барлық түрлері бойынша 2014 жылдың 30 қыркүйекке дейін аяктауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

10.19. Төменде саналатын құжаттар мен онда айтылған шарттар осы Келісім - шартты құрайды да оның ажырамас бөлігі болып саналады, яғни:

1) Нағыз келісім-шарт;
2) Келісім - шарттың мәні;
3) Келісім - шартты орындауды қамтамасыз ету;
4) Жобалау - сметалық құжаттама.

10.20. Келісім - шарт орыс және қазақ тіліндерінде құрастыралады. Келісім - шартқа тиесілі барлық хат-хабар және тараптар алмасатын басқа да құжаттама осы талаптарға сай келуі тиіс.

10.21. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері Келісім - шарттың құқықтық нормалары болып табылады.

10.22. Нысан құрылысының мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші, Мердігер және Бағдарламалардың Әкімшісі арасындағы ресми қатынастың жазбаша түрде ғана күші бар.

10.23. Егер Тапсырыс беруші Келісім шартта (2.3.-т., 10.18-т.) көрсетілген мерзімдерде жұмыстарды орындамаса, онда Мердігер мерзімі өткен әрбір күн үшін осы келісім шарттың жалпы сомасының 1,0 пайызы мөлшерінде бюджетке айыппұл төлейді. Сатып алу туралы шартта осы мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелердің орындалмағаны не тиісінше орындамаганы үшін тұрақсыздық төлемі 0,1% өндіріп алуды қамтамасыз ету жөніндегі міндетті көзделуге тиіс.

10.24. Осы Келісім - шартта белгіленген тәртіппен Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында келісілген өзге де айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қағидалар көзделуі мүмкін.

10.25. Жұмыстардың басталу мерзімі мердігер Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қазынашылық аумақтық органында тіркелген күннен бастап, келісім -шарттың күшіне енген күні болып саналады және

строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

10.14. В случае если Подрядчик не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

10.15. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договор, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору. В состав рабочей комиссии должен быть включен представитель Администратора программы.

10.16. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика, после устранения замечаний которой, объект передается к приемке Государственной приемочной комиссией.

10.17. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

10.18. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ в срок до 30 сентября 2014 года.

10.19.Перечисленные ниже документы, и условия оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;
2) Предмет договора;
3) Обеспечение исполнения договора;
4) Проектно-сметная документация;

10.20. Договор составляется на русском и казахском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10.21.Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

10.22.Официальное общение между Заказчиком, Подрядчиком и Администратором программ, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10.23. Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.2.3., п.10.18) Подрядчик оплачивает в бюджет штраф в размере 0,1% от общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки. В случае отказа от оплаты штрафных санкций Заказчик имеет право удержать начисленную сумму с текущего платежа и перевести ее в доход бюджета.

10.24. Настоящим договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

10.25. Сроком начала работ считается дата вступления в силу со дня регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, что является акцептом указания последних и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует **до 31 декабря 2014 г.**

10.26.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін қолданылады
10.26. Осы Келісім - шарт заңдық күші бірдей екі данада құрастырылған.

Тараптардың заңды мекенжайлары мен төлемдік деректемелері:

Мердігер: Сарқан аудандық білім бөлімі» ММ
Саркан к-сы, Тынышбаев көшесі 8
тел: 8 (72839) 2-27-05
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ12070103KSN0920000
БИН 101240008570
Қызмет көрсету банк: Қазақстан Республикасы Қаржы Министрілігі Қазынашылық комитеті ММ Сарқанд аудандық қазынашылық басқармасы ММ

«Тұрғындарға тұрмыстық қызмет көрсету Қарабұлак комбинаты»ӨК
Мердігерлік ұйымның мекен-жайы:
Алматы облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ к.ә., Қарабұлак к., Ескелди би 97
тел:8(728)224-00-46
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ068560000000005414
БИН 921040000479
Банк: АО «БанкЦентрКредит»

Бөлім басшысы
Имангазиева
(колы)
П.Имангазиева

Директор
(колы)
С.Жампеисов

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

ГУ«Отдел образования Сарканского района» населения»
г.Саркан
ул. Тынышбаева,8
тел: 8 (72839) 2-27-05
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ12070103KSN0920000
БИН 101240008570
Банк обслуживания : ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК Саркандское районное управление Казначейства г.Саркан

ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания
Адрес Подрядчика:
Алматинская область
Ескельдинский район
Карабулакская п.а.
ул.Ескелди би 97
тел:8(728)224-00-46
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ068560000000005414
БИН 921040000479
Банк: «БанкЦентрКредит»

Руководитель отдела
Имангазиева
(подпись)
П.Имангазиева

Директор
(подпись)
С.Жампеисов

Типовая межведомственная форма №КС-3
Республика Казахстан от 16.11.94 №73

Код_____-

Заказчик :ГУ "Отдел образования Саркандского района"

БИН :101240008570 ИИК KZ12070103KSN0920000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК Саркандское районное управление Казначейства г.Саркан

Подрядчик : ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

БИН : 921040000479 ИИК KZ068560000000005414 БИК KCJBKZKX в АО "БанкЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада "Кулыншак"в г. Саркан Сарканского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимость выполненных работ и затрат за май месяц 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику,генподрядчиком затройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	06.04.2015				

Наименование пусковых комплексов,объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие расходы	НДС 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудован.	на приобретение материалов	оборудование			
Всего по стройке		6 711 482							719 087	6 711 482
в том числе:									0	
в том числе за май 2015 г.		6 711 482							719 087	6 711 482
Капитальный ремонт детского сада "Кулыншак" в г.Саркан Сарканского района Алматтинской области		6 711 482							719 087	6 711 482
ИТОГО к оплате:										**6 711 482**

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Саркандского района"

Руководитель_____Д.Имангазиева

Технический надзор:

Подрядчик:
ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Председатель_____С.Жампеисов

Заказчик ГУ "Отдел образования Саркандского района" Форма N 2в

Подрядчик ПК "Карабулакский комбинат обслуживания населения"
Субподрядчик
Договор № 78 от 06.04.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада "Кулыншак" в т. Саркан Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада "Кулыншак" в т. Саркан Сарканского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство покрытия проездов и площадок тип 1								
		Раздел: Устройство покрытия проездов и площадок тип 2								
6.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	375,30	386,65	15,35	145108	5761	0,03	13
					5,94	5,06	2229	1899	0,02	7
7.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	375,30	181,52	--	68124	--	0,00	0
					0,04	--	15	--	--	--
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	375,30	483,37	15,35	181409	5761	0,03	13
					5,94	5,06	2229	1899	0,02	7
9.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	м2	375,30	114,99	--	43156	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,02	--	8	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство покрытия проездов и площадок тип 2								437798
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие тип 3								
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	162,80	483,37	15,35	78693	2499	0,03	5
					5,94	5,06	967	824	0,02	3
14.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	162,80	114,99	--	18720	--	0,00	0
					0,02	--	3	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие тип 3								97413
		Раздел: Брусчатка тип 5								
		Раздел: Травянистое покрытие тип-4								
		Раздел: Перехода через арык								
		Раздел: Озеленение								
		Раздел: Малые архитектурные формы								
		Раздел: Ограждение мусорной площадки								
112.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах сейсмичностью 7-8 баллов	м3	3,64	5821,42	335,84	21190	1222	5,07	18
					783,00	126,00	2850	459	0,61	2
113.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	45300,00	--	562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и цоколя	м2	21,14	217,83	1,96	4605	41	0,61	13
					108,90	0,45	2302	10	0,03	1
		Итого по разделу: Ограждение мусорной площадки								26453

Раздел: Ограждение территории

ИТОГО:	561663	15286	62
	10603	5091	19

Накладные расходы :

На общестроительные работы	19729
Всего накладных расходов:	19729
Итого с накладными	581392

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34884
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	616276
Итого с временными, 1,44 %	625150
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	633590
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	636091
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	642343
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1534994
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30700
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1565694
Налог на добавленную стоимость, 12 %	187883
Итого с НДС	1753577

Составил:

Руководитель ГУ «Отдел образования Сарканд[illegible] района» С.Р. Имангазиева

Технический надзор:

Председатель ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» С. Жампеисов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Саркандского района"

Подрядчик ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"
Субподрядчик
Договор № 78 от 06.04.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада "Кулыншак" в г. Саркан Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада "Кулыншак" в г. Саркан Сарканского района Алматинской области

А К Т `N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство покрытия проездов и площадок тип 1								
1.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	300,00	90,89	17,83	27267	5348	0,04	12
					6,41	5,07	1923	1520	0,02	5
		Итого по разделу: Устройство покрытия проездов и площадок тип 1								27267
		Раздел: Устройство покрытия проездов и площадок тип 2								
2.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	м	82,50	548,32	6,63	45236	547	0,70	58
					108,68	1,76	8966	145	0,01	1
		Итого по разделу: Устройство покрытия проездов и площадок тип 2								45236
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие тип 3								
10.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	м	128,00	548,32	6,63	70185	849	0,70	89
					108,68	1,76	13911	225	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ 160 мм	м3	13,02	640,82	73,75	8346	961	0,14	2
					21,38	11,67	278	152	0,04	1
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие тип 3								78531
		Раздел: Брусчатка тип 5								
		Раздел: Травянистое покрытие тип-4								
20.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	103,00	244,28	--	25161	--	0,40	41
					58,28	--	6003	--	--	--
21.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных смесью газонных трав	м2	103,00	19,01	--	1958	--	0,05	5
					8,21	--	846	--	--	--
		Итого по разделу: Травянистое покрытие тип-4								27119
		Раздел: Перехода через арык								
22.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,16	56,25	52,36	122	113	0,03	0
					3,89	19,37	8	42	0,08	0
23.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, Расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,67	45,00	45,00	165	165	--	--
					--	9,00	--	33	0,19	1
24.	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью0,25 м3	м3	3,74	76,35	74,88	286	280	0,01	0
					1,47	11,38	5	43	0,04	0
25.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,16	262,72	--	42	--	1,85	0
					262,72	--	42	--	--	--
26.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,90	134,10	--	523	--	0,97	4
					134,10	--	523	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,90	21,55	4,52	84	18	0,11	0
					17,03	--	66	--	--	--
28.	Е0130-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщ 300 мм	м3	1,81	1347,41	516,53	2446	938	1,63	3
					254,25	137,70	461	250	0,48	1
29.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	0,62	6589,26	3701,25	4059	2280	11,80	7
					1980,00	962,33	1220	593	3,29	2
31.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	6,05	237,65	34,29	1438	207	0,04	0
					6,01	8,79	36	53	0,03	0
32.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	6,05	386,65	15,35	2339	93	0,03	0
					5,94	5,06	36	31	0,02	0
33.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6,05	181,52	--	1098	--	0,00	0
					0,04	--	--	--	--	--
34.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6,05	483,37	15,35	2924	93	0,03	0
					5,94	5,06	36	31	0,02	0
35.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6,05	114,99	--	696	--	0,00	0
					0,02	--	--	--	--	--
36.	Е0130-7-1	Устройство монолитных бетонных оголовков	м3	0,25	5943,62	532,08	1486	133	2,55	1
					434,25	131,85	109	33	0,43	0
37.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной асбестоцементной трубы и оголовка	м2	13,04	317,87	13,70	4143	179	0,60	8
					102,83	5,04	1340	66	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перехода через арык								21850
		Раздел: Озеленение								
38.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	5841,13	6,10	0,34	35655	2010	0,04	237
					5,76	0,13	33645	762	0,00	3
40.	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	м	148,00	206,74	6,06	30598	897	0,32	47
					45,68	2,83	6761	420	0,01	1
43.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	15,00	56,94	12,39	854	186	0,32	5
					44,55	4,70	668	70	0,02	0
		Итого по разделу: Озеленение								67107
		Раздел: Малые архитектурные формы								
47.	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I,строительные работы	скамья	4,00	9155,54	432,17	36622	1729	7,90	32
					1295,25	143,82	5181	575	0,70	3
48.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	2,00	5447,64	27,54	10895	55	3,70	7
					613,80	5,64	1228	11	0,03	0
49.	У1-42-2	Стол для отдыха, строительные работы	стол	2,00	34929,67	4108,57	69859	8217	88,00	176
					14437,50	1046,22	28875	2092	5,10	10
50.	У1-18-3	Карусель на 8 мест тип I, строительные работы	карусель	2,00	6192,28	153,46	12385	307	12,00	24
					2029,50	36,66	4059	73	0,18	0
52.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	2,00	7012,24	197,59	14024	395	6,80	14
					1120,35	47,94	2241	96	0,23	0
54.	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	горка	2,00	10586,92	720,67	21174	1441	3,70	7
					608,85	242,52	1218	485	1,20	2
56.	У1-9-6	Турник гимнастический с из металлических элементов тип I ,	комплекс	2,00	5284,37	91,91	10569	184	13,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы			2211,00	22,56	4422	45	0,11	0
58.	У1-9-22	Лаз елочка, строительные работы	елочка	2,00	6157,14	256,98	12314	514	5,60	11
					920,70	81,78	1841	164	0,40	1
61.	У1-21-6	Качели на 6 детских мест, строительные работы	качели	1,00	21772,44	670,08	21772	670	22,00	22
					3646,50	166,38	3646	166	0,81	1
63.	У1-37-1	Игровой элемент "бревно", строительные работы	бревно	1,00	18333,52	661,12	18334	661	33,00	33
					5362,50	172,02	5362	172	0,84	1
64.	У1-28-1	Зонтик теневой, строительные работы	навес	1,00	4588,30	7,30	4588	7	13,00	13
					2194,50	--	2194	--	--	--
66.	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	песочн.	1,00	8168,42	182,99	8168	183	8,50	9
					1394,25	47,94	1394	48	0,23	0
67.	У1-40-11	Установка для сушки белья типа II, строительные работы	установ.	1,00	5114,51	133,22	5115	133	8,00	8
					1324,95	31,02	1325	31	0,15	0
69.	У1-40-19	Установка для чистки домашней одежды типа IV, строительные работы .	установ	2,00	9954,35	262,79	19909	526	15,00	30
					2425,50	62,04	4851	124	0,30	1
71.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,76	663,75	--	1168	--	4,11	7
					663,75	--	1168	--	--	--
72.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,76	6102,77	95,97	10741	169	4,90	9
					771,75	36,25	1358	64	0,18	0
73.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,14	70437,87	304,24	9812	42	58,00	8
					9675,00	114,75	1348	16	0,56	0
74.	Е0109-17-1	Монтаж стоек и обвязки навеса из труб	т	2,55	4646,85	2285,57	11862	5834	9,35	24
					1579,50	617,13	4032	1575	2,34	6
77.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швелера	т	0,96	5030,50	2020,02	4829	1939	14,10	14
					2272,50	502,43	2181	482	1,79	2
79.	Е0109-53-2	Монтаж ограждения из труб на фасаде навеса	т	0,12	9357,79	1162,95	1092	136	46,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7357,50	108,00	859	13	0,53	0
82.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,60	21304,82	334,28	12783	201	22,10	13
					3397,50	126,00	2038	76	0,62	0
83.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,05	89308,57	2434,57	4037	110	170,00	8
					31950,00	920,25	1444	42	4,49	0
84.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -стропил,	м3	0,60	573;75	28,11	344	17	0,78	0
					123,75	10,58	74	6	0,05	0
85.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	90,00	20,48	0,91	1843	82	0,03	3
					4,68	0,34	421	31	0,00	0
86.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	90,00	131,98	0,55	11878	49	0,04	4
					6,48	0,20	583	18	0,00	0
87.	Е0112-7-5	Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон профнастилом с полимерным покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	90,00	1789,08	8,20	161017	738	1,71	154
					272,95	3,08	24566	277	0,02	1
88.	Е0112-10-1	Устройство конька из металлочерепицы	м2	5,20	161,83	1,24	842	6	0,97	5
					153,23	0,47	797	2	0,00	0
90.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	43,40	767,86	7,54	33325	327	1,43	62
					214,65	2,86	9316	124	0,01	1
91.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	м2	43,40	196,11	2,70	8511	117	0,65	28
					109,13	1,01	4736	44	0,01	0
92.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	10,40	4588,17	--	47717	--	3,66	38
					567,00	--	5897	--	--	--
93.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных толщ 100мм	м3	9,00	1327,09	--	11944	--	2,99	27
					477,00	--	4293	--	--	--
94.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	90,00	266,09	2,58	23948	232	0,32	29
					51,53	0,97	4638	87	0,00	0
95.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 32 мм	м2	90,00	1703,87	11,03	153348	993	0,60	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					95,18	4,14	8566	373	0,02	2
96.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	96,30	109,84	0,46	10578	44	0,08	7
					12,04	0,18	1159	17	0,00	0
97.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	96,74	167,96	1,88	16249	182	0,47	45
					78,30	0,72	7575	70	0,00	0
98.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	65,14	555,32	4,64	36171	302	0,36	24
					58,05	1,76	3781	115	0,01	1
99.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным обшивки стен	м2	65,14	165,65	1,61	10789	105	0,53	35
					88,65	0,61	5774	40	0,00	0
100.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках деревянных, площадь проема до 3 м2	м2	3,86	634,99	31,85	2454	123	1,15	4
					190,80	12,04	737	47	0,06	0
103.	Е0110-9-2	Устройство ограждения наружных стен навеса дощатых фигурных	м2	56,40	834,73	14,05	47079	792	1,19	67
					178,20	5,31	10050	299	0,03	1
104.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ограждения стен	м2	56,40	165,65	1,61	9342	91	0,53	30
					88,65	0,61	5000	34	0,00	0
105.	Е0115-40-1	Устройство наружных угловых планок из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	16,00	553,67	2,02	8859	32	0,39	6
					64,13	0,48	1026	8	0,00	0
106.	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами ОСБ	м2	90,00	338,14	4,48	30433	403	0,67	60
					106,65	1,69	9598	152	0,01	1
107.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков	м2	90,00	196,11	2,70	17650	243	0,65	59
					109,13	1,01	9822	91	0,01	0
108.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В 7,5	м3	1,87	4295,71	66,01	8042	124	1,35	3
					195,75	24,93	366	47	0,12	0

Итого по разделу: Малые архитектурные формы 974415

Раздел: Ограждение мусорной площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,40	262,72	--	105	--	1,85	1
					262,72	--	105	--	--	--
110.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,53	5253,06	311,32	2784	165	2,82	1
					441,00	117,61	234	62	0,57	0
111.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,08	245,44	3,82	1001	16	0,21	1
					37,35	1,44	152	6	0,01	0

Итого по разделу: Ограждение мусорной площадки 3891

Раздел: Ограждение территории

117.	Е0107-25-1	Устройство воротраспашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
118.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,50	5721,29	95,97	2861	48	4,90	2
					771,75	36,25	386	18	0,18	0
123.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,71	21,80	0,05	103	--	0,03	0
					5,81	0,02	27	--	0,00	0
124.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	4,71	21,80	0,05	103	--	0,03	0
					5,81	0,02	27	--	0,00	0
125.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	м2	4,71	20,36	0,02	96	--	0,02	0
					4,16	--	20	--	--	--
126.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	4,71	20,36	0,02	96	--	0,02	0
					4,16	--	20	--	--	--
127.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
128.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,50	6102,77	95,97	3051	48	4,90	2
					771,75	36,25	386	18	0,18	0
133.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	3,57	21,80	0,05	78	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	21	--	0,00	0
134.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	3,57	21,80	0,05	78	--	0,03	0
					5,81	0,02	21	--	0,00	0
135.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	м2	3,57	20,36	0,02	73	--	0,02	0
					4,16	--	15	--	--	--
136.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	3,57	20,36	0,02	73	--	0,02	0
					4,16	--	15	--	--	--
137.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
138.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,50	5721,29	95,97	2861	48	4,90	2
					771,75	36,25	386	18	0,18	0
142.	С11011-819	Петля накладная под навесной замок	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,27	21,80	0,05	115	--	0,03	0
					5,81	0,02	31	--	0,00	0
144.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	5,27	21,80	0,05	115	--	0,03	0
					5,81	0,02	31	--	0,00	0
145.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	м2	5,27	20,36	0,02	107	--	0,02	0
					4,16	--	22	--	--	--
146.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	5,27	20,36	0,02	107	--	0,02	0
					4,16	--	22	--	--	--
147.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
148.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,50	6102,77	95,97	3051	48	4,90	2
					771,75	36,25	386	18	0,18	0
153.	Е0115-179-6	Окраска по металлуза 2 раза кузбасским лаком калитки	м2	4,12	89,06	--	367	--	0,52	2
					82,80	--	341	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,12	21,80	0,05	90	--	0,03	0
					5,81	0,02	24	--	0,00	0
155.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	4,12	21,80	0,05	90	--	0,03	0
					5,81	0,02	24	--	0,00	0
156.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	м2	4,12	20,36	0,02	84	--	0,02	0
					4,16	--	17	--	--	--
157.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	4,12	20,36	0,02	84	--	0,02	0
					4,16	--	17	--	--	--
158.	Е0107-24-12	Установка оград металлических без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	7,50	520,89	243,27	3907	1825	1,49	11
					261,00	66,53	1958	499	0,24	2
159.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,18	6102,77	95,97	1098	17	4,90	1
					771,75	36,25	139	7	0,18	0
162.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,96	21,80	0,05	108	--	0,03	0
					5,81	0,02	29	--	0,00	0
163.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	4,96	21,80	0,05	108	--	0,03	0
					5,81	0,02	29	--	0,00	0
164.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	м2	4,96	20,36	0,02	101	--	0,02	0
					4,16	--	21	--	--	--
165.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	4,96	20,36	0,02	101	--	0,02	0
					4,16	--	21	--	--	--
166.	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из труб	т	0,03	7783,01	2765,33	258	92	14,20	0
					2587,50	601,25	86	20	2,18	0
168.	Е0109-33-1	Монтаж букв на арку полигонального и криволинейного очертания из листовой стали	т	0,12	7783,01	2765,33	971	345	14,20	2
					2587,50	601,25	323	75	2,18	0
170.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,27	21,80	0,05	93	--	0,03	0
					5,81	0,02	25	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	4,27	21,80	0,05	93	--	0,03	0
					5,81	0,02	25	--	0,00	0
172.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	м2	4,27	20,36	0,02	87	--	0,02	0
					4,16	--	18	--	--	--
173.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	м2	4,27	20,36	0,02	87	--	0,02	0
					4,16	--	18	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение территории								33105

ИТОГО: 1278521 / 292653 — 48819 / 14138 — 1848 / 60

Накладные расходы :

На общестроительные работы	356576
На металломонтажные работы	8681
Всего накладных расходов:	365258
Итого с накладными	1643778

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	98627
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1742405
Итого с временными, 1,44 %	1767496
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1791357
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1798427
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1816102
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4339903
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86798
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4426701
Налог на добавленную стоимость, 12 %	531204
Итого с НДС	4957905

Принял:

Руководитель РГУ «Отдел образования Саркандского района»

Имангазиева

Технический надзор:

ДЛЯ ФОРМ №2

Сдал:

Председатель ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

С. Жампеисов

Типовая межведомственная форма №КС-3
Республика Казахстан от 16.11.94 №73
Код_____-

Заказчик :ГУ "Отдел образования Сарканского района"
БИН :101240008570 ИИК KZ12070103KSN0920000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК Саркандское районное управление Казначейства г.Саркан
Подрядчик :ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"
БИН : 921040000479 ИИК KZ068560000000005414 БИК KCJBKZKX в АО "БанкЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт завершение детского сада "Кулыншак"в г. Саркан Сарканского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимость выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику,генподрядчиком затройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	06.04.2015				

Наименование пусковых комплексов,объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие расходы	НДС 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудован.	на приобретение материалов	оборудование			
Всего по стройке		4 484 568							480 489	4 484 568
в том числе:									0	
в том числе за апрель 2015 г.		4 484 568							480 489	4 484 568
Капитальный ремонт завершение детского сада "Кулыншак" в г.Саркан Сарканского района Алматтинской области		4 484 568								4 484 568
ИТОГО к оплате:										**4 484 568**

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Сарканского района"

Руководитель _____П.Имангазиева

Технический надзор:

Подрядчик:
ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Председатель _____С.Жампеисов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Сарканского района Алматинской области"

Подрядчик ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Договор № 78 от 06.04.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт завершение и благоустройства детского сада "Кулыншак" в г. Саркан Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт завершение и благоустройства детского сада "Кулыншак" в г. Саркан Сарканского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство покрытия проездов и площадок тип 1								
		Раздел: Устройство покрытия проездов и площадок тип 2								
2.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	82,50	548,32	6,63	45236	547	0,70	58
					108,68	1,76	8966	145	0,01	1
4.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ 120 мм	м3	22,52	640,82	73,75	14430	1661	0,14	3
					21,38	11,67	481	263	0,04	1
5.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	187,65	303,33	34,29	56921	6435	0,04	7
					6,01	8,79	1128	1650	0,03	6
		Итого по разделу: Устройство покрытия проездов и площадок тип 2								116587
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие тип 3								
10.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных камней	м	128,00	548,32	6,63	70185	849	0,70	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сечением 150х300 мм при других видах покрытий			108,68	1,76	13911	225	0,01	1
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ 160 мм	м3	13,02	640,82	73,75	8346	961	0,14	2
					21,38	11,67	278	152	0,04	1
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие тип 3								78531
		Раздел: Брусчатка тип 5								
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	34,00	548,32	6,63	18643	225	0,70	24
					108,68	1,76	3695	60	0,01	0
17.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания толщ 100мм	м3	34,11	1047,90	97,07	35744	3311	0,78	27
					112,50	36,00	3837	1228	0,18	6
18.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	341,10	99,84	42,08	34055	14353	0,38	130
					57,38	14,85	19572	5065	0,07	25
		Итого по разделу: Брусчатка тип 5								88442
		Раздел: Травянистое покрытие тип-4								
		Раздел: Перехода через арык								
30.	С143019-6	Трубы напорные /ГОСТ 12586.1-83, ГОСТ 26819-86/, Dy 500-600 мм, Pp 2 МПа	м	5,50	3020,00	--	16610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перехода через арык								16610
		Раздел: Озеленение								
		Раздел: Малые архитектурные формы								
51.	У1-18-4	Карусель на 8 мест тип I, монтаж металлоконструкций	карусель	2,00	20626,85	15,61	41254	31	11,00	22
					1904,04	5,61	3808	11	0,02	0
53.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	2,00	7684,52	6,87	15369	14	6,30	13
					1091,65	1,87	2183	4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	горка	2,00	16288,14	24,98	32576	50	15,00	30
					2665,66	7,48	5331	15	0,03	0
57.	У1-9-7	Турник гимнастический из металлических элементов тип I, монтаж металлоконструкций	комплекс	2,00	49330,92	72,44	98662	145	28,00	56
					4865,88	22,44	9732	45	0,08	0
59.	У1-9-23	Лаз елочка, монтаж металлоконструкций	елочка	2,00	14367,73	22,48	28735	45	8,20	16
					1417,45	7,48	2835	15	0,03	0
60.	У1-23-1	Игровой элемент змейка	змейка	1,00	35341,86	659,46	35342	659	81,00	81
					13381,50	177,66	13382	178	0,90	1
62.	У1-21-7	Качели на 6 детских мест, монтаж металлоконструкций	качели	1,00	23777,49	24,98	23777	25	21,00	21
					3554,21	7,48	3554	7	0,03	0
65.	У1-28-2	Зонтик теневой, монтаж металлоконструкций	навес	1,00	5053,65	6,87	5054	7	4,80	5
					825,08	1,87	825	2	0,01	0
68.	У1-40-12	Установка для сушки белья типа II, монтажметаллоконструкций	установ.	1,00	5043,94	6,87	5044	7	2,90	3
					497,17	1,87	497	2	0,01	0
70.	У1-40-20	Установка для чистки домашней одежды типаIV, монтаж металлоконструкций	установ.	2,00	21379,52	31,85	42759	64	12,00	24
					2111,37	9,35	4223	19	0,04	0
75.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,55	147100,00	--	375487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,02	63600,00	--	1482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,96	147100,00	--	141201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,12	147100,00	--	17167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПрайс	Стоимость конька	шт	13,00	850,20	--	11053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухимиполотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	3,86	4010,00	--	15495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входныхдверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Малые архитектурные формы								893217
		Раздел: Ограждение мусорной площадки								
		Раздел: Ограждение территории								
119.	С12021-24 5	Стойки стальные из труб	т	0,10	172800,00	--	17781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,07	134000,00	--	9608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11011-78 8	Скобяные изделия для ворот, прим.	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С11011-81 9	Петля накладная под навесной замок	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12021-24 5	Стойки стальные из труб	т	0,10	172800,00	--	17781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,03	134000,00	--	3913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С11011-81 9	Петля накладная под навесной замок	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С11011-78 8	Скобяные изделия , прим.	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12021-24 5	Стойки стальные из труб	т	0,12	172800,00	--	21341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12021-26	Сварная решетка ограждения	т	0,07	134000,00	--	9608	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8				--	--	--	--	--	--
141.	С11011-78 8	Скобяные изделия для ворот, прим.	комплект	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
149.	С12021-24 5	Стойки стальные из труб	т	0,12	172800,00 --	-- --	21341 --	-- --	-- --	-- --
150.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,03	134000;00 --	-- --	3913 --	-- --	-- --	-- --
151.	С11011-81 9	Петля накладная под навесной замок	шт	2,00	40,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --
152.	С11011-78 8	Скобяные изделия , прим.	комплект	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
160.	С12021-24 5	Стойки стальные из труб	т	0,06	172800,00 --	-- --	9608 --	-- --	-- --	-- --
161.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,13	134000,00 --	-- --	17179 --	-- --	-- --	-- --
167.	С12021-41	Конструкции стальные арки из одного профиля	т	0,03	147100,00 --	-- --	4884 --	-- --	-- --	-- --
169.	С12021-41	Буквы стальные из стального листа	т	0,12	147100,00 --	-- --	18358 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ограждение территории								167473

ИТОГО:	1360862	29390	611
	98238	9086	41

Накладные расходы:

На общестроительные работы	96186
На металломонтажные работы	29797
Всего накладных расходов:	125983
Итого с накладными	1486845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	89211
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1576056
Итого с временными, 1,44 %	1598751
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1620334
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1626729
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1642717
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3925568
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78511
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4004079
Налог на добавленную стоимость, 12 %	480489
Итого с НДС	4484568

Принял:

Руководитель ГУ «Отдел образования Саркандского района»

П. Имангазиева

Технический надзор

Сдал:

Председатель ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

С. Жампеисов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі №2

20 15 жылғы « 30 » 06 Сарқан қаласы
(объектінің орналасқан жері)
Сарқан ауданының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

20 жылғы «_____ № _____ қаулысымен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның орынбасары болып тағайындалады)

Аудан әкімінің орынбасары Разбеков М. М.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – Узенбаев Г.Г. «Алматы облысы МСҚ және лицензиялау департаменті» ММ бас маманы – мемлекеттік құрылыс инспекторы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші «Сарқан ауданының білім бөлімі К.М.М. бөлім басшысы» Имангазиева П.А.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы: «Темірқазық-стройпроект» ЖШС, директор Кусаинова К.З.

пайдалунышы ұйымдар: балабақша меңгеруші – Шалтабаева М.

бас мердігер «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» ӨК, председатель Жампеисов С.К.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық қадағалаушы: «УКС» ЖШС бас маманы – Болсамбеков Н.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
«Сарқан аудандық С және ҚК бөлімінің басшысы» Аязбаев М.М.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
«Сарқан ауданының тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқарма басшысы» А.Чарапиев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төтенше жағдайлар басқарма басшысы Азаматов Д.С.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Сарқан аудандық құрылыс бөлімінің бастығы Рымбаев М.М.

Сарқан аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бастығы Тертюбаев О.Ш.

Басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау Сарқан аудандық ТҮКШ және ТУИ бөлім бастығы Мыңбаев Ж.

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Сарқан аудандық білім бөлімі К.М.М. бөлім басшысы» Имангазиева П.А., Сарқан қаласы. Тынышбаев көшесі 8

(ұйымның атауы) (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың)
нөмірі)
Алматы облысы Сарқан ауданының Сарқан қаласындағы «Құлыншақ» балабақшасын Сатпаев Қ. көшесі №2 күрделі жөндеу жұмыстары жүргізу пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс 2014 жылғы «15» тамыз № 636 Сарқан ауданының әкімінің қаулысы
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде

жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
___«Алматы облысы мелекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау»_____
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «_15 »_тамыз_ № __636_____ рұқсаты.

3. Құрылысты құрылыс-монтаж жұмыстары
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер _____«Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» ӨК_____
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар___жоқ_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Темірқазық-стройпроект» ЖШС мемлекеттік лицензия МҚЛ №01222
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы «Темірқазық-стройпроект» ЖШС директоры Кусаинова К.З.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Сарқан ауданының білім бөлімі К.М.М.
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс АС, ВК, ГП, ПС, ВН, СС, ТВ, НСС.
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын № 18-0183/14 2014 жылғы «31» қантар РМК Мем.эекспертиза Алматы облысы бойынша филиалы бекітілген.
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы__тамыз 2014 ж____
(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы_маусым 2015 ж_
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 8 ай
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____
нақты ___8 ай_____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
___Бетон жұмыстарының журналы, өндірістік жұмыстар, жер жұмыстары, авторлық қадағалау, құрылыс материалдарға сертификат, лабороториялық зерттеу,_____
_____
_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Инженерлік жүйелердің жалпы ұзындығы	м				
Құрылыс көлемі Жалпы аумағы Тиімді аумағы	М2 М2 М2				
Қабат	Саны	2		2	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Іргетасы – тасбетон

Қабырғасы – кірпіш

Аражабын - бетонөплита

Шатыры – металлочерепица

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және

_____

технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____орындалды_____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Кірмежол-жаяужол (асфальтобетон)	М2	612,3	
Мектептік алаң (төсемтас)	М2	940,8	

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы _87084,33__ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 65839,55_ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 87084,33 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 65839 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ____Алматы облысы Сарқан ауданының Сарқан қаласындағы «Құлыншақ» балабақшасы курделі жумыстары._____
(объектінің атауы)

Алматы облысы Сарқан ауданының Сарқан қаласындағы «Кұмшиақ» бағдарламасы күрделі пәндыстарын түзетуге рұқсат берілсін.
Абдиев

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____
М.Разбеков _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____
Г. Узенбаев _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

П. Имангазиева _____

К. Кусаинова _____

М. Шалтабаева _____

С. Жампеисов _____

Н. Болсамбеков _____

М. Аязбаев _____

А.Чарапиев _____

Д. Азаматов _____

М.Рымбаев _____

О. Тертюбаев _____

Ж.Мынбаев _____

Заключение

Рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии

г.Саркан «25» июня 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел образования Сарканского района»
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Приказом от _____ г. №_____
В составе:
Председателя комиссии – представителя заказчика Имангазиевой П.А. руководителя ГУ «Отдел образования Сарканского района»
(Ф.И.О. должность)

Членов комиссии – представителей:
Генеральной проектной организации Кусаинова К.З. – Директора ТОО «Темирказык-Стройпроект»

Технический надзор ТОО «УКС» Болсамбеков Н.А.
(Ф.И.О. должность)

Генерального подрядчика: С. Жампеисова – Председателя ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»
(Ф.И.О. должность)

Субподрядных организаци: нет
(Ф.И.О. должность)

Управление по защите прав потребителей: А. Чарапиев – Руководитель управления
(Ф.И.О. должность)

Органов государственного противопожарного надзора Сарканского района: Д. Азаматов – начальник ОЧС Сарканского района
(Ф.И.О. должность)

ГУ «Отдел занятости и социальных программ Сарканского района»: О. Тертюбаев – начальник отдела

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Сарканского района»: М. Аязбаев – начальник отдела

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорого Сарканского района»: Ж. Мынбаев – начальник отдела

ГУ «Отдел строительства Сарканского района»: М. Рымбаев – начальник отдела

Детский сад «Кулыншак»: М. Шалтабаева - заведующая детским садом

Установила:

1. Генеральным подрядчиком: ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта: «Капитальный ремонт детского сада «Кулыншак» в г. Саркан Сарканского района Алматинскойобласти»

(наименование объекта, адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком: Производственный Коопепратив «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

(наименование подрядчика, виды работ)

3. Проектно – сметная документация на строительство разработана проектной организацией: ТОО «Темирказык-Стройпроект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту: «Капитальный ремонт детского сада «Кулыншак» в г. Саркан Сарканского района Алматинской области»

(наименование объекта)

5. Проектно-сметная документация утверждена: ГУ «Отдел образования Сарканского района» АС, ГП, ПС, ВН, СС, ТВ, НСС

(наименование органа утверждающего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы:
начало работы «09» июля 2014г. окончание «30» июня 2015 г.

7. Рабочей комиссией предоставлена следующая документация: акты на скрытые работы, журнал авторского надзора, журнал производственных работ, журнал бетонных работ, журнал сварочных работ, акт испытания по оборудованию.

(Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.)

8. Технические и архитектурно – строительные решения по зданию, сооружению характеризуется следующими данными: Здание двухэтажное, фундамент бетонный, стены кирпичные, кровля металлочерепица, линолеум, кафель, окна и двери пластиковые, наружные двери металлические

(краткие технические характеристики по планировке, этажности)

9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочей комиссией (перечень актов приведены в приложении к настоящему акту) в количестве

По проекту _____единиц.

Фактический _____единиц.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: уплотнение грунтов, грунты представлены суглинками II – группы, сейсмичность 9 – баллов. согласно проекта

(сведения о выполнении)

11. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложениях _____к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:
Всего 114168,29 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 107194,82 тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии по объекту: «Капитальный ремонт детского сада «Кулыншак» в г. Саркан Сарканского района Алматинской» области»_____

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии.

Председатель комиссии
Начальник ГУ «Отдел образования Сарканского района» — П. Имангазиева

От генподрядчика:
Председатель ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» — С. Жампеисов

От проектной организации:
Директор ТОО «Темирказык-Стройпроект» — К. Кусаинов

Технадзор ТОО «УКС» — Н. Болсамбеков

Руководитель управления УЗПП — А. Чарапиев

Начальник ОЧС Сарканского района — Д. Азаматов

Начальник отдела занятости и социальных программ Сарканского района — О. Тертюбаев

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Сарканского района — М. Аязбаев

Начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД Сарканского района — Ж. Мынбаев

Начальник отдела строительства Сарканского района — М. Рымбаев

Заведующая детским садом — М. Шалтабаева