1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	487509	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы. См. 2-2								
52	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	44,15	5346,26	1879,87	236037	82996	113294	8,86	391
				1435,5	538,43	63377	23772	130	2,06	91
		м3								
53	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,7	9461,85	2104,76	72856	16207	29890	13,9	107
				2362,5	623,48	18191	4801	130	2,48	19
		м3								
54	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	52,32	100	-	5232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	361,29	245,44	3,82	88675	1380	16537	0,21	77
				37,35	1,44	13494	520	118	0,01	3
		м2								
57	Е0108-4-6	-Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	17,07	-243,28	-4,19	-4153	-72	-825	-0,23	-4
				-39,38	-1,58	-672	-27	118	-0,01	-
		м2								
58	СПрайс лист ТОО"NTC nEw TrAding COMPAnY" г.Костанай от 26.03.2012 г стр.10	-Стоимость "Бикроста ХПП"	39,26	92,27	-	3622	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	16,18	1292,59	29,74	20914	481	856	0,23	4
				32,85	11,23	532	182	120	0,05	1
		м2								
60	С11031-177 Изм. и доп.вып.4	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,81	2890	-	2341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3								
61	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	36,702	103,46	2,62	3797	96	519	0,07	2
		м2		10,51	0,99	386	36	123	-	-
62	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	36,882	2311,01	26,34	85235	971	2630	0,3	11
				47,03	6,58	1735	243	133	0,03	1
		м2								
63	Е0127-39-18 К-5	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	36,882	-541,23	-0,15	-19962	-6	-240	-0,03	-1
				-4,85	-0,05	-179	-2	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 См.2-2		Тенге			494595	102055			587
			Тенге			96863	29525			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			494595	-	-		-
	Материалы -		Тенге			109912	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	126388	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5963	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			179802	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			162660	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24399	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39435	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			696690	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		783
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	150787	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			696690	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		783
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	150787	-		-

РАЗДЕЛ Резервуар чистой воды емк.500м3. См. 2-6.

2	У4-1571-3	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	0,5	2392469	68116	1196235	34058	73577	555	278
				91375	26348	45687	13174	125	129	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	У4-1571-4	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	резерв.	2	368761	45680	737522	91360	295934	782	1564
					129356	12920	258712	25840	104	46	92
4	У4-1571-5	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	резерв.	2	65585	412	131170	824	33272	108	216
					15768	76	31536	152	105	0,44	1
5	У4-1571-6	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	резерв.	2	66683	2484	133366	4968	6608	18	36
					2912	759	5824	1518	90	3	6
6	У4-1571-7	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 500 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	резерв.	2	38933	1394	77866	2788	11824	32	64
					5925	644	11850	1288	90	3	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ См.2-6		Тенге			2276159	133998			2158
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			353610	41972			169
		Материалы -		Тенге			2142793	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			1665977	-	-		-
							-	388239	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			414608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2710844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2492
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450431	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			133366	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122574	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7342	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	991	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			148372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8333	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ См.2-6	Тенге			2859216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458764	-		-

РАЗДЕЛ Водонапорная башня емк.50 м3,высотой 18м. См. 2-7.

2	У4-75-6	-Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж металлоконструкций	1	171783	45730	171783	45730	36559	143	143
				26016	14605	26016	14605	90	52	52
3	У4-75-7	-Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Электромонтажные работы	1	3362	309	3362	309	1663	9,62	10
				1636	115	1636	115	95	0,55	1
4	У4-75-8	-Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж технологических трубопроводов	1	63703	1147	63703	1147	9277	53,9	54
				9853	455	9853	455	90	2	2
5	У4-134-1	-Поправки на утепление водонапорных башен. Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского, к	1	171565,22	4659,65	171565	4660	85094	512,7	513
				83491,07	1603,1	83491	1603	100	16,81	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расценкам 7-1, строительные работы								
			башня							
	6	У4-134-2 -Поправки на утепление водонапорных башен. Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского, к расценкам 7-1, монтаж металлоконструкций	1	162559,87	7201,37	162560	7201	20016	111,4	111
				20074,5	2165,06	20074	2165	90	16,97	17
			башня							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ См.2-7	Тенге			572973	59047			831
			Тенге			141071	18943			88
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67065	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12059	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1641	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			82686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13700	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171565	-	-		-
		Материалы -	Тенге			83415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85094	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12764	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97858	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			334343	-	-		-
		Материалы -	Тенге			235321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62861	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8486	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			414372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ См. 2-7	Тенге			769117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		995
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182905	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Электроснабжение 0,4кВ. См.4-2									
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		12.	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
					506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
			опора								
2	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		0,0565	154400	-	8724	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
3	СПрайс ТОО "Инвестор М" от 01.02.12г. г.Рудный	-Изолятор ТФ-20		28	41,47	-	1161	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс ТОО "Инвестор М" от 01.02.12г. г.Рудный	-Колпачек К-6,7,8,9,10		28	12,09	-	339	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс ТОО "Инвестор М" от 01.02.12г. г.Рудный	-Зажим ПС-1, ПС-2		32	141,68	-	4534	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс ТОО "Инвестор М" от 01.02.12г. г.Рудный	-Зажим ПА-1-1		12	44,23	-	531	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
7	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2		5	13600	-	68000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
8	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		7	20100	-	140700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
9	Е133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания		12	269,19	38,56	3230	463	3062	1,29	15
					229,5	13,5	2754	162	105	0,07	1
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	12	4460	-	53520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс лист ТОО"КНК ЭЛЕКТРО"тел.579489 г.Костанай от 04.04.2012 г	-Лампа натриевая ДНаТ-70	12	428,51	-	5142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0384	154400	-	5929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С151607-136	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,05508	9960	-	549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
14	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,32	7259,41	4310,78	2323	1379	1315	16,1	5
				2745	1169,46	878	374	105	4,45	1
		1км								
15	С151607-15	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2	0,061363	410200	-	25171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	6	247,7	20,7	1486	124	642	0,7	4
				111	1,6	666	10	95	0,01	-
		шт								
		Мачтовой муфты(с.3.407.1-136.23)								
17	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов(КМ-1)	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8
				616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
		комплект								
18	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,04746	154400	-	7328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
19	75-6-А13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВН-0,5	6	449	-	2694	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс ТОО "Инвестор М" от 01.02.12г. г.Рудный	-Зажим А1А	8	290,28	-	2322	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс ТОО "Инвестор М" от 01.02.12г. г.Рудный	-Зажим ПА-1-1	14	44,23	-	619	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000144	493900	-	71	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-164-1	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	4421,2	3287	17685	13148	6920	6	24
		шт		1094	726,99	4376	2908	95	4,22	17
24	СПрайс лист ООО"Электро-Мастер"г.Москва от 29.02.12г	-Муфта концевая для наружной установки 1КНТп-1М	2	1382,97	-	2766	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс лист ООО"Электро-Мастер"г.Москва от 29.02.12г	-Муфта концевая для вутренний установки 1КВТп-1М	2	1693,99	-	3388	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Т-2/	42,12	218,93	-	9221	-	10420	1,54	65
		м3		218,93	-	9221	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	38	36,7	27,8	1395	1056	567	0,06	2
				8,8	6,9	334	262	95	0,04	2
		м								
28	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	15	36,7	27,8	551	417	224	0,06	1
				8,8	6,9	132	103	95	0,04	1
		м								
29	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	15	11,2	7,9	168	119	76	0,02	-
				3,3	2	50	30	95	0,01	-
		м								
30	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	14	36,7	27,8	514	389	209	0,06	1
				8,8	6,9	123	97	95	0,04	1
		м								
31	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	14	22,4	15,8	314	221	141	0,04	1
	К=2			6,6	4	92	56	95	0,02	-
		м								
32	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2
				8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
		м								
33	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	30	33,6	23,7	1008	711	453	0,06	2
	К=3			9,9	6	297	180	95	0,03	1
		м								
34	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	9	36,7	27,8	330	250	134	0,06	1
				8,8	6,9	79	62	95	0,04	-
		м								
35	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	9	44,8	31,6	403	284	181	0,08	1
	К=4			13,2	8	119	72	95	0,05	-
		м								
36	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	50	36,7	27,8	1835	1390	746	0,06	3
				8,8	6,9	440	345	95	0,04	2
		м								
37	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	50	56	39,5	2800	1975	1259	0,1	5
	К=5			16,5	10	825	500	95	0,06	3
		м								
38	С143008-92	-Песок природный	3,267	1330	-	4345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	42,12	122,18	-	5146	-	5815	0,89	37
				122,18	-	5146	-	113	-	-
		м3								
40	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.	0,057	389789,67	1984,82	22218	113	3457	270	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт		45900	749,25	2616	43	130	3,66	-
41	Ц0108-141-1-	км Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	626,15	26,4 19,1	3,1 0,5	16530 11959	1941 313	11659 95	0,11 -	69 2
42	Ц0108-148-1-	м Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	63	27,7 19,7	2,1 0,5	1745 1241	132 32	1209 95	0,1 -	6 -
43	Ц0108-147-1-	м Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	278,35	23,2 16,5	2,1 0,3	6458 4593	585 84	4442 95	0,1 -	28 -
44	Ц0108-149-1-	м Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	10,5	196,8 22,5	46,3 10,4	2066 236	486 109	328 95	0,14 0,06	1 1
45	Ц0108-407-1-	м Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6 41,4	64,1 15,8	377 124	192 47	163 95	0,26 0,09	1 -
46	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	3	148 -	- -	444 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/ трос/	0,0022	50600 -	- -	111 -	- -	- -	- -	- -
48	С151601-118-	т Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,05916	36200 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар от 09.04.2012 г	-Кабель силовой марки АВВГ сеч.5х4мм2 1000м	0,1785	38675,97	-	6904	-	-	-	-
		1000м.п.		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар от 09.04.2012 г	-Кабель силовой марки АВВГ сеч.5х25мм2 1000м.п.	0,1122	166712,75	-	18705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар от 09.04.2012 г	-Кабель контрольный марки АКВВГ сеч.5х2,5мм2 1000м.п.	0,1122	27515,98	-	3087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар от 09.04.2012 г	-Кабель контрольный марки АКВВГ сеч.14х2,5мм2 1000м.п.	0,2295	63493,6	-	14572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар от 09.04.2012 г	-Кабель контрольный марки АКВВГ сеч.27х2,5мм2 1000м.п.	0,0765	114966,33	-	8795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар от 09.04.2012	-Кабель контрольный марки АКВВГ сеч.4х2,5мм2 1000м.п.	0,2295	23293,25	-	5346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ См. 4-2	Тенге			520205	40263			334
			Тенге			53876	9566			48
		Стоимость оборудования -	Тенге			2694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2694	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			226935	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6844	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37383	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			159663	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5417	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			278833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		233
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42800	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			268151	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20960	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26059	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			213369	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30435	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21980	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21980	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23299	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			444	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			444	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			471	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ См.4-2	Тенге			620464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73235	-		-

РАЗДЕЛ 6. Ограждение КВС. См.7-1

8	E0107-24-13-	Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	352	377,41	137,18	132847	48286	97200	0,98	345
		Установка насадок		159,53	37,71	56155	13274	140	0,14	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлических из колючей проволоки								
9	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп м	0,35516	59500 -	- -	21132 -	- -	- -	- -	- -
10	С11011-669	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм т	0,01639	39 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
11	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм кг	234,9	36 -	- -	8456 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0106-1-15	-Устройство бетонного брустверка под ворота кг	0,47	340,22 146,25	100,65 38,03	160 69	47 18	91 105	0,97 0,19	- -
13	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/ м3	0,47	10700 -	- -	5029 -	- -	- -	- -	- -
14	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,47	205 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов шт	1	4676,39 3217,5	1172,83 334,76	4676 3218	1173 335	4973 140	17,8 1,28	18 1
16	С12021-117	-Стойки фахверка/СТ2/ т	0,0896	113100 -	- -	10134 -	- -	- -	- -	- -
17	С143001-7	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	1,62	10900	-	17658	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса В15 /М-150/ м3		-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	1,62	205	-	332	-	-	-	-
19	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100 1000шт	0,002	21600	-	43	-	-	-	-
20	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах (Створки ворот) т	0,06454	27935,09	9375,11	1803	605	1074	91	6
				16380	2107,33	1057	136	90	7,36	-
21	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,050919	59500	-	3030	-	-	-	-
22	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп т	0,008815	63800	-	562	-	-	-	-
23	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,000948	44300	-	42	-	-	-	-
24	С11041-85	-Сталь угловая 50x50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0116	47200	-	548	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0109-47-1	-Облицовка ворот стальным профилированным листом	т 8,58	55,95	2,99	480	26	386	0,3	3
				48,83	1,16	419	10	90	-	-
26	СПрайс ТОО "Торговый дом стройматериалов" от 03.04.2012 г	-Настил профилированный оцинкованный С-44 1,047х6,0 м 0,77 мм толщина 4,29.2:(1,047х6).1,02	м2 1,4	3972,71	-	5562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	лист 83,548994	32,52	0,05	2717	4	438	0,03	2
				5,81	0,02	485	2	90	-	-
28	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 83,548994	24,84	0,02	2076	2	313	0,02	2
				4,16	-	348	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ См.7-1	Тенге	217384	50142			376
	Тенге	61750	13774			50
Стоимость монтажных работ -	Тенге	548	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	548	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	580	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	204420	-	-		-
Материалы -	Тенге	32691	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	73902	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	38785	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	23159	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	103015	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15452	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18446	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	325881	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		468
Сметная заработная плата -	Тенге	-	89354	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12417	-	-		-
Материалы -	Тенге	176	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1622	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10134	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1460	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	219	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	833	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1841	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ См.7-1	Тенге			341171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		478
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91195	-		-
		РАЗДЕЛ Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 500 м3(2шт).Общестроительные работы по камере на 2шт. См.2-4-1.								
1	Е101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44	23,36	22,08	1028	971	292	0,01	-
				1,28	5,56	56	245	97	0,02	1
2	Е101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	6	218,93	-	1314	-	1484	1,54	9
				218,93	-	1314	-	113	-	-
3	Е101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	50	122,18	-	6109	-	6903	0,89	44
				122,18	-	6109	-	113	-	-
4	Е101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1436	32,26	30,77	46327	44186	13602	0,01	14
				1,42	8,34	2039	11983	97	0,03	41
5	Е010333-А3-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 м3	2513	35,53	35,53	89287	89287	17857	-	-
				-	7,11	-	17857	100	0,15	375
6	Е101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обвалование камеры) т	1738	6,48	6,48	11261	11261	3546	-	-
				-	2,1	-	3656	97	0,01	14
7	Е101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при м3	1738	3,2	3,2	5561	5561	1751	-	-
				-	1,04	-	1805	97	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
8	Е101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1738	21,55	4,52	37447	7849	28710	0,11	188
				17,03	-	29598	-	97	-	-
9	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	7,0208	1678,2	97,07	11782	682	1230	0,78	5
				112,5	36	790	253	118	0,18	1
10	Е107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т м3	8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
				104,85	67,51	839	540	140	0,25	2
11	Е107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
				135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
13	Е107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	120	568,29	243,37	68195	29205	32249	0,67	80
				106,88	85,08	12826	10210	140	0,34	41
14	Е107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	64	1228,94	598,4	78652	38298	36708	1,18	76
				195,53	214,16	12514	13706	140	0,91	58
18	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 шт	315,992	102,33	0,12	32334	38	2312	0,04	13
				8,08	0,05	2553	16	90	-	-
19	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (МП-1) м2	16	14197,72	316,01	227164	5056	24988	8,25	132
				1368	119,39	21888	1910	105	0,58	9
25	Е106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м3	0,549	72939,08	327,33	40044	180	1161	11,6	6
				1890	123,75	1038	68	105	0,6	-
26	Е106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов 1т	9	11804,47	86,6	106240	779	4944	3,06	28
				490,5	32,72	4415	294	105	0,16	1
27	Е107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе м3	6	1557,57	387,22	9345	2323	3858	2,06	12
				344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
29	Е107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	2	1937,56	924,97	3875	1850	3149	4,83	10
		шт		807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
31	Е111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	47,88	103,46	2,62	4954	125	677	0,07	3
		шт		10,51	0,99	503	47	123	-	-
32	Е111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,576	11950,68	-	114440	-	6678	3,66	35
		м2		567	-	5430	-	123	-	-
33	Е111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	47,88	295,29	9,95	14138	476	2552	0,27	13
		м3		39,6	3,74	1896	179	123	0,02	1
34	Е111-15-4 К=4 к обьему	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	95,76	53,2	0,67	5094	64	210	0,01	1
		м2		1,53	0,25	147	24	123	-	-
35	Е106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,08	12731,75	95,97	1019	8	68	4,9	-
		м2		771,75	36,25	62	3	105	0,18	-
36	Е110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,452	416,28	102,53	1853	456	1001	0,9	4
		м3		151,65	35,67	675	159	120	0,14	1
37	Е110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,452	104,4	0,09	465	-	302	0,36	2
		м2		56,48	0,05	251	-	120	-	-
38	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	4,452	5610	-	24976	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,04	13010,1	1826,1	520	73	492	42,7	2
				8100	690,75	324	28	140	3,37	-
41	Е112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм т	51,3	220,11	15,94	11291	818	2479	0,24	12
				34,65	5,96	1778	306	119	0,03	1
42	Е0112-2-3	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из цементного раствора м2	51,3	1364,25	15,94	69986	818	7342	0,71	37
				114,3	5,96	5864	306	119	0,03	1
43	С11011-103	-Гидроизол м2	205,2	104	-	21341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0112-1-4	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя м2	27	62,49	27,39	1687	740	1457	0,2	5
				35,1	10,26	948	277	119	0,05	1
45	С11011-103	-Гидроизол м2	81	104	-	8424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м2	1,81	2224,25	-	4021	-	1061	2,99	5
				477	-	862	-	123	-	-
47	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м3	9,04	424,11	14,76	3834	133	645	0,36	3
				52,43	5,54	474	50	123	0,03	-
48	Е0111-15-2 к=20	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	9,04	1097,8	13,4	9924	121	431	0,21	2
				33,8	5	306	45	123	0,02	-
49	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	9,04	59,59	0,23	539	2	488	0,29	3
				51,3	0,09	464	1	105	-	-
50	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм м2	0,608	15098,25	1327,03	9180	807	1656	12,49	8
				2137,5	456,24	1300	277	105	1,72	1

Приямок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (м3)	0,5	291,87	9,95	146	5	34	0,36	-
				52,2	3,74	26	2	123	0,02	-
52	Е111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (м2)	0,5	48,32	0,67	24	-	1	-	-
				0,63	0,25	-	-	123	-	-
53	Е106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (м2)	0,03496	70437,87	304,24	2463	11	359	58	2
				9675	114,75	338	4	105	0,56	-
54	Е108-12-3	-Установка металлических решеток приямков (1т)	0,048	177794,6	1941,97	8534	93	436	42,3	2
				6975	726,75	335	35	118	3,55	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ См.2-4-1	Тенге			1105241	246585			771
			Тенге			122997	66555			568
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1105241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			162552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189552	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58661	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			514447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			218269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79411	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1402920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222292	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ См. 2-4-1	Тенге			1402920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222292	-		-

РАЗДЕЛ 1. ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ-2 шт(АС.6). См. 2-4-1.

55	Е107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1	2874,92	1856,11	2875	1856	1975	4,93	5
				812,93	597,97	813	598	140	2,37	2
58	Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг (м3)	0,1232	9469,94	1216,94	1167	150	1104	31,4	4
				5940	459	732	57	140	2,25	-
59	Е108-12-3	-Установка металлических решеток приямков (т)	0,068	177794,6	1941,97	12090	132	618	42,3	3
				6975	726,75	474	49	118	3,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	0,5614	148,4	0,07	83	-	64	0,65	-
				108	0,02	61	-	105	-	-
61	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,6	1278,6	4,92	4603	18	737	1,15	4
				193,05	1,87	695	7	105	0,01	-
62	Е110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами Установка деревянной крышки м2	1,37	1292,59	29,74	1768	41	72	0,23	-
				32,85	11,23	45	15	120	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 См.2-4-1	Тенге			22586	2197			16
			Тенге			2820	726			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22586	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3546	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2548	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	685	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 См.2-4-1	Тенге			28785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4231	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Загрузка фильтров-поглотителей (ТХ.С). См. 2-4-1.								
63	Е106-39-2	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием м3	0,36	720,51	161,51	259	58	109	1,69	1
				227,03	61,02	82	22	105	0,3	-
64	Е106-39-2	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием м3	0,36	726,69	161,51	262	58	109	1,69	1
				227,03	61,02	82	22	105	0,3	-
65	Е106-39-1	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком м3	2,6	1959,85	160,59	5096	418	739	1,57	4
				210,06	60,66	546	158	105	0,3	1
66	Е0113-26-10	-Окраска металлических	0,807765	51,5	0,09	42	-	2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=7 к объему	огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 7 слоев	м2	2,75	0,05	2	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 См.2-4-1	Тенге			5658	534			5
			Тенге			712	202			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	914	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			959	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1057	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2 См.2-4-1	Тенге			7014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1057	-		-

РАЗДЕЛ Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 500 м3. Приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов. См.2-4-2

1	Ц112-2-12	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,26352	19408	1949	5114	514	4382	95	25
					16360	269,99	4311	71	100	1,57	-
2	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	т	0,26352	114400	-	30147	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	Ц112-2-11	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,13293	23181	1862	3081	248	2704	118	16
					20090	248	2671	33	100	1,44	-
4	С130801-83	-Узлы технологических	т	0,13293	106500	-	14157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц112-2-10	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм (Д=114Х5) т	0,045696	26540 23400	1911 247,99	1213 1069	87 11	1081 100	132 1,44	6 -
6	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм (Д 114Х5) т	0,045696	106600 -	- -	4871 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц112-2-4	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм т	0,0154	96902 91800	3153 225	1492 1414	49 3	1417 100	550 1,3	8 -
8	С130801-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 45х4,0 мм(Д 32х2,5мм) т	0,0154	113700 -	- -	1751 -	- -	- -	- -	- -
9	Е120-1-1при-м.	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм Прокладка воздуховодов м2	12,66	297,88 247,5	13,16 4,93	3741 3109	165 62	4058 128	1,54 0,02	19 -
10	С130802-3	-Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 200 мм, Dв 196 мм м	8	515 -	- -	4120 -	- -	- -	- -	- -
11	С130802-2	-Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 150 мм, Dв 146 мм	16	431 -	- -	6896 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Узел "А"/лист ТХ-2/						
12	С130802-55	м -Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн 212 мм	4	94 -	- -	376 -	- -	- -	- -	- -
13	С130802-56	шт -Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн 262 мм	2	101 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
14	С130809-14	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757 -	- -	6056 -	- -	- -	- -	- -
15	С130809-15	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140 -	- -	4560 -	- -	- -	- -	- -
16	С11011-59	шт -Болты строительные с гайками и шайбами	0,034656	149300 -	- -	5174 -	- -	- -	- -	- -
17	С11011-724	т -Резина прессованная	1,3824	425 -	- -	588 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0120-11-2	кг -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	8	900,48 229,5	28,48 11,25	7204 1836	228 90	2465 128	1,39 0,05	11 -
19	Ц112-801-1	шт -Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	4	395,9 387	5,4 2,3	1584 1548	22 9	1557 100	3 0,01	12 -
20	С130901-45	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	477 -	- -	1908 -	- -	- -	- -	- -
21	Ц112-791-5	шт -Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные	4	1611,2 1350	247 60,8	6445 5400	988 243	5643 100	8 0,35	32 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм								
		шт								
22	С131306-35	-Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА 01013.200 МО91-00-00-00 МО92-00-00-00	4	32200	-	128800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц112-802-4 К=1,25	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм с электроприводом	2	1135,3	112	2271	224	2080	6,25	13
				1015	24,8	2030	50	100	0,14	-
		шт								
24	СПрайс лист ТОО"Промресурс-KZ"г. Павлодар от 01.02.2012 г стр.1	-Стоимость задвижки чугунной диам.150мм под эл/привод	2	13667,56	-	27335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс лист ТОО"Промресурс-KZ"г. Павлодар от 01.02.2012 г стр.2	-Стоимость электропривода для задвижки чугунной про-во ОАО Тулаэлектропривод	2	55097,36	-	110195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Ц112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	688,9	55,8	2756	223	2558	4	16
				626	13,5	2504	54	100	0,08	-
		шт								
27	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480	-	25920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0164	126700	-	2078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами	6	896,88	5,38	5381	32	484	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160211	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			410200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81135	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5308811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2090635	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1315180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109282	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			937886	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			23009	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1458502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		729
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7173352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1533955	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			502106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			358071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71825	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9696	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			600753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81521	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			248612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5475	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1051	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			270957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6526	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8595485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1703137	-		-

Глава 2. Основные объекты строительства

1.	2	- Реконструкция существующих водопроводов села Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области				8595,49	-		-	8595,49
		Всего по главе				8595,49	-		-	8595,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160211	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			410200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81135	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5308811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2090635	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1315180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109282	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			937886	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			23009	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1458502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		729
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7173352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1533955	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			502106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			358071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71825	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9696	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			600753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81521	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			248612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5475	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1051	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			270957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6526	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8595485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1703137	-		-

Глава 2. Основные объекты строительства

1.	2	- Реконструкция существующих водопроводов села Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области				8595,49	-		-	8595,49
		Всего по главе				8595,49	-		-	8595,49

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	8595,49	-	-	8595,49
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	233,8	-	-	233,8
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	35,07	-	-	35,07
		Всего по главе	233,8	-	-	233,8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	8829,28	-	-	8829,28
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	291,37	-	-	291,37
5.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,1221698401687%	10,79	-	-	10,79
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	88,29	88,29
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	35,32	35,32
		Всего по главе	302,15	-	123,61	425,76
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	9131,44	-	123,61	9255,05
8.		-В том числе возвратные суммы	35,07	-	-	35,07
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	9131,44	-	123,61	9255,05
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	21821,18	-	295,39	22116,57
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	83,8	-	-	83,8
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	442,33	442,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	21821,18	-	737,72	22558,9
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2707,07	2707,07
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	21821,18	-	3444,79	25265,97

Заказчик: **Руководитель** _____ Сатыков К.Ж.
(подпись)

Подрядчик: **Директор** _____ Гелгаев С.Х.
(подпись)

Технадзор: _____ Никитчук Ф.П.
(подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»

Подрядчик: ТОО «Казводтехника»

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция существующих водопроводов для обеспечения питьевой водой жителей села Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области"

А К Т № 20 от 14 августа 2015 года.
приемки выполненных работ
за Август 2015 года

На Разводящая сеть с. Большая Чураковка. См. 2-2. Водопроводная станция См.2-3-1. Контрольно-пропускной пункт см.3-1-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы. См.2-2.														
		Вантуз д.50 мм (2 шт.)лист НВ. лист 64														
140	Е0113-30-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.мастика "Изобитеп-30"	1,8	175,07	0,14	315	-	10	0,03	-						
				6,01	0,05	11	-	90	-	-						
141	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных м2	36	18075,87	36,99	650731	1332	14110	1,82	66						
				288	13,5	10368	486	130	0,07	3						
142	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах(Изготовление буквенного указателя)(поясн.записка) шт	0,0275	49326,74	16388,64	1356	451	803	161	4						
				28980	3479,8	797	96	90	13,02	-						
143	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка т	0,0275	9739,2	3333,3	268	92	146	29,8	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий(Установка буквенного указателя)		5917,5	-	163	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			652671	1874			71
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11338	582			3
		Материалы -	Тенге			651046	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			639336	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	10865	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			14120	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2118	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			705076	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		75
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	12983	-		-
		Материалы -	Тенге			1624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			122	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	1055	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			950	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	142	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2729	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-	1198	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			707805	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	14181	-		81

РАЗДЕЛ 2. Пересечения. См.2-2.

П2 Провод ВЛ-0,4 квт.

19	E0122-49-3	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок	0,455	6223,73	121,73	2832	55	1717	17,8	8
				2857,5	45	1300	20	130	0,22	-
		км								
20	E0133-108-1	Провод ВЛ-0,4 квт -Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,21	7055,78	4310,78	1482	905	863	16,1	3
		Демонтаж		2745	1169,46	576	246	105	4,45	1
		1км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,21	7259,41	4310,78	1524	905	863	16,1	3
				2745	1169,46	576	246	105	4,45	1
		1км								
24	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	2380,61	1592,21	2381	1501	1359	5,33	5
	т.ч.			788,4	439,92	879	415	105	1,73	2
	п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	опора								
25	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
		Провод ВЛ-10 кВт								
26	Е0133-109-1-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 Демонтаж	0,78	22573,9	15193,9	17608	11851	9152	42,3	33
				7380	3795,17	5756	2960	105	14,12	11
		1км								
29	Е0133-109-1-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,78	23548,15	15193,9	18368	11851	9152	42,3	33
				7380	3795,17	5756	2960	105	14,12	11
		1км								
30	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	2380,61	1592,21	7142	4504	4076	5,33	16
	т.ч.			788,4	439,92	2637	1245	105	1,73	5
	п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	опора								
31	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление асфальтобетонного дорожного полотна								
37	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,7	1552,76	68,13	11956	525	350	0,14	1
				21,38	12,76	165	98	133	0,04	-
38	Е0127-23-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	69,3	389,41	27,83	26986	1928	1334	0,03	2
				5	9,47	347	656	133	0,03	2
39	Е0127-23-1 т.ч. п1.37 к=3	м2 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	69,3	65,02	-	4506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С143008-26	м2 -Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм	7,7	1890	-	14553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143008-26	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм	7,7	-1890	-	-14553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0127-52-2	м3 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	77	348,41	5,88	26827	453	888	0,05	3
				7,02	1,65	541	127	133	0,01	-
43	Е0127-52-5 К=6	м2 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	77	335,92	0,12	25866	9	123	0,01	1
				1,14	0,06	88	5	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			160100	42451			134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			22564	11178			43
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			38981	-	-		-
		Материалы -	Тенге			803	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19077	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3005	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			62553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22082	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14664	-		-
		Местные материалы -	Тенге			91874	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17108	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			209084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39190	-		-

РАЗДЕЛ 1. Водопроводная станция 2-го подъема

производительностью 39м3/час. См.2-3-1. Земляные работы.

6	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м лишний грунт на обвалование РЧВ	40	9,24	9,24	370	370	116	-	-
				-	3	-	120	97	0,01	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			370	370			-
			Тенге			-	120			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515	-	-		1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	-	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата	-	Тенге			-	138	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Полы См.2-3-1.									
	Тип 23.1									
63	Е111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	м2	33,29	103,46	2,62	3444	87	471	0,07	2
				10,51	0,99	350	33	123	-	-
64	Е111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,6632	11542,68	-	30740	-	1857	3,66	10
				567	-	1510	-	123	-	-
65	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,29	291,87	9,95	9716	331	2291	0,36	12
				52,2	3,74	1738	125	123	0,02	1
66	Е0111-11-2 -Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	33,29	-48,32	-0,67	-1609	-22	-36	-	-
				-0,63	-0,25	-21	-8	123	-	-
67	Е0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	33,29	223,97	18,42	7456	613	3802	0,42	14
				85,95	6,91	2861	230	123	0,03	1
68	С11011-508 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	0,006	184000	-	1103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	т	33,29	291,87	9,95	9716	331	2291	0,36	12
				52,2	3,74	1738	125	123	0,02	1
	Тип 12.4									
71	Е111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,79	291,87	9,95	5484	187	1293	0,36	7
				52,2	3,74	981	70	123	0,02	-
72	Е111-11-2 к=4 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	18,79	193,29	2,68	3632	50	81	0,02	-
				2,52	1	47	19	123	-	-
73	Е0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	18,79	442,47	14,76	8314	277	1340	0,36	7
				52,43	5,54	985	104	123	0,03	1
74	Е0111-15-2 К=2 -Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения	м2	18,79	-115,9	-1,34	-2178	-25	-90	-0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины бетонных покрытий		-3,38	-0,5	-64	-9	123	-	-
		м2								
					Тип 12.1					
76	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,06	424,11	14,76	6387	222	1074	0,36	5
				52,43	5,54	790	83	123	0,03	-
		м2								
77	Е0111-15-2 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,062	548,9	6,7	8268	101	359	0,1	2
				16,9	2,5	255	38	123	0,01	-
		м2								
78	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,06	442,47	14,76	6664	222	1074	0,36	5
				52,43	5,54	790	83	123	0,03	-
		м2								
79	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,06	-115,9	-1,34	-1745	-20	-72	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-51	-8	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			95392	2355			75
			Тенге			11908	884			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4267	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12793	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1103	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75759	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2360	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6668	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			117795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15153	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Проемы См.2-3-1.								
83	Е110-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	8,76	1075,24	62,79	9419	550	2368	1,32	12
				202,73	22,52	1776	197	120	0,1	1
		м2								
84	С12061-45	-Блоки оконные двустворные с	8,76	9170	-	80329	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раздельно-спаренными створками под тройное остекление ОРС 12-12; ОРС 12-13,5В для жилья		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0115-205-1	м2 -Тройное остекление окон в два спаренных переплета оконным стеклом толщиной 4 мм	8,76	1641,47 236,25	7,02 2,66	14379 2070	61 23	2197 105	1,95 0,01	17 -
86	Е110-23-1	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,18571	398,48 151,65	102,53 35,67	3262 1241	839 292	1840 120	0,9 0,14	7 1
87	Е110-23-3	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,68628	634,99 190,8	31,85 12,04	2341 703	117 44	897 120	1,15 0,06	4 -
88	С12063-17	м2 -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	9,2157	5610 -	- -	51700 -	- -	- -	- -	- -
89	С12063-15	м2 -Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК ДН 21-13	2,65629	5230 -	- -	13892 -	- -	- -	- -	- -
90	С11011-790	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960 -	- -	1960 -	- -	- -	- -	- -
91	С11011-791	комплект -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380 -	- -	5520 -	- -	- -	- -	- -
92	С11011-788	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980 -	- -	2980 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			185783	1568			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			5790	557			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185783	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22043	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6347	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156382	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1095	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7443	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			204670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7443	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка См.2-3-1.								
98	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	73,65	88,67	1,42	6531	105	2391	0,19	14
				30,38	0,54	2237	40	105	-	-
99	Е115-151-1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	81,688	14,44	0,18	1179	15	798	0,06	5
				9,23	0,07	754	6	105	-	-
100	Е115-151-1 т.ч. п-3.19 к=1,1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая стены	49,602	15,38	0,2	763	10	533	0,06	3
				10,15	0,08	504	4	105	-	-
101	Е0115-151-1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая (потолок)	49,7	14,44	0,18	718	9	485	0,06	3
				9,23	0,07	459	3	105	-	-
102	Е0115-151-1 т.ч. п-3.19 к=1,1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая в помещениях высотой от 4 до 8 м(потолок)	17,43	15,38	0,2	268	3	187	0,06	1
				10,15	0,08	177	1	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			9458	142			26
			Тенге			4131	54			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9458	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			5186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4185	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	659	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4844	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			14684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4844	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы 2-3-1								
		Отмостка								
149	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	9,546	103,46	2,62	988	25	135	0,07	1
		м2		10,51	0,99	100	9	123	-	-
150	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9,546	424,11	14,76	4049	141	681	0,36	3
		м2		52,43	5,54	500	53	123	0,03	-
151	E0111-15-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9,546	109,78	1,34	1048	13	46	0,02	-
		м2		3,38	0,5	32	5	123	-	-
152	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,4319	284	-	407	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6491	179			4
			Тенге			633	67			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6491	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	700	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5668	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			861	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	829	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	829	-		-
		РАЗДЕЛ 5.Контрольно-пропускной пункт см.3-1-1								
		Кровля								
48	E0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	21,5812	42,86	18,33	925	396	806	0,14	3
		м2		24,53	6,86	529	148	119	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			925	396			3
			Тенге			529	148			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			925	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	677	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			806	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	121	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	798	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	798	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Полы. См.3-1-1								
		Тип 1								
56	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,61	446,5	9,95	5184	116	799	0,36	4
		м2		52,2	3,74	606	43	123	0,02	-
		Тип 2								
58	E111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,95	103,46	2,62	512	13	70	0,07	-
		м2		10,51	0,99	52	5	123	-	-
59	E111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,396	11542,68	-	4571	-	276	3,66	1
		м3		567	-	225	-	123	-	-
60	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,95	442,47	14,76	2190	73	353	0,36	2
		м2		52,43	5,54	260	27	123	0,03	-
61	E0111-15-2 к=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,95	-115,9	-1,34	-574	-7	-24	-0,02	-
		м2		-3,38	-0,5	-17	-2	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11883	195			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1125	73			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11883	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1199	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10524	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1420	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1420	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Проемы. См.3-1-1.								
63	Е110-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	5,0808	1075,24	62,79	5463	319	1373	1,32	7
				202,73	22,52	1030	114	120	0,1	-
64	С12061-45	-Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками под тройное остекление ОРС 12-12; ОРС 12-13,5В для жилья м2	4,0716	9170	-	37337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С12061-43	-Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками под тройное остекление ОРС 9-12 для жилья м2	1,0092	9090	-	9174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0115-205-1	-Тройное остекление окон в два спаренных переплета оконным стеклом толщиной 4 мм м2	5,0808	1641,47	7,02	8340	36	1275	1,95	10
				236,25	2,66	1200	14	105	0,01	-
67	С11011-794	-Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий м2	4	1560	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е110-23-1	-Установка блоков в наружных и комплект	3,68628	398,48	102,53	1469	378	829	0,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	559	131	120	0,14	1
69	Е110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,84	634,99	31,85	1170	59	449	1,15	2
				190,8	12,04	352	22	120	0,06	-
70	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	5,52942	5610	-	31020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м комплект м2	1,95	610,02	5,58	1186	11	224	0,59	1
				94,05	2,12	183	4	120	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	106699	802		23
	Тенге	3324	286		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	106699	-	-	-
Материалы -	Тенге	13428	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3610	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	89070	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	75	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4150	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	622	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6651	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	117500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4232	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	117500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4232	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка. См.3-1-1.								
74	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	43,1	339,18	4,07	14619	175	6184	0,74	32
				135,68	0,97	5848	42	105	0,05	2
75	Е115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	6,5484	815,48	6,33	5340	41	2167	1,79	12
				312,75	2,39	2048	16	105	0,01	-
76	Е115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стены м2	43,1	17,43	0,12	751	5	624	0,09	4
				13,73	0,05	592	2	105	-	-
77	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м2	30	56,88	0,07	1707	2	2231	0,3	9
				53,1	0,02	1593	1	140	-	-
78	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолок м2	16,56	17,43	0,12	289	2	240	0,09	2
				13,73	0,05	227	1	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22705	226			58
			Тенге			10308	61			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22705	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1443	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10369	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10729	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1717	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2049	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12086	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			36199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12086	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка. См.3-1-1.								
80	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	66,94	330,1	1,96	22096	131	7686	0,61	41
				108,9	0,45	7290	30	105	0,03	2
		м2								
81	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен/цоколь/	1,95	330,1	1,96	644	4	224	0,61	1
				108,9	0,45	213	1	105	0,03	-
		м2								
80	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	5,95	31,04	0,05	185	-	55	0,05	-
				7,7	0,02	46	-	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			22925	135			42
			Тенге			7548	31			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22925	-	-		-
		Материалы -	Тенге			138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7579	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15103	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1195	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8774	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			32743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8774	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы								
		Отмостка(АС.18)								
85	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14,95	103,46	2,62	1547	39	211	0,07	1
				10,51	0,99	157	15	123	-	-
		м2								
86	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,24	10898,17	66,01	24442	148	520	1,35	3
				195,75	24,93	439	56	105	0,12	-
		м3								
87	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,29	284	-	650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			26639	187			4
			Тенге			596	71			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26639	-	-		-
		Материалы -	Тенге			293	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	667	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25562	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			731	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1642	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29012	-	-		5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	777	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			29012	-	-		5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	777	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1302040	50879			488
			Тенге			79796	14112			60
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			38981	-	-		-
		Материалы -	Тенге			803	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19077	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3005	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			62553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22082	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1261435	-	-		-
		Материалы -	Тенге			688591	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73775	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			246554	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			235295	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1428513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86584	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1624	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1055	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			950	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1198	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1493795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109864	-		-
		Глава 2. Основные объекты строительства								
1.	2	- Разводящая сеть	См. 2-2.			1493,8		-	-	1493,8
		Водопроводная станция	См.2-3-1.							
		Контрольно-пропускной пункт	см.3-1-1.							
		Всего по главе				1493,8		-	-	1493,8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7				1493,8		-	-	1493,8
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				40,63		-	-	40,63
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				6,09		-	-	6,09
		Всего по главе				40,63		-	-	40,63
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				1534,43		-	-	1534,43
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				50,64		-	-	50,64
5.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,12216984016 87%				1,87		-	-	1,87
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				-		-	15,34	15,34
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				-		-	6,14	6,14

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	52,51	-	21,48	73,99
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1586,94	-	21,48	1608,42
8.		-В том числе возвратные суммы	6,09	-	-	6,09
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1586,94	-	21,48	1608,42
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	3792,27	-	51,33	3843,6
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	14,56	-	-	14,56
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	76,87	76,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	3792,27	-	128,21	3920,47
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	470,46	470,46
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в тыс. тенге	3792,27	-	598,66	4390,93

Принял: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" К. Ж. Садыков

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника» С. Х. Гелгаев

Технадзор: Ф. П. Никитчук

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0108-4-6	-Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	17,07	-243,28	-4,19	-4153	-72	-825	-0,23	-4
				-39,38	-1,58	-672	-27	118	-0,01	-
		м2								
61	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	36,69	103,46	2,62	3796	96	519	0,07	2
				10,51	0,99	386	36	123	-	-
		м2								
62	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	36,88	2311,01	26,34	85230	971	2630	0,3	11
				47,03	6,58	1734	243	133	0,03	1
		м2								
63	Е0127-39-18 К=5	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	36,88	-541,23	-0,15	-19961	-6	-240	-0,03	-1
				-4,85	-0,05	-179	-2	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			465649	101481			584
			Тенге			96329	29318			114
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			465649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90021	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125647	-		-
		Местные материалы -	Тенге			177818	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37645	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			665062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149913	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			665062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149913	-		-

РАЗДЕЛ 4. Разводящая сеть с. Большая Чураковка. Трубопроводы. См.2-2

76	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,6705	1769,2	152,52	1186	102	184	1,02	1
				153,68	57,15	103	38	130	0,28	-
		м3								
77	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,42	78245	36133,62	32863	15176	28099	247	104
				41850	9612,9	17577	4037	130	37,3	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0108-4-6	-Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	17,07	-243,28	-4,19	-4153	-72	-825	-0,23	-4
				-39,38	-1,58	-672	-27	118	-0,01	-
		м2								
61	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	36,69	103,46	2,62	3796	96	519	0,07	2
				10,51	0,99	386	36	123	-	-
		м2								
62	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	36,88	2311,01	26,34	85230	971	2630	0,3	11
				47,03	6,58	1734	243	133	0,03	1
		м2								
63	Е0127-39-18 К=5	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	36,88	-541,23	-0,15	-19961	-6	-240	-0,03	-1
				-4,85	-0,05	-179	-2	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			465649	101481			584
			Тенге			96329	29318			114
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			465649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90021	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125647	-		-
		Местные материалы -	Тенге			177818	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37645	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			665062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149913	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			665062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149913	-		-

РАЗДЕЛ 4. Разводящая сеть с. Большая Чураковка. Трубопроводы. См.2-2

76	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,6705	1769,2	152,52	1186	102	184	1,02	1
				153,68	57,15	103	38	130	0,28	-
		м3								
77	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,42	78245	36133,62	32863	15176	28099	247	104
				41850	9612,9	17577	4037	130	37,3	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км 0,8022	58881,69	25695,31	47235	20613	41598	194	156
				33075	6813,45	26533	5466	130	26,38	21
83	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км 0,2539	47611,09	17877,09	12088	4539	11354	173	44
				29700	4698,68	7541	1193	130	18,1	5
95	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	км 30	473,47	39,24	14204	1177	10368	1,47	44
				254,25	15,75	7628	472	128	0,07	2
96	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1шт 30	668	-	20040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО 4	Тенге			127617	41607			348
			Тенге			59381	11207			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93373	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62488	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10476	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74673	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34244	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5399	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8100	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20040	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1555	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2677	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9655	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			232372	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84329	-		-
		РАЗДЕЛ Электроснабжение 10кВ. См. 4-1								
		Установка КТП. См. 4-1.								
1	E0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
		шт								
2	E0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		шт								
3	75-4-16 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	1723100	-	1723100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	75-3-3	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x580x1200 мм	2	166400	-	332800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фундамент под КТП (ТП 407-3-495-88-КЖ-4,ТП 407-3-495-88-КЖ.И.2) Исключить из позиций								
5	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	2,4	1678,2	97,07	4028	233	421	0,78	2
				112,5	36	270	86	118	0,18	-
		м3								
6	E0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	1,75	576,42	100,89	1009	177	335	0,85	1
				123,75	38,25	217	67	118	0,18	-
		м3								
7	E0107-1-15	-Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	4	1388,5	328,93	5554	1316	4286	3,75	15
				650,25	115,04	2601	460	140	0,46	2
		шт								
8	C143015-65	-Балки фундаментные	0,372	19600	-	7291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	2,4	-1678,2	-97,07	-4028	-233	-421	-0,78	-2
				-112,5	-36	-270	-86	118	-0,18	-
		м3								
6	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	1,75	-576,42	-100,89	-1009	-177	-335	-0,85	-1
				-123,75	-38,25	-217	-67	118	-0,18	-
		м3								
7	Е0107-1-15	-Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	4	-1388,5	-328,93	-5554	-1316	-4286	-3,75	-15
				-650,25	-115,04	-2601	-460	140	-0,46	-2
		шт								
8	С143015-65	-Балки фундаментные трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/	0,372	-19600	-	-7291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Фундамент под КТП (ТП 407-3-495-88-КЖ-4,ТП 407-3-495-88-КЖ.И.2) Включить в позиции								
	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,12	2931	-	352	-	78	3,24	-
				531	-	64	-	123	-	-
		м3								
	Е0107-1-15 применит.	-Укладка фундаментных блоков длиной до 6 м	4	1388,5	328,93	5554	1316	4286	3,75	15
				650,25	115,04	2601	460	140	0,46	2
		шт								
	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	2,304	11300	-	26035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Фундамент под КТП (ТП 407-3-495-88-КЖ-4,ТП								
9	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02984	13010,1	1826,1	388	54	367	42,7	1
				8100	690,75	242	21	140	3,37	-
		т								
10	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,01208	62200	-	751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130806-210 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 83х6 мм	1,504	812	-	1221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,88	218,93	-	631	-	712	1,54	4
				218,93	-	631	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,88	122,18	-	352	-	398	0,89	3
				122,18	-	352	-	113	-	-
		м3								
14	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,016	62546,88	6788,5	1001	109	1003	253	4
				45675	2565	731	41	130	12,52	-
		км								
15	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	16	306	-	4896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	2	62,9	5,4	126	11	107	-	-
				54	2,3	108	5	95	0,01	-
		шт								
17	СПрайс лист ООО"Минимакс"г.Челябинск от 11.04.2012 г	Счетчик Меркурий 230ART	2	7849,98	-	15700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
				116	2,5	928	20	95	0,01	-
		шт								
19	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	100	51,7	2,8	5170	280	2641	0,16	16
				27,5	0,3	2750	30	95	-	-
		м								
20	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,8	218,93	-	2146	-	2424	1,54	15
				218,93	-	2146	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	9,8	122,18 122,18	- -	1197 1197	- -	1353 113	0,89 -	9 -
17	СПрайс лист ООО"Минимакс"г.Челябинск от 11.04.2012 г	-Счетчик Меркурий 230ART м3 шт	2	7849,98 -	- -	15700 -	- -	- -	- -	- -
18	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	8	330,1 116	24,1 2,5	2641 928	193 20	901 95	0,7 0,01	6 -
19	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	100	51,7 27,5	2,8 0,3	5170 2750	280 30	2641 95	0,16 -	16 -
20	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	9,8	218,93 218,93	- -	2146 2146	- -	2424 113	1,54 -	15 -
21	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	9,8	122,18 122,18	- -	1197 1197	- -	1353 113	0,89 -	9 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	2130397	5166	88
	Тенге	14435	1473	6
Стоимость оборудования -	Тенге	2071600	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2071600	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	14273	-	-
Материалы -	Тенге	4114	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7423	-
Накладные расходы -	Тенге	7410	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1112	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1301	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	22984	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8535	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38407	-	-
Материалы -	Тенге	431	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8484	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	751	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			27782	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2942	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10078	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6117	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6117	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6484	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2153039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18612	-		-

РАЗДЕЛ 1. Водопроводная насосная станция производительностью 39 м3/час. Электроосвещение и силовое оборудование. См.2-3-4.

Электроосвещение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
2	СПрайс ТОО "ДиН ВА" г.Астана 01.02.2012 г	-Шкаф КРН-6	1	1492,86	-	1493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
		шт								
4	СПрайс лист ТОО"Энерджи-Тараз" г.Тараз 2012г	-Выключатель модульного типа Iн.р.16А,220В 1-но полюсный ВА47-29-1	2	109,89	-	220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
6	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крюк для помещений с нормальными условиями среды		65	34,4	260	138	95	0,2	1
8	С151701-85	-Светильники тип НСП02-100-01-У2 шт	4	240	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40 НВ220-40 шт	1	16	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151706-60	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 НВ220-60 шт	1	17	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С151706-61	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100 НВ220-100 шт	2	18	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	8	342,8	134	2742	1072	1488	0,99	8
				158	37,8	1264	302	95	0,22	2
13	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	16	99	-	1584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	16	14	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	1	561	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-53	-Лампы накаливания шт	1	19	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40		-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-591-1-	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	10	55 49,7	0,9 0,2	550 497	9 2	474 95	0,33 -	3 -
18	С151801-18 -	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	10	215 -	- -	2150 -	- -	- -	- -	- -
19	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	2	64 58,5	1 0,2	128 117	2 -	112 95	0,36 -	1 -
20	С151801-147-	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220 шт	2	66 -	- -	132 -	- -	- -	- -	- -
21	С151801-131-	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	16	509 -	- -	8144 -	- -	- -	- -	- -
22	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 шт	100	175,2 72,7	75,7 20,6	17520 7270	7570 2060	8864 95	0,44 0,12	44 12
23	С151601-117-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 м	0,0357	26000 -	- -	928 -	- -	- -	- -	- -
24	С151601-133-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,0204	33800 -	- -	690 -	- -	- -	- -	- -
25	С151601-109-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,0204	16900 -	- -	345 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151601-110-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,0204	23700	-	483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		47058	9241			63
				Тенге		10384	2523			15
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		47058	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4711	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	12907	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		22722	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		62878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		83
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	14746	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		62878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		83
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	14746	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводная насосная станция производительностью 39 м3/час. Силовое электрооборудование. См.2-3-4.								
27	Ц0108-524-1-	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А шт	4	1514,6	39,6	6058	158	1565	2	8
				405	6,8	1620	27	95	0,04	-
28	СПрайс лист ОАО"Кентауский трасформаторный завод"г.Кентау от 27.06.2012 г.стр.57	-Ящик с переключателем РУСМ8105-40АОА шт	2	21355,57	-	42711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс лист ОАО"Кентау	-Ящик управления Я5431-2674 шт	1	29482,33	-	29482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ский трасформаторный завод"г.Кентау от 27.06.2012 г.стр.57									
30	СПрайс лист ОАО"Кентауский трасформаторный завод"г.Кентау от 13.04.2012 г.стр.56	-Ящик управления Я5131-2674 шт	1	39790,08	-	39790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А шт	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
				394	2,3	788	5	95	0,01	-
32	СПрайс лист ООО"Реле и Автоматика -Екатеринбург" от 10.08.2012 г	-Пускатель ПМЛ-2220 шт	2	2586,62	-	5173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм шт	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,08	-
34	СПрайс ООО"АДС-электрик" г.Екатеринбург от 03.02.2012 г	-Стоимость ЩАП-33 шт	1	11067,06	-	11067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс лист ТОО"Силумин-Восток" г.Усть-Каменогорск	-Шкаф управления 4-мя насосами с устройством плавного пуска шт	1	521852,37	-	521852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	от 24.05.2012 г									
36	Ц0108-527-1-	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1	1194,7	49,7	1195	50	496	3	3
				513	9	513	9	95	0,05	-
		шт								
37	СПрайс ТОО"ПромЭлектроКабель" г.Екатеринбург от 14.01.2012 г	-Стоимость ЯРП-25-У3	1	3494,55	-	3495	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0108-534-3-	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	4	1082,9	17,9	4332	72	2627	4	16
				689	2,3	2756	9	95	0,01	-
		шт								
39	С151801-115-	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА ПКУ-15	4	3170	-	12680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	47,7	1,57	95	3	104	0,22	-
				40,5	-	81	-	128	-	-
		комплект								
41	СПрайс лист ООО"Реле и Автоматика "г.Екатеринбург от 13.03.2012 г	-Манометр МЕТЕР ДМ02-V-100	2	476,89	-	954	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-572-8-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				261	13,5	261	14	95	0,08	-
		шт								
43	Спрайс	-Корпус КРН-24	1	1907,55	-	1908	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО"Дин Ва"г.Астана от 01.01.2012 г	шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
45	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
46	СПрайс лист ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	-Выключатель модульного типа IIIн.р.63А 220В 3-х полюсный ВА47-100-3	1	1132,09	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	СПрайс лист ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	-Выключатель модульного типа IIIн.р.25А 220В 3-х полюсный ВА47-100-3	1	1132,09	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	СПрайс лист ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	-Выключатель модульного типа IIIн.р.16А 220В 3-х полюсный ВА47-29-3	1	236,37	-	236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	СПрайс лист ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	-Выключатель модульного типа Iн.р.4А 220В 1-но полюсный ВА47-29-1	1	99,52	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СПрайс лист ООО"Злпро" г.Екатеринбург от 06.04.2012 г	-Выключатель автоматический дифференциального тока типа АД-2, Iн.р.10А шт	1	964,14 -	- -	964 -	- -	- -	- -	- -
51	Ц0108-572-8	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм шт	1	1245,7 261	66,7 13,5	1246 261	67 14	261 95	2 0,08	2 -
52	Спрайс лист ТОО"Дин Ва"г.Астана от 01.01.2012 г	-Корпус КРН-24 шт	1	1907,55 -	- -	1908 -	- -	- -	- -	- -
53	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	5	501,2 227	13,2 2,3	2506 1135	66 11	1089 95	1 0,01	5 -
54	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
55	СПрайс лист ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	-Выключатель модульного типа IIIн.р.63А 220В 3-х полюсный ВА47-100-3 шт	1	1132,09 -	- -	1132 -	- -	- -	- -	- -
56	СПрайс лист ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	-Выключатель модульного типа IIIн.р.16А,25А,10А 220В 3-х полюсный ВА47-29-3 шт	4	236,37 -	- -	945 -	- -	- -	- -	- -
57	СПрайс	-Выключатель автоматический	1	964,14	-	964	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ООО"Элпро" г.Екатеринбург от 06.04.2012 г	дифференциального тока типа АД-2, Iн.р.10А	шт	-	-	-	-	-	-	-
58	Ц0108-572-8	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7 261	66,7 13,5	1246 261	67 14	261 95	2 0,08	2 -
59	СПрайс лист ТОО"ДинВа"г.Астана от 01.01.2012 г	-Корпус КРН-12 шт	1	1492,86 -	- -	1493 -	- -	- -	- -	- -
60	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95	1 0,01	2 -
61	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
62	СПрайс лист ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	-Выключатель модульного типа IIIн.р.40А 220В 3-х полюсный ВА47-100-3 шт	1	1132,09 -	- -	1132 -	- -	- -	- -	- -
63	СПрайс лист ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	-Выключатель модульного типа IIIн.р.10А 220В 3-х полюсный ВА47-100-3 шт	1	1132,09 -	- -	1132 -	- -	- -	- -	- -
64	СПрайс лист	-Выключатель модульного типа Iн.р.10А 220В 1-но полюсный	1	122,33	-	122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	ВА47-29-1 шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	28,875	27,7	2,1	800	61	554	0,1	3
				19,7	0,5	569	14	95	-	-
66	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	313,125	175,2	75,7	54860	23704	27754	0,44	138
				72,7	20,6	22764	6450	95	0,12	37
67	С151601-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,03978	26000	-	1034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С151601-134	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,0459	47500	-	2180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С151601-135	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,01224	60200	-	737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С151602-61	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,0153	82300	-	1259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000 п.м	0,0255	27837,36	-	710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000 п.м	0,0265	38675,97	-	1026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000 п.м	0,0459	49780,4 -	- -	2285 -	- -	- -	- -	- -
74	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000 п.м	0,00204	75968,15 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 1000 п.м	0,00612	116074,78 -	- -	710 -	- -	- -	- -	- -
76	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2 1000 п.м	0,00408	176868,79 -	- -	722 -	- -	- -	- -	- -
77	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели контрольный на напряжение 660 В , марка АКВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2 1000 п.м	0,01632	63493,6 -	- -	1036 -	- -	- -	- -	- -
78	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели контрольный на напряжение 660 В , марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000п.м.	0,0816	23293,25 -	- -	1901 -	- -	- -	- -	- -
79	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели контрольный на напряжение 660 В , марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2 1000п.м.	0,01734	44179,67 -	- -	766 -	- -	- -	- -	- -
80	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели силовой напряжение 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000п.м.	0,0102	191205,26 -	- -	1950 -	- -	- -	- -	- -
81	Ц0108-407-7	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в	24	49,4	4,9	1186	118	766	0,2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм		32,6	1	782	24	95	0,01	-
82	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм м	15,4	232	-	3573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм м	8,6	191	-	1643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Ц0108-407-5	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм м	3,5	294,4	152	1030	532	546	0,78	3
				124	40,3	434	141	95	0,23	1
85	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм м	3,5	295	-	1033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	10	509	-	5090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	2	64	1	128	2	112	0,36	1
				58,5	0,2	117	-	95	-	-
88	С151801-141	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 шт	2	46	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Ц0108-288-1 Оприм.	-Стойка /надставка/ на опоре или жесткой поперечине шт	2	1547	1058	3094	2116	984	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				293	225	586	450	95	1,31	3
90	С151803-8	стойка -Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: стойка напольная У2192 УЗ К305м УЗ	2	6750	-	13500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Заземление								
91	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,7	389,25	-	662	-	748	2,48	4
				389,25	-	662	-	113	-	-
		м3								
92	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,7	134,1	-	228	-	258	0,97	2
				134,1	-	228	-	113	-	-
		м3								
93	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
		шт								
94	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	61,9	3,3	867	46	311	0,14	2
				23	0,4	322	6	95	-	-
		м								
95	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	65	88,9	3,1	5779	202	1741	0,16	10
				27,9	0,3	1814	19	95	-	-
		м								
		Автоматизация насосной станции								
96	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	5	64,86	-	324	-	223	0,29	1
				49,5	-	248	-	90	-	-
		шт								
97	СПрайс лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г	-Датчик ДТКБ-57	2	1015,98	-	2032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	СПрайс лист	-Датчик- реле уровня РОС-101	1	3732,16	-	3732	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО"Ирбис-3" г.Челябинск от 06.04.2012 г	шт		-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс лист ООО"ОВЕН" г.Москва от 01.01.2012 г	-Сигнализатор уровня САУ-М7Е	2	3871,57	-	7743	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	50	175,2	75,7	8760	3785	4432	0,44	22
				72,7	20,6	3635	1030	95	0,12	6
		м								
101	С151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0357	16900	-	603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
102	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабели контрольный АКВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0051	27515,98	-	140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000п.м.								
103	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабель контрольный АКВВГ сечением 7х2,5мм2	0,0102	34937,59	-	356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
104	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
				49,7	0,2	99	-	95	-	-
		шт								
105	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 А16-60	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,0029	102170	1870	296	5	24	52	-
				8280	270,01	24	1	95	1,57	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			845458	31542			257
			Тенге			43551	8303			48
		Стоимость оборудования -	Тенге			656141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			656141	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			181131	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50883	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74601	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7249	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			243225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58131	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			890	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	890	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1040	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7202	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7845	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			909219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59269	-		-

РАЗДЕЛ 1. Водопроводная насосная станция производительностью 39м3/час. Отопление. См. 2-3-5.

1	Ц108-602-2	-Электропечь мощностью до 1 кВт	13	763,4	5,4	9924	70	7760	2	26
		шт		626	2,3	8138	30	95	0,01	-
2	СПрайс лист ООО "АЛЬФАСНАБ	-печь ПЭТ-4	13	1273,08	-	16550	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оптовые системы "г.Екатеринбург от 05.03.2012 г								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26474	70			26
			Тенге			8138	30			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9924	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1716	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8168	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1164	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9332	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16550	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16550	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17543	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9332	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды, ёмкостью 500 м3(2шт). Отопление. См.2-4-3.								
1	Ц108-602-2	-Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
		шт		626	2,3	2504	9	95	0,01	-
2	СПрайс лист ООО "АЛЬФАСНАБ оптовые системы "г.Екатеринбург от 05.03.2012 г	-печь ПЭТ-4	4	1273,08	-	5092	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8146	22			8
			Тенге			2504	9			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3054	-	-		-
		Материалы -	Тенге			528	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2513	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5092	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5092	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5398	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871	-		-

РАЗДЕЛ 1. Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды, ёмкостью 500 м3(2шт). Силовое электрооборудование. См. 2-4-4.

1	Ц0108-314-1	-Пост управления однопутной сигнализацией	2	5485,3	16,3	10971	33	8554	25	50
				4500	2,3	9000	5	95	0,01	-
		шт								
2	СПрайс лист ОО"Ирбис-3 "от 18.01.2012 г	-Пост кнопочный ПКЕ 222-2	2	349,45	-	699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
				48,8	0,5	488	5	95	-	-
		м								
4	СПрайс АО "Казэнерго кабель" г.Павлодар 2012г.	-Стоимость металлорукава РЗ-Ц-Х диам.20мм	10	48,93	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
5	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	125,6	64,1	3768	1923	1630	0,26	8
				41,4	15,8	1242	474	95	0,09	3
		м								
6	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	30	63	-	1890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	118	175,2	75,7	20674	8933	10459	0,44	52
				72,7	20,6	8579	2431	95	0,12	14
		м								
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	42	27,7	2,1	1163	88	806	0,1	4
				19,7	0,5	827	21	95	-	-
		м								
9	Ц108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	10,5	8,5	0,1	89	1	73	0,05	1
				7,3	-	77	-	95	-	-
		м								
10	Ц108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	180	47,2	14,8	8496	2664	5233	0,16	29
				26,3	4,3	4734	774	95	0,02	4
		м								
11	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0714	16900	-	1207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,0204	44700	-	912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
13	СПрайс АО "Казэнерго кабель" г.Павлодар 2012г.	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,051	23293,25	-	1188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
14	СПрайс АО "Казэнерго кабель" г.Павлодар 2012г.	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,0204	49233,43	-	1004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
15	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,1122	4150	-	466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,0714	6640	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-472-6	1000м Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	56	88,9	3,1	4978	174	1500	0,16	9
				27,9	0,3	1562	17	95	-	-
18	Ц108-593-11	м Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	298	0,82	2
				131	25,7	262	51	95	0,15	-
19	С151704-3	шт -Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441	-	882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0110-309-4 /прим/	шт -Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	2	490	-	980	-	537	1	2
				266	-	532	-	101	-	-
21	С151803-46	шт -Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс лист "Электро-М "г.Тюмень от 01.04.2012 г	шт -Муфта ТР-5У3	10	82,94	-	829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс лист "Электро-М "г.Тюмень от 01.04.2012 г	шт -Сжим У739МУ3	4	31,1	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс лист ТОО"ТРСК" г.Москва	шт -Вводной патрубок У477У3	10	122,33	-	1223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	от 05.04.2012 г									
25	СПрайс лист ТОО"ТРСК" г.Москва от 05.04.2012 г	-Гайка установочная К482У3 шт	10	31,81	-	318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	2	244	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				ШКАФ А1(лист Э1-2 1-2)						
27	Ц108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,08	-
28	СПрайс ТОО "Юг-ЭлектроКомплект" г.Алматы от 23.03.12г.	-Щит корпус размерами 1000х600х600 мм шт	2	9330,4	-	18661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	16	501,2	13,2	8019	211	3485	1	16
				227	2,3	3632	37	95	0,01	-
30	СПрайс лист ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	-Выключатель автоматический АЕ2046, I 16А шт	2	1795,58	-	3591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс лист ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	-Выключатель автоматический АЕ2026, I 1,6А,I шт	6	1795,58	-	10774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс лист	-Выключатель автоматический АЕ63	8	275,77	-	2206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО"ЭлектроКомплект" г.Шымкент от 03.04.2012 г	шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Ц108-530-11-	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	6	796,5	19,5	4779	117	1837	2	12
				320	2,3	1920	14	95	0,01	-
		пускател								
34	СПрайс лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 18.01.2011 г	-Пускатель магнитный ПМЛ 1100	6	435,42	-	2613	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0111-250-1-	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	10	210,04	-	2100	-	1742	1	10
				193,5	-	1935	-	90	-	-
		компл								
36	СПрайс лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г	-Реле электротепловое РТЛ-101004	4	466,52	-	1866	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г	-Реле промежуточное РПУ2М3-36	6	746,43	-	4479	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Ц108-534-2	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 10 секций	6	866,3	16,3	5198	98	2846	3	18
				497	2,3	2982	14	95	0,01	-
		шт								
39	СПрайс лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г	-Переключатель УП5312	4	1057,45	-	4230	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс	-Переключатель УП5313	2	1306,26	-	2613	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г	шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Ц108-532-4	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста шт	6	467,4	9,4	2804	56	1499	2	12
				263	-	1578	-	95	-	-
42	СПрайс лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г	-Приставка котнактная ПКЛ-1104 шт	2	145,14	-	290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г	-Приставка котнактная ПКЛ 2004 шт	4	145,14	-	581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов шт	22	97,7	1,6	2149	35	1787	1	22
				85,5	-	1881	-	95	-	-
45	СПрайс лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г	-Кнопка управления исп.2 КЕ-011 шт	14	124,41	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПРайс лист ОО"Реле и Автоматика "г.Екатеринбург от 06.04.2012 г	-Арматура АС121011 шт	8	124,41	-	995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Ц111-201-1	-Блок питания воздухом типа БПВ шт	2	271,53	4,74	543	9	474	2	4
				263,25	-	527	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Спрайс лист ООО"Саранские приборы" г.Саранск от 05.04.2012	-Блок питания БПК-24 шт	2	9667,47 -	- -	19335 -	- -	- -	- -	- -
49	Ц111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях шт	2	64,86 49,5	- -	130 99	- -	89 90	0,29 -	1 -
50	СПрайс лист ООО"Ирбис-3" г.Челябинск от 06.04.2012 г	-Датчие температуры ДТКБ-53 шт	2	933,04 -	- -	1866 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			176102 42491	14739 3869			257 22
	Стоимость оборудования -		Тенге			19335	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			19335	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			154877	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23839	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46360	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73809	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43945	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6592	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11929	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			210752	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		302
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	52951	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1890	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1890	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			113	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2003	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			232090	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		302
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	52951	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды, ёмкостью 500 м3(2шт). Электроосвещение См. 2-4-4.								
51	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
				205	2,3	410	5	95	0,01	-
		шт								
52	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	6	275,2	159	1651	954	742	0,53	3
				84,4	45,7	506	274	95	0,27	2
		шт								
54	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871	-	5226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛОН-60	2	17	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛОН-100	4	18	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561	-	1122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
				115	0,2	460	1	95	-	-
		шт								
60	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип	4	215	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0-4-Б-01-6/220								
61	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт 4	64 58,5	1 0,2	256 234	4 1	223 95	0,36 -	1 -
62	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт 4	46 -	- -	184 -	- -	- -	- -	- -
63	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	шт 2	66 -	- -	132 -	- -	- -	- -	- -
64	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	шт 40	175,2 72,7	75,7 20,6	7008 2908	3028 824	3545 95	0,44 0,12	18 5
65	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	м 0,0408	26000 -	- -	1061 -	- -	- -	- -	- -
			1000м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	28081	4027		27
	Тенге	4518	1104		6
Стоимость монтажных работ -	Тенге	28081	-	-	-
Материалы -	Тенге	1367	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5623	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18169	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5342	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	801	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2005	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	35428	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6424	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	35428	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6424	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды, ёмкостью 500 м3(2шт). Кип и автоматика См. 2-4-4.								
66	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	2	1648,6	1,6	3297	3	2741	8	16
				1523	-	3046	-	90	-	-
		шт								
67	СПрайс лист ООО"Саранские приборы" г.Саранск от 05.04.2012	-Тягонапоромер показывающий сигнализирующий ДГ-С2	2	6425,89	-	12852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	Ц111-201-1	-Блок питания воздухом типа БПВ	2	271,53	4,74	543	9	474	2	4
				263,25	-	527	-	90	-	-
		шт								
69	Спрайс лист ООО"Саранские приборы" г.Саранск от 05.04.2012	-Блок питания БПК-24	2	9667,47	-	19335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Ц111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	-	130	-	89	0,29	1
				49,5	-	99	-	90	-	-
		шт								
71	СПрайс лист ООО"Ирбис-3" г.Челябинск от 06.04.2012 г	-Датчие температуры ДТКВ-53	2	873,64	-	1747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
				19,7	0,5	197	5	95	-	-
		м								
73	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод	10,5	8,5	0,1	89	1	73	0,05	1
				7,3	-	77	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м								
74	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	5,5	175,2	75,7	964	416	487	0,44	2
				72,7	20,6	400	113	95	0,12	1
75	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	10	125,6	64,1	1256	641	543	0,26	3
				41,4	15,8	414	158	95	0,09	1
76	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 20х2 мм м	4	63	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм м	6	100	-	600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс АО "Казэнерго кабель" г.Павлодар 2012г.	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,01632	23293,25	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шкаф=А2.								
80	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	СПрайс ТОО "ДиНВА"г.Астана от 23.03.12г.	-Корпус КМ-2 500х400х250 мм шт	2	2189,53 -	- -	4379 -	- -	- -	- -	- -
82	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	4	60,5 55,1	2,8 0,5	242 220	11 2	211 95	0,32 -	1 -
83	С151607-115	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2 1000м	0,00408	6640 -	- -	27 -	- -	- -	- -	- -
84	Ц0111-250-1	-Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня компл	4	210,04 193,5	- -	840 774	- -	697 90	1 -	4 -
85	СПрайс лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г	-Реле РП-8 шт	4	2239,3 -	- -	8957 -	- -	- -	- -	- -
86	Ц0110-309-4 /прим/	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм шт	2	490 266	- -	980 532	- -	537 101	1 -	2 -
87	С151801-133	-Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 СК-10 шт	2	1080 -	- -	2160 -	- -	- -	- -	- -
88	СПрайс ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай 2012г	-Рейка Р3-1б-600 шт	2	92,43 -	- -	185 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге			62825 6919	1240 305			38 2
	Стоимость оборудования -		Тенге			33934	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			33934	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27305	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3057	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7225	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16088	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1001	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			36017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8226	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1586	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1586	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1681	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			71632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8226	-		-

РАЗДЕЛ 12. Контрольно-пропускной пункт. Отопление. См.3-1-1.

98	Ц0108-602-2-	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
				626	2,3	1252	5	95	0,01	-
		шт								
99	СПрайс стр.13 ОО "Альфаснаб" г.Екатеринбург от 05.03.12г.	-Печь электронагревательная ПЭТ-4 N 1,5 кВт	2	1192,03	-	2384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3911	11			4
			Тенге			1252	5			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1527	-	-		-
		Материалы -	Тенге			264	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1257	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1436	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2384	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2384	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2527	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			5411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1436	-		-

РАЗДЕЛ 1. Контрольно-пропускной пункт. Электроосвещение. См. 3-1-2.

1	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313	131	939	393	444	0,75	2
		шт		119	36,9	357	111	95	0,21	1
2	СПрайс лист ТОО"Энерджи-Тараз" г.Тараз 2012г	-Светильник RKL1x60	3	1700,21	-	5101	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	С151706-60	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 ЛОН-60	3	17	-	51	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц108-594-9	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	2	413,6	158	827	316	557	1,5	3
		шт		248	45	496	90	95	0,26	1
5	С151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4 PRS/S236	2	2290	-	4580	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс лист ТОО"Энерджи-Тараз" г.Тараз 2012г	-Лампа TL-D36W	4	68,42	-	274	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2	14	-	28	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	-	43	0,29	-
				45,5	0,1	46	-	95	-	-
		шт								
9	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	48	-	45	0,29	-
				47	0,1	47	-	95	-	-
		шт								
11	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
				49,7	0,2	99	-	95	-	-
		шт								
13	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
				58,5	0,2	117	-	95	-	-
		шт								
15	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	2	46	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,009	24200	-	218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
17	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	30	47,2	14,8	1416	444	872	0,16	5
				26,3	4,3	789	129	95	0,02	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012	-Провод ПУНП сеч. 3х1,5 мм 1000м.п	0,0306	44426,41 -	- -	1359 -	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс лист ТОО"Компания СЭМ"г.Челябинск от 23.05.2012	-Фонарь аккумуляторный переносной ФОС 3-5/6 шт	1	5507,18 -	- -	5507 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21493	1157			12
			Тенге			1951	331			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20134	-	-		-
		Материалы -	Тенге			408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2282	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	325	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			23640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2607	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1359	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1359	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1441	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2607	-		-

РАЗДЕЛ 2. Контрольно-пропускной пункт. Электрооборудование См. 3-1-2.

20	Ц108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	314 95	2 0,08	2 -
21	СПрайс ТОО "ДиН ВА" г.Астана 01.02.12г.	-Шкаф КРН-12 шт	1	1285,52 -	- -	1286 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
		шт								
23	СПрайс лист Компания "Неон-Электро Екатеринбург" от 06.2012г	-Выключатели дифференциального тока СВДТ	1	737,74	-	738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс лист ТОО"Энерджи-Тараз" г.Тараз 2012г	-Выключатель модульного типа IIIн.р.25А,220В 1-но полюсный ВА47-29-3	1	284,06	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс лист ТОО"Энерджи-Тараз" г.Тараз 2012г	-Выключатель модульного типа Iн.р.16А,4А 220В 1-но полюсный ВА47-29-1	4	109,89	-	440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	31	175,2	75,7	5431	2347	2748	0,44	14
				72,7	20,6	2254	639	95	0,12	4
		м								
27	С151601-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,031	26000	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
28	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,004	22300	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
29	Ц0111-30-3	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	1	427,73	-	428	-	381	2	2
				423	-	423	-	90	-	-
		шт								
30	СПрайс	-Датчик температуры ДТКБ-53,57	1	1015,98	-	1016	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ООО"Ирбис-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г.	шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-530-1-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				394	2,3	394	2	95	0,01	-
		шт								
32	СПрайс лист ООО"Элпро" г.Екатеринбург от 06.04.2012 г	-Пускатель ПМЛ-2200	1	3443,96	-	3444	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Ц108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	-
				49,7	0,2	50	-	95	-	-
		шт								
34	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Ц0108-525-1-	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
				288	2,3	288	2	95	0,01	-
		шт								
36	СПрайс лист ООО"ИРБИС-3"г.Челябинск от 06.04.2012 г.	-Переключатель ПКП2-10	1	1845,35	-	1845	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			21874	2528			28
			Тенге			5087	671			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21874	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4097	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5758	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10162	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	817	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			28963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6575	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6575	-		-

РАЗДЕЛ 3. Контрольно-пропускной пункт. Автоматизация См. 3-1-2.

Шкаф управления и сигнализации для ФП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
			шт							
38	СПрайс лист ТОО "ДиН ВА" г.Астана 01.02.12г.	-Шкаф КМ3	1	3690,69	-	3691	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	12	97,7	1,6	1172	19	975	1	12
				85,5	-	1026	-	95	-	-
			шт							
40	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"	1	431	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
41	СПрайс лист ООО"Элпро" г.Екатеринбург от 06.04.2012 г	-Арматура АС-220	11	138,92	-	1528	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0111-250-1	-Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	3	210,04	-	630	-	522	1	3
				193,5	-	581	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Спрайс лист ООО"Элпро" г.Екатеринбург от 06.04.2012 г	-Реле РПУ2-М3622 компл	3	311,01	-	933	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0110-309-4 /прим./	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм шт	1	490	-	490	-	269	1	1
				266	-	266	-	101	-	-
45	С151801-135	-Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40 шт	1	2690	-	2690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов шт	8	97,7	1,6	782	13	650	1	8
				85,5	-	684	-	95	-	-
47	СПрай лист ООО"Ирбис 3" от 18.01.2011 г	-Кнопка управления исп.2 КЕ-011 шт	8	124,41	-	995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
49	СПрайс лист ТОО"Энерджи-Тараз" г.Тараз 2012г	-Выключатель модульного типа Iн.р.2А,220В 1-но полюсный ВА47-29-1 шт	1	109,89	-	110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай 2012г	-Рейка Р3-16-600 шт	5	86,39	-	432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	40	60,5	2,8	2420	112	2113	0,32	13
				55,1	0,5	2204	20	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
52	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0102	9230	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
53	С151607-136	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,0306	9960	-	305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Щит управления и сигнализации насосной.								
54	Ц0108-573-5	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663	152	663	152	361	2	2
				349	31,5	349	32	95	0,18	-
		шт								
55	СПрайс лист ТОО "ДиН ВА" г.Астана 01.02.12г.	-Шкаф КМ4	1	5059,15	-	5059	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	24	97,7	1,6	2345	38	1949	1	24
				85,5	-	2052	-	95	-	-
		шт								
57	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"	1	431	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	СПрайс лист ООО"Элпро" г.Екатеринбург от 06.04.2012 г	-Арматура АС-220	23	138,92	-	3195	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0111-250-1	-Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	8	210,04	-	1680	-	1393	1	8
				193,5	-	1548	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Спрайс лист ООО"Элпро" г.Екатеринбург от 06.04.2012 г	-Реле РПУ2-М3622 компл	8	311,01	-	2488	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	Ц0110-309-4 /прим./	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм шт	1	490	-	490	-	269	1	1
				266	-	266	-	101	-	-
63	С151801-135	-Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40 КС-30 шт	1	2690	-	2690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов шт	4	97,7	1,6	391	6	325	1	4
				85,5	-	342	-	95	-	-
65	СПрай лист ООО"Ирбис 3" от 18.01.2011 г	-Кнопка управления исп.2 КЕ-011 шт	4	124,41	-	498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
67	СПрайс лист ТОО"Энерджи-Тараз" г.Тараз 2012г	-Выключатель модульного типа Iн.р.2А,220В 1-но полюсный ВА47-29-1 шт	1	109,89	-	110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай 2012г	-Рейка Р3-16-600 шт	7	92,43	-	647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям	51	60,5	2,8	3086	143	2694	0,32	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение до 16 мм2		55,1	0,5	2810	25	95	-	-
70	С151607-117	м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,00918	9230 -	- -	85 -	- -	- -	- -	- -
71	С151607-136	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,04284	9960 -	- -	427 -	- -	- -	- -	- -
		1000м		**Прочие материалы.**						
72	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	73	73,1 23,4	20,8 4,4	5336 1708	1518 321	1928 95	0,14 0,03	10 2
73	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	м -Кабель контрольный АКВВГ сечением 4х2,5мм2 1000м.п.	0,051	23293,25 -	- -	1188 -	- -	- -	- -	- -
74	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабель контрольный АКВВГ сечением 5х2,5мм2 1000м.п.	0,0051	27515,98 -	- -	140 -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс лист ОАО"Казэнергокабель" г.Павлодар 2012г	-Кабель контрольный АКВВГ сечением 10х2,5мм2 1000м.п.	0,0051	49233,43 -	- -	251 -	- -	- -	- -	- -
76	С151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,01326	16900 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -
77	Ц0110-309-4 /прим./	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях,	2	490	-	980	-	537	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодка клеммная на 20 клемм		266	-	532	-	101	-	-
78	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340x302x125 мм, КС-40 шт	1	2690	-	2690	-	-	-	-
79	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10/КС-8 шт	1	1080	-	1080	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	54393	2133			108
	Тенге	15076	423			2
Стоимость монтажных работ -	Тенге	54393	-	-		-
Материалы -	Тенге	4772	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15499	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32412	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14681	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2202	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4144	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	73219	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17701	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	73219	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17701	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4015501	217661			1863
	Тенге	314286	60415			269
Стоимость оборудования -	Тенге	2781010	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	2781010	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	563631	-	-		-
Материалы -	Тенге	81284	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	165896	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	264581	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	157597	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		79
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23640	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43274	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	764501	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1044
Сметная заработная плата -	Тенге	-	189536	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	594340	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			90797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	200624	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			751	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге.			197500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			258607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			904124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1250
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	239415	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			76520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8181	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62221	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9752	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4541846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	438702	-		-
		Глава 2. Основные объекты строительства в тыс. тенге								
1. 2		- Разводящая сеть с. Большая Чураковка Электроснабжение 10кВ. Водопроводная насосная станция производительностью 39 м3/час Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды, ёмкостью 500 м3(2шт). Контрольно-пропускной пункт				4541,85	-	-		4541,85
		Всего по главе				4541,85	-	-		4541,85
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7				4541,85	-	-		4541,85
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				123,54	-	-		123,54
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				18,53	-	-		18,53
		Всего по главе				123,54	-	-		123,54
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				4665,38	-	-		4665,38
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				153,96	-	-		153,96
5.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,1221698401687%				5,7	-	-		5,7
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				-	-	46,65		46,65
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				-	-	18,66		18,66

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	159,66	-	65,32	224,97
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4825,04	-	65,32	4890,36
8.		-В том числе возвратные суммы	18,53	-	-	18,53
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	4825,04	-	65,32	4890,36
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	11530,29	-	156,08	11686,38
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	44,28	-	-	44,28
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	233,73	233,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	11530,29	-	389,81	11920,1
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1430,41	1430,41
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в тыс. тенге	**11530,29**	**-**	**1820,22**	**13350,52**

Принял: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" К. Ж. Садыков

Главный директор ТОО «Казводтехника» С. Х. Гелгаев

Технадзор: Ф. П. Никитчук