1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	58-18-1	Устройство снегозадержания на кровле	м	204,00	446,95	0,96	91178	196	0,34	69
					59,00	0,16	12036	33	0,00	0
100.	8-396-6	Монтаж кабелегона	м	20,00	142,30	91,80	2846	1836	0,25	5
					43,90	26,10	878	522	0,15	3
101.	СПрайс-лист	Кабельный канал 15х10	шт	4,00	60,35	—	241	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
102.	СПрайс-лист	То же, 15х17	шт	4,00	77,95	—	312	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
103.	27-55-1	Ремонт асфальтобетонной отмостки	м2	30,46	404,15	—	12310	—	0,14	4
					24,75	—	754	—	—	—
104.	65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	7,00	101,59	3,33	711	23	0,61	4
					98,26	0,54	688	4	0,00	0
105.	65-4-3	Демонтаж чаши Генуя и писсуара	компл	2,00	244,84	6,45	490	13	1,43	3
					238,39	1,04	477	2	0,01	0
106.	65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	8,00	313,24	31,90	2506	255	1,91	15
					281,34	5,04	2251	40	0,04	0
107.	17-1-6	Установка умывальников	комплект	4,00	460,28	21,53	1841	86	1,95	8
					346,50	9,00	1386	36	0,04	0
108.	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
109.	17-1-8	Установка биде	комплект	1,00	7386,61	28,48	7387	28	2,75	3
					483,75	11,25	484	11	0,05	0
110.	17-2-3	Смесители для умывальников и моек	шт	3,00	1793,32	1,57	5380	5	0,70	2
					126,00	—	378	—	—	—
111.	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
112.	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	16,00	4327,15	34,73	69234	556	0,68	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,45	13,01	1735	208	0,06	1
113.	65-7-1	Прокладка подводок к отопительным приборам	м	20,00	563,74	0,54	11275	11	0,70	14
					126,68	0,09	2534	2	0,00	0
114.	23-20-2	Устройство фильтрующего основания под дренажный колодец	м3	0,50	1100,84	15,68	550	8	0,41	0
					59,31	5,09	30	3	0,02	0
115.	23-15-1	Устройство дренажного колодца из кирпича	м3	1,57	8490,12	178,10	13329	280	10,90	17
					1837,80	66,60	2885	105	0,33	1
116.	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	—	8060	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
117.	51-6-1	Погрузка строительного мусора	т	3,78	112,50	—	425	—	0,83	3
					112,50	—	425	—	—	—
118.	С010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора	т	3,78	176,40	—	667	—	0,74	3
					35,28	—	133	—	—	—
119.	57-15-2	Ремонт цементной стяжки	1м2	30,50	210,86	14,01	6431	427	0,58	18
					85,79	2,21	2617	67	0,01	0
120.	57-20-1	Устройство покрытия из керамической рифленой плитки на клее	1м2	62,50	241,30	5,84	15081	365	1,22	77
					198,83	0,92	12427	57	0,01	1
121.	1-1-530	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм	м2	61,71	1300,00	—	80223	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
122.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	350,00	43,00	—	15050	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
123.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	44,38	42,00	—	1864	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
124.	57-23-2	Устройство плинтусов цементных	1м	54,80	50,35	2,01	2759	110	0,15	8
					25,36	0,32	1390	18	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	15-165-3	Масляная окраска плинтусов	м2	7,10	167,96	1,88	1193	13	0,47	3
					78,30	0,72	556	5	0,00	0
126.	58-22-1	Разборка утепления перекрытия из минераловатных плит	м2	190,00	25,21	2,51	4790	477	0,15	29
					22,70	0,40	4312	76	0,00	1
127.	58-22-3	То же, из керамзитового гравия	м2	190,00	31,41	1,66	5968	315	0,18	33
					29,75	0,26	5653	49	0,00	1
128.	58-21-2	Устройство пароизоляции в два слоя	м2	369,10	200,12	0,80	73864	295	0,09	32
					28,72	0,14	10601	52	0,00	0
129.	12-13-3	Утепление чердачного перекрытия плитами типа URSA	м2	369,10	189,44	4,72	69924	1742	0,40	149
					70,88	1,78	26162	657	0,01	3
130.	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	37,00	4500,00	—	166500	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
131.	62-8-4	Окраска карнизов с расчисткой краски	м2	74,60	93,17	0,09	6950	7	0,34	25
					56,57	0,03	4220	2	0,00	0
132.	58-2-2	Разборка покрытия кровли козырьков из металлошифера	м2	6,00	17,19	2,02	103	12	0,10	1
					15,17	0,16	91	1	0,00	0
133.	58-14-1	Устройство карнизного настила из досок	м2	4,50	222,05	3,72	999	17	0,29	1
					42,95	0,59	193	3	0,01	0
134.	12-7-6	Устройство покрытия из металлочерепицы	м2	10,50	1134,90	8,20	11916	86	1,48	16
					236,25	3,08	2481	32	0,02	0
135.	58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	7,50	303,85	0,84	2279	6	0,14	1
					22,34	0,14	168	1	0,00	0
136.	10-92-3	Установка дверного блока из ПХВ-профилей	м2	1,40	363,03	22,07	508	31	0,92	1
					153,73	7,58	215	11	0,04	0
137.	6-1-181	Стоимость дверного блока из ПХВ-профилей	м2	1,40	7490,00	—	10486	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
138.	10-23-1	Установка блоков в наружных и	м2	8,40	398,48	102,53	3347	861	0,90	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2			151,65	35,67	1274	300	0,14	1
139.	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	8,40	5610,00	—	47124	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
140.	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1960,00	—	7840	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
141.	10-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	4,20	330,85	32,08	1390	135	1,49	6
					272,25	12,13	1143	51	0,06	0
142.	2-2-1	Стоимость металлических дверных блоков	шт	2,00	25100,00	—	50200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
143.	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	6,00	583,00	—	3498	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
144.	7-57-8	Герметизация дверных блоков	м	12,00	64,52	38,87	774	466	0,15	2
					25,65	14,69	308	176	0,07	1
145.	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,00	530,00	—	530	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
146.	62-36-4	Снятие набелов со стен	м2	293,72	37,04	—	10879	—	0,26	75
					37,04	—	10879	—	—	—
147.	62-36-10	То же, с потолков	м2	95,60	43,85	—	4192	—	0,30	29
					43,85	—	4192	—	—	—
148.	15-64-1	Подготовка стен под окраску	м2	231,90	61,49	1,19	14260	276	0,37	86
					60,30	0,45	13984	104	0,00	1
149.	15-64-2	То же, потолков	м2	143,40	72,75	1,42	10432	204	0,45	65
					71,33	0,54	10229	77	0,00	0
150.	30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные	кг	450,36	21,00	—	9458	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
151.	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для	кг	450,36	37,00	—	16663	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе			—	—	—	—	—	—
152.	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	98,46	141,48	1,88	13930	185	0,47	46
					78,30	0,72	7709	71	0,00	0
153.	15-180-3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	133,26	274,88	2,10	36631	280	0,39	52
					65,03	0,79	8666	105	0,00	1
154.	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	143,40	291,31	2,33	41774	334	0,49	70
					81,23	0,88	11648	126	0,00	1
155.	15-17-1	Облицовка стен из керамической глазурованной плитки на клее	м2	97,50	1756,66	2,10	171274	205	2,00	195
					333,00	0,79	32468	77	0,00	0
156.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	546,00	43,00	—	23478	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
157.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	69,22	42,00	—	2907	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
158.	15-156-2	Окраска фасада за 2 раза фасадной краской с расшивкой трещин и очисткой	м2	349,70	315,27	2,03	110249	710	0,13	45
					22,73	0,77	7949	269	0,00	1
159.	1-164-3	Разработка грунта вручную	м3	0,64	389,25	—	249	—	2,48	2
					389,25	—	249	—	—	—
160.	6-1-20	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,30	8199,60	311,32	2460	93	2,82	1
					441,00	117,61	132	35	0,57	0
161.	65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1,00	244,84	6,45	245	6	1,43	1
					238,39	1,04	238	1	0,01	0
162.	65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	шт	1,00	293,06	0,56	293	1	1,66	2
					292,50	0,09	292	—	0,00	0
163.	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
164.	17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
165.	15-172-4	Окраска трубопроводов и радиаторов	м2	28,02	148,40	0,07	4158	2	0,65	18
					108,00	0,02	3026	1	0,00	0
166.	53-14-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверст	1,00	221,98	159,99	222	160	0,35	0
					61,99	62,35	62	62	0,34	0
167.	69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	9,00	205,41	2,32	1849	21	1,09	10
					163,35	0,36	1470	3	0,00	0
168.	67-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	7,00	263,81	2,81	1847	20	1,60	11
					261,00	0,45	1827	3	0,00	0
169.	17-2-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	7,00	2480,00	—	17360	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
170.	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	14,00	99,00	—	1386	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
171.	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	14,00	14,00	—	196	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
172.	51-6-1	Погрузка строительного мусора	т	8,74	112,50	—	983	—	0,83	7
					112,50	—	983	—	—	—
173.	С010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора	т	8,74	176,40	—	1542	—	0,74	6
					35,28	—	308	—	—	—
174.	20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,30	1939,73	9,61	10273	51	1,28	7
					206,72	3,59	1095	19	0,02	0
175.	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	9,00	39,00	—	351	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
176.	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2,00	863,19	5,65	1726	11	0,38	1
					63,79	2,36	128	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	20-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	2,00	964,19	5,65	1928	11	0,38	1
					63,79	2,36	128	5	0,01	0
178.	16-7-3	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	24,00	459,87	4,40	11037	106	0,35	8
					62,84	1,66	1508	40	0,01	0
179.	26-21-1	Изоляция трубчатая "К-FLEX"	м	24,00	115,52	15,37	2772	369	0,51	12
					90,25	5,67	2166	136	0,03	1
180.	СПрайс-лист	Стоимость изоляция АС 9х25	м	26,40	55,94	—	1477	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
181.	20-55-1	Установка центрального кондиционера	шт	1,00	2982,65	224,82	2983	225	11,34	11
					2135,70	85,05	2136	85	0,41	0
182.	20-53-1	Установка компрессорно-конденсатерного блока	шт	1,00	4039,11	695,61	4039	696	16,07	16
					2740,50	259,88	2740	260	1,27	1
183.	20-51-1	Установка смесительного узла	шт	1,00	1323,45	104,29	1323	104	5,70	6
					1008,79	40,16	1009	40	0,19	0
184.	20-54-1	Установка электропривода	шт	1,00	980,02	74,39	980	74	2,49	2
					448,88	28,35	449	28	0,14	0
185.	20-32-1	Установка вентиляторов	шт	2,00	712,67	29,90	1425	60	3,83	8
					682,76	11,81	1366	24	0,05	0
186.	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	9,00	39,00	—	351	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
187.	20-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2,00	255,17	5,65	510	11	1,11	2
					184,28	2,36	369	5	0,01	0
188.	20-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	26,00	241,84	16,96	6288	441	1,12	29
					186,64	7,09	4853	184	0,03	1
189.	20-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	3,00	241,84	16,96	726	51	1,12	3
					186,64	7,09	560	21	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
191.	16-27-3	Врезка в существующий элеватор	1врезка	1,00	1608,02	24,24	1608	24	4,68	5
					855,23	9,45	855	9	0,04	0
192.	27-19-1	Разборка асфальтобетонного покрытия	м2	11,90	9,00	—	107	—	0,06	1
					9,00	—	107	—	—	—
193.	1-164-3	Разработка грунта вручную	м3	21,00	408,71	—	8583	—	2,60	55
					408,71	—	8583	—	—	—
194.	1-166-3	Обратная засыпка грунта	м3	20,00	175,54	—	3511	—	1,27	25
					175,54	—	3511	—	—	—
195.	22-8-1	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм	км	0,04	65190,06	7127,92	2608	285	265,65	11
					47958,75	2693,25	1918	108	13,15	1
196.	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	40,16	240,00	—	9638	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
197.	26-3-1	Изоляция трубопроводов	м	40,00	223,29	5,58	8932	223	0,25	10
					42,29	2,13	1692	85	0,01	0
198.	1-3-165	Стоимость изоляции трубопроводов матами URSA фольгированными	м3	0,53	6240,00	—	3307	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
199.	26-23-1	Антикоррозийное покрытие трубопроводов	м	80,00	116,13	6,71	9290	537	0,20	16
					31,43	2,60	2514	208	0,01	1
200.	1-1-169	Изол	м2	11,20	126,00	—	1411	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
201.	27-55-1	Восстановление асфальтобетонного покрытия	м2	11,90	405,39	—	4824	—	0,15	2
					25,99	—	309	—	—	—
202.	27-55-2	Добавить на толщину	м2	11,90	127,42	—	1516	—	0,02	0
					8,36	—	99	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	53-14-2	Пробивка отверстий в фундаменте	отверст	2,00	233,08	167,99	466	336	0,37	1
					65,09	65,47	130	131	0,36	1
204.	69-7-1	Заделка отверстий	отверст	2,00	213,69	2,44	427	5	1,14	2
					171,52	0,38	343	1	0,00	0
205.	7-24-1	Разборка железобетонных панелей ограждения	м	35,00	450,63	301,23	15772	10543	0,92	32
					149,40	84,76	5229	2967	0,32	11
206.	7-24-1	Установка панелей железобетонных	м	36,00	625,16	376,53	22506	13555	1,15	41
					186,75	105,95	6723	3814	0,40	14
207.	30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные из тяжелого бетона класса В15	м3	5,76	11100,00	—	63936	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
208.	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	2,28	20800,00	—	47424	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
209.	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	5,76	240,00	—	1382	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
210.	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	5,76	129,00	—	743	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
211.	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	5,76	129,00	—	743	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
212.	9-24-1	Монтаж металлоконструкций столбов	т	0,30	13864,97	4022,39	4159	1207	56,50	17
					9090,00	1071,86	2727	322	3,81	1
213.	1-1-873	Стоимость металлоконструкций столбов из квадратных труб	т	0,31	72300,00	—	22558	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
214.	9-43-2	Обшивка ограждения профлистом	м2	45,00	332,98	125,09	14984	5629	0,94	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					144,00	29,74	6480	1338	0,10	5
215.	1-1-435	Стоимость профнастила	м2	45,00	896,00	—	40320	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
216.	47-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	989,00	244,28	—	241593	—	0,40	396
					58,28	—	57639	—	—	—
217.	47-25-6	Посев газонов	м2	989,00	19,01	—	18801	—	0,05	52
					8,21	—	8120	—	—	—
218.	27-57-2	Разборка тротуарной плитки	м2	12,00	79,57	33,66	955	404	0,30	4
					45,90	11,88	551	143	0,06	1
219.	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,20	1178,76	68,13	1415	82	0,14	0
					21,38	12,76	26	15	0,04	0
220.	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	12,00	99,95	42,08	1199	505	0,38	5
					57,38	14,85	689	178	0,07	1
221.	30-3-40	Плитка тротуарная	м2	12,00	780,00	—	9360	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
222.	Т1-4-2	Устройство беседок	беседка	2,00	39509,66	412,10	79019	824	39,00	78
					6468,00	112,80	12936	226	0,60	1
223.	51-6-1	Очистка территории и погрузка строительного мусора	т	16,11	112,50	—	1812	—	0,83	13
					112,50	—	1812	—	—	—
224.	С010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора	т	16,11	176,40	—	2841	—	0,74	12
					35,28	—	568	—	—	—
ИТОГО:							5148640	80772		4432
							718947	24883		116

Накладные расходы :

На монтажные работы 8268
На общестроительные работы 677181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	29483
На сантехнические работы	49700
Всего накладных расходов:	764632
Итого с накладными	5913272
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	354425
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6267697
Пересчет в текущих ценах	10273981
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	205480
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10479461
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1257535
Итого с НДС	11736996

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РАУАН-СТРОЙ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ТОО «Intek Ltd» ТЕХНАДЗОР