ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

001 827

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

Т.Чимбаев

«Алматы облысы Талдықорған қаласының Еркін ауылындағы Момышұлы көшесін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 16 тамыздағы № 18-0497/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Талдықорған қаласының тұрғын-үй
коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдар бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ОНТ- NP» ЖШС,
Талдықорған қаласы

Талдықорған қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы облысы Талдықорған қаласының Еркін ауылындағы Момышұлы көшесін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-ның Алматы облысы филиалынан берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Алматы облысы филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

Н. Чимбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0497/13 от 16 августа 2013 года

по рабочему проекту:
«Капитальный ремонт ул. Момышулы в с. Еркин г. Талдыкорган Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел ЖКХ,
ПТ и АД г. Талдыкорган»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ОНТ- NP»,
г. Талдыкорган

г. Талдыкорган

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту: **«Капитальный ремонт ул. Момышулы в с. Еркин г. Талдыкорган Алматинской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт ул. Момышулы в с. Еркин г. Талдыкорган Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №506 от 10 июля 2013 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «ОНТ-NP» на проведение экспертизы рабочего проекта.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ОНТ-NP», г. Талдыкорган (Государственная лицензия МКЛ №00732 от 19.11.2007 года, II категория).
ГИП – Кокежанов Б. Е. (приказ №1 от 13.05.2013 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
5.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 15.04.2013 года;
постановление акимата города Талдыкорган №5-262 от 18 марта 2013 года о внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Талдыкорган №42-1290 от 29 декабря 2012 года «Об утверждении бюджетных программ администраторов бюджетных программ на 2013-2016 годы»;
протокол технического совещания по вопросу выбора поставщиков основного оборудования и строительных материалов от 11 июля 2013 года, подписанный комиссионно;
инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «Фирма Мегастрой», в мае 2013 года.
Технические условия:
технические условия №20-65 от 26.02.2013 года на электроснабжение уличного освещения, выданные АО «ТАТЭК».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:
проект согласован с АО «ТАТЭК».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Заказ	Наименование
1	Книга 1		Пояснительная записка (ПЗ)
2	Альбом 1	19-К-2013-АД	Рабочие чертежи марки АД
3	Альбом 2		Рабочие чертежи марки ЭН
4	Альбом 3		Рабочие чертежи по организации безопасности движения
5	Книга 2		Сметы (СМ)
6	Книга 3		Прайс-листы

5.4 Цель и назначение объекта строительства
Целью разработки рабочего проекта является проведение капитального ремонта ул. Момышулы в с. Еркин г. Талдыкорган Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:
Участок строительства расположен в с. Еркин г. Талдыкорган Алматинской области.

Природно-климатические и инженерно-геологические условия района строительства:
Участок строительства находится в V дорожно-климатической зоне.

Климат района резко континентальный с перепадом температур от минут 43º С до плюс 43º С.

Толщина снежного покрова составляет 45 см.

Годовое количество осадков – 393 мм.

Нормативная глубина промерзания грунтов:

- для суглинков и глин – 1,4 м;
- для супеси, песков мелких и пылеватых – 1,5 м;
- для крупнообломочных грунтов – 1,90 м.

Сейсмичность района согласно СНиП РК 2.03-30-2006 – 8 баллов.

В строении трассы автодороги принимают участие суглинки твердые и тугопластичные мощностью слоя 0,25-1,7 м. Подстилающим слоем служат гравийно-галечники с включением валунов да 30% с песчаным заполнителем.

6.2 Существующее состояние

Земляное полотно

Земляное полотно находится в хорошем состоянии и возведено из привозных грунтов (суглинков и гравийно-галечников).

Проектом не предусматривается устройство насыпи и планировочные работы.

Дорожная одежда

При маршрутно-полевых обследованиях были выявлены следующие дефекты:

- разрушения кромок проезжей части;
- ямочность покрытия;
- колейность;
- неровности покрытия в поперечном профиле.

На некоторых участках покрытие вообще отсутствует. Главной причиной интенсивного разрушения дорожной одежды является длительная эксплуатация дороги без капитального ремонта.

Искусственные сооружения

На всем протяжении улица пересекает 4 лога с существующими трубами. Всего существует 47 труб из них:

- по основной дороге – 3 трубы;
- на примыканиях – 3 трубы;
- на съездах во дворы – 41 труба.

Из существующих труб металлические: диаметром 0,2 м – 4 шт; диаметром – 0,3 м – 29 шт; диаметром – 0,5 м – 3 шт; железобетонные трубы: диаметром – 0,5 м – 9 шт.

Все существующие трубы подлежат демонтажу и замене на новые трубы.

6.3 Проектные решения

6.3.1 Автомобильная дорога

Принятые технические параметры

Участок от ПК 0+00 по ПК 16+09 отнесен к категории «Улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке».

Ширина проезжей части – 8,0 м.

Ширина тротуара – 1,5 м.

Наименьший радиус горизонтальной кривой – 60 м.

Наибольший продольный уклон – 70 ‰.

Ширина краевой полосы – 0,5 м.

План и продольный профиль

Трасса ул. Б. Момышулы в с. Еркин протяженностью 1,6 км проложена по существующей дороге. Начало трассы ПК 0+00, конец трассы ПК 16+09,00. Всего по улице намечено 14 углов поворота с радиусами от 400 м до 3800 м. На проектируемой улице имеется 101 съезд во дворы и 4 примыкания.

Продольный профиль на всем протяжении автодороги повторяет профиль существующей дороги и соответствует требованиям СНиП РК 3.03-09-2006.

Дорожная одежда

В соответствии заданием на проектирование и согласно СНиП РК 3.03-09-2006 принят капитальный усовершенствованный тип дорожной одежды:

- основание из фрезерованного материала существующего покрытия с добавлением до 30-40% щебеночно-гравийной смеси C_6 – 10 мм, толщиной слоя 15,0 см;
- подгрунтовка основания горячим битумом – 0,8 л/м^2;
- нижний слой покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона толщиной слоя 6,0 см;
- подгруновка покрытия горячим битумом – 0,2 л/м^2;
- верхний слой покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной слоя 4,0 см;
- укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной слоя 10 см;
- установка бетонных дорожных бордюр 100х30х12 см на бетонном основании.

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части

Отвод поверхностных вод с земляного полотна и с поверхности покрытия осуществляется путем придания поперечных уклонов. Для продольного удаления поверхностных и ливневых вод проектом предусмотрено устройство арычной сети, укрепленной лотками БА-3 глубиной 0,5 м и шириной по дну 0,4 м. Проектом предусмотрено устройство лотков протяженностью 3137 м.

Также предусмотрен сброс поверхностных вод с поверхности покрытия при помощи сбросных лотков, закрытого и открытого типов.

Тротуары

Для пешеходов по ул. Б. Момышулы предусмотрено устройство тротуаров двухсторонних, шириной по 1,5 м совмещённых с проезжей частью.

Конструкция дорожной одежды на тротуарах:

- основание из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см;
- покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см;
- установка тротуарных поребриков 100х20х8 см.

Автобусные остановки. Площадки отдыха.

Проектом предусмотрено устройство двух автобусных остановок с автопавильонами. На ПК 2+69,11 справа и на ПК 9+53,08 тоже справа.

Обустройство дороги и безопасность дорожного движения

Для информирования водителей об условиях движения и обеспечения безопасности движения автотранспорта по дороге, предусмотрена установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и оградительных приспособлений.

Проектом предусмотрена установка 51 знака в том числе:

- предупреждающих – 4 шт;
- приоритетных – 5 шт;
- информационно-указательных – 42 шт.

Дорожные знаки выполнены в соответствии со СТ РК 1125-2002 и имеют светоотражающую поверхность. Установка знаков выполнена согласно ГОСТа 23457.

Обустройство и обстановка пути выполнена согласно СНиП РК 3-03-09-2006.

Разметка проезжей части выполняется эмалью дорожной.

Пропуск автотранспорта осуществляется по свободной полосе, полоса укомплектовывается соответствующими дорожными знаками на период ремонтных работ.

6.3.2 Искусственные сооружения

Водопропускные трубы и скотопрогоны

Все ранее существующие искусственные сооружения не справляются с поверхностными водами и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Все трубы запроектированы из расчета безнапорного пропуска воды с нормальными входными оголовками. Железобетонные трубы, заложенные по основной дороге длиной более 6,0 м, устраиваются со смотровыми люками (бетонный лоток).

ЕМУ АЛМАТИНСКОЙ

Всего запроектированы взамен старых: диаметром 0,5 м - 5 шт (новые), диаметром 1,0 м – 1 шт (новая), асбоцементные трубы диаметром 0,5 м в количестве 101 шт (под съездами во дворы).

6.3.3 Инженерные сети

Уличное освещение

Строительство сетей уличного освещения предусмотрено на металлических опорах ОМ-1 с подвеской провода СИП-4 4х16 мм^2 и установкой светильников с светодиодными лампами марки СКУ-80. Подключение проектируемых сетей уличного освещение предусмотрено от существующих ТП-10/0,4 кВ №365, №284, №371.

На ТП-10/0,4 кВ устанавливаются щиты уличного освещения типа ЯУО 9602-3674У3.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок следует производить в строгом соответствии с требованиями «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и Правил устройства электроустановок Республики Казахстан.

Основные показатели:

Категория электроснабжения	III.
Напряжение питания	380/220 В.
Расчетная мощность	5,1 кВт.

6.4 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04-03-2008 нормативная продолжительность ремонта составит 4 месяца.

6.5 Охрана окружающей среды

Настоящим проектом предусматриваются строительные работы, которые осуществляются с учетом минимального воздействия на установившееся положение окружающей среды.

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;
- устройство временных септиков;
- определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;
- периодический полив строительной площадки водой в теплое время года для снижения плотности поднимаемой пыли;
- соблюдение требований и согласований местных органов охраны природы.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК

8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-15.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA 2001» редакция 4.4.2 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.1

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);
- дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2012 год согласно изменений и дополнений в Законе «О республиканском бюджете на 2011-2013 г.г.» от 28 февраля 2011 года №412-VI и Закона РК «О республиканском бюджете на 2012-2014годы от 24 ноября 2011года № 496-IV Приложение №1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017годы» к протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012года №8.

- 2013 год – 1731 тенге;
- 2014 год – 1852 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Капитальный ремонт ул. Момышулы в с. Еркин г. Талдыкорган Алматинской области» разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Электротехнические решения соответствуют ПУЭ РК 2008 «Правила устройства электроустановок».

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области» в рабочий проект «Капитальный ремонт ул.

Момышулы в с. Еркин г. Талдыкорган Алматинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

По технической части:

1) В пояснительной записке указано на каких участках отсутствует покрытие.
2) В пояснительной записке указаны съезды во дворы, откорректирована ведомость объемов работ.

По сметной документации:

1) Затраты на экспертизу проекта приняты на основании расчета в соответствии с приказом №36 от 26.04.2006 г. РГП «Госэкспертиза»
2) Стоимость услуг инженера принята в соответствии с Приказом АДС и ЖКХ РК от 2.05.2012г. №170
3) Откорректированы
   - объем щебня.

Общее снижение сметной стоимости составило 8,822 млн. тенге

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	62,753	60.460	- 2,293
	в том числе: СМР	млн.тенге	61,795	59,533	- 2,262
	Оборудование	млн.тенге	0,094	0,094	-
	Прочие	млн.тенге	0,864	0,833	- 0,031
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года и прогнозных 2014года	млн.тенге	183,243	174,421	- 8,822
	в том числе: СМР	млн.тенге	147,690	142,283	- 5,407
	Оборудование	млн.тенге	0,225	0,225	-
	Прочие	млн.тенге	35,328	31,913	- 3,415
	Из них: - на 2013год (ПИР и экспертиза проекта) - на 2014год с МРП 1852	 млн.тенге млн.тенге		 6,785 167,636	
3	Продолжительность строительства	мес.	4	4	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2012 год согласно изменений и дополнений в Законе «О республиканском бюджете на 2011-2013 г.г.» от 28 февраля 2011 года №412-VI и Закона РК «О республиканском бюджете на 2012-2014годы от 24 ноября 2011года №496-IV Приложение №1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017годы» к протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012года №8.

8. ВЫВОДЫ

8.1 Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ОНТ-NP» в соответствии с условиями договора №506 от 10 июля 2013 года. С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт ул. Момышулы в с. Еркин г. Талдыкорган Алматинской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и

рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	60,460 млн. тенге
том числе:	
- СМР	59,533 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года и прогнозных 2014 года	174,421 млн. тенге
в том числе:	
- СМР	142,283 млн. тенге
Продолжительность строительства	4 мес.

8.2 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАМА:

8.1 Осы сараптамалық қорытынды бастапқы деректер мен 2013 жылғы 10 шілдедегі №506 келісім-шарт талабына сәйкес, нақтылығы «ОНТ-NP» ЖШС кепілдендірілген және тапсырысшымен бекітілген жобалауға арналған мәліметтер негізінде берілді. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысы Талдықорған қаласының Еркін ауылындағы Момышұлы көшесін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	60,460 млн.теңге
Соның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	59,533 млн. теңге
2013-2014 жж. ағымдағы және болжамдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	174,421млн. теңге
Соның ішінде:	
- құрылыс-монтаж жұмыстары	142,283 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	4 ай

8.2 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау- қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.3 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.4 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары — Ж.Молдыбаева

Өндірістік бөлім бастығы — Т. Евтушевская

Жетекші сарапшы
Бас маман — В. Ким

Бас маман — В. Уваров

Сарапшы — В. Кан