ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

..... Б. Туғанбаев

«Талдықорған қаласындағы бар темірбетон арық желісін реконструкциялау және жаңасын салу»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 22 сәуірдегі №18-0337/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Талдықорған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ОНТ-NP» ЖШС,
Талдықорған қаласы

Талдықорған қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Б. Туганбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0337/15 от 22 апреля 2015 года

по рабочему проекту
«Реконструкция существующей и строительство новой железобетонной арычной сети в г. Талдыкорган»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел ЖКХ г. Талдыкорган»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ОНТ-NP»,
г. Талдыкорган

г. Талдыкорган

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция существующей и строительство новой железобетонной арычной сети в г. Талдыкорган».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №0168 от 10.03.2015 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «ОНТ-NP».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ г. Талдыкорган".

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ОНТ-NP», города Талдыкорган (Государственная лицензия МКЛ №00732 от 22.06.2012 года, II категория).

ГИП – Интанов Н. Н (приказ №2 от 17.09.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 10.12.2014 года, утвержденное заказчиком;

постановление акимата города Талдыкорган №24-838 от 13.08.2014 года о внесении изменений и дополненний в постановление акимата №30-1396 от 30.12.2013 года «Об утверждении бюджетных программ администраторов бюджетных программ на 2014-2017 годы»;

акт обследования от 05.09.2014 года, подписанный комиссионно;

инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «Гидротехник Жоба» в январе 2015 года.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка (ПЗ)
2	Альбом 1	Рабочие чертежи марки ГЧ
3	Книга 2	Сметная документация

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель - реконструкция существующей и строительство новой железобетонной арычной сети в г. Талдыкорган.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок находится в городе Талдыкорган Алматинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Район строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями:

Климатический район строительства - III В (СНиП РК 2.04-01-2010).

Нормативная снеговая нагрузка - 100 кгс/м^2 (СНиП 2.01.07-85*);

Нормативный напор ветра - 38 кгс/м^2 (СНиП 2.01.07-85*);

Расчетная температура наружного воздуха минус 30° С (СНиП РК 2.04-21-2010).

Инженерно-геологические условия площадки:

Участки изыскания с дневной поверхности сложены почвенно-растительным слоем мощностью 0,2-0,3 м и насыпным грунтом мощностью 0,2-0,3 м. Ниже вскрыты суглинки твердые мощностью 0,2-0,5 м. Подстилающим слоем служат гравийно-галечники с включением валунов до 30% с песчаным заполнителем.

Грунтовые воды выработками глубиной до 1,5 м не вскрыты.

Нормативные давления на грунты оснований по СНиП РК -5.01-01-2002:

для суглинков 200-250 кПа (2,0-2,6 кгс/см^2);

для гравийно-галечников - 500 кПа, (5 кгс/см^2).

ГОСЭКСПЕРТИЗА • ЕМСАРАПТАМА

Нормативная глубина промерзания грунтов: (по СНиП РК 5.01-01-2002):
для суглинков -117 см;
для крупнообломочных -173 см.
Сейсмичность района - 8 баллов. (СНиП 2.03-30-2006).
Сейсмичность площадок - составляет 8 баллов при II категории грунтов по сейсмическим свойствам (СНиП 2.03-30-2006, таблице 4.1).
Грунты по степени засоления - не засоленные, неагрессивные к бетонам на портландцементе марки W4 (СНиП РК- 2.01-19-2004.)

6.2 Проектные решения

Проектом предусматривается выполнить арычную сеть из сборных железобетонных лотков типа БА-3, ЛР-6. Для перепуска воды под тротуарами, проезжей части автодорог и местах большого скопления людей в стесненных условиях применены трубы 2 видов: железобетонные диаметром 500 мм – в местах высоких нагрузок от автотранспорта и безнапорные асбестоцементные трубы диаметром 400 мм – на менее нагруженных участках.

Вся территория ремонтных работ, согласно перечню заказчика, состоит из 12 участков:

1 участок - по ул. Биржан Сал-Сланова , общая протяженность составляет 82,9 п.м. По ул. Биржан Сал от ул. Тынышбаева до ул. Сланова арычная сеть проходит в новом русле в лотках БА-3, в местах съездов к домам предусмотрена прокладка асбестоцементных труб диаметром 400 мм. Вдоль дороги в месте стоянки автотранспорта устраивается железобетонная труба диаметром 500 мм с люками-решетками для удобства ее прочистки.

2 участок – от п. Жалаир до ул. Жансугурова, общая протяженность 180,6 п.м. От памятника Жалаир до ул. Жансугурова по старому земляному руслу, со спрямлением некоторых участков, прокладывается арычная сеть из лотков БА-3 и железобетонных труб диаметром 500 мм. Проектом предусматривается выполнить сброс воды из существующей арычной сети в арычные лотки по ул. Жансугурова.

3 участок – по ул.Желтоксан (ул.Уалиханова-ул.Толебаева), общая протяженность 1249,11 пм. Проектом предусмотрена прокладка новых лотков БА-3 в существующем земляном русле со строительством водовыпускных сооружений в количестве 11 шт, а также демонтаж монолитных лотков малых габаритов и водопропускных труб малых диаметров, установленных местными жителями. Так же предусмотрена замена некоторых железобетонных труб диаметром 500 мм на новые трубы и прочистка недавно построенных труб через проезжую часть. Ко всем съездам в частные дворы запроектированы асбестоцементные безнапорные трубы диаметром 400 мм.

4 участок – по ул. Тауелсыздык от памятника Ушата до жилого дома №122, общая протяженность 180,6 пм. Проектом предусмотрен сброс воды через тротуар и строительство арычной сети в лотках БА-3 и асбестоцементных трубах диаметром 400 мм с люками и решетками.

5 участок – по ул. Тынышпаева от ул. Ескельди би до ул. Каратальской протяженностью 364,6 пм. Данный участок арычной сети является частью головного арыка, поэтому выполняется из лотков ЛР-6 и железобетонных труб диаметром 750 мм по существующему земляному руслу. На арычной сети предусмотрено устройство водовыпусков в количестве 15 шт.

6 участок – по ул. Шевченко от ул. Кабанбай батыра до ул. Курманова по двум сторонам улицы с общей протяженностью 1029,15 пм. Ранее этот участок проходил и в земляном русле, в железобетонных лотках, и в трубах, но из-за отсутствия работ по расчистке арычной сети, он часто подтоплялся. Данным проектом предусмотрена замена ряда труб и лотков на новые, с обеспечением возможности их правильной эксплуатации.

7 участок – по северной стороне ул. Уалиханова от ул .Рустембекова до ул.Желтоксан протяженностью 207,73 пм. Проектом предусмотрена прокладка новых лотков БА-3, асбестоцементных труб диаметром 400 мм и замена одной железобетонной

ГОСЭКСПЕРТИЗА • МЕМСАРАПТАМА

трубы на новую трубу. Для обеспечения подачи воды на полив зеленых насаждений и приусадебных участков предусмотрено устройство водовыпусков в количестве 6шт.

8 участок – от Перинатального центра (роддома) до ул. Акбастау протяженностью 757,2 пм. Предусмотрено строительство дополнительной ветки арычной системы с применением лотков БА-3 с установкой затворов в количестве 8шт и водовыпускных труб диаметром 500мм, обеспечивающей озеленение прилегающей территории.

9 участок – по восточной стороне ул. Ескельди би от ул. Сейфуллина до ул. Байсеитова общей протяженностью 983,1 пм. По проекту предусмотрена прокладка новых лотков БА-3, железобетонных труб диаметром 500 мм и асбестоцементных труб диаметром 400 мм.

10 участок – по южной стороне ул. Сланова в районе автовокзала протяженностью 50,6 пм. Предусмотрена прокладка арычной сети из лотков БА-3, на съезде в ворота частного дома устанавливается асбестоцементная труба диаметром 400 мм, а в начале участка предусмотрена установка шандорной заслонки.

11 участок – в районе Зооветтехникума протяженностью 425,97 пм. До жилых домов №211, 211Ж и 211Е предусмотрено строительство арычной сети из лотков БА-3 с устройством водовыпусков в количестве 4 шт, замена труб малых диаметров на асбестоцементные трубы диаметрами 400 мм, а также прокладка новых железобетонных труб.

12 участок – с двух сторон от начала ул. Абылайхана до ул. Кабанбай батыра общей протяженностью 2755,68 пм. Проектом предусмотрена прокладка новых лотков БА-3 в существующем земляном русле с проведением работ по демонтажу лотков из монолитного бетона малых размеров и водопропускных труб малых диаметров, установленных местными жителями. Так же предусмотрена замена некоторых железобетонных труб диаметром 500 мм на новые трубы и прочистка проезжей части. Ко всем съездам в частные дворы запроектирован монтаж асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм.

Общая протяженность всех участков составляет 8265,64 пм.

Протяженность арычных лотков 5733 пм.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Для исключения возникновения чрезвычайных ситуаций, затоплений, размыва дна и берегов предусмотрен ремонт и строительство железобетонной арычной сети.

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;

устройство временных септиков;

определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;

периодический полив строительной площадки водой в теплое время года для снижения плотности поднимаемой пыли;

соблюдение требований и согласований местных органов охраны природы.

6.5 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут

РТИЗА ГОСЭКСПЕРТИЗА МЕМСАРАПТАМА

выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжительность производства работ по объекту "Реконструкция существующей и строительство новой железобетонной арычной сети в г. Талдыкорган" составит 6 месяцев.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-20.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA-2001» версия 22-2.25 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.1.

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);

дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК, установленного на 2015 год в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»:

на 2014 год с МРП – 1852 тенге;

на 2015 год с МРП – 1982 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Реконструкция существующей и строительство новой железобетонной арычной сети в г. Талдыкорган» разработан в соответствии с заданием на проектирование.

ЕМСАРАПТАМА ● ГОСЭКСПЕРТИЗА

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области в рабочий проект «Реконструкция существующей и строительство новой железобетонной арычной сети в г. Талдыкорган» внесены следующие изменения и дополнения:

По сметной документации:

1) Откорректирована стоимость проектных работ, согласно расчета, произведенного в соответствии с нормами РДС РК 8.02-03-2002.
2) Откорректирована стоимость лотков трапецеидальных.
3) Откорректированы затраты на экспертизу проекта согласно расчета в соответствии с Приказом №36 от 26.04.2006 года РГП «Госэкспертиза».

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение - снижение
1	2	3	4	5	6
1	Протяженность арычных лотков	км	5,733	5,733	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	39,260	35,997	-3,263
	в том числе: СМР	млн.тенге	38,725	35,506	-3,219
	Прочие	млн.тенге	0,535	0,491	-0,044
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 - 2015 года	млн.тенге	130,786	120,771	-10,015
	в том числе: СМР	млн.тенге	99,037	90,805	-8,232
	Прочие	млн.тенге	31,749	29,966	-1,783
	Из них: на 2014 год (стоимость ПИР и экспертизы) на 2015 год	млн.тенге млн.тенге		13,020 107,751	
4	Продолжительность строительства	месяцев	6	6	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК, установленного на 2015 год в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы».

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Реконструкция существующей и строительство новой железобетонной арычной сети в г. Талдыкорган»

ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяженность арычных лотков	5,733 км
Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	35,997 млн. тенге
в том числе:	
СМР	35,506 млн. тенге
прочие затраты	0,491 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 - 2015 года	120,771 млн. тенге
в том числе:	
СМР	90,805 млн. тенге
прочие затраты	29,966 млн. тенге
Продолжительность строительства	6 месяцев

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Дизайн Сервис-2005», в соответствии с условиями договора №0168 от 10.03.2015 года.

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Талдықорған қаласындағы бар темірбетон арық желісін реконструкциялау және жаңасын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

Арық науаларыңы ұзындығы	5,733 км
2001 жылғы базалық бағалар деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны	35,997 млн. теңге.
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	35,506 млн. теңге.
Өзге де	0,491 млн. теңге
2014-2015 жылдардағы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	120,771 млн. теңге.
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	90,805 млн. теңге.
Өзге де	29,966 млн. теңге

ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Құрылыс ұзақтығы 6 ай.

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2015 жылғы 10 наурыздағы №0168 шарттың талаптарына сәйкес «ОНТ-NP» ЖШС кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау- қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.4 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.5 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары Ж. Молдыбаева

Өндірістік бөлім бастығы Т. Евтушевская

Сараптамалық топтың жетекшісі Л. Сударикова

Сарапшы А. Абильмажинов

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА