ТОО «ВИД-А»

Проектная группа.

Государственная лицензия ГСЛ №18014236 от 23.07.2018 год .

Приложение №001 от 23.07.2018г.

Заказ: 97-2018

Заказчик:ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкента

жилой дом №3

Ал.7 сметная документация

Директор ТОО «ВИД-А» **Сушко А.А.**

Гл. инженер проекта **Сушко А.А.**

Шымкент 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в административно-деловом центре г.Шымкента(жилой дом №3)

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан утвержденной приказом и.о.Председателя Комитета по делам строительства,жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 июня 2015 года №217-нк.

Сметная стоимость объекта определена ресурсным методом в текущих ценах 3 квартала 2019года

При составлении сметной документации приняты:

Территориальный район – 17

Временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015–1%

Удорожание работ в зимнее время согласно НДЗ РК 8.04-06-2015 – 0,7% и 0,49%

Общая стоимость строительства - 931829,87 тыс.тенге

в том числе СМР - 748106,50 тыс. тенге

Оборудование - 21065,09 тыс.тенге

Прочие - 162658,27 тыс.тенге

составила: Кулешова

Заказчик ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

"Утверждаю"
Сводный сметный расчет в сумме 931829,87 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 99838,91 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"25" 11 2019 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" жилой дом №3

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			27616,27	27616,27
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1667,2	1667,2
		-Итого по разделу I			29283,48	29283,48
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	748106,5	21065,09	-	769171,59
4.		-в том числе в текущих ценах на 2019	57221,54	1611,24	-	58832,78
5.		-в том числе в текущих ценах на 2020	690884,96	19453,85	-	710338,81
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 58832,778.3,24% = 1906,182			1906,18	1906,18
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 710338,813.3,24% = 23014,978			23014,98	23014,98
9.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 58832,778.1,12% = 658,927			658,93	658,93

1	2	3	4	5	6	7
10.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 710338,813.1,12% = 7955,795			7955,8	7955,8
		-Итого по разделу III			33535,88	33535,88
		Итого по сводному сметному расчету:	748106,5	21065,09	62819,36	831990,95
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				29283,48
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2019	57221,54	1611,24	-	58832,78
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г.				1906,18
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г.				658,93
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				10881,76
		Всего в 2019 году				101563,13
		В 2020 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2020	690884,96	19453,85	-	710338,81
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				23014,98
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				7955,8
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				88957,15
		Всего в 2020 году				830266,74
		Всего по годам	748106,5	21065,09	62819,36	831990,95
11.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	99838,91	99838,91
		Всего по сводному сметному расчету	748106,5	21065,09	162658,27	931829,86

Директор ТОО "ВИД-А" Сушко А.А.

Главный инженер проекта Сушко А.А.

Қазақстан Республикасы Шымкент қаласы Тұтынушылар кооперативі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью * РК город Шымкент * «ВИД-А»

ФОРМА 1

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 861472,181 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 92300,591 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

"25" 11 2019 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" жилой дом №3

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2019года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного обрудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-3	-ЖИЛОЙ ДОМ №3	690915,871	20140,465	-	711056,336
		Всего по главе	690915,871	20140,465	-	711056,336
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	690915,871	20140,465	-	711056,336
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1%	6909,159	-	-	6909,159
		Всего по главе	6909,159	-	-	6909,159
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	697825,03	20140,465	-	717965,494
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%	3419,343	-	-	3419,343
		Всего по главе	3419,343	-	-	3419,343
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	701244,372	20140,465	-	721384,837

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	14024,887	-	-	14024,887
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	715269,26	20140,465	-	735409,724
5.		- в том числе на 2019 год - 8 %	57221,541	1611,237	-	58832,778
6.		- в том числе на 2020 год - 92 %	658047,719	18529,227	-	676576,946
7.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	-в том числе в текущих ценах на 2019 год - 8 %, К=1	57221,541	1611,237	-	58832,778
8.		-НДС на 2019 год, - 12 %	-	-	7059,933	7059,933
9.		-Итого в текущих ценах на 2019 год	57221,541	1611,237	7059,933	65892,711
10.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 92 %, К=1,049901	690884,958	19453,854	-	710338,813
11.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	85240,658	85240,658
12.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	690884,958	19453,854	85240,658	795579,47
13.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	92300,591	92300,591
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	748106,499	21065,092	92300,591	861472,181

Директор ТОО"ВИД-А" Сушко А.А.

Главный инженер проекта Сушко А.А.

Форма N 3

наименование стройки "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-3
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство ЖИЛОГО ДОМА №3

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 711056,336 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 98,356 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 114889,245 тыс.тенге

в текущих ценах на 01.07.2019года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге				Норматив ная трудо-емкость, тысяч человек-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-3-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ	268483,492	-	-	268483,492	19,66	23169,835	-
2.	2-3-2	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР	306048,23	389,296	-	306437,526	58,279	67030,893	-
3.	2-3-3	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	27738,998	3952,564	-	31691,561	3,48	4347,879	-
4.	2-3-4	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	32118,523	4332,79	-	36451,313	4,591	5721,863	-
5.	2-3-5	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	43509,269	570,263	-	44079,532	9,948	12205,696	-
6.	2-3-6	-ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	778,877	-	-	778,877	0,12	145,718	-
7.	2-3-7	-ТЕЛЕВИДЕНИЕ	506,218	-	-	506,218	0,15	170,77	-
8.	2-3-8	-ДОМОФОНЫ	1160,768	-	-	1160,768	0,32	390,143	-
9.	2-3-9	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	613,736	-	-	613,736	0,04	55,008	-
10.	2-3-10	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	8542,909	-	-	8542,909	1,137	875,158	-
11.	2-3-11	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА	1414,851	10895,552	-	12310,403	0,64	776,282	-
		ИТОГО	690915,871	20140,465	-	711056,336	98,356	114889,245	

Главный инженер проекта Сушко А.А.

Составила Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э7730'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3'Р.П.'2'2-3-1'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ'Альбом 3 ч.1''в текущих ценах на 01.07. 2019 года*
3 Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6*
4 Е11-010104-0102'3452,5''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м въезд'м3 грунта*
5 Е11-010104-0110(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9) К=9'3452,5''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на 90м'м3 грунта*
6 Е11-010102-0315'1344,1''Грунты 3 группы,насыпные. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.'м3 грунта*
7 С341-020102-1030'1344,1.1,95''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
8 Е11-010102-0313'12124''Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
9 С341-020202-1001 прим.'12124.1,65''Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км во временный отвал'т*
10 П2 ПОДУШКА*
11 Е11-010102-0313'9456,7+800,3''Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
12 С341-020202-1001 прим.'9456,7.1,65''Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км из временного отвала'т*
13 С341-020102-1030'1,75.800,3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров гравийно-галечникового грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
14 Е11-010201-1001'9456,7''Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
15 Е11-010201-1001'800,3''Подушки грунтовые из гравийно-галечникового грунта. Устройство методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
16 Е11-010104-0402'(1344,1+12124-9456,7-800,3-508,9-64,68-29,1.18,3.1,0).0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
17 Е11-010104-0407(Н5.19)(Н52.19)(Н53.19) К=19'(1344,1+12124-9456,7-800,3-508,9-64,68-29,1.18,3.1,0).0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта на 95м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
18 Е11-010104-0402'3452,5''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м,въезд. Группа грунтов 2'м3 грунта*
19 Е11-010104-0407(Н5.19)(Н52.19)(Н53.19) К=19'3452,5''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта на 95м въезд. Группа грунтов 1'м3 грунта*
20 Е11-010104-0110(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'(1344,1+12124-9456,7-800,3-508,9-64,68-29,1.18,3.1,0).0,2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на 100м'м3 грунта*
21 Е11-010205-0501'(1344,1+12124-9456,7-800,3-508,9-64,68-29,1.18,3.1,0).0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
22 Е11-010201-0501'(1344,1+12124-9456,7-800,3-508,9-64,68-29,1.18,3.1,0).0,8+3452,5''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
23 Е11-010201-0601'(1344,1+12124-9456,7-800,3-508,9-64,68-29,1.18,3.1,0)+3452,5''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
24 Р ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1*
25 П2 ПФМ*
26 Е11-060101-0101'64,68''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
27 Е11-060101-0115(РС100533РС100615)'508,9''Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В25. Устройство'м3*
28 Е11-060101-0105(РС100533РС100641) прим.'0,096.10''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство'м3*
29 Е11-060101-0119(РС100467РС100615)'11,01''Фундаменты ленточные бетонные БМ В25. Устройство'м3*
30 Е11-060201-0101(РС100467РС100489)'0,58''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Устройство'м3*
31 Е11-060301-0601(РС274377)'10,56072+10,75984+2,3347+0,4186+0,71176+0,04873+0,906+0,3516+0,00664.10''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
32 Е11-060301-0602(РС274377)'1,4784+1,7694+0,59664''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
33 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0514.10+0,0042.10+0,01608.8+0,01476.8+0,04755.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
34 Е11-060301-0702(РС274377)'0,04278.10+0,13385.8+0,10708.8''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
35 С121-050301-3602'37,92287''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ

Р 52544-2006'т*
36 С121-050301-3201'5,61753''Сталь арматурная горячекатан ая периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
37 С121-050301-3001'0,42288''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
38 Е11-060301-0409'0,03629.10''Детали закладные весом бол ее 20 кг. Установка'т*
39 П2 ЛОТОК*
40 Е11-060101-0101'0,23''Подготовка бетонная. Устройство' м3*
41 Е11-061001-0107'(0,195+0,16)''Стены и днища при отноше нии высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
42 С121-050309-0301'0,0033.3,51''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
43 Е11-070105-0201(РС125423)'4''Плиты покрытий площадью д о 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильны х конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт. с борных конструкций*
44 С121-040302-0209'0,02.4''Плиты перекрытий каналов и то ннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бето на класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объ емом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
45 Е11-080101-0307'3,25.0,4''Стены, фундаменты. Гидроизол яция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выров ненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 'м2 поверхности*
46 П2 УСИЛЕНИЕ ПРИЯМКА*
47 С121-050301-3602'0,26132''Прокат арматурный свариваемы й периодического профиля для железобетонных констр укций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
48 Р КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.2ч.2*
49 П2 КОЛОННЫ КЖ43-46*
50 Е11-070502-0105(РС102638=0,024)(РС125423)(РС127727)(РС 127966)(РС279846)'10''Колонны массой до 3 т. Устан овка на нижестоящие колонны'шт. сборных конструкци й*
51 Е11-070103-0409(РС102638=0,024)(РС102641)(РС102685)(РС 125423)(РС130010) прим.'80''Колонны массой более 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая м асса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборн ых конструкций*
52 Е11-070103-0408(РС102638=0,024)(РС102641)(РС102685)(РС 125423)(РС130010)'20''Колонны массой до 5 т. Устан овка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монт ажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных констр укций*
53 С121-049999-0104'1,025.10+2,09.80+1,854.20''Колонны, с тойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30, двухветвевые и рамные, крестообразные с консолями более 1 м, конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)'м3*
54 П2 МС1,МС1н 4шт КЖ74-75*
55 Е11-060501-0104(РС100533РС101819)'0,62.5.4''Колонны же лезобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устро йство'м3*
56 Е11-060501-0104(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,62.4.4+ 0,44.4''Колонны железобетонные в деревянной опалуб ке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозе рнистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от по верхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициен т к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
57 Е11-060301-0701(РС274377)'0,6433.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных усло виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
58 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,116+0,15152).4''Каркасы а рматурные пространственные. Изготовление в построе чных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
59 С121-050301-3602'0,7656.4''Прокат арматурный свариваем ый периодического профиля для железобетонных конст рукций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
60 С121-050301-3201'0,0324.4''Сталь арматурная горячеката ная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
61 С121-050301-3001'0,11282.4''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
62 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0144+0,01 232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т му фт*
63 СТПрайс-лист 16(=20)'32'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50 0а-32PSБ'шт*
64 СТПрайс-лист 16(=20)'32'770,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-32/28PSБ'шт*
65 СТПрайс-лист 16(=20)'32'698,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-28/25PSБ'шт*
66 СТПрайс-лист 16(=20)'32'591,6.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-25/22PSБ'шт*
67 СТПрайс-лист 16(=20)'32'529,2.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-22/20PSБ'шт*
68 П2 МС2 4шт КЖ76,77*
69 Е11-060501-0104(РС100533РС101819)'0,68.5.4''Колонны же лезобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устро йство'м3*
70 Е11-060501-0104(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,68.3.4+ 0,64.4+0,48.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэ ффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,0 4'м3*
71 Е11-060301-0701(РС274377)'0,6832.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных усло виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
72 Е11-060301-0702(РС274377)'(0,116+0,34092).4''Каркасы а

рматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
73 С121-**050301**-3602'0,9208.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
74 С121-**050301**-3001'0,21932.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
75 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
76 СТПрайс-лист 16(=20)'18.4'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
77 СТПрайс-лист 16(=20)'32'770,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32/28РSБ'шт*
78 СТПрайс-лист 16(=20)'32'698,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-28/25РSБ'шт*
79 СТПрайс-лист 16(=20)'32'591,6.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25/22РSБ'шт*
80 СТПрайс-лист 16(=20)'32'529,2.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
81 П2 МС3 4шт КЖ78,79*
82 Е11-**060501**-0104(РС100533РС101819)'0,43.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
83 Е11-**060501**-0104(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,43.4.4+0,3.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
84 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,5062.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
85 С121-**050301**-3602'0,43292.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
86 С121-**050301**-3001'0,07328.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
87 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,00546+0,00462+0,0033).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
88 СТПрайс-лист 19(=20)'24'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РSБ'шт*
89 СТПрайс-лист 16(=20)'24'591,6.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25/22РSБ'шт*
90 СТПрайс-лист 16(=20)'24'529,2.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
91 П2 МС4 4шт КЖ81*
92 Е11-**060501**-0104(РС100533РС101819)'0,68.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
93 Е11-**060501**-0104(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,68.3.4+0,64.4+0,48.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
94 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,9104.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
95 Е11-**060301-070**2(РС274377)'(0,116+0,34092).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
96 С121-**050301**-3602'1,148.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
97 С121-**050301**-3001'0,21932.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
98 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
99 СТПрайс-лист 16(=20)'18.4'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
100 СТПрайс-лист 16(=20)'32'770,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32/28РSБ'шт*
101 СТПрайс-лист 16(=20)'32'698,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-28/25РSБ'шт*
102 СТПрайс-лист 16(=20)'32'591,6.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-**25**/22РSБ'шт*
103 СТПрайс-лист 16(=20)'32'529,2:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
104 П2 МС5 4шт КЖ82,83*
105 Е11-**060501**-0104(РС100533РС101819)'0,64.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
106 Е11-**060501**-0104(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,64.4.4+0,46.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
107 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,6257.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
108 Е11-**060301**-0702(РС274377)'(0,116+0,15152).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
109 С121-**050301**-3602'0,740.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
110 С121-**050301**-3201'0,0648.4''Сталь арматурная горячекатата

ная периодического профиля класса А-III (А400) диа
метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
111 С121-**050301**-3001'0,11282.4''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014'т*
112 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0144+0,01
232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные
железобетонные. Усиление соединением муфтами'т му
фт*
113 СТПрайс-лист 16(=20)'32'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50
0а-32РSБ'шт*
114 СТПрайс-лист 16(=20)'32'770,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-32/28РSБ'шт*
115 СТПрайс-лист 16(=20)'32'698,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-28/25РSБ'шт*
116 СТПрайс-лист 16(=20)'32'591,6.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-25/22РSБ'шт*
117 СТПрайс-лист 16(=20)'32'529,2.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-22/20РSБ'шт*
118 П2 УЗЕЛ 1 110шт КЖ53*
119 Е11-**070107**-0103'0,0196.110+0,00201.110''Изделия монтаж
ные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементо
в*
120 СТ21-6 п.6(=20)'0,0196.110+0,00201.110'16276'Доплата з
а разницу в марке стали С345 И С235'Т*
121 Е11-**130301**-1418(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 прим.'0,72.110
''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска
лаками ХСЛ в 2 слоя'м2*
122 Е11-**150207**-0101(РС102685РС102638)(РС276071) прим.'0,69
.110''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройст
ва каркаса улучшенное раствор М200'м2 оштукатурива
емой поверхности*
123 С121-**050308**-0387'0,69.110''Сетка проволочная тканая с
квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродисто
й стали обыкновенного качества, без покрытия, диам
етром 1,6 мм ГОСТ 3826-82'м2*
124 Р СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1*
125 П2 ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15*
126 Е11-**060401**-0102(РС100467РС100615)'6,86''Стены подвалов
и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,
толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
127 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,22748''Сетки арматурные пл
оские. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 16 мм'т*
128 С121-**050301**-3602'0,10504''Прокат арматурный свариваемы
й периодического профиля для железобетонных констр
укций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
129 С121-**050301**-3201'0,22748''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
130 С121-**050301**-3001'0,04753''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
131 П2 СТЕНА ПО ОСИ А*
132 П2 КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт*
133 Е11-**060501**-0104(РС100533РС100615)'0,728.5''Колонны жел
езобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,
периметром до 2 м БМ В25. Устройство'м3*
134 П2 СТЕНА*
135 Е11-**060401**-0102(РС100467РС100615)'18,87''Стены подвало
в и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,
толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
136 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,08108.5''Каркасы арматурны
е пространственные. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
137 Е11-**060301**-0702(РС274377)'0,12976.2+0,1622.2''Каркасы
арматурные пространственные. Изготовление в постро
ечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
138 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,00664.5+0,04848+0,02424''С
етки арматурные плоские. Изготовление в построечны
х условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
139 Е11-**060301**-0602(РС274377)'0,2536+1,51968+0,648+0,23424
''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построе
чных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
140 С121-**050301**-3602'5,5988''Прокат арматурный свариваемый
периодического профиля для железобетонных констру
кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
141 С121-**050301**-3201'0,21071''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
142 С121-**050301**-3001'0,30006''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
143 Е11-**060301**-0406(РС131043)'0,08886''Конструкции стальны
е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
144 С121-**050203**-0801'0,08886''Балка двутавровая горячеката
ная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б
-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества
СТ РК 2585-2014'т*
145 Е11-**060301**-0409'0,03629.5''Детали закладные весом боле
е 20 кг. Установка'т*
146 Е11-**060301**-0408'0,0072.2+0,00842.3''Детали закладные в
есом до 20 кг. Установка'т*
147 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,0648+0,027
3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление со
единением муфтами'т муфт*
148 СТПрайс-лист 16(=20)'36'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50
0а-32РSБ'шт*
149 СТПрайс-лист 19(=20)'30'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50
0а-25РSБ'шт*
150 Е11-**080101**-0307'30,1.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо
ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро
вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон
у'м2 поверхности*
151 П2 СТЕНА ПО ОСИ Г*
152 П2 КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт*
153 Е11-**060501**-0104(РС100533РС100615)'0,728.5''Колонны жел
езобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,
периметром до 2 м БМ В25. Устройство'м3*
154 П2 СТЕНА*
155 Е11-**060401**-0102(РС100467РС100615)'17,43''Стены подвало
в и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,

толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
156 Е11-060301-0701(РС274377)'0,08108.5''Каркасы арматурны
е пространственные. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
157 Е11-060301-0702(РС274377)'0,12976.2+0,1622.2''Каркасы
арматурные пространственные. Изготовление в постро
ечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
158 Е11-060301-0601(РС274377)'0,00664.5+0,04848+0,02424''С
етки арматурные плоские. Изготовление в построечны
х условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
159 Е11-060301-0602(РС274377)'0,2536+1,34532+0,576+0,33072
''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построе
чных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
160 С121-050301-3602'5,8024''Прокат арматурный свариваемый
периодического профиля для железобетонных констру
кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
161 С121-050301-3201'0,21071''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
162 С121-050301-3001'0,29976''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
163 Е11-060301-0406(РС131043)'0,08886''Конструкции стальны
е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
164 С121-050203-0801'0,08886''Балка двутавровая горячекатан
ая с параллельными гранями полок нормальная № 10Б
-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества
СТ РК 2585-2014'т*
165 Е11-060301-0409'0,03629.5''Детали закладные весом боле
е 20 кг. Установка'т*
166 Е11-060301-0408'0,00842.2+0,01608.3''Детали закладные
весом до 20 кг. Установка'т*
167 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,0648+0,027
3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление со
единением муфтами'т муфт*
168 СТПрайс-лист 16(=20)'36'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50
0а-32PSБ'шт*
169 СТПрайс-лист 19(=20)'30'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50
0а-25PSБ'шт*
170 Е11-080101-0307'30,1.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо
ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро
вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон
у'м2 поверхности*
171 П2 СТЕНА ПО ОСИ 1*
172 П2 МС3 2шт*
173 П2 СТЕНА*
174 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'10,8''Стены подвалов
и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,
толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
175 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0673.2''Каркасы арматурные
пространственные. Изготовление в построечных усло
виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
176 Е11-060301-0601(РС274377)'0,07272''Сетки арматурные пл
оские. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 16 мм'т*
177 Е11-060301-0602(РС274377)'0,928+0,3136+0,35305''Сетки
арматурные плоские. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
178 С121-050301-3602'3,1341''Прокат арматурный свариваемый
периодического профиля для железобетонных констру
кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
179 С121-050301-3001'0,09617''Сталь арматурная горячек3,13
4атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
180 Е11-060301-0406(РС131043)'0,10955''Конструкции стальны
е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
181 С121-050203-0801'0,10955''Балка двутавровая горячекатан
ая с параллельными гранями полок нормальная № 10Б
-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества
СТ РК 2585-2014'т*
182 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,01092''Кон
струкции сборные железобетонные. Усиление соединен
ием муфтами'т муфт*
183 СТПрайс-лист 19(=20)'12'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50
0а-25PSБ'шт*
184 Е11-080101-0307'18,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо
ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро
вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон
у'м2 поверхности*
185 П2 СТЕНА ПО ОСИ 7*
186 П2 МС3 2шт*
187 П2 СТЕНА*
188 Е11-060401-0102(РС100467РС100615)'10,8''Стены подвалов
и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,
толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
189 Е11-060301-0701(РС274377)'0,0673.2''Каркасы арматурные
пространственные. Изготовление в построечных усло
виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
190 Е11-060301-0601(РС274377)'0,07272''Сетки арматурные пл
оские. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 16 мм'т*
191 Е11-060301-0602(РС274377)'0,928+0,3136+0,35305''Сетки
арматурные плоские. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
192 С121-050301-3602'3,1341''Прокат арматурный свариваемый
периодического профиля для железобетонных констру
кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р
52544-2006'т*
193 С121-050301-3001'0,09617''Сталь арматурная горячек3,13
4атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
194 Е11-060301-0406(РС131043)'0,10955''Конструкции стальны
е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
195 С121-050203-0801'0,10955''Балка двутавровая горячекатан
ая с параллельными гранями полок нормальная № 10Б
-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества
СТ РК 2585-2014'т*
196 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,01092''Кон
струкции сборные железобетонные. Усиление соединен
ием муфтами'т муфт*
197 СТПрайс-лист 19(=20)'12'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50
0а-25PSБ'шт*

198 Е11-**080101**-0307'18,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон у'м2 поверхности*
199 П2 СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В*
200 П2 МС4 1шт,МС5 1шт*
201 П2 СТЕНА*
202 Е11-**060401**-0102(РС100467РС100615)'3,63.4''Стены подвал ов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м , толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
203 Е11-**060301-0702(**РС274377)'(0,12976+0,1622).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постро ечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
204 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,01212.4+0,00436.2.4+0,0028 .4.4+0,03071.4''Сетки арматурные плоские. Изготовл ение в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
205 Е11-**060301**-0602(РС274377)'0,00492.6.4+0,2434.4''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
206 С121-**050301**-3602'0,87378.4''Прокат арматурный сваривае мый периодического профиля для железобетонных конс трукций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
207 С121-**050301-3201'0,0305**.4''Сталь арматурная горячеката ная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
208 С121-**050301**-3001'0,09516.4''Сталь арматурная горячек3, 134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
209 Е11-**060301**-0406(РС131043)'0,04443.4''Конструкции сталь ные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
210 С121-**050203**-0801'0,04443.4''Балка двутавровая горячека таная с параллельными гранями полок нормальная № 1 0Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качеств а СТ РК 2585-2014'т*
211 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,0324.4''Ко нструкции сборные железобетонные. Усиление соедине нием муфтами'т муфт*
212 СТПрайс-лист 16(=20)'18.4'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-32PSБ'шт*
213 Р ДИАФРАГМЫ КЖ 64-69 ал.3 ч.2*
214 Е11-**070510**-0104(РС125423)(РС100533РС101819) прим.'72+8 +4+4''Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. У становка в зданиях каркасно-панельных заполнение с тыков мелкозернистым бетоном М В30'шт. сборных кон струкций*
215 Е11-**070510**-0105(РС125423)(РС100533РС101819) прим.'4+4+ 36+36+36+36''Панели стеновые наружные площадью до 10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных запо лнение стыков мелкозернистым бетоном М В30'шт. сбо рных конструкций*
216 СТПрайс-лист 11(=19)'36'355000:1,12.1,02'Диафрагма жес ткости Д1'шт*
217 СТПрайс-лист 11(=19)'72'113000:1,12.1,02'Диафрагма жес ткости Д2'шт*
218 СТПрайс-лист 11(=19)'36'455500:1,12.1,02'Диафрагма жес ткости Д3'шт*
219 СТПрайс-лист 11(=19)'36'313600:1,12.1,02'Диафрагма жес ткости Д4'шт*
220 СТПрайс-лист 11(=19)'36'250000:1,12.1,02'Диафрагма жес ткости Д5'шт*
221 СТПрайс-лист 11(=19)'4'361000:1,12.1,02'Диафрагма жест кости Д6'шт*
222 СТПрайс-лист 11(=19)'8'98000:1,12.1,02'Диафрагма жестк ости Д7'шт*
223 СТПрайс-лист 11(=19)'4'354000:1,12.1,02'Диафрагма жест кости Д8'шт*
224 СТПрайс-лист 11(=19)'8'234500:1,12.1,02'Диафрагма жест кости Д9,Д10'шт*
225 Р РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2*
226 Е11-**070503**-0106(РС125423)'97''Ригели, масса до 2 т. Ук ладка'шт. сборных конструкций*
227 СТПрайс-лист 11(=19)'97'96235:1,12.1,02'Ригели РР1,2'ш т*
228 П2 УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54*
229 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00508.152' 'Конструкции сборные железобетонные. Усиление соед инением муфтами'т муфт*
230 СТПрайс-лист 19(=20)'152.4'573.5,74:1,12.1,02' Муфты С О500а-28PSБ'шт*
231 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101819)'0,15.152''Ригели. За моноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в де ле*
232 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,01084.152''Конструкции сбо рные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
233 С121-**050301**-3602'0,00132.152''Прокат арматурный сварив аемый периодического профиля для железобетонных ко нструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГО СТ Р 52544-2006'т*
234 С121-**050301**-3001'0,00448.152''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
235 С121-**050301**-3201'0,00504.152''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
236 П2 УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54*
237 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00364.16'' Конструкции сборные железобетонные. Усиление соеди нением муфтами'т муфт*
238 СТПрайс-лист 19(=20)'16.4'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-25PSБ'шт*
239 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101819)'0,15.16''Ригели. Зам оноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в дел е*
240 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,01084.16''Конструкции сбор ные железобетонные. Усиление установкой каркасов с еток и стержневой арматуры'т арматуры*
241 С121-**050301**-3602'0,00132.16''Прокат арматурный сварива емый периодического профиля для железобетонных кон струкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОС Т Р 52544-2006'т*
242 С121-**050301**-3001'0,00448.16''Сталь арматурная горячека

таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
243 С121-050301-3201'0,00504.16''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
244 П2 УЗЕЛ 4 44 шт КЖ55*
245 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00508.44''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
246 СТПрайс-лист 19(=20)'44.4'573.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-28РSБ'шт*
247 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.44''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
248 Е11-070112-0101(РС274377)'0,03371.44''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
249 С121-050301-3602'0,023.44''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
250 С121-050301-3001'0,00504.44''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
251 С121-050301-3201'0,00567.44''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
252 П2 УЗЕЛ 4-1 32 шт КЖ55*
253 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00508.32''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
254 СТПрайс-лист 19(=20)'32.4'573.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-28РSБ'шт*
255 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.32''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
256 Е11-070112-0101(РС274377)'0,03371.32''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
257 С121-050301-3602'0,023.32''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
258 С121-050301-3001'0,00504.32''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
259 С121-050301-3201'0,00567.32''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
260 Е11-060301-0407'0,00246.32''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
261 С121-050301-9918'0,00246.32''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
262 П2 УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56*
263 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00364.8''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
264 СТПрайс-лист 19(=20)'8.4'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РSБ'шт*
265 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,18.8''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
266 Е11-070112-0101(РС274377)'0,03077.8''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
267 С121-050301-3602'(0,00132+0,0115+0,00724).8''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
268 С121-050301-3001'0,00504.8''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
269 С121-050301-3201'0,00567.8''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
270 П2 УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57*
271 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00273.36+0,00124.36''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
272 СТПрайс-лист 19(=20)'36.3'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РSБ'шт*
273 СТПрайс-лист 19(=20)'36.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-22РSБ'шт*
274 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,1.36''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
275 Е11-070112-0101(РС274377)'0,0068.36''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
276 С121-050301-3001'0,0068.36''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
277 П2 УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57*
278 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.4+0,00124.4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
279 СТПрайс-лист 19(=20)'4.2'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РSБ'шт*
280 СТПрайс-лист 19(=20)'4.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-22РSБ'шт*
281 Е11-070112-0201(РС100533РС101819)'0,1.4''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
282 Е11-070112-0101(РС274377)'0,0044.4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
283 С121-050301-3001'0,0044.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
284 П2 УЗЕЛ 8 88шт КЖ58*
285 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.88+0,00124.88''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
286 СТПрайс-лист 19(=20)'88.2'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РSБ'шт*

287 СТПрайс-лист 19(=20)'88.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-22РSБ'шт*
288 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.88''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
289 Е11-070112-0101(РС274377)'0,00385.88''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
290 С121-050301-3001'0,00385.88''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
291 П2 УЗЕЛ 9 3шт КЖ58*
292 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00273.3+0,00124.3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
293 СТПрайс-лист 14(=20)'3.3'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РSБ'шт*
294 СТПрайс-лист 19(=20)'3.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-22РSБ'шт*
295 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.3''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
296 Е11-070112-0101(РС274377)'0,00595.3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
297 С121-050301-3001'0,00595.3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
298 П2 УЗЕЛ 9-1 63шт КЖ59*
299 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00273.63+0,00124.63''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
300 СТПрайс-лист 19(=20)'63.3'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-25РSБ'шт*
301 СТПрайс-лист 19(=20)'63.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-22РSБ'шт*
302 Е11-070112-0201(РС100533РС101817)'0,09.63''Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
303 Е11-070112-0101(РС274377)'0,00595.63''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
304 С121-050301-3001'0,00595.63''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
305 Е11-060301-0408'0,0052.63''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
306 С121-050301-9918'0,0052.63''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
307 П2 МР1 18шт КЖ60*
308 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,16.18''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство'м3*
309 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.18+0,00124.18''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
310 СТПрайс-лист 19(=20)'18.2'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-25РSБ'шт*
311 СТПрайс-лист 19(=20)'18.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-22РSБ'шт*
312 С121-050301-3602'(0,00562+0,00436+0,00196).18''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
313 С121-050301-3001'0,0055.18''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
314 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00172).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
315 С121-050301-9918'(0,00374+0,00172).18''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
316 П2 МР1-1,МР1-1Н 18шт*
317 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,16.18''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство'м3*
318 Е11-070112-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.18+0,00124.18''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
319 СТПрайс-лист 19(=20)'18.2'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-25РSБ'шт*
320 СТПрайс-лист 19(=20)'18.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-22РSБ'шт*
321 С121-050301-3602'(0,00562+0,00436+0,00196).18''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
322 С121-050301-3001'0,0055.18''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
323 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00086).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
324 С121-050301-9918'(0,00374+0,00086).18''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
325 П2 МР2,МР2Н 18шт КЖ61*
326 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,175.18''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство'м3*
327 С121-050301-3602'(0,01724+0,01276+0,00212).18''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
328 С121-050301-3001'0,0057.18''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
329 Е11-060301-0407'(0,00374+0,00086).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
330 С121-050301-9918'(0,00374+0,00086).18''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
331 П2 МР3,МР3Н 36шт КЖ62*
332 Е11-060701-0401(РС100533РС100641)'0,175.36''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство'м3*
333 С121-050301-3602'(0,01724+0,01276+0,00212).36''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для

железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
334 С121-050301-3001'0,0057.36''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
335 Е11-060301-0407'(0,00478+0,00086).36''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
336 С121-050301-9918'(0,00478+0,00086).36''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
337 Р ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96*
338 Е11-070505-0104(РС125423)(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)'20''Панели перекрытий площадью до 5 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном В30. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
339 С121-040109-0101'0,59.10+0,7.10''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
340 Е11-070505-0105(РС100581)(РС125423)(РС279852)(РС102636РС101819)'(36+144+144+36+37)+(6+24+24+6+7)+(8+32+32+8+8)''Панели перекрытий площадью до 10 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном М В30. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
341 С121-040108-9903'5,66.1,495.324+5,66.1,195.54+5,66.0,925.72''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
342 С121-040108-9902'5,66.1,495.73+5,66.1,195.13+5,66.0,925.16''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92'м2*
343 Е11-070505-0104(РС125423)(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)'2''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
344 С121-040109-0101'0,57+0,56''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
345 Е11-070505-0101(РС100533)(РС125423)(РС130010)(РС131597)(РС145983)(РС146692)(РС249431)'1''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
346 С121-040109-0101'1,82''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
347 Е11-070506-0102(РС125423)'1+4+4+1''Площадки лестничные массой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
348 С121-040110-9906(А1.1,23)'4,54.10''Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85'м2*
349 Е11-070512-0106(РС125423)'24+24+6''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных'шт. сборных конструкций*
350 С121-040111-9912'0,62.10+0,54.8+0,9.10+0,85.8+0,53.18''Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
351 П2 УСИЛЕНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ*
352 Е11-070112-0101(РС274377)'0,1841+0,108+0,1313+0,001534.480+0,003.144+0,00505.104+0,001534.480+0,18408+0,108+0,1313+0,21924+0,108+0,13635''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
353 Е11-060301-0601(РС274377)'0,1841+0,001534.480+0,001534.480+0,18408+0,21924''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
354 Е11-060701-0202(РС100533РС101819) прим.'3,9+15,6+15,6+3,9+3,9''Заполнение пустот в плитах мелкозернистым бетоном М В30. Устройство'м3*
355 Е11-060701-0201(РС100533РС101819)'4,95+19,8+19,8+4,95+6,58''Пояса в опалубке мелкозернистый бетон М В30. Устройство'м3*
356 Е11-070107-0103'0,00996+0,11952.2+0,02988.2''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
357 Е11-070107-0104'0,47946.2+0,1199.2''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
358 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,00996+0,11952.2+0,02988.2+0,47946.2+0,1199.2'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
359 Е11-080301-0401'11,3+156+156+39+39''Стыки. Заделка монтажной пеной'м стыка*
360 П2 НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ*
361 Е11-110101-1103(РС100511РС101819)'504,69''Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство'м2 стяжки*
362 Е11-110101-1104(РС100511РС101819)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К=6'504,69''Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 30мм'м2 стяжки*
363 Е11-060301-0410(РС274377)'0,00144.504,69''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
364 С121-050309-0301'0,00144.504,69''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
365 П2 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ*
366 Е11-060801-0109(РС100533РС101819)'22,15+87,2+87,2+21,8+22,02''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство'м3*
367 Е11-060301-0701(РС274377)'(0,8531-0,108-0,1313)+1,058+(0,77021-0,108-0,1313).4+1,024.4+1,174.4+1,174+1,626''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
368 Е11-060301-0601(РС274377)'1,059+1,024.4+1,174.4+1,174+1,626''Сетки арматурные плоские. Изготовление в по

строечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'
т*
369 С121-050301-3601'0,0771+0,07706.4+0,06165.4+0,06165+0,
0154''Прокат арматурный свариваемый периодического
профиля для железобетонных конструкций класса А50
0С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
370 С121-050301-3602'0,51183+0,8531+(0,54096+0,77021).4+(0
,8206+0,2393).4+0,8206+0,2393+0,8483+0,2273''Прока
т арматурный свариваемый периодического профиля дл
я железобетонных конструкций класса А500С диаметро
м от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
371 С121-050301-3201'0,90161+0,8835.4+0,9243.4+0,9243+0,99
11''Сталь арматурная горячекатаная периодического
профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
372 С121-050301-3001'0,62729+0,54734.4+0,5432.4+0,5432+0,6
2395''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класс
а А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-20
14'т*
373 Е11-060301-0407'0,01028+0,00257.32+0,00257.32''Детали
закладные весом до 4 кг. Установка'т*
374 П2 КЖ 94*
375 Е11-060301-0408'0,00527.39''Детали закладные весом до
20 кг. Установка'т*
376 Р ЛЕСТНИЦЫ КЖ117-125 ал.3ч.2*
377 П2 МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК Л
ЕСТНИЦЫ Л1 АР*
378 Е11-090302-0112(П-1109002)(РС248298)'1,7589''Стойки оп
орные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж констру
ктивных элементов по железобетонным и каменным опо
рам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т
конструкций*
379 Е11-090501-0202'1,7589''Части опорные каркасов (колонн
ы, подкрановые балки) одноэтажных производственных
зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
380 Е11-090301-0212(РС248298)'0,58548''Балки, ригели перек
рытия, покрытия и под установку оборудования много
этажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкц
ий*
381 Е11-090501-0204'0,58548''Покрытия (фермы, балки) одноэ
тажных производственных зданий. Электродуговая сва
рка при монтаже'т*
382 С121-060801-0101'(1,7589+0,58548).1,01.1,03''Отдельные
конструктивные элементы зданий и сооружений с пре
обладанием горячекатаных профилей, средняя масса с
борочной единицы до 0,1т'т*
383 СТ21-06 тб.6.2(=20)'(1,7589+0,58548+0,3768+0,12903).1,
01.1,03'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
384 Е11-070107-0103'0,3768+0,12903''Изделия монтажные масс
ой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
385 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(1,7589+0,5854
8).1,01.1,03.41,6+0,3768.42,7+0,12903.26,3''Поверх
ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
ПФ-115 в 2 слоя'м2*
386 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071) прим.'49,6
''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства к
аркаса улучшенное раствор М100'м2 оштукатуриваемой
поверхности*
387 Е11-150405-0103(РС149589)'49,6''Стены. Окраска поливин
илацетатными водоэмульсионными составами улучшенна
я по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
388 С122-040802-0303'49,6.0,63''Краска на основе водной ак
риловой дисперсии матовая протирающаяся для внутре
нних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
389 П2 ФУНДАМЕНТ*
390 Е11-060101-0101'0,1''Подготовка бетонная. Устройство'м
3*
391 Е11-060201-0101(РС100467РС100533) прим.'0,3''Фундамент
ы общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устр
ойство'м3*
392 Е11-060201-0108'0,3''Фундаменты сложные. Дополнительны
е затраты на устройство'м3*
393 П2 Л1*
394 Е11-070506-0102(РС125423)'9''Площадки лестничные массо
й более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
395 С121-040110-9906(А1.1,23)'4,8.9''Площадки лестничные п
риведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, н
е требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85'м2
*
396 Е11-070506-0104(РС125423) прим.'19''Марши лестничные м
ассой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций
*
397 С121-040110-9904'3,9.19''Марши лестничные с чистой бет
онной поверхностью под расчетную нагрузку (без уче
та собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85'м2*
398 Е11-070107-0103'0,00048.4.19+0,00083.4.9''Изделия монт
ажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элемен
тов*
399 Е11-070519-0103(РС130720)'29.3+19.0,6+9.1,21+9.3,01+1.
0,3''Ограждения металлические с поручнями из полив
инилхлорида. Установка'м ограждения*
400 С121-060208-0501'0,03927.29+0,00435.19+0,019.9+0,03912
.9+0,00297''Ограждение лестничных проемов, лестнич
ные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
401 Е11-150403-1004'29.3.1,12.0,5+19.0,6.0,8.0,5+(9.1,21+9
.3,01).1,045.0,5+0,3.0,8.0,5''Решетки, переплеты,
радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому под
обное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 о
крашиваемой поверхности*
402 П2 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ1*
403 Е11-090304-0101(РС248298)'0,09586+0,00596+0,10362+0,16
766+0,05259+0,004''Лестницы прямолинейные и кривол
инейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструк
ций*
404 С121-060208-0501'(0,09586+0,00596+0,10362+0,16766+0,05
259+0,004).1,01.1,03''Ограждение лестничных проемо
в, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-
83'т*
405 СТ21-06 тб.6.2(=20)'(0,0012+0,00596).1,01.1,03'5772'До
плата за марку стали С 245'т*
406 Е11-130301-0406'0,09586.1,01.1,03.40,5+0,00596.1,01.1,
03.52+0,10762.1,01.1,03.51,1+0,22025.1,01.1,03.26,
5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовко
й ГФ-021 за один раз'м2*

407 Е11-**130301**-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,09586.1,01.1,03.40,5+0,00596.1,01.1,03.52+0,10762.1,01.1,03.51,1+0,22025.1,01.1,03.26,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
408 Р ШАХТА ЛИФТА*
409 П2 ПРИЯМОК КЖ11-13 ал.3 ч1*
410 Е11-**080101**-0203(РС100261РС100414)'4,59''Основание под фундаменты из ПГС. Устройство'м3 основания*
411 Е11-**061001**-0107'1,02+6,26''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
412 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,2278+0,2044+0,176''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
413 С121-**050301**-3602'0,7056''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р **52544**-2006'т*
414 С121-**050301**-3001'0,00328+0,004''Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
415 Е**11-060301**-0408'0,07623+0,05544''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
416 С**121-050301**-9918'0,07623+0,05544''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
417 П2 КЖ 64-72 ал.3 ч.2*
418 Е11-**070511**-0102(РС125423) прим.'36''Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка'шт. сборных конструкций*
419 С121-**040104-0401'0,8.8+0,51.8+0,9.16+1.1+0,71.1+1,18.1**+1,18.1''Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015'м3*
420 Е11-**260101-1101(**РС248665)'19,3.0,08''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатным и прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минеральватными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на на синтетическом связующем'м3 изоляции*
421 С121-**110102**-0106'19,3.0,08.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
422 Е11-**150213**-0301 прим.'19,3''Устройство армирующего слоя из стекло-сетки с лесов'м2*
423 Е11-**150203**-0601'19,3''Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
424 Р ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ КЖ64-73 ал.3 ч.2*
425 П2 ВШ1 2шт,*
426 Е11-**070514**-0105(РС125423)'10.2''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
427 П2 ВШ2 1шт*
428 Е11-**070514**-0105(РС125423)'20''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
429 П2 ВШ3 4шт*
430 Е11-**070514**-0105(РС125423)'10.4''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
431 Е11-**070514**-0106(РС125423)'10.4''Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка'шт.*
432 П2 ВШ4 1шт*
433 Е11-**070514**-0106(РС125423)'18+2''Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка'шт.*
434 С121-**040104-9914'0,75.2,99.9.2+0,75.3,19.2+0,75.2,99.1**8+0,75.3,19.2+0,75.2,99.9.4+0,75.3,19.4+0,95.2,99.9.4+0,95.3,19.4+0,95.2,99.18+0,95.3,19.2''Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см'м2*
435 Е11-**070107-0103'(0,04147+0,00296+0,00387).2+(0,08294+0**,00344+0,00172+0,00774).1+(0,08294+0,00344+0,00172+0,00774).4+(0,08294+0,00344+0,00172+0,00774).1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
436 Е11-**070512**-0105(РС125423)(РС130010) прим.'2+1+4+1''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных'шт. сборных конструкций*
437 С121-**040109**-0101'0,05.2+0,085+0,095.4+0,104''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
438 Р ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1,№2 КЖ40,41*
439 Е11-**060101**-0101'0,21.2''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
440 Е11-**060401**-0101(РС100467РС100489)'2,87.2''Стены подвалов и подпорные стены бетонные БМ В10. Устройство'м**3***
441 Е11-**060201**-0101(РС100467РС100489)'0,36.2''Бетонные ступени БМ В10. Устройство'м3*
442 Е11-**260201**-0502(РС248680)'2,31.0,04.2''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме'м3 изоляции*
443 С121-**110401**-0403'2,31.0,04.0,99.2''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
444 Е11-**110101**-0209(РС100467РС100533)'0,14.2''Слои подстилающие бетонные БМ В15. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
445 С121-**020101**-0401'(2,87+0,36).1,02.0,01.2''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
446 Е11-**060301**-0410(РС274377)(РС128064)'0,00665.2+0,00665.2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
447 С121-**050309-0301'0,00665.2+0,**00665.2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
448 Е11-**060301**-0407'0,00642.2''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
449 Е11-**080101**-0307'3,8.1,75.2+1,5.0,9.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
450 Е11-**070519**-0104(РС130720)'5,2.2''Ограждения металличес

кие без поручня. Установка'м ограждения*
451 С121-060208-0702'5,2.2''Ограждения трехригельные гориз
онтальные из нержавеющей стали для внутренней уста
новки, крепление сварное, высотой до 1200 мм'м*
452 Е11-220301-0101(РС250402)'0,00225.2''Трубы водопроводн
ые стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическ
им испытанием'км трубопровода*
453 Е11-220601-0301'0,00225.2''Трубопроводы стальные диаме
тром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррози
онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо
ляции'км трубопровода*
454 С123-010201-0140'2,25.2''Трубы стальные электросварные
прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ
10705-80'м*
455 Е11-230901-0101'0,5.0,5.0,5.2''Основания фильтрующие п
од иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Ус
тройство'м3 фильтрующего основания*
456 П2 НАВЕС С ОГРАЖДЕНИЕМ КЖ42*
457 Е11-090302-0112(РС248298)'0,03733.2''Стойки опорные дл
я пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
458 С121-060801-0301'0,03733.1,01.2''Отдельные конструктив
ные элементы зданий и сооружений с преобладанием г
нутосварных профилей и круглых труб, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т'т*
459 Е11-090302-0401(РС248298)'0,1174.2''Прогоны при шаге ф
ерм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т ко
нструкций*
460 С121-060801-0301'0,1174.1,01.2''Отдельные конструктивн
ые элементы зданий и сооружений с преобладанием гн
утосварных профилей и круглых труб, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т'т*
461 Е11-070107-0103'0,00453.2''Изделия монтажные массой до
20 кг. Установка'т стальных элементов*
462 Е11-090401-0201'8,42.2''Покрытие кровельное из профили
рованного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'
м2 покрытия*
463 С121-050109-0222 прим.'8,42.2''Профилированный лист оц
инкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0
,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30
мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
464 С121-130201-1106'6.2''Болты самоанкерующиеся распорные
М16х150 ГОСТ 28778-90'шт.*
465 Е11-150403-1003'0,03733.1,01.32,9.2+0,1174.1,01.26,5.2
''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому
подобное. Окраска масляная белилами с добавлением
колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой пове
рхности*
466 Е11-150203-0501'(3,2.1,15+1,5.0,58).2+5,6.0,6.2''Стены
. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (одн
ослойное оштукатуривание) цементно-известковым рас
твором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
467 Е11-150402-0403'(3,2.1,15+1,5.0,58).2+5,6.0,6.2''Фасад
ы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,
поливинилацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
468 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 3 ч.1

Сметная стоимость 268483,491 тыс.тенге
Сметная заработная плата 23169,835 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 19,66 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6											
1.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м въезд	м3 грунта	3452,5	48,54	48,54	167590	167590	--		42823		227245
					--	17,23	--	59476	--		16833		
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на 90м	м3 грунта	3452,5	373,81	373,81	1290585	1290585	--		329773		1749987
					--	132,66	--	458019	--		129629		
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0102 -0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы,насыпные. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	1344,1	342,57	330,28	460442	443928	115		95177		600068
					12,2	86,15	16399	115790	--		44450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.									
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	4102-0102 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2620,995	544	--	1425821	--	--	--	1539887
					--	--	--	--	--	114066	
		СП - 8%									
5.	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12124	219,28	211,44	2658601	2563523	620	549541	3464793
					7,79	55,16	94458	668794	--	256651	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	4102-0202 -1001 РСНБ РК 2015 прим.	-Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км во временный отвал	т	20004,6	16	--	320074	--	--	--	345679
					--	--	--	--	--	25606	
		СП - 8%									
		ПОДУШКА									
7.	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10257	219,28	211,44	2249197	2168761	524	464916	2931243
					7,79	55,16	79912	565805	--	217129	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	4102-0202 -1001 РСНБ РК 2015 прим.	-Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км из временного отвала	т	15603,555	16	--	249657	--	--	--	269629
					--	--	--	--	--	19973	
		СП - 8%									
9.	4102-0102 -1030	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т	1400,525	544	--	761886	--	--	--	822836
					--	--	--	--	--	60951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	карьеров гравийно-галечникового грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
10.	1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	9456,7	445,56	444,01	4213520	4198907	1097	936191	5561688
					1,43	136,07	13516	1286750	--	411977	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые из гравийно-галечникового грунта. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	800,3	445,56	444,01	356581	355344	93	79228	470674
					1,43	136,07	1144	108895	--	34865	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1683,992	34,02	34,02	57292	57292	--	14639	77685
					--	12,07	--	20332	--	5754	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	1101-0104 -0407 РСНБ РК 2015 К=19	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта на 95м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1683,992	310,37	310,37	522661	522661	--	133552	708709
					--	110,15	--	185488	--	52497	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м,въезд. Группа грунтов 2	м3 грунта	3452,5	34,02	34,02	117458	117458	--	30013	159269
					--	12,07	--	41685	--	11798	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	1101-0104 -0407	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	3452,5	310,37	310,37	1071553	1071553	--	273806	1452987
					--	110,15	--	380286	--	107629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=19	мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта на 95м въезд. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				420,998	415,35	415,35	174860	174860	--	44681	237104
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=10	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на 100м	м3 грунта		--	147,4	--	62056	--	17563	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				420,998	741,63	--	312225	--	--	224802	579989
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		741,63	--	312225	--	--	42962	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				5136,492	151,99	72,61	780683	372948	--	415307	1291669
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	407735	169080	--	95679	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				5557,49	79,82	67,95	443604	377654	16116	97097	583958
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	49834	85023	--	43256	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	17634288	13883063	18565	3731546	23075099
			Тенге		--	--	975223	4207480	--	1709268	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	17634288	
Материалы	Тенге	18565	
Всего заработная плата	Тенге		5182702
Транспортные расходы	Тенге	2757437	
Накладные расходы	Тенге	3731546	
Сметная прибыль	Тенге	1709267	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	23075101	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3906
Сметная заработная плата	Тенге		5182702
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	23075101	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					5182702			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1

		ПФМ									
20.				64,68	17092,93	1089,24	1105571	70452	958454	83147	1283815
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1185,3	227,35	76665	14705	--	95097	
		НР - 91%; СП - 8%									
21.				508,9	21295,48	1671,27	10837268	850507	9031194	1039136	12826516
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В25. Устройство	м3		1877,71	366,16	955567	186341	--	950112	
		НР - 91%; СП - 8%									
22.				0,96	28952,23	1904,4	27794	1828	19581	6167	36678
	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство	м3		6650,66	408,57	6385	392	--	2717	
		НР - 91%; СП - 8%									
23.				11,01	22992,51	1330,45	253147	14648	205277	33093	309140
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные БМ В25. Устройство	м3		3017,4	285,62	33222	3145	--	22899	
		НР - 91%; СП - 8%									
24.				0,58	20589,98	978,22	11942	567	9021	2322	15405
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Устройство	м3		4058,2	340,98	2354	198	--	1141	
		НР - 91%; СП - 8%									
25.				26,15835	18975,38	977,26	496365	25564	7612	428750	999123
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17707,12	304,47	463189	7964	--	74009	
		НР - 91%; СП - 8%									
26.				3,84444	14451,52	922,14	55558	3545	1119	47379	111172
	1106-0301 -0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т		13238,38	304,47	50894	1171	--	8235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%									
27.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,99292	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	18707 17089	1329 356	289 --	15875 2767	37348
28.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,35524	15378,53 14169,6	917,93 286,56	36220 33373	2162 675	685 --	30983 5376	72580
29.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	37,92287	208951 --	-- --	7924022 --	-- --	7924022 --	-- 633922	8557943
30.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	5,61753	214423 --	-- --	1204528 --	-- --	1204528 --	-- 96362	1300890
31.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,42288	221381 --	-- --	93618 --	-- --	93618 --	-- 7489	101107
32.	1106-0301 -0409	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,3629	633509 23040	1275 531,99	229900 8361	463 193	221076 --	7784 19015	256700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		ЛОТОК									
33.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	17092,93	1089,24	3931	251	3407	296	4565
					1185,3	227,35	273	52	--	338	
		НР - 91%; СП - 8%									
34.	1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,355	21911,32	1928,78	7779	685	5657	1514	10036
					4049,14	637,53	1437	226	--	743	
		НР - 91%; СП - 8%									
35.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011583	287446	--	3329	--	3329	--	3596
					--	--	--	--	--	266	
		СП - 8%									
36.	1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	612,75	150,29	2451	601	104	2239	5065
					436,56	37,75	1746	151	--	375	
		НР - 118%; СП - 8%									
37.	2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,08	55056	--	4404	--	4404	--	4757
					--	--	--	--	--	352	
		СП - 8%									
38.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхности	1,3	854,63	21,09	1111	27	744	320	1545
					261,82	2,51	340	3	--	114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	бетону НР - 93%; СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ ПРИЯМКА									
39.				0,26132	208951	--	54603	--	54603	--	58971
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4368	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	22372249	972629	19748724	1699005	25996952
			Тенге		--	--	1650895	215572	--	1925697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22372249				
	Материалы		Тенге				10464221				
	Всего заработная плата		Тенге					1866467			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9280099				
	Местные материалы		Тенге				4404				
	Накладные расходы		Тенге				1699004				
	Сметная прибыль		Тенге				1925700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25996953				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1750
	Сметная заработная плата		Тенге					1866467			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				25996953				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1750
	Сметная заработная плата		Тенге					1866467			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.2ч.2									
		КОЛОННЫ КЖ43-46									
40.				10	16700,39	2936,62	167004	29366	11838	155842	348674
	1107-0502 -0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		12579,96	627	125800	6270	--	25828	
41.				80	20236,17	4211,66	1618894	336933	198505	1360313	3217543
	1107-0103 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Колонны массой более 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		13543,2	866,89	1083456	69351	--	238337	
42.				20	17682,43	3509,48	353649	70190	49463	292940	698316
	1107-0103	Колонны массой до 5 т.	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	сборных конструкций		11699,82	712,9	233996	14258	--	51727	
		НР - 118%; СП - 8%									
43.	2104-9999 -0104 РСНБ РК 2015	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30, двухветвевые и рамные, крестообразные с консолями более 1 м, конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	214,53	91942	--	19724317	--	19724317	--	21302263
					--	--	--	--	--	1577945	
		СП - 8%									
		МС1,МС1н 4шт КЖ74-75									
44.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3	12,4	38864,48	6121,58	481920	75908	265317	142451	674320
					11346,4	1277,78	140695	15844	--	49950	
		НР - 91%; СП - 8%									
45.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,68	39318,34	6121,58	459238	71500	249911	139004	646101
					11800,26	1277,78	137827	14924	--	47859	
		НР - 91%; СП - 8%									
46.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5732	18840,36	1338,48	48480	3444	749	41140	96790
					17210,88	358,2	44287	922	--	7170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	НР - 91%; СП - 8%									
47.	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,07008	15378,53	917,93	16456	982	311	14077	32976
					14169,6	286,56	15163	307	--	2443	
		НР - 91%; СП - 8%									
48.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,0624	208951	--	639892	--	639892	--	691083
					--	--	--	--	--	51191	
		СП - 8%									
49.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1296	214423	--	27789	--	27789	--	30012
					--	--	--	--	--	2223	
		СП - 8%									
50.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45128	221381	--	99905	--	99905	--	107897
					--	--	--	--	--	7992	
		СП - 8%									
51.	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,184	153037,1	973,1	28159	179	--	33117	66178
					152064	463,98	27980	85	--	4902	
		НР - 118%; СП - 8%									
52.	ТПРАЙС-ЛИСТ 16	Муфты СО500а-32PSБ	шт	32	2477,83	--	79291	--	79291	--	85634
					--	--	--	--	--	6343	
		СП - 8%									
53.	ТПРАЙС-ЛИСТ 16	Муфты СО500а-32/28PSБ	шт	32	4027,27	--	128873	--	128873	--	139182
					--	--	--	--	--	10310	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.				32	3650,89	--	116828	--	116828	--	126175
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-28/25РSБ	шт		--	--	--	--	--	9346	
		СП - 8%									
55.				32	3092,59	--	98963	--	98963	--	106880
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-25/22РSБ	шт		--	--	--	--	--	7917	
		СП - 8%									
56.				32	2766,39	--	88525	--	88525	--	95607
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-22/20РSБ	шт		--	--	--	--	--	7082	
		СП - 8%									
		МС2 4шт КЖ76,77									
57.				13,6	38864,48	6121,58	528557	83254	290992	156237	739577
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3		11346,4	1277,78	154311	17378	--	54783	
		НР - 91%; СП - 8%									
58.				12,64	39318,34	6121,58	496984	77377	270452	150429	699206
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		11800,26	1277,78	149155	16151	--	51793	
		НР - 91%; СП - 8%									
59.				2,7328	18840,36	1338,48	51487	3658	795	43692	102793
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	47034	979	--	7614	
		НР - 91%; СП - 8%									
60.				1,82768	15378,53	917,93	28107	1678	532	24043	56322
	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		14169,6	286,56	25897	524	--	4172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		НР - 91%; СП - 8%									
61.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,6832	208951	--	769608	--	769608	--	831177
					--	--	--	--	--	61569	
		СП - 8%									
62.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87728	221381	--	194213	--	194213	--	209750
					--	--	--	--	--	15537	
		СП - 8%									
63.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,256	153037,1	973,1	39177	249	--	46076	92073
					152064	463,98	38928	119	--	6820	
		НР - 118%; СП - 8%									
64.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	Муфты СО500а-32РSБ	шт	72	2477,83	--	178404	--	178404	--	192676
					--	--	--	--	--	14272	
		СП - 8%									
65.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	Муфты СО500а-32/28РSБ	шт	32	4027,27	--	128873	--	128873	--	139182
					--	--	--	--	--	10310	
		СП - 8%									
66.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	Муфты СО500а-28/25РSБ	шт	32	3650,89	--	116828	--	116828	--	126175
					--	--	--	--	--	9346	
		СП - 8%									
67.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	Муфты СО500а-25/22РSБ	шт	32	3092,59	--	98963	--	98963	--	106880
					--	--	--	--	--	7917	
		СП - 8%									
68.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	Муфты СО500а-22/20РSБ	шт	32	2766,39	--	88525	--	88525	--	95607
					--	--	--	--	--	7082	
		СП - 8%									
		МС3 4шт КЖ78,79									
69.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон	м3	8,6	38864,48	6121,58	334235	52646	184010	98797	467674
					11346,4	1277,78	97579	10989	--	34643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	мелкозернистый В30. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%									
70.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,08	39318,34	6121,58	317692	49462	172884	96160	446961
					11800,26	1277,78	95346	10324	--	33108	
		НР - 91%; СП - 8%									
71.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0248	18840,36	1338,48	38148	2710	589	32372	76162
					17210,88	358,2	34849	725	--	5642	
		НР - 91%; СП - 8%									
72.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,73168	208951	--	361836	--	361836	--	390783
					--	--	--	--	--	28947	
		СП - 8%									
73.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29312	221381	--	64891	--	64891	--	70082
					--	--	--	--	--	5191	
		СП - 8%									
74.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,05352	153037,1	973,1	8191	52	--	9633	19249
					152064	463,98	8138	25	--	1426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%									
75.				24	2347,15	--	56332	--	56332	--	60838
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25PSБ	шт		--	--	--	--	--	4507	
		СП - 8%									
76.				24	3092,59	--	74222	--	74222	--	80160
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-25/22PSБ	шт		--	--	--	--	--	5938	
		СП - 8%									
77.				24	2766,39	--	66393	--	66393	--	71705
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-22/20PSБ	шт		--	--	--	--	--	5311	
		СП - 8%									
		МС4 4шт КЖ81									
78.				13,6	38864,48	6121,58	528557	83254	290992	156237	739577
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3		11346,4	1277,78	154311	17378	--	54783	
		НР - 91%; СП - 8%									
79.				12,64	39318,34	6121,58	496984	77377	270452	150429	699206
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		11800,26	1277,78	149155	16151	--	51793	
		НР - 91%; СП - 8%									
80.				3,6416	18840,36	1338,48	68609	4874	1060	58221	136977
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	62675	1304	--	10146	
		НР - 91%; СП - 8%									
81.				1,82768	15378,53	917,93	28107	1678	532	24043	56322
	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	т		14169,6	286,56	25897	524	--	4172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1	32 мм									
		НР - 91%; СП - 8%									
82.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,592	208951	--	959503	--	959503	--	1036263
					--	--	--	--	--	76760	
		СП - 8%									
83.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87728	221381	--	194213	--	194213	--	209750
					--	--	--	--	--	15537	
		СП - 8%									
84.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,256	153037,1	973,1	39177	249	--	46076	92073
					152064	463,98	38928	119	--	6820	
		НР - 118%; СП - 8%									
85.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32РSБ	шт	72	2477,83	--	178404	--	178404	--	192676
					--	--	--	--	--	14272	
		СП - 8%									
86.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32/28РSБ	шт	32	4027,27	--	128873	--	128873	--	139182
					--	--	--	--	--	10310	
		СП - 8%									
87.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-28/25РSБ	шт	32	3650,89	--	116828	--	116828	--	126175
					--	--	--	--	--	9346	
		СП - 8%									
88.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-25/22РSБ	шт	32	3092,59	--	98963	--	98963	--	106880
					--	--	--	--	--	7917	
		СП - 8%									
89.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-22/20РSБ	шт	32	481,95	--	15422	--	15422	--	16656
					--	--	--	--	--	1234	
		СП - 8%									
		МС5 4шт КЖ82,83									
90.	1106-0501 -0104 РСНБ РК	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3	12,8	38864,48	6121,58	497465	78356	273875	147046	696073
					11346,4	1277,78	145234	16356	--	51561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%									
91.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	12,08	39318,34	6121,58	474965	73949	258469	143764	668228
					11800,26	1277,78	142547	15436	--	49498	
		НР - 91%; СП - 8%									
92.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5028	18840,36	1338,48	47154	3350	729	40014	94142
					17210,88	358,2	43075	897	--	6973	
		НР - 91%; СП - 8%									
93.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,07008	15378,53	917,93	16456	982	311	14077	32976
					14169,6	286,56	15163	307	--	2443	
		НР - 91%; СП - 8%									
94.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,96	208951	--	618495	--	618495	--	667975
					--	--	--	--	--	49480	
		СП - 8%									
95.	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,2592	214423	--	55578	--	55578	--	60025
					--	--	--	--	--	4446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
96.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45128	221381	--	99905	--	99905	--	107897
					--	--	--	--	--	7992	
		СП - 8%									
97.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,184	153037,1	973,1	28159	179	--	33117	66178
					152064	463,98	27980	85	--	4902	
		НР - 118%; СП - 8%									
98.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32РSБ	шт	32	2477,83	--	79291	--	79291	--	85634
					--	--	--	--	--	6343	
		СП - 8%									
99.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32/28РSБ	шт	32	4027,27	--	128873	--	128873	--	139182
					--	--	--	--	--	10310	
		СП - 8%									
100.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-28/25РSБ	шт	32	3650,89	--	116828	--	116828	--	126175
					--	--	--	--	--	9346	
		СП - 8%									
101.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-25/22РSБ	шт	32	3092,59	--	98963	--	98963	--	106880
					--	--	--	--	--	7917	
		СП - 8%									
102.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-22/20РSБ	шт	32	2766,39	--	88525	--	88525	--	95607
					--	--	--	--	--	7082	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 1 110шт КЖ53									
103.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,3771	712121,7	6916,4	1692784	16441	1539214	165436	2006878
					57687,7	1291,62	137129	3070	--	148658	
		НР - 118%; СП - 8%									
104.	СТ21-6 п.6	-Доплата за разницу в марке стали С345 И С235	Т	2,3771	16276	--	38690	--	38690	--	41785
					--	--	--	--	--	3095	
		СП - 8%									
105.				79,2	180,41	3,3	14289	262	10140	2709	18358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1418 РСНБ РК 2015 К=2 прим.	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХСЛ в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2		49,08	0,5	3887	40	--	1360	
106.				75,9	1984,66	33,33	150636	2530	45721	82843	252157
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М200 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	102385	1168	--	18678	
107.				75,9	1156	--	87740	--	87740	--	94760
	2105-0308 -0387 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7019	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	35408283	1203067	30696408	3900335	42453310
			Тенге		--	--	3508810	252009	--	3144686	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32997606	
Материалы	Тенге	4387843	
Всего заработная плата	Тенге		3760819
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4173569	
Местные материалы	Тенге	19724317	
Накладные расходы	Тенге	3900335	
Сметная прибыль	Тенге	2951835	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	39849775	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3184
Сметная заработная плата	Тенге		3760819
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2410677	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2410677	
Сметная прибыль	Тенге	192854	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2603532	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	42453307	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3184
Сметная заработная плата	Тенге		3760819

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1

ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15

108.				6,86	32880,86	2518,18	225563	17275	141005	64570	313343
	1106-0401 -0102	-Стены подвалов и подпорные стены	м3		9808,09	535,32	67283	3672	--	23211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
109.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,22748	18975,38 --- 17707,12	977,26 --- 304,47	4317 --- 4028	222 --- 69	67 --- --	3729 --- 644	8689
110.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,10504	208951 --- --	-- --- --	21948 --- --	-- --- --	21948 --- --	-- --- 1756	23704
111.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,22748	214423 --- --	-- --- --	48777 --- --	-- --- --	48777 --- --	-- --- 3902	52679
112.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04753	221381 --- --	-- --- --	10522 --- --	-- --- --	10522 --- --	-- --- 842	11364
		СТЕНА ПО ОСИ А КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт									
113.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,64	37404,91 --- 11346,4	6121,58 --- 1277,78	136154 --- 41301	22283 --- 4651	72570 --- --	41816 --- 14238	192208
		СТЕНА									
114.	1106-0401	-Стены подвалов и	м3	18,87	32880,86 ---	2518,18 ---	620462 ---	47518 ---	387865 ---	177614 ---	861922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%			9808,09	535,32	185079	10102	--	63846	
115.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,4054	18840,36 --- 17210,88	1338,48 --- 358,2	7638 --- 6977	543 --- 145	118 --- --	6481 --- 1130	15249
116.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,58392	15378,53 --- 14169,6	917,93 --- 286,56	8980 --- 8274	536 --- 167	170 --- --	7682 --- 1333	17994
117.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,10592	18975,38 --- 17707,12	977,26 --- 304,47	2010 --- 1876	104 --- 32	30 --- --	1736 --- 300	4046
118.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,65552	14451,52 --- 13238,38	922,14 --- 304,47	38376 --- 35155	2449 --- 809	772 --- --	32727 --- 5688	76791
119.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	5,5988	208951 --- --	-- --- --	1169875 --- --	-- --- --	1169875 --- --	-- --- 93590	1263465
120.	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,21071	214423 --- --	-- --- --	45181 --- --	-- --- --	45181 --- --	-- --- 3614	48796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
121.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,30006	221381 ---	-- --	66428 ---	-- --	66428 ---	-- 5314	71742
122.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,08886	71868,07 53295	17094,76 6432,27	6386 4736	1519 572	131 --	4830 897	12113
123.	2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	0,08886	325029 ---	-- --	28882 ---	-- --	28882 ---	-- 2311	31193
124.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,18145	633509 23040	1275 531,99	114950 4181	231 97	110538 --	3892 9507	128350
125.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,03966	677285 66816	1275 531,99	26861 2650	51 21	24160 --	2431 2343	31635
126.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,0921	153037,1 152064	973,1 463,98	14095 14005	90 43	-- --	16576 2454	33125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.				36	2477,83	--	89202	--	89202	--	96338
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32PSБ	шт		--	--	--	--	--	7136	
		СП - 8%									
128.				30	2347,15	--	70414	--	70414	--	76048
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25PSБ	шт		--	--	--	--	--	5633	
		СП - 8%									
129.				22,575	854,63	21,09	19293	476	12906	5550	26830
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		261,82	2,51	5911	57	--	1987	
		НР - 93%; СП - 8%									
		СТЕНА ПО ОСИ Г									
		КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт									
130.				3,64	37404,91	6121,58	136154	22283	72570	41816	192208
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство	м3		11346,4	1277,78	41301	4651	--	14238	
		НР - 91%; СП - 8%									
		СТЕНА									
131.				17,43	32880,86	2518,18	573113	43892	358266	164060	796147
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		9808,09	535,32	170955	9331	--	58974	
		НР - 91%; СП - 8%									
132.				0,4054	18840,36	1338,48	7638	543	118	6481	15249
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	6977	145	--	1130	
		НР - 91%; СП - 8%									
133.				0,58392	15378,53	917,93	8980	536	170	7682	17994
	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		14169,6	286,56	8274	167	--	1333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
134.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10592	18975,38	977,26	2010	104	30	1736	4046
					17707,12	304,47	1876	32	--	300	
		НР - 91%; СП - 8%									
135.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,50564	14451,52	922,14	36210	2311	728	30879	72457
					13238,38	304,47	33171	763	--	5367	
		НР - 91%; СП - 8%									
136.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,8024	208951	--	1212417	--	1212417	--	1309411
					--	--	--	--	--	96993	
		СП - 8%									
137.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21071	214423	--	45181	--	45181	--	48796
					--	--	--	--	--	3614	
		СП - 8%									
138.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29976	221381	--	66361	--	66361	--	71670
					--	--	--	--	--	5309	
		СП - 8%									
139.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,08886	71868,07	17094,76	6386	1519	131	4830	12113
					53295	6432,27	4736	572	--	897	
		НР - 91%; СП - 8%									
140.	2105-0203 -0801	-Балка двутавровая горячекатаная с	т	0,08886	325029	--	28882	--	28882	--	31193
					--	--	--	--	--	2311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%									
141.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,18145	633509 23040	1275 531,99	114950 4181	231 97	110538 --	3892 9507	128350
142.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,06508	677285 66816	1275 531,99	44078 4348	83 35	39647 --	3989 3845	51912
143.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,0921	153037,1 152064	973,1 463,98	14095 14005	90 43	-- --	16576 2454	33125
144.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32PSБ СП - 8%	шт	36	2477,83 --	-- --	89202 --	-- --	89202 --	-- 7136	96338
145.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25PSБ СП - 8%	шт	30	2347,15 --	-- --	70414 --	-- --	70414 --	-- 5633	76048
146.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% СТЕНА ПО ОСИ 1 МС3 2шт СТЕНА	м2 поверхности	22,575	854,63 261,82	21,09 2,51	19293 5911	476 57	12906 --	5550 1987	26830
147.	1106-0401	-Стены подвалов и	м3	10,8	32880,86	2518,18	355113	27196	221990	101655	493310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство			9808,09	535,32	105927	5781	--	36541	
		НР - 91%; СП - 8%									
148.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1346	18840,36	1338,48	2536	180	39	2152	5063
					17210,88	358,2	2317	48	--	375	
		НР - 91%; СП - 8%									
149.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07272	18975,38	977,26	1380	71	21	1192	2778
					17707,12	304,47	1288	22	--	206	
		НР - 91%; СП - 8%									
150.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,59465	14451,52	922,14	23045	1470	464	19652	46113
					13238,38	304,47	21111	486	--	3416	
		НР - 91%; СП - 8%									
151.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,1341	208951	--	654873	--	654873	--	707263
					--	--	--	--	--	52390	
		СП - 8%									
152.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09617	221381	--	21290	--	21290	--	22993
					--	--	--	--	--	1703	
		СП - 8%									
153.	1106-0301 -0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле	т	0,10955	71868,07	17094,76	7873	1873	162	5954	14934
					53295	6432,27	5838	705	--	1106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	бетона. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%									
154.	2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,10955	325029	--	35607	--	35607	--	38455
					--	--	--	--	--	2849	
		СП - 8%									
155.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,01092	153037,1	973,1	1671	11	--	1965	3928
					152064	463,98	1661	5	--	291	
		НР - 118%; СП - 8%									
156.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25PSБ	шт	12	2347,15	--	28166	--	28166	--	30419
					--	--	--	--	--	2253	
		СП - 8%									
157.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,725	854,63	21,09	11730	290	7847	3374	16312
					261,82	2,51	3593	34	--	1208	
		НР - 93%; СП - 8%									
		СТЕНА ПО ОСИ 7 МС3 2шт СТЕНА									
158.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3	10,8	32880,86	2518,18	355113	27196	221990	101655	493310
					9808,09	535,32	105927	5781	--	36541	
		НР - 91%; СП - 8%									
159.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1346	18840,36	1338,48	2536	180	39	2152	5063
					17210,88	358,2	2317	48	--	375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
160.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07272	18975,38	977,26	1380	71	21	1192	2778
					17707,12	304,47	1288	22	--	206	
		НР - 91%; СП - 8%									
161.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,59465	14451,52	922,14	23045	1470	464	19652	46113
					13238,38	304,47	21111	486	--	3416	
		НР - 91%; СП - 8%									
162.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,1341	208951	--	654873	--	654873	--	707263
					--	--	--	--	--	52390	
		СП - 8%									
163.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09617	221381	--	21290	--	21290	--	22993
					--	--	--	--	--	1703	
		СП - 8%									
164.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,10955	71868,07	17094,76	7873	1873	162	5954	14934
					53295	6432,27	5838	705	--	1106	
		НР - 91%; СП - 8%									
165.	2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,10955	325029	--	35607	--	35607	--	38455
					--	--	--	--	--	2849	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166.				0,01092	153037,1	973,1	1671	11	--	1965	3928
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	1661	5	--	291	
		НР - 118%; СП - 8%									
167.				12	2347,15	--	28166	--	28166	--	30419
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		--	--	--	--	--	2253	
		СП - 8%									
168.				13,725	854,63	21,09	11730	290	7847	3374	16312
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		261,82	2,51	3593	34	--	1208	
		НР - 93%; СП - 8%									
		СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В МС4 1шт,МС5 1шт СТЕНА									
169.				14,52	32880,86	2518,18	477430	36564	298453	136670	663228
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		9808,09	535,32	142413	7773	--	49128	
		НР - 91%; СП - 8%									
170.				1,16784	15378,53	917,93	17960	1072	340	15363	35989
	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		14169,6	286,56	16548	335	--	2666	
		НР - 91%; СП - 8%									
171.				0,251	18975,38	977,26	4763	245	74	4114	9587
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17707,12	304,47	4444	76	--	710	
		НР - 91%; СП - 8%									
172.				1,09168	14451,52	922,14	15776	1007	317	13454	31569
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т		13238,38	304,47	14452	332	--	2338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	до 25 мм НР - 91%; СП - 8%									
173.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,49512	208951 --	-- --	730309 --	-- --	730309 --	-- 58425	788734
		СП - 8%									
174.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	214423 --	-- --	26160 --	-- --	26160 --	-- 2093	28252
		СП - 8%									
175.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38064	221381 --	-- --	84266 --	-- --	84266 --	-- 6741	91008
		СП - 8%									
176.	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,17772	71868,07 53295	17094,76 6432,27	12772 9472	3038 1143	262 --	9659 1795	24226
		НР - 91%; СП - 8%									
177.	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,17772	325029 --	-- --	57764 --	-- --	57764 --	-- 4621	62385
		СП - 8%									
178.	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,1296	153037,1 152064	973,1 463,98	19834 19707	126 60	-- --	23326 3453	46612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.										
		НР - 118%; СП - 8%									
179.				72	2477,83	--	178404	--	178404	--	192676
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты CO500a-32PSБ	шт		--	--	--	--	--	14272	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	9163687	269596	7726389	1131599	11118913
			Тенге		--	--	1167695	60210	--	823622	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8609718				
	Материалы		Тенге				2105933				
	Всего заработная плата		Тенге					1227905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5066495				
	Накладные расходы		Тенге				1131600				
	Сметная прибыль		Тенге				779305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10520623				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1110
	Сметная заработная плата		Тенге					1227905			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				553969				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				553969				
	Сметная прибыль		Тенге				44317				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				598286				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				11118909				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1110
	Сметная заработная плата		Тенге					1227905			
		РАЗДЕЛ 5. ДИАФРАГМЫ КЖ 64-69 ал.3 ч.2									
180.				88	11964,53	3431,76	1052879	301995	156087	778024	1977375
	1107-0510 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30	шт. сборных конструкций		6759,06	733,46	594797	64545	--	146472	
		НР - 118%; СП - 8%									
181.				152	15197,22	5101,59	2309977	775442	280334	1675365	4304170
	1107-0510 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Панели стеновые наружные площадью до 10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30	шт. сборных конструкций		8251,32	1089,48	1254201	165600	--	318827	
		НР - 118%; СП - 8%									
182.				36	323303,57	--	11638929	--	11638929	--	12570043
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 11	-Диафрагма жесткости Д1	шт		--	--	--	--	--	931114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
183.				72	102910,71	--	7409571	--	7409571	--	8002337
	ТПРАЙС-ЛИ	-Диафрагма жесткости Д2	шт		---	---	---	---	---	---	
	СТ 11				--	--	--	--	--	592766	
		СП - 8%									
184.				36	414830,36	--	14933893	--	14933893	--	16128604
	ТПРАЙС-ЛИ	-Диафрагма жесткости Д3	шт		---	---	---	---	---	---	
	СТ 11				--	--	--	--	--	1194711	
		СП - 8%									
185.				36	285600	--	10281600	--	10281600	--	11104128
	ТПРАЙС-ЛИ	-Диафрагма жесткости Д4	шт		---	---	---	---	---	---	
	СТ 11				--	--	--	--	--	822528	
		СП - 8%									
186.				36	227678,57	--	8196429	--	8196429	--	8852143
	ТПРАЙС-ЛИ	-Диафрагма жесткости Д5	шт		---	---	---	---	---	---	
	СТ 11				--	--	--	--	--	655714	
		СП - 8%									
187.				4	328767,86	--	1315071	--	1315071	--	1420277
	ТПРАЙС-ЛИ	-Диафрагма жесткости Д6	шт		---	---	---	---	---	---	
	СТ 11				--	--	--	--	--	105206	
		СП - 8%									
188.				8	89250	--	714000	--	714000	--	771120
	ТПРАЙС-ЛИ	-Диафрагма жесткости Д7	шт		---	---	---	---	---	---	
	СТ 11				--	--	--	--	--	57120	
		СП - 8%									
189.				4	322392,86	--	1289571	--	1289571	--	1392737
	ТПРАЙС-ЛИ	-Диафрагма жесткости Д8	шт		---	---	---	---	---	---	
	СТ 11				--	--	--	--	--	103166	
		СП - 8%									
190.				8	213562,5	--	1708500	--	1708500	--	1845180
	ТПРАЙС-ЛИ	-Диафрагма жесткости	шт		---	---	---	---	---	---	
	СТ 11	Д9,Д10			--	--	--	--	--	136680	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге		--	--	60850420	1077437	57923985	2453389	68368114
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1848998	230145	--	5064304	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	60850420			
Материалы	Тенге	436421			
Всего заработная плата	Тенге		2079143		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	57487564			
Накладные расходы	Тенге	2453389			
Сметная прибыль	Тенге	5064305			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	68368114			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1658
Сметная заработная плата	Тенге		2079143		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	68368114			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1658
Сметная заработная плата	Тенге		2079143		

РАЗДЕЛ 6. РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191.	1107-0503 -0106 РСНБ РК 2015	-Ригели, масса до 2 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	97	5348,42 3176,88	1974,03 393,88	518797 308157	191481 38206	19159 --	408709 74201	1001707
192.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 11	-Ригели РР1,2 СП - 8% УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54	шт	97	87642,59 --	-- --	8501331 --	-- --	8501331 --	-- 680106	9181438
193.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,77216	153037,1 152064	973,1 463,98	118169 117418	751 358	-- --	138976 20572	277716
194.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-28PSБ СП - 8%	шт	608	2995,36 --	-- --	1821177 --	-- --	1821177 --	-- 145694	1966872
195.	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	22,8	21419,91 1553,92	763,05 273,47	488374 35429	17397 6235	435548 --	49164 43003	580541
196.	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	1,64768	51933,6 50750,1	1183,5 564,3	85570 83620	1950 930	-- --	99769 14827	200166
197.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,20064	208951 --	-- --	41924 --	-- --	41924 --	-- 3354	45278
198.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68096	221381 --	-- --	150752 --	-- --	150752 --	-- 12060	162812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
199.				0,76608	214423	--	164265	--	164265	--	177406
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	13141	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54									
200.				0,05824	153037,1	973,1	8913	57	--	10482	20947
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	8856	27	--	1552	
		НР - 118%; СП - 8%									
201.				64	2347,15	--	150217	--	150217	--	162235
	ТПРАЙС-ЛИСТ 19	-Муфты СО500а-25PSБ	шт		--	--	--	--	--	12017	
		СП - 8%									
202.				2,4	21419,91	763,05	51408	1831	45848	5175	61110
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1553,92	273,47	3729	656	--	4527	
		НР - 118%; СП - 8%									
203.				0,17344	51933,6	1183,5	9007	205	--	10502	21070
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		50750,1	564,3	8802	98	--	1561	
		НР - 118%; СП - 8%									
204.				0,02112	208951	--	4413	--	4413	--	4766
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	353	
		СП - 8%									
205.				0,07168	221381	--	15869	--	15869	--	17138
	2105-0301 -3001 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		--	--	--	--	--	1269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
206.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08064	214423 ---	-- --	17291 --	-- --	17291 --	-- 1383	18674
207.	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами УЗЕЛ 4 44 шт КЖ55 НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,22352	153037,1 152064	973,1 463,98	34207 33989	218 104	-- --	40230 5955	80392
208.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	Муфты СО500а-28PSБ СП - 8%	шт	176	2995,36 --	-- --	527183 --	-- --	527183 --	-- 42175	569358
209.	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	7,92	21419,91 1553,92	763,05 273,47	169646 12307	6043 2166	151296 --	17078 14938	201662
210.	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	1,48324	51933,6 50750,1	1183,5 564,3	77030 75275	1755 837	-- --	89812 13347	180189
211.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	1,012	208951 --	-- --	211458 --	-- --	211458 --	-- 16917	228375
212.	2105-0301	Сталь арматурная	т	0,22176	221381	--	49093	--	49093	--	53021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	3927	
		СП - 8%									
213.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24948	214423	--	53494	--	53494	--	57774
					--	--	--	--	--	4280	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 4-1 32 шт КЖ55									
214.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,16256	153037,1	973,1	24878	158	--	29258	58467
					152064	463,98	24720	75	--	4331	
		НР - 118%; СП - 8%									
215.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	Муфты СО500а-28PSБ	шт	128	2995,36	--	383406	--	383406	--	414078
					--	--	--	--	--	30672	
		СП - 8%									
216.	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле	5,76	21419,91	763,05	123379	4395	110033	12420	146663
					1553,92	273,47	8951	1575	--	10864	
		НР - 118%; СП - 8%									
217.	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,07872	51933,6	1183,5	56022	1277	--	65318	131047
					50750,1	564,3	54745	609	--	9707	
		НР - 118%; СП - 8%									
218.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,736	208951	--	153788	--	153788	--	166091
					--	--	--	--	--	12303	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.				0,16128	221381	--	35704	--	35704	--	38561
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2856	
		СП - 8%									
220.				0,18144	214423	--	38905	--	38905	--	42017
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3112	
		СП - 8%									
221.				0,07872	838565	1275	66012	100	47956	16378	88981
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		228096	531,99	17956	42	--	6591	
		НР - 91%; СП - 8%									
222.				0,07872	108446	--	8537	--	8537	--	9220
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	683	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56									
223.				0,02912	153037,1	973,1	4456	28	--	5241	10473
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	4428	14	--	776	
		НР - 118%; СП - 8%									
224.				32	2347,15	--	75109	--	75109	--	81117
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25PSБ	шт		--	--	--	--	--	6009	
		СП - 8%									
225.				1,44	21419,91	763,05	30845	1099	27508	3105	36666
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1553,92	273,47	2238	394	--	2716	
		НР - 118%; СП - 8%									
226.				0,24616	51933,6	1183,5	12784	291	--	14905	29904
	1107-0112 -0101	-Конструкции сборные железобетонные.	т арматуры		50750,1	564,3	12493	139	--	2215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры									
		НР - 118%; СП - 8%									
227.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16048	208951	--	33532	--	33532	--	36215
					--	--	--	--	--	2683	
		СП - 8%									
228.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04032	221381	--	8926	--	8926	--	9640
					--	--	--	--	--	714	
		СП - 8%									
229.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04536	214423	--	9726	--	9726	--	10504
					--	--	--	--	--	778	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57									
230.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,14292	153037,1	973,1	21872	139	--	25723	51403
					152064	463,98	21733	66	--	3808	
		НР - 118%; СП - 8%									
231.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25PSБ	шт	108	2347,15	--	253492	--	253492	--	273771
					--	--	--	--	--	20279	
		СП - 8%									
232.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22PSБ	шт	72	1928,95	--	138884	--	138884	--	149995
					--	--	--	--	--	11111	
		СП - 8%									
233.	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле	3,6	21419,91	763,05	77112	2747	68771	7763	91664
					1553,92	273,47	5594	985	--	6790	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
234.	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,2448	51933,6	1183,5	12713	290	--	14823	29739
					50750,1	564,3	12424	138	--	2203	
		НР - 118%; СП - 8%									
235.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2448	221381	--	54194	--	54194	--	58530
					--	--	--	--	--	4336	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57									
236.	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,01224	153037,1	973,1	1873	12	--	2203	4402
					152064	463,98	1861	6	--	326	
		НР - 118%; СП - 8%									
237.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	Муфты СО500а-25PSБ	шт	8	2347,15	--	18777	--	18777	--	20279
					--	--	--	--	--	1502	
		СП - 8%									
238.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	Муфты СО500а-22PSБ	шт	8	1928,95	--	15432	--	15432	--	16666
					--	--	--	--	--	1235	
		СП - 8%									
239.	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле	0,4	21419,91	763,05	8568	305	7641	863	10185
					1553,92	273,47	622	109	--	754	
		НР - 118%; СП - 8%									
240.	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0176	51933,6	1183,5	914	21	--	1066	2138
					50750,1	564,3	893	10	--	158	
		НР - 118%; СП - 8%									
241.	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,0176	221381	--	3896	--	3896	--	4208
					--	--	--	--	--	312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 8 88шт КЖ58									
242.				0,26928	153037,1	973,1	41210	262	--	48466	96850
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	40948	125	--	7174	
		НР - 118%; СП - 8%									
243.				176	2347,15	--	413098	--	413098	--	446146
	ТПРАЙС-ЛИСТ 19	-Муфты СО500а-25PSБ	шт		--	--	--	--	--	33048	
		СП - 8%									
244.				176	1928,95	--	339495	--	339495	--	366654
	ТПРАЙС-ЛИСТ 19	-Муфты СО500а-22PSБ	шт		--	--	--	--	--	27160	
		СП - 8%									
245.				7,92	19953,15	763,05	158029	6043	139679	17078	189116
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1553,92	273,47	12307	2166	--	14009	
		НР - 118%; СП - 8%									
246.				0,3388	51933,6	1183,5	17595	401	--	20515	41159
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		50750,1	564,3	17194	191	--	3049	
		НР - 118%; СП - 8%									
247.				0,3388	221381	--	75004	--	75004	--	81004
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6000	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 9 3шт КЖ58									
248.				0,01191	153037,1	973,1	1823	12	--	2144	4284
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	1811	6	--	317	
		НР - 118%; СП - 8%									
249.				9	2347,15	--	21124	--	21124	--	22814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 14	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	1690	
250.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22РSБ СП - 8%	шт	6	1928,95 ---	-- ---	11574 ---	-- ---	11574 ---	-- 926	12500
251.	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	0,27	19953,15 1553,92	763,05 273,47	5387 420	206 74	4761 --	582 478	6447
252.	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	0,01785	51933,6 50750,1	1183,5 564,3	927 906	21 10	-- --	1081 161	2168
253.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01785	221381 ---	-- ---	3952 ---	-- ---	3952 ---	-- 316	4268
		УЗЕЛ 9-1 63шт КЖ59									
254.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,25011	153037,1 152064	973,1 463,98	38276 38033	243 116	-- --	45016 6663	89955
255.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт	189	2347,15 ---	-- ---	443611 ---	-- ---	443611 ---	-- 35489	479100
256.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22РSБ СП - 8%	шт	126	1928,95 ---	-- ---	243047 ---	-- ---	243047 ---	-- 19444	262491
257.	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	5,67	19953,15 1553,92	763,05 273,47	113134 8811	4326 1551	99997 --	12226 10029	135390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258.	16 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	0,37485	51933,6 50750,1	1183,5 564,3	19467 19024	444 212	-- --	22698 3373	45538
259.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,37485	221381 --	-- --	82985 --	-- --	82985 --	-- 6639	89623
260.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,3276	677285 66816	1275 531,99	221879 21889	418 174	199572 --	20078 19356	261313
261.	16 2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8% МР1 18шт КЖ60	т	0,3276	108446 --	-- --	35527 --	-- --	35527 --	-- 2842	38369
262.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,88	39076,07 13920,83	5629,12 1212,11	112539 40092	16212 3491	56235 --	39660 12176	164375
263.	16 1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,05508	153037,1 152064	973,1 463,98	8429 8376	54 26	-- --	9913 1467	19810
264.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт	36	2347,15 --	-- --	84497 --	-- --	84497 --	-- 6760	91257
265.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22РSБ	шт	36	1928,95 --	-- --	69442 --	-- --	69442 --	-- 5555	74997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
266.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21492	208951	--	44908	--	44908	--	48500
					--	--	--	--	--	3593	
		СП - 8%									
267.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099	221381	--	21917	--	21917	--	23670
					--	--	--	--	--	1753	
		СП - 8%									
268.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09828	838565	1275	82414	125	59872	20447	111090
					228096	531,99	22417	52	--	8229	
		НР - 91%; СП - 8%									
269.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09828	108446	--	10658	--	10658	--	11511
					--	--	--	--	--	853	
		СП - 8%									
		МР1-1,МР1-1Н 18шт									
270.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство	м3	2,88	39076,07	5629,12	112539	16212	56235	39660	164375
					13920,83	1212,11	40092	3491	--	12176	
		НР - 91%; СП - 8%									
271.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,05508	153037,1	973,1	8429	54	--	9913	19810
					152064	463,98	8376	26	--	1467	
		НР - 118%; СП - 8%									
272.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	Муфты СО500а-25PSБ	шт	36	2347,15	--	84497	--	84497	--	91257
					--	--	--	--	--	6760	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	Муфты СО500а-22PSБ СП - 8%	шт	36	1928,95 ---	-- ---	69442 ---	-- ---	69442 ---	-- 5555	74997
274.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,21492	208951 ---	-- ---	44908 ---	-- ---	44908 ---	-- 3593	48500
275.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,099	221381 ---	-- ---	21917 ---	-- ---	21917 ---	-- 1753	23670
276.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0828	838565 ---	1275 ---	69433 ---	106 ---	50441 ---	17227 ---	93593
					228096	531,99	18886	44	--	6933	
277.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,0828	108446 ---	-- ---	8979 ---	-- ---	8979 ---	-- 718	9698
		МР2,МР2Н 18шт КЖ61									
278.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,15	39076,07 ---	5629,12 ---	123090 ---	17732 ---	61507 ---	43379 ---	179786
					13920,83	1212,11	43851	3818	--	13317	
279.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р	т	0,57816	208951 ---	-- ---	120807 ---	-- ---	120807 ---	-- 9665	130472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52544-2006 СП - 8%									
280.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1026	221381 ---	-- --	22714 ---	-- --	22714 ---	-- 1817	24531
281.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0828	838565 228096	1275 531,99	69433 18886	106 44	50441 --	17227 6933	93593
282.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,0828	108446 ---	-- --	8979 ---	-- --	8979 ---	-- 718	9698
		МР3,МР3Н 36шт КЖ62									
283.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	6,3	39076,07 13920,83	5629,12 1212,11	246179 87701	35463 7636	123015 --	86757 26635	359571
284.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	1,15632	208951 ---	-- --	241614 ---	-- --	241614 ---	-- 19329	260943
285.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2052	221381 ---	-- --	45427 ---	-- --	45427 ---	-- 3634	49062
286.				0,20304	838565	1275	170262	259	123690	42243	229505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		228096	531,99	46313	108	--	17000	
287.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,20304	108446 --	-- --	22019 --	-- --	22019 --	-- 1762	23780
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	19155942 1352571	331249 77139	17472122 --	1585273 1659297	22400511
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13992437				
	Материалы		Тенге				1939204				
	Всего заработная плата		Тенге					1429709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10369414				
	Накладные расходы		Тенге				1585271				
	Сметная прибыль		Тенге				1246217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16823925				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1252
	Сметная заработная плата		Тенге					1429709			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5163505				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5163505				
	Сметная прибыль		Тенге				413080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5576585				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				22400511				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1252
	Сметная заработная плата		Тенге					1429709			

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96

288.	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном В30. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	20	3937,81 2419,2	959,34 210,92	78756 48384	19187 4218	11185 --	62071 11266	152093
289.	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	12,9	63724 --	-- --	822040 --	-- --	822040 --	-- 65763	887803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
290.	1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 10 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном М В30. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	552	5039,81	1259,33	2781974	695150	344447	2240685	5424471
					3156,48	283,53	1742377	156508	--	401813	
		НР - 118%; СП - 8%									
291.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3483,7866	5347	--	18627807	--	18627807	--	20118032
					--	--	--	--	--	1490225	
		СП - 8%									
292.	2104-0108 -9902 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	789,4002	5280	--	4168033	--	4168033	--	4501476
					--	--	--	--	--	333443	
		СП - 8%									
293.	1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3937,81	959,34	7876	1919	1119	6207	15209
					2419,2	210,92	4838	422	--	1127	
		НР - 118%; СП - 8%									
294.	2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	1,13	63724	--	72008	--	72008	--	77769
					--	--	--	--	--	5761	
		СП - 8%									
295.	1107-0505 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	6647,01	1566,93	6647	1567	600	5677	13310
					4479,66	331,68	4480	332	--	986	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
296.	2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	1,82	63724	--	115978	--	115978	--	125256
					--	--	--	--	--	9278	
		СП - 8%									
297.	1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	5754,77	2805,86	57548	28059	1215	40291	105666
					2827,41	587,12	28274	5871	--	7827	
		НР - 118%; СП - 8%									
298.	2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	45,4	9077,4	--	412114	--	412114	--	445083
					--	--	--	--	--	32969	
		СП - 8%									
299.	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	54	12379,93	6457,69	668516	348715	19336	440182	1197394
					5564,16	1343,91	300465	72571	--	88696	
		НР - 118%; СП - 8%									
300.	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	35,86	76965	--	2759965	--	2759965	--	2980762
					--	--	--	--	--	220797	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ									
301.	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	3,74021	51933,6	1183,5	194243	4427	--	226473	454373
					50750,1	564,3	189816	2111	--	33657	
		НР - 118%; СП - 8%									
302.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т	2,06006	18975,38	977,26	39090	2013	599	33766	78684
					17707,12	304,47	36478	627	--	5828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	до 16 мм НР - 91%; СП - 8%									
303.	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Заполнение пустот в плитах мелкозернистым бетоном М В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	42,9	28189,87 --- 4697,8	4056,68 --- 775,08	1209345 --- 201536	174032 --- 33251	833777 --- --	213656 --- 113840	1536841
304.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке мелкозернистый бетон М В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	56,08	34860,77 --- 9339	4707,81 --- 911,28	1954992 --- 523731	264014 --- 51104	1167247 --- --	523100 --- 198247	2676340
305.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,30876	712121,7 --- 57687,7	6916,4 --- 1291,62	219875 --- 17812	2136 --- 399	199927 --- --	21488 --- 19309	260672
306.	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	1,19872	694567,29 --- 42421,4	6707,94 --- 1279,08	832592 --- 50851	8041 --- 1533	773700 --- --	61814 --- 71552	965958
307.	СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245 СП - 8%	т	1,50748	5772 --- --	-- --- --	8701 --- --	-- --- --	8701 --- --	-- --- 696	9397
308.	1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка	401,3	432,78 --- 166,79	0,08 --- 0,04	173676 --- 66933	32 --- 15	106711 --- --	62262 --- 18875	254813
		НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ									
309.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	504,69	729,68 --- 321,35	27,3 --- 13,32	368261 --- 162181	13780 --- 6724	192300 --- --	158770 --- 42163	569194
310.	1111-0101 -1104	-Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М	м2 стяжки	504,69	621,86 --- 23,18	28,66 --- 13,22	313846 --- 11698	14466 --- 6671	287682 --- --	17267 --- 26489	357602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=6	В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме **1111-0101**-1103 на 30мм НР - 94%; СП - 8%									
311.	**1106-0301** -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,7267536	14268,72 12887,6	1349,48 562,44	10370 9366	981 409	23 --	8895 1541	20806
312.	**2105-0309** -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-**2012** СП - 8%	т	0,7267536	287446 --	-- --	208902 --	-- --	208902 --	-- 16712	225615
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
313.	**1106-0801** -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	240,37	32942,07 8784,7	2643,74 529,42	7918285 2111578	635477 127256	5171230 --	2037339 796450	10752074
314.	**1106-0301** -07**01** РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. **1**	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	15,38744	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	289905 264831	20596 5512	4478 --	246012 42873	578790
315.	**1106-0301** -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	12,651	18975,38 17707,12	977,26 304,47	240058 224013	12363 3852	3682 --	207357 35793	483207
316.	**2105-0301** -3601 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных	т	0,70899	215644 --	-- --	152889 --	-- --	152889 --	-- 12231	165121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%									
317.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	12,98471	208951 ---	-- --	2713168 ---	-- --	2713168 ---	-- 217053	2930222
318.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	10,04821	214423 ---	-- --	2154567 ---	-- --	2154567 ---	-- 172365	2326933
319.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	6,1566	221381 ---	-- --	1362954 ---	-- --	1362954 ---	-- 109036	1471991
320.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,17476	838565 ---	1275 228096	146548 ---	223 531,99	106463 39862	36359 ---	197539 14633
		КЖ 94									
321.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,20553	677285 ---	1275 66816	139202 ---	262 531,99	125207 13733	12596 ---	163943 12144
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	51230731 ---	2247436 ---	42930054 ---	6662267 ---	62524439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	6053237	479588	--	4631438	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51222030				
		Материалы	Тенге				9350930				
		Всего заработная плата	Тенге					6532825			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6592482				
		Местные материалы	Тенге				26977944				
		Накладные расходы	Тенге				6662269				
		Сметная прибыль	Тенге				4630744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62515042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5885
		Сметная заработная плата	Тенге					6532825			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8701				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8701				
		Сметная прибыль	Тенге				696				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				62524439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5885
		Сметная заработная плата	Тенге					6532825			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ КЖ117-125 ал.3ч.2

МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1 АР

322.				1,7589	26158,28	12328,82	46010	21685	11447	12889	63611
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		7321,78	3298,41	12878	5802	--	4712	
		НР - 69%; СП - 8%									
323.				1,7589	2958,2	507,39	5203	892	502	2630	8459
	1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2165,44	1,25	3809	2	--	627	
		НР - 69%; СП - 8%									
324.				0,58548	53757,2	27099,49	31474	15866	2723	11142	46025
	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		22007,79	5573,43	12885	3263	--	3409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
325.	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,58548	12987,19	1909,49	7604	1118	1067	3741	12252
					9255,75	3,76	5419	2	--	908	
		НР - 69%; СП - 8%									
326.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	2,4388585	463279	--	1129872	--	1129872	--	1220262
					--	--	--	--	--	90390	
		СП - 8%									
327.	СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т	2,9650735	5772	--	17114	--	17114	--	18484
					--	--	--	--	--	1369	
		СП - 8%									
328.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,50583	712121,7	6916,4	360213	3499	327534	35204	427049
					57687,7	1291,62	29180	653	--	31633	
		НР - 118%; СП - 8%									
329.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	120,9393632	173,98	3,3	21041	399	14707	4137	27192
					49,08	0,5	5935	61	--	2014	
		НР - 69%; СП - 8%									
330.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,6	1907,56	33,33	94615	1653	26054	54137	160652
		НР - 80%; СП - 8%			1348,95	15,39	66908	763	--	11900	
331.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	49,6	496	4,36	24602	216	2489	17601	45579
					441,48	2,09	21897	104	--	3376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
332.				31,248	192	--	6000	--	6000	--	6480
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	480	
		СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТ									
333.				0,1	17092,93	1089,24	1709	109	1481	129	1985
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1185,3	227,35	119	23	--	147	
		НР - 91%; СП - 8%									
334.				0,3	21644,66	978,22	6493	293	4983	1201	8310
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4058,2	340,98	1217	102	--	616	
	Изм. и доп. вып. 16 прим.	НР - 91%; СП - 8%									
335.				0,3	2653,92	149,87	796	45	114	593	1500
	1106-0201 -0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3		2124,5	47,12	637	14	--	111	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		Л1									
336.				9	5754,77	2805,86	51793	25253	1093	36262	95100
	1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		2827,41	587,12	25447	5284	--	7044	
		НР - 118%; СП - 8%									
337.				43,2	9077,4	--	392144	--	392144	--	423515
	2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2		--	--	--	--	--	31371	
		СП - 8%									
338.				19	5402,61	2780,46	102650	52829	1667	69965	186424
	1107-0506 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		2534,4	586,25	48154	11139	--	13809	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339.				74,1	9076	--	672532	--	672532	--	726334
	2104-0110 -9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2		--	--	--	--	--	53803	
		СП - 8%									
340.				0,06636	712121,7	6916,4	47256	459	42969	4618	56025
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		57687,7	1291,62	3828	86	--	4150	
		НР - 118%; СП - 8%									
341.				136,68	1280,79	83,42	175059	11402	68911	117368	315821
	1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения		693,19	34,52	94746	4719	--	23394	
		НР - 118%; СП - 8%									
342.				1,74753	544501	--	951532	--	951532	--	1027654
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	76123	
		СП - 8%									
343.				73,24455	853,3	1	62500	73	9859	42083	112949
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	52568	35	--	8367	
		НР - 80%; СП - 8%									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ1									
344.				0,42969	71059,04	25916,3	30533	11136	4321	12741	46737
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		35084,6	7889,68	15076	3390	--	3462	
		НР - 69%; СП - 8%									
345.				0,4470065	544501	--	243395	--	243395	--	262867
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	19472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
346.				0,0074485	5772	--	43	--	43	--	46
	СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
347.					87,58		1415		698		2037
				16,1540458		2,33		38		471	
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		42,01	0,25	679	4	--	151	
		НР - 69%; СП - 8%									
348.					173,98		2810		1964		3632
				16,1540458		3,3		53		553	
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2		49,08	0,5	793	8	--	269	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	4486407	147019	3937215	427465	5306981
			Тенге		--	--	402174	35454	--	393110	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2023627	
Материалы	Тенге	504523	
Всего заработная плата	Тенге		375102
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6000	
Местные материалы	Тенге	1064675	
Накладные расходы	Тенге	384321	
Сметная прибыль	Тенге	192636	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2600583	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		316
Сметная заработная плата	Тенге		375102
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2462780	
Материалы	Тенге	20059	
Всего заработная плата	Тенге		62526
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2341957	
Накладные расходы	Тенге	43143	
Сметная прибыль	Тенге	200474	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2706397	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		47
Сметная заработная плата	Тенге		62526
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	5306981	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		363
Сметная заработная плата	Тенге		437628

РАЗДЕЛ 9. ШАХТА ЛИФТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИЯМОК КЖ11-13 ал.3 ч1									
349.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	4,59	4143,24 818,55	1666,64 696,68	19017 3757	7650 3198	7610 --	6468 2039	27524
350.	1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,28	21911,32 4049,14	1928,78 637,53	159514 29478	14042 4641	115994 --	31048 15245	205808
351.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,6082	18975,38 17707,12	977,26 304,47	11541 10769	594 185	178 --	9969 1721	23230
352.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,7056	208951 --	-- --	147436 --	-- --	147436 --	-- 11795	159231
353.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00728	221381 --	-- --	1612 --	-- --	1612 --	-- 129	1741
354.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,13167	677285 66816	1275 531,99	89178 8798	168 70	80212 --	8070 7780	105028
355.	2105-0301 -9918 РСНБ РК	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13167	108446 --	-- --	14279 --	-- --	14279 --	-- 1142	15421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
		КЖ 64-72 ал.3 ч.2									
356.				36	4923,95	1369,37	177262	49297	49414	104990	304832
	1107-0511 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций		2181,96	289,55	78551	10424	--	22580	
		НР - 118%; СП - 8%									
357.				28,95	78029	--	2258940	--	2258940	--	2439655
	2104-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3		--	--	--	--	--	180715	
		СП - 8%									
358.				1,544	21160,45	1348,1	32672	2081	3330	21469	58472
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		17656,4	639,54	27261	987	--	4331	
		НР - 76%; СП - 8%									
359.				1,91456	22834	--	43717	--	43717	--	47214
	2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		--	--	--	--	--	3497	
		СП - 8%									
360.				19,3	1116,91	3,71	21556	72	12620	7110	30960
	1115-0213 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	-Устройство армирующего слоя из стекло-сетки с лесов	м2		459,27	1,22	8864	24	--	2293	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361.				19,3	1362,2	19,15	26290	370	8886	13717	43208
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		882,58	5,85	17034	113	--	3201	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3003015	74274	2744228	202841	3462324
			Тенге		--	--	184512	19642	--	256468	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3003015				
Материалы			Тенге				278246				
Всего заработная плата			Тенге					204154			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				207044				
Местные материалы			Тенге				2258940				
Накладные расходы			Тенге				202841				
Сметная прибыль			Тенге				256468				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3462324				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								171
Сметная заработная плата			Тенге					204154			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				3462324				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								171
Сметная заработная плата			Тенге					204154			

РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ КЖ64-73 ал.3 ч.2

		ВШ1 2шт,									
362.				20	3252,69	1646,43	65054	32929	2014	43670	117421
	1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.		1505,56	344,85	30111	6897	--	8698	
		НР - 118%; СП - 8%									
		ВШ2 1шт									
363.				20	3252,69	1646,43	65054	32929	2014	43670	117421
	1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.		1505,56	344,85	30111	6897	--	8698	
		НР - 118%; СП - 8%									
		ВШ3 4шт									
364.				40	3252,69	1646,43	130107	65857	4028	87339	234843
	1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.		1505,56	344,85	60222	13794	--	17396	
		НР - 118%; СП - 8%									
365.				40	4804,04	2502,57	192162	100103	5121	127327	345048
	1107-0514 -0106 РСНБ РК	-Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.		2173,44	524,17	86938	20967	--	25559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 118%; СП - 8% ВШ4 1шт									
366.	1107-0514 -0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.	20	4804,04	2502,57	96081	50051	2561	63664	172524
					2173,44	524,17	43469	10483	--	12780	
367.	2104-0104 -9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см СП - 8%	м2	352,17	3697	--	1301972	--	1301972	--	1406130
					--	--	--	--	--	104158	
368.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,67164	712121,7	6916,4	478289	4645	434899	46743	567035
					57687,7	1291,62	38745	868	--	42003	
369.	1107-0512 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	6946,89	3318,78	55575	26550	2641	37655	100688
					3298,02	690,83	26384	5527	--	7458	
370.	2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 СП - 8%	м3	0,669	63724	--	42631	--	42631	--	46042
					--	--	--	--	--	3411	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	2426926	313064	1797881	450068	3107152
			Тенге		--	--	315981	65432	--	230161	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2426926	
Материалы	Тенге	453278	
Всего заработная плата	Тенге		381413
Местные материалы	Тенге	1344604	
Накладные расходы	Тенге	450068	
Сметная прибыль	Тенге	230159	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3107153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					381413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3107153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					381413			
		РАЗДЕЛ 11. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1,№2 КЖ40,41									
371.				0,42	17092,93	1089,24	7179	457	6224	540	8336
	1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101	Устройство			1185,3	227,35	498	95	--	618	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
372.				5,74	20047,41	1278,94	115072	7341	88568	18979	144775
	1106-0401	-Стены подвалов и	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101	подпорные стены			3338,46	295,01	19163	1693	--	10724	
	РСНБ РК 2015	бетонные БМ В10. Устройство									
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
373.				0,72	20589,98	978,22	14825	704	11199	2882	19124
	1106-0201	-Бетонные ступени БМ	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101	В10. Устройство			4058,2	340,98	2922	246	--	1417	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
374.				0,1848	18757,5	1156,52	3466	214	1172	1640	5515
	1126-0201	-Поверхности покрытий и	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0502	перекрытий, холодные.	изоляции		11253,78	426,36	2080	79	--	409	
	РСНБ РК 2015	Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме									
		НР - 76%; СП - 8%									
375.				0,182952	30612	--	5601	--	5601	--	6049
	2111-0401	-Плиты из экструзионного	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0403	пенополистирола			--	--	--	--	--	448	
	РСНБ РК 2015	плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012									
		СП - 8%									
376.				0,28	21403,23	8,16	5993	2	5004	928	7474
	1111-0101	-Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0209	бетонные БМ В15.	подстила		3524,58	--	987	--	--	554	
	РСНБ РК 2015	Устройство с уплотнением трамбовками	ющего слоя								
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377.	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50 СП - 8%	м3	0,065892	13978 ---	-- --	921 ---	-- --	921 ---	-- 74	995
378.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,0266	14237,08 12887,6	1349,48 562,44	379 343	36 15	-- --	326 56	761
379.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0266	287446 ---	-- --	7646 ---	-- --	7646 ---	-- 612	8258
380.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01284	838565 228096	1275 531,99	10767 2929	16 7	7822 --	2671 1075	14514
381.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	16	854,63 261,82	21,09 2,51	13674 4189	338 40	9147 --	3933 1409	19016
382.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	10,4	652,02 503,81	77,54 31,7	6781 5240	806 330	735 --	6572 1068	14421
383.	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм СП - 8%	м	10,4	10653 ---	-- --	110791 ---	-- --	110791 ---	-- 8863	119654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0045	425749,76	67819,82	1916	305	46	1655	3856
					347875	23603,5	1565	106	--	286	
385.	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0045	909767,09	36055,82	4094	162	2823	1101	5610
					246442	662,52	1109	3	--	416	
386.	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4,5	712	--	3204	--	3204	--	3460
					--	--	--	--	--	256	
387.	1123-0901-0101 РСНБ РК 2015	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 фильтрующего основания	0,25	2931,78	73,87	733	18	639	82	880
					304,31	26,22	76	7	--	65	
		НАВЕС С ОГРАЖДЕНИЕМ КЖ42									
388.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,07466	25492,67	12328,82	1903	920	486	513	2609
					6656,16	3298,41	497	246	--	193	
389.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,0754066	515052	--	38838	--	38838	--	41945
					--	--	--	--	--	3107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2348	29270,43 15383,1	10017,87 2790,7	6873 3612	2352 655	909 --	2944 785	10602
391.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,237148	515052 --	-- --	122144 --	-- --	122144 --	-- 9771	131915
392.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00906	712121,7 57687,7	6916,4 1291,62	6452 523	63 12	5866 --	631 567	7649
393.	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	16,84	592,92 345,85	163,04 46,27	9985 5824	2746 779	1415 --	4556 1163	15704
394.	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	16,84	2691 --	-- --	45316 --	-- --	45316 --	-- 3625	48942
395.	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	12	91 --	-- --	1092 --	-- --	1092 --	-- 87	1179
396.	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с	м2 окрашиваемой поверхно	8,7652991	545,56 409,96	1 0,48	4782 3593	9 4	1180 --	2878 613	8273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 12	добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	сти								
397.	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,82	514,91 403,67	5,22 2,62	8146 6386	83 41	1677 --	5142 1063	14351
398.	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	15,82	164,77 73,73	1,36 0,63	2607 1166	22 10	1419 --	941 284	3831
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	561179 62701	16595 4368	481884 --	58914 49608	669698

Стоимость общестроительных работ	Тенге	267441				
Материалы	Тенге	143521				
Всего заработная плата	Тенге		55456			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	59655				
Местные материалы	Тенге	921				
Накладные расходы	Тенге	50901				
Сметная прибыль	Тенге	25467				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	343809				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					49
Сметная заработная плата	Тенге		55456			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	290534				
Материалы	Тенге	2810				
Всего заработная плата	Тенге		11614			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	271773				
Накладные расходы	Тенге	8013				
Сметная прибыль	Тенге	23884				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	322431				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10
Сметная заработная плата	Тенге		11614			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	3204				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3204				
Сметная прибыль	Тенге	256				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	3460				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	669701				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59
Сметная заработная плата	Тенге		67070			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								268483493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				17522795				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				20535429				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					5647039			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				185477455				
		Перевозка грузов	Тенге				2757438				
		Накладные расходы	Тенге				22302702				
		Сметная прибыль	Тенге				19887659				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-1

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15898,1198 358	1102,19 -	- -	- -	17522795
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3761,87341 569	1501,12 -	- -	- -	(5647039)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	17522795
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,11688208	4426 -	- -	- -	13795
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,04338	5344 -	- -	- -	232
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	805,974110 48	4221 -	- -	- -	3402017
6	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	313,5983	4681 -	- -	- -	1467954
7	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00396	6107 -	- -	- -	24
8	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,5845419	350 -	- -	- -	3355
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	282,66619	44 -	- -	- -	12437
10	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	242,790601	17 -	- -	- -	4127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,5177254	24 -	- -	- -	12
12	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,405844	15 -	- -	- -	6
13	613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	265,6563	115 -	- -	- -	30550
14	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	265,6563	3737 -	- -	- -	992758
15	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	136,944315	2706 -	- -	- -	370571
16	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	62,3	6318 -	- -	- -	393611
17	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	921,098599	5987 -	- -	- -	5514617
18	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,3337236	15332 -	- -	- -	5117
19	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,6135328	5961 -	- -	- -	9618
20	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	42,28761958	4818 -	- -	- -	203742
21	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,3962403	4331 -	- -	- -	23371
22	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,842682	5964 -	- -	- -	10990
23	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,634736	6634 -	- -	- -	4211
24	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,13428	1168 -	- -	- -	157
25	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,13654618	8829 -	- -	- -	10035
26	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,31095	11 -	- -	- -	3
27	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,07018608	29 -	- -	- -	2
28	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	68,929648	5570 -	- -	- -	383938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,880878	33	-	-	128
30	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4136349	30	-	-	12
31	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,081312	61	-	-	5
32	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,806642	812	-	-	1467
33	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,3088	34	-	-	10
34	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	15,09247598	2087	-	-	31498
35	1669С	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	201,0372	8558	-	-	1720476
36	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	11,2827	3896	-	-	43957
37	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	265,6563	4421	-	-	1174466
38	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	543,55446	15	-	-	8153
39	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,036	83	-	-	3
40	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	963,5873439	198	-	-	190790
41	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	565,52311	7593	-	-	4294017
42	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,8090591	216	-	-	175
43	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02637	1580	-	-	42
44	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	71,97614187	2630	-	-	189297
45	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,99273963	145	-	-	434
46	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,662724	26	-	-	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2817С	2015 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	72,75090258	- 212	- -	- -	15423
48	2883С	2015 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	28,68664122	- 197	- -	- -	5651
49	3007С	2015 3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,3672	- 5101	- -	- -	1873
50	3404С	2015 3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,72568	- 152	- -	- -	110
51	3428С	2015 3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,47092	- 30	- -	- -	14
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5647039,19	20535429
			Строительные материалы и конструкции						
52	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,738635	- 1704	- 1670	- -	1259
53	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2625	- 2432	- 2384	- -	638
54	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0868	- 3229	- 3166	- -	280
55	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,2785	- 1438	- 1410	- -	7590
56	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	66,7386	- 12829	- 10740	- -	856190
57	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2151575	- 13978	- 11867	- -	100853
58	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,442125	- 15012	- 12881	- -	126733
59	100615С	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	619,88705	- 17190	- 15016	- -	10655858
60	100641С	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	16,41255	- 18030	- 15839	- -	295918
61	101817С	2102-0104-0109 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,1372	- 17190	- 15016	- -	243018
62	101819С	2102-0104-0111 РСНБ РК	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	549,12564	- 18628	- 16426	- -	10229112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	102633С	2015 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,9736	- 11726	- 9812	- -	70046
64	102636С	2015 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,8137	- 14386	- 12420	- -	69250
65	102638С	2015 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	4,9929	- 16873	- 14858	- -	84245
66	102682С	2015 2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,09492	- 17670	- 15487	- -	1677
67	125919С	2015 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01120944	- 132074	- 128985	- -	1480
68	126044С	2015 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,84	- 2691	- 2635	- -	45316
69	127905С	2015 2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,772	- 323	- 316	- -	249
70	127911С	2015 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1616	- 302	- 295	- -	653
71	128059С	2015 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,088	- 159	- 155	- -	491
72	128062С	2015 2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,632	- 92	- 89	- -	426
73	128064С	2015 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,82505101	- 113	- 110	- -	545
74	128065С	2015 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	291,06585	- 97	- 94	- -	28233
75	128070С	2015 2105-0307-1013 РСНБ РК	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А	кг	436,668841 9	- 70	- 68	- -	30567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98			-	-	-	
76	128246С	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	75,9	1156 -	1133 -	- -	87740
77	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,06035641	4169 -	4087 -	- -	252
78	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,1945365	544501 -	539949 -	- -	1194927
79	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,22858	609194 -	604161 -	- -	1357638
80	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	5,59347	639199 -	633942 -	- -	3575340
81	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,4388585	463279 -	459331 -	- -	1129872
82	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01176611	439642 -	435871 -	- -	5173
83	131028С	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3125546	515052 -	510719 -	- -	160982
84	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00339496	60018 -	58273 -	- -	204
85	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3135	47193 -	45699 -	- -	14795
86	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,38952	25440 -	24372 -	- -	9909
87	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	0,3042	52851	51246	-	16077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
88	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,095	54444 -	52808 -	- -	5172
89	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2977255	47432 -	45933 -	- -	108986
90	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,310992	47432 -	45933 -	- -	109615
91	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,878796	47432 -	45933 -	- -	373707
92	131611С	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8776	21616 -	20623 -	- -	18970
93	131633С	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,1318	40611 -	39246 -	- -	86575
94	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00028	15113 -	14248 -	- -	4
95	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	0,56	766 -	750 -	- -	429
96	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	215,76	224 -	218 -	- -	48330
97	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,785	263 -	257 -	- -	2047
98	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	75,0431	1422 -	1393 -	- -	106711
99	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1935	3348 -	3281 -	- -	648
100	139702С	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,182952	30612 -	29950 -	- -	5601
101	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,236935	19369 -	18280 -	- -	4589
102	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,33755835	24530	23154	-	8280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	144636С	2015 2113-0104-0103 РСНБ РК	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,014384	- 131234	- 128073	- -	1888
104	144677С	2015 2113-0104-1101 РСНБ РК	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,00924	- 126944	- 123765	- -	1173
105	144746С	2015 2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1162021	- 499537	- 488950	- -	58047
106	146309С	2015 2113-0503-0101 РСНБ РК	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	22,195	- 382	- 374	- -	8478
107	146649С	2015 2113-0701-0401 РСНБ РК	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,6589633	- 266	- 245	- -	1505
108	146664С	2015 2113-0701-1002 РСНБ РК	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,7093545	- 144	- 140	- -	246
109	146672С	2015 2113-0702-0101 РСНБ РК	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0240318	- 45791	- 43960	- -	1100
110	146692С	2015 2113-0702-1101 РСНБ РК	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,09284	- 359334	- 351355	- -	33361
111	146741С	2015 2113-0703-0201 РСНБ РК	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,021576	- 54680	- 52647	- -	1180
112	146883С	2015 2113-0704-3101 РСНБ РК	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00024231	- 288525	- 281926	- -	70
113	146945С	2015 2113-0802-0107 РСНБ РК	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,001665	- 16977	- 16610	- -	28
114	147035С	2015 2113-0803-0501 РСНБ РК	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м	м2	0,0054	- 262	- 256	- -	1
115	147047С	2015 2113-0803-1001 РСНБ РК	Ветошь	кг	0,39978955	- 90	- 87	- -	36
116	147049С	2015 2113-0803-1101 РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	32,752817	- 6931	- 6792	- -	227010
117	147074С	2015 2113-0804-0301 РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00033361	- 1863677	- 1826336	- -	622
118	147090С	2015 2113-0804-1101 РСНБ РК	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	83,46	- 575	- 563	- -	47990
119	147307С	2015 2113-0812-0801 РСНБ РК	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,41664	- 170	- 167	- -	71
120	147337С	2015 2113-0812-1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,8406734	- 211187	- 206114	- -	177539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	147339С	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,07081	- 223271	- 217960	-	15810
122	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00886481	- 219512	- 214275	-	1946
123	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3611276	- 207965	- 202955	-	75102
124	147814С	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	139,4136	- 425	- 416	-	59251
125	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00248891	- 432332	- 422555	-	1076
126	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000135	- 389759	- 380817	-	53
127	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00383862	- 402700	- 393504	-	1546
128	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00270479	- 598651	- 585613	-	1619
129	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,21426593	- 611	- 598	-	1353
130	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,02467682	- 612923	- 599268	-	15125
131	149611С	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,0116	- 236	- 230	-	1419
132	149850С	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	219,7305	- 38	- 36	-	8350
133	150563С	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	- 712	- 696	-	3204
134	247715С	2104-9999-0104 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30, двухветвевые и рамные, крестообразные с консолями более 1 м, конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	214,53	- 91942	- 88892	-	19724317
135	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,012615	- 31512	- 30232	-	398
136	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0952	- 313	- 313	-	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	620,147984 45	29 -	29 -	- -	17984
138	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,1744228 8	479 -	468 -	- -	9664
139	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	66,8	526 -	514 -	- -	35137
140	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	25,296	95 -	92 -	- -	2403
141	249507С	2204-0501-0901 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,3952	1148 -	1124 -	- -	9638
142	249627С	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	71,41	58 -	56 -	- -	4142
143	268273С	2701-0101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты опалубки	м2	0,00135	5071 -	4949 -	- -	7
144	269395С	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	352,17	3697 -	3395 -	- -	1301972
145	269501С	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3483,7866	5347 -	5095 -	- -	18627807
146	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,00491	108446 -	105822 -	- -	108978
147	271997С	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	12	91 -	89 -	- -	1092
148	272110С	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	31,248	192 -	187 -	- -	6000
149	274269С	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,08	55056 -	52729 -	- -	4404
150	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	509,085995	891 -	851 -	- -	453596
151	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	18,34353	1254 -	1195 -	- -	23003
152	277512С	2104-0108-9902 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	789,4002	5280	5029	-	4168033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92			-	-	-	
153	278507С	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	28,95	78029	74715	-	2258940
						-	-	-	
154	278508С	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	16,519	63724	61208	-	1052657
						-	-	-	
155	278509С	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	35,86	76965	74169	-	2759965
						-	-	-	
156	279089С	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	74,1	9076	8664	-	672532
						-	-	-	
157	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00009264	313188	301771	-	29
						-	-	-	
158	279813С	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,57454	325029	318157	-	186742
						-	-	-	
159	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0064822	411657	403087	-	2668
						-	-	-	
160	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,86005	221381	216542	-	2846971
						-	-	-	
161	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,14844	214423	209720	-	3891443
						-	-	-	
162	279858С	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,70899	215644	210917	-	152889
						-	-	-	
163	279859С	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	93,4679	208951	204356	-	19530211
						-	-	-	
164	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9749366	287446	281223	-	280242
						-	-	-	
165	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,26003	227	222	-	513
						-	-	-	
166	281993С	2106-0208-0702 РСНБ РК	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для	м	10,4	10653	10570	-	110791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм			-	-	-	
167	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	269,927645 3	312	305	-	84217
						-	-	-	
168		2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3	0,065892	13978	11867	-	921
						-	-	-	
169		2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	88,6	9077,4	6986	-	804258
						-	-	-	
170		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек3,134атная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57298	221381	216542	-	126847
						-	-	-	
171		2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,91456	22834	22122	-	43717
						-	-	-	
172		СТ21-06	Доплата за марку стали С 245	т	4,480002	5772	-	-	25859
						-	-	-	
173		СТ21-6	Доплата за разницу в марке стали С345 И С235	Т	2,3771	16276	-	-	38690
						-	-	-	
174		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д1	шт	36	323303,57	-	-	11638929
						-	-	-	
175		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д2	шт	72	102910,71	-	-	7409571
						-	-	-	
176		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д3	шт	36	414830,36	-	-	14933893
						-	-	-	
177		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д4	шт	36	285600	-	-	10281600
						-	-	-	
178		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д5	шт	36	227678,57	-	-	8196429
						-	-	-	
179		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д6	шт	4	328767,86	-	-	1315071
						-	-	-	
180		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д7	шт	8	89250	-	-	714000
						-	-	-	
181		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д8	шт	4	322392,86	-	-	1289571
						-	-	-	
182		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д9,Д10	шт	8	213562,5	-	-	1708500
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ригели РР1,2	шт	97	87642,59	-	-	8501331
						-	-	-	
184		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-25РSБ	шт	9	2347,15	-	-	21124
						-	-	-	
185		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-22/20РSБ	шт	32	481,95	-	-	15422
						-	-	-	
186		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-22/20РSБ	шт	120	2766,39	-	-	331967
						-	-	-	
187		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-25/22РSБ	шт	152	3092,59	-	-	470074
						-	-	-	
188		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-28/25РSБ	шт	128	3650,89	-	-	467313
						-	-	-	
189		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-32/28РSБ	шт	128	4027,27	-	-	515490
						-	-	-	
190		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-32РSБ	шт	352	2477,84	-	-	872198
						-	-	-	
191		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-22РSБ	шт	460	1928,95	-	-	887316
						-	-	-	
192		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-25РSБ	шт	757	2347,15	-	-	1776791
						-	-	-	
193		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-28РSБ	шт	912	2995,36	-	-	2731766
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	185477466
			Транспортные расходы						
194		4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров гравийно-галечникового грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1400,525	544	-	-	761886
						-	-	-	
195		4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2620,995	544	-	-	1425821
						-	-	-	
196		4102-0202-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км во временный отвал	т	20004,6	16	-	-	320074
						-	-	-	
197		4102-0202-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз-	т	15603,555	16	-	-	249657
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ки 0,1 км из временного отвала						
			Всего транспортные расходы	тенге				2757437,36	2757437

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э7740'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3'Р.П.'2'2-3-2'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР'Ал.2''в текущих ценах на 01.07. 2019 года*
3 Р СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74*
4 П2 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200*
5 Е11-080301-0301(РС139682)(РС249132РС249131)(РС279567)'(5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15).2,5.0,3.9+(5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15).1,68.0,2-(1,6.1,5.42+1,6.2.20+1,6.0,8.48+2,4.0,75.48+1,6.1,2.16+2,4.0,75.16+0,8.1,3.16+2,1.1,3).0,3-(0,8.1,3+0,4.1,2.24).0,2''Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
6 С121-030301-0403'((5,7+2,15+3,2+3,3+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+2,5).2,5.0,3.9+(5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+2,5).1,68.0,2-(1,6.1,5.42+1,6.2.20+1,6.0,8.48+2,4.0,75.48+1,6.1,2.16+2,4.0,75.16+0,8.1,3.16+2,1.1,3).0,3-(0,8.1,3+0,4.1,2.24).0,2).0,98''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
7 П2 ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ*
8 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'(28,8+18+28,8+18-4).1.0,25-0,06.58-0,04.87,4''Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
9 П2 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200*
10 Е11-080401-0506(РС135521)(РС135963)(РС145735)(РС136011)(РС279567)(РС279804)'(3,1+1,7+3,1+1,7+28,1+2,2.2+2,7.2+3,9+2).2,73.9+(5,6.3+1,4.2+3,4+3,4.2+2,2.3+5,6.3+2).2,53.9+(5,6.2+3,4).1,68-(1,6.0,8.18+2,4.0,75.18+1,6.1.9+2,1.1.54+2,1.1,3.9)+5,5.2,73.2-3,08.2.2+4,65.2,73.2-3,72.2-0,4.2,53.9''Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
11 С121-030301-0403'(3,1+1,7+3,1+1,7+28,1+2,2.2+2,7.2+3,9+2).2,73.0,21.9+(5,6.3+1,4.2+3,4+3,4.2+2,2.3+5,6.3+2).2,53.0,21.9+(5,6.2+3,4).1,68.0,21-(1,6.0,8.18+2,4.0,75.18+1,6.1.9+2,1.1.54+2,1.1,3.9).0,21+(5,5.2,73.2-3,08.2.2+4,65.2,73.2-3,72.2).0,21-0,4.2,53.9.0,21''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
12 П2 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100*
13 Е11-080401-0502(РС135521)(РС135963)(РС145735)(РС279567)(РС279804)'(4+3,55+4+3,55+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+7,6.2+1,3.2+3,3.2+1,9.2+2,55.2+2).2,73.9+(5,6.2+3,4.2+0,95.2+5,6.2).2,53.9-(2.0,7.18+2.1,2.18+1,39.108+1,8.126+2,63.54)+3,6.2,73.9-0,8.2,73.9-1,05.2,53.2''Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
14 С121-030301-0403'(4+3,55+4+3,55+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+7,6.2+1,3.2+3,3.2+1,9.2+2,55.2+2).2,73.0,105.9+(5,6.2+3,4.2+0,95.2+5,6.2).2,53.0,105.9-(2.0,7.18+2.1,2.18+1,39.90+1,8.126+2,63.54).0,105+(3,6.2,73.9-0,8.2,73.9-1,05.2,53.2).0,105''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
15 П2 БАЛКОНЫ*
16 Е11-080401-0502(РС135521)(РС135963)(РС279567)(РС279804)'(8,98.2+9,13.2).2,65.8+(1,15.2+1,05.2).2,85.8-(1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16)''Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
17 С121-030301-0403'(8,98.2+9,13.2).2,65.0,105.8+(1,15.2+1,05.2).2,85.0,105.8-(1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16).0,105''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
18 П2 ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56*
19 Е11-080101-0301(РС102633РС102673=0,021)(РС146546)'(2,85+3,2+2,85).0,15+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+13,3).0,15''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2'м2 поверхности*
20 Е11-080401-0303(РС245636РС102867)(РС127727)(РС279845)'(2,85+3,2+2,85).1,85+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+13,3).2,13-1,58.3''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
21 С121-050309-0301'0,02217''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
22 С121-050301-3201'0,00223+0,02051+0,0054+0,00056.90,42''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
23 Е11-070107-0103'0,01948''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ'т стальных элементов*
24 Е11-460301-0101(РС147267=0,0126)'14''Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм,8мм глубиной 100мм'отверстие*
25 Е11-460301-0117(РС147267=0,00063)(ВП)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'14''Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм,8мм на 100мм'отверстие*
26 Е11-060301-0404(РС130722)(РС145198) прим.'0,00084''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установ

ка'т*
27 С121-130201-1103 прим.'14''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
28 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'(2,85+3,2+2,85).0,12+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+13,3).0,12''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху'м2 поверхности*
29 Е11-080201-0701'0,01109''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
30 Е11-070516-0104(РС139684) прим.'33,45''Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом'м шва*
31 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'21,12''Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
32 С121-110401-0101 прим.'0,09+0,09''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014'м3*
33 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071)'84,1.2''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствором М100'м2 оштукатуриваемой поверхности*
34 С121-050309-0301'0,00317.84,1.2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
35 П2 ПЕРЕМЫЧКИ 3шт*
36 Е11-060701-0109'0,025.3''Перемычки. Устройство'м3*
37 Е11-060301-0701(РС274377)'0,00456.3''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
38 С121-050301-3001'0,00236.3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм'т*
39 С121-050301-3201'0,0022.3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм'т*
40 П2 БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ АР72*
41 Е11-080101-0301(РС102633РС102636=0,021)(РС146546)'(3,6+3,6+6+6).0,20''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором М100'м2 поверхности*
42 Е11-080301-0103(РС102640)(РС245706) прим.'(3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2''Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
43 С121-030301-0403'((3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2).0,92''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
44 С122-050110-0102'19,24.((3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2)''Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006'кг*
45 Е11-460101-0403(РС131535)(РС144746)(РС150379)(РС279831)'0,04092+0,00704''Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами стойками СТ И перемычки МПР'т*
46 С121-050104-0304'0,04092+0,00704''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80'т*
47 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,04092+0,00704'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
48 С121-050304-0401'0,00022''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
49 Е11-080201-0701'0,0068''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
50 Е11-080201-0701(РС279860)'0,00864''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
51 С121-050301-3501'0,00864''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
52 С121-130201-1103 прим.'44''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
53 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'(3,6+3,6+6+6).0,20''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху'м2 поверхности*
54 Е11-070516-0104(РС139684) прим.'(3,6+3,6+6+6)''Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом'м шва*
55 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'1,92.4+1,53.4''Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
56 С121-110401-0101 прим.'0,13''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014'м3*
57 Е11-090302-0112(П-1109002)(РС248298)'0,15104''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
58 С121-060801-0301'0,15104.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
59 Е11-090301-0212(РС248298)'0,53982''Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*
60 С121-060801-0301'0,53982.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
61 Е11-070107-0103'0,00785''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
62 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071РС128485)'2,92''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 мет.стоек'м2 оштукатуриваемой поверхности*
63 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,69086.26,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
64 Е11-090401-0203(РС129318)'31''Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж'м2 покрытия*

65 С121-**060201**-0408'31''Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит то лщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012'м2*
66 П2 УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР65/1*
67 Е11-**460101**-0403(РС131535)(РС144746)(РС150379)(РС279831**)'0,05496+1,93438+**2,14011+12,92544+0,05652+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,24512+0,06464+0,0434+0,21**78+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332''** Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление с тальными тяжами стойками СТ И перемычки МПР'т*
68 С121-**050104**-0304'0,05496+1,93438+2,14011+12,92544+0,05652+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,24512+0,06464+0,0434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332''Сталь листовая оцинкованная углеродиста я толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80'т*
69 Е11-**090302**-0112(П-1109002)(РС248298)'(1,3248+0,64608+0,36144+0,09268+0,4992+0,57152+0,80832)''Стойки опо рные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструк тивных элементов по железобетонным и каменным опор ам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
70 С121-**050204**-0801'(1,3248+0,64608+0,36144+0,57152+0,80832).1,01''Швеллер горячекатаный с параллельными гр анями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкнов енного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17'т*
71 С121-**060801**-0101'(0,09268+0,4992).1,01''Отдельные конс труктивные элементы зданий и сооружений с преоблад анием горячекатаных профилей, средняя масса сбороч ной единицы до 0,1т СТ14,15'т*
72 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,05496+1,93438+2,14011+12,92544+0**,05652+0,07514**+0,68864+0,0936+0,5184+0,24512+0,06464+0,0434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
73 Е11-**090302**-0401(РС248298)(П-1109002)'1,94688+1,02182'' Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффиц иент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
74 С121-**050204**-0802'1,94688.1,01''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углероди стой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
75 С121-**050201-0502'1,02**182.1,01''Уголок стальной горячек атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
76 Е11-**060301**-0401(РС130722)(РС145198)'0,0198''Болты анке рные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ш1'т*
77 С121-**050304**-0401'0,0198''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегир ованной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОС Т 2590-2006)'т*
78 Е11-**070107**-0103'0,05342''Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка'т стальных элементов*
79 Е11-**080201**-0701(РС279860)'1,20081+0,01686+0,02088+0,00835''Стены и другие конструкции. Армирование кладк и'т металлических изделий*
80 С121-**050301-3501'1,20081+0,01686+0,02088+0,0083**5''Пров олока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая пе риодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГО СТ 6727-80'т*
81 С121-**130201**-1103 прим.'12016''Болты самоанкерующиеся р аспорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
82 Е11-**080101**-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'433,8.0,3+**1040,1.0,2+(5,5.2+4,65.2-0,4.9).0,2+1060,2.0,1+(3,**6.9-**0,8.9**-1,05.2).0,1''Стены, фундаменты. Гидроизо ляция горизонтальная цементная раствор М50 по верх у'м2 поверхности*
83 Е11-**070516**-0105(РС139684) прим.'2176,6''Герметизация в ертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
84 С121-**110401**-0101 прим.'6,53+5,75''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 1 5588-2014'м3*
85 П2 УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА*
86 Е11-**080201**-0701'0,12118''Стены и другие конструкции. А рмирование кладки'т металлических изделий*
87 П2 МС1 58шт*
88 Е11-**060501**-0104'0,06.58''Колонны железобетонные в дере вянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В15. Устройство'м3*
89 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,0052.58''Каркасы арматурны е пространственные. Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
90 С121-**050301**-3201'0,004.58''Сталь арматурная горячеката ная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
91 С121-**050301**-3001'0,0012.58''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
92 П2 ПО-**1 87,4***
93 Е11-**060701**-0201'0,04.87,4''Пояса в опалубке. Устройств о'м3*
94 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,0034.87,4''Каркасы арматур ные пространственные. Изготовление в построечных у словиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
95 С121-**050301**-3201'0,0025.87,4''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
96 С121-**050301**-3001'0,0009.87,4''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
97 Е11-**060301**-0401(РС130722)(РС145198)'0,0252''Болты анке рные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АС1'т*
98 С121-**050301**-3001'0,0252''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014'т*
99 Р КРОВЛЯ АР13*
100 П2 ТИП 1*
101 Е11-**120101**-1401'482,08.0,095''Покрытия. Утепление легк им (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
102 Е11-**120101**-1701'482,08''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
103 Е11-**120101**-1601'482,08''Основания из бетона или раство

ра под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтов
ка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кров
ли*
104 Е11-**120101**-0105(РС135762)(РС135763)'482,08''Кровли ска
тные из наплавляемых материалов. Устройство в два
слоя'м2 кровли*
105 С121-**100403**-2216'482,08.1,15''Рулонные наплавляемые кр
овельные и гидроизоляционные битумно-полимерные ма
териалы спец-класса, модифицированные СБС-полимеро
м, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С,
теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, кр
ошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
106 С121-**100403**-2217'482,08.1,13''Рулонные наплавляемые кр
овельные и гидроизоляционные битумно-полимерные ма
териалы спец-класса, модифицированные СБС-полимеро
м, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до **-20**°С,
теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пл
енка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
107 П2 ТИП 3*
108 Е11-**120101**-1501(РС135535)'18,93''Пароизоляция оклеечна
я. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхнос
ти*
109 С121-**100404**-0202'18,93.1,1''Мембрана паро-влаго-ветроз
ащитная паронепроницаемая трехслойная армированная
повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2'м2*
110 Е11-**120101**-1303(РС248659)'18,93''Покрытия. Утепление п
литами из минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
111 С121-**110102-0106**'18,93.0,08.1,03''Плиты теплоизоляцион
ные из базальтовой энергетической ваты на синтетич
еском связующем с гидрофобизированными добавками Г
ОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
112 Е11-**120101-1401'18,93.0,0**55''Покрытия. Утепление легки
м (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
113 Е11-**120101**-1701'18,93''Стяжки выравнивающие цементно-п
есчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
114 Е11-**120101**-0104(РС135762)(РС135763)'18,93''Кровли скат
ные из наплавляемых материалов. Устройство в три с
лоя'м2 кровли*
115 С121-**100401**-0301'18,93.1,15''Рубероид наплавляемый РК-
420-1,0 ГОСТ 10923-93'м2*
116 С121-**100401**-0303'18,93.2,26''Рубероид наплавляемый РМ-
420-1,0 ГОСТ 10923-93'м2*
117 П2 ТИП 4*
118 Е11-**120101**-1701'33,53''Стяжки выравнивающие цементно-п
есчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
119 Е11-**120101**-1702(Н5.27,5)(Н52.27,5)(Н53.27,5) К=27,5'33
,53''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устро
йство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины
к норме 1112-**0101**-1701 на 27,5мм'м2 стяжки*
120 Е11-**120101**-1601'33,53''Основания из бетона или раствор
а под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовк
а битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровл
и*
121 Е11-**120101**-0105(РС135762)(РС135763)'33,53''Кровли скат
ные из наплавляемых материалов. Устройство в два с
лоя'м2 кровли*
122 С121-**100403**-2216'33,53.1,15''Рулонные наплавляемые кро
вельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат
ериалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером
, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до **-20°С,**
теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, кро
шка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
123 С121-**100403**-2217'33,53.1,13''Рулонные наплавляемые кро
вельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат
ериалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером
, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до **-20°С,**
теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пле
нка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
124 П2 ТИП 5*
125 Е11-**120101**-1701'5,94''Стяжки выравнивающие цементно-пе
счаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
126 Е11-**120101**-1702(Н5.27,5)(Н52.27,5)(Н53.27,5) К=27,5'5,
94''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устрой
ство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к
норме 1112-**0101**-1701 на 27,5мм'м2 стяжки*
127 Е11-**120101**-1601'5,94''Основания из бетона или раствора
под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка
битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли
*
128 Е11-**120101**-0105(РС135762)(РС135763)'5,94''Кровли скатн
ые из наплавляемых материалов. Устройство в два сл
оя'м2 кровли*
129 С121-**100403**-2216'5,94.1,15''Рулонные наплавляемые кров
ельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мате
риалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером,
гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, т
еплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крош
ка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
130 С121-**100403**-2217'5,94.1,13''Рулонные наплавляемые кров
ельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мате
риалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером,
гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, т
еплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, плен
ка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
131 Р ПРОЕМЫ АР20-**27***
132 П2 ОКНА*
133 Е11-**100501**-0106(РС134848)'1,6.1,5.78''Проемы оконные п
лощадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профил
ей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухс
творчатых'м2*
134 С121-**090201**-0303'1,6.1,5.78''Блоки оконные из ПВХ проф
илей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конст
рукции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-от
кидной фурнитурой: двухэлементные - импост и повор
отно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
135 Е11-**100501**-0108(РС134848)'1,6.2.20''Проемы оконные пло
щадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехств
орчатых (в том числе при наличии створок глухого о
стекления)'м2*
136 С121-**090201**-0504 прим.'1,6.2.20''Блоки оконные из ПВХ
профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной к
онструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотн

о-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной п
оворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30
674-99'м2*
137 Е11-100501-0103(РС134848)'1,6.0,8.70''Проемы оконные п
лощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
138 С121-090201-0103'1,6.0,8.70''Блоки оконные из ПВХ проф
илей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конст
рукции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-от
кидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидн
ые ГОСТ 30674-99'м2*
139 Е11-100501-0301(РС134850)'2,4.0,75.70''Проемы балконны
е площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВ
Х профилей'м2*
140 С121-090203-0107'2,4.0,75.70''Дверь балконная из ПВХ п
рофилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однока
мерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с
импостом ГОСТ 23166-99'м2*
141 Е11-100501-0105(РС134848)'1,6.1,2.18''Проемы оконные п
лощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
142 С121-090201-0303'1,6.1,2.18''Блоки оконные из ПВХ проф
илей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конст
рукции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-от
кидной фурнитурой: двухэлементные - импост и повор
отно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
143 Е11-100501-0301(РС134850)'2,4.0,75.18''Проемы балконны
е площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВ
Х профилей'м2*
144 С121-090203-0107'2,4.0,75.18''Дверь балконная из ПВХ п
рофилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однока
мерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с
импостом ГОСТ 23166-99'м2*
145 Е11-100501-0103(РС134848)'1,6.1.36''Проемы оконные пло
щадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей по
воротных (откидных, поворотно-откидных) одностворч
атых'м2*
146 С121-090201-0103'1,6.1.36''Блоки оконные из ПВХ профил
ей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной констру
кции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-отки
дной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные
ГОСТ 30674-99'м2*
147 Е11-100501-0101(РС134848)'1,6.1''Проемы оконные площад
ью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухи
х'м2*
148 С121-090201-0101'1,6.1''Блоки оконные из ПВХ профилей
толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкци
и со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:
глухие ГОСТ 30674-99'м2*
149 Е11-100501-0105(РС134848)'0,8.1,3.17''Проемы оконные п
лощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
150 С121-090201-0302'0,8.1,3.17''Блоки оконные из ПВХ проф
илей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конст
рукции со стеклопакетом однокамерным, поворотной ф
урнитурой: двухэлементные - импост и поворотная ст
ворка ГОСТ 30674-99'м2*
151 П2 ОК7-ОК10*
152 Е11-100501-0106(РС134848)'1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8
.3,25.16''Проемы оконные площадью более 2 м2. Уста
новка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,
поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
153 С121-090201-0302'1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16'
'Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двух
створчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементны
е - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
154 Е11-100501-0101(РС134848)'1,6.1.9''Проемы оконные площ
адью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глу
хих'м2*
155 С121-090201-0101'1,6.1.9''Блоки оконные из ПВХ профиле
й толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструк
ции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиес
я: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
156 Е11-100501-0401(РС134096)'1,6.78+2,1.20+0,85.70+1,25.1
8+1,3.36''Доски подоконные из ПВХ. Установка в сте
нах каменных толщиной до 0,51 м'м*
157 С121-090205-0105'1,6.78+2,1.20+0,85.70+1,25.18+1,3.36'
'Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированны
е шириной 350 мм ГОСТ 23166-99'м*
158 П2 РЕШЕТКИ*
159 Е11-200301-0101(РС281428)'18+24''Решетки жалюзийные, п
лощадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
160 СТПрайс-лист 15(=23)'18'3524:1,12.1,02'Решетки наружны
е EAL 400x300'шт*
161 СТПрайс-лист 15(=23)'24'11476:1,12.1,02'Решетки наружн
ые EAL 400x1200'шт*
162 П2 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
163 Е11-090403-0403(РС134849)'2,1.1,3''Блоки дверные сталь
ные двупольные площадью более 2 м2. Установка в ки
рпичных стенах'м2*
164 С121-090402-0202'2,1.1,3''Блоки дверные стальные наруж
ные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой
ГОСТ 31173-2003'м2*
165 Е11-090403-0401(РС134849)'2,1.1.54''Блоки дверные стал
ьные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кир
пичных стенах'м2*
166 С121-090402-0101'2,1.1.54''Блоки дверные стальные внут
ренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробк
ой ГОСТ 31173-2003'м2*
167 Е11-090403-0501(РС279868)'1''Доводчики дверные. Устано
вка'шт.*
168 С121-090404-0104'1''Доводчик дверной 4 класса, на масс
у дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014'комп
лект*
169 П2 ДВЕРИ СЛУЖЕБНЫЕ*
170 Е11-100107-0101(РС134849)'1,58.2''Проемы дверные наруж
ные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка
блоков'м2*
171 Е11-100107-0106(РС134849)'1,58.3+1,31.2''Проемы дверны
е площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегоро

дках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
172 С121-090102-0301'1,58.5+1,31.2''Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92'м2*
173 Е11-100501-0203(РС134849)'2,1.1,3.10+2.0,7.18+2.1,2.18''Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
174 С121-090202-0201'2,1.1,3.10+2.1,2.18''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
175 С121-090202-0101'2.0,7.18''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
176 Е11-090403-0401(РС134849)'2''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
177 С121-090402-0403'2''Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой'м2*
178 С121-090404-1006'2.7''Петля накладная'шт.*
179 С121-090404-1006'7''Ручки на планке'пара*
180 П2 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ*
181 Е11-100107-0106(РС134849)'1,39.108+1,8.126+2,63.54''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
182 С121-090102-0102'1,39.108''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние'м2*
183 С121-090102-0103'1,8.72''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние'м2*
184 С121-090102-0111'1,8.54''Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92'м2*
185 С121-090102-0114 прим.'2,63.54''Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние'м2*
186 С121-090404-1006'108+126+54''Ручки на планке'пара*
187 С121-130211-0501'108.2+126.2+54.4''Петля накладная'шт.*
188 Е11-150501-0202'0,85.54+0,98.54''Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках'м2 площади остекления*
189 Е11-100111-0401(РС131822РС131826)'4,9.2.108+5,1.2.126+5,5.2.54''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
190 Е11-150403-0306(РС276162РС249446)'(1,39.108+1,8.72).2,7+(1,8.54+2,63.54).2,1''Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
191 Р ПОЛЫ АР20-23,28,29*
192 П2 НА ОТМ. -2,4*
193 П2 П-1*
194 Е11-110101-1501(РС100533РС100467)'427,69''Покрытия бетонные БМ В7,5, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
195 Е11-110101-1502(РС100533РС100467)(Н5.14)(Н52.14)(Н53.14) К=14'427,69''Покрытия бетонные БМ В7,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 на 70 мм'м2 покрытия*
196 Е11-110101-3902'166,59''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
197 П2 П-2*
198 Е11-110101-3902'24,34''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
199 П2 П-3*
200 Е11-110101-1101'3,52''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
201 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'3,52''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т. 15мм'м2 стяжки*
202 Е11-110101-1507'3,52''Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка'м2 покрытия*
203 П2 1 ЭТАЖ*
204 П2 П-4*
205 Е11-110101-0901(РС248659)'27,1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
206 С121-110102-0108'27,1.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
207 Е11-110101-1101'27,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
208 Е11-110101-1102(ВП)'27,1''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
209 Е11-110101-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'27,1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
210 С122-060301-0615'27,1.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
211 Е11-110101-3904'65,1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
212 П2 П-5*
213 Е11-110101-0209'19,12.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
214 Е11-110101-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'19,12''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
215 С122-060301-0615'19,12.1,02''Плитка керамическая для п

олов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунко
м квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х1
50 ГОСТ 6787-2001'м2*
216 Е11-**110101**-3904'21''Плинтуса из плиток керамических. У
стройство'м плинтусов*
217 П2 П-6*
218 Е11-**110101**-1101'5,81''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
219 Е11-**110101**-1102'5,81''Стяжки цементные. Устройство. до
бавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к
норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
220 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'5,81''Покр
ытия из плиток керамических для полов многоцветных
или одноцветных на цементном растворе М200. Устро
йство'м2 покрытия*
221 С122-**060301**-0615'5,81.1,02''Плитка керамическая для по
лов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком
квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х15
0 ГОСТ 6787-2001'м2*
222 Е11-**110101**-3904'6,16''Плинтуса из плиток керамических.
Устройство'м плинтусов*
223 П2 П-6"*
224 Е11-**110101-1101'15,2**3''Стяжки цементные толщиной 20 мм
. Устройство'м2 стяжки*
225 Е11-**110101**-1102'15,23''Стяжки цементные. Устройство. д
обавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к
норме 1111-**0101-1101**'м2 стяжки*
226 Е11-**060301**-0410(РС274377)(РС128064)'0,00317.15,23''Сло
и подстилающие и набетонки. Армирование'т*
227 С121-**050309**-0301'0,00317.15,23''Сетки арматурные сварн
ые из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3
до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
228 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'15,23''Пок
рытия из плиток керамических для полов многоцветны
х или одноцветных на цементном растворе М200. Устр
ойство'м2 покрытия*
229 С122-**060301**-0615'15,23.1,02''Плитка керамическая для п
олов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунко
м квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х1
50 ГОСТ 6787-2001'м2*
230 Е11-**110101**-3904'21,78''Плинтуса из плиток керамических
. Устройство'м плинтусов*
231 П2 П-7*
232 Е11-**110101**-0901(РС248659)'31,32''Тепло- и звукоизоляци
я сплошная из плит или матов минераловатных или ст
екловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхн
ости*
233 С121-**110102**-0108'31,32.0,04.1,03''Плиты теплоизоляцион
ные из базальтовой энергетической ваты на синтетич
еском связующем с гидрофобизирующими добавками ГОС
Т 9573-2012 марки П 200'м3*
234 Е11-**110101**-1101'31,32''Стяжки цементные толщиной 20 мм
. Устройство'м2 стяжки*
235 Е11-**110101**-1102(ВП)'31,32''Вычитается позиция: Стяжки
цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм из
менения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 с
тяжки*
236 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'31,32''Пок
рытия из плиток керамических для полов многоцветны
х или одноцветных на цементном растворе М200. Устр
ойство'м2 покрытия*
237 С122-**060301-0615**'31,32.1,02''Плитка керамическая для п
олов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунко
м квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х1
50 ГОСТ 6787-2001'м2*
238 Е11-**110101**-3904'24,9''Плинтуса из плиток керамических.
Устройство'м плинтусов*
239 П2 П-**8***
240 Е11-**110101**-0901(РС248659)'334,74''Тепло- и звукоизоляц
ия сплошная из плит или матов минераловатных или с
текловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверх
ности*
241 С121-**110102-0108'334,74.0,04.1,03''**Плиты теплоизоляцио
нные из базальтовой энергетической ваты на синтети
ческом связующем с гидрофобизирующими добавками ГО
СТ 9573-2012 марки П 200'м3*
242 Е11-**110101**-1101'334,74''Стяжки цементные толщиной 20 м
м. Устройство'м2 стяжки*
243 Е11-**110101**-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'334,74''Стяжки
цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм и
зменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 на
т.15мм'м2 стяжки*
244 Е11-**060301**-0410(РС274377)'0,00092.334,74''Слои подстил
ающие и набетонки. Армирование'т*
245 С121-**050309**-0301'0,00092.334,74''Сетки арматурные свар
ные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от
3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
246 Е11-**110101**-3601(РС149999РС149914)'334,74''Покрытия из
линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрыт
ия*
247 Е11-**110101**-4001'341,22''Плинтуса поливинилхлоридные. У
стройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
248 П2 П-**9***
249 Е11-**110101**-1101'26,18''Стяжки цементные толщиной 20 мм
. Устройство'м2 стяжки*
250 Е11-**110101**-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,18''Стяжки
цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из
менения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 на т
.10мм'м2 стяжки*
251 Е11-**110101**-0405'26,18''Гидроизоляция обмазочная битумн
ой мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'
м2 изолируемой поверхности*
252 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'26,18''Пок
рытия из плиток керамических для полов многоцветны
х или одноцветных на цементном растворе М200. Устр
ойство'м2 покрытия*
253 С122-**060301**-0601'26,18.1,02''Плитка керамическая для п
олов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком
квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150
ГОСТ 6787-2001'м2*
254 Е11-**110101**-3904'59,66''Плинтуса из плиток керамических
. Устройство'м плинтусов*
255 П2 П-**13***
256 Е11-**110101**-0102'3''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади

уплотнения*
257 Е11-**110101**-0209'3.0,12''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
258 Е11-**110101**-1101'3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
259 Е11-**110101**-1102(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 на 10 мм'м2 стяжки*
260 Е11-**110101**-0401(РС135512)'3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
261 Е11-**110101**-0402(РС135512)'3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
262 С121-**100402**-0101'3.1,12.2''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м2*
263 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'3''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
264 С122-**060301**-0615'3.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
265 Е11-**110101**-3904'6''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
266 П2 2-9 ЭТАЖИ*
267 П2 П-4*
268 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'34,36.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
269 С122-**060301**-0615'34,36.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150 х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
270 Е11-**110101**-3904'78,3.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
271 П2 П-6*
272 Е11-**110101**-1101'5,56.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
273 Е11-**110101**-1102'5,56.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
274 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'5,56.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
275 С122-**060301-0615'5,56.1,02**.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
276 Е11-**110101**-3904'6,16.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
277 П2 П-6"*
278 Е11-**110101**-1101'16,33.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
279 Е11-**110101**-1102'16,33.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
280 Е1**1-060301**-0410(РС274377)(РС128064)'0,00317.16,33.8''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
281 С12**1-050309**-0301'0,00317.16,33.8''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
282 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'16,33.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
283 С122-**060301**-0615'16,33.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150 х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
284 Е11-**110101**-3904'21,78.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
285 П2 П-**10***
286 Е11-**110101**-0803(РС100299) прим.'31,32.0,04.8''Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство'м3 изоляции*
287 С121-**110501-0102'31,32.0,04.1,1.8**''Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм'м3*
288 Е11-**110101**-1101'31,32.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
289 Е11-**110101**-1102(ВП)'31,32.8''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
290 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'31,32.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
291 С122-**060301**-0615'31,32.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150 х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
292 Е11-**110101**-3904'24,9.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
293 П2 П-**9***
294 Е11-**110101**-1101'26,18.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
295 Е11-**110101**-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,18.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 на т.10мм'м2 стяжки*
296 Е11-**110101**-0405'26,18.8''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
297 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'26,18.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
298 С122-**060301**-0601'26,18.1,02.8''Плитка керамическая для

полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунко
м квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х15
0 ГОСТ 6787-2001'м2*
299 Е11-**110101**-3904'60,66.8''Плинтуса из плиток керамическ
их. Устройство'м плинтусов*
300 П2 П-11*
301 Е11-**110101**-0803(РС100299) прим.'356,54.0,04.8''Тепло-
и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство'
м3 изоляции*
302 С121-**110501**-0102'356,54.0,04.1,1.8''Вермикулит вспучен
ный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм'м3
*
303 Е11-**110101**-1101'356,54.8''Стяжки цементные толщиной 20
мм. Устройство'м2 стяжки*
304 Е11-**110101**-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'356,54.8''Стяж
ки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 н
а т.15мм'м2 стяжки*
305 Е11-**060301**-0410(РС274377)'0,00092.356,54.8''Слои подст
илающие и набетонки. Армирование'т*
306 С121-**050309**-0301'0,00092.356,54.8''Сетки арматурные св
арные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром о
т 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
307 Е11-**110101**-3601(РС149999РС149914)'356,54.8''Покрытия и
з линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покр
ытия*
308 Е11-**110101**-4001'355,42.8''Плинтуса поливинилхлоридные.
Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
309 П2 П-12*
310 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'137,54''По
крытия из плиток керамических для полов многоцветн
ых или одноцветных на цементном растворе М200. Уст
ройство'м2 покрытия*
311 С122-**060301**-0615'137,54.1,02''Плитка керамическая для
полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунк
ом квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х
150 ГОСТ 6787-2001'м2*
312 П2 ЧЕРДАК*
313 Е11-**120101**-1503'54''Пароизоляция прокладная. Устройств
о в один слой по контуру здания'м2 изолируемой пов
ерхности*
314 Е11-**120101**-1303(РС248659)'474,31''Покрытия. Утепление
плитами из минеральной ваты или перлита на битумно
й мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
315 С121-**110102**-0106'474,31.0,12.1,03''Плиты теплоизоляцио
нные из базальтовой энергетической ваты на синтети
ческом связующем с гидрофобизированными добавками
ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
316 Е11-**110101**-1101'474,31''Стяжки цементные толщиной 20 м
м. Устройство'м2 стяжки*
317 Р ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-**23,34-39***
318 П2 ТЕХПОДПОЛЬЕ*
319 П2 ПОТОЛОК*
320 Е1**1-150203**-0502 прим.'5,41+31,61+14,72''Потолки. Сплош
ное выравнивание бетонных поверхностей (однослойно
е оштукатуривание) цементно-известковым раствором'
м2 оштукатуриваемой поверхности*
321 Е11-**150401**-0201(РС276161РС249440)'5,41+31,61+14,72''По
верхности внутри помещений. Окраска водными состав
ами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой пове
рхности*
322 П2 СТЕНЫ*
323 Е11-**150203-0501'10,5+0,84**''Стены. Сплошное выравнивани
е бетонных поверхностей (однослойное оштукатуриван
ие) цементно-известковым раствором'м2 оштукатурива
емой поверхности*
324 П2 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ*
325 Е11-**150401**-0201(РС276161РС249440)'10,5+0,84+10,5+56,94
+31,41''Поверхности внутри помещений. Окраска водн
ыми составами известковая по штукатурке'м2 окрашив
аемой поверхности*
326 П2 1 ЭТАЖ*
327 П2 ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*
328 П2 ПОТОЛОК*
329 Е11-**150203**-0502 прим.'15,23+31,32+5,08''Потолки. Сплош
ное выравнивание бетонных поверхностей (однослойно
е оштукатуривание) цементно-известковым раствором'
м2 оштукатуриваемой поверхности*
330 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'15,23+31,32+5,08''
Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полив
инилацетатными водоэмульсионными составами улучшен
ная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверх
ности*
331 С122-**040802**-0303'(15,23+31,32+5,08).0,69''Краска на ос
нове водной акриловой дисперсии матовая протирающа
яся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'к
г*
332 П2 СТЕНЫ*
333 Е11-**150206**-0102'59,18+70,01+23,8''Стены и перегородки
из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску
или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
334 Е11-**150206**-0208'24,3''Стены. Отделка внутренних поверх
ностей облицованных гипсокартонными листами. Сухим
и смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой повер
хности*
335 Е11-**150405**-0105(РС149589)'35,55+70,01+24,3+23,8''Стены
, подготовленные под окраску. Окраска поливинилаце
татными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
336 С122-**040802**-0303'(35,55+70,01+24,3+23,8).0,63''Краска
на основе водной акриловой дисперсии матовая проти
рающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-**2**
007'кг*
337 Е11-**150403**-0310(РС276160РС249392)(РС276162РС249446)'23
,63''Стены. Окраска улучшенная масляными составами
по сборным конструкциям, подготовленным под окрас
ку'м2 окрашиваемой поверхности*
338 П2 ТИП 1-**1,(1**-1Н) ПО 1*
339 П2 ПОТОЛОК*
340 Е11-**150203**-0502 прим.'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2''
Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхност
ей (однослойное оштукатуривание) цементно-известко
вым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
341 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'(12,15+9,94+4,33+1

7,42+3,69).2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
342 С122-040802-0303'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2.0,69'' Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
343 П2 СТЕНЫ*
344 Е11-150206-0102'(38,79+29,86+33,09+39,03+18,19).2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
345 Е11-150405-0105(РС149589)'(38,79+25,95+8,52+39,03+18,19).2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
346 С122-040802-0303'(38,79+25,95+8,52+39,03+18,19).2.0,63 ''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
347 Е11-150107-0105'(3,91+24,57).2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
348 П2 ТИП 2-1,(2-1Н) ПО 1*
349 П2 ПОТОЛОК*
350 Е11-150203-0502 прим.'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
351 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
352 С122-040802-0303'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
353 П2 СТЕНЫ*
354 Е11-150206-0102'(44,07+28,74+13,38+16,62+43,22+36,21+11,88+16,21).2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
355 Е11-150405-0105(РС149589)'(44,07+27,71+3,3+4,02+43,22+36,21+11,88+16,21).2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
356 С122-040802-0303'(44,07+27,71+3,3+4,02+43,22+36,21+11,88+16,21).2.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
357 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6).2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
358 П2 ТИП 3-1*
359 П2 ПОТОЛОК*
360 Е11-150203-0502 прим.'13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
361 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
362 С122-040802-0303'(13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
363 П2 СТЕНЫ*
364 Е11-150206-0102'43,93+28,74+13,38+16,62+44,18+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
365 Е11-150405-0105(РС149589)'43,93+27,71+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
366 С122-040802-0303'(43,93+27,71+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+16,21).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
367 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6)''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
368 П2 ТИП 3-1Н*
369 П2 ПОТОЛОК*
370 Е11-150203-0502 прим.'13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,6+2,61''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
371 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,6+2,61''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
372 С122-040802-0303'(13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,6+2,61).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
373 П2 СТЕНЫ*

374 Е11-150206-0102'43,93+28,74+13,38+16,62+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
375 Е11-150405-0105(РС149589)'43,93+27,71+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
376 С122-040802-0303'(43,93+27,71+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
377 Е11-150107-0105'(4,01+10,08+12,6)''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
378 П2 2-9 ЭТАЖИ*
379 П2 ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*
380 П2 ПОТОЛОК*
381 Е11-150203-0502 прим.'(15,23+31,32).8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
382 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(15,23+31,32).8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
383 С122-040802-0303'(15,23+31,32).8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
384 П2 СТЕНЫ*
385 Е11-150206-0102'(59,18+70,01).8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
386 Е11-150206-0208'24,3.8''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
387 Е11-150405-0105(РС149589)'(35,55+70,01+24,3).8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
388 С122-040802-0303'(35,55+70,01+24,3).8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
389 Е11-150403-0310(РС276160РС249392)(РС276162РС249446)'23,63.8''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
390 П2 ТИП 1-2,(1-2Н) ПО 1*
391 П2 ПОТОЛОК*
392 Е11-150203-0502 прим.'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
393 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
394 С122-040802-0303'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
395 П2 СТЕНЫ*
396 Е11-150206-0102'(38,79+29,86+33,09+45,79+9,02).2.8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
397 Е11-150405-0105(РС149589)'(38,79+25,95+8,52+45,78+9,02).2.8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
398 С122-040802-0303'(38,79+25,95+8,52+45,78+9,02).2.8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
399 Е11-150107-0105'(3,91+24,57).2.8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
400 П2 ТИП 2-2,(2-2Н) ПО 1*
401 П2 ПОТОЛОК*
402 Е11-150203-0502 прим.'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
403 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
404 С122-040802-0303'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
405 П2 СТЕНЫ*
406 Е11-150206-0102'(44,07+34,72+13,38+16,62+43,22+35,53+11,88+8,74+9,18).2.8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
407 Е11-150405-0105(РС149589)'(44,07+29,68+3,3+4,02+43,22+35,53+11,88+8,74+9,18).2.8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
408 С122-040802-0303'(44,07+29,68+3,3+4,02+43,22+35,53+11,

88+8,74+9,18).2.8.0,63''Краска на основе водной ак
риловой дисперсии матовая протирающаяся для внутре
нних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
409 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).2.8''Стены, столбы,
пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угл
овых плиток). Облицовка гладкая без установки плит
ок туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по
кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
410 П2 ТИП 3-2*
411 П2 ПОТОЛОК*
412 Е11-150203-0502 прим.'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,
55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки. Сплошное выравниван
ие бетонных поверхностей (однослойное оштукатурива
ние) цементно-известковым раствором'м2 оштукатурив
аемой поверхности*
413 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(13,76+12,27+1,59+
2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки, подго
товленные под окраску. Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная по сборным
конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
414 С122-040802-0303'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,55+12
,8+4,64+3,15).8.0,69''Краска на основе водной акри
ловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренн
их работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
415 П2 СТЕНЫ*
416 Е11-150206-0102'(43,93+34,72+13,38+16,62+44,18+37,02+3
2,31+19,36+9,18).8''Стены и перегородки из блоков
и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклей
ку обоями'м2 отделываемой поверхности*
417 Е11-150405-0105(РС149589)'(43,93+29,68+3,3+4,02+44,18+
37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены, подготовленные п
од окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульс
ионными составами улучшенная по сборным конструкци
ям'м2 окрашиваемой поверхности*
418 С122-040802-0303'(43,93+29,68+3,3+4,02+44,18+37,02+32,
31+19,36+9,18).8.0,63''Краска на основе водной акр
иловой дисперсии матовая протирающаяся для внутрен
них работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
419 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).8''Стены, столбы, пи
лястры и откосы (без карнизных, плинтусных и углов
ых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по к
ирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
420 П2 ТИП 3-2Н*
421 П2 ПОТОЛОК*
422 Е11-150203-0502 прим.'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,
55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки. Сплошное выравниван
ие бетонных поверхностей (однослойное оштукатурива
ние) цементно-известковым раствором'м2 оштукатурив
аемой поверхности*
423 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'(13,76+12,27+1,59+
2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки, подго
товленные под окраску. Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная по сборным
конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
424 С122-040802-0303'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,55+12
,8+4,64+3,15).8.0,69''Краска на основе водной акри
ловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренн
их работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
425 П2 СТЕНЫ*
426 Е11-150206-0102'(43,93+34,72+13,38+16,62+45,23+37,02+3
2,31+19,36+9,18).8''Стены и перегородки из блоков
и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклей
ку обоями'м2 отделываемой поверхности*
427 Е11-150405-0105(РС149589)'(43,93+29,68+3,3+4,02+45,23+
37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены, подготовленные п
од окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульс
ионными составами улучшенная по сборным конструкци
ям'м2 окрашиваемой поверхности*
428 С122-040802-0303'(43,93+29,68+3,3+4,02+45,23+37,02+32,
31+19,36+9,18).8.0,63''Краска на основе водной акр
иловой дисперсии матовая протирающаяся для внутрен
них работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
429 Е11-150107-0105'(5,04+10,08+12,6).8''Стены, столбы, пи
лястры и откосы (без карнизных, плинтусных и углов
ых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по к
ирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
430 П2 ЧЕРДАК*
431 П2 ПОТОЛОК*
432 Е11-150203-0502 прим.'180,44''Потолки. Сплошное выравн
ивание бетонных поверхностей (однослойное оштукату
ривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукат
уриваемой поверхности*
433 Е11-150405-0106(РС249453)(РС149589)'180,44''Потолки, п
одготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат
ными водоэмульсионными составами улучшенная по сбо
рным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
434 С122-040802-0303'180,44.0,69''Краска на основе водной
акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внут
ренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
435 Е11-150401-0202(РС276161РС249440)'474,31''Поверхности
внутри помещений. Окраска водными составами извест
ковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхно
сти*
436 П2 СТЕНЫ*
437 Е11-150206-0102'559,57+25,56''Стены и перегородки из б
локов и плит. Отделка поверхностей под окраску или
оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
438 Е11-150405-0105(РС149589)'559,57''Стены, подготовленны
е под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэму
льсионными составами улучшенная по сборным констру
кциям'м2 окрашиваемой поверхности*
439 С122-040802-0303'559,57.0,63''Краска на основе водной
акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внут
ренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
440 Е11-150401-0202(РС276161РС249440)'265,63-25,56''Поверх
ности внутри помещений. Окраска водными составами
известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой по
верхности*
441 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'25,56''Поверхности в
нутри помещений. Окраска водными составами известк
овая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
442 Е11-070516-0115'21.5,6+20.5,6.8+20.5,6+20.5,6''Панели

перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствор ом'м шва*
443 Е11-150204-0101'(4,7.78+5,2.20+5,55.66+5,95.16+4,2.36+ 2,9.17+6,14.32+6,37.16+6,85.16+1,6.78+2,1.20+0,85. 66+1,25.16+1,3.36+1,4.17+5,5).0,12+3,2.9.0,12+4,2. 54.0,12''Откосы плоские оконные и дверные. Штукату рка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатурива емой поверхности*
444 П2 ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ*
445 Е11-100404-0105(РС131274РС131277)(РС131286РС131291)(РС 249366)'24,3.9''Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- п рофиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
446 С122-030201-0405'24,3.9.1,12''Листы гипсокартонные вла гостойкие с повышенной сопротивляемостью воздейств ию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
447 П2 МУСОРОКАМЕРА*
448 П2 ПОТОЛОК*
449 Е11-150203-0502'3''Потолки. Сплошное выравнивание бето нных поверхностей (однослойное оштукатуривание) це ментно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой п оверхности*
450 Е11-150403-0309(РС276160РС249392)(РС276162РС249446)(РС 276166)'3''Потолки. Окраска улучшенная масляными с оставами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности *
451 П2 СТЕНЫ*
452 Е11-150203-0201(РС276071РС128485)'18,9''Стены внутри з даний. Оштукатуривание цементно-известковым или це ментным раствором по камню и бетону простое'м2 ошт укатуриваемой поверхности*
453 Е11-150107-0105'18,9''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Обл ицовка гладкая без установки плиток туалетного гар нитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 'м2 поверхности облицовки*
454 Р ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43*
455 П2 ЦОКОЛЬ*
456 Е11-150203-0501'141,99''Стены. Сплошное выравнивание б етонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемо й поверхности*
457 Е11-150402-0403'141,99''Фасады. Окраска с лесов по под готовленной поверхности, поливинилацетатная'м2 окр ашиваемой поверхности*
458 П2 ОБЛИЦОВКА СТЕН*
459 Е11-150109-0101 прим.'3060''Фасады вентилируемые на ме таллическом каркасе. Устройство с облицовкой фибро цементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовк и*
460 С121-110102-0104'2132.0,08.1,05''Плиты теплоизоляционн ые из базальтовой энергетической ваты на синтетиче ском связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100'м3*
461 С122-030101-0202'3060''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
462 С121-130211-0903'3060''Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита'м2*
463 Е11-150109-0401'2132''Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембр аны'м2 поверхности облицовки*
464 Е11-150108-1901'4,7.78+5,2.20+5,55.66+5,95.16+4,2.36+2 ,9.17+6,14.32+6,37.16+6,85.16''Откосы оконные нару жные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
465 Е11-150108-1902'1,6.78+2,1.20+0,85.66+1,25.16+1,3.36+1 ,4.17''Отливы оконные наружные из оцинкованной ста ли с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройст во'м*
466 П2 НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ*
467 Е11-150206-0104'6,48.1,25.2.8+7,08.1,25.2.8''Потолки с борные из плит. Отделка поверхностей под окраску и ли оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
468 Е11-150402-0403'6,48.1,25.2.8+7,08.1,25.2.8''Фасады. О краска с лесов по подготовленной поверхности, поли винилацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
469 Е11-080701-0101'(29,1+18,3).2.31,52+3,7.1,26''Леса нар ужные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кл адки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикал ьной проекции*
470 Е11-080701-0104(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'(29,1+18,3).2. 31,52+3,7.1,26''Леса наружные инвентарные. Установ ка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080 701-0101, 11-080701-0102 на 16м'м2 вертикальной пр оекции*
471 Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
472 П2 Л1 АР26,84,85*
473 Е11-090304-0101(РС248298)'0,0265.16+0,02696.8''Лестниц ы прямолинейные и криволинейные, пожарные с огражд ением. Монтаж'т конструкций*
474 С121-060208-0501'(0,0265.16+0,02696.8).1,01''Ограждени е лестничных проемов, лестничные марши, пожарные л естницы'т*
475 Е11-150403-1003(РС276160РС249394)'(0,0265.16+0,02696.8).1,01.52''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с до бавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашива емой поверхности*
476 П2 БЛ1*
477 Е11-090601-0101(РС248298)'0,02623.24''Конструкции двер ей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных к амер. Монтаж'т конструкций*
478 С121-060802-0106'0,00986.24.1,01''Конструктивные элеме нты вспомогательного назначения с преобладанием пр офильного проката собираемые из двух и более детал ей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
479 С121-050110-0202'0,01637.24.1,01''Лист стальной рифлен ый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77'т*

480 С121-130211-0501'48''Петля накладная'шт.*
481 Е11-150403-1002(РС276160РС249394)'0,85.0,65.2,4.24''По верхности (кроме кровель) металлические большие. О краска масляная белилами с добавлением колера, кол ичество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
482 Е11-100111-0301(РС133145)(РС248403) прим.'7''Установка почтовых ящиков'изделие*
483 СТПрайс-лист 12(=19)'7'12900:1,12.1,02'Стоимость почто вых ящиков ПМ-8'шт*
484 СТПрайс-лист 14(=20)'3'36000:1,12.1,02'Откидной колясо чный пандус'м*
485 П2 ВХОДНАЯ ГРУППА И МУСОРНАЯ КАМЕРА АР76-84*
486 П2 ФУНДАМЕНТЫ*
487 Е11-060101-0101'1,2''Подготовка бетонная. Устройство'м 3*
488 Е11-060701-0101'5''Балки фундаментные. Устройство'м3*
489 Е11-060101-0119(РС100467РС100533)'0,62''Фундаменты лен точные бетонные БМ В15. Устройство набетонки'м3*
490 Е11-060301-0701(РС274377)'0,15331+0,03276+0,04592+0,04 876+0,00336+0,014''Каркасы арматурные пространстве нные. Изготовление в построечных условиях из армат уры диаметром до 25 мм'т*
491 С121-050301-3602'0,15331+0,03276+0,04592+0,014''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
492 С121-050301-3001'0,04876+0,00336''Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
493 Е11-080101-0301(РС102633РС102673=0,021)(РС146546)'(3,2 -0,5+3,2-0,75+1,7+3,2+1,5).0,25''Стены, фундаменты . Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2'м2 поверхности*
494 П2 СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА*
495 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'(1 ,65.2,88+1,1.2,93+3,2.2,88+1,7.2,88+0,75.2,93+1,7. 2,98+1,5.2,95).0,25-2,1.1.0,25-2,1.1,3.0,25-1,6.1. 0,25''Стены наружные простые из кирпича М100 на ра створе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 клад ки*
496 Е11-080201-0701'0,01683''Стены и другие конструкции. А рмирование кладки'т металлических изделий*
497 Е11-060301-0401(РС130722)(РС145198)'0,00855''Болты анк ерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длино й до 1 м АС1'т*
498 С121-050301-3601'0,00855''Прокат арматурный свариваемы й периодического профиля для железобетонных констр укций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
499 П2 МС1*
500 Е11-060501-0104'1,39''Колонны железобетонные в деревян ной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Ус тройство'м3*
501 Е11-060301-0701(РС274377)'0,1106+0,05152''Каркасы арма турные пространственные. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
502 С121-050301-3602'0,1106''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных констру кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
503 С121-050301-3001'0,05152''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
504 П2 Прм1 2шт,ПРМ2 1шт*
505 Е11-060701-0109'0,1.2+0,11''Перемычки. Устройство'м3*
506 Е11-060301-0701(РС274377)'0,00512.2+0,00625''Каркасы а рматурные пространственные. Изготовление в построе чных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
507 С121-050301-3201'0,00236.2+0,0028''Сталь арматурная го рячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
508 С121-050301-3001'0,00276.2+0,00345''Сталь арматурная г орячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром о т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
509 П2 БМ*
510 Е11-060701-0102'0,36''Балки для перекрытий, подкрановы е и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на вы соте от опорной площадки до 6 м'м3*
511 Е11-060301-0701(РС274377)'0,04084''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных услов иях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
512 С121-050301-3602'0,02884''Прокат арматурный свариваемы й периодического профиля для железобетонных констр укций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
513 С121-050301-3001'0,012''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
514 Е11-060801-0101'2,27''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
515 Е11-060301-0601(РС274377)'0,18202''Сетки арматурные пл оские. Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 16 мм'т*
516 С121-050301-3201'0,18202+0,01053+0,02444''Сталь армату рная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
517 С121-050301-3001'0,00495''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
518 С121-050309-0301'0,0016''Сетки арматурные сварные из а рматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 м м ГОСТ 23279-2012'т*
519 П2 КР1 АР79*
520 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'0,6''Слои подстилающ ие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением т рамбовками'м3 подстилающего слоя*
521 С121-020101-0401'0,6.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГО СТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
522 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,01478''Слои подс тилающие и набетонки. Армирование'т*
523 С121-050309-0301'0,01478''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5

мм ГОСТ 23279-2012'т*
524 Е11-110101-2707'4,7''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
525 Е11-080201-0703 прим.'0,01253''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
526 П2 П1 АР79*
527 Е11-010205-0301'3,55.0,7.0,3''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
528 Е11-010205-0501'3,55.0,7.0,3-3,55.0,3.0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
529 Е11-060101-0119(РС100467РС100489)'0,32''Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство'м3*
530 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'0,43-0,32''Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
531 С121-020101-0401'0,43.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
532 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,00616''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
533 С121-050309-0301'0,00616''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
534 Е11-110101-2707'1,7''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
535 Е11-070519-0104(РС130720)'1,7''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
536 С121-060208-0702'1,7''Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм'м*
537 П2 П2АР79*
538 Е11-010205-0301'2,45.0,7.0,3''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
539 Е11-010205-0501'2,45.0,7.0,3-2,45.0,3.0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
540 Е11-060101-0119(РС100467РС100489)'0,22''Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство'м3*
541 Е11-110101-0209(РС100467РС100489)'0,77-0,22''Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
542 С121-020101-0401'0,77.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
543 Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)'0,00739''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
544 С121-050309-0301'0,00739''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
545 Е11-110101-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'2,5''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
546 С122-060301-0615'2,5.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
547 П2 ОТМОСТКА*
548 Е11-110101-0209'96,5.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
549 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'96,5''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
550 П2 МУСОРОПРОВОД АР75*
551 Е11-080601-0101(РС245637)(РС255903)'1''Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью клапанами в 9-этажных зданиях, общей высотой 25 м. Монтаж'мусоропровод*
552 Е11-080601-0301'28,69-24,5''Мусоропровод. Монтаж. добавлять на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м к норме 1108-0601-0101'м ствола*
553 Е11-080601-0401(РС255903)'3''Мусоропровод. Монтаж. Добавлять на установку одного дополнительного приемного клапана к норме 1108-0601-0101'приемный клапан*
554 СТПрайс-лист 20(=23)'8'8900:1,12.1,02'Клапан приемный ГОСТ 5761-2005'шт.*
555 Е11-080601-0501'1''Мусоропровод с пятью клапанами в 9-этажных зданиях. Окраска металлических деталей'мусоропровод*
556 Е11-080601-0701'3''Мусоропровод. Окраска металлических деталей. Добавлять на окраску одного дополнительного клапана к норме 1108-0601-0501'приемный клапан*
557 Ц13-370102-0202(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении'шт.*
558 Н27=1,2*
559 ТПрайс-лист 18(=14)'1'79080,51:1,18.5,74'Зачистное устройство мусоропровода'шт*
560 П2 ШТРАБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ*
561 Е11-460302-0601(Н5.0,2)(Н52.0,2)(Н53.0,2) К=0,2'10000''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,4см2'м борозд*
562 Е11-460302-0601(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,5) К=0,5'700''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,10см2'м борозд*
563 Е11-460303-0105(РС100533РС102636)(РС128070)(РС131548)(РС131600)(РС145983)'10000.0,02.0,004+700.0,032.0,007''Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2'м3 заделки*
564 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-2
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР

ОСНОВАНИЕ: Ал.2

Сметная стоимость	306437,526 тыс.тенге
Сметная заработная плата	67030,893 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	58,279 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74									
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200									
1.				203,1506	7653,91	420,15	1554897	85354	379042	1032172	2794034
1108-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		5367,94	95,3	1090501	19361	--	206966	
		НР - 93%; СП - 8%									
2.				217,109788	20078	--	4359130	--	4359130	--	4707861
2103-0301-0403 РСНБ РК 2015		Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	348730	
		СП - 8%									
		ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ									
3.				15,424	20677,79	2394,8	318934	36937	212182	72123	422342
1108-0201-0101		Стены наружные простые из кирпича М100 на	м3 кладки		4526,38	501,6	69815	7737	--	31285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%									
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200									
4.	1108-0401 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2412,211	2412,6 1790,27	399,68 130,4	5819692 4318498	964124 314548	537070 --	4308733 810274	10938699
5.	2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3	506,56431	20078 --	-- --	10170798 --	-- --	10170798 --	-- 813664	10984462
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100									
6.	1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2314,509	1272,04 945,79	212,78 67,8	2944156 2189049	492472 156929	262635 --	2181760 410073	5535989
7.	2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3	245,650545	20078 --	-- --	4932172 --	-- --	4932172 --	-- 394574	5326745
		БАЛКОНЫ									
8.	1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	544,856	1281,94 945,79	212,78 67,8	698475 515322	115932 36942	67221 --	513606 96966	1309047
9.	2103-0301	Блоки стеновые из	м3	57,20988	20078	--	1148660	--	1148660	--	1240553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0403 РСНБ РК 2015	ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007			--	--	--	--	--	91893	
		СП - 8%									
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56									
10.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2	м2 поверхности	6,432	810,7	10,52	5214	68	2569	2427	8253
					400,72	5,02	2577	32	--	611	
		НР - 93%; СП - 8%									
11.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84,1024	3443,7	248,96	289623	20938	142526	121467	443978
					1500,07	52,92	126159	4451	--	32887	
		НР - 93%; СП - 8%									
12.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02217	287446	--	6373	--	6373	--	6882
					--	--	--	--	--	510	
		СП - 8%									
13.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0787752	214423	--	16891	--	16891	--	18243
					--	--	--	--	--	1351	
		СП - 8%									
14.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ	т стальных элементов	0,01948	712121,7	6916,4	13872	135	12613	1356	16446
					57687,7	1291,62	1124	25	--	1218	
		НР - 118%; СП - 8%									
15.	1146-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий	отверстие	14	767,8	341,88	10749	4786	47	7654	19875
					422,6	228,23	5916	3195	--	1472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глубиной 200 мм диаметром 20 мм,8мм глубиной 100мм НР - 84%; СП - 8%									
16.	1146-0301 -0117 РСНБ РК 2015 К=10	-Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм,8мм на 100мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	14	-83,43 --- -47,65	-34,12 --- -23,83	-1168 --- -667	-478 --- -334	-23 --- --	-841 --- -161	-2169
17.	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00084	40663,83 --- 38131,2	2110,26 --- 665,93	34 --- 32	2 --- 1	-- --- --	30 --- 5	69
18.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	14	29 --- --	-- --- --	406 --- --	-- --- --	406 --- --	-- --- 32	438
19.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	5,1456	805,41 --- 400,72	10,52 --- 5,02	4144 --- 2062	54 --- 26	2028 --- --	1942 --- 487	6573
20.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01109	352298,71 --- 62660,4	2192,31 --- 677,16	3907 --- 695	24 --- 8	3188 --- --	653 --- 365	4925
21.	1107-0516 -0104 РСНБ РК 2015	-Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом	м шва	33,45	50,53 --- 44,48	6,05 --- 2,88	1690 --- 1488	202 --- 96	-- --- --	1869 --- 285	3844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	НР - 118%; СП - 8%									
22.				21,12	102,94	10,52	2174	222	--	2428	4970
	1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015	Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом	м шва		92,42	5,02	1952	106	--	368	
	прим.	НР - 118%; СП - 8%									
23.				0,18	7676	--	1382	--	1382	--	1492
	2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3		--	--	--	--	--	111	
	прим.	СП - 8%									
24.				168,2	1907,56	33,33	320852	5606	88353	183586	544793
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствором М100	м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	226893	2589	--	40355	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 80%; СП - 8%									
25.				0,533194	287446	--	153264	--	153264	--	165526
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	12261	
		СП - 8%									
		ПЕРЕМЫЧКИ 3шт									
26.				0,075	40286,5	4347,68	3021	326	1644	1014	4359
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3		14017	846,5	1051	63	--	323	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
27.				0,01368	18840,36	1338,48	258	18	5	219	515
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	235	5	--	38	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
28.				0,00708	221381	--	1567	--	1567	--	1693
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т		--	--	--	--	--	125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
29.				0,0066	214423	--	1415	--	1415	--	1528
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т		--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
		БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ АР72									
30.				3,84	713,41	10,52	2739	40	1160	1449	4524
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором М100	м2 поверхности		400,72	5,02	1539	19	--	335	
		НР - 93%; СП - 8%									
31.				6,1052	5589,89	2275,06	34127	13890	1250	20363	58850
	1108-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	-Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3109,91	476,52	18987	2909	--	4359	
		НР - 93%; СП - 8%									
32.				5,616784	20078	--	112774	--	112774	--	121796
	2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	9022	
		СП - 8%									
33.				117,464048	43	--	5051	--	5051	--	5455
	2205-0110 -0102 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		--	--	--	--	--	404	
		СП - 8%									
34.				0,04796	299074,84	4319,26	14344	207	4583	8090	24228
	1146-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами стойками СТ И перемычки МПР	т		199201,9	1611,96	9554	77	--	1795	
		НР - 84%; СП - 8%									
35.				0,04796	310622	--	14897	--	14897	--	16089
	2105-0104	-Сталь листовая	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015	оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80			--	--	--	--	--	1192	
		СП - 8%									
36.	СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т	0,04796	5772 ---	-- ---	277 ---	-- ---	277 ---	-- 22	299
		СП - 8%									
37.	2105-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00022	214888 ---	-- ---	47 ---	-- ---	47 ---	-- 4	51
		СП - 8%									
38.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0068	352298,71 62660,4	2192,31 677,16	2396 426	15 5	1955 --	401 224	3020
		НР - 93%; СП - 8%									
39.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00864	64852,71 62660,4	2192,31 677,16	560 541	19 6	-- --	509 86	1155
		НР - 93%; СП - 8%									
40.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00864	228553 ---	-- ---	1975 ---	-- ---	1975 ---	-- 158	2133
		СП - 8%									
41.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	44	29 ---	-- ---	1276 ---	-- ---	1276 ---	-- 102	1378
		СП - 8%									
42.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50	м2 поверхности	3,84	805,41 400,72	10,52 5,02	3093 1539	40 19	1514 --	1449 363	4905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		по верху НР - 93%; СП - 8%									
43.	1107-0516 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва	19,2	50,53 44,48	6,05 2,88	970 854	116 55	-- --	1073 163	2207
44.	1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва	13,8	102,94 92,42	10,52 5,02	1421 1275	145 69	-- --	1587 241	3248
45.	2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	0,13	7676 --	-- --	998 --	-- --	998 --	-- 80	1078
46.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,15104	26158,28 7321,78	12328,82 3298,41	3951 1106	1862 498	983 --	1107 405	5462
47.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,1525504	515052 --	-- --	78571 --	-- --	78571 --	-- 6286	84857
48.	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,53982	53757,2 22007,79	27099,49 5573,43	29019 11880	14629 3009	2510 --	10273 3143	42436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
49.				0,5452182	515052	--	280816	--	280816	--	303281
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	22465	
		СП - 8%									
50.				0,00785	712121,7	6916,4	5590	54	5083	546	6627
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		57687,7	1291,62	453	10	--	491	
		НР - 118%; СП - 8%									
51.				2,92	3364,48	33,33	9824	97	5788	3187	14052
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 мет.стоек	м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	3939	45	--	1041	
		НР - 80%; СП - 8%									
52.				18,30779	173,98	3,3	3185	60	2227	626	4116
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2		49,08	0,5	898	9	--	305	
		НР - 69%; СП - 8%									
53.				31	1126,77	589,28	34930	18268	2377	13477	52279
	1109-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия		460,8	169,25	14285	5247	--	3873	
		НР - 69%; СП - 8%									
54.				31	10458	--	324198	--	324198	--	350134
	2106-0201 -0408 РСНБ РК 2015	-Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2		--	--	--	--	--	25936	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР65/1									
55.				20,46763	299074,84	4319,26	6121353	88405	1955757	3452554	10339820
	1146-0101	-Элементы конструктивные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	стен кирпичных. Усиление стальными тяжами стойками СТ И перемычки МПР НР - 84%; СП - 8%			199201,9	1611,96	4077191	32993	--	765913	
56.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	20,46763	310622 ---	-- --	6357696 ---	-- --	6357696 ---	-- 508616	6866312
57.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,30404	26158,28 7321,78	12328,82 3298,41	112586 31513	53064 14196	28009 --	31540 11530	155656
58.	2105-0204 -0801 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17 СП - 8%	т	3,7492816	288671 ---	-- --	1082309 ---	-- --	1082309 ---	-- 86585	1168894
59.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15 СП - 8%	т	0,5977988	463279 ---	-- --	276948 ---	-- --	276948 ---	-- 22156	299103
60.	СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245 СП - 8%	т	20,46763	5772 ---	-- --	118139 ---	-- --	118139 ---	-- 9451	127590
61.	1109-0302	-Прогоны при шаге ферм	т	2,9687	30808,74 ---	10017,87 ---	91462 ---	29740 ---	11487 ---	40378 ---	142387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	конструкций		16921,41	2790,7	50235	8285	--	10547	
62.	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	1,9663488	288313 ---	-- ---	566924 ---	-- ---	566924 ---	-- 45354	612278
63.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	1,0320382	251883 ---	-- ---	259953 ---	-- ---	259953 ---	-- 20796	280749
64.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ш1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,0198	323256,6 ---	2177,6 ---	6400 ---	43 ---	-- ---	5802 ---	13178
					321079	911,73	6357	18	--	976	
65.	2105-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,0198	214888 ---	-- ---	4255 ---	-- ---	4255 ---	-- 340	4595
66.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,05342	712121,7 ---	6916,4 ---	38042 ---	369 ---	34591 ---	3718 ---	45100
					57687,7	1291,62	3082	69	--	3341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				1,2469	64852,71	2192,31	80865	2734	--	73447	166657
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		62660,4	677,16	78131	844	--	12345	
		НР - 93%; СП - 8%									
68.				1,2469	228553	--	284983	--	284983	--	307781
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	22799	
		СП - 8%									
69.				12016	29	--	348464	--	348464	--	376341
	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	27877	
		СП - 8%									
70.				449,83	805,41	10,52	362296	4732	177309	169736	574594
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху	м2 поверхности		400,72	5,02	180255	2256	--	42563	
		НР - 93%; СП - 8%									
71.				2176,6	102,94	10,52	224052	22898	--	250245	512242
	1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом	м шва		92,42	5,02	201155	10918	--	37944	
		НР - 118%; СП - 8%									
72.				12,28	7676	--	94261	--	94261	--	101802
	2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3		--	--	--	--	--	7541	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА									
73.				0,12118	352298,71	2192,31	42692	266	34833	7138	53816
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		62660,4	677,16	7593	82	--	3986	
		НР - 93%; СП - 8%									
		МС1 58шт									
74.				3,48	35194,24	6121,58	122476	21303	61688	39978	175451
	1106-0501 -0104 РСНБ РК	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3		11346,4	1277,78	39485	4447	--	12996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	периметром до 2 м бетон мелкозернистый В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
75.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,3016	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	5682 5191	404 108	87 --	4822 840	11345
76.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,232	214423 --	-- --	49746 --	-- --	49746 --	-- 3980	53726
77.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% ПО-1 87,4	т	0,0696	221381 --	-- --	15408 --	-- --	15408 --	-- 1233	16641
78.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,496	31190,53 9339	4707,81 911,28	109042 32649	16458 3186	59935 --	32610 11332	152984
79.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,29716	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	5599 5114	398 106	87 --	4751 828	11178
80.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,2185	214423 --	-- --	46851 --	-- --	46851 --	-- 3748	50600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
81.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,07866	221381 ---	-- --	17414 --	-- --	17414 --	-- 1393	18807
82.	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АС1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,0252	323256,6 321079	2177,6 911,73	8146 8091	55 23	-- --	7384 1242	16772
83.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0252	221381 ---	-- --	5579 --	-- --	5579 --	-- 446	6025
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	50609237 ---	2017035 ---	35246181 ---	12620438 ---	68288049
					--	--	13346022	635290	--	5058374	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				49258341				
Материалы			Тенге				4058945				
Всего заработная плата			Тенге					13841059			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				9339386				
Местные материалы			Тенге				20723534				
Накладные расходы			Тенге				12523662				
Сметная прибыль			Тенге				4942560				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				66724563				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12483
Сметная заработная плата			Тенге					13841059			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1350897				
Материалы			Тенге				45367				
Всего заработная плата			Тенге					140253			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1078949				
Накладные расходы			Тенге				96775				
Сметная прибыль			Тенге				115814				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1563485				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								115
Сметная заработная плата			Тенге					140253			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				68288049				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12598
Сметная заработная плата			Тенге					13981312			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ АР13									
		ТИП 1									
84.	1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	45,7976	31411,18	1439,64	1438556	65932	1226661	149609	1715218
					3187,14	363,66	145963	16655	--	127053	
		НР - 92%; СП - 8%									
85.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	482,08	629,4	100,51	303420	48456	152110	105415	441542
					213,35	24,33	102854	11728	--	32707	
		НР - 92%; СП - 8%									
86.	1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	482,08	107,06	1,05	51614	507	27650	21803	79290
					48,66	0,5	23457	242	--	5873	
		НР - 92%; СП - 8%									
87.	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	482,08	191,42	13,95	92278	6724	4790	76035	181778
					167,53	3,91	80764	1883	--	13465	
		НР - 92%; СП - 8%									
88.	2110-0403 -2216 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2	554,392	1238	--	686337	--	686337	--	741244
					--	--	--	--	--	54907	
		СП - 8%									
89.	2110-0403	-Рулонные наплавляемые	м2	544,7504	1126	--	613389	--	613389	--	662460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2217 РСНБ РК 2015	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97			--	--	--	--	--	49071	
		СП - 8%									
		ТИП 3									
90.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,93	509,1	27,29	9637	517	5558	3345	14021
					188,17	3,89	3562	74	--	1039	
		НР - 92%; СП - 8%									
91.	2110-0404 -0202 РСНБ РК 2015	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	20,823	116	--	2415	--	2415	--	2609
					--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
92.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,93	849,15	52,9	16074	1001	5651	8868	26938
					497,71	11,48	9422	217	--	1995	
		НР - 92%; СП - 8%									
93.	2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,559832	22834	--	35617	--	35617	--	38467
					--	--	--	--	--	2849	
		СП - 8%									
94.	1112-0101 -1401 РСНБ РК	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,04115	31411,18	1439,64	32704	1499	27887	3401	38993
					3187,14	363,66	3318	379	--	2888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		НР - 92%; СП - 8%									
95.				18,93	629,4	100,51	11915	1903	5973	4139	17338
	1112-0101	-Стяжки выравнивающие	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1701	цементно-песчаные	стяжки		213,35	24,33	4039	461	--	1284	
	РСНБ РК	толщиной 15 мм.									
	2015	Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
96.				18,93	276	21,07	5225	399	322	4245	10228
	1112-0101	-Кровли скатные из	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0104	наплавляемых	кровли		237,94	5,82	4504	110	--	758	
	РСНБ РК	материалов. Устройство									
	2015	в три слоя									
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 92%; СП - 8%									
97.				21,7695	338	--	7358	--	7358	--	7947
	2110-0401	-Рубероид наплавляемый	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0301	РК-420-1,0 ГОСТ			--	--	--	--	--	589	
	РСНБ РК	10923-93									
	2015										
		СП - 8%									
98.				42,7818	300	--	12835	--	12835	--	13861
	2110-0401	-Рубероид наплавляемый	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0303	РМ-420-1,0 ГОСТ			--	--	--	--	--	1027	
	РСНБ РК	10923-93									
	2015										
		СП - 8%									
		ТИП 4									
99.				33,53	629,4	100,51	21104	3370	10580	7332	30710
	1112-0101	-Стяжки выравнивающие	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1701	цементно-песчаные	стяжки		213,35	24,33	7154	816	--	2275	
	РСНБ РК	толщиной 15 мм.									
	2015	Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
100.				33,53	444,75	40,81	14912	1368	12815	989	17174
	1112-0101	-Стяжки выравнивающие	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1702	цементно-песчаные.	стяжки		21,73	10,35	729	347	--	1272	
	РСНБ РК	Устройство. добавлять									
	2015	на каждый 1 мм									
	К=27,5	изменения толщины к									
		норме 1112-0101-1701 на 27,5мм									
		НР - 92%; СП - 8%									
101.				33,53	107,06	1,05	3590	35	1923	1516	5515
	1112-0101	-Основания из бетона или	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1601	раствора под	кровли		48,66	0,5	1632	17	--	409	
	РСНБ РК	водоизоляционный									
	2015	кровельный ковер.									
		Огрунтовка битумной									
		грунтовкой с ее									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		приготовлением НР - 92%; СП - 8%									
102.	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	33,53	191,42 167,53	13,95 3,91	6418 5617	468 131	333 --	5288 937	12643
103.	2110-0403 -2216 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	38,5595	1238 --	-- --	47737 --	-- --	47737 --	-- 3819	51556
104.	2110-0403 -2217 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	37,8889	1126 --	-- --	42663 --	-- --	42663 --	-- 3413	46076
		ТИП 5									
105.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	5,94	629,4 213,35	100,51 24,33	3739 1267	597 145	1875 --	1299 403	5441
106.				5,94	444,75	40,81	2642	242	2271	175	3042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=27,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм	м2 стяжки		21,73	10,35	129	61	--	225	
		НР - 92%; СП - 8%									
107.				5,94	107,06	1,05	636	6	341	269	977
	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		48,66	0,5	289	3	--	72	
		НР - 92%; СП - 8%									
108.				5,94	191,42	13,95	1137	83	59	937	2240
	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		167,53	3,91	995	23	--	166	
		НР - 92%; СП - 8%									
109.				6,831	1238	--	8457	--	8457	--	9133
	2110-0403-2216 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	677	
		СП - 8%									
110.				6,7122	1126	--	7558	--	7558	--	8163
	2110-0403-2217 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С,	м2		--	--	--	--	--	605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	3479967	133108	2951165	394665	4184604
			Тенге		--	--	395695	33290	--	309971	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3479967				
		Материалы	Тенге				1486798				
		Всего заработная плата	Тенге					428985			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1464366				
		Накладные расходы	Тенге				394666				
		Сметная прибыль	Тенге				309971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4184604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					428985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4184604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					428985			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ АР20-27									
		ОКНА									
111.				187,2	2036,63	164,65	381258	30823	183677	163139	587948
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2		890,8	77,5	166758	14507	--	43552	
112.				187,2	20859	--	3904805	--	3904805	--	4217189
	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	312384	
113.				64	2293,01	166,86	146753	10679	64616	68830	232830
	1110-0501 -0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка	м2		1116,53	78,44	71458	5020	--	17247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 90%; СП - 8%									
114.	2109-0201 -0504 РСНБ РК 2015 прим.	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	64	21389	--	1368896	--	1368896	--	1478408
					--	--	--	--	--	109512	
		СП - 8%									
115.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	89,6	3209,94	167,28	287610	14988	145249	120800	441083
					1421,57	76,45	127373	6850	--	32673	
		НР - 90%; СП - 8%									
116.	2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	89,6	25784	--	2310246	--	2310246	--	2495066
					--	--	--	--	--	184820	
		СП - 8%									
117.	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	126	3334,42	173,48	420137	21858	221278	168375	635593
					1404,77	80,01	177001	10082	--	47081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 14	НР - 90%; СП - 8%									
118.	2109-0203 -0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	126	23074	--	2907324	--	2907324	--	3139910
					--	--	--	--	--	232586	
		СП - 8%									
119.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	34,56	2689,43	167,89	92947	5802	45213	40149	143743
					1213,3	77,5	41932	2678	--	10648	
		НР - 90%; СП - 8%									
120.	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	34,56	20859	--	720887	--	720887	--	778558
					--	--	--	--	--	57671	
		СП - 8%									
121.	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	32,4	3334,42	173,48	108035	5621	56899	43296	163438
					1404,77	80,01	45515	2592	--	12107	
		НР - 90%; СП - 8%									
122.	2109-0203 -0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	32,4	23074	--	747598	--	747598	--	807405
					--	--	--	--	--	59808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
123.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	57,6	3209,94	167,28	184892	9635	93374	77657	283554
					1421,57	76,45	81883	4403	--	21004	
		НР - 90%; СП - 8%									
124.	2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	57,6	25784	--	1485158	--	1485158	--	1603971
					--	--	--	--	--	118813	
		СП - 8%									
125.	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,6	2977,58	161,36	4764	258	2093	2282	7609
					1507,98	76,45	2413	122	--	564	
		НР - 90%; СП - 8%									
126.	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,6	12875	--	20600	--	20600	--	22248
					--	--	--	--	--	1648	
		СП - 8%									
127.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	17,68	2689,43	167,89	47549	2968	23130	20539	73535
					1213,3	77,5	21451	1370	--	5447	
		НР - 90%; СП - 8%									
128.	2109-0201	Блоки оконные из ПВХ	м2	17,68	18048	--	319089	--	319089	--	344616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015	профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	25527	
		СП - 8%									
		ОК7-ОК10									
129.				323,328	2036,63	164,65	658501	53237	317243	281770	1015493
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		890,8	77,5	288021	25057	--	75222	
		НР - 90%; СП - 8%									
130.				323,328	18048	--	5835424	--	5835424	--	6302258
	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	466834	
		СП - 8%									
131.				14,4	2977,58	161,36	42877	2324	18838	20534	68484
	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		1507,98	76,45	21715	1101	--	5073	
		НР - 90%; СП - 8%									
132.				14,4	12875	--	185400	--	185400	--	200232
	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	14832	
		СП - 8%									
133.				295,6	1071,91	4,78	316858	1413	249738	59748	406735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		222,28	2,3	65707	680	--	30129	
		Изм. и доп. вып. НР - 90%; СП - 8%									
134.	2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	295,6	1571	--	464388	--	464388	--	501539
					--	--	--	--	--	37151	
		СП - 8%									
		РЕШЕТКИ									
135.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	42	1450,8	56,82	60933	2386	5131	52889	122929
					1271,8	13,17	53416	553	--	9106	
		Изм. и доп. вып. НР - 98%; СП - 8%									
136.	ТПРАЙС-ЛИСТ 15	Решетки наружные EAL 400x300	шт	18	3209,36	--	57768	--	57768	--	62390
					--	--	--	--	--	4621	
		СП - 8%									
137.	ТПРАЙС-ЛИСТ 15	Решетки наружные EAL 400x1200	шт	24	10451,36	--	250833	--	250833	--	270899
					--	--	--	--	--	20067	
		СП - 8%									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
138.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,73	2479,19	49,32	6768	135	1059	3884	11505
					2041,92	20,08	5574	55	--	852	
		Изм. и доп. вып. НР - 69%; СП - 8%									
139.	2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	47540	--	129784	--	129784	--	140167
					--	--	--	--	--	10383	
		СП - 8%									
140.	1109-0403 -0401 РСНБ РК	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в	м2	113,4	2724,35	46,8	308941	5307	54735	173215	520729
					2194,87	18,85	248899	2138	--	38573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%									
141.	2109-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	113,4	40992 ---	-- ---	4648493 ---	-- ---	4648493 ---	-- 371879	5020372
142.	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка НР - 69%; СП - 8%	шт.	1	1193,54 1190,99	2,55 --	1194 1191	3 --	-- --	822 161	2177
143.	2109-0404 -0104 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	1	7481 ---	-- ---	7481 ---	-- ---	7481 ---	-- 598	8079
		ДВЕРИ СЛУЖЕБНЫЕ									
144.	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	3,16	2581,39 1054,53	538,51 133,04	8157 3332	1702 420	3123 --	3377 923	12457
145.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	7,36	1642,54 1064,05	74,83 32,39	12089 7831	551 238	3707 --	7263 1548	20900
146.	2109-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	10,52	33098 ---	-- ---	348191 ---	-- ---	348191 ---	-- 27855	376046
147.				95,7	2135,04	183,68	204323	17578	92538	91985	320013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		984,4	83,58	94207	7999	--	23705	
		НР - 90%; СП - 8%									
148.	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	70,5	31175	--	2197838	--	2197838	--	2373665
					--	--	--	--	--	175827	
		СП - 8%									
149.	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	25,2	25591	--	644893	--	644893	--	696485
					--	--	--	--	--	51591	
		СП - 8%									
150.	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2	2724,35	46,8	5449	94	965	3055	9184
					2194,87	18,85	4390	38	--	680	
		НР - 69%; СП - 8%									
151.	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2	57872	--	115744	--	115744	--	125004
					--	--	--	--	--	9260	
		СП - 8%									
152.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	14	3544	--	49616	--	49616	--	53585
					--	--	--	--	--	3969	
		СП - 8%									
153.	2109-0404	Ручки на планке	пара	7	3544	--	24808	--	24808	--	26793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1006 РСНБ РК 2015	СП - 8%			-- -- 1985	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 1985	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
154.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	518,94	1642,54 1064,05	74,83 32,39	852381 552179	38834 16809	261368 --	512089 109158	1473628
155.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СП - 8%	м2	150,12	5239 -- --	-- -- --	786479 -- --	-- -- --	786479 -- --	-- 62918 --	849397
156.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СП - 8%	м2	129,6	4293 -- --	-- -- --	556373 -- --	-- -- --	556373 -- --	-- 44510 --	600883
157.	2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	97,2	6433 -- --	-- -- --	625288 -- --	-- -- --	625288 -- --	-- 50023 --	675311
158.	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015 прим.	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СП - 8%	м2	142,02	6972 -- --	-- -- --	990163 -- --	-- -- --	990163 -- --	-- 79213 --	1069377
159.	2109-0404 -1006 РСНБ РК 2015	-Ручки на планке СП - 8%	пара	288	3544 -- --	-- -- --	1020672 -- --	-- -- --	1020672 -- --	-- 81654 --	1102326
160.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	684	295 -- --	-- -- --	201780 -- --	-- -- --	201780 -- --	-- 16142 --	217922
161.	1115-0501	-Двери прочие.	м2	98,82	2611	31,86	258019	3148	168106	70195	354471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках НР - 80%; СП - 8%	площади остекления		878,01	9,91	86765	979	--	26257	
162.	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 8%	м коробок	2937,6	596,01 75,31	1,05 0,5	1750850 221221	3090 1474	1526539 --	200425 156102	2107377
163.	1115-0403 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1257,606	372,44 269,57	0,73 0,36	468377 339010	924 447	128443 --	271566 59195	799139
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	39555681 2729242	233358 105613	36593081 --	2457884 3361088	45374655

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32867197				
Материалы	Тенге	3605172				
Всего заработная плата	Тенге		2518601			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	26620818				
Накладные расходы	Тенге	2224021				
Сметная прибыль	Тенге	2807297				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	37898515				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2319
Сметная заработная плата	Тенге		2518601			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6318950				
Материалы	Тенге	56760				
Всего заработная плата	Тенге		262284			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5996598				
Накладные расходы	Тенге	180976				
Сметная прибыль	Тенге	519994				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	7019920				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					240
Сметная заработная плата	Тенге		262284			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	369534				
Материалы	Тенге	5132				
Всего заработная плата	Тенге		53969			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	308601				
Сдача и испытание	Тенге	2657				
Накладные расходы	Тенге	52889				
Сметная прибыль	Тенге	33794				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	456218				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					53969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45374653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2607
		Сметная заработная плата	Тенге					2834854			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ АР20-23,28,29									
		НА ОТМ. -2,4									
		П-1									
164.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные БМ В7,5, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	427,69	934,2 / 329,23	93,03 / 33,91	399548 / 140809	39786 / 14504	218953 / --	145994 / 43643	589186
		НР - 94%; СП - 8%									
165.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=14	-Покрытия бетонные БМ В7,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 на 70 мм	м2 покрытия	427,69	1151,84 / 132,79	57,44 / 27,9	492632 / 56792	24567 / 11934	411273 / --	64602 / 44579	601813
		НР - 94%; СП - 8%									
166.	1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	166,59	158,46 / 130,42	1,05 / 0,5	26399 / 21726	175 / 84	4498 / --	20501 / 3752	50652
		НР - 94%; СП - 8%									
		П-2									
167.	1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	24,34	158,46 / 130,42	1,05 / 0,5	3857 / 3174	26 / 12	657 / --	2995 / 548	7401
		НР - 94%; СП - 8%									
		П-3									
168.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,52	666,73 / 324,67	28,05 / 13,32	2347 / 1143	99 / 47	1105 / --	1118 / 277	3742
		НР - 94%; СП - 8%									
169.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м2 стяжки	3,52	261,12 / 12,04	14,33 / 6,61	919 / 42	50 / 23	827 / --	62 / 78	1059
		НР - 94%; СП - 8%									
170.	1111-0101	-Покрытия бетонные и	м2	3,52	869,14	71,28	3059	251	10	2717	6238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1507 РСНБ РК 2015	металлоцементные. Шлифовка	покрытия		794,88	26,21	2798	92	--	462	
		НР - 94%; СП - 8% 1 ЭТАЖ П-4									
171.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	27,1	321,59	29,53	8715	800	--	7801	17837
					292,06	14,18	7915	384	--	1321	
		НР - 94%; СП - 8%									
172.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,11652	31339	--	34991	--	34991	--	37790
					--	--	--	--	--	2799	
		СП - 8%									
173.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,1	666,73	28,05	18068	760	8509	8610	28813
					324,67	13,32	8799	361	--	2134	
		НР - 94%; СП - 8%									
174.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27,1	-87,04	-4,78	-2359	-129	-2121	-158	-2718
					-4,01	-2,2	-109	-60	--	-201	
		НР - 94%; СП - 8%									
175.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	27,1	1544,37	71,3	41852	1932	8580	30279	77902
					1156,46	32,15	31340	871	--	5770	
		НР - 94%; СП - 8%									
176.	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком	м2	27,642	950	--	26260	--	26260	--	28361
					--	--	--	--	--	2101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%									
177.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	65,1	553,41 291,46	1,58 0,75	36027 18974	103 49	16950 --	17882 4313	58221
		П-5									
178.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,5296	19828,35 3524,58	8,16 --	30329 5391	12 --	24926 --	5068 2832	38229
179.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	19,12	1544,37 1156,46	71,3 32,15	29528 22112	1363 615	6053 --	21363 4071	54962
180.	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	19,5024	950 --	-- --	18527 --	-- --	18527 --	-- 1482	20009
181.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	21	553,41 291,46	1,58 0,75	11622 6121	33 16	5468 --	5768 1391	18781
		П-6									
182.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,81	666,73 324,67	28,05 13,32	3874 1886	163 77	1825 --	1846 458	6177
183.	1111-0101	Стяжки цементные.	м2	5,81	87,04	4,78	506	28	455	34	583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1102 РСНБ РК 2015	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	стяжки		4,01	2,2	23	13	--	43	
		НР - 94%; СП - 8%									
184.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	5,81	1544,37	71,3	8973	414	1840	6491	16701
					1156,46	32,15	6719	187	--	1237	
		НР - 94%; СП - 8%									
185.	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	5,9262	950	--	5630	--	5630	--	6080
					--	--	--	--	--	450	
		СП - 8%									
186.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,16	553,41	1,58	3409	10	1604	1692	5509
					291,46	0,75	1795	5	--	408	
		НР - 94%; СП - 8% П-6"									
187.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,23	666,73	28,05	10154	427	4782	4839	16193
					324,67	13,32	4945	203	--	1199	
		НР - 94%; СП - 8%									
188.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,23	87,04	4,78	1326	73	1192	89	1528
					4,01	2,2	61	34	--	113	
		НР - 94%; СП - 8%									
189.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0482791	14237,08	1349,48	687	65	--	591	1381
					12887,6	562,44	622	27	--	102	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.				0,0482791	287446	--	13878	--	13878	--	14988
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1110	
		СП - 8%									
191.				15,23	1544,37	71,3	23521	1086	4822	17016	43780
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	17613	490	--	3243	
		НР - 94%; СП - 8%									
192.				15,5346	950	--	14758	--	14758	--	15938
	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	1181	
		СП - 8%									
193.				21,78	553,41	1,58	12053	34	5671	5983	19479
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		291,46	0,75	6348	16	--	1443	
		НР - 94%; СП - 8% П-7									
194.				31,32	321,59	29,53	10072	925	--	9016	20615
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		292,06	14,18	9147	444	--	1527	
		НР - 94%; СП - 8%									
195.				1,290384	31339	--	40439	--	40439	--	43674
	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	3235	
		СП - 8%									
196.				31,32	666,73	28,05	20882	878	9835	9951	33299
	1111-0101	Стяжки цементные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015	толщиной 20 мм. Устройство	стяжки		324,67	13,32	10169	417	--	2467	
		НР - 94%; СП - 8%									
197.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,32	-87,04	-4,78	-2726	-150	-2450	-183	-3142
					-4,01	-2,2	-126	-69	--	-233	
		НР - 94%; СП - 8%									
198.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	31,32	1544,37	71,3	48370	2233	9917	34994	90032
					1156,46	32,15	36220	1007	--	6669	
		НР - 94%; СП - 8%									
199.	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	31,9464	950	--	30349	--	30349	--	32777
					--	--	--	--	--	2428	
		СП - 8%									
200.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24,9	553,41	1,58	13780	39	6484	6840	22269
					291,46	0,75	7257	19	--	1650	
		НР - 94%; СП - 8% П-8									
201.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	334,74	321,59	29,53	107648	9885	--	96358	220326
					292,06	14,18	97763	4746	--	16320	
		НР - 94%; СП - 8%									
202.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими	м3	13,791288	31339	--	432205	--	432205	--	466782
					--	--	--	--	--	34576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%									
203.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	334,74	666,73 324,67	28,05 13,32	223182 108681	9388 4460	105113 --	106352 26363	355896
204.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	334,74	261,12 12,04	14,33 6,61	87407 4030	4797 2212	78580 --	5867 7462	100736
205.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,3079608	14268,72 12887,6	1349,48 562,44	4394 3969	416 173	9 --	3769 653	8817
206.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,3079608	287446 --	-- --	88522 --	-- --	88522 --	-- 7082	95604
207.	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	334,74	2102,52 380,85	20,45 9,94	703797 127487	6847 3328	569463 --	122966 66141	892904
208.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	341,22	358,46 114,89	0,79 0,38	122312 39204	269 128	82839 --	36972 12743	172027
		П-9									
209.	1111-0101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,18	666,73 324,67	28,05 13,32	17455 8500	734 349	8221 --	8318 2062	27835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 94%; СП - 8%									
210.				26,18	174,08	9,55	4557	250	4097	306	5252
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм	м2 стяжки		8,03	4,41	210	115	--	389	
		НР - 94%; СП - 8%									
211.				26,18	662,69	46,21	17349	1210	6775	8926	28378
	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		357,7	5,02	9364	132	--	2102	
		НР - 94%; СП - 8%									
212.				26,18	1544,37	71,3	40432	1867	8289	29251	75257
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	30276	842	--	5575	
		НР - 94%; СП - 8%									
213.				26,7036	1197	--	31964	--	31964	--	34521
	2206-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	2557	
		СП - 8%									
214.				59,66	553,41	1,58	33016	94	15533	16387	53356
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		291,46	0,75	17389	45	--	3952	
		НР - 94%; СП - 8% П-13									
215.				3	186,3	30,35	559	91	261	226	847
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		68,99	11,04	207	33	--	63	
		НР - 94%; СП - 8%									
216.				0,36	19828,35	8,16	7138	3	5866	1193	8997
	1111-0101 -0209	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с	м3 подстила		3524,58	--	1269	--	--	666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	ющего слоя								
217.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3	666,73 324,67	28,05 13,32	2000 974	84 40	942 --	953 236	3190
218.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3	-174,08 -8,03	-9,55 -4,41	-522 -24	-29 -13	-469 --	-35 -45	-602
219.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	3	1217,61 635,65	90,58 11,49	3653 1907	272 34	1474 --	1825 438	5916
220.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	3	652,15 383,53	44,53 6,55	1956 1151	134 20	671 --	1100 245	3301
221.	2110-0402 -0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 СП - 8%	м2	6,72	280 --	-- --	1882 --	-- --	1882 --	-- 151	2032
222.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3	1544,37 1156,46	71,3 32,15	4633 3469	214 96	950 --	3352 639	8624
223.				3,06	950	--	2907	--	2907	--	3140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	233	
224.				6	553,41	1,58	3320	9	1562	1648	5366
	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8% 2-9 ЭТАЖИ П-4	м плинтусов		---	---	---	---	---	---	
					291,46	0,75	1749	5	--	397	
225.				274,88	1544,37	71,3	424516	19599	87029	307122	790170
	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1156,46	32,15	317888	8838	--	58531	
226.				280,3776	950	--	266359	--	266359	--	287667
	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	21309	
227.				626,4	553,41	1,58	346653	988	163094	172059	560210
	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8% П-6	м плинтусов		---	---	---	---	---	---	
					291,46	0,75	182571	471	--	41497	
228.				44,48	666,73	28,05	29656	1248	13967	14132	47291
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					324,67	13,32	14441	593	--	3503	
229.				44,48	87,04	4,78	3872	212	3482	260	4462
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					4,01	2,2	178	98	--	331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%									
230.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	44,48	1544,37 1156,46	71,3 32,15	68694 51439	3171 1430	14084 --	49697 9471	127862
231.	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	45,3696	950 --	-- --	43101 --	-- --	43101 --	-- 3448	46549
232.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	49,28	553,41 291,46	1,58 0,75	27272 14363	78 37	12831 --	13536 3265	44073
233.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% П-6"	м2 стяжки	130,64	666,73 324,67	28,05 13,32	87102 42415	3664 1740	41023 --	41506 10289	138897
234.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	130,64	87,04 4,01	4,78 2,2	11371 524	624 288	10223 --	763 971	13105
235.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,4141288	14237,08 12887,6	1349,48 562,44	5896 5337	559 233	-- --	5069 877	11842
236.	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,4141288	287446 --	-- --	119040 --	-- --	119040 --	-- 9523	128563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
237.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	130,64	1544,37	71,3	201756	9314	41362	145964	375538
					1156,46	32,15	151080	4200	--	27818	
		НР - 94%; СП - 8%									
238.	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	133,2528	950	--	126590	--	126590	--	136717
					--	--	--	--	--	10127	
		СП - 8%									
239.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	174,24	553,41	1,58	96425	275	45366	47860	155828
					291,46	0,75	50784	131	--	11543	
		НР - 94%; СП - 8% П-10									
240.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 прим.	-Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство	м3 изоляции	10,0224	5179,24	1570,68	51908	15742	--	38965	98143
					3608,56	527,4	36166	5286	--	7270	
		НР - 94%; СП - 8%									
241.	2111-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м3	11,02464	24094	--	265628	--	265628	--	286878
					--	--	--	--	--	21250	
		СП - 8%									
242.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	250,56	666,73	28,05	167056	7027	78679	79607	266396
					324,67	13,32	81350	3338	--	19733	
		НР - 94%; СП - 8%									
243.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм	м2 стяжки	250,56	-87,04	-4,78	-21809	-1197	-19607	-1464	-25134
					-4,01	-2,2	-1005	-552	--	-1862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%									
244.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	250,56	1544,37 1156,46	71,3 32,15	386957 289763	17865 8056	79329 --	279950 53353	720259
245.	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	255,5712	950 --	-- --	242793 --	-- --	242793 --	-- 19423	262216
246.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8% П-9	м плинтусов	199,2	553,41 291,46	1,58 0,75	110238 58059	314 150	51865 --	54716 13196	178151
247.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	209,44	666,73 324,67	28,05 13,32	139640 67999	5874 2790	65767 --	66542 16495	222677
248.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	209,44	174,08 8,03	9,55 4,41	36459 1681	2001 923	32777 --	2447 3113	42019
249.	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	209,44	662,69 357,7	46,21 5,02	138795 74916	9677 1052	54202 --	71410 16816	227021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	НР - 94%; СП - 8%									
250.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	209,44	1544,37	71,3	323453	14933	66311	234006	602056
					1156,46	32,15	242209	6734	--	44597	
		НР - 94%; СП - 8%									
251.	2206-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	213,6288	1197	--	255714	--	255714	--	276171
					--	--	--	--	--	20457	
		СП - 8%									
252.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	485,28	553,41	1,58	268557	766	126351	133297	434001
					291,46	0,75	141440	365	--	32148	
		НР - 94%; СП - 8% П-11									
253.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 прим.	-Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство	м3 изоляции	114,0928	5179,24	1570,68	590914	179203	--	443570	1117243
					3608,56	527,4	411711	60173	--	82759	
		НР - 94%; СП - 8%									
254.	2111-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м3	125,50208	24094	--	3023847	--	3023847	--	3265755
					--	--	--	--	--	241908	
		СП - 8%									
255.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2852,32	666,73	28,05	1901730	79998	895664	906224	3032590
					324,67	13,32	926068	37999	--	224636	
		НР - 94%; СП - 8%									
256.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м2 стяжки	2852,32	261,12	14,33	744791	40877	669577	49996	858370
					12,04	6,61	34337	18850	--	63583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
257.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,6241344	14268,72	1349,48	37443	3541	83	32118	75126
					12887,6	562,44	33819	1476	--	5565	
		НР - 91%; СП - 8%									
258.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,6241344	287446	--	754297	--	754297	--	814641
					--	--	--	--	--	60344	
		СП - 8%									
259.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2852,32	2102,52	20,45	5997056	58343	4852396	1047793	7608437
					380,85	9,94	1086317	28356	--	563588	
		НР - 94%; СП - 8%									
260.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2843,36	358,46	0,79	1019217	2243	690294	308085	1433486
					114,89	0,38	326680	1070	--	106184	
		НР - 94%; СП - 8%									
		П-12									
261.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	137,54	1544,37	71,3	212413	9806	43547	153673	395372
					1156,46	32,15	159060	4422	--	29287	
		НР - 94%; СП - 8%									
262.	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	140,2908	950	--	133276	--	133276	--	143938
					--	--	--	--	--	10662	
		СП - 8%									
		ЧЕРДАК									
263.	1112-0101 -1503	Пароизоляция прокладная. Устройство	м2 изолируе	54	326,55	12,63	17634	682	12863	3906	23262
					75,72	2,9	4089	157	--	1723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	в один слой по контуру здания НР - 92%; СП - 8%	мой поверхности								
264.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	474,31	849,15 497,71	52,9 11,48	402762 236066	25089 5446	141607 --	222192 49996	674950
265.	2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 СП - 8%	м3	58,624716	22834 --	-- --	1338637 --	-- --	1338637 --	-- 107091	1445728
266.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	474,31	666,73 324,67	28,05 13,32	316237 153995	13303 6319	148939 --	150695 37355	504287
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	24097968 6083021	638412 259016	17376540 --	5955231 2404255	32457454

Стоимость общестроительных работ	Тенге	24097968
Материалы	Тенге	10064942
Всего заработная плата	Тенге	6342037
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7311592
Накладные расходы	Тенге	5955230
Сметная прибыль	Тенге	2404256
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	32457454
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	6072
Сметная заработная плата	Тенге	6342037
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	32457454
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	6072
Сметная заработная плата	Тенге	6342037

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-23,34-39

ТЕХПОДПОЛЬЕ
ПОТОЛОК

267.	1115-0203 -0502 РСНБ РК	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой	51,74	629,9 499,95	6,26 3,15	32591 25867	324 163	6400 --	20824 4273	57688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%									
268.				51,74	97,05	0,73	5021	38	399	3682	9399
	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	4584	18	--	696	
		НР - 80%; СП - 8%									
		СТЕНЫ									
269.				11,34	514,91	5,22	5839	59	1202	3686	10287
	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		403,67	2,62	4578	30	--	762	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ									
270.				110,19	97,05	0,73	10694	81	851	7841	20018
	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	9762	39	--	1483	
		НР - 80%; СП - 8%									
		1 ЭТАЖ									
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ									
		ПОТОЛОК									
271.				51,63	629,9	6,26	32522	323	6387	20780	57566
	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	25812	162	--	4264	
		НР - 80%; СП - 8%									
272.				51,63	298,87	2,84	15430	147	87	12213	29855
	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	15196	70	--	2211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	сборным конструкциям									
		НР - 80%; СП - 8%									
273.	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	35,6247	192	--	6840	--	6840	--	7387
					--	--	--	--	--	547	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
274.	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	152,99	409,51	4,59	62651	702	14766	38029	108735
					308,41	2,31	47183	353	--	8054	
		НР - 80%; СП - 8%									
275.	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	24,3	596,75	3,13	14501	76	5469	7183	23418
					368,56	0,92	8956	22	--	1735	
		НР - 80%; СП - 8%									
276.	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	153,66	270,79	2,84	41609	436	992	32312	79835
					261,49	1,36	40181	209	--	5914	
		НР - 80%; СП - 8%									
277.	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	96,8058	192	--	18587	--	18587	--	20074
					--	--	--	--	--	1487	
		СП - 8%									
278.	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	23,63	580,84	1,26	13725	30	5256	6762	22127
					357,12	0,61	8439	14	--	1639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% ТИП 1-1,(1-1Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
279.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,06	629,9 --- 499,95	6,26 --- 3,15	59878 --- 47525	595 --- 299	11758 --- --	38260 --- 7851	105989
		НР - 80%; СП - 8%									
280.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	95,06	298,87 --- 294,32	2,84 --- 1,36	28410 --- 27978	270 --- 129	162 --- --	22486 --- 4072	54968
		НР - 80%; СП - 8%									
281.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	65,5914	192 --- --	-- --- --	12594 --- --	-- --- --	12594 --- --	-- --- 1007	13601
		СП - 8% СТЕНЫ									
282.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	317,92	409,51 --- 308,41	4,59 --- 2,31	130192 --- 98048	1460 --- 734	30684 --- --	79026 --- 16737	225955
		НР - 80%; СП - 8%									
283.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	260,96	270,79 --- 261,49	2,84 --- 1,36	70665 --- 68239	741 --- 355	1685 --- --	54875 --- 10043	135583
		НР - 80%; СП - 8%									
284.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	164,4048	192 --- --	-- --- --	31566 --- --	-- --- --	31566 --- --	-- --- 2525	34091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
285.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	56,96	3899,66	32,89	222125	1874	141577	63654	308641
					1381,21	15,69	78674	894	--	22862	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ТИП 2-1,(2-1Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
286.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,42	629,9	6,26	80262	798	15760	51284	142069
					499,95	3,15	63704	401	--	10524	
		НР - 80%; СП - 8%									
287.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	127,42	298,87	2,84	38081	362	217	30140	73680
					294,32	1,36	37502	173	--	5458	
		НР - 80%; СП - 8%									
288.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	87,9198	192	--	16881	--	16881	--	18231
					--	--	--	--	--	1350	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
289.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	420,66	409,51	4,59	172266	1931	40601	104564	298976
					308,41	2,31	129734	971	--	22146	
		НР - 80%; СП - 8%									
290.	1115-0405	-Стены, подготовленные	м2	373,24	270,79	2,84	101069	1060	2410	78485	193918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	97599	507	--	14364	
		НР - 80%; СП - 8%									
291.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	235,1412	192	--	45147	--	45147	--	48759
					--	--	--	--	--	3612	
		СП - 8%									
292.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	53,38	3899,66	32,89	208164	1756	132679	59653	289243
					1381,21	15,69	73729	837	--	21425	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ТИП 3-1 ПОТОЛОК									
293.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,18	629,9	6,26	51135	508	10041	32673	90513
					499,95	3,15	40586	255	--	6705	
		НР - 80%; СП - 8%									
294.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	81,18	298,87	2,84	24262	230	139	19203	46942
					294,32	1,36	23893	110	--	3477	
		НР - 80%; СП - 8%									
295.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	56,0142	192	--	10755	--	10755	--	11615
					--	--	--	--	--	860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% СТЕНЫ									
296.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	251,75	409,51 308,41	4,59 2,31	103095 77641	1156 581	24298 --	62578 13254	178926
		НР - 80%; СП - 8%									
297.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	228,04	270,79 261,49	2,84 1,36	61750 59631	647 310	1472 --	47952 8776	118479
		НР - 80%; СП - 8%									
298.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	143,6652	192 --	-- --	27584 --	-- --	27584 --	-- 2207	29790
		СП - 8%									
299.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	26,69	3899,66 1381,21	32,89 15,69	104082 36864	878 419	66340 --	29827 10713	144621
		НР - 80%; СП - 8% ТИП 3-1Н ПОТОЛОК									
300.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,77	629,9 499,95	6,26 3,15	52137 41381	518 260	10238 --	33313 6836	92286
		НР - 80%; СП - 8%									
301.	1115-0405	Потолки, подготовленные	м2	82,77	298,87	2,84	24737	235	141	19579	47861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	24361	112	--	3545	
		НР - 80%; СП - 8%									
302.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	57,1113	192	--	10965	--	10965	--	11843
					--	--	--	--	--	877	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
303.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	252,8	409,51	4,59	103525	1161	24399	62839	179673
					308,41	2,31	77965	583	--	13309	
		НР - 80%; СП - 8%									
304.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	229,09	270,79	2,84	62035	650	1480	48173	119025
					261,49	1,36	59905	311	--	8817	
		НР - 80%; СП - 8%									
305.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	144,3267	192	--	27711	--	27711	--	29928
					--	--	--	--	--	2217	
		СП - 8%									
306.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	26,69	3899,66	32,89	104082	878	66340	29827	144621
					1381,21	15,69	36864	419	--	10713	
		НР - 80%; СП - 8%									
		2-9 ЭТАЖИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОЛОК									
307.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	372,4	629,9 499,95	6,26 3,15	234575 186181	2332 1172	46062 --	149883 30757	415214
		НР - 80%; СП - 8%									
308.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	372,4	298,87 294,32	2,84 1,36	111298 109605	1057 506	636 --	88089 15951	215337
		НР - 80%; СП - 8%									
309.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	256,956	192 --	-- --	49336 --	-- --	49336 --	-- 3947	53282
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
310.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1033,52	409,51 308,41	4,59 2,31	423240 318744	4745 2385	99751 --	256903 54411	734554
		НР - 80%; СП - 8%									
311.	1115-0206 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	194,4	596,75 368,56	3,13 0,92	116007 71647	609 180	43751 --	57462 13878	187347
		НР - 80%; СП - 8%									
312.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1038,88	270,79 261,49	2,84 1,36	281316 271659	2949 1412	6708 --	218456 39982	539754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	НР - 80%; СП - 8%									
313.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	654,4944	192	--	125663	--	125663	--	135716
					--	--	--	--	--	10053	
		СП - 8%									
314.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	189,04	580,84	1,26	109803	238	42055	54100	177014
					357,12	0,61	67510	115	--	13112	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ТИП 1-2,(1-2Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
315.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	827,04	629,9	6,26	520953	5178	102296	332865	922124
					499,95	3,15	413479	2603	--	68305	
		НР - 80%; СП - 8%									
316.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	827,04	298,87	2,84	247174	2348	1412	195631	478229
					294,32	1,36	243414	1124	--	35424	
		НР - 80%; СП - 8%									
317.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	570,6576	192	--	109566	--	109566	--	118332
					--	--	--	--	--	8765	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
318.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку	м2 отделываемой поверхно	2504,8	409,51	4,59	1025748	11501	241752	622621	1780238
					308,41	2,31	772495	5781	--	131869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обоями	сти								
		НР - 80%; СП - 8%									
319.				2048,96	270,79	2,84	554833	5816	13230	430857	1064545
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	535787	2784	--	78855	
		НР - 80%; СП - 8%									
320.				1290,8448	192	--	247842	--	247842	--	267670
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	19827	
		СП - 8%									
321.				455,68	3899,66	32,89	1776999	14988	1132622	509230	2469128
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1381,21	15,69	629389	7149	--	182898	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ТИП 2-2,(2-2Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
322.				1125,12	629,9	6,26	708714	7044	139166	452836	1254474
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	562504	3541	--	92924	
		НР - 80%; СП - 8%									
323.				1125,12	298,87	2,84	336260	3194	1921	266139	650591
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	331145	1529	--	48192	
		НР - 80%; СП - 8%									
324.				776,3328	192	--	149056	--	149056	--	160980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		---	---	---	---	---	11924	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
325.				3477,44	409,51	4,59	1424057	15966	335628	864391	2471523
	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		308,41	2,31	1072463	8025	--	183076	
		НР - 80%; СП - 8%									
326.				3033,92	270,79	2,84	821548	8612	19590	637975	1576285
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	793346	4123	--	116762	
		НР - 80%; СП - 8%									
327.				1911,3696	192	--	366983	--	366983	--	396342
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		---	---	---	---	---	29359	
		СП - 8%									
328.				443,52	3899,66	32,89	1729579	14588	1102398	495641	2403238
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1381,21	15,69	612593	6958	--	178018	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ТИП 3-2									
		ПОТОЛОК									
329.				679,04	629,9	6,26	427728	4251	83991	273298	757108
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	339486	2137	--	56082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 прим.	раствором									
		НР - 80%; СП - 8%									
330.				679,04	298,87	2,84	202942	1928	1159	160622	392649
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	199855	923	--	29085	
		НР - 80%; СП - 8%									
331.				468,5376	192	--	89959	--	89959	--	97156
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	7197	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
332.				2005,6	409,51	4,59	821319	9209	193571	498534	1425441
	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		308,41	2,31	618539	4629	--	105588	
		НР - 80%; СП - 8%									
333.				1783,84	270,79	2,84	483042	5064	11518	375107	926801
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	466460	2424	--	68652	
		НР - 80%; СП - 8%									
334.				1123,8192	192	--	215773	--	215773	--	233035
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	17262	
		СП - 8%									
335.				221,76	3899,66	32,89	864790	7294	551199	247821	1201619
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на	м2 поверхности облицовки		1381,21	15,69	306297	3479	--	89009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% ТИП 3-2Н ПОТОЛОК									
336.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	692,08	629,9 499,95	6,26 3,15	435942 346005	4333 2178	85604 --	278547 57159	771648
337.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	692,08	298,87 294,32	2,84 1,36	206839 203693	1965 940	1181 --	163707 29644	400189
338.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8% СТЕНЫ	кг	477,5352	192 --	-- --	91687 --	-- --	91687 --	-- 7335	99022
339.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	2014	409,51 308,41	4,59 2,31	824759 621130	9247 4648	194382 --	500622 106030	1431412
340.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1792,24	270,79 261,49	2,84 1,36	485317 468656	5088 2435	11573 --	376874 68975	931165
341.	2204-0802 -0303	-Краска на основе водной акриловой дисперсии	кг	1129,1112	192 --	-- --	216789 --	-- --	216789 --	-- 17343	234132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%									
342.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	221,76	3899,66 1381,21	32,89 15,69	864790 306297	7294 3479	551199 --	247821 89009	1201619
		ЧЕРДАК ПОТОЛОК									
343.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,44	629,9 499,95	6,26 3,15	113659 90211	1130 568	22318 --	72623 14903	201185
344.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	180,44	298,87 294,32	2,84 1,36	53927 53107	512 245	308 --	42682 7729	104338
345.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	124,5036	192 --	-- --	23905 --	-- --	23905 --	-- 1912	25817
346.	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	474,31	48,9 42,37	0,73 0,36	23193 20097	348 169	2748 --	16213 3152	42558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ									
347.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	585,13	409,51	4,59	239618	2687	56473	145446	415870
					308,41	2,31	180458	1350	--	30805	
		НР - 80%; СП - 8%									
348.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	559,57	270,79	2,84	151525	1588	3614	117667	290727
					261,49	1,36	146323	760	--	21535	
		НР - 80%; СП - 8%									
349.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	352,5291	192	--	67686	--	67686	--	73100
					--	--	--	--	--	5415	
		СП - 8%									
350.	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	240,07	48,9	0,73	11739	176	1391	8206	21541
					42,37	0,36	10172	85	--	1596	
		НР - 80%; СП - 8%									
351.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,56	97,05	0,73	2481	19	197	1819	4643
					88,6	0,36	2265	9	--	344	
		НР - 80%; СП - 8%									
352.	1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	1237,6	382,08	2,63	472858	3255	7122	547559	1102050
					373,69	1,25	462481	1552	--	81633	
		НР - 118%; СП - 8%									
353.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхно	253,824	2944,16	42,99	747299	10912	194353	438015	1280138
					2135,47	21,61	542034	5485	--	94825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%	сти								
		ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ									
354.				218,7	1781,09	14,06	389525	3076	178042	188585	624358
	1110-0404 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		952,93	5,18	208407	1132	--	46249	
		НР - 90%; СП - 8%									
355.				244,944	760	--	186157	--	186157	--	201050
	2203-0201 -0405 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	14893	
		СП - 8%									
		МУСОРОКАМЕРА									
		ПОТОЛОК									
356.				3	629,9	6,26	1890	19	371	1207	3345
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	1500	9	--	248	
		НР - 80%; СП - 8%									
357.				3	1258,44	3,31	3775	10	1795	1580	5783
	1115-0403 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		656,64	1,59	1970	5	--	428	
		НР - 80%; СП - 8%									
		СТЕНЫ									
358.				18,9	1125,85	71,31	21279	1348	5779	12166	36120
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		748,8	55,81	14152	1055	--	2676	
		НР - 80%; СП - 8%									
359.				18,9	3899,66	32,89	73704	622	46977	21121	102411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		1381,21	15,69	26105	297	--	7586	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	22531607	202464	8309105	11492624	36746163
			Тенге		--	--	14020042	99123	--	2721935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22531607				
	Материалы		Тенге				6160071				
	Всего заработная плата		Тенге					14119166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2149030				
	Накладные расходы		Тенге				11492619				
	Сметная прибыль		Тенге				2721938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36746164				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12664
	Сметная заработная плата		Тенге					14119166			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				36746164				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12664
	Сметная заработная плата		Тенге					14119166			

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43

ЦОКОЛЬ

360.				141,99	514,91	5,22	73112	741	15054	46152	128804
	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		403,67	2,62	57317	372	--	9541	
361.				141,99	164,77	1,36	23396	193	12734	8446	34389
	1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		73,73	0,63	10469	89	--	2547	

ОБЛИЦОВКА СТЕН

362.				3060	8326,3	46,09	25478487	141032	805980	19648288	48736917
	1115-0109 -0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе.	м2 поверхно		8016,82	9,44	24531475	28885	--	3610142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	сти облицовки								
		НР - 80%; СП - 8%									
363.	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	179,088	18203	--	3259939	--	3259939	--	3520734
					--	--	--	--	--	260795	
		СП - 8%									
364.	2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	3060	9029	--	27628740	--	27628740	--	29839039
					--	--	--	--	--	2210299	
		СП - 8%									
365.	2113-0211-0903 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	3060	5923	--	18124380	--	18124380	--	19574330
					--	--	--	--	--	1449950	
		СП - 8%									
366.	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	2132	207,13	0,21	441599	451	370413	56745	538212
					33,18	0,09	70735	197	--	39868	
		НР - 80%; СП - 8%									
367.	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1540,6	2036,24	5,54	3137025	8534	2468779	529094	3959408
					428,22	1,07	659712	1656	--	293289	
		НР - 80%; СП - 8%									
368.	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	313,5	1434,59	5,54	449743	1737	313760	107666	602002
					428,22	1,07	134246	337	--	44593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
		НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ									
369.				271,2	360,45	2,3	97754	623	4029	74732	186284
	1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		343,3	1,15	93102	313	--	13799	
		НР - 80%; СП - 8%									
370.				271,2	164,77	1,36	44685	369	24321	16132	65683
	1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		73,73	0,63	19995	170	--	4865	
		НР - 80%; СП - 8%									
371.				2992,758	669,33	1,84	2003139	5510	607852	1294936	3561921
	1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		464,38	0,88	1389777	2627	--	263846	
		НР - 93%; СП - 8%									
372.				2992,758	521,36	2,1	1560311	6297	708620	789009	2537265
	1108-0701 -0104 РСНБ РК 2015 К=4	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 на 16м	м2 вертикальной проекции		282,48	1	845394	3002	--	187946	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	82322308	165485	54344601	22571200	113284988
			Тенге		--	--	27812222	37648	--	8391480	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	82322308			
Материалы	Тенге	5331543			
Всего заработная плата	Тенге		27849870		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	49013059			
Накладные расходы	Тенге	22571200			
Сметная прибыль	Тенге	8391481			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	113284989			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22625
Сметная заработная плата	Тенге		27849870		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	113284989			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					27849870			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Л1 АР26,84,85									
373.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,63968	71059,04 35084,6	25916,3 7889,68	45455 22443	16578 5047	6434 --	18968 5154	69577
374.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т	0,6460768	544501 --	-- --	351789 --	-- --	351789 --	-- 28143	379933
375.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	33,5959936	545,56 409,96	1 0,48	18329 13773	34 16	4522 --	11031 2349	31709
		Л1									
376.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,62952	92576,41 86122,9	4583,88 1793,01	58279 54216	2886 1129	1177 --	38188 7717	104184
377.	2106-0802 -0106 РСНБ РК 2015	-Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке СП - 8%	т	0,2390064	592969 --	-- --	141723 --	-- --	141723 --	-- 11338	153061
378.	2105-0110	-Лист стальной рифленый	т	0,3968088	241779	--	95940	--	95940	--	103615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	7675 1133	
379.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная СП - 8%	шт.	48	295 -- --	-- -- --	14160 -- --	-- -- --	14160 -- --	-- -- 1133	15293
380.	1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	31,824	274,73 123,32	1 0,48	8743 3925	32 15	4786 --	3152 952	12846
381.	1110-0111 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Установка почтовых ящиков НР - 90%; СП - 8%	изделие	7	843,27 628,93	101,07 49,12	5903 4403	707 344	793 --	4272 814	10989
382.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 12	Стоимость почтовых ящиков ПМ-8 СП - 8%	шт	7	11748,21 -- --	-- -- --	82238 -- --	-- -- --	82238 -- --	-- -- 6579	88817
383.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 14	Откидной колясочный пандус СП - 8%	м	3	32785,71 -- --	-- -- --	98357 -- --	-- -- --	98357 -- --	-- -- 7869	106226
		ВХОДНАЯ ГРУППА И МУСОРНАЯ КАМЕРА АР76-84 ФУНДАМЕНТЫ									
384.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,2	17092,93 1185,3	1089,24 227,35	20512 1422	1307 273	17783 --	1543 1764	23818
385.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5	35447,53 11770	3900,44 770,06	177238 58850	19502 3850	98886 --	57057 18744	253038
386.				0,62	20781,84	1330,45	12885	825	10189	1864	15928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные БМ В15. Устройство набетонки НР - 91%; СП - 8%	м3		3017,4	285,62	1871	177	--	1180	
387.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,29811	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	5616 5131	399 107	86 --	4766 831	11213
388.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,24599	208951 --	-- --	51400 --	-- --	51400 --	-- 4112	55512
389.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05212	221381 --	-- --	11538 --	-- --	11538 --	-- 923	12461
390.	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	2,8875	810,7 400,72	10,52 5,02	2341 1157	30 14	1154 --	1090 274	3705
		СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА									
391.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	6,836375	20677,79 4526,38	2394,8 501,6	141361 30944	16372 3429	94045 --	31967 13866	187194
392.	1108-0201	Стены и другие	т	0,01683	352298,71	2192,31	5929	37	4837	991	7474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015	конструкции. Армирование кладки	металлических изделий		62660,4	677,16	1055	11	--	554	
		НР - 93%; СП - 8%									
393.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АС1	т	0,00855	323256,6	2177,6	2764	19	--	2505	5691
					321079	911,73	2745	8	--	422	
		НР - 91%; СП - 8%									
394.	2105-0301 -3601 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00855	215644	--	1844	--	1844	--	1991
					--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
		МС1									
395.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,39	35194,24	6121,58	48920	8509	24640	15968	70079
					11346,4	1277,78	15771	1776	--	5191	
		НР - 91%; СП - 8%									
396.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16212	18840,36	1338,48	3054	217	47	2592	6098
					17210,88	358,2	2790	58	--	452	
		НР - 91%; СП - 8%									
397.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1106	208951	--	23110	--	23110	--	24959
					--	--	--	--	--	1849	
		СП - 8%									
398.	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,05152	221381	--	11406	--	11406	--	12318
					--	--	--	--	--	912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
		Прм1 2шт,ПРМ2 1шт									
399.	1106-0701 -0109	-Перемычки. Устройство	м3	0,31	40286,5	4347,68	12489	1348	6796	4193	18016
					14017	846,5	4345	262	--	1335	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
400.	1106-0301 -0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01649	18840,36	1338,48	311	22	5	264	620
					17210,88	358,2	284	6	--	46	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
401.	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00752	214423	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--	--	129	
402.	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00897	221381	--	1986	--	1986	--	2145
					--	--	--	--	--	159	
		БМ									
403.	1106-0701 -0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,36	43554,02	6231,83	15679	2243	7889	5444	22814
					15408	1210,71	5547	436	--	1690	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
404.	1106-0301 -0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,04084	18840,36	1338,48	769	55	11	653	1536
					17210,88	358,2	703	15	--	114	
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%									
405.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02884	208951	--	6026	--	6026	--	6508
					--	--	--	--	--	482	
		СП - 8%									
406.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221381	--	2657	--	2657	--	2869
					--	--	--	--	--	213	
		СП - 8%									
407.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,27	33284,21	1812,1	75555	4113	51865	18633	101723
					8624,2	395,92	19577	899	--	7535	
		НР - 91%; СП - 8%									
408.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18202	18975,38	977,26	3454	178	53	2983	6952
					17707,12	304,47	3223	55	--	515	
		НР - 91%; СП - 8%									
409.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21699	214423	--	46528	--	46528	--	50250
					--	--	--	--	--	3722	
		СП - 8%									
410.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00495	221381	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--	--	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
411.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0016	287446	--	460	--	460	--	497
					--	--	--	--	--	37	
		СП - 8%									
		КР1 АР79									
412.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	20348,55	8,16	12209	5	10089	1988	15333
					3524,58	--	2115	--	--	1136	
		НР - 94%; СП - 8%									
413.	2102-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3	0,006	13978	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--	--	7	
		СП - 8%									
414.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01478	14237,08	1349,48	210	20	--	181	423
					12887,6	562,44	190	8	--	31	
		НР - 91%; СП - 8%									
415.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01478	287446	--	4248	--	4248	--	4588
					--	--	--	--	--	340	
		СП - 8%									
416.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,7	4232,29	127,62	19892	600	14601	4658	26514
					998,12	56,3	4691	265	--	1964	
		НР - 94%; СП - 8%									
417.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01253	552477,2	8865,03	6923	111	6223	584	8107
					46995,3	3122,46	589	39	--	601	
		НР - 93%; СП - 8%									
		П1 АР79									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418.				0,7455	1195,34	--	891	--	--	642	1655
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1195,34	--	891	--	--	123	
		НР - 72%; СП - 8%									
419.				0,426	741,63	--	316	--	--	227	587
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		741,63	--	316	--	--	43	
		НР - 72%; СП - 8%									
420.				0,32	19732,33	1330,45	6314	426	4922	962	7858
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство	м3		3017,4	285,62	966	91	--	582	
		НР - 91%; СП - 8%									
421.				0,11	20348,55	8,16	2238	1	1849	364	2811
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3524,58	--	388	--	--	208	
		НР - 94%; СП - 8%									
422.				0,0043	13978	--	60	--	60	--	65
	2102-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3		--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
423.				0,00616	14237,08	1349,48	88	8	--	75	176
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12887,6	562,44	79	3	--	13	
		НР - 91%; СП - 8%									
424.				0,00616	287446	--	1771	--	1771	--	1912
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
425.				1,7	4232,29	127,62	7195	217	5281	1685	9590
	1111-0101 -2707 РСНБ РК	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	м2 покрытия		998,12	56,3	1697	96	--	710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
426.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м огражден ия	1,7	652,02	77,54	1108	132	120	1074	2357
					503,81	31,7	856	54	--	175	
427.	2106-0208 -0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм СП - 8% П2АР79	м	1,7	10653	--	18110	--	18110	--	19559
					--	--	--	--	--	1449	
428.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,5145	1195,34	--	615	--	--	443	1142
					1195,34	--	615	--	--	85	
429.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,294	741,63	--	218	--	--	157	405
					741,63	--	218	--	--	30	
430.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,22	19732,33	1330,45	4341	293	3384	661	5403
					3017,4	285,62	664	63	--	400	
431.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстила ющего слоя	0,55	20348,55	8,16	11192	4	9249	1822	14055
					3524,58	--	1939	--	--	1041	
432.	2102-0101	Бетон тяжелый класса	м3	0,0077	13978	--	108	--	108	--	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50			--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
433.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00739	14237,08	1349,48	105	10	--	90	211
					12887,6	562,44	95	4	--	16	
		НР - 91%; СП - 8%									
434.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00739	287446	--	2124	--	2124	--	2294
					--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
435.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	2,5	1544,37	71,3	3861	178	792	2793	7186
					1156,46	32,15	2891	80	--	532	
		НР - 94%; СП - 8%									
436.	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	2,55	950	--	2423	--	2423	--	2616
					--	--	--	--	--	194	
		СП - 8%									
		ОТМОСТКА									
437.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,475	19828,35	8,16	287015	118	235879	47957	361770
					3524,58	--	51018	--	--	26798	
		НР - 94%; СП - 8%									
438.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	96,5	1199,56	2,82	115758	272	98908	18007	144466
					171,79	0,99	16578	95	--	10701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% МУСОРОПРОВОД АР75									
439.	1108-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью клапанами в 9-этажных зданиях, общей высотой 25 м. Монтаж	мусоропровод	1	475569,46 64303,7	65398,38 13467,96	475569 64304	65398 13468	345867 --	72328 43832	591729
		НР - 93%; СП - 8%									
440.	1108-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Мусоропровод. Монтаж. добавлять на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м к норме 1108-0601-0101	м ствола	4,19	11144,68 1227,33	2320,39 514,14	46696 5143	9722 2154	31831 --	6786 4279	57761
		НР - 93%; СП - 8%									
441.	1108-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Мусоропровод. Монтаж. Добавлять на установку одного дополнительного приемного клапана к норме 1108-0601-0101	приемный клапан	3	3315,22 2664,46	52,6 25,08	9946 7993	158 75	1795 --	7504 1396	18845
		НР - 93%; СП - 8%									
442.	ТПРАЙС-ЛИСТ 20	-Клапан приемный ГОСТ 5761-2005	шт.	8	8105,36 --	-- --	64843 --	-- --	64843 --	-- 5187	70030
		СП - 8%									
443.	1108-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусоропровод с пятью клапанами в 9-этажных зданиях. Окраска металлических деталей	мусоропровод	1	11216,86 6006,66	-- --	11217 6007	-- --	5210 --	5586 1344	18147
		НР - 93%; СП - 8%									
444.	1108-0601 -0701 РСНБ РК 2015	-Мусоропровод. Окраска металлических деталей. Добавлять на окраску одного дополнительного клапана к норме 1108-0601-0501	приемный клапан	3	1357,04 727,32	-- --	4071 2182	-- --	1889 --	2029 488	6588
		НР - 93%; СП - 8%									
445.	1337-0102	-Оборудование массой	шт.	1	50752,55	13508,82	50753	13509	1310	24124	80866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	0,05 т. Монтаж в помещении			35934,4	3612,42	35934	3612	--	5990	
		НР - 61%; СП - 8%									
446.				1	389295,93	--	389296	--	--	--	389296
	Прайс-лист 18	-Зачистное устройство мусоропровода	шт		--	--	--	--	389296	--	
		Отпускная цена - 384679,77									
		ШТРАБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ									
447.				10000	99,82	41,08	998155	410822	--	647361	1777158
	1146-0302	-Стены, полы бетонные.	м борозд								
	-0601 РСНБ РК 2015 К=0,2	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,4см2			58,73	18,33	587333	183335	--	131641	
		НР - 84%; СП - 8%									
448.				700	249,54	102,71	174677	71894	--	113288	311003
	1146-0302	-Стены, полы бетонные.	м борозд								
	-0601 РСНБ РК 2015 К=0,5	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,10см2			146,83	45,83	102783	32084	--	23037	
		НР - 84%; СП - 8%									
449.				0,9568	89139,04	1058,09	85288	1012	16192	57594	154313
	1146-0303	-Стены и перегородки	м3								
	-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	заделки		71158,12	501,6	68084	480	--	11431	
		НР - 84%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	4429383	650323	2169030	1249094	6101610
			Тенге		--	--	1220734	253935	389296	423140	

Стоимость оборудования	Тенге	384680	
Заготов.складские расходы	Тенге	4616	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	389296	
Стоимость монтажных работ	Тенге	50753	
Материалы	Тенге	1309	
Всего заработная плата	Тенге		39547
Накладные расходы	Тенге	24124	
Сметная прибыль	Тенге	5990	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	80866	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		33
Сметная заработная плата	Тенге		39547
Стоимость общестроительных работ	Тенге	3210778	
Материалы	Тенге	1122470	
Всего заработная плата	Тенге		1352287
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	362565	
Местные материалы	Тенге	252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1167816				
		Сметная прибыль	Тенге				350288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4728882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1168
		Сметная заработная плата	Тенге					1352287			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				713714				
		Материалы	Тенге				7611				
		Всего заработная плата	Тенге					82835			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				609980				
		Накладные расходы	Тенге				57156				
		Сметная прибыль	Тенге				61670				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				832539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					82835			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				64843				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64843				
		Сметная прибыль	Тенге				5187				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				70030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6101614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1275
		Сметная заработная плата	Тенге					1474669			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								306437523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				65606978				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4040186				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1423915			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				156989703				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				389296				
		Накладные расходы	Тенге				56741136				
		Сметная прибыль	Тенге				22670243				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-2

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	57173,5856 1239	1147,51 -	- -	- -	65606978
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	1105,53561 421	1287,99 -	- -	- -	(1423915)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	65606978
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	59,7495357 6	4426 -	- -	- -	264451
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	12,755328	171 -	- -	- -	2181
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,8658122	350 -	- -	- -	3453
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	8,8054459	44 -	- -	- -	387
7	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	705,666137	17 -	- -	- -	11996
8	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	97,92	38 -	- -	- -	3721
9	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,6121248	24 -	- -	- -	15
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК	Дрели электрические	маш.-ч	818,076392	15	-	-	12271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	620С	2015 3201-0101-0101 РСНБ РК	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0027	- 3504	- -	- -	9
12	660С	2015 3106-0102-0102 РСНБ РК	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	175,336657	- 2706	- -	- -	474461
13	694С	2015 3105-0101-0103 РСНБ РК	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	111,09971316	- 6318	- -	- -	701928
14	698С	2015 3105-0101-0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	50,19074024	- 5987	- -	- -	300492
15	703С	2015 3105-0101-0205 РСНБ РК	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,3076974	- 15332	- -	- -	4718
16	715С	2015 3105-0202-0303 РСНБ РК	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	3,9204704	- 5961	- -	- -	23370
17	762С	2015 3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	158,27364878	- 4818	- -	- -	762562
18	783С	2015 3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,1152416	- 4331	- -	- -	13492
19	786С	2015 3105-0104-0102 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,232326	- 5964	- -	- -	25242
20	787С	2015 3105-0104-0103 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,532753	- 6634	- -	- -	23436
21	788С	2015 3105-0104-0104 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,9455	- 10829	- -	- -	10239
22	983С	2015 3105-0402-0308 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,36	- 3752	- -	- -	12607
23	1010С	2015 3103-0205-0201 РСНБ РК	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,8883	- 1242	- -	- -	1103
24	1015С	2015 3103-0305-0901 РСНБ РК	Термос 100 л	маш-ч.	3,8493	- 26	- -	- -	100
25	1020С	2015 3104-0401-0101 РСНБ РК	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,1264	- 46	- -	- -	52
26	1023С	2015 3105-0102-0105 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,93531184	- 8829	- -	- -	17087
27	1044С	2015 3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,86569356	- 29	- -	- -	25
28	1146С	2015 3403-0202-0201 РСНБ РК	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,9172868	- 33	- -	- -	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1147С	2015 3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3977824	- 30	- -	- -	12
30	1156С	2015 3403-0401-0101 РСНБ РК	Молотки клепальные	маш.-ч	697,68	- 60	- -	- -	41861
31	1159С	2015 3403-0401-0301 РСНБ РК	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	343,57	- 52	- -	- -	17866
32	1238С	2015 3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	20,344707	- 812	- -	- -	16520
33	1569С	2015 3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	262,0653736	- 2087	- -	- -	546930
34	1732С	2015 3403-0301-0301 РСНБ РК	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	2,03	- 1796	- -	- -	3646
35	1866С	2015 3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0279	- 15	- -	- -	0,42
36	2016С	2015 3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	56,4101328	- 198	- -	- -	11169
37	2216С	2015 3403-0302-0501 РСНБ РК	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	415,7426796	- 16	- -	- -	6652
38	2346С	2015 3106-0103-0701 РСНБ РК	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3709464	- 216	- -	- -	80
39	2445С	2015 3403-0102-0301 РСНБ РК	Электроплиткорез	маш.-ч	0,18304	- 87	- -	- -	16
40	2509С	2015 3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	263,60414545	- 2630	- -	- -	693279
41	2515С	2015 3104-0301-0101 РСНБ РК	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,23800127	- 145	- -	- -	35
42	2558С	2015 3204-0108-0501 РСНБ РК	Горелки газопламенные	маш.-ч	26,39736	- 4	- -	- -	106
43	2577С	2015 3106-0202-0501 РСНБ РК	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	52,8592359	- 26	- -	- -	1374
44	2698С	2015 3403-0101-0101 РСНБ РК	Ножницы электрические	маш.-ч	14,75868	- 210	- -	- -	3099
45	2816С	2015 3403-0204-0101 РСНБ РК	Фреза столярная	маш.-ч	21,47304	- 46	- -	- -	988
46	2817С	2015 3401-0105-0101 РСНБ РК	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,2658248	- 212	- -	- -	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2875С	2015 3403-0302-0101 РСНБ РК	Перфоратор электрический	маш.-ч	976,843161 5	- 19	- -	- -	18560
48	2883С	2015 3401-0204-0201 РСНБ РК	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,92547	- 197	- -	- -	182
49	3008С	2015 3403-0501-0101 РСНБ РК	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,05632	- 124	- -	- -	7
50	3404С	2015 3104-0202-0201 РСНБ РК	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	10,165914	- 152	- -	- -	1545
51	3416С	2015 3403-0102-0102 РСНБ РК	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	64,26	- 42	- -	- -	2699
52	3428С	2015 3104-0202-0202 РСНБ РК	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	128,739325 6	- 30	- -	- -	3862
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1423915	4040186
			Строительные материалы и конструкции						
53	100081С	2015 2101-0201-0604 РСНБ РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,153	- 1704	- 1670	- -	261
54	100328С	2015 2101-0401-0101 РСНБ РК	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50,0921405	- 3229	- 3166	- -	161748
55	100412С	2015 2101-0501-0601 РСНБ РК	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01095646	- 4715	- 4623	- -	52
56	100463С	2015 2102-0101-0101 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	- 12829	- 10740	- -	15703
57	100467С	2015 2102-0101-0301 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	60,316272	- 13468	- 11367	- -	812340
58	100489С	2015 2102-0101-0401 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8333	- 13978	- 11867	- -	25626
59	100533С	2015 2102-0101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,256015	- 15012	- 12881	- -	259047
60	101840С	2015 2102-0201-0103 РСНБ РК	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	48,7123	- 24781	- 23377	- -	1207140
61	102634С	2015 2102-0401-2802 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	14,3432836	- 12713	- 10780	- -	182346
62	102635С	2015 2102-0401-2803 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9,3764775	- 13626	- 11675	- -	127764
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	12,14890932	14386 -	12420 -	- -	174774
64	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	140,549676	15343 -	13358 -	- -	2156454
65	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	15,616888	16873 -	14858 -	- -	263504
66	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	10,35036	14893 -	12917 -	- -	154148
67	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0093975	17785 -	15599 -	- -	167
68	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,1990275	19019 -	16809 -	- -	3785
69	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	81,667472	17670 -	15487 -	- -	1443064
70	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	10,914432	17396 -	15218 -	- -	189867
71	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	6,8901	13129 -	12499 -	- -	90460
72	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,69770346	26768 -	24373 -	- -	339892
73	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00869648	216652 -	211906 -	- -	1884
74	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	56,882168	239 -	234 -	- -	13595
75	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,08430665	113 -	110 -	- -	123
76	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,93606	97 -	94 -	- -	382
77	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	12,638984	70 -	68 -	- -	885
78	128485С	2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-	м2	3,67713	1349 -	1322 -	- -	4960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			82						
79	128810С	2105-0310-0905 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	3,1	2642 - -	2589 - -	- - -	8190
80	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,18970336	4169 - -	4087 - -	- - -	791
81	129234С	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	1	75398 - -	74722 - -	- - -	75398
82	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,17674102	609194 - -	604161 - -	- - -	107670
83	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08075	639199 - -	633942 - -	- - -	51615
84	130768С	2106-0510-2201 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	кг	86	472 - -	468 - -	- - -	40592
85	130852С	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	2,18471334	435784 - -	432041 - -	- - -	952063
86	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02388	463279 - -	459331 - -	- - -	11063
87	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02348186	439642 - -	435871 - -	- - -	10324
88	131028С	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6977686	515052 - -	510719 - -	- - -	359387
89	131044С	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2390064	592969 - -	588056 - -	- - -	141723
90	131277С	2106-0902-0103 РСНБ РК	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный,	м	171,78885	146	145	-	25081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	размерами 65 мм х 30 мм			-	-	-	
91	131291С	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	483,39261	211	209	-	101996
92	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1946,805	254	252	-	494488
93	131379С	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	254,76363	15	15	-	3821
94	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	86,14593	49	49	-	4221
95	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01041138	60018	58273	-	625
96	131535С	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,303993	59410	57676	-	18060
97	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012175	47193	45699	-	575
98	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,077299	56994	55308	-	4406
99	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,48522	25440	24372	-	12344
100	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0508232	21616	20623	-	1099
101	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02763917	18355	17436	-	507
102	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014559	47432	45933	-	691
103	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1995881	47432	45933	-	9467
104	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5263	29838	28684	-	15704
105	131633С	2107-0204-	Доски необрезные хвойных пород	м3	0,08279	40611	39246	-	3362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0205 РСНБ РК 2015	длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
106	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0176246	15113 -	14248 -	- -	266
107	131826С	2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	3290,112	462 -	451 -	- -	1520032
108	133835С	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16	12875 -	12591 -	- -	206000
109	133837С	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	147,2	25784 -	25247 -	- -	3795405
110	133844С	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	341,008	18048 -	17662 -	- -	6154512
111	133845С	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	221,76	20859 -	20418 -	- -	4625692
112	133857С	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	64	21389 -	20938 -	- -	1368896
113	133920С	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	25,2	25591 -	25067 -	- -	644893
114	133927С	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	70,5	31175 -	30542 -	- -	2197838
115	134020С	2109-0203-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом	м2	158,4	23074 -	22591 -	- -	3654922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 23166-99						
116	134093С	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	295,6	1571 -	1536 -	- -	464388
117	135525С	2110-0401-0301 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	21,7695	338 -	329 -	- -	7358
118	135527С	2110-0401-0303 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	42,7818	300 -	292 -	- -	12835
119	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	83,18112	162 -	157 -	- -	13475
120	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,8124	227 -	222 -	- -	638
121	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	6,72	280 -	274 -	- -	1882
122	135760С	2110-0403-2216 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2	599,7825	1238 -	1210 -	- -	742531
123	135761С	2110-0403-2217 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	589,3515	1126 -	1101 -	- -	663610
124	135767С	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2195,96	102 -	100 -	- -	223988
125	135773С	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	20,823	116 -	113 -	- -	2415
126	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	35,2492	766 -	750 -	- -	27001
127	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1055,5152	120 -	117 -	- -	126662
128	135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	164,00587	576 -	564 -	- -	94467
129	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	79,7263	863	846	-	68804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	135936С	2015 2110-0502-1801 РСНБ РК	Клей Бустилат	кг	1593,53	- 315	- 308	-	501962
131	135963С	2015 2110-0502-1901 РСНБ РК	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	1212,16724	- 1422	- 1393	-	1723702
132	139682С	2015 2111-0401-0101 РСНБ РК	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	12,59	- 7676	- 7499	-	96641
133	140960С	2015 2111-0501-0102 РСНБ РК	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м3	136,52672	- 24094	- 23435	-	3289475
134	144476С	2015 2113-0101-0101 РСНБ РК	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0247956	- 19369	- 18280	-	480
135	144600С	2015 2113-0102-0801 РСНБ РК	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,19964367	- 24530	- 23154	-	4897
136	144613С	2015 2113-0103-0102 РСНБ РК	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	3,906117	- 22190	- 20703	-	86677
137	144655С	2015 2113-0104-0502 РСНБ РК	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0579	- 118996	- 115973	-	6890
138	144669С	2015 2113-0104-0804 РСНБ РК	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,6880312	- 102559	- 99858	-	70564
139	144746С	2015 2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03697157	- 499537	- 488950	-	18469
140	144766С	2015 2113-0201-1204 РСНБ РК	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	49,613753	- 314	- 307	-	15579
141	145630С	2015 2113-0207-0403 РСНБ РК	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	49,8636	- 28	- 27	-	1396
142	145735С	2015 2113-0207-1006 РСНБ РК	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	599,3416	- 9	- 6	-	5394
143	145749С	2015 2113-0207-1020 РСНБ РК	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1594,689	- 43	- 28	-	68572
144	145910С	2015 2113-0208-0503 РСНБ РК	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	3,60855	- 989	- 968	-	3569
145	145975С	2015 2113-0209-0203 РСНБ РК	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,06636	- 348	- 340	-	23
146	146022С	2015 2113-0211-0405 РСНБ РК	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	5080,234	- 2	- 2	-	10160
147	146044С	2015 2113-0211-0501 РСНБ РК	Петля накладная	шт.	732	- 295	- 289	-	215940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	146045С	2015 2113-0211-0601 РСНБ РК	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2540,117	- 2	- 2	- -	5080
149	146096С	2015 2113-0401-0332 РСНБ РК	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0194496	- 228367	- 222957	- -	4442
150	146345С	2015 2113-0508-0103 РСНБ РК	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	104,7492	- 1398	- 1361	- -	146439
151	146649С	2015 2113-0701-0401 РСНБ РК	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	50,4471209	- 266	- 245	- -	13419
152	146664С	2015 2113-0701-1002 РСНБ РК	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	45,3707213	- 144	- 140	- -	6533
153	146741С	2015 2113-0703-0201 РСНБ РК	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5999362	- 54680	- 52647	- -	32805
154	146845С	2015 2113-0704-1901 РСНБ РК	Карборунд	кг	0,0704	- 120	- 117	- -	8
155	147019С	2015 2113-0802-9901 РСНБ РК	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,935	- 302	- 295	- -	3302
156	147047С	2015 2113-0803-1001 РСНБ РК	Ветошь	кг	76,18968198	- 90	- 87	- -	6857
157	147049С	2015 2113-0803-1101 РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,4120503	- 6931	- 6792	- -	2856
158	147074С	2015 2113-0804-0301 РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00109068	- 1863677	- 1826336	- -	2033
159	147090С	2015 2113-0804-1101 РСНБ РК	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	536,697375	- 575	- 563	- -	308601
160	147099С	2015 2113-0804-1303 РСНБ РК	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	50,3982	- 418	- 409	- -	21066
161	147267С	2015 2113-0812-0513 РСНБ РК	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0882	- 253	- 248	- -	22
162	147307С	2015 2113-0812-0801 РСНБ РК	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	156,292516	- 170	- 167	- -	26570
163	147337С	2015 2113-0812-1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07506078	- 211187	- 206114	- -	15852
164	147340С	2015 2113-0812-1038 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	- 247704	- 241915	- -	892
165	147341С	2015 2113-0812-1039 РСНБ РК	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01182	- 206086	- 201113	- -	2436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00330938	219512	214275	-	726
167	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00357	207965	202955	-	742
168	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,185	200	195	-	237
169	147464С	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1617,63	724	709	-	1171164
170	147470С	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1617,63	505	495	-	816903
171	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,304635	21265	20848	-	6478
172	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00074576	80159	77655	-	60
173	147713С	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 м	шт.	25551	21	21	-	536571
174	147770С	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	329,175	656	643	-	215939
175	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1182,4	10	9	-	11824
176	149074С	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1525,34	2232	2174	-	3404559
177	149169С	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	244,944	760	736	-	186157
178	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00337367	432332	422555	-	1459
179	149237С	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01621725	621973	608478	-	10087
180	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1388634	57873	55806	-	8036
181	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00051262	402700	393504	-	206
182	149375С	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных ма-	т	0,00563268	598651	585613	-	3372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0602 РСНБ РК 2015	териалов Р-4 ГОСТ 7827-74			-	-	-	
183	149388С	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	1,28466	453	443	-	582
184	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,92545983	611	598	-	1176
185	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	31,536922	454	443	-	14318
186	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0032954	612923	599268	-	2020
187	149611С	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	157,0122	236	230	-	37055
188	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	458,3952	91	88	-	41714
189	149905С	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	701,6564	78	76	-	54729
190	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	60,84234	78	75	-	4746
191	149914С	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	3250,8012	1513	1482	-	4918462
192	150083С	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	6,528	2547	2475	-	16627
193	150184С	2206-0301-0601 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	240,3324	1197	1165	-	287678
194	150198С	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	961,0236	950	923	-	912972
195	157335С	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4	5104	4978	-	20416
196	157337С	2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	28,7738	7448	7265	-	214307
197	186454С	2302-1001-1107 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 400 ГОСТ 31416-2009	шт.	8	749	721	-	5992
198	188259С	2305-0301-	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN пат-	шт.	1	4794	4686	-	4794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2108 РСНБ РК 2015	рубка 280 мм			-	-	-	
199	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0049908	31512	30232	-	157
200	248379С	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,17956548	31995	30799	-	5745
201	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	36,04068	3142	2813	-	113240
202	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,06356	20740	20296	-	1318
203	249098С	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	625,11021	1	1	-	625
204	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,3719936	313	313	-	429
205	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	286,36004853	29	29	-	8304
206	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	79,6068	50	49	-	3980
207	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	195,86772	32	31	-	6268
208	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	232,23753	10	9	-	2322
209	249302С	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1756,39	235	229	-	412752
210	249373С	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	5,44	2114	2071	-	11500
211	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	187,44106943	479	468	-	89784
212	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,58	526	514	-	305
213	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	4,50935	128	124	-	577
214	249446С	2204-0301-0202 РСНБ РК 2015	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	100,31592	694	679	-	69619
215	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	578,11984	95	92	-	54921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06265	1400	1371	-	88
217	249623С	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	6070,8532	40	39	-	242834
218	249624С	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	48,96	57	55	-	2791
219	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	4,8	64	62	-	307
220	249731С	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	24062,9001 48	43	41	-	1034705
221	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	3216,4258	211	206	-	678666
222	268274С	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	107,739288	3329	3238	-	358664
223	269603С	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	113,4	40992	40662	-	4648493
224	269609С	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	47540	47160	-	129784
225	269622С	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	7481	7424	-	7481
226	271921С	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	31	10458	10358	-	324198
227	271929С	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	10,52	33098	32378	-	348191
228	271948С	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2	57872	57407	-	115744
229	271996С	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12074	29	28	-	350146
230	272060С	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 м	шт.	18833,68	17	17	-	320173
231	272110С	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10223,2962	192	187	-	1962873
232	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	18,749584	891	851	-	16706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
233	279563С	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	1032,151307	20078	19193	-	20723534
234	279798С	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	20,51559	310622	297863	-	6372594
235	279803С	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,3968088	241779	236540	-	95940
236	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0320382	251883	246445	-	259953
237	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02113563	411657	403087	-	8701
238	279828С	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,9663488	288313	282161	-	566924
239	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32108	221381	216542	-	71081
240	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7537852	214423	209720	-	161629
241	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,6423273	202258	197794	-	1950238
242	279857С	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,25554	228553	223572	-	286957
243	279858С	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00855	215644	210917	-	1844
244	279859С	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38543	208951	204356	-	80536
245	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,1356971	287446	281223	-	1188790
246	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ	кг	414,99833	227	222	-	94205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			РК ГОСТ Р 52020-2007						
247	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	67,32	1421 -	1392 -	- -	95662
248	281993С	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	1,7	10653 -	10570 -	- -	18110
249	282038С	2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	3060	9029 -	8840 -	- -	27628740
250	283863С	2113-0211-0903 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	3060	5923 -	5804 -	- -	18124380
251	286032С	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02002	214888 -	210077 -	- -	4302
252	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	46,373564	312 -	305 -	- -	14469
253		2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3	0,018	13978 -	11867 -	- -	252
254		2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17	т	3,7492816	288671 -	282512 -	- -	1082309
255		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т	0,00708	221381 -	216542 -	- -	1567
256		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т	0,0066	214423 -	209720 -	- -	1415
257		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,6460768	544501 -	539949 -	- -	351789
258		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15	т	0,5977988	463279 -	459331 -	- -	276948
259		2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	14	3544 -	3517 -	- -	49616
260		2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке	пара	295	3544 -	3517 -	- -	1045480
261		2111-0102-	Плиты теплоизоляционные из база-	м3	179,088	18203	17670	-	3259939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015	льтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100			-	-	-	
262		2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	60,184548	22834 -	22122 -	- -	1374254
263		2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	16,198192	31339 -	30372 -	- -	507635
264		СТ21-06	Доплата за марку стали С 245	т	20,51559	5772 -	- -	- -	118416
265		СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость почтовых ящиков ПМ-8	шт	7	11748,21 -	- -	- -	82238
266		СТПРАЙС-ЛИСТ	Откидной колясочный пандус	м	3	32785,71 -	- -	- -	98357
267		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетки наружные EAL 400x1200	шт	24	10451,36 -	- -	- -	250833
268		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетки наружные EAL 400x300	шт	18	3209,36 -	- -	- -	57768
269		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан приемный ГОСТ 5761-2005	шт.	8	8105,36 -	- -	- -	64843
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	154031390
			Конструкции заводского изготовления						
270		2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	150,12	5239 -	5090 -	- -	786479
271		2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	129,6	4293 -	4163 -	- -	556373
272		2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	97,2	6433 -	6274 -	- -	625288
273		2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	142,02	6972 -	6800 -	- -	990163
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	2958303
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
274		ТПрайс-лист 1	Зачистное устройство мусоропровода	шт	1	389295,93	384679,77	-	389296
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	389296

Составил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э7750'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3'Р.П.'2'2-3-3'ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ'Альбом 5 ВК''в текущих ценах на 01.07. 2019 года*
3 Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ*
4 Е11-170301-0101(РС187928)'54''Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
5 С123-030102-0301'54''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
6 Е11-170101-0106(РС187928)'54''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
7 С123-030102-3202'54''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
8 С123-030102-3330'54''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
9 Е11-170501-0101(РС187928)'54''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
10 С123-030102-1104'54''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
11 Е11-170201-0103(РС286226)'54''Смесители. Установка'шт.*
12 С123-030102-3304'54''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
13 Е11-170101-0101(РС187928)'54''Ванны купальные чугунные. Установка'комплект*
14 С123-030102-0105'54''Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96'шт.*
15 Е11-170201-0103(РС286226)'54''Смесители. Установка'шт.*
16 С123-030102-3324'54''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
17 Р ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
18 Ц13-070401-0103(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования'шт.*
19 Н27=1,2*
20 ТПрайс-лист 8(=14)'1'2075713,46:1,12'Насосная станция повышения давления APSU F CTP 10-5'к-т*
21 Н27=0*
22 С123-041012-0203'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
23 С123-020101-1017'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
24 П2 ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК 12*
25 Е11-160901-0102(РС187567)(РС251572)(РС404186)(РС262755=2)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка'узел*
26 С123-030301-0306'1''Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч'шт.*
27 С123-030301-0305'1''Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч'шт.*
28 С123-030302-0605'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus'шт.*
29 С123-030302-0503'2''Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus'шт.*
30 П2 ОБВЯЗКА*
31 С123-010103-0205'0,3''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
32 С123-010103-0206'0,34.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
33 С123-010103-0201'0,2.4''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
34 С123-040501-0101'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
35 С123-020101-1405'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
36 С123-020101-1505'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
37 С123-020101-1406'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
38 С123-020101-1506'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
39 Ц13-121101-0306'1''Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования'шт.*
40 51-010101-1001'1''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002'шт.*
41 С123-040102-0102'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
42 С123-040102-0104'2''Задвижки фланцевые с обрезиненным

клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг
уна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
43 С123-020103-0209'4''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D
N 80 ГОСТ 12816-80'шт.*
44 С123-020103-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D
N 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
45 Е11-181001-0106(РС262179) прим.'1''Фильтр для очистки
воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80
мм. Установка'фильтр*
46 С123-041013-0108'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый
модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С д
о +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 5055
3-2010'шт.*
47 С123-041012-0204'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вста
вка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, Р
N 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
48 С123-020101-1023'2''Переходы концентрические приварные
из углеродистой и низколегированной стали, наружн
ыми диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм -
57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт
.*
49 С123-020101-0720'2''Тройники приварные бесшовные перех
одные из углеродистой и низколегированной стали, н
аружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5
мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-200
1)'шт.*
50 С123-020101-0152'2''Отводы крутоизогнутые приварные бе
сшовные из углеродистой и низколегированной стали,
90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3
мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
51 С123-010103-0206'2''Трубы стальные сварные водогазопро
водные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина с
тенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
52 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 ВК 13*
53 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы
водомерные, поставляемые на место монтажа собранны
ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 6
5 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
54 С123-030301-0304'1''Счетчики холодной воды класса С, D
N 32, Q 6 м3/ч'шт.*
55 С123-030302-0604'1''Комплект фитингов для счетчиков хо
лодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus'шт.*
56 С123-030302-0503'1''Модуль импульсного входа для много
струйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/
D1, типа Sensus'шт.*
57 С123-010103-0204'0,146+0,155''Трубы стальные сварные в
одогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32,
толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
58 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазоп
роводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина
стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
59 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
60 С123-020101-1404'2''Муфты прямые стальные с цилиндриче
ской резьбой без покрытия для соединения водогазоп
роводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт
.*
61 С123-020101-1504'1''Контргайки стальные с цилиндрическ
ой резьбой без покрытия для соединения водогазопро
водных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
62 С123-020101-1004'2''Переходы концентрические приварные
из углеродистой и низколегированной стали, наружн
ыми диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 3
2 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
63 С123-020101-0605'2''Тройники приварные бесшовные равно
проходные из углеродистой и низколегированной стал
и, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 м
м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
64 С123-020101-0140'2''Отводы крутоизогнутые приварные бе
сшовные из углеродистой и низколегированной стали,
90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,
5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
65 С123-040501-0105'3''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
66 С123-020103-0206'4''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D
N 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
67 С123-041012-0201'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вста
вка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, Р
N 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
68 С123-041013-0707'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветно
го металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ
Р 50553-2010'шт.*
69 С123-010103-0205'3''Трубы стальные сварные водогазопро
водные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина с
тенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
70 Е11-160401-0203'5''Трубопроводы отопления и водоснабже
ния из стальных электросварных труб, диаметр до 65
мм. Прокладка'м трубопровода*
71 Е11-160301-0207'20''Трубопроводы водоснабжения из стал
ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
72 Е11-160301-0206'6''Трубопроводы водоснабжения из сталь
ных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д
о 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
73 Е11-160301-0204'72''Трубопроводы водоснабжения из стал
ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
74 Е11-160301-0203'30''Трубопроводы водоснабжения из стал
ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
75 Е11-160301-0201'540''Трубопроводы водоснабжения из ста
льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
76 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'5+20''Трубопроводы с
истем отопления, водопровода и горячего водоснабже
ния диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'
м трубопровода*
77 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'6+72+30+540''Трубопр
оводы систем отопления, водопровода и горячего вод
оснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлич
еское'м трубопровода*

78 С121-130102-0901'0,00059.0,031+0,00018.0,54+0,000236.0,03+0,00038.0,072''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
79 Е11-260101-1701(РС140805)'20+6+72+30+516'''*
80 С121-110403-0319'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
81 С121-110403-0316'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77'м*
82 С121-110403-0312'72.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
83 С121-110403-0310'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
84 С121-110403-0308'540.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
85 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
86 С123-040102-0104'3''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
87 С123-040501-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
88 С123-040501-0103'19''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
89 С123-040501-0101'277''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
90 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
91 С123-041001-0208'1''Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91'шт.*
92 С123-020103-0209'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80'шт.*
93 Е11-180401-0101(РС261605) прим.'1''Бак мембранный вместимость 0,1 м3. Установка'бак*
94 СТПрайс-лист 8(=23)'1'182200,48:1,12.1,02'Напорный мембранный бак объемом 100л GT-U-100'шт*
95 Е11-160901-0501(РС251572)'54''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
96 С123-030301-0301'54''Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
97 С123-030302-0501'54''Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus'шт.*
98 С123-030302-0601'54''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus'шт.*
99 С123-021104-2803 прим.'216''Ниппеля соединительные'шт.*
100 Ц13-120701-0501'1''Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования'шт.*
101 С123-080309-0115 прим.'1''Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-79-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010'шт.*
102 С123-041001-5401'54''Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91'шт.*
103 Е11-160501-0201(РС181696)(РС280176)'535''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
104 С123-010501-1501'535.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
105 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'535''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
106 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,535''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
107 Е11-160501-0212'216''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
108 С123-040905-0901'54''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
109 С123-020302-1202'162''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
110 С123-020302-3302'270''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
111 Е11-160501-0206(РС250404)'0,1.162''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы'м трубопровода*
112 С123-010501-1409'0,1.162.0,946''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
113 С123-021104-0405'65''Крепления для трубопроводов /крон

штейны, планки, хомуты/'кг*
114 Е11-150403-1003(РС276160РС249394)'4,8''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
115 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'51,5-4,8''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
116 Е11-060101-0113'0,15''Фундаменты-столбы бетонные упоры. Устройство'м3*
117 Е11-220801-0105 прим.'0,0069''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка'т фасонных частей*
118 Е11-161201-0101'1''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
119 Р ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
120 Е11-160301-0201'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
121 Е11-160301-0206'35''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
122 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'10+35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
123 С121-130102-0901'0,00059.0,035+0,00018.0,01''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
124 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
125 С123-040102-0102'2''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
126 С123-020103-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
127 Е11-160701-0101(РС187939=20)'9''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
128 С123-080305-0105'9''Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
129 Е11-161401-0102(РС279942)'9''Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
130 С123-080307-0105'9''Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ'шт.*
131 Ц13-070401-0103(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования'шт.*
132 Н27=1,2*
133 ТПрайс-лист 8(=14)'1'1949642,59:1,12'Насосная станция повышения давления APSU K CTP 10-4'к-т*
134 Н27=0*
135 С123-041012-0203'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
136 С123-020103-0608'2''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
137 С123-020101-1017'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
138 Е11-260101-1701(РС140805)'7'''*
139 С121-110403-0308'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
140 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'7,5''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
141 С123-021104-0405'4,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
142 П2 ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ)*
143 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 ВК14*
144 Е11-160901-0201(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
145 С123-030301-0405'1''Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
146 С123-030302-0503'1''Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus'шт.*
147 С123-030302-0604'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus'шт.*
148 П2 ОБВЯЗКА*
149 С123-010103-0204'0,207+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
150 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
151 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
152 С123-020101-1404'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
153 С123-020101-1504'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*

154 С123-020101-1004'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 3 2 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
155 С123-040501-0105'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
156 С123-041012-0201'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вста вка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, P N 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
157 С123-020103-0206'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
158 С123-041013-0707'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветно го металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
159 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №3 ВК15*
160 Е11-160901-0201(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранны ми в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел *
161 С123-030301-0409'1''Счетчики горячей воды многоструйны е (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, тип а Sensus'шт.*
162 С123-030302-0603'1''Комплект фитингов для счетчиков хо лодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus'шт.*
163 П2 ОБВЯЗКА*
164 С123-010103-0203'0,211+0,294+0,155''Трубы стальные сва рные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок 'м*
165 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазоп роводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
166 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
167 С123-040501-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
168 С123-020103-0205'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 32 ГОСТ 12816-80'шт.*
169 С123-041012-1101 прим.'2''Компенсатор фланцевый (гибка я вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОС Т 27036-86'шт.*
170 С123-020101-1004'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 3 2 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
171 С123-020101-1403'2''Муфты прямые стальные с цилиндриче ской резьбой без покрытия для соединения водогазоп роводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт .*
172 С123-020101-1503'1''Контргайки стальные с цилиндрическ ой резьбой без покрытия для соединения водогазопро водных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
173 С123-041013-0706'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветно го металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
174 Е11-160301-0205'5''Трубопроводы водоснабжения из сталь ных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д о 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
175 Е11-160301-0204'65''Трубопроводы водоснабжения из стал ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
176 Е11-160301-0203'110''Трубопроводы водоснабжения из ста льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
177 Е11-160301-0201'520''Трубопроводы водоснабжения из ста льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
178 Е11-260101-1701(РС140805)'5+65+90+320'''*
179 С121-110403-0314'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в спененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77'м*
180 С121-110403-0312'65.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1 3 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
181 С121-110403-0310'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1 3 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
182 С121-110403-0308'320.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2 00°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,0 38 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии вод яного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
183 С123-040501-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
184 С123-040501-0103'20''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
185 С123-040501-0101'167''Вентили проходные муфтовые 15ч8р 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
186 С123-041001-5404'1''Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823 -91'шт.*
187 С123-040905-0201'2''Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
188 Е11-160901-0501(РС251572)'54''Счетчики (водомеры), диа метр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
189 С123-030301-0401'54''Счетчики горячей воды одноструйны е (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
190 С123-030302-0501'54''Модуль импульсного входа для одно

струйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P /D10, типа Sensus'шт.*
191 С123-030302-0601'54''Комплект фитингов для счетчиков х олодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus'шт.*
192 С123-021104-2803 прим.'216''Ниппеля соединительные'шт. *
193 Е11-160501-0201(РС280176)'535''Трубопроводы водоснабже ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб' м трубопровода*
194 С123-010601-0302'535.0,99''Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010'м*
195 Е11-160501-0212'162''Подводки гибкие к водоразборной а рматуре. Монтаж'м подводок*
196 С123-020401-1201'108''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
197 С123-020401-2401'108''Тройник полипропиленовый PP-R ра внопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010'шт.*
198 Е11-160501-0206(РС250404)'0,1.162''Трубопроводы водосн абжения из напорных полимерных труб, наружный диам етр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гил ьзы'м трубопровода*
199 С123-010501-1409'0,1.162.0,946''Труба полиэтиленовая д ля водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
200 С123-021104-0405'69,5''Крепления для трубопроводов /кр онштейны, планки, хомуты/'кг*
201 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'1235''Трубопроводы с истем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
202 С121-130102-0901'0,00047.0,005+0,00018.0,52+0,000295.0 ,11+0,00038.0,065''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
203 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,535''Трубопр оводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией' км трубопровода*
204 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'52''Решетки, перепле ты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой пове рхности*
205 Р БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
206 Е11-010205-0302'16.0,7.1,3''Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
207 Е11-010205-0501'16.0,7.1,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунт а*
208 Е11-160101-0103'16''Трубы чугунные напорные раструбные , диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м труб*
209 Е11-170101-0112'1''Трапы диаметром 100 мм. Установка'к омплект*
210 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249131)'325''Трубо проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопр овода*
211 С123-010801-0107'325.0,998''Трубы канализационные из п оливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина ст енки 2,2 мм'м*
212 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249131)'190''Трубо проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопро вода*
213 С123-010801-0102'190.0,998''Трубы канализационные из п оливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина сте нки 2,2 мм'м*
214 Е11-260101-1701(РС140805)'11'''*
215 С121-110403-0324'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1 3 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
216 С123-020601-0201 прим.'108''Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
217 С123-020601-0301'108''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
218 С123-020601-0303'129''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
219 С123-020601-0602'72''Переход канализационный ПВХ с упл отнительной резинкой, DN 100х50'шт.*
220 С123-020601-0401'54''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
221 С123-020601-0406'85''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
222 С123-020601-0501'54''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
223 С123-020601-0506'11''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
224 С123-020601-0504'55''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
225 С123-020601-1103'56''Крестовина канализационная ПВХ 45 ° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
226 С123-020601-0803'24''Ревизия канализационная ПВХ с упл отнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
227 С123-020601-0903'52''Заглушка канализационная ПВХ с уп лотнительной резинкой, DN 100'шт.*
228 С123-020601-0901'18''Заглушка канализационная ПВХ с уп лотнительной резинкой, DN 50'шт.*
229 С123-020401-3506'360''Опора полипропиленовая PP-R один арная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
230 С123-021104-0405'23,5''Крепления для трубопроводов /кр онштейны, планки, хомуты/'кг*
231 Е11-060101-0113'0,15.2''Фундаменты-столбы бетонные упо ры. Устройство'м3*
232 Е11-220801-0105 прим.'0,0104.2''Фасонные части стальны е сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка' т фасонных частей*
233 Е11-161201-0101'2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*

234 Р ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
235 Е11-**160801**-0101'2''Воронки водосточные. Установка'воронка*
236 Е11-**160401**-0205'21''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
237 Е11-**160501**-0102(РС250407)(РС274662РС249131)'30''Трубопроводы канализации из ПВХ, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
238 С123-**010801**-0107'30.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм'м*
239 Е11-**260101**-1701(РС140805)'21'''*
240 С121-**110403**-0324'21.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
241 С123-**020601**-0303'3''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
242 С123-**020601**-0406'3''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
243 С123-**020601**-0506'1''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
244 С123-**020601**-1103'1''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
245 С123-**020601**-0803'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
246 С123-**020601**-0903'4''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
247 Е11-**160301**-0204'5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
248 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249131)'5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
249 Е11-**161101**-0102(РС274662РС249131)'21''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
250 С123-**040905**-0304'1''Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
251 С123-**021104**-0405'5,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
252 Е11-**150403**-1003(РС276160РС249394)'7,12''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
253 Р ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
254 **51-020106**-0103'2''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
255 Е11-**160301**-0206'18''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
256 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249131)'18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
257 Е11-**160601**-0102(РС251472)(РС404186)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
258 С123-**040101**-0301'2''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
259 С123-**041001**-1201'2''Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91'шт.*
260 С123-**020103**-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
261 С123-**021104**-0405'0,9''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
262 Е11-**150403**-1004(РС276160РС249394)'3,22''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
263 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-3
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 5 ВК

Сметная стоимость 31691,561 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4347,879 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,48 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ											
1.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	54	3456,19	169,65	186634	9161	29421	149455			362977
					2741,7	82,47	148052	4454	--	26887			
		НР - 98%; СП - 8%											
2.	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	54	18001	--	972054	--	972054	--			1049818
					--	--	--	--	--	77764			
		СП - 8%											
3.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	54	2759,91	85,29	149035	4606	12383	131587			303072
					2445,3	41,23	132046	2226	--	22450			
		НР - 98%; СП - 8%											
4.	2303-0102	Умывальник керамический	шт.	54	5021	--	271134	--	271134	--			292825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96			--	--	--	--	--	21691	
		СП - 8%									
5.	2303-0102 -3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	2269	--	122526	--	122526	--	132328
					--	--	--	--	--	9802	
		СП - 8%									
6.	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	54	2359,27	64,25	127400	3470	18293	105175	251181
					1956,24	31,19	105637	1684	--	18606	
		НР - 98%; СП - 8%									
7.	2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	54	4163	--	224802	--	224802	--	242786
					--	--	--	--	--	17984	
		СП - 8%									
8.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	54	914,89	0,15	49404	8	1995	46453	103526
					877,8	--	47401	--	--	7669	
		НР - 98%; СП - 8%									
9.	2303-0102 -3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	54	2269	--	122526	--	122526	--	132328
					--	--	--	--	--	9802	
		СП - 8%									
10.	1117-0101 -0101 РСНБ РК	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	54	4309,74	424,84	232726	22941	13409	202742	470305
					3636,6	194,5	196376	10503	--	34837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 98%; СП - 8%									
11.				54	92462	--	4992948	--	4992948	--	5392384
	2303-0102 -0105 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.		--	--	--	--	--	399436	
		СП - 8%									
12.				54	914,89	0,15	49404	8	1995	46453	103526
	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.		877,8	--	47401	--	--	7669	
		НР - 98%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
13.				54	6286	--	339444	--	339444	--	366600
	2303-0102 -3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	27156	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	7840038	40194	7122930	681865	9203656
			Тенге		--	--	676914	18867	--	681753	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7840038				
	Материалы		Тенге				77496				
	Всего заработная плата		Тенге					695781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7045434				
	Накладные расходы		Тенге				681865				
	Сметная прибыль		Тенге				681752				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9203655				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								557
	Сметная заработная плата		Тенге					695781			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9203655				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								557
	Сметная заработная плата		Тенге					695781			

РАЗДЕЛ 2. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

14.				1	41883,96	2738,54	41884	2739	1511	23421	70529
	1307-0401 -0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной,	шт.		37634	761,25	37634	761	--	5224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
15.	Прайс-лист 8	Насосная станция повышения давления APSU F CTP 10-5 Отпускная цена - 1853315,59	к-т	1	1875555,38 ---	-- --	1875555 --	-- --	-- 1875555	-- --	1875555
16.	2304-1012-0203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86 СП - 8%	шт.	2	15966 ---	-- --	31932 --	-- --	31932 --	-- 2555	34487
17.	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	485 ---	-- --	970 --	-- --	970 --	-- 78	1048
		ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК 12									
18.	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	34456,31 15091,2	1136,73 297,36	34456 15091	1137 297	18228 --	15081 3963	53500
19.	2303-0301-0306 РСНБ РК	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176794 ---	-- --	176794 --	-- --	176794 --	-- 14144	190938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
20.	2303-0301 -0305 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141430 ---	-- ---	141430 ---	-- ---	141430 ---	-- 11314	152744
		СП - 8%									
21.	2303-0302 -0605 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	1	10342 ---	-- ---	10342 ---	-- ---	10342 ---	-- 827	11169
		СП - 8%									
22.	2303-0302 -0503 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	2	20299 ---	-- ---	40598 ---	-- ---	40598 ---	-- 3248	43846
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
23.	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,3	1468 ---	-- ---	440 ---	-- ---	440 ---	-- 35	476
		СП - 8%									
24.	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,68	1865 ---	-- ---	1268 ---	-- ---	1268 ---	-- 101	1370
		СП - 8%									
25.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,8	489 ---	-- ---	391 ---	-- ---	391 ---	-- 31	422
		СП - 8%									
26.	2304-0501 -0101	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для	шт.	2	575 ---	-- ---	1150 ---	-- ---	1150 ---	-- 92	1242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
27.	2302-0101 -1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	328	--	656	--	656	--	708
					--	--	--	--	--	52	
		СП - 8%									
28.	2302-0101 -1505 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	272	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
29.	2302-0101 -1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	424	--	848	--	848	--	916
					--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
30.	2302-0101 -1506 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	416	--	416	--	416	--	449
					--	--	--	--	--	33	
		СП - 8%									
31.	1312-1101 -0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14435,89	6481,4	14436	6481	431	5977	22046
					7524	2274,6	7524	2275	--	1633	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	5101-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	184611 ---	-- --	184611 ---	-- --	-- 184611	-- --	184611
33.	2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	27035 ---	-- --	27035 ---	-- --	27035 --	-- 2163	29198
34.	2304-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	42971 ---	-- --	85942 ---	-- --	85942 --	-- 6875	92817
35.	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	2068 ---	-- --	8272 ---	-- --	8272 --	-- 662	8934
36.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	1369 ---	-- --	5476 ---	-- --	5476 --	-- 438	5914
37.	1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2136,71 ---	401,83 ---	2137 ---	402 ---	39 ---	1769 ---	4218
					1695,73	109,04	1696	109	--	312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
38.	2304-1013 -0108 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	36049	--	36049	--	36049	--	38933
					--	--	--	--	--	2884	
		СП - 8%									
39.	2304-1012 -0204 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	19345	--	38690	--	38690	--	41785
					--	--	--	--	--	3095	
		СП - 8%									
40.	2302-0101 -1023 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	596	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
41.	2302-0101 -0720 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1837	--	3674	--	3674	--	3968
					--	--	--	--	--	294	
		СП - 8%									
42.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм,	шт.	2	471	--	942	--	942	--	1017
					--	--	--	--	--	75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%									
43.	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1865	--	3730	--	3730	--	4028
					--	--	--	--	--	298	
		СП - 8%									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 ВК 13									
44.	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22866,6	473,76	22867	474	12601	9705	35177
					9792	111,06	9792	111	--	2606	
		НР - 98%; СП - 8%									
45.	2303-0301 -0304 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76094	--	76094	--	76094	--	82182
					--	--	--	--	--	6088	
		СП - 8%									
46.	2303-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6749	--	6749	--	6749	--	7289
					--	--	--	--	--	540	
		СП - 8%									
47.	2303-0302 -0503 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	20299	--	20299	--	20299	--	21923
					--	--	--	--	--	1624	
		СП - 8%									
48.	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,301	1181	--	355	--	355	--	384
					--	--	--	--	--	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
49.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	489	--	98	--	98	--	106
					--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
50.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
51.	2302-0101 -1404 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	281	--	562	--	562	--	607
					--	--	--	--	--	45	
		СП - 8%									
52.	2302-0101 -1504 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	233	--	233	--	233	--	252
					--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%									
53.	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
54.	2302-0101	-Тройники приварные	шт.	2	615	--	1230	--	1230	--	1328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0605 РСНБ РК 2015	бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
55.	2302-0101 -0140 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	351	--	702	--	702	--	758
					--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
56.	2304-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2251	--	6753	--	6753	--	7293
					--	--	--	--	--	540	
		СП - 8%									
57.	2302-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137	--	4548	--	4548	--	4912
					--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
58.	2304-1012 -0201 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	10469	--	20938	--	20938	--	22613
					--	--	--	--	--	1675	
		СП - 8%									
59.	2304-1013 -0707 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3545	--	3545	--	3545	--	3829
					--	--	--	--	--	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
60.	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1468	--	4404	--	4404	--	4756
					--	--	--	--	--	352	
		СП - 8%									
61.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3282,89	45,88	16414	229	11993	4186	22249
					838,37	15,98	4192	80	--	1648	
		НР - 98%; СП - 8%									
62.	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4284,25	46,63	85685	933	71732	13119	106709
					651,02	18,34	13020	367	--	7904	
		НР - 98%; СП - 8%									
63.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2987	35,15	17922	211	14453	3275	22892
					542,98	13,92	3258	84	--	1696	
		НР - 98%; СП - 8%									
64.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	72	2212,57	20,1	159305	1447	127431	30367	204846
					422,6	7,77	30427	560	--	15174	
		НР - 98%; СП - 8%									
65.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м трубопровода	30	1970,19	20,1	59106	603	45825	12653	77499
					422,6	7,77	12678	233	--	5741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
66.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	540	1649,81 422,6	20,1 7,77	890898 228203	10852 4198	651843 --	227753 89492	1208144
67.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	25	93,07 79,51	1,25 --	2327 1988	31 --	308 --	1948 342	4617
68.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	648	84,3 79,51	1,25 --	54627 51522	807 --	2298 --	50491 8409	113528
69.	2113-0102 -0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 СП - 8%	т	0,0001499	347520 --	-- --	52 --	-- --	52 --	-- 4	56
70.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	644	606,5 274,72	65,75 31,35	390584 176921	42343 20189	171320 --	149804 43231	583619
71.	2111-0403 -0319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,	м	22	842 --	-- --	18524 --	-- --	18524 --	-- 1482	20006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
72.	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	691	--	4561	--	4561	--	4925
					--	--	--	--	--	365	
		СП - 8%									
73.	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	450	--	35640	--	35640	--	38491
					--	--	--	--	--	2851	
		СП - 8%									
74.	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	396	--	13068	--	13068	--	14113
					--	--	--	--	--	1045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
75.	2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	594	339 ---	-- ---	201366 ---	-- ---	201366 ---	-- 16109	217475
		СП - 8%									
76.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3802,17 2995,2	285,39 55,53	11407 8986	856 167	1565 --	8969 1630	22006
		НР - 98%; СП - 8%									
77.	2304-0102 -0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42971 ---	-- ---	128913 ---	-- ---	128913 ---	-- 10313	139226
		СП - 8%									
78.	2304-0501 -0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1275 ---	-- ---	2550 ---	-- ---	2550 ---	-- 204	2754
		СП - 8%									
79.	2304-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	978 ---	-- ---	18582 ---	-- ---	18582 ---	-- 1487	20069
		СП - 8%									
80.	2304-0501	Вентили проходные	шт.	277	575 ---	-- ---	159275 ---	-- ---	159275 ---	-- ---	172017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	12742	
		СП - 8%									
81.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3802,17	285,39	3802	285	522	2990	7335
					2995,2	55,53	2995	56	--	543	
		НР - 98%; СП - 8%									
82.	2304-1001 -0208 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	54472	--	54472	--	54472	--	58830
					--	--	--	--	--	4358	
		СП - 8%									
83.	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2068	--	8272	--	8272	--	8934
					--	--	--	--	--	662	
		СП - 8%									
84.	1118-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Бак мембранный вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4864,37	628,46	4864	628	82	4279	9875
					4153,92	212,19	4154	212	--	731	
	Изм. и доп. вып. 6 прим.	НР - 98%; СП - 8%									
85.	ТПРАЙС-ЛИСТ 8	-Напорный мембранный бак объемом 100л GT-U-100	шт	1	165932,58	--	165933	--	165933	--	179207
					--	--	--	--	--	13275	
		СП - 8%									
86.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	542,29	26,3	29284	1420	986	27004	60791
					497,74	12,54	26878	677	--	4503	
		НР - 98%; СП - 8%									
87.				54	23101	--	1247454	--	1247454	--	1347250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2303-0301 -0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	99796	
		СП - 8%									
88.				54	14205	--	767070	--	767070	--	828436
	2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	61366	
		СП - 8%									
89.				54	792	--	42768	--	42768	--	46189
	2303-0302 -0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3421	
		СП - 8%									
90.				216	61	--	13176	--	13176	--	14230
	2302-1104 -2803 РСНБ РК 2015 прим.	Ниппеля соединительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1054	
		СП - 8%									
91.				1	522,06	3,14	522	3	17	307	895
	1312-0701 -0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					501,6	1,22	502	1	--	66	
		НР - 61%; СП - 8%									
92.				1	1706	--	1706	--	1706	--	1842
	2308-0309 -0115 РСНБ РК 2015 прим.	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2 -79-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	136	
		СП - 8%									
93.				54	1911	--	103194	--	103194	--	111450
	2304-1001 -5401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8256	
		СП - 8%									
94.				535	1341,17	16,43	717526	8790	6985	687764	1517713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1311,68	0,09	701751	49	--	112423	
		НР - 98%; СП - 8%									
95.	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	529,65	98	--	51906	--	51906	--	56058
					--	--	--	--	--	4152	
		СП - 8%									
96.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	535	84,3	1,25	45101	666	1898	41686	93731
					79,51	--	42537	--	--	6943	
		НР - 98%; СП - 8%									
97.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,535	57779,45	--	30912	--	2009	28614	64288
					54023,5	--	28903	--	--	4762	
		НР - 99%; СП - 8%									
98.	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	216	721,53	--	155851	--	85752	68697	242511
					324,53	--	70099	--	--	17964	
		НР - 98%; СП - 8%									
99.	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	861	--	46494	--	46494	--	50214
					--	--	--	--	--	3720	
		СП - 8%									
100.	2302-0302-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162	479	--	77598	--	77598	--	83806
					--	--	--	--	--	6208	
		СП - 8%									
101.				270	820	--	221400	--	221400	--	239112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0302 -3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	17712	
		СП - 8%									
102.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы	м трубопровода	16,2	2077,3	543,81	33652	8810	433	26238	64681
					1506,7	145,97	24409	2365	--	4791	
		НР - 98%; СП - 8%									
103.	2301-0501 -1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,3252	616	--	9440	--	9440	--	10196
					--	--	--	--	--	755	
		СП - 8%									
104.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	537	--	34905	--	34905	--	37697
					--	--	--	--	--	2792	
		СП - 8%									
105.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	545,56	1	2619	5	646	1576	4530
					409,96	0,48	1968	2	--	336	
		НР - 80%; СП - 8%									
106.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	46,7	853,3	1	39849	47	6285	26831	72015
					717,71	0,48	33517	22	--	5334	
		НР - 80%; СП - 8%									
107.	1106-0101 -0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные упоры. Устройство	м3	0,15	21619,68	1143,15	3243	171	2301	736	4297
					5140,1	251,01	771	38	--	318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
108.				1326135,99			9150		2482		14376
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0069	468424,6	497995,54 140727,04	3436 3232	971	-- --	4161 1065	
109.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	2833,21 2073,6	-- --	2833 2074	-- --	759 --	2032 389	5255
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	9137878 1546719	93806 33824	5437184 2060166	1481433 684727	11304043
	Стоимость оборудования		Тенге				2037927				
	Заготов.складские расходы		Тенге				22240				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2060166				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				58548				
	Материалы		Тенге				1959				
	Всего заработная плата		Тенге					48697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1706				
	Накладные расходы		Тенге				29705				
	Сметная прибыль		Тенге				7060				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95313				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								39
	Сметная заработная плата		Тенге					48697			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				749568				
	Материалы		Тенге				185044				
	Всего заработная плата		Тенге					266534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273211				
	Накладные расходы		Тенге				211722				
	Сметная прибыль		Тенге				76903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038193				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								215
	Сметная заработная плата		Тенге					266534			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6269597				
	Материалы		Тенге				1055735				
	Всего заработная плата		Тенге					1265312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3919533				
	Сдача и испытание		Тенге				200				
	Накладные расходы		Тенге				1240006				
	Сметная прибыль		Тенге				600768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8110371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1015
		Сметная заработная плата	Тенге					1265312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11304043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1269
		Сметная заработная плата	Тенге					1580543			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
110.				10	1649,81	20,1	16498	201	12071	4218	22373
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		422,6	7,77	4226	78	--	1657	
		НР - 98%; СП - 8%									
111.				35	2987	35,15	104545	1230	84311	19102	133538
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		542,98	13,92	19004	487	--	9892	
		НР - 98%; СП - 8%									
112.				45	84,3	1,25	3794	56	160	3506	7884
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		79,51	--	3578	--	--	584	
		НР - 98%; СП - 8%									
113.				0,0000225	347520	--	8	--	8	--	8
	2113-0102 -0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т		--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
114.				2	2113,22	121,9	4226	244	595	3368	8202
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1693,44	25,08	3387	50	--	608	
		НР - 98%; СП - 8%									
115.				2	27035	--	54070	--	54070	--	58396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	4326	
		СП - 8%									
116.				4	1369	--	5476	--	5476	--	5914
	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	438	
		СП - 8%									
117.				9	23788,6	115,47	214097	1039	202901	10286	242334
	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		1128,6	37,62	10157	339	--	17951	
		НР - 98%; СП - 8%									
118.				9	15495	--	139455	--	139455	--	150611
	2308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		--	--	--	--	--	11156	
		СП - 8%									
119.				9	1760,4	27,56	15844	248	238	15148	33471
	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.		1706,43	11,04	15358	99	--	2479	
		НР - 98%; СП - 8%									
120.				9	21129	--	190161	--	190161	--	205374
	2308-0307 -0105 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.		--	--	--	--	--	15213	
		СП - 8%									
121.				1	41883,96	2738,54	41884	2739	1511	23421	70529
	1307-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж	шт.		37634	761,25	37634	761	--	5224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудования НР - 61%; СП - 8%									
122.	Прайс-лист 8	Насосная станция повышения давления APSU K CTP 10-4 Отпускная цена - 1740752,31	к-т	1	1761641,34 ---	-- ---	1761641 ---	-- ---	-- 1761641	-- ---	1761641
123.	2304-1012-0203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86 СП - 8%	шт.	2	15966 ---	-- ---	31932 ---	-- ---	31932 ---	-- 2555	34487
124.	2302-0103-0608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	3053 ---	-- ---	6106 ---	-- ---	6106 ---	-- 488	6594
125.	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	485 ---	-- ---	970 ---	-- ---	970 ---	-- 78	1048
126.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	7	606,5 ---	65,75 ---	4245 ---	460 ---	1862 ---	1628 ---	6344
					274,72	31,35	1923	219	--	470	
127.	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	7,7	339 ---	-- ---	2610 ---	-- ---	2610 ---	-- 209	2819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
128.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	853,3	1	6400	7	1010	4309	11566
					717,71	0,48	5383	4	--	857	
		НР - 80%; СП - 8%									
129.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	537	--	2417	--	2417	--	2610
					--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 ВК14									
130.	1116-0901 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	17497,13	295,85	17497	296	10370	6761	26199
					6831,36	68,07	6831	68	--	1941	
		НР - 98%; СП - 8%									
131.	2303-0301 -0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	51980	--	51980	--	51980	--	56138
					--	--	--	--	--	4158	
		СП - 8%									
132.	2303-0302 -0503	Модуль импульсного входа для многоструйных	шт.	1	20299	--	20299	--	20299	--	21923
					--	--	--	--	--	1624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus									
		СП - 8%									
133.	2303-0302 -0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6749	--	6749	--	6749	--	7289
					--	--	--	--	--	540	
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
134.	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,362	1181	--	428	--	428	--	462
					--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
135.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	489	--	98	--	98	--	106
					--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
136.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
137.	2302-0101 -1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	281	--	562	--	562	--	607
					--	--	--	--	--	45	
		СП - 8%									
138.	2302-0101 -1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб	шт.	1	233	--	233	--	233	--	252
					--	--	--	--	--	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)									
		СП - 8%									
139.	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
140.	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2251	--	4502	--	4502	--	4862
					--	--	--	--	--	360	
		СП - 8%									
141.	2304-1012-0201 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	10469	--	20938	--	20938	--	22613
					--	--	--	--	--	1675	
		СП - 8%									
142.	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137	--	4548	--	4548	--	4912
					--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
143.	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3545	--	3545	--	3545	--	3829
					--	--	--	--	--	284	
		СП - 8%									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №3 ВК15									
144.	1116-0901	Узлы водомерные,	узел	1	17497,13	295,85	17497	296	10370	6761	26199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка			6831,36	68,07	6831	68	--	1941	
		НР - 98%; СП - 8%									
145.	2303-0301 -0409 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	1	59441	--	59441	--	59441	--	64196
					--	--	--	--	--	4755	
		СП - 8%									
146.	2303-0302 -0603 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4328	--	4328	--	4328	--	4674
					--	--	--	--	--	346	
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
147.	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,66	913	--	603	--	603	--	651
					--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
148.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	489	--	98	--	98	--	106
					--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
149.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
150.	2304-0501	-Вентили проходные	шт.	2	1275	--	2550	--	2550	--	2754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	204	
		СП - 8%									
151.	2302-0103 -0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	931	--	3724	--	3724	--	4022
					--	--	--	--	--	298	
		СП - 8%									
152.	2304-1012 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	8867	--	17734	--	17734	--	19153
					--	--	--	--	--	1419	
		СП - 8%									
153.	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
154.	2302-0101 -1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	164	--	328	--	328	--	354
					--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
155.	2302-0101 -1503 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	161	--	161	--	161	--	174
					--	--	--	--	--	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
156.	2304-1013 -0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2557	--	2557	--	2557	--	2762
					--	--	--	--	--	205	
		СП - 8%									
157.	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2612,54	20,1	13063	100	10850	2109	16385
					422,6	7,77	2113	39	--	1214	
		НР - 98%; СП - 8%									
158.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2212,57	20,1	143817	1306	115042	27415	184930
					422,6	7,77	27469	505	--	13699	
		НР - 98%; СП - 8%									
159.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1970,19	20,1	216721	2211	168024	46394	284164
					422,6	7,77	46486	855	--	21049	
		НР - 98%; СП - 8%									
160.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	520	1649,81	20,1	857902	10450	627701	219318	1163398
					422,6	7,77	219751	4043	--	86178	
		НР - 98%; СП - 8%									
161.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	480	606,5	65,75	291118	31560	127691	111655	434995
					274,72	31,35	131867	15048	--	32222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
162.	2111-0403 -0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	644 ---	-- ---	3542 ---	-- ---	3542 ---	-- 283	3825
		СП - 8%									
163.	2111-0403 -0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	450 ---	-- ---	32175 ---	-- ---	32175 ---	-- 2574	34749
		СП - 8%									
164.	2111-0403 -0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	396 ---	-- ---	39204 ---	-- ---	39204 ---	-- 3136	42340
		СП - 8%									
165.	2111-0403 -0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	352	339 ---	-- ---	119328 ---	-- ---	119328 ---	-- 9546	128874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
166.	2304-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1275	--	2550	--	2550	--	2754
					--	--	--	--	--	204	
		СП - 8%									
167.	2304-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	978	--	19560	--	19560	--	21125
					--	--	--	--	--	1565	
		СП - 8%									
168.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	167	575	--	96025	--	96025	--	103707
					--	--	--	--	--	7682	
		СП - 8%									
169.	2304-1001 -5404 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	5614	--	5614	--	5614	--	6063
					--	--	--	--	--	449	
		СП - 8%									
170.	2304-0905 -0201 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1068	--	2136	--	2136	--	2307
					--	--	--	--	--	171	
		СП - 8%									
171.	1116-0901 -0501 РСНБ РК	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	542,29	26,3	29284	1420	986	27004	60791
					497,74	12,54	26878	677	--	4503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 98%; СП - 8%									
172.				54	6020	--	325080	--	325080	--	351086
	2303-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	26006	
		СП - 8%									
173.				54	14205	--	767070	--	767070	--	828436
	2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	61366	
		СП - 8%									
174.				54	792	--	42768	--	42768	--	46189
	2303-0302 -0601 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	3421	
		СП - 8%									
175.				216	61	--	13176	--	13176	--	14230
	2302-1104 -2803 РСНБ РК 2015	-Ниппеля соединительные	шт.		--	--	--	--	--	1054	
		СП - 8%									
176.	прим.			535	1341,17	16,43	717526	8790	6985	687764	1517713
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1311,68	0,09	701751	49	--	112423	
		НР - 98%; СП - 8%									
177.				529,65	179	--	94807	--	94807	--	102392
	2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	7585	
		СП - 8%									
178.				162	721,53	--	116888	--	64314	51523	181883
	1116-0501 -0212	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре.	м подводок		324,53	--	52574	--	--	13473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж НР - 98%; СП - 8%									
179.	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	108	13 ---	-- ---	1404 ---	-- ---	1404 ---	-- 112	1516
180.	2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	108	23 ---	-- ---	2484 ---	-- ---	2484 ---	-- 199	2683
181.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	16,2	2077,3 1506,7	543,81 145,97	33652 24409	8810 2365	433 --	26238 4791	64681
182.	2301-0501 -1409 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	15,3252	616 ---	-- ---	9440 ---	-- ---	9440 ---	-- 755	10196
183.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	69,5	537 ---	-- ---	37322 ---	-- ---	37322 ---	-- 2986	40307
184.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1235	84,3 79,51	1,25 --	104112 98193	1538 --	4381 --	96229 16027	216369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
185.				0,0001531	347520	--	53	--	53	--	57
	2113-0102 -0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т		--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
186.				0,535	57779,45	--	30912	--	2009	28614	64288
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		54023,5	--	28903	--	--	4762	
		НР - 99%; СП - 8%									
187.				52	853,3	1	44372	52	6999	29877	80188
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	37321	25	--	5940	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	7062105	73053	3715385	1452648	9055001
			Тенге		--	--	1512026	25779	1761641	540251	

Стоимость оборудования	Тенге	1740752				
Заготов.складские расходы	Тенге	20889				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1761641				
Стоимость монтажных работ	Тенге	371500				
Материалы	Тенге	1511				
Всего заработная плата	Тенге		38395			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	329616				
Накладные расходы	Тенге	23421				
Сметная прибыль	Тенге	31594				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	426515				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					32
Сметная заработная плата	Тенге		38395			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	573968				
Материалы	Тенге	139572				
Всего заработная плата	Тенге		220692			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	196920				
Накладные расходы	Тенге	176083				
Сметная прибыль	Тенге	60004				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	810055				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					181
Сметная заработная плата	Тенге		220692			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	4354996				
Материалы	Тенге	1319732				
Всего заработная плата	Тенге		1278719			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1728033				
Накладные расходы	Тенге	1253144				
Сметная прибыль	Тенге	448651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				6056792				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1020
	Сметная заработная плата		Тенге					1278719			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9055002				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1232
	Сметная заработная плата		Тенге					1537806			

РАЗДЕЛ 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

188.				14,56	1560,02	--	22714	--	--	16354	42193
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1560,02	--	22714	--	--	3125	
		НР - 72%; СП - 8%									
189.				14,56	741,63	--	10798	--	--	7775	20059
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		741,63	--	10798	--	--	1486	
		НР - 72%; СП - 8%									
190.				16	2679,18	71,93	42867	1151	29329	12624	59930
	1116-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб		774,18	30,92	12387	495	--	4439	
		НР - 98%; СП - 8%									
191.				1	15176,95	70,84	15177	71	14115	1004	17476
	1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		990,66	34,32	991	34	--	1295	
		НР - 98%; СП - 8%									
192.				325	742,33	3,29	241258	1068	3226	232539	511701
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		729,12	0,99	236964	320	--	37904	
		НР - 98%; СП - 8%									
193.				324,35	503	--	163148	--	163148	--	176200
	2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м		--	--	--	--	--	13052	
		СП - 8%									
194.				190	765,19	1,34	145387	255	662	141661	310011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		760,37	0,43	144470	82	--	22964	
195.				189,62	340	--	64471	--	64471	--	69628
	2301-0801 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	5158	
196.				11	606,5	65,75	6671	723	2926	2559	9969
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода		274,72	31,35	3022	345	--	738	
197.				12,1	1705	--	20631	--	20631	--	22281
	2111-0403 -0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1650	
198.				108	72	--	7776	--	7776	--	8398
	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015 прим.	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	622	
199.				108	60	--	6480	--	6480	--	6998
	2302-0601 -0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	518	
200.				129	202	--	26058	--	26058	--	28143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	2085	
		СП - 8%									
201.				72	150	--	10800	--	10800	--	11664
	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.		--	--	--	--	--	864	
		СП - 8%									
202.				54	116	--	6264	--	6264	--	6765
	2302-0601 -0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		--	--	--	--	--	501	
		СП - 8%									
203.				85	385	--	32725	--	32725	--	35343
	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		--	--	--	--	--	2618	
		СП - 8%									
204.				54	128	--	6912	--	6912	--	7465
	2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		--	--	--	--	--	553	
		СП - 8%									
205.				11	461	--	5071	--	5071	--	5477
	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		--	--	--	--	--	406	
		СП - 8%									
206.				55	386	--	21230	--	21230	--	22928
	2302-0601 -0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.		--	--	--	--	--	1698	
		СП - 8%									
207.				56	631	--	35336	--	35336	--	38163
	2302-0601 -1103 РСНБ РК	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной	шт.		--	--	--	--	--	2827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	резинкой, DN 100									
		СП - 8%									
208.				24	484	--	11616	--	11616	--	12545
	2302-0601	-Ревизия канализационная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0803	ПВХ с уплотнительной			--	--	--	--	--	929	
	РСНБ РК	резинкой, с крышкой DN									
	2015	100									
		СП - 8%									
209.				52	99	--	5148	--	5148	--	5560
	2302-0601	-Заглушка	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0903	канализационная ПВХ с			--	--	--	--	--	412	
	РСНБ РК	уплотнительной									
	2015	резинкой, DN 100									
		СП - 8%									
210.				18	35	--	630	--	630	--	680
	2302-0601	-Заглушка	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0901	канализационная ПВХ с			--	--	--	--	--	50	
	РСНБ РК	уплотнительной									
	2015	резинкой, DN 50									
		СП - 8%									
211.				360	40	--	14400	--	14400	--	15552
	2302-0401	-Опора полипропиленовая	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-3506	PP-R одинарная (клипса)			--	--	--	--	--	1152	
	РСНБ РК	DN 50 СТ РК ГОСТ Р									
	2015	52134-2010									
		СП - 8%									
212.				23,5	537	--	12620	--	12620	--	13629
	2302-1104	-Крепления для	кг		---	---	---	---	---	---	
	-0405	трубопроводов			--	--	--	--	--	1010	
	РСНБ РК	/кронштейны, планки,									
	2015	хомуты/									
		СП - 8%									
213.				0,3	21619,68	1143,15	6486	343	4601	1472	8594
	1106-0101	-Фундаменты-столбы	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0113	бетонные упоры.			5140,1	251,01	1542	75	--	637	
	РСНБ РК	Устройство									
	2015										
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	16										
214.					1326135,99		27584		7483		43337
				0,0208		497995,54		10358		12544	
	1122-0801	-Фасонные части стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0105	сварные диаметром	фасонных		468424,6	140727,04	9743	2927	--	3210	
	РСНБ РК	100-250 мм,сальник.	частей								
	2015	Установка									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.	1 прим.			2	2833,21	--	5666	--	1519	4064	10509
	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		2073,6	--	4147	--	--	778	
		НР - 98%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	975923	13969	515177	432596	1521198
			Тенге		--	--	446778	4278	--	112681	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94884				
	Материалы		Тенге				15009				
	Всего заработная плата		Тенге					51167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20631				
	Накладные расходы		Тенге				40703				
	Сметная прибыль		Тенге				10847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146433				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					51167			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				881040				
	Материалы		Тенге				48852				
	Всего заработная плата		Тенге					399890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430684				
	Накладные расходы		Тенге				391892				
	Сметная прибыль		Тенге				101835				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1374766				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								309
	Сметная заработная плата		Тенге					399890			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1521199				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								356
	Сметная заработная плата		Тенге					451056			
		РАЗДЕЛ 5. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
216.				2	17730,59	402,97	35461	806	28061	6512	45331
	1116-0801 -0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка		3297,24	25,08	6594	50	--	3358	
		НР - 98%; СП - 8%									
217.				21	5152,43	66,88	108201	1405	87338	19536	137956
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		926,55	22,73	19458	477	--	10219	
		НР - 98%; СП - 8%									
218.				30	742,33	3,29	22270	99	297	21465	47234
	1116-0501 -0102	Трубопроводы канализации из ПВХ,	м трубопро		729,12	0,99	21874	30	--	3499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	вода								
219.	2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм СП - 8%	м	29,94	503 ---	-- ---	15060 ---	-- ---	15060 ---	-- 1205	16265
220.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	21	606,5 274,72	65,75 31,35	12736 5769	1381 658	5586 --	4885 1410	19031
221.	2111-0403 -0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	23,1	1705 ---	-- ---	39386 ---	-- ---	39386 ---	-- 3151	42536
222.	2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	3	202 ---	-- ---	606 ---	-- ---	606 ---	-- 48	654
223.	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП - 8%	шт.	3	385 ---	-- ---	1155 ---	-- ---	1155 ---	-- 92	1247
224.	2302-0601 -0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с	шт.	1	461 ---	-- ---	461 ---	-- ---	461 ---	-- 37	498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	уплотнительной резинкой, DN 100x100x100									
		СП - 8%									
225.	2302-0601 -1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	631	--	631	--	631	--	681
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
226.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484	--	484	--	484	--	523
					--	--	--	--	--	39	
		СП - 8%									
227.	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	99	--	396	--	396	--	428
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
228.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2212,57	20,1	11063	100	8850	2109	14225
					422,6	7,77	2113	39	--	1054	
		НР - 98%; СП - 8%									
229.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	84,3	1,25	422	6	18	390	876
					79,51	--	398	--	--	65	
		НР - 98%; СП - 8%									
230.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	93,07	1,25	1954	26	258	1636	3878
					79,51	--	1670	--	--	287	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231.	2304-0905 -0304 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	2633	--	2633	--	2633	--	2844
					--	--	--	--	--	211	
232.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	5,6	537	--	3007	--	3007	--	3248
					--	--	--	--	--	241	
233.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	7,12	545,56	1	3884	7	958	2338	6720
					409,96	0,48	2919	3	--	498	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	259810	3830	195185	58871	344175
			Тенге		--	--	60794	1258	--	25496	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	56006	
Материалы	Тенге	6545	
Всего заработная плата	Тенге		9350
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	39386	
Накладные расходы	Тенге	7223	
Сметная прибыль	Тенге	5058	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	68287	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		8
Сметная заработная плата	Тенге		9350
Стоимость сантехнических работ	Тенге	203804	
Материалы	Тенге	124823	
Всего заработная плата	Тенге		52702
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	24433	
Накладные расходы	Тенге	51648	
Сметная прибыль	Тенге	20436	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	275888	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		41
Сметная заработная плата	Тенге		52702
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	344175	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		48
Сметная заработная плата	Тенге		62052

РАЗДЕЛ 6. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

234.				2	65378	--	130756	--	--	--	130756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5102-0106 -0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		--	--	--	--	130756	--	
235.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	18	2987 542,98	35,15 13,92	53766 9774	633 251	43359 --	9824 5087	68677
236.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	18	84,3 79,51	1,25 --	1517 1431	22 --	64 --	1403 234	3154
237.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	2113,22 1693,44	121,9 25,08	8453 6774	488 100	1191 --	6737 1215	16405
238.	2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	9678 --	-- --	19356 --	-- --	19356 --	-- 1548	20904
239.	2304-1001 -1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5643 --	-- --	11286 --	-- --	11286 --	-- 903	12189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
240.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369	--	5476	--	5476	--	5914
					--	--	--	--	--	438	
		СП - 8%									
241.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,9	537	--	483	--	483	--	522
					--	--	--	--	--	39	
		СП - 8%									
242.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,22	853,3	1	2748	3	434	1850	4966
					717,71	0,48	2311	2	--	368	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	233841	1146	81649	19814	263487
			Тенге		--	--	20290	352	130756	9832	

Стоимость оборудования	Тенге	130756			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	130756			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2748			
Материалы	Тенге	433			
Всего заработная плата	Тенге		2313		
Накладные расходы	Тенге	1850			
Сметная прибыль	Тенге	368			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4966			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2
Сметная заработная плата	Тенге		2313		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	100338			
Материалы	Тенге	44615			
Всего заработная плата	Тенге		18329		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	36601			
Накладные расходы	Тенге	17963			
Сметная прибыль	Тенге	9464			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	127764			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15
Сметная заработная плата	Тенге		18329		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	263486			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					20642			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								31691561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4263520				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				225998				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					84359			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				17067510				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3952564				
		Накладные расходы	Тенге				4127227				
		Сметная прибыль	Тенге				2054740				

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-3

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3413,19199	1249,13	-	-	4263520
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	66,656246	1265,58	-	-	(84359)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	4263520
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001215	4426	-	-	5
						-	-	-	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,32216	3960	-	-	17116
						-	-	-	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,551447	5344	-	-	13635
						-	-	-	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13122	44	-	-	6
						-	-	-	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	6,12	15	-	-	92
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,797025	5987	-	-	10759
						-	-	-	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,60679	4818	-	-	12560
						-	-	-	
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,7004	5182	-	-	8811
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,8	30 -	- -	- -	174
12	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0003	61 -	- -	- -	0,02
13	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,8	95 -	- -	- -	171
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,232134	2087 -	- -	- -	13006
15	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	38,632	83 -	- -	- -	3206
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,67293	198 -	- -	- -	3499
17	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,99	16 -	- -	- -	16
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	47,445075	2630 -	- -	- -	124781
19	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,5768	26 -	- -	- -	795
20	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	95,741	19 -	- -	- -	1819
21	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	215,926	72 -	- -	- -	15547
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				84358,82	225998
			Строительные материалы и конструкции						
22	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,459	13468 -	11367 -	- -	6182
23	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,054	12713 -	10780 -	- -	686
24	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00901	14386 -	12420 -	- -	130
25	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01944	216652 -	211906 -	- -	4212
26	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,984	584 -	572 -	- -	3495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 2246-70						
27	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3429	70 --	68 --	- -	24
28	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00315	47432 --	45933 --	- -	149
29	135824С	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	1,47	124 --	121 --	- -	182
30	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	43,2	358 --	350 --	- -	15466
31	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00432	1177778 --	1153767 --	- -	5088
32	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	16,6309	3969 --	3890 --	- -	66008
33	139763С	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	953,7	339 --	332 --	- -	323304
34	139765С	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	132	396 --	388 --	- -	52272
35	139767С	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	150,7	450 --	441 --	- -	67815
36	139769С	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	644 --	631 --	- -	3542
37	139771С	2111-0403-	Гибкая трубчатая изоляция из вспе-	м	6,6	691	677	-	4561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0316 РСНБ РК 2015	ненного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77			-	-	-	
38	139774С	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22	842 -	825 -	- -	18524
39	139779С	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	1705 -	1671 -	- -	60016
40	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	174,45	1363 -	1336 -	- -	237775
41	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01544	191955 -	187482 -	- -	2964
42	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000369	24530 -	23154 -	- -	9
43	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0005181	347520 -	339812 -	- -	180
44	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066	186916 -	182458 -	- -	1234
45	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,020003	188480 -	183992 -	- -	3770
46	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	499537 -	488950 -	- -	355
47	145632С	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	127,92	66 -	65 -	- -	8443
48	145636С	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	64,8	100 -	98 -	- -	6480
49	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматиро-	кг	0,23328	1230	1205	-	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ванным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90			-	-	-	
50	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,36	450 -	441 -	- -	162
51	146052С	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00036	250437 -	244734 -	- -	90
52	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0031425	622429 -	608925 -	- -	1956
53	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1486	5717 -	5603 -	- -	850
54	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,32128	266 -	245 -	- -	2213
55	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,48	144 -	140 -	- -	69
56	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	15,21	320 -	313 -	- -	4867
57	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,36402	90 -	87 -	- -	33
58	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03375	6931 -	6792 -	- -	234
59	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01794	1358550 -	1331123 -	- -	24372
60	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,02754	3903 -	3817 -	- -	107
61	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	247704 -	241915 -	- -	1734
62	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00399	206086 -	201113 -	- -	822
63	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002493	207965 -	202955 -	- -	518
64	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,32	1252 -	1226 -	- -	5409
65	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	446 -	437 -	- -	76
66	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,326	2409 -	2361 -	- -	5603
67	149388С	2204-0603-	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ	кг	0,01	453	443	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	32389-2013			-	-	-	
68	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	9,3143	453	443	-	4219
69	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,27618	611	598	-	2002
70	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,506	454	443	-	3408
71	150461С	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1468	1436	-	4404
72	150462С	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1865	1825	-	3730
73	154304С	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,6504	616	603	-	18881
74	154329С	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	529,65	98	96	-	51906
75	154875С	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	529,65	179	175	-	94807
76	155040С	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	189,62	340	333	-	64471
77	155045С	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	354,29	503	492	-	178208
78	156362С	2301-1003-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	16,16	1673	1626	-	27036
79	157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1070	1197	1172	-	1280790
80	157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	140	1516	1484	-	212240
81	157969С	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	142	1757	1721	-	249494
82	157970С	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	5	2155	2110	-	10775
83	157971С	2301-1306-	Узлы укрупненные монтажные /тру-	м	59	2388	2338	-	140892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0206 РСНБ РК 2015	бопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм			-	-	-	
84	157972С	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	20	3551 -	3476 -	-	71020
85	158047С	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	351 -	344 -	-	702
86	158059С	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471 -	461 -	-	942
87	158365С	2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	615 -	603 -	-	1230
88	158441С	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1837 -	1800 -	-	3674
89	158577С	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	268 -	262 -	-	1608
90	158590С	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	485 -	476 -	-	1940
91	158596С	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	596 -	584 -	-	1192
92	158734С	2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	164 -	161 -	-	328
93	158735С	2302-0101-	Муфты прямые стальные с цилиндри-	шт.	4	281	275	-	1124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1404 РСНБ РК 2015	ческой резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)			-	-	-	
94	158736С	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	328	321	-	656
						-	-	-	
95	158737С	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	424	416	-	848
						-	-	-	
96	158757С	2302-0101-1503 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	161	157	-	161
						-	-	-	
97	158758С	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	233	228	-	466
						-	-	-	
98	158759С	2302-0101-1505 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	272	267	-	272
						-	-	-	
99	158760С	2302-0101-1506 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	416	408	-	416
						-	-	-	
100	158882С	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	931	911	-	3724
						-	-	-	
101	158883С	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1137	1113	-	9096
						-	-	-	
102	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1369	1341	-	16428
						-	-	-	
103	158886С	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2068	2025	-	16544
						-	-	-	
104	158992С	2302-0103-0608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3053	2990	-	6106
						-	-	-	
105	181507С	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	13	13	-	1404
						-	-	-	
106	181596С	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	23	22	-	2484
						-	-	-	
107	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р	шт.	1027,2	7	7	-	7190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	52134-2010			-	-	-	
108	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р	шт.	360	40	39	-	14400
		2015	52134-2010			-	-	-	
109	182854С	2302-0601-0401 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	54	116	113	-	6264
		2015	50x50x50			-	-	-	
110	182859С	2302-0601-0406 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	88	385	377	-	33880
		2015	100x100x100			-	-	-	
111	182871С	2302-0601-0501 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	54	128	126	-	6912
		2015	50x50x50			-	-	-	
112	182874С	2302-0601-0504 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	55	386	378	-	21230
		2015	100x50x100			-	-	-	
113	182876С	2302-0601-0506 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	12	461	451	-	5532
		2015	100x100x100			-	-	-	
114	182889С	2302-0601-0602 РСНБ РК	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	72	150	147	-	10800
		2015				-	-	-	
115	182903С	2302-0601-0803 РСНБ РК	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой	шт.	25	484	473	-	12100
		2015	DN 100			-	-	-	
116	182908С	2302-0601-0901 РСНБ РК	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18	35	35	-	630
		2015				-	-	-	
117	182910С	2302-0601-0903 РСНБ РК	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	56	99	97	-	5544
		2015				-	-	-	
118	182922С	2302-0601-1103 РСНБ РК	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	57	631	617	-	35967
		2015				-	-	-	
119	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-	1000 шт.	0,02	31710	31080	-	634
		2015	86			-	-	-	
120	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180,5	537	526	-	96928
		2015				-	-	-	
121	187512С	2302-1104-1501 РСНБ РК	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	378	397	390	-	150066
		2015				-	-	-	
122	187672С	2303-0102-0105 РСНБ РК	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм	шт.	54	92462	90558	-	4992948
		2015	ГОСТ 18297-96			-	-	-	
123	187710С	2303-0102-0301 РСНБ РК	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем	комплект	54	18001	17624	-	972054
		2015	и комплектом арматуры ГОСТ 30493-			-	-	-	
			96						
124	187828С	2303-0102-1104 РСНБ РК	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	54	4163	4078	-	224802
		2015				-	-	-	
125	187933С	2303-0103-	Головки для присоединения рукавов	шт.	27	815	799	-	22005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0201 РСНБ РК 2015	пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009			-	-	-	
126	187939С	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	180	698	685	-	125640
127	187953С	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	9	1083	1060	-	9747
128	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48,4	655	641	-	31702
129	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	19	25	25	-	475
130	245423С	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	13891	13609	-	13891
131	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	67,09038	313	313	-	20999
132	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,311908	29	29	-	9
133	249383С	2204-0201-0301 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,00002	479375	468675	-	10
134	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,84964	479	468	-	14298
135	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	25,7514	526	514	-	13545
136	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0277	340999	333521	-	9446
137	251517С	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	2	13879	13592	-	27758
138	251638С	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	42971	42116	-	214855
139	252405С	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	449	575	563	-	258175
140	252407С	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	978	956	-	38142
141	252408С	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1275	1247	-	7650
142	252409С	2304-0501-0105 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-	шт.	5	2251	2203	-	11255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	2005			-	-	-	
143	252975С	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	9	5005	4901	-	45045
						-	-	-	
144	254235С	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1068	1047	-	2136
						-	-	-	
145	254245С	2304-0905-0304 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2633	2580	-	2633
						-	-	-	
146	254260С	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	861	844	-	46494
						-	-	-	
147	255069С	2304-1001-0208 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	54472	53382	-	54472
						-	-	-	
148	255145С	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5643	5531	-	11286
						-	-	-	
149	255349С	2304-1001-5401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	54	1911	1873	-	103194
						-	-	-	
150	255352С	2304-1001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	5614	5504	-	5614
						-	-	-	
151	256504С	2304-1012-0201 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	10469	10261	-	41876
						-	-	-	
152	256506С	2304-1012-0203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	15966	15645	-	63864
						-	-	-	
153	256507С	2304-1012-0204 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	19345	18956	-	38690
						-	-	-	
154	256717С	2304-1012-1101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	8867	8690	-	17734
						-	-	-	
155	257098С	2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	36049	35325	-	36049
						-	-	-	
156	257214С	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2557	2506	-	2557
						-	-	-	
157	257215С	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-	шт.	2	3545	3475	-	7090
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2010						
158	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2177	2134	-	10885
						-	-	-	
159	267060С	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	9	15495	15182	-	139455
						-	-	-	
160	269872С	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	54	23101	22647	-	1247454
						-	-	-	
161	269875С	2303-0301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76094	74600	-	76094
						-	-	-	
162	269876С	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141430	138652	-	141430
						-	-	-	
163	269877С	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176794	173317	-	176794
						-	-	-	
164	271550С	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	9	21129	20698	-	190161
						-	-	-	
165	274910С	2302-0302-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162	479	469	-	77598
						-	-	-	
166	274921С	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	820	804	-	221400
						-	-	-	
167	275109С	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	54	6020	5901	-	325080
						-	-	-	
168	275113С	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	51980	50958	-	51980
						-	-	-	
169	275117С	2303-0301-0409 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	1	59441	58273	-	59441
						-	-	-	
170	275127С	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	108	14205	13927	-	1534140
						-	-	-	
171	275129С	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	4	20299	19901	-	81196
						-	-	-	
172	275135С	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	108	792	776	-	85536
						-	-	-	
173	275137С	2303-0302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4328	4243	-	4328
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	275138С	2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	2	6749 --	6615 --	- -	13498
175	275139С	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	1	10342 --	10138 --	- -	10342
176	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,29295	891 --	851 --	- -	261
177	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	5	2356 --	2306 --	- -	11780
178	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	21	4082 --	3995 --	- -	85722
179	281457С	2308-0309-0115 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-79-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	1	1706 --	1672 --	- -	1706
180	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,135	312 --	305 --	- -	42
181	286210С	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	54	5021 --	4911 --	- -	271134
182	286230С	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	54	2269 --	2223 --	- -	122526
183	286236С	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	6286 --	6161 --	- -	339444
184	286242С	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	2269 --	2223 --	- -	122526
185		2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	1,4	489 --	479 --	- -	685
186		2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,66	913 --	894 --	- -	603
187		2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,663	1181 --	1156 --	- -	783
188		2301-0103-	Трубы стальные сварные водогазоп-	м	0,3	1468	1436	-	440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0205 РСНБ РК 2015	роводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок			-	-	-	
189		2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,68	1865 -	1825 -	- -	1268
190		2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	72 -	68 -	- -	7776
191		2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	60 -	57 -	- -	6480
192		2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	132	202 -	194 -	- -	26664
193		2302-1104-2803 РСНБ РК 2015	Ниппеля соединительные	шт.	432	61 -	59 -	- -	26352
194		2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9678 -	9477 -	- -	19356
195		2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27035 -	26497 -	- -	81105
196		СТПРАЙС-ЛИСТ	Напорный мембранный бак объемом 100л GT-U-100	шт	1	165932,58 -	- -	- -	165933
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	17067515
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
197	51-0101-01-1001	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	184611 -	184611 -	- -	184611
198	51-0201-06-0103	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	65378 -	65378 -	- -	130756
199		ТПрайс-лист 8	Насосная станция повышения давления APSU F CTP 10-5	к-т	1	1875555,38 -	1853315,59 -	- -	1875555
200		ТПрайс-лист 8	Насосная станция повышения давления APSU K CTP 10-4	к-т	1	1761641,34 -	1740752,31 -	- -	1761641
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	3952564

Составил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э7760'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
2 Ю'''Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3 'Р.П.'2'2-3-4'ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ'Альбом 5 ОВ'' в текущих ценах на 01.07. 2019 года*
3 (РС281428)(РС102722)*
4 Р ОТОПЛЕНИЕ*
5 Е11-160501-0208(РС250404)(РС251479) прим.'35''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
6 С123-010602-0209 прим.'35.0,974''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
7 Е11-160501-0206(РС250404)(РС251479) прим.'95''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
8 С123-010602-0207 прим.'95.0,946''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
9 Е11-160501-0805(РС280176)'28''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
10 С123-010602-0206 прим.'28.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
11 Е11-160501-0804(РС280176)'28''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
12 С123-010602-0205 прим.'28.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
13 Е11-160501-0803(РС280176)'72''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
14 С123-010602-0204 прим.'72.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
15 Е11-160501-0802(РС280176)'2134''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
16 С123-010602-0203 прим.'2134.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
17 Е11-160501-0801(РС280176)'768''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
18 С123-010602-0202 прим.'768.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
19 Е11-160401-0203'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-160401-0204'35''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
21 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'3331-35-10-35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
22 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'35+10+35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
23 С121-130102-0901'0,00059.0,010+0,00133.0,035''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
24 Е11-220701-0101 прим.'0,095''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,63мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
25 Е11-220701-0102'0,035''Трубопроводы диаметром 75-80 мм,90мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
26 Е11-220701-0101(РС144603=0,00047) прим.'0,028''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,50мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
27 Е11-220701-0101(РС144603=0,00038) прим.'0,028''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,40мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
28 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,072''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
29 Е11-220701-0101(РС144603=0,000236) прим.'2,134''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
30 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,768''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
31 С123-020101-0175'8''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
32 С123-020101-0165'8''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
33 Е11-260101-1701(РС140805)'70+95+28+28+90+10+5+20''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
34 С121-110403-0422'70.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77'м*
35 С121-110403-0417'95.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20

0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77'м*
36 С121-110403-0414'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77'м*
37 С121-110403-0412'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
38 С121-110403-0410'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
39 С121-110403-0419'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
40 С121-110403-0423'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19
мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77'м*
41 С121-110403-0407'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
42 С123-021104-0405'290''Крепления для трубопроводов /кро
нштейны, планки, хомуты/'кг*
43 Е11-180301-0104(РС281435)'235,8''Радиаторы биметалличе
ские (алюминиевые). Установка'кВт*
44 С123-051001-0237'1572''Радиаторы отопления алюминиевые
с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 1
55 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
45 Е11-170201-0101'54''Полотенцесушители из водогазопрово
дных труб. Установка'шт.*
46 Е11-181101-0105(РС254404)'235''Краны воздушные. Устано
вка'шт.*
47 С123-040905-1814'235''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, D
N 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
48 Е11-160602-0201(РС279937)(РС279928)'1''Клапаны баланси
ровочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово
м соединении'шт.*
49 С123-041009-0702 прим.'1''Клапан балансировочный ручно
й MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN
16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
50 Ц13-110203-0105'1''Ротаметр, счетчик, преобразователь,
диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на
фланцевых соединениях'шт.*
51 СТПрайс-лист 4(=23)'1'33250:1,12.1,02'Квартирный тепло
счетчик с фитингами.Адаптер для установки термосоп
ротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п'шт.*
52 Е11-160602-0102(РС279939)'252''Клапаны термостатически
е проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.
*
53 С123-041008-0431 прим.'252''Клапан термостатический RT
R-G,RA-G, для однотрубных систем отопления, прямой
, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, Р
N 10, DN 15, типа Danfoss'шт.*
54 С123-051207-1915 прим.'252''Головка термостатическая R
AX с жидкостным встроенным температурным датчиком,
дизайн версия, белый (RA 2994), диапазон регулиро
вания от 8°С до 28°С, типа Danfoss'шт.*
55 Ц13-110204-0102 прим.'1''Клапан с рычажным приводом ре
гулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. М
онтаж оборудования'шт.*
56 С123-041006-2001 прим.'1''Клапан настраиваемый запорно
-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тма
кс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-200
5'шт.*
57 Е11-160602-0201(РС279937)(РС279928)'1''Клапаны баланси
ровочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово
м соединении'шт.*
58 С123-041009-0101 прим.'1''Клапан балансировочный автом
атический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в
диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, Р
N 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
59 С123-041013-1001'1''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней
резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С
, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-20
10'шт.*
60 С121-130203-0801 прим.'7''Шайба накладная ГОСТ 11371-
78'1000 шт.*
61 С123-040905-3201'254''Краны шаровые латунные типа Danf
oss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до
+110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
62 С123-040905-3202'2''Краны шаровые латунные типа Danfos
s, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +
110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
63 С123-040905-3206'4''Краны шаровые латунные типа Danfos
s, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +
110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*
64 Е11-181101-0102(РС262755)'6''Манометры с трехходовым к
раном. Установка'комплект*
65 ТПрайс-лист 7(=23)'6'4060:1,12.1,02'Манометр МП-3У'шт*
66 С123-040905-1806'6''Краны трехходовые регулирующие КРТ
П-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких
сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм'шт.*
67 Е11-181101-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямы
е или угловые. Установка'комплект*
68 С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*

69 С123-021104-2803'34''Ниппеля радиаторные'шт.*
70 С123-020401-0802'1067''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
71 С123-020401-0804'4''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
72 С123-020401-0805'341''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
73 С123-020401-0808'170''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
74 П2 УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт*
75 С123-041009-0103 прим.'1.18''Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
76 Ц13-110204-0103'1.18''Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
77 С123-041006-2003 прим.'1.18''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
78 С123-041013-1003 прим.'1.18''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
79 С123-041009-0702 прим.'3.18''Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
80 С123-040905-3203'2.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
81 С123-040905-3202'6.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
82 Ц13-110203-0105'3.18''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
83 СТПрайс-лист 4(=23)'3.18'33250:1,12.1,02'Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п'шт.*
84 Е11-181101-0201(РС279937)(РС282031)(РС282078)(РС282080)(РС282174)(РС282175)(РС282178)(РС282179)'18''Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла'1 узел*
85 Е11-181101-0301(РС282031)(РС282079)(РС282081)(РС282175)(РС282178)(РС282180)(РС282078)(РС282080)(РС282179)'18''Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка обратного узла'1 узел*
86 С121-130207-1020 прим.'2.18+2.18''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм'шт.*
87 С123-020101-2106'1.18+3.18''Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)'шт.*
88 С123-051313-0402'18''Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts'шт.*
89 Е11-181101-0105(РС254404)'2.18''Краны воздушные. Установка'шт.*
90 С123-040905-1814'2.18''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
91 С123-040905-3201'5.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
92 Е11-160501-0803(РС280176)'1.18''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
93 С123-010602-0204 прим.'1.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
94 Е11-160501-0802(РС280176)'2.18''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
95 С123-010602-0203 прим.'2.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
96 Е11-160501-0801(РС280176)'4.18''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
97 С123-010602-0202 прим.'4.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
98 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'(1+2+4).18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
99 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,001.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
100 Е11-220701-0101(РС144603=0,000236) прим.'0,002.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
101 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,004.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
102 С123-020401-0811'8''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
103 С123-020401-0404'110''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*

104 С123-020401-0202 прим.'34''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
105 С123-020401-0102'317''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
106 С123-020401-1201'513''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
107 С123-020401-1202'963''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
108 С123-020401-1203'20''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
109 С123-020401-1204'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
110 С123-020401-1205'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
111 С123-020401-1206'92''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
112 С123-020401-1208'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
113 С123-020401-4101'307''Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
114 С123-020401-4102'1''Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
115 С123-020401-1101 прим.'110''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
116 С123-020401-1101'317''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
117 С123-020401-1106'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
118 С123-020401-1110'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
119 С123-020401-1115 прим.'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
120 С123-020401-1115'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
121 С123-020401-2510'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
122 С123-020401-2511'6''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
123 С123-020401-2514'8''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
124 С123-020401-2518'16''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
125 Е11-180801-0103(РС158887)(РС261727)(РС410390)(Н5.2,26)(Н52.2,26)(Н53.2,26) К=2,26 по весу прим.'1''Пункт блочный тепловой весом 1,016. Установка'узел*
126 51-040201-0408'1''Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо'шт.*
127 51-020106-0102'1''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
128 П2 ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ*
129 Ц13-110203-0105'1+1+2+2''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
130 С123-070502-0106'1''Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм x 138 мм x 81 мм, типа Взлет'шт.*
131 С123-070502-0244'1''Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет'комплект*
132 С123-070502-0318'2''Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет'шт.*
133 С123-070213-0304 прим.'2''Термопреобразователь ТПС (Pt 500)'шт.*
134 С123-040902-1701'2''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005'шт.*
135 ТПрайс-лист 4(=23)'1'48400:1,12.1,02'Модем с антеной GPRS'шт*
136 Е11-161401-0102(РС279942) прим.'1''Шкаф монтажный массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
137 ТПрайс-лист 4(=23)'1'5000:1,12.1,02'Монтажный шкаф'шт*
138 Ц13-080303-0601(РС249432РС249394)'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
139 С123-070204-0602'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
140 Е11-220801-0105 прим.'0,0069.2''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка'т фасонных частей*
141 Е11-161201-0101'2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
142 Е11-180601-0101(РС261718) прим.'2''Гребенки пароводораспределительные из полипропиленовых труб, наружный диаметр корпуса 110 мм. Установка'шт.*
143 С123-010602-0210'3''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
144 Е11-260101-1701(РС140805)'3''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
145 С121-110403-0424'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
146 Е11-160401-0201(РС278602)'60''Трубопроводы отопления и

водоснабжения из стальных электросварных труб, ди
аметр до 40 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
147 С123-010201-0124 прим.'60''Трубы стальные электросварн
ые прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм
ГОСТ 10705-80'м*
148 Е11-160401-0202(РС278603)'6''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 50 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
149 С123-010201-0143'6''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
150 Е11-160401-0203(РС278604)'4''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 65 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
151 С123-010201-0158'4''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
152 Е11-160401-0204(РС278605)'8''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
153 С123-010201-0169'8''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
154 Е11-260101-0701(РС248662)(РС248663)'0,0004''Трубопрово
ды. Изоляция шнурами асбестовыми'м3 изоляции*
155 С121-130406-0102 прим.'0,0003''Асбестовый шнур общего
назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83'т*
156 Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
157 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
158 С123-050402-0302'1''Вентиляторы канальные радиальные д
ля прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4
Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/
ч ГОСТ 7402-84'комплект*
159 Е11-200301-0101(РС281428)'270+8''Решетки жалюзийные, п
лощадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
160 СТПрайс-лист 6(=23)'270'1616:1,12.1,02'Решетка вентиля
ционная RAG 150х200'шт.*
161 СТПрайс-лист 6(=23)'8'1822:1,12.1,02'Решетка вентиляци
онная RAG 200х200'шт.*
162 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-4
(Локальный сметный расчет)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 5 ОВ

Сметная стоимость 36451,313 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5721,863 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,591 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
1.	1116-0501 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	35	2169,56	586,81	75935	20538	1366	58373	145053			
					1543,75	158,09	54031	5533	--	10745				
		НР - 98%; СП - 8%												
2.	2301-0602 -0209 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,09	2999	--	102236	--	102236	--	110415			
					--	--	--	--	--	8179				
		СП - 8%												
3.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на	м трубопровода	95	2077,3	543,81	197343	51662	2544	153864	379304			
					1506,7	145,97	143137	13867	--	28097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10 прим.	сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%									
4.	2301-0602 -0207 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	89,87	1395 -- 1436,96	-- -- 0,55	125369 -- 40235	-- -- 15	125369 -- --	-- 10029 6477	135398
5.	1116-0501 -0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	28	1482,73 -- 1350,18	25,04 -- 0,37	41517 -- 37805	701 -- 10	581 -- --	39445 1947 6078	87439
6.	2301-0602 -0206 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	27,72	878 -- 1389,74	-- -- 22,33	24338 -- 38913	-- -- 625	24338 -- 483	-- 1947 37059	26285
7.	1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	28	1350,18	0,37	37805	10	--	6078	82050
8.	2301-0602 -0205 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	27,72	538 -- 1263,14	-- -- 19,03	14913 -- 90946	-- -- 1370	14913 -- 868	-- 1193 86951	16106
9.	1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	72	1232,06	0,24	88708	18	--	14232	192129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				71,28	306	--	21812	--	21812	--	23557
	2301-0602 -0204 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	1745	
		СП - 8%									
11.				2134	1173,48	16,39	2504196	34982	27064	2393626	5289648
	1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1144,4	0,15	2442150	325	--	391826	
		НР - 98%; СП - 8%									
12.				2112,66	192	--	405631	--	405631	--	438081
	2301-0602 -0203 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	32450	
		СП - 8%									
13.				768	1100,44	13,81	845137	10608	10236	807899	1785279
	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1073,3	0,12	824293	94	--	132243	
		НР - 98%; СП - 8%									
14.				760,32	132	--	100362	--	100362	--	108391
	2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	8029	
		СП - 8%									
15.				10	3282,89	45,88	32829	459	23986	8373	44498
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		838,37	15,98	8384	160	--	3296	
		НР - 98%; СП - 8%									
16.				35	3931,03	66,88	137586	2341	102816	32560	183758
	1116-0401 -0204 РСНБ РК	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м трубопровода		926,55	22,73	32429	796	--	13612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
17.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3251	84,3 79,51	1,25 --	274064 258483	4047 --	11534 --	253313 42190	569567
18.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	80	93,07 79,51	1,25 --	7445 6361	100 --	984 --	6233 1094	14773
19.	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 СП - 8%	т	0,0000525	347520 --	-- --	18 --	-- --	18 --	-- 1	20
20.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,63мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,095	57921,94 54023,5	-- --	5503 5132	-- --	371 --	5081 847	11430
21.	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм,90мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,035	62780,2 54023,5	-- --	2197 1891	-- --	306 --	1872 326	4395
22.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,50мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,028	57880,23 54023,5	-- --	1621 1513	-- --	108 --	1498 249	3368
23.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,40мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,028	57848,96 54023,5	-- --	1620 1513	-- --	107 --	1498 249	3367
24.	1122-0701-0101	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка	км трубопро	0,072	57819,42 54023,5	-- --	4163 3890	-- --	273 --	3851 641	8655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	с дезинфекцией	вода								
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
25.				2,134	57798,91	--	123343	--	8057	114133	256474
	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		54023,5	--	115286	--	--	18998	
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
26.				0,768	57779,45	--	44375	--	2885	41075	92286
	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		54023,5	--	41490	--	--	6836	
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
27.				8	903	--	7224	--	7224	--	7802
	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		--	--	--	--	--	578	
		СП - 8%									
28.				8	814	--	6512	--	6512	--	7033
	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		--	--	--	--	--	521	
		СП - 8%									
29.				346	606,5	65,75	209848	22750	92044	80485	313559
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		274,72	31,35	95054	10847	--	23227	
		НР - 76%; СП - 8%									
30.				77	2634	--	202818	--	202818	--	219043
	2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	м		--	--	--	--	--	16225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
31.	2111-0403 -0417 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	104,5	1503	--	157064	--	157064	--	169629
					--	--	--	--	--	12565	
		СП - 8%									
32.	2111-0403 -0414 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	1268	--	39054	--	39054	--	42179
					--	--	--	--	--	3124	
		СП - 8%									
33.	2111-0403 -0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ	м	30,8	997	--	30708	--	30708	--	33164
					--	--	--	--	--	2457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16381-77 СП - 8%									
34.	2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	99	836 ---	-- ---	82764 ---	-- ---	82764 ---	-- 6621	89385
35.	2111-0403 -0419 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	11	1735 ---	-- ---	19085 ---	-- ---	19085 ---	-- 1527	20612
36.	2111-0403 -0423 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	5,5	2738 ---	-- ---	15059 ---	-- ---	15059 ---	-- 1205	16264
37.	2111-0403 -0407	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	22	663 ---	-- ---	14586 ---	-- ---	14586 ---	-- 1167	15753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
38.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	290	537	--	155730	--	155730	--	168188
					--	--	--	--	--	12458	
		СП - 8%									
39.	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	235,8	1093,7	15,98	257896	3767	102998	149321	439794
					640,93	5,25	151131	1237	--	32577	
		НР - 98%; СП - 8%									
40.	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1572	1926	--	3027672	--	3027672	--	3269886
					--	--	--	--	--	242214	
		СП - 8%									
41.	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	54	7058,85	26,6	381178	1436	338435	41144	456108
					764,94	12,54	41307	677	--	33786	
		НР - 98%; СП - 8%									
42.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	235	185,23	--	43530	--	4289	38456	88545
					166,98	--	39241	--	--	6559	
		НР - 98%; СП - 8%									
43.	2304-0905-1814 РСНБ РК	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	235	210	--	49350	--	49350	--	53298
					--	--	--	--	--	3948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
44.				1	576,18	2,26	576	2	71	493	1155
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		502,84	0,55	503	1	--	86	
		НР - 98%; СП - 8%									
45.				1	16037	--	16037	--	16037	--	17320
	2304-1009 -0702 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный ручной MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	1283	
		СП - 8%									
46.				1	5906,28	420,8	5906	421	1121	3423	10076
	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		4364	200,64	4364	201	--	746	
		НР - 75%; СП - 8%									
47.				1	30281,25	--	30281	--	30281	--	32704
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 4	-Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д 15 11Б27п	шт.		--	--	--	--	--	2423	
		СП - 8%									
48.				252	472,14	0,53	118979	133	12602	104181	241012
	1116-0602 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		421,6	0,25	106244	63	--	17853	
		НР - 98%; СП - 8%									
49.				252	7476	--	1883952	--	1883952	--	2034668
	2304-1008 -0431 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан термостатический RTR-G,RA-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	150716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
50.	2305-1207 -1915 РСНБ РК 2015 прим.	-Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RA 2994), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	252	7280	--	1834560	--	1834560	--	1981325
					--	--	--	--	--	146765	
		СП - 8%									
51.	1311-0204 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3187,82	1562,4	3188	1562	404	1373	4926
					1221,92	609	1222	609	--	365	
		НР - 75%; СП - 8%									
52.	2304-1006 -2001 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	19096	--	19096	--	19096	--	20624
					--	--	--	--	--	1528	
		СП - 8%									
53.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	576,18	2,26	576	2	71	493	1155
					502,84	0,55	503	1	--	86	
		НР - 98%; СП - 8%									
54.	2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	54839	--	54839	--	54839	--	59226
					--	--	--	--	--	4387	
		СП - 8%									
55.	2304-1013 -1001 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	9314	--	9314	--	9314	--	10059
					--	--	--	--	--	745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
		СП - 8%									
56.	2113-0203-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Шайба накладная ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,007	72886	--	510	--	510	--	551
					--	--	--	--	--	41	
		СП - 8%									
57.	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	254	2395	--	608330	--	608330	--	656996
					--	--	--	--	--	48666	
		СП - 8%									
58.	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558	--	7116	--	7116	--	7685
					--	--	--	--	--	569	
		СП - 8%									
59.	2304-0905-3206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18468	--	73872	--	73872	--	79782
					--	--	--	--	--	5910	
		СП - 8%									
60.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым кранom. Установка	комплект	6	313,28	--	1880	--	110	1735	3904
					295,03	--	1770	--	--	289	
		НР - 98%; СП - 8%									
61.	Прайс-лист 7	Манометр МП-3У	шт	6	3697,5	--	22185	--	22185	--	23960
					--	--	--	--	--	1775	
		СП - 8%									
62.	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для	шт.	6	1530	--	9180	--	9180	--	9914
					--	--	--	--	--	734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм СП - 8%									
63.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	449,05 387,63	-- --	898 775	-- --	123 --	760 133	1790
64.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.	2	1682 --	-- --	3364 --	-- --	3364 --	-- 269	3633
65.	2302-1104 -2803 РСНБ РК 2015	-Ниппеля радиаторные СП - 8%	шт.	34	61 --	-- --	2074 --	-- --	2074 --	-- 166	2240
66.	2302-0401 -0802 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1067	149 --	-- --	158983 --	-- --	158983 --	-- 12719	171702
67.	2302-0401 -0804 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	161 --	-- --	644 --	-- --	644 --	-- 52	696
68.	2302-0401 -0805 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	341	216 --	-- --	73656 --	-- --	73656 --	-- 5892	79548
69.	2302-0401 -0808 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	170	350 --	-- --	59500 --	-- --	59500 --	-- 4760	64260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт									
70.	2304-1009 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	71513	--	1287234	--	1287234	--	1390213
					--	--	--	--	--	102979	
		СП - 8%									
71.	1311-0204 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3507,28	1562,4	63131	28123	13013	24717	94876
					1221,92	609	21995	10962	--	7028	
		НР - 75%; СП - 8%									
72.	2304-1006 -2003 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	26223	--	472014	--	472014	--	509775
					--	--	--	--	--	37761	
		СП - 8%									
73.	2304-1013 -1003 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	13131	--	236358	--	236358	--	255267
					--	--	--	--	--	18909	
		СП - 8%									
74.	2304-1009 -0702 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	54	16037	--	865998	--	865998	--	935278
					--	--	--	--	--	69280	
		СП - 8%									
75.	2304-0905 -3203 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25	шт.	36	5128	--	184608	--	184608	--	199377
					--	--	--	--	--	14769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 21345-2005 СП - 8%									
76.	2304-0905 -3202 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	108	3558 ---	-- --	384264 ---	-- --	384264 ---	-- 30741	415005
77.	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	54	5906,28 4364	420,8 200,64	318939 235656	22723 10835	60560 --	184868 40305	544111
78.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 4	-Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д 15 11Б27п СП - 8%	шт.	54	30281,25 ---	-- --	1635188 ---	-- --	1635188 ---	-- 130815	1766003
79.	1118-1101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла НР - 98%; СП - 8%	1 узел	18	5374,9 4257,04	86,04 38,75	96748 76627	1549 697	18572 --	75778 13802	186328
80.	1118-1101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка обратного узла НР - 98%; СП - 8%	1 узел	18	6233,66 5098,18	86,04 38,75	112206 91767	1549 697	18890 --	90616 16226	219047
81.	2113-0207 -1020	-Дюбели гвоздевые полипропиленовые со	шт.	72	43 ---	-- --	3096 ---	-- --	3096 ---	-- 248	3344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм СП - 8%									
82.	2302-0101 -2106 РСНБ РК 2015	-Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	72	285 ---	-- --	20520 ---	-- --	20520 ---	-- 1642	22162
83.	2305-1313 -0402 РСНБ РК 2015	-Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts СП - 8%	шт.	18	33051 ---	-- --	594918 ---	-- --	594918 ---	-- 47593	642511
84.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	36	185,23 166,98	-- --	6668 6011	-- --	657 ---	5891 1005	13564
85.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	36	210 ---	-- --	7560 ---	-- --	7560 ---	-- 605	8165
86.	2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	90	2395 ---	-- --	215550 ---	-- --	215550 ---	-- 17244	232794
87.	1116-0501	-Трубопроводы отопления	м	18	1263,14 ---	19,03 ---	22737 ---	343 ---	217 ---	21738 ---	48032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	трубопровода		1232,06	0,24	22177	4	--	3558	
		НР - 98%; СП - 8%									
88.	2301-0602 -0204 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	306	--	5453	--	5453	--	5889
					--	--	--	--	--	436	
		СП - 8%									
89.	1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	36	1173,48	16,39	42245	590	457	40380	89235
			трубопровода		1144,4	0,15	41198	5	--	6610	
		НР - 98%; СП - 8%									
90.	2301-0602 -0203 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,64	192	--	6843	--	6843	--	7390
					--	--	--	--	--	547	
		СП - 8%									
91.	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	72	1100,44	13,81	79232	994	961	75741	167370
			трубопровода		1073,3	0,12	77277	9	--	12398	
		НР - 98%; СП - 8%									
92.	2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,28	132	--	9409	--	9409	--	10162
					--	--	--	--	--	753	
		СП - 8%									
93.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром	м	126	84,3	1,25	10622	157	447	9818	22075
			трубопровода		79,51	--	10018	--	--	1635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 5	до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%									
94.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	57819,42	--	1041	--	69	963	2164
					54023,5	--	972	--	--	160	
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
95.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036	57798,91	--	2081	--	136	1925	4327
					54023,5	--	1945	--	--	320	
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
96.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,072	57779,45	--	4160	--	270	3851	8652
					54023,5	--	3890	--	--	641	
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
97.	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2809	--	22472	--	22472	--	24270
					--	--	--	--	--	1798	
		СП - 8%									
98.	2302-0401-0404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	127	--	13970	--	13970	--	15088
					--	--	--	--	--	1118	
		СП - 8%									
99.	2302-0401-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	20	--	680	--	680	--	734
					--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									
100.	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	17	--	5389	--	5389	--	5820
					--	--	--	--	--	431	
		СП - 8%									
101.	2302-0401	Отвод полипропиленовый	шт.	513	13	--	6669	--	6669	--	7203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015	PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	534 --------	
		СП - 8%									
102.	2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	963	26 -- --------	-- -- --------	25038 -- --------	-- -- --------	25038 -- --------	-- 2003 --------	27041
		СП - 8%									
103.	2302-0401 -1203 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	42 -- --------	-- -- --------	840 -- --------	-- -- --------	840 -- --------	-- 67 --------	907
		СП - 8%									
104.	2302-0401 -1204 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	100 -- --------	-- -- --------	3200 -- --------	-- -- --------	3200 -- --------	-- 256 --------	3456
		СП - 8%									
105.	2302-0401 -1205 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	170 -- --------	-- -- --------	5440 -- --------	-- -- --------	5440 -- --------	-- 435 --------	5875
		СП - 8%									
106.	2302-0401 -1206 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	328 -- --------	-- -- --------	30176 -- --------	-- -- --------	30176 -- --------	-- 2414 --------	32590
		СП - 8%									
107.	2302-0401 -1208 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	995 -- --------	-- -- --------	1990 -- --------	-- -- --------	1990 -- --------	-- 159 --------	2149
		СП - 8%									
108.	2302-0401 -4101 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	307	704 -- --------	-- -- --------	216128 -- --------	-- -- --------	216128 -- --------	-- 17290 --------	233418
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.	2302-0401 -4102 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1178	--	1178	--	1178	--	1272
					--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									
110.	2302-0401 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	16	--	1760	--	1760	--	1901
					--	--	--	--	--	141	
		СП - 8%									
111.	2302-0401 -1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	16	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--	--	406	
		СП - 8%									
112.	2302-0401 -1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	55	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
113.	2302-0401 -1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	92	--	368	--	368	--	397
					--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
114.	2302-0401 -1115 РСНБ РК 2015 прим.	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	157	--	628	--	628	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
115.	2302-0401 -1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	157	--	628	--	628	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
116.	2302-0401 -2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN	шт.	2	86	--	172	--	172	--	186
					--	--	--	--	--	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%									
117.	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	107	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
118.	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	184	--	1472	--	1472	--	1590
					--	--	--	--	--	118	
		СП - 8%									
119.	2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	343	--	5488	--	5488	--	5927
					--	--	--	--	--	439	
		СП - 8%									
120.	1118-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=2,26 по весу прим.	Пункт блочный тепловой весом 1,016. Установка	узел	1	252472,44	4514,21	252472	4514	209134	39645	315487
					38823,51	1630,34	38824	1630	--	23369	
		НР - 98%; СП - 8%									
121.	5104-0201-0408 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4272156	--	4272156	--	--	--	4272156
					--	--	--	--	4272156	--	
122.	5102-0106	Насосы центробежные	шт.	1	60634	--	60634	--	--	--	60634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85			--	--	--	--	60634	--	
		ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ									
123.	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	5906,28	420,8	35438	2525	6729	20541	60457
					4364	200,64	26184	1204	--	4478	
		НР - 75%; СП - 8%									
124.	2307-0502 -0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	1	75633	--	75633	--	75633	--	81684
					--	--	--	--	--	6051	
		СП - 8%									
125.	2307-0502 -0244 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	422241	--	422241	--	422241	--	456020
					--	--	--	--	--	33779	
		СП - 8%									
126.	2307-0502 -0318 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	115706	--	231412	--	231412	--	249925
					--	--	--	--	--	18513	
		СП - 8%									
127.	2307-0213 -0304	Термопреобразователь ТПС (Pt 500)	шт.	2	21992	--	43984	--	43984	--	47503
					--	--	--	--	--	3519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%									
128.	2304-0902 -1701 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9282	--	18564	--	18564	--	20049
					--	--	--	--	--	1485	
		СП - 8%									
129.	Прайс-лист 4	-Модем с антеной GPRS	шт	1	44078,57	--	44079	--	44079	--	47605
					--	--	--	--	--	3526	
		СП - 8%									
130.	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015	-Шкаф монтажный массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1760,4	27,56	1760	28	26	1683	3719
					1706,43	11,04	1706	11	--	275	
	Изм. и доп. вып. 9 прим.	НР - 98%; СП - 8%									
131.	Прайс-лист 4	-Монтажный шкаф	шт	1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
					--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
132.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2657,77	26,34	5316	53	2793	1778	7661
					1235	--	2470	--	--	568	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 72%; СП - 8%									
133.	2307-0204 -0602 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	648	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
134.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка	т фасонных частей	0,0138	1326135,99	497995,54	18301	6872	4965	8322	28753
					468424,6	140727,04	6464	1942	--	2130	
	Изм. и доп. вып. 1 прим.	НР - 99%; СП - 8%									
135.				2	2833,21	--	5666	--	1519	4064	10509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник		2073,6	--	4147	--	--	778	
136.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Гребенки пароводораспределительные из полипропиленовых труб, наружный диаметр корпуса 110 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	9178,6 8860,51	217,42 62,73	18357 17721	435 125	201 --	17490 2868	38714
137.	2301-0602-0210 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	3	4511 --	-- --	13533 --	-- --	13533 --	-- 1083	14616
138.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	3	606,5 274,72	65,75 31,35	1819 824	197 94	798 --	698 201	2719
139.	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	3,3	2838 --	-- --	9365 --	-- --	9365 --	-- 749	10115
140.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	60	772,02 706,73	38,23 13,67	46321 42404	2294 820	1623 --	42360 7094	95775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
141.	2301-0201 -0124 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	481	--	28860	--	28860	--	31169
					--	--	--	--	--	2309	
		СП - 8%									
142.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	6	775,12	38,23	4651	229	182	4236	9598
					706,73	13,67	4240	82	--	711	
		НР - 98%; СП - 8%									
143.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1002	--	6012	--	6012	--	6493
					--	--	--	--	--	481	
		СП - 8%									
144.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	4	926,89	45,88	3708	184	171	3349	7621
					838,37	15,98	3353	64	--	565	
		НР - 98%; СП - 8%									
145.	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1344	--	5376	--	5376	--	5806
					--	--	--	--	--	430	
		СП - 8%									
146.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1058,03	66,88	8464	535	517	7442	17179
					926,55	22,73	7412	182	--	1273	
		НР - 98%; СП - 8%									
147.	2301-0201 -0169 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм,	м	8	1583	--	12664	--	12664	--	13677
					--	--	--	--	--	1013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
148.				0,0004	139566,66	2301,8	56	1	--	42	105
	1126-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции		136273,14	1065,9	55	--	--	8	
		НР - 76%; СП - 8%									
149.				0,0003	2288698	--	687	--	687	--	742
	2113-0406 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83	т		--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	27614804	231401	17756435	5156504	35046393
			Тенге		--	--	5294183	63819	4332790	2275084	

Стоимость оборудования	Тенге	4332790			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4332790			
Стоимость монтажных работ	Тенге	1206483			
Материалы	Тенге	84620			
Всего заработная плата	Тенге		315701		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	774566			
Накладные расходы	Тенге	236701			
Сметная прибыль	Тенге	115455			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1558639			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				285
Сметная заработная плата	Тенге		315701		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	994940			
Материалы	Тенге	110388			
Всего заработная плата	Тенге		292802		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	574814			
Накладные расходы	Тенге	265293			
Сметная прибыль	Тенге	100819			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1361051			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				257
Сметная заработная плата	Тенге		292802		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	21080590			
Материалы	Тенге	894733			
Всего заработная плата	Тенге		4749499		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	15317309			
Сдача и испытание	Тенге	12690			
Накладные расходы	Тенге	4654509			
Сметная прибыль	Тенге	2058808			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	27793907			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3728
Сметная заработная плата	Тенге		4749499		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	35046388			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4270
Сметная заработная плата	Тенге		5358001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
150.	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
					6608,7	31,97	6609	32	--	1121	
		НР - 98%; СП - 8%									
151.	2305-0402 -0302 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	122805	--	122805	--	122805	--	132629
					--	--	--	--	--	9824	
		СП - 8%									
152.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	278	1450,8	56,82	403321	15795	33965	350077	813670
					1271,8	13,17	353561	3660	--	60272	
		НР - 98%; СП - 8%									
153.	ТПРАЙС-ЛИСТ 6	-Решетка вентиляционная RAG 150x200	шт.	270	1471,71	--	397363	--	397363	--	429152
					--	--	--	--	--	31789	
		СП - 8%									
154.	ТПРАЙС-ЛИСТ 6	-Решетка вентиляционная RAG 200x200	шт.	8	1659,32	--	13275	--	13275	--	14337
					--	--	--	--	--	1062	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	944272	15956	568145	356585	1404925
			Тенге		--	--	360170	3692	--	104068	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	944272	
Материалы	Тенге	34703	
Всего заработная плата	Тенге	363862	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	533442	
Сдача и испытание	Тенге	17911	
Накладные расходы	Тенге	356585	
Сметная прибыль	Тенге	104069	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1404925	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		322
Сметная заработная плата	Тенге	363862	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1404925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					363862			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								36451318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5654352				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				247357				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					67511			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				18324580				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4332790				
		Накладные расходы	Тенге				5513089				
		Сметная прибыль	Тенге				2379152				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-4

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4536,82346 98	1246,32 -	- -	- -	5654352
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	54,4657319 4	1239,51 -	- -	- -	(67511)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	5654352
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,6675	3960 -	- -	- -	69963
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,271118	5344 -	- -	- -	6793
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	80,30878	15 -	- -	- -	1205
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,1124	2706 -	- -	- -	3010
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3178	5987 -	- -	- -	1903
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,03598184	4818 -	- -	- -	4991
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,8	5182 -	- -	- -	19692
10	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	53 -	- -	- -	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,00078	34 --	- -	- -	0,03
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,36188226	2087 --	- -	- -	755
13	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	51,855	83 --	- -	- -	4304
14	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	39,441578	198 --	- -	- -	7809
15	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,5932	16 --	- -	- -	25
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	28,89904984	2630 --	- -	- -	76004
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,6776	26 --	- -	- -	798
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	277,490252	19 --	- -	- -	5272
19	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	621,505	72 --	- -	- -	44748
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				67511,08	247357
			Строительные материалы и конструкции						
20	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,06424	12713 --	10780 --	- -	817
21	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,09939	14386 --	12420 --	- -	1430
22	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,000096	1531 --	1500 --	- -	0,15
23	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,389	584 --	572 --	- -	227
24	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001024	132 --	129 --	- -	0,14
25	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	558101 --	553447 --	- -	1116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	135824С	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,98	124 -	121 -	- -	122
27	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,386	863 -	846 -	- -	1196
28	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,9907	3969 -	3890 -	- -	19808
29	139791С	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	663 -	649 -	- -	14586
30	139794С	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	836 -	819 -	- -	82764
31	139796С	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	997 -	977 -	- -	30708
32	139798С	2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	1268 -	1242 -	- -	39054
33	139801С	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	104,5	1503 -	1473 -	- -	157064
34	139803С	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением	м	11	1735 -	1700 -	- -	19085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77						
35	139806С	2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	77	2634 - -	2581 - -	- - -	202818
36	139807С	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	2738 - -	2683 - -	- - -	15059
37	139808С	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	2838 - -	2781 - -	- - -	9365
38	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	52,35	1363 - -	1336 - -	- - -	71353
39	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00128	191955 - -	187482 - -	- - -	246
40	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00086877	347520 - -	339812 - -	- - -	302
41	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0123848	188480 - -	183992 - -	- - -	2334
42	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000098	499537 - -	488950 - -	- - -	49
43	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526696 - -	515575 - -	- - -	737
44	144893С	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,122	787 - -	771 - -	- - -	96
45	145632С	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	278,3254	66 - -	65 - -	- - -	18369
46	145663С	2113-0207-	Дюбели металлические с калиброван-	кг	0,873	1230	1205	-	1074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0602 РСНБ РК 2015	ной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90			-	-	-	
47	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	72	43	28	-	3096
48	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2,44	192	188	-	468
49	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,048	450	441	-	22
50	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00000002	1588530	1556585	-	0,03
51	146058С	2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	36	132	129	-	4752
52	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,5309	5717	5603	-	3035
53	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5821	266	245	-	155
54	146678С	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,000898	392414	383787	-	352
55	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	856	838	-	10
56	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	12,5424	320	313	-	4014
57	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	304	297	-	0,61
58	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075	1053	-	2
59	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	652	638	-	16
60	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,10315	3903	3817	-	403
61	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	2,44	284	278	-	693
62	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00014	234278	228752	-	33
63	147341С	2113-0812-	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,033426	206086	201113	-	6889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1039 РСНБ РК 2015	75			-	-	-	
64	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001242	207965	202955	-	258
65	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	2807	2752	-	112
66	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	446	437	-	250
67	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,698	2409	2361	-	1681
68	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	6,1344	453	443	-	2779
69	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,648	454	443	-	294
70	150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1002	980	-	6012
71	150581С	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1344	1314	-	5376
72	150592С	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1583	1548	-	12664
73	154913С	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	831,6	132	129	-	109771
74	154914С	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2148,3	192	187	-	412474
75	154915С	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	306	300	-	27265
76	154916С	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	538	527	-	14913
77	154917С	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	878	860	-	24338
78	154918С	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,87	1395	1366	-	125369
79	154920С	2301-0602-0209 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,09	2999	2937	-	102236
80	154921С	2301-0602-0210 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	4511	4417	-	13533
81	158072С	2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные	шт.	8	814	797	-	6512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0165 РСНБ РК 2015	бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			-	-	-	
82	158082С	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	903	884	-	7224
						-	-	-	
83	158822С	2302-0101-2106 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	72	285	279	-	20520
						-	-	-	
84	159472С	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	10,8	1464	1434	-	15811
						-	-	-	
85	181338С	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	17	17	-	5389
						-	-	-	
86	181391С	2302-0401-0404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	127	125	-	13970
						-	-	-	
87	181441С	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1067	149	146	-	158983
						-	-	-	
88	181443С	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	161	157	-	644
						-	-	-	
89	181444С	2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	341	216	212	-	73656
						-	-	-	
90	181447С	2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	350	343	-	59500
						-	-	-	
91	181450С	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2809	2753	-	22472
						-	-	-	
92	181485С	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	16	16	-	5072
						-	-	-	
93	181490С	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	55	53	-	220
						-	-	-	
94	181494С	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	92	90	-	368
						-	-	-	
95	181499С	2302-0401-1115 РСНБ РК	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р	шт.	4	157	154	-	628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015 52134-2010				-	-	-	
96	181507С	2302-0401-1201 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р	шт.	513	13	13	-	6669
		2015 52134-2010				-	-	-	
97	181508С	2302-0401-1202 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р	шт.	963	26	25	-	25038
		2015 52134-2010				-	-	-	
98	181509С	2302-0401-1203 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р	шт.	20	42	41	-	840
		2015 52134-2010				-	-	-	
99	181510С	2302-0401-1204 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р	шт.	32	100	98	-	3200
		2015 52134-2010				-	-	-	
100	181511С	2302-0401-1205 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р	шт.	32	170	167	-	5440
		2015 52134-2010				-	-	-	
101	181512С	2302-0401-1206 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р	шт.	92	328	322	-	30176
		2015 52134-2010				-	-	-	
102	181514С	2302-0401-1208 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р	шт.	2	995	975	-	1990
		2015 52134-2010				-	-	-	
103	181615С	2302-0401-2510 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°	шт.	2	86	84	-	172
		2015 DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				-	-	-	
104	181616С	2302-0401-2511 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°	шт.	6	107	105	-	642
		2015 DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				-	-	-	
105	181619С	2302-0401-2514 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°	шт.	8	184	180	-	1472
		2015 DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				-	-	-	
106	181623С	2302-0401-2518 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°	шт.	16	343	336	-	5488
		2015 DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				-	-	-	
107	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р	шт.	823,2	7	7	-	5762
		2015 52134-2010				-	-	-	
108	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р	шт.	1657,88	10	9	-	16579
		2015 52134-2010				-	-	-	
109	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р	шт.	55,35	13	13	-	720
		2015 52134-2010				-	-	-	
110	181700С	2302-0401-3505 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р	шт.	14,364	27	26	-	388
		2015 52134-2010				-	-	-	
111	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р	шт.	12,46	40	39	-	498
		2015 52134-2010				-	-	-	
112	181725С	2302-0401-	Соединение полипропиленовое PP-R	шт.	307	704	690	-	216128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4101 РСНБ РК 2015	разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
113	181726С	2302-0401-4102 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1178	1155	-	1178
114	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00904	60753	59543	-	549
115	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	290,18	537	526	-	155827
116	187492С	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	36	417	407	-	15012
117	187565С	2302-1104-2803 РСНБ РК 2015	Ниппеля радиаторные	шт.	34	61	59	-	2074
118	187914С	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	54	6219	6094	-	335826
119	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	99,44	655	641	-	65133
120	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	122	120	-	244
121	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	88,7683	313	313	-	27784
122	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,3108	29	29	-	38
123	249373С	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	5,04	2114	2071	-	10655
124	249394С	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,072	467	457	-	34
125	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	8,8705	526	514	-	4666
126	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	190	185	-	2
127	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0138	340999	333521	-	4706
128	253318С	2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9282	9098	-	18564
129	254414С	2304-0905-	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN	шт.	271	210	206	-	56910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1814 РСНБ РК 2015	15 ГОСТ 21345-2005			-	-	-	
130	259182С	2305-0402-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	122805	120373	-	122805
						-	-	-	
131	260388С	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1572	1926	1887	-	3027672
						-	-	-	
132	261726С	2305-1206-0503 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	комплект	2,26	61684	60055	-	139406
						-	-	-	
133	262599С	2305-1313-0402 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	18	33051	32400	-	594918
						-	-	-	
134	262761С	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682	1647	-	3364
						-	-	-	
135	264735С	2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	648	634	-	1296
						-	-	-	
136	266141С	2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм x 138 мм x 81 мм, типа Взлет	шт.	1	75633	74149	-	75633
						-	-	-	
137	266186С	2307-0502-0244 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	422241	413961	-	422241
						-	-	-	
138	266209С	2307-0502-0318 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	115706	113427	-	231412
						-	-	-	
139	275333С	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	344	2395	2348	-	823880
						-	-	-	
140	275334С	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	110	3558	3488	-	391380
						-	-	-	
141	275335С	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	5128	5028	-	184608
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	275338С	2304-0905-3206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18468 --	18104 --	- -	73872
143	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2356 --	2306 --	- -	23560
144	278605С	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	35	2873 --	2812 --	- -	100555
145	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00000024	313188 --	301771 --	- -	0,08
146	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11954	221381 --	216542 --	- -	26464
147	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,854	1421 --	1392 --	- -	1214
148	280188С	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	613,08	168 --	165 --	- -	102997
149	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0593	209998 --	205283 --	- -	12453
150	286117С	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,1342	500004 --	489286 --	- -	67101
151	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,819	187 --	182 --	- -	714
152		ТПрайс-лист 4	Модем с антеной GPRS	шт	1	44078,57 --	- -	- -	44079
153		ТПрайс-лист 4	Монтажный шкаф	шт	1	4553,57 --	- -	- -	4554
154		ТПрайс-лист 7	Манометр МП-3У	шт	6	3697,5 --	- -	- -	22185
155		2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,007	72886 --	71394 --	- -	510
156		2113-0406-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003	2288698 --	2243025 --	- -	687
157		2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	481 --	471 --	- -	28860
158		2302-0401-	Муфта полипропиленовая PP-R пере-	шт.	34	20	20	-	680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0202 РСНБ РК 2015	ходная приварная DN 25x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
159		2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	16	16	-	1760
160		2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	157	154	-	628
161		2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	6	1530	1500	-	9180
162		2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-изме-рительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	19096	18721	-	19096
163		2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-изме-рительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	26223	25709	-	472014
164		2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G,RA-G, для однотрубных систем отопле-ния, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	252	7476	7330	-	1883952
165		2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автомати-ческий АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	54839	53763	-	54839
166		2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автомати-ческий АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	71513	70109	-	1287234
167		2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16037	15722	-	16037
168		2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	54	16037	15722	-	865998
169		2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9314	9131	-	9314
170		2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	13131	12873	-	236358
171		2305-1207-1915 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температур-ным датчиком, дизайн версия, белый	шт.	252	7280	7138	-	1834560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(RA 2994), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss						
172		2307-0213-0304 РСНБ РК 2015	Термопреобразователь ТПС (Pt 500)	шт.	2	21992	21561	-	43984
173		СТПРАЙС-ЛИСТ	Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д 15 11Б27	шт.	55	30281,25	-	-	1665469
174		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетка вентиляционная RAG 150х200	шт.	270	1471,71	-	-	397363
175		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетка вентиляционная RAG 200х200	шт.	8	1659,32	-	-	13275
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	18324576
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
176	51-0201-06-0102	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634	60634	-	60634
177	51-0402-01-0408	5104-0201-0408 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4272156	4272156	-	4272156
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	4332790

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э7770'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3'Р.П.'2'2-3-5'ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ'ЭМ,ЭО альбом 5''в текущих ценах на 01.07. 2019 года*
3 (РС249432)*
4 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5 Ц13-080304-0207'1+1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу ВРУ'шт.*
6 Ц13-080304-0206'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11'шт.*
7 Ц13-080304-0209'18''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише ЩЭ'шт.*
8 П2 ЩРН-П-12 54шт*
9 Ц13-080304-0304'54''Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
10 Ц13-080303-0601'5.54''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
11 Ц13-080303-0602'2.54''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А'шт*
12 П2 ЩРН-24*
13 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
14 Ц13-080303-0601'10''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
15 Ц13-080305-1301'3''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
16 Ц13-080305-0306'15''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
17 Ц13-080305-0306'126''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
18 Ц13-080305-0310'12''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
19 Ц13-080305-0301'27''Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк'шт.*
20 Ц13-080305-0401 прим.'38+18''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
21 Ц13-080305-0110(РС125883РС279801)'2''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
22 Ц13-080305-0202'108''Патрон подвесной. Монтаж оборудования'шт.*
23 Ц13-080305-0201'71''Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования'шт.*
24 Ц13-080305-0109'459''Розетка штепсельная одноместная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
25 Ц13-080305-0109 прим.'234''Розетка штепсельная 2-х местная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
26 Ц13-080305-0102'326''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
27 Ц13-080305-0105'109''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
28 Ц13-080305-0103(РС125883РС279801)'4''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
29 Ц13-080305-0101(РС242969)'11''Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
30 Ц13-080206-1901 прим.'12100+5000+700''Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
31 Ц13-080206-1906 прим.'5000+225''Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола'м*
32 Ц13-080206-1907 прим.'25+80+235''Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола'м*
33 Ц13-080201-0901'12000+10000+800+125+25+15+65''Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
34 Ц13-080201-0902'235''Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг'м*
35 Ц13-080303-1204'9''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
36 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411'шт*
37 Ц13-080206-2202'100''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
38 Ц13-080305-1401'54''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
39 Ц13-080208-0203(РС279800РС279799)'70''Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола'м*
40 Ц13-080208-0210 прим.'735''Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн'м*
41 Ц13-080303-0505 прим.'1''Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель'комплект*
42 Ц13-080201-0810'25''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг

. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине'м кабеля*
43 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
44 Ц13-080208-0202'198''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования 'м*
45 Р МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
46 51-080401-0402'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
47 51-080401-0305'1''Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
48 51-080401-0735'1''Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
49 С123-070201-0602'18''Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
50 П2 ЩРН-П-12 54шт*
51 С123-070201-0116'54''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
52 С123-070204-0613'1.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
53 С123-070204-1614'1.54''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
54 С123-070204-0610'1.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
55 С123-070204-0611'4.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
56 П2 ЩРН-24 1шт*
57 С123-070201-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
58 С123-070204-0927'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
59 С123-070204-0610'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
60 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
61 С123-070204-0745'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
62 С123-070204-0741'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
63 С123-070204-1606'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
64 С123-070203-0603'3''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
65 С123-070101-0801'15''Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82'шт.*
66 С123-070101-0335'126''Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
67 С123-070101-2502'12''Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А'шт.*
68 С123-070101-0224'27''Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82'шт.*
69 С123-070106-0809'38''Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014'шт.*
70 С123-070106-0903'18''Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014'шт.*
71 С123-070104-0501 прим.'141+27''Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт'шт.*
72 С123-070220-0503'2''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
73 С124-040207-2501 прим.'216''Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
74 С123-070219-0102'108''Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
75 С123-070219-0101'71''Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
76 С123-070220-0504'459''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004'шт.*
77 С123-070220-0512'234''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301'шт.*
78 С123-070218-1501'326''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057'шт.*
79 С123-070218-1503'109''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043'шт.*
80 С123-070218-1802'4''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015'шт.*
81 С123-070218-1601'11''Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116'шт.*

82 С123-070202-1401'1768''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3'шт.*
83 С123-070202-0901 прим.'1190''Коробки установочные для крепления розетки К-207'шт.*
84 С123-010504-0101'12100''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
85 С123-010504-0102'10000''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
86 С123-010504-0103'925''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
87 С123-010504-0104'25''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
88 С123-010504-0105'80''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
89 С123-010504-0106'235''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм'м*
90 С123-070210-0101 прим.'9''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54'шт.*
91 51-080401-0140 прим.'1''Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
92 С123-060903-0104'0,1''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами и плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
93 С123-070218-1101'54''Звонок электрический бытовой Трель-1'шт.*
94 С123-060145-0503'12''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
95 С123-060145-0504'10''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
96 С123-060145-0507'0,8''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
97 С123-060145-0902'0,125''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
98 С123-060145-0904'0,025''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
99 С123-060145-0906'0,015''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
100 С123-060145-0905'0,065''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
101 С123-060145-0908'0,235''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
102 С123-060902-0109'0,735''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
103 С123-070204-1901'1''Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
104 С123-060515-0305'25''Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм'м*
105 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
106 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-5
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ,ЭО альбом 5

Сметная стоимость	44079,532 тыс.тенге
Сметная заработная плата	12205,697 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,948 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу ВРУ	шт.	2	25846,76	3795,47	51694	7591	33687	9297	65870		
					5208	1248,45	10416	2497	--	4879			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1308-0304 -0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11	шт.	1	20729,99	2782,92	20730	2783	14041	3470	26136		
					3906	913,5	3906	914	--	1936			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1308-0304 -0209 РСНБ РК	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт.	18	15867,03	1969,23	285606	35446	203288	42035	353853		
					2604	639,45	46872	11510	--	26211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише ЩЭ									
		НР - 72%; СП - 8%									
		ЩРН-П-12 54шт									
4.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	54	4047,25	1369,87	218552	73973	3963	120257	365913
					2604	489,03	140616	26408	--	27105	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	270	2640,96	26,34	713058	7112	372496	240084	1029394
					1235	--	333450	--	--	76251	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	108	4713,68	118,89	509077	12840	229477	194435	759793
					2470	30,45	266760	3289	--	56281	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ЩРН-24									
7.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604	489,03	2604	489	--	502	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2640,96	26,34	26410	263	13797	8892	38126
					1235	--	12350	--	--	2824	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1499	179	4497	537	54	2944	8036
					1302	60,9	3906	183	--	595	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	1846,78 976,5	741,1 486,19	27702 14648	11117 7293	1937 --	15797 3480	46979
11.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	126	1846,78 976,5	741,1 486,19	232694 123039	93379 61260	16276 --	132695 29231	394621
12.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	1286,94 1067,64	148,74 34,1	15443 12812	1785 409	846 --	9519 1997	26959
13.	1308-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР - 72%; СП - 8%	шт.	27	2087,13 533,82	625,2 447,21	56353 14413	16880 12075	25060 --	19071 6034	81458
14.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	56	1787,42 989,52	594,97 377,63	100096 55413	33318 21147	11365 --	55124 12418	167637
15.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1037,75 885,36	19,69 3,65	2075 1771	39 7	265 --	1280 268	3624
16.	1308-0305 -0202 РСНБ РК	-Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	108	1615,77 637,98	12,43 3,96	174504 68902	1342 428	104260 --	49917 17954	242374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
17.	1308-0305 -0201 РСНБ РК 2015	-Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	71	658,06 637,98	11,94 3,65	46722 45297	848 259	577 --	32800 6362	85884
18.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	459	469,35 442,68	3,5 1,22	215433 203190	1607 559	10636 --	146699 28971	391103
19.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 прим.	-Розетка штепсельная 2-х местная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	234	469,35 442,68	3,5 1,22	109828 103587	819 285	5422 --	74788 14769	199386
20.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	326	394,02 377,58	3,5 1,22	128451 123091	1142 397	4218 --	88911 17389	234751
21.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	109	394,02 377,58	3,5 1,22	42948 41156	382 133	1410 --	29728 5814	78490
22.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1040,04 885,36	17,94 3,05	4160 3541	72 12	547 --	2559 538	7256
23.	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	440,02 429,66	3,59 0,91	4840 4726	39 10	75 --	3410 660	8910
24.				17800	403,36	15,9	7179740	282951	2142765	3465824	11497209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		267,08	3,35	4754024	59621	--	851645	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				5225	320,9	10,19	1676684	53238	545110	789002	2662941
	1308-0206 -1906 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		206,38	3,35	1078336	17501	--	197255	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				340	365,03	29,58	124110	10056	35630	58925	197679
	1308-0206 -1907 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		230,66	10,05	78424	3416	--	14643	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				23030	317,76	147,15	7318069	3388968	1041139	2798070	10925430
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		125,4	43,35	2887962	998247	--	809291	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				235	442,81	209,5	104060	49233	10623	42273	158040
	1308-0201 -0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м		188,1	61,74	44204	14509	--	11707	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				9	4529,26	26,34	40763	237	18296	16006	61310
	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2470	--	22230	--	--	4542	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411	шт		2604	489,03	2604	489	--	502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	93,96	1,75	9396	175	1937	5288	15859
					72,84	0,61	7284	61	--	1175	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	54	872,03	11,64	47090	628	1465	32516	85974
					833,28	3,05	44997	164	--	6368	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	70	507,58	62,39	35530	4367	20116	8798	47875
					157,82	16,75	11047	1172	--	3546	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	735	533,49	4,55	392118	3342	40783	251038	694609
					473,46	0,91	347993	671	--	51453	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	1308-0303 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель	комплект	1	3592,23	14,31	3592	14	1070	1806	5830
					2508	--	2508	--	--	432	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с	м кабеля	25	434,81	179,35	10870	4484	1683	4312	16397
					188,1	51,46	4703	1287	--	1215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%									
37.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2640,96 1235	26,34 --	2641 1235	26 --	1380 --	889 282	3813
38.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	198	571,93 169,96	25,46 6,7	113242 33652	5041 1326	74549 --	25185 11074	149500
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	20056873 10957668	4108814 1248028	4990389 --	8788098 2307599	31152571

Стоимость монтажных работ	Тенге	20056873
Материалы	Тенге	4990391
Всего заработная плата	Тенге	12205697
Накладные расходы	Тенге	8788102
Сметная прибыль	Тенге	2307598
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	31152573
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	9948
Сметная заработная плата	Тенге	12205697
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	31152573
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	9948
Сметная заработная плата	Тенге	12205697

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

39.	5108-0401 -0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189295 --	-- --	189295 --	-- --	-- 189295	-- --	189295
40.	5108-0401	Вводная панель	шт.	1	203882	--	203882	--	--	--	203882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0305 РСНБ РК 2015	ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012			--	--	--	--	203882	--	
41.	5108-0401 -0735 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	89711 --- --	-- --- --	89711 --- --	-- --- --	-- --- 89711	-- --- --	89711
42.	2307-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	27813 --- --	-- --- --	500634 --- --	-- --- --	500634 --- --	-- --- 40051	540685
		СП - 8% ЩРН-П-12 54шт									
43.	2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	54	2059 --- --	-- --- --	111186 --- --	-- --- --	111186 --- --	-- --- 8895	120081
		СП - 8%									
44.	2307-0204 -0613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	536 --- --	-- --- --	28944 --- --	-- --- --	28944 --- --	-- --- 2316	31260
		СП - 8%									
45.	2307-0204 -1614 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	3164 --- --	-- --- --	170856 --- --	-- --- --	170856 --- --	-- --- 13668	184524
		СП - 8%									
46.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	492 --- --	-- --- --	26568 --- --	-- --- --	26568 --- --	-- --- 2125	28693
		СП - 8%									
47.	2307-0204 -0611	-Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	216	517 --- --	-- --- --	111672 --- --	-- --- --	111672 --- --	-- --- 8934	120606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%									
		ЩРН-24 1шт									
48.	2307-0201 -0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6202	--	6202	--	6202	--	6698
					--	--	--	--	--	496	
		СП - 8%									
49.	2307-0204 -0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877	--	6877	--	6877	--	7427
					--	--	--	--	--	550	
		СП - 8%									
50.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492	--	984	--	984	--	1063
					--	--	--	--	--	79	
		СП - 8%									
51.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428	--	428	--	428	--	462
					--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
52.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397	--	4191	--	4191	--	4526
					--	--	--	--	--	335	
		СП - 8%									
53.	2307-0204 -0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397	--	1397	--	1397	--	1509
					--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180	--	6360	--	6360	--	6869
					--	--	--	--	--	509	
		СП - 8%									
55.	2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354	--	31062	--	31062	--	33547
					--	--	--	--	--	2485	
		СП - 8%									
56.	2307-0101 -0801 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	15	661	--	9915	--	9915	--	10708
					--	--	--	--	--	793	
		СП - 8%									
57.	2307-0101 -0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IР65 ГОСТ 17677-82	шт.	126	1142	--	143892	--	143892	--	155403
					--	--	--	--	--	11511	
		СП - 8%									
58.	2307-0101 -2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А	шт.	12	6899	--	82788	--	82788	--	89411
					--	--	--	--	--	6623	
		СП - 8%									
59.	2307-0101 -0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IР52 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1326	--	35802	--	35802	--	38666
					--	--	--	--	--	2864	
		СП - 8%									
60.	2307-0106 -0809 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	38	15962	--	606556	--	606556	--	655080
					--	--	--	--	--	48524	
		СП - 8%									
61.	2307-0106 -0903 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК	шт.	18	15501	--	279018	--	279018	--	301339
					--	--	--	--	--	22321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2595-2014 СП - 8%									
62.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт СП - 8%	шт.	168	731 ---	-- --	122808 ---	-- --	122808 ---	-- 9825	132633
63.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	2	361 ---	-- --	722 ---	-- --	722 ---	-- 58	780
64.	2404-0207 -2501 РСНБ РК 2015 прим.	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	100 шт.	2,16	4265 ---	-- --	9212 ---	-- --	9212 ---	-- 737	9949
65.	2307-0219 -0102 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	108	142 ---	-- --	15336 ---	-- --	15336 ---	-- 1227	16563
66.	2307-0219 -0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	71	183 ---	-- --	12993 ---	-- --	12993 ---	-- 1039	14032
67.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А	шт.	459	419 ---	-- --	192321 ---	-- --	192321 ---	-- 15386	207707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004 СП - 8%									
68.	2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301 СП - 8%	шт.	234	559 ---	-- ---	130806 ---	-- ---	130806 ---	-- 10464	141270
69.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057 СП - 8%	шт.	326	303 ---	-- ---	98778 ---	-- ---	98778 ---	-- 7902	106680
70.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043 СП - 8%	шт.	109	324 ---	-- ---	35316 ---	-- ---	35316 ---	-- 2825	38141
71.	2307-0218 -1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015 СП - 8%	шт.	4	960 ---	-- ---	3840 ---	-- ---	3840 ---	-- 307	4147
72.				11	220	--	2420	--	2420	--	2614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	194	
		СП - 8%									
73.				1768	39	--	68952	--	68952	--	74468
	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5516	
		СП - 8%									
74.				1190	35	--	41650	--	41650	--	44982
	2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3332	
		СП - 8%									
75.				12100	26	--	314600	--	314600	--	339768
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25168	
		СП - 8%									
76.				10000	32	--	320000	--	320000	--	345600
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25600	
		СП - 8%									
77.				925	45	--	41625	--	41625	--	44955
	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3330	
		СП - 8%									
78.				25	70	--	1750	--	1750	--	1890
	2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	140	
		СП - 8%									
79.				80	91	--	7280	--	7280	--	7862
	2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	582	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	2301-0504 -0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм СП - 8%	м	235	135 ---	-- ---	31725 ---	-- ---	31725 ---	-- 2538	34263
81.	2307-0210 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	9	1506 ---	-- ---	13554 ---	-- ---	13554 ---	-- 1084	14638
82.	5108-0401 -0140 РСНБ РК 2015 прим.	Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	87375 ---	-- ---	87375 ---	-- ---	-- 87375	-- --	87375
83.	2306-0903 -0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,1	89832 ---	-- ---	8983 ---	-- ---	8983 ---	-- 719	9702
84.	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1 СП - 8%	шт.	54	925 ---	-- ---	49950 ---	-- ---	49950 ---	-- 3996	53946
85.	2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	12	187355 ---	-- ---	2248260 ---	-- ---	2248260 ---	-- 179861	2428121
86.	2306-0145 -0504	Кабели силовые, не распространяющие	км	10	290338 ---	-- ---	2903380 ---	-- ---	2903380 ---	-- 232270	3135650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
87.	2306-0145 -0507 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	1067706	--	854165	--	854165	--	922498
					--	--	--	--	--	68333	
		СП - 8%									
88.	2306-0145 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	469148	--	58644	--	58644	--	63335
					--	--	--	--	--	4691	
		СП - 8%									
89.	2306-0145 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1009654	--	25241	--	25241	--	27261
					--	--	--	--	--	2019	
		СП - 8%									
90.	2306-0145 -0906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	2705571	--	40584	--	40584	--	43830
					--	--	--	--	--	3247	
		СП - 8%									
91.	2306-0145 -0905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,065	1675913	--	108934	--	108934	--	117649
					--	--	--	--	--	8715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16442-80 СП - 8%									
92.	2306-0145 -0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,235	5806167 ---	---	1364449 ---	---	1364449 ---	--- 109156	1473605
93.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,735	128848 ---	---	94703 ---	---	94703 ---	--- 7576	102280
94.	2307-0204 -1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	5444 ---	---	5444 ---	---	5444 ---	--- 436	5880
95.	2306-0515 -0305 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм СП - 8%	м	25	1888 ---	---	47200 ---	---	47200 ---	--- 3776	50976
96.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	428 ---	---	428 ---	---	428 ---	--- 34	462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	--	12011649	--	11441385	--	12926957
			Тенге		--	--	--	--	570263	915308	
Стоимость оборудования			Тенге				570263				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				570263				
Стоимость монтажных работ			Тенге				10715193				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10715193				
Сметная прибыль			Тенге				857215				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				11572409				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9212				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				9212				
Сметная прибыль			Тенге				737				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9949				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				716980				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				716980				
Сметная прибыль			Тенге				57358				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				774338				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2	Тенге				12926960				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								44079528
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				10957668				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				4108814				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					1248028			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				16431774				
Оборудование, инвентарь			Тенге				570263				
Накладные расходы			Тенге				8788098				
Сметная прибыль			Тенге				3222907				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-5

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8880,29	1233,93	-	-	10957668
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	1067,8444	1168,74	-	-	(1248028)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	10957668
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	172,2682	15	-	-	2584
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,32	2706	-	-	33338
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	132,3482	5182	-	-	685828
						-	-	-	
6	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	701,956	3752	-	-	2633739
						-	-	-	
7	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	701,956	15	-	-	10529
						-	-	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,32	96	-	-	1183
						-	-	-	
9	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	88,872	1458	-	-	129575
						-	-	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	601,5008	198	-	-	119097
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	132,3482	3573	-	-	472880
						-	-	-	
12	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	21,6	25	-	-	540
						-	-	-	
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1027,375	19	-	-	19520
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1248028,12	4108814
			Строительные материалы и конструкции						
14	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,16865	16873	14858	-	19719
						-	-	-	
15	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	500,346	354	346	-	177122
						-	-	-	
16	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,18632	1812432	1776393	-	337692
						-	-	-	
17	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,961	558101	553447	-	536335
						-	-	-	
18	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	47,41	234	229	-	11094
						-	-	-	
19	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00648	19369	18280	-	126
						-	-	-	
20	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0381465	22190	20703	-	846
						-	-	-	
21	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0747162	499537	488950	-	37324
						-	-	-	
22	145001С	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0043146	712191	697434	-	3073
						-	-	-	
23	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	3550,8856	192	188	-	681770
						-	-	-	
24	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	29,7721	450	441	-	13397
						-	-	-	
25	146047С	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0001312	332036	324733	-	44
						-	-	-	
26	146050С	2113-0211-	Шурупы с полукруглой головкой 4х40	т	0,0005454	312743	305818	-	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0606 РСНБ РК 2015	мм			-	-	-	
27	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	2,716	856	838	-	2325
						-	-	-	
28	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,723	304	297	-	220
						-	-	-	
29	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,507	1075	1053	-	545
						-	-	-	
30	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	11,0047	652	638	-	7175
						-	-	-	
31	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2,239565	1755	1719	-	3930
						-	-	-	
32	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	3550,8856	284	278	-	1008452
						-	-	-	
33	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,21167344	234278	228752	-	49590
						-	-	-	
34	147529С	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	114,24	94	92	-	10739
						-	-	-	
35	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	27,825	536	523	-	14914
						-	-	-	
36	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	8,866365	2807	2752	-	24888
						-	-	-	
37	147569С	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,549	2051	2011	-	1126
						-	-	-	
38	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,1167115	5882338	5766201	-	686536
						-	-	-	
39	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,8434	374	365	-	689
						-	-	-	
40	147763С	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	137,7	860	842	-	118422
						-	-	-	
41	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0006	76258	73970	-	46
						-	-	-	
42	154778С	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	12100	26	25	-	314600
						-	-	-	
43	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10000	32	31	-	320000
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	925	45 --	44 --	- -	41625
45	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	25	70 --	68 --	- -	1750
46	154782С	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	80	91 --	89 --	- -	7280
47	154783С	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	235	135 --	132 --	- -	31725
48	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	431,7	1527 --	1496 --	- -	659206
49	197276С	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12	187355 --	183554 --	- -	2248260
50	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	10	290338 --	284471 --	- -	2903380
51	197280С	2306-0145-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	1067706 --	1046245 --	- -	854165
52	197562С	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	469148 --	459643 --	- -	58644
53	197564С	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1009654 --	989305 --	- -	25241
54	197565С	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1675913 --	1642197 --	- -	108934
55	197566С	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	2705571 --	2651247 --	- -	40584
56	237066С	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,735	128848 --	126263 --	- -	94703
57	237140С	2306-0903-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	89832 --	88018 --	- -	8983
58	237217С	2306-1001-	Провода неизолированные для воз-	км	0,00528	115509	113198	-	610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	душных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80			-	-	-	
59	238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	5	33	33	-	165
60	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,55	245	240	-	625
61	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1342,54	227	223	-	304757
62	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	4366,76	12	12	-	52401
63	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,1864	4265	4128	-	13590
64	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,2754	951	932	-	262
65	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	6,308	121	119	-	763
66	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	233,65	159	155	-	37150
67	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	1,940848	380	372	-	738
68	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	399	122	120	-	48678
69	243009С	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	247,86	34	34	-	8427
70	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,217	1400	1371	-	33904
71	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,256	190	185	-	619
72	263637С	2307-0101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1326	1298	-	35802
73	263860С	2307-0101-0801 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	15	661	646	-	9915
74	264308С	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	38	15962	15646	-	606556
75	264317С	2307-0106-0903 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК	шт.	18	15501	15193	-	279018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2595-2014						
76	264325С	2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6202 --	6076 --	- --	6202
77	264403С	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	27813 --	27248 --	- --	500634
78	264672С	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354 --	10144 --	- --	31062
79	264743С	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	492 --	481 --	- --	27552
80	264744С	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	216	517 --	506 --	- --	111672
81	264746С	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	536 --	524 --	- --	28944
82	264811С	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428 --	418 --	- --	856
83	264839С	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397 --	1368 --	- --	1397
84	264843С	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397 --	1368 --	- --	4191
85	264958С	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877 --	6741 --	- --	6877
86	265243С	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180 --	3117 --	- --	6360
87	265251С	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	3164 --	3101 --	- --	170856
88	271412С	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IР40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	54	2059 --	2018 --	- --	111186
89	274102С	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1768	39 --	37 --	- --	68952
90	274110С	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5444 --	5338 --	- --	5444
91	275746С	2306-0145-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	5806167 --	5689686 --	- --	1364449
92	275817С	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250	шт.	2	361 --	354 --	- --	722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011						
93	279799С	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0567	284014	277946	-	16104
						-	-	-	
94	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2574	248154	242789	-	63875
						-	-	-	
95	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00084	248154	242789	-	208
						-	-	-	
96	280021С	2306-0515-0305 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	25	1888	1851	-	47200
						-	-	-	
97		2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	126	1142	1115	-	143892
						-	-	-	
98		2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А	шт.	12	6899	6763	-	82788
						-	-	-	
99		2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт	шт.	168	731	713	-	122808
						-	-	-	
100		2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	1190	35	35	-	41650
						-	-	-	
101		2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1506	1476	-	13554
						-	-	-	
102		2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	54	925	907	-	49950
						-	-	-	
103		2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	326	303	297	-	98778
						-	-	-	
104		2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ	шт.	109	324	317	-	35316
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Р 51324.1-2012 С56-043						
105		2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.	11	220 --	215 --	- --	2420
106		2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015	шт.	4	960 --	941 --	- --	3840
107		2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	71	183 --	180 --	- --	12993
108		2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	108	142 --	140 --	- --	15336
109		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004	шт.	459	419 --	411 --	- --	192321
110		2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301	шт.	234	559 --	547 --	- --	130806
111		2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,16	4265 --	4128 --	- --	9212
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	16431776
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
112	51-080401-0140 прим.	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	87375 --	87375 --	- --	87375
113	51-0804 01-0305	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	203882 --	203882 --	- --	203882
114	51-0804 01-0402	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189295 --	189295 --	- --	189295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	51-0804 01-0735	5108-0401-0735 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	89711 -	89711 -	- -	89711
	Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)			тенге				--	570263

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э7780'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3 'Р.П.'2'2-3-6'ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ'СС альбом 5''в текущих ценах на 01.07.2019 года*
3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
4 Ц13-080206-1902 прим.'175''Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением ско бами, диаметр до 50 мм'м*
5 Ц13-080201-0901'175''Кабели до 35 кВ в проложенных тру бах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
6 Ц13-100902-0912'18''Разные работы: коробка распределит ельная настенная: кабели в пластмассовой оболочке' коробка*
7 Р МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
8 С123-060703-0831 прим.'0,175''Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015'км*
9 С123-070202-1103 прим.'18''Коробка распределительная э тажная ОРК 1х4'шт.*
10 С123-010504-0104'175''Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 32 мм'м*
11 С123-070202-0521 прим.'1''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защи ты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2'шт.*
12 С123-070202-0527 прим.'9''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защи ты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07'шт.*
13 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-6
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость	778,877 тыс.тенге
Сметная заработная плата	145,718 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,118 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	175	508,47	35,56	88982	6223	21148	45626			145376
					352,06	10,05	61611	1758	--	10769			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	175	317,76	147,15	55608	25752	7911	21262			83020
					125,4	43,35	21945	7585	--	6150			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	18	3854,1	988,72	69374	17797	6433	38029			115995
					2508	426,36	45144	7674	--	8592			
		НР - 72%; СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	213964	49772	35492	104917	344391
			Тенге		--	--	128700	17018	--	25511	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				213964				
		Материалы	Тенге				35493				
		Всего заработная плата	Тенге					145718			
		Накладные расходы	Тенге				104917				
		Сметная прибыль	Тенге				25510				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				344392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					145718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				344392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					145718			

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				0,175	1248489	--	218486	--	218486	--	235964
	2306-0703 -0831 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км		--	--	--	--	--	17479	
		СП - 8%									
5.				18	9112	--	164016	--	164016	--	177137
	2307-0202 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная этажная ОРК 1х4	шт.		--	--	--	--	--	13121	
		СП - 8%									
6.				175	70	--	12250	--	12250	--	13230
	2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	980	
		СП - 8%									
7.				1	944	--	944	--	944	--	1020
	2307-0202 -0521 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2	шт.		--	--	--	--	--	76	
		СП - 8%									
8.				9	734	--	6606	--	6606	--	7134
	2307-0202 -0527 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели	шт.		--	--	--	--	--	528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	402302	--	402302	--	434485
			Тенге		--	--	--	--	--	32184	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				390052				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				390052				
	Сметная прибыль		Тенге				31204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				421256				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12250				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12250				
	Сметная прибыль		Тенге				980				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13230				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				434486				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								778876
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				128700				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				49772				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					17018			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				437794				
	Накладные расходы		Тенге				104917				
	Сметная прибыль		Тенге				57695				

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-6

Составлена в текущих ценах на 01.07.2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	104,25	1234,53	-	-	128700
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	13,89	1225,23	-	-	(17018)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	128700
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	6,12	2908	-	-	17797
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,26	5182	-	-	6529
						-	-	-	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,25	3752	-	-	19698
						-	-	-	
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	5,25	15	-	-	79
						-	-	-	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,725	198	-	-	936
						-	-	-	
8	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,26	3573	-	-	4502
						-	-	-	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,18	19	-	-	231
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				17018,43	49772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции						
10	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,745	354 -	346 -	- -	1326
11	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0014	1812432 -	1776393 -	- -	2537
12	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,7	234 -	229 -	- -	164
13	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	23,45	192 -	188 -	- -	4502
14	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,854	144 -	140 -	- -	267
15	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00036	1256147 -	1230352 -	- -	452
16	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,072	1082 -	1060 -	- -	78
17	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,36	4136 -	4054 -	- -	1489
18	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0168	1755 -	1719 -	- -	29
19	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	23,45	284 -	278 -	- -	6660
20	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00168	234278 -	228752 -	- -	394
21	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,007175	2807 -	2752 -	- -	20
22	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001235	5882338 -	5766201 -	- -	7265
23	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	175	70 -	68 -	- -	12250
24	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	3,15	1527 -	1496 -	- -	4810
25	236960С	2306-0703-0831 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,175	1248489 -	1223706 -	- -	218486
26	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	11,725	227	223	-	2662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,5	12 -	12 -	- -	378
28	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,75	159 -	155 -	- -	278
29	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,01456	380 -	372 -	- -	6
30	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,027	70130 -	67822 -	- -	1894
31	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,36	377 -	368 -	- -	136
32	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,105	1400 -	1371 -	- -	147
33		2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2	шт.	1	944 -	925 -	- -	944
34		2307-0202-0527 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07	шт.	9	734 -	719 -	- -	6606
35		2307-0202-1103 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная ОРК 1х4	шт.	18	9112 -	8930 -	- -	164016
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	437794

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э7790'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3 'Р.П.'2'2-3-7'ТЕЛЕВИДЕНИЕ'СС альбом 5''в текущих ц енах на 01.07.2019 года*
3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
4 Ц13-100501-0105 прим.'1''Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мач ты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля сн ижения от антенны до головной усилительной станции , полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 6-12 каналов'антенна*
5 Ц13-100408-0504 прим.'18''Коробка кабельная соединител ьная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
6 Ц13-080206-1901 прим.'100''Труба ПВХ диаметром до 25 м м. Прокладка по установленным конструкциям, по сте нам и колоннам с креплением скобами'м*
7 Ц13-080201-0901'100''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба х'м кабеля*
8 Ц13-080103-2901'1''Прибор измерения и защиты, количест во подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'ш т.*
9 Ц13-080208-0208(РС127416)(РС249432РС249392) прим.'50'' Проводник заземляющий открыто из круглой стали диа метром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
10 Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
11 С123-080101-0206'1''Мачта телескопическая модели МТП-1 2 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 19 80 мм, толщина стенок 1,5 мм'шт.*
12 С123-080505-0803'18''Телевизионный ответвитель на 4 от вода DM36B'шт.*
13 С123-060407-0603'0,1''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
14 С124-040207-3968'1''Резисторы ГОСТ Р 51177-98'шт.*
15 С123-010504-0103'100''Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 25 мм'м*
16 С121-050301-3001'0,03085''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
17 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-7
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость	506,218 тыс.тенге
Сметная заработная плата	170,77 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,146 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1310-0501 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 6-12 каналов НР - 61%; СП - 8%	антенна	1	39462,5 39462,5	-- --	39463 39463	-- --	-- --	24072 5083	68617		
2.	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	18	4319,89 4196	-- --	77758 75528	-- --	2230 --	46072 9906	133736		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
3.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	403,36	15,9	40336	1590	12038	19471	64591
					267,08	3,35	26708	335	--	4785	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	317,76	147,15	31776	14715	4521	12150	47440
					125,4	43,35	12540	4335	--	3514	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1308-0103 -2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1633,92	350,2	1634	350	30	991	2834
					1254	121,8	1254	122	--	210	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	379,3	16,28	18965	814	7832	7550	28636
					206,38	3,35	10319	167	--	2121	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	209931	17469	26651	110306	345854
			Тенге		--	--	165812	4959	--	25619	

Стоимость монтажных работ	Тенге	209931
Материалы	Тенге	26650
Всего заработная плата	Тенге	170770
Накладные расходы	Тенге	110306
Сметная прибыль	Тенге	25619
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	345856
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	146
Сметная заработная плата	Тенге	170770
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	345856
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	146
Сметная заработная плата	Тенге	170770

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

7.	2308-0101 -0206	Мачта телескопическая модели МТП-12 высотой	шт.	1	106544	--	106544	--	106544	--	115068
					--	--	--	--	--	8524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм СП - 8%									
8.	2308-0505 -0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B СП - 8%	шт.	18	640 ---	-- ---	11520 ---	-- ---	11520 ---	-- 922	12442
9.	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 СП - 8%	км	0,1	190423 ---	-- ---	19042 ---	-- ---	19042 ---	-- 1523	20566
10.	2404-0207 -3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	48 ---	-- ---	48 ---	-- ---	48 ---	-- 4	52
11.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	100	45 ---	-- ---	4500 ---	-- ---	4500 ---	-- 360	4860
12.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03085	221381 ---	-- ---	6830 ---	-- ---	6830 ---	-- 546	7376
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	148484 ---	-- ---	148484 ---	-- 11879	160364

Стоимость монтажных работ	Тенге	137106
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	137106
Сметная прибыль	Тенге	10969
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	148075
Стоимость общестроительных работ	Тенге	6878
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6878
Сметная прибыль	Тенге	550
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7428
Стоимость сантехнических работ	Тенге	4500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4500				
		Сметная прибыль	Тенге				360				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4860				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				160363				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								506218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				165812				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				17469				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					4959			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				175135				
		Накладные расходы	Тенге				110306				
		Сметная прибыль	Тенге				37498				

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-7

Составлена в текущих ценах на 01.07.2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	142,2	1166,04	-	-	165812
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	4,19	1183,48	-	-	(4959)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	165812
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,595	5182	-	-	3083
						-	-	-	
4	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3	3752	-	-	11256
						-	-	-	
5	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3	15	-	-	45
						-	-	-	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,38	198	-	-	867
						-	-	-	
7	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,595	3573	-	-	2126
						-	-	-	
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,84	19	-	-	92
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				4958,78	17469
			Строительные материалы и конструкции						
9	127927С	2105-0307-	Проволока стальная низкоуглеродис-	кг	2,14	354	346	-	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0210 РСНБ РК 2015	тая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
10	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0008	1812432	1776393	-	1450
11	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,2	234	229	-	47
12	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	499537	488950	-	20
13	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	17,5	192	188	-	3360
14	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,18	1082	1060	-	195
15	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,09	652	638	-	59
16	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0096	1755	1719	-	17
17	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	17,5	284	278	-	4970
18	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00141	234278	228752	-	330
19	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	2807	2752	-	12
20	147570С	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1,08	279	273	-	301
21	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00018	6186588	6064485	-	1114
22	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0005	5882338	5766201	-	2941
23	147816С	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,9	556	544	-	500
24	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	45	44	-	4500
25	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1,8	1527	1496	-	2749
26	241448С	2404-0201-	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,45	227	223	-	1691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0646 РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	12	12	-	216
28	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1	159	155	-	159
29	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00832	380	372	-	3
30	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	487	478	-	10
31	242974С	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	48	47	-	48
32	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,08	25	25	-	27
33	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	234131	229041	-	4683
34	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1	479	468	-	479
35	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	1400	1371	-	84
36	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	190	185	-	34
37	271315С	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1	190423	186491	-	19042
38	271484С	2308-0101-0206 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	106544	104439	-	106544
39	271790С	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	18	640	628	-	11520
40	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03285	221381	216542	-	7272
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	175134

Составил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э7800'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3 'Р.П.'2'2-3-8'ДОМОФОНЫ'СС альбом 5''в текущих цена х на 01.07.2019 года*
3 (РС249432)*
4 П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5 П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
6 Ц13-080304-0304 прим.'1''Бокс монтажный. Установка'шт. *
7 Ц13-100701-0303 прим.'1''Блок управления и питания до мофона. Монтаж оборудования'шт.*
8 Ц13-100412-0215 прим.'1''Блок вызова. Монтаж оборудова ния'шт.*
9 Ц13-080103-3001'1''Аппарат (кнопка, ключ управления, з амок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован ия'шт.*
10 Ц13-100405-0103 прим.'1''Кнопка управления выходом на пультах и панелях'шт.*
11 Ц13-100203-0102(РС242969) прим.'54''Устройство квартир ное переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
12 Ц13-100412-0111 прим.'1''Блок коммутации. Монтаж на ст ене'шт.*
13 Ц13-100902-0912'3+1''Коробка распределительная настенн ая. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'кор обка*
14 Ц13-080206-1901 прим.'900''Труба ПВХ диаметром до 25 м м. Прокладка по установленным конструкциям, по сте нам и колоннам с креплением скобами'м*
15 Ц13-080206-2201'900''Провод одножильный или многожильн ый в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлич еские рукава'м*
16 П2 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ*
17 С123-080504-0501'1''Бокс монтажный VIZIT-MB1 для устан овки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевы е розетки, защитное заземление, вентиляция, габари тные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
18 С123-080504-0601'1''Блок управления и питания домофона /видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), ко личество абонентов до 200, функции: кодового замка , контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индиви дуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)'шт.*
19 С123-080504-0602'1''Блок вызова БВД-311R, для совместн ой работы с блоками управления домофоном серии 300 , встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2'шт.*
20 С123-080504-0701'1''Комплект монтажный МК-311, для бло ков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х' шт.*
21 С123-080504-0801'1''Замок электромагнитный VIZIT-ML300 (М)-40'шт.*
22 С123-080504-0808'1''Кнопка управления выходом и аварий ным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
23 С123-080504-0909'54''Ключ-таблетка доступа, электронны й DS-1990'шт.*
24 С123-080504-1001'54''Устройство квартирное переговорно е УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
25 С123-080504-1110'1''Блок коммутаций БК- 10, для многок вартирных домофонов'шт.*
26 С123-061707-0102'3''Коробка телефонная распределительн ая, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20'шт.*
27 С123-061707-0101'1''Коробка телефонная распределительн ая, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10'шт.*
28 С123-060408-0511'0,9''Провод для монтажа охранной сигн ализации и связи марки КСПВ 2х0,5'км*
29 С123-010504-0103'900''Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 25 мм'м*
30 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-8
(Локальный сметный расчет)

НА ДОМОФОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 1160,768 тыс.тенге
Сметная заработная плата 390,143 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,318 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс монтажный. Установка	шт.	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776		
					2604	489,03	2604	489	--	502			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 прим.	Блок управления и питания домофона. Монтаж оборудования	шт.	1	6939,39	1,95	6939	2	182	4121	11945		
					6755	--	6755	--	--	885			
		НР - 61%; СП - 8%											
3.	1310-0412 -0215 РСНБ РК 2015 прим.	Блок вызова. Монтаж оборудования	шт.	1	15820,89	--	15821	--	773	9179	27000		
					15048	--	15048	--	--	2000			
		НР - 61%; СП - 8%											
4.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная	шт.	1	1643,91	350,2	1644	350	40	991	2845		
					1254	121,8	1254	122	--	211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
5.	1310-0405 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	Кнопка управления выходом на пультах и панелях НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	963 963	-- --	963 963	-- --	-- --	587 124	1674
6.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство квартирное переговорное. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	54	1082,81 902,88	-- --	58472 48756	-- --	9716 --	29741 7057	95270
7.	1310-0412 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Блок коммутации. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5018,84 4125	-- --	5019 4125	-- --	894 --	2516 603	8138
8.	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР - 72%; СП - 8%	коробка	4	3854,1 2508	988,72 426,36	15416 10032	3955 1705	1429 --	8451 1909	25777
9.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	900	403,36 267,08	15,9 3,35	363021 240372	14306 3015	108343 --	175238 43061	581320
10.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	900	80,56 60,7	0,88 0,3	72505 54630	788 274	17087 --	39531 8963	120999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
11.	2308-0504 -0501 РСНБ РК 2015	-Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм СП - 8%	шт.	1	9803 ---	-- --	9803 ---	-- --	9803 ---	-- 784	10587
12.	2308-0504 -0601 РСНБ РК 2015	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) СП - 8%	шт.	1	18742 ---	-- --	18742 ---	-- --	18742 ---	-- 1499	20241
13.	2308-0504 -0602 РСНБ РК 2015	-Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 СП - 8%	шт.	1	8261 ---	-- --	8261 ---	-- --	8261 ---	-- 661	8922
14.	2308-0504 -0701 РСНБ РК 2015	-Комплект монтажный MK-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x СП - 8%	шт.	1	6368 ---	-- --	6368 ---	-- --	6368 ---	-- 509	6877
15.	2308-0504 -0801 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 СП - 8%	шт.	1	11656 ---	-- --	11656 ---	-- --	11656 ---	-- 932	12588
16.	2308-0504 -0808 РСНБ РК	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием	шт.	1	4522 ---	-- --	4522 ---	-- --	4522 ---	-- 362	4884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	электромагнитного замка "EXIT 300M"									
		СП - 8%									
17.				54	144	--	7776	--	7776	--	8398
	2308-0504 -0909 РСНБ РК 2015	-Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.		--	--	--	--	--	622	
		СП - 8%									
18.				54	2084	--	112536	--	112536	--	121539
	2308-0504 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.		--	--	--	--	--	9003	
		СП - 8%									
19.				1	3614	--	3614	--	3614	--	3903
	2308-0504 -1110 РСНБ РК 2015	-Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.		--	--	--	--	--	289	
		СП - 8%									
20.				3	4255	--	12765	--	12765	--	13786
	2306-1707 -0102 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.		--	--	--	--	--	1021	
		СП - 8%									
21.				1	3408	--	3408	--	3408	--	3681
	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.		--	--	--	--	--	273	
		СП - 8%									
22.				0,9	20450	--	18405	--	18405	--	19877
	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		--	--	--	--	--	1472	
		СП - 8%									
23.				900	45	--	40500	--	40500	--	43740
	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	3240	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 1160767

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей Тенге 384539

Затраты на эксплуатацию машин Тенге 20771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					5605			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				396893				
		Накладные расходы	Тенге				272582				
		Сметная прибыль	Тенге				85982				

Составил  Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-8

Составлена в текущих ценах на 01.07.2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	313,88	1225,11	-	-	384539
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,96	1415,37	-	-	(5605)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	384539
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	15	-	-	2
						-	-	-	
4	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,36	2908	-	-	3955
						-	-	-	
5	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2706	-	-	595
						-	-	-	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,19	5182	-	-	6167
						-	-	-	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	96	-	-	21
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,01	198	-	-	4952
						-	-	-	
9	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,19	3573	-	-	4252
						-	-	-	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	43,56	19	-	-	828
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5604,87	20771
			Строительные материалы и конструкции						
11	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,9	354 --	346 --	- --	6691
12	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,054	16835 --	15936 --	- --	909
13	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,8	234 --	229 --	- --	421
14	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	22190 --	20703 --	- --	0,44
15	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	499537 --	488950 --	- --	80
16	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	11,1	270 --	265 --	- --	2997
17	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	120,6	192 --	188 --	- --	23155
18	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,412	144 --	140 --	- --	59
19	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0006216	1256147 --	1230352 --	- --	781
20	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,033	1082 --	1060 --	- --	36
21	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,494	652 --	638 --	- --	974
22	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,08	4136 --	4054 --	- --	331
23	147183С	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,54	587 --	574 --	- --	317
24	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	120,6	284 --	278 --	- --	34250
25	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00874	234278 --	228752 --	- --	2048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,18	2807 -	2752 -	- -	505
27	147570С	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,15	279 -	273 -	- -	42
28	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000756	6186588 -	6064485 -	- -	4677
29	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00008	5882338 -	5766201 -	- -	471
30	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614 -	601 -	- -	49
31	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00387	76258 -	73970 -	- -	295
32	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	900	45 -	44 -	- -	40500
33	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	16,2	1527 -	1496 -	- -	24737
34	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	45	28 -	27 -	- -	1260
35	239241С	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 1	шт.	1	3408 -	3341 -	- -	3408
36	239242С	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 2	шт.	3	4255 -	4171 -	- -	12765
37	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	60,3	227 -	223 -	- -	13688
38	241456С	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	10,8	144 -	141 -	- -	1555
39	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	271,8	12 -	12 -	- -	3262
40	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,79	4265 -	4128 -	- -	11899
41	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	7,2	121 -	119 -	- -	871
42	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	9	159 -	155 -	- -	1431
43	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	487	478	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,006	70130	67822	-	421
45	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,08	377	368	-	30
46	249529С	2204-0501-1313 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0001	648298	634286	-	65
47	271330С	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9	20450	20036	-	18405
48	271739С	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	9803	9609	-	9803
49	271741С	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	18742	18373	-	18742
50	271742С	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8261	8099	-	8261
51	271744С	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	6368	6243	-	6368
52	271746С	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	11656	11427	-	11656
53	271753С	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4522	4434	-	4522
54	271765С	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	2084	2043	-	112536
55	271780С	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	3614	3543	-	3614
56	274208С	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	54	144	141	-	7776
57	286117С	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	500004	489286	-	220
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	396894

Составил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э7810'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3 'Р.П.'2'2-3-9'ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ'СС альбом 5''в текущ их ценах на 01.07. 2019 года*
3 Ц13-101001-0101 прим.'1''Камеры видеонаблюдения фиксир ованные. Монтаж видиорегистратора'камера*
4 С123-080502-0402'1''HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus'шт.*
5 Ц13-101001-0102'1+1''Камеры видеонаблюдения на кронште йне. Монтаж'камера*
6 С123-080501-2154'1''Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus'шт.*
7 С123-080501-2148 прим.'1''Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная'шт.*
8 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания от дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
9 С123-080505-0510'1''Источники бесперебойного питания д ля камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, ти па AndGood'шт.*
10 Ц13-080105-0106'2''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования 'шт.*
11 С123-080306-0211 прим.'2''Аккумулятор РТК-BATTERY 12-1 8 12В, 18 А/ч'шт.*
12 Ц13-100906-0603'4+4''Монтаж разъемов'разъем*
13 С123-080505-0612'4+4''Разъем под винт с медным сердечн иком и пластиковым наконечником марки VW-13'шт.*
14 Ц13-080206-1901 прим.'15''Труба ПВХ диаметром до 25 мм . Прокладка по установленным конструкциям, по стен ам и колоннам с креплением скобами'м*
15 С123-010504-0103'15''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
16 Ц13-080201-0901'15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах 'м кабеля*
17 Ц13-080206-1201(РС249432РС249392)'15+2''Кабель двух-че тырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной с редой'м кабеля*
18 СТПрайс-лист 21(=13)'30'139:1,12'Кабель комбинированны й VSC-75-3-2'м*
19 С123-060407-0603 прим.'0,002''Кабели коаксиальные со с плошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75'км*
20 Ц13-080304-0304(РС249432РС249392)'1''Шкаф (пульт) упра вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6 00х350 мм. Установка'шт.*
21 С123-080505-1101 прим.'1''Термобокс 5021-101 Axis защи тный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик анти вандальный'шт.*
22 С123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata, объем памят и 1000 ГБ'шт.*
23 К''Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-9
(Локальный сметный расчет)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 613,736 тыс.тенге
Сметная заработная плата 55,008 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,04 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж видиорегистратора НР - 72%; СП - 8%	камера	1	3936,01	5,77	3936	6	--	2830	7307						
					3930,24	--	3930	--	--	541							
2.	2308-0502-0402 РСНБ РК 2015	HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus СП - 8%	шт.	1	227184	--	227184	--	227184	--	245359						
					--	--	--	--	--	18175							
3.	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	2	4588,46	10,54	9177	21	--	6592	17031						
					4577,92	--	9156	--	--	1262							
4.	2308-0501-2154 РСНБ РК	Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus	шт.	1	97758	--	97758	--	97758	--	105579						
					--	--	--	--	--	7821							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
5.	2308-0501 -2148 РСНБ РК 2015 прим.	-Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная СП - 8%	шт.	1	34422 ---	-- --	34422 ---	-- --	34422 ---	-- 2754	37176
6.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	17018,01 13482	1947,44 551,76	17018 13482	1947 552	1589 --	8561 2046	27625
7.	2308-0505 -0510 РСНБ РК 2015	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood СП - 8%	шт.	1	22616 ---	-- --	22616 ---	-- --	22616 ---	-- 1809	24425
8.	1308-0105 -0106 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	7768,47 6270	-- --	15537 12540	-- --	2997 ---	9029 1965	26531
9.	2308-0306 -0211 РСНБ РК 2015 прим.	-Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч СП - 8%	шт.	2	13411 ---	-- --	26822 ---	-- --	26822 ---	-- 2146	28968
10.	1310-0906 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Монтаж разъемов НР - 72%; СП - 8%	разъем	8	250,74 250,74	-- --	2006 2006	-- --	-- --	1444 276	3726
11.	2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	-Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13 СП - 8%	шт.	8	102 ---	-- --	816 ---	-- --	816 ---	-- 65	881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	403,36	15,9	6050	238	1806	2921	9689
					267,08	3,35	4006	50	--	718	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	45	--	675	--	675	--	729
					--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									
14.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	317,76	147,15	4766	2207	678	1822	7116
					125,4	43,35	1881	650	--	527	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	17	361,51	171,47	6146	2915	548	2636	9484
					157,82	57,55	2683	978	--	703	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	ТПРАЙС-ЛИСТ 21	Кабель комбинированный VSC-75-3-2	м	30	124,11	--	3723	--	3723	--	4021
					--	--	--	--	--	298	
		СП - 8%									
17.	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км	0,002	190423	--	381	--	381	--	411
					--	--	--	--	--	30	
		СП - 8%									
18.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4056,83	1369,87	4057	1370	83	2227	6787
					2604	489,03	2604	489	--	503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	2308-0505 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик антивандальный	шт.	1	28094	--	28094	--	28094	--	30342
					--	--	--	--	--	2248	
		СП - 8%									
20.	2308-0505 -0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	19028	--	19028	--	19028	--	20550
					--	--	--	--	--	1522	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		613737
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	52288	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	8705	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	2720	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	469220	
Накладные расходы	Тенге	38062	
Сметная прибыль	Тенге	45463	

Проверил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-9

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38,02	1375,28	-	-	52288
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,0426	1331,43	-	-	(2720)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	52288
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	4426	-	-	1947
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2706	-	-	595
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,4663	5182	-	-	2416
						-	-	-	
6	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,45	3752	-	-	1688
						-	-	-	
7	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,45	15	-	-	7
						-	-	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	96	-	-	21
						-	-	-	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,574	198	-	-	312
						-	-	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,93	16	-	-	15
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,4663	3573 -	- -	- -	1666
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,9425	19 -	- -	- -	37
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				2719,57	8705
			Строительные материалы и конструкции						
13	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,321	354 -	346 -	- -	114
14	128921С	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,0001	248584 -	243210 -	- -	25
15	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00012	1812432 -	1776393 -	- -	217
16	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	234 -	229 -	- -	7
17	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	22190 -	20703 -	- -	7
18	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	499537 -	488950 -	- -	200
19	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	270 -	265 -	- -	270
20	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2,01	192 -	188 -	- -	386
21	146773С	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	28,8	70 -	70 -	- -	2016
22	146784С	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0096	86572 -	83429 -	- -	831
23	146823С	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00034	367648 -	359385 -	- -	125
24	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1256147 -	1230352 -	- -	13
25	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0472	652 -	638 -	- -	31
26	147184С	2113-0809-	Лента К226	100 м	0,01079	1755	1719	-	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1301 РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	2,01	284	278	-	571
						-	-	-	
28	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000567	234278	228752	-	133
						-	-	-	
29	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,070315	2807	2752	-	197
						-	-	-	
30	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6186588	6064485	-	371
						-	-	-	
31	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	5882338	5766201	-	441
						-	-	-	
32	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614	601	-	49
						-	-	-	
33	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	266970	260435	-	5
						-	-	-	
34	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	45	44	-	675
						-	-	-	
35	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,27	1527	1496	-	412
						-	-	-	
36	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,005	227	223	-	228
						-	-	-	
37	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,7	12	12	-	32
						-	-	-	
38	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	1810	1774	-	92
						-	-	-	
39	242741С	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	31	30	-	310
						-	-	-	
40	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0272	4265	4128	-	116
						-	-	-	
41	242797С	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	160	155	-	3
						-	-	-	
42	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,15	159	155	-	24
						-	-	-	
43	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,004648	380	372	-	2
						-	-	-	
44	244666С	2105-0307-	Проволока медная круглая электро-	кг	0,1	3919	3842	-	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9908 РСНБ РК 2015	техническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90			-	-	-	
45	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,088	479	468	-	42
46	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	1400	1371	-	13
47	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	190	185	-	6
48	267519С	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	8	102	100	-	816
49	271534С	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	2	13411	13148	-	26822
50	271683С	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus	шт.	1	97758	95841	-	97758
51	271719С	2308-0502-0402 РСНБ РК 2015	HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus	шт.	1	227184	222729	-	227184
52	271782С	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	1	22616	22172	-	22616
53	271786С	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	19028	18655	-	19028
54		2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км	0,002	190423	186491	-	381
55		2308-0501-2148 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная	шт.	1	34422	33747	-	34422
56		2308-0505-1101 РСНБ РК 2015	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик антивандальный	шт.	1	28094	27541	-	28094
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель комбинированный VSC-75-3-2	м	30	124,11	-	-	3723
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	469219

Проверил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э7820'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3'Р.П.'2'2-3-10'ГАЗОСНАБЖЕНИЕ'ГСВ СО альбом 5''в текущих ценах на 01.07. 2019 года*
3 Е11-190101-0102(РС267527)'54''Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит'прибор*
4 С123-090101-0203'54''Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные'шт*
5 Ц13-110203-0102'54''Монтаж газовых счетчиков бытовых'шт*
6 С123-090101-0503 прим.'54''Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом "NPM-G4"'шт.*
7 Е11-160401-0202(РС150568)'20''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 С123-010201-0146'20''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
9 Е11-160301-0304'20''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160301-0303'40''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160301-0302'100''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-160301-0301'190''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
13 С123-040910-0102'6''Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
14 С123-040905-0206 прим.'108''Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
15 Е11-160401-0207(РС150638)'0,5.10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр'м трубопровода*
16 С123-010201-0217'0,5.10''Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм'м*
17 Е11-160401-0201 прим.'0,5.12''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм футляр'м*
18 Е11-160401-0202(РС150568)'0,5.36''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляр'м трубопровода*
19 С123-010201-0141 прим.'0,5.36''Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм'м*
20 Е11-221401-0401(А1.0,1875) прим.'10''Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм'футляр*
21 Е11-221401-0401(А1.0,0625) прим.'36''Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 50 мм'футляр*
22 Е11-221401-0401(А1.0,05) прим.'12''Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 40 мм'футляр*
23 Е11-221401-0301 прим.'0,5.(10+12+36)''Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм'м*
24 Е11-191101-0101'370''Пневматическое испытание газопроводов'м*
25 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'37''Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2*
26 С123-021104-0405'108.0,03+6.0,5+12.1,79''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
27 П2 ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт*
28 Е11-090701-0107(РС247899)'0,0133.1,01.4''Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах'т*
29 С121-050101-0402'0,0133.1,01.4''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
30 Е11-090601-0103(РС248298)'0,0133.1,01.4''Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж'т конструкций*
31 С121-130211-0501'2.4''Петля накладная'шт*
32 Е11-150403-1002(РС276160РС249394)'0,56.4''Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2*
33 П2 ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ*
34 Ц13-110401-0701 прим.'54+54''Монтаж сигнализаторов'шт.*
35 Ц13-110204-0102 прим.'54''Клапан диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*
36 Ц13-080206-1202(РС249432РС249434)'5.54''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях'м кабеля*
37 СТПрайс-лист 17(=13)'54'43676:1,12.1,02'Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"'шт*
38 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-10
(Локальный сметный расчет)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ГСВ СО альбом 5

Сметная стоимость 8542,909 тыс.тенге
Сметная заработная плата 875,158 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,137 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит НР - 98%; СП - 8%	прибор	54	3382,26 1324,8	231,27 110,81	182642 71539	12489 5984	98614 --	75972 20689	279304		
2.	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные СП - 8%	шт	54	44039 --	-- --	2378106 --	-- --	2378106 --	-- 190248	2568354		
3.	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж газовых счетчиков бытовых НР - 75%; СП - 8%	шт	54	1129,72 1091	-- --	61005 58914	-- --	2091 --	44186 8415	113606		
4.				54	12623	--	681642	--	681642	--	736173		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2309-0101 -0503 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом "NPM-G4"	шт.		--	--	--	--	--	54531	
		СП - 8%									
5.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2767,12	38,23	55342	765	40442	14120	75019
					706,73	13,67	14135	273	--	5557	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.	2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1294	--	25880	--	25880	--	27950
					--	--	--	--	--	2070	
		СП - 8%									
7.	1116-0301 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2139,95	20,82	42799	416	35336	7059	53847
					352,37	7,77	7047	155	--	3989	
		НР - 98%; СП - 8%									
8.	1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1388,57	20,82	55543	833	40615	14118	75234
					352,37	7,77	14095	311	--	5573	
		НР - 98%; СП - 8%									
9.	1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1592,79	20,82	159279	2082	121960	35295	210139
					352,37	7,77	35237	777	--	15566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
10.	1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	190	1533,19 352,37	20,82 7,77	291307 66951	3956 1477	220400 --	67060 28669	387036
		НР - 98%; СП - 8%									
11.	2304-0910 -0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1207 --	-- --	7242 --	-- --	7242 --	-- 579	7821
		СП - 8%									
12.	2304-0905 -0206 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	108	660 --	-- --	71280 --	-- --	71280 --	-- 5702	76982
		СП - 8%									
13.	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр	м трубопровода	5	7919,02 1284,4	91,04 28,52	39595 6422	455 143	32718 --	6433 3682	49711
		НР - 98%; СП - 8%									
14.	2301-0201 -0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5	3425 --	-- --	17125 --	-- --	17125 --	-- 1370	18495
		СП - 8%									
15.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм футляр	м	6	1764,02 706,73	38,23 13,67	10584 4240	229 82	6115 --	4236 1186	16006
		НР - 98%; СП - 8%									
16.				18	2767,12	38,23	49808	688	36399	12708	67517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляр НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		706,73	13,67	12721	246	--	5001	
17.	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм СП - 8%	м	18	883	--	15894	--	15894	--	17166
					--	--	--	--	--	1272	
18.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр	10	5627,35	630,31	56274	6303	33012	16906	79033
					1695,88	11,76	16959	118	--	5854	
19.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 50 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр	36	1875,78	210,1	67528	7564	39613	20287	94840
					565,29	3,92	20351	141	--	7025	
20.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 40 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр	12	1500,63	168,08	18008	2017	10564	5410	25291
					452,23	3,14	5427	38	--	1873	
21.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм НР - 99%; СП - 8%	м	29	1219,49	7,34	35365	213	4459	30447	71077
					1058,38	2,13	30693	62	--	5265	
22.	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов НР - 98%; СП - 8%	м	370	521,43	--	192927	--	4662	184500	407621
					508,82	--	188265	--	--	30194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				37	853,3	1	31572	37	4980	21258	57057
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		717,71	0,48	26555	18	--	4226	
		НР - 80%; СП - 8%									
24.				27,72	537	--	14886	--	14886	--	16076
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1191	
		СП - 8%									
		ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт									
25.				0,053732	346023,43	140619	18593	7556	535	7947	28663
	1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т		195454	18896,1	10502	1015	--	2123	
		НР - 69%; СП - 8%									
26.				0,053732	240505	--	12923	--	12923	--	13957
	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	1034	
		СП - 8%									
27.				0,053732	104803,16	2625,34	5631	141	135	3716	10096
	1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций		99655	587,52	5355	32	--	748	
		НР - 69%; СП - 8%									
28.				8	295	--	2360	--	2360	--	2549
	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт		--	--	--	--	--	189	
		СП - 8%									
29.				2,24	274,73	1	615	2	337	222	904
	1115-0403 -1002	-Масляная окраска больших поверхностей	м2		123,32	0,48	276	1	--	67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	/кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
		НР - 80%; СП - 8%									
		ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ									
30.	1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015 прим.	-Монтаж сигнализаторов	шт.	108	1096,3	26,3	118400	2840	--	87686	222573
					1070	12,54	115560	1354	--	16487	
		НР - 75%; СП - 8%									
31.	1311-0204 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Клапан диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	54	3187,82	1562,4	172142	84370	21788	74152	265998
					1221,92	609	65984	32886	--	19704	
		НР - 75%; СП - 8%									
32.	1308-0206 -1202 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	270	363,46	149,55	98135	40377	18424	38028	147057
					145,68	49,94	39334	13483	--	10893	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 17	-Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"	шт	54	39776,36	--	2147923	--	2147923	--	2319757
					--	--	--	--	--	171834	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8542909
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	816562		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	173333		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		58596	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	6148460		
Накладные расходы	Тенге	771746		
Сметная прибыль	Тенге	632806		

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-10

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1093,87403 2	746,49 -	- -	- -	816562
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	42,64768	1373,96 -	- -	- -	(58596)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	816562
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	3,277652	1448 -	- -	- -	4746
4	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	141,52	615 -	- -	- -	87035
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,17301704	350 -	- -	- -	61
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0107464	15 -	- -	- -	0,16
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3578	5987 -	- -	- -	2142
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29189712	4818 -	- -	- -	1406
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	15,6632292	5182 -	- -	- -	81167
10	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	7,5632	11 -	- -	- -	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1114С	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,0752248	257 -	- -	- -	19
12	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,05534396	30 -	- -	- -	2
13	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	123,54	812 -	- -	- -	100314
14	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,1128372	487 -	- -	- -	55
15	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,543924	2087 -	- -	- -	1135
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,29	198 -	- -	- -	1443
17	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,01397032	216 -	- -	- -	3
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	21,17476768	2630 -	- -	- -	55690
19	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	4,454866	3573 -	- -	- -	15917
20	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	25,34893	26 -	- -	- -	659
21	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,161196	2363 -	- -	- -	381
22	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,775	19 -	- -	- -	167
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				61936,59	352426
			Строительные материалы и конструкции						
23	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00922	14386 -	12420 -	- -	133
24	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,015602	239 -	234 -	- -	4
25	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,623	584 -	572 -	- -	2116
26	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ	кг	0,00161196	70 -	68 -	- -	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			10543-98						
27	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00100479	4169 --	4087 --	- -	4
28	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029	16835 --	15936 --	- -	488
29	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,45	131234 --	128073 --	- -	190289
30	146044С	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295 --	289 --	- -	2360
31	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000665	622429 --	608925 --	- -	414
32	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1863	5717 --	5603 --	- -	1065
33	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,914598	266 --	245 --	- -	243
34	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,040299	144 --	140 --	- -	6
35	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,001073	359334 --	351355 --	- -	386
36	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,097	320 --	313 --	- -	671
37	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,11324	90 --	87 --	- -	10
38	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000537	1863677 --	1826336 --	- -	10
39	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,5684	1358550 --	1331123 --	- -	772200
40	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,432	652 --	638 --	- -	282
41	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,135	1755 --	1719 --	- -	237
42	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2755	211187 --	206114 --	- -	58182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00513	234278 --	228752 --	- -	1202
44	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0025469	219512 --	214275 --	- -	559
45	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,107	2807 --	2752 --	- -	3107
46	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,08	446 --	437 --	- -	482
47	147673С	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,554	621 --	608 --	- -	4070
48	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,925	127 --	124 --	- -	117
49	147840С	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	19,44	497 --	486 --	- -	9662
50	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001666	432332 --	422555 --	- -	7
51	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00003224	598651 --	585613 --	- -	19
52	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,855	453 --	443 --	- -	840
53	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5,31068	611 --	598 --	- -	3245
54	150569С	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1294 --	1265 --	- -	25880
55	157978С	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	244	1147 --	1124 --	- -	279868
56	157979С	2301-1306-0302 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	100	1206 --	1181 --	- -	120600
57	157980С	2301-1306-0303 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	40	1001 --	980 --	- -	40040
58	157981С	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	20	1751 --	1715 --	- -	35020
59	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,72	537 --	526 --	- -	14886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	242707С	2015 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,81	- 1810 -	- 1774 -	- -	1466
61	242794С	2015 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,432	- 4265 -	- 4128 -	- -	1842
62	242938С	2015 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,054	- 380 -	- 372 -	- -	21
63	249131С	2015 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,8041	- 313 -	- 313 -	- -	1191
64	249392С	2015 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,71352	- 479 -	- 468 -	- -	4653
65	249409С	2015 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	5,95	- 526 -	- 514 -	- -	3130
66	249434С	2015 2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	1,08	- 561 -	- 549 -	- -	606
67	254240С	2015 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	54	- 660 -	- 647 -	- -	35640
68	254984С	2015 2304-0910-0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	- 1207 -	- 1182 -	- -	7242
69	267530С	2015 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	54	- 44039 -	- 43111 -	- -	2378106
70	278602С	2015 2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	6	- 992 -	- 971 -	- -	5952
71	278603С	2015 2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	38	- 1992 -	- 1950 -	- -	75696
72	278608С	2015 2301-1307-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	5	- 6391 -	- 6257 -	- -	31955
73	279786С	2015 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,053732	- 240505 -	- 235290 -	- -	12923
74	279826С	2015 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного	т	0,00010424	- 411657 -	- 403087 -	- -	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			качества ГОСТ 380-2005						
75	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0432	1421 --	1392 -	- -	61
76	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0918	209998 -	205283 -	- -	19278
77	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	21,708	187 -	182 -	- -	4059
78	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00053732	312 -	305 -	- -	0,17
79		2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	18	883 -	863 -	- -	15894
80		2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5	3425 -	3351 -	- -	17125
81		2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	108	660 -	647 -	- -	71280
82		2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом "NPM-G4"	шт.	54	12623 -	12374 -	- -	681642
83		СТПРАЙС-ЛИСТ	Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"	шт	54	39776,36 -	- -	- -	2147923
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	7086432

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э7830'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын
бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-2'2-3'ЖИЛОЙ ДОМ №3
'Р.П.'2'2-3-11'ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА'АР.44,4
5 альбом 2''в текущих ценах на 01.07. квартала 201
9 года*
3 Ц13-030501-0114(П-1303035)'1''Лифт грузопассажирский с
о скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемнос
ть 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты
44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком и
сполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам
труда рабочих, времени эксплуатации машин и расход
у материалов'лифт*
4 Ц13-030501-0115(ВП)'3''Вычитается позиция: Лифт грузоп
ассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с г
рузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12,
высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять
или уменьшать за каждую остановку, более или менее
указанных в характеристике лифта'остановка*
5 Ц13-030501-0116(ВП)'44-29,6''Вычитается позиция: Лифт
грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0
м/с грузоподъемность 1000 кг, количество останово
к 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Доба
влять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, б
олее или менее указанных в характеристике лифта'м*
6 51-100101-1603'1''Лифт пассажирский модели MR, грузопо
дъемность - 1000 кг, количество остановок - 9, ско
рость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины не
ржавеющая сталь'комплект*
7 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-11
(Локальный сметный расчет)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА

ОСНОВАНИЕ: АР.44,45 альбом 2

Сметная стоимость 12310,403 тыс.тенге
Сметная заработная плата 776,282 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,639 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1.					1123054,17		1123054		74296				1887070
				1		30811,17		30811		624233			
	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,15 , Кэм=1,15, Кмр=1,15	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт			1017947,47	5384,72	1017947	5385	--	139783			
		НР - 61%; СП - 8%											
2.				3	-47256,59	-425,78	-141770	-1277	-16153	-75965			-235153
	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000	остановка		-41446,69	-64,13	-124340	-192	--	-17419			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
3.	1303-0501 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	14,4	-10053,42 -8493,99	-99,94 -14,21	-144769 -122314	-1439 -205	-21016 --	-74736 -17560	-237066
4.	5110-0101 -1603 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский модели MR, грузоподъемность - 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	10895552 --	-- --	10895552 --	-- --	-- 10895552	-- --	10895552

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12310403
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	771294				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	28095				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		4988			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	37127				
Оборудование, инвентарь	Тенге	10895552				
Накладные расходы	Тенге	473532				
Сметная прибыль	Тенге	104804				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-3-11

Составлена в текущих ценах на 01.07. квартала 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	635,332695	1214	-	-	771294
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,68088	1355,03	-	-	(4988)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	771294
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,984825	6318	-	-	18858
						-	-	-	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,01795	53	-	-	319
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,41972	8829	-	-	3706
						-	-	-	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,08222	33	-	-	69
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,462515	95	-	-	2514
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,673875	198	-	-	1519
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,276335	2630	-	-	727
						-	-	-	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,16	19	-	-	383
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				4987,7	28095
			Строительные материалы и конструкции						
11	128021С	2105-0307-0802 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,45432	783 --	767 --	- --	356
12	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,419515	652 --	638 --	- --	274
13	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00671	211187 --	206114 --	- --	1417
14	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0053	432332 --	422555 --	- --	2291
15	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,130175	251883 --	246445 --	- --	32789
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	37127
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
16	51-1001-01-1603	5110-0101-1603 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели MR, грузоподъемность - 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	10895552 --	10895552 --	- --	10895552
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	10895552

Составил Кулешова В.И.