ТОО «ВИД-А»

Проектная группа.

Государственная лицензия ГСЛ №18014236 от 23.07.2018 год .

Приложение №001 от 23.07.2018г.

Заказ: 97-2018

Заказчик:ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкента

жилой дом №4

Ал.7 сметная документация

Директор ТОО «ВИД-А» **Сушко А.А.**

Гл. инженер проекта **Сушко А.А.**

Ш 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в административно-деловом центре г.Шымкента(жилой дом №4)

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан утвержденной приказом и.о.Председателя Комитета по делам строительства,жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 июня 2015 года №217-нк.

Сметная стоимость объекта определена ресурсным методом в текущих ценах 3 квартала 2019года

При составлении сметной документации приняты:

Территориальный район – 17

Временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015–1%

Удорожание работ в зимнее время согласно НДЗ РК 8.04-06-2015 – 0,7% и 0,49%

Общая стоимость строительства - 942681,53 тыс.тенге

в том числе СМР - 757390,70 тыс. тенге

Оборудование - 21065,09 тыс.тенге

Прочие - 164225,74 тыс.тенге

составила: Кулешова

60

Заказчик ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

"Утверждаю"

Сводный сметный расчет в сумме 942681,53 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 101001,59 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"25" 11 2019 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" жилой дом №4

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			27616,27	27616,27
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1667,2	1667,2
		-Итого по разделу I			29283,48	29283,48
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	757390,7	21065,09	-	778455,79
4.		-в том числе в текущих ценах на 2019	57931,68	1611,24	-	59542,91
5.		-в том числе в текущих ценах на 2020	699459,02	19453,85	-	718912,88
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 59542,912.3,24% = 1929,19			1929,19	1929,19
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 718912,877.3,24% = 23292,777			23292,78	23292,78
9.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 59542,912.1,12% = 666,881			666,88	666,88

1	2	3	4	5	6	7
10.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 718912,877.1,12% = 8051,824			8051,82	8051,82
		-Итого по разделу III			33940,67	33940,67
		Итого по сводному сметному расчету:	757390,7	21065,09	63224,15	841679,94
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				29283,48
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2019	57931,68	1611,24	-	59542,91
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г.				1929,19
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г.				666,88
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				10970,69
		Всего в 2019 году				102393,16
		В 2020 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2020	699459,02	19453,85	-	718912,88
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				23292,78
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				8051,82
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				90030,9
		Всего в 2020 году				840288,38
		Всего по годам	757390,7	21065,09	63224,15	841679,94
11.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	101001,59	101001,59
		Всего по сводному сметному расчету	757390,7	21065,09	164225,74	942681,53

Директор ТОО "ВИД-А" Сушко А.А.

Главный инженер проекта Сушко А.А.

Заказчик ФОРМА 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 871870,484 тыс.тенге
в т.ч. налог на добавленную стоимость 93414,695 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

«25» 11 2019 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" жилой дом №4

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2019года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного обрудования поставки подрядчикая	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-4	-ЖИЛОЙ ДОМ №4	699490,319	20140,465	-	719630,784
		Всего по главе	699490,319	20140,465	-	719630,784
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	699490,319	20140,465	-	719630,784
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1%	6994,903	-	-	6994,903
		Всего по главе	6994,903	-	-	6994,903
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	706485,222	20140,465	-	726625,687
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%	3461,778	-	-	3461,778
		Всего по главе	3461,778	-	-	3461,778
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	709947	20140,465	-	730087,464

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	14198,94	-	-	14198,94
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	724145,94	20140,465	-	744286,404
5.		- в том числе на 2019 год - 8 %	57931,675	1611,237	-	59542,912
6.		- в том числе на 2020 год - 92 %	666214,265	18529,227	-	684743,492
7.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	-в том числе в текущих ценах на 2019 год - 8 %, К=1	57931,675	1611,237	-	59542,912
8.		-НДС на 2019 год, - 12 %	-	-	7145,149	7145,149
9.		-Итого в текущих ценах на 2019 год	57931,675	1611,237	7145,149	66688,062
10.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 92 %, К=1,049901	699459,023	19453,854	-	718912,877
11.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	86269,545	86269,545
12.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	699459,023	19453,854	86269,545	805182,422
13.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	93414,695	93414,695
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	757390,698	21065,092	93414,695	871870,484

Директор ТОО"ВИД-А" Сушко А.А.

Главный инженер проекта Сушко А.А.

Казахстан Республикасы Шымкент қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ВИД-А» Шымкент Товарищество с ограниченной ответственностью РК город

Форма N 3

наименование стройки "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-4
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство ЖИЛОГО ДОМА №4

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 719630,784 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 98,901 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 115649,68 тыс.тенге

в текущих ценах на 01.07.2019года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-4-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ	277072,697	-	-	277072,697	20,21	23936,441	-
2.	2-4-2	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР	306033,473	389,296	-	306422,769	58,274	67024,721	-
3.	2-4-3	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	27738,998	3952,564	-	31691,561	3,48	4347,879	-
4.	2-4-4	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	32118,523	4332,79	-	36451,313	4,591	5721,863	-
5.	2-4-5	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	43509,269	570,263	-	44079,532	9,948	12205,696	-
6.	2-4-6	-ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	778,877	-	-	778,877	0,12	145,718	-
7.	2-4-7	-ТЕЛЕВИДЕНИЕ	506,218	-	-	506,218	0,15	170,77	-
8.	2-4-8	-ДОМОФОНЫ	1160,768	-	-	1160,768	0,32	390,143	-
9.	2-4-9	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	613,736	-	-	613,736	0,04	55,008	-
10.	2-4-10	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	8542,909	-	-	8542,909	1,137	875,158	-
11.	2-4-11	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА	1414,851	10895,552	-	12310,403	0,64	776,282	-
		ИТОГО	699490,319	20140,465	-	719630,784	98,901	115649,68	

Главный инженер проекта Сушко А.А.

Составила Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э7840'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
 2 Ю''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын
       бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4
       'Р.П.'2'2-4-1'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ К
       Ж'Альбом 3 ч.1''в текущих ценах на 01.07. 2019 год
       а*
 3 Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6*
 4 Е11-010104-0102'2970,5''Грунты 2 группы. Разработка бу
       льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен
       ии грунта до 10 м въезд'м3 грунта*
 5 Е11-010104-0110(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9) К=9'2970,5''Грунты
        2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ
       т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м п
       еремещения грунта на 90м'м3 грунта*
 6 Е11-010102-0315'2423,9''Грунты 3 группы,насыпные. Разр
       аботка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава
       торами с ковшом вместимостью 0,5 м3.'м3 грунта*
 7 С341-020102-1030'2423,9.1,95''Перевозка строительных г
       рузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 1
       5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
 8 Е11-010102-0313'11261,4''Грунты 1 группы. Разработка с
        погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с
        ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
 9 С341-020202-1001 прим.'11261,4.1,65''Перевозка строите
       льных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. К
       ласс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км во време
       нный отвал'т*
10 П2 ПОДУШКА*
11 Е11-010102-0313'9598,3+800,3''Грунты 1 группы. Разрабо
       тка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватор
       ами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
12 С341-020202-1001 прим.'9598,3.1,65''Перевозка строител
       ьных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км из времен
       ного отвала'т*
13 С341-020102-1030'1,75.800,3''Перевозка строительных гр
       узов самосвалами вне карьеров гравийно-галечниково
       го грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Р
       асстояние перевозки 30 км'т*
14 Е11-010201-1001'9598,3''Подушки грунтовые. Устройство
       методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
15 Е11-010201-1001'800,3''Подушки грунтовые из гравийно-г
       алечникового грунта. Устройство методом послойной
       укатки'м3 грунтовой подушки*
16 Е11-010104-0402'(2423,9+11261,4-9598,3-800,3-508,9-64,
       68-29,1.18,3.1,66).0,8''Траншеи и котлованы. Засып
       ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере
       мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
17 Е11-010104-0407(Н5.19)(Н52.19)(Н53.19) К=19'(2423,9+11
       261,4-9598,3-800,3-508,9-64,68-29,1.18,3.1,66).0,8
       ''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощнос
       тью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующ
       ие 5 м перемещения грунта на 95м. Группа грунтов 1
       'м3 грунта*
18 Е11-010104-0402'2970,5''Траншеи и котлованы. Засыпка б
       ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще
       нии грунта до 5 м,въезд. Группа грунтов 2'м3 грунт
       а*
19 Е11-010104-0407(Н5.19)(Н52.19)(Н53.19) К=19'2970,5''Тр
       аншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью
       59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5
        м перемещения грунта на 95м въезд. Группа грунтов
        1'м3 грунта*
20 Е11-010104-0110(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'(2423,9+11
       261,4-9598,3-800,3-508,9-64,68-29,1.18,3.1,66).0,2
       ''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощност
       ью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующи
       е 10 м перемещения грунта на 100м'м3 грунта*
21 Е11-010205-0501'(2423,9+11261,4-9598,3-800,3-508,9-64,
       68-29,1.18,3.1,66).0,2''Траншеи, пазухи котлованов
        и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунт
       а*
22 Е11-010201-0501'(2423,9+11261,4-9598,3-800,3-508,9-64,
       68-29,1.18,3.1,66).0,8+2970,5''Грунт 1, 2 группы.
       Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотнен
       ного грунта*
23 Е11-010201-0601'2423,9+11261,4-9598,3-800,3-508,9-64,6
       8-29,1.18,3.1,66+2970,5''Грунт насыпей уплотняемый
       . Полив водой'м3 уплотненного грунта*
24 П2 ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ*
25 Е11-050101-1211'0,10726.636,12''Сваи стальные шпунтовы
       е массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружат
       елем на глубину до 10 м'т свай*
26 С123-010201-0260 прим.'636,12.0,22''Трубы стальные эле
       ктросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки
       10,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
27 Е11-050101-1311'0,10726.636,12''Сваи стальные шпунтовы
       е массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечен
       ие. Грунты группы 1'т извлеченных свай*
28 Е11-050201-0801 прим.'80''Раствор глинистый. Приготовл
       ение и подача'м3 глинистого раствора*
29 Р ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1*
30 П2 ПФМ*
31 Е11-060101-0101'64,68''Подготовка бетонная. Устройство
       'м3*
32 Е11-060101-0115(РС100533РС100615)'508,9''Плиты фундаме
       нтные железобетонные плоские БМ В25. Устройство'м3
       *
33 Е11-060101-0105(РС100533РС100641) прим.'0,096.10''Фунд
       аменты общего назначения железобетонные под колонн
       ы объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство'м3*
34 Е11-060101-0119(РС100467РС100615)'11,01''Фундаменты ле
       нточные бетонные БМ В25. Устройство'м3*
35 Е11-060201-0101(РС100467РС100489)'0,58''Фундаменты общ
       его назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Ус
       тройство'м3*
36 Е11-060301-0601(РС274377)'10,56072+10,75984+2,3347+0,4
       186+0,71176+0,04873+0,906+0,3516+0,00664.10''Сетки
        арматурные плоские. Изготовление в построечных ус
       ловиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
37 Е11-060301-0602(РС274377)'1,4784+1,7694+0,59664''Сетки
```

арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
38 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,0514.10+0,0042.10+0,01608.8+0,01476.8+0,04755.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
39 Е11-**060301**-0702(РС274377)'0,04278.10+0,13385.8+0,10708.8''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
40 С121-**050301**-3602'37,92287''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
41 С121-**050301**-3201'5,61753''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
42 С121-**050301**-3001'0,42288''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
43 Е11-**060301**-0409'0,03629.10''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
44 П2 ЛОТОК*
45 Е11-**060101**-0101'0,23''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
46 Е11-**061001**-0107'(0,195+0,16)''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
47 С121-**050309**-0301'0,0033.3,51''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
48 Е11-**070105**-0201(РС125423)'4''Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт. сборных конструкций*
49 С121-**040302**-0209'0,02.4''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
50 Е11-**080101**-0307'3,25.0,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
51 П2 УСИЛЕНИЕ ПРИЯМКА*
52 С121-**050301**-3602'0,26132''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р **52544**-2006'т*
53 Р КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.2ч.2*
54 П2 КОЛОННЫ КЖ43-46*
55 Е11-**070502**-0105(РС102638=0,024)(РС125423)(РС127727)(РС127966)(РС279846)'10''Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны'шт. сборных конструкций*
56 Е11-**070103**-0409(РС102638=0,024)(РС102641)(РС102685)(РС125423)(РС130010) прим.'80''Колонны массой более 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных конструкций*
57 Е11-**070103**-0408(РС102638=0,024)(РС102641)(РС102685)(РС125423)(РС130010)'20''Колонны массой до 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных конструкций*
58 С121-**049999**-0104'1,025.10+2,09.80+1,854.20''Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30, двухветвевые и рамные, крестообразные с консолями более 1 м, конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)'м3*
59 П2 МС1,МС1н 4шт КЖ74-**75***
60 Е11-**060501**-0104(РС100533РС101819)'0,62.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
61 Е11-**060501**-0104(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,62.4.4+0,44.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
62 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,6433.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
63 Е11-**060301**-0702(РС274377)'(0,116+0,15152).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
64 С121-**050301**-3602'0,7656.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
65 С121-**050301**-3201'0,0324.4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
66 С121-**050301**-3001'0,11282.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
67 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0144+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
68 СТПрайс-лист 16(=20)'32'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
69 СТПрайс-лист 16(=20)'32'770,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32/28РSБ'шт*
70 СТПрайс-лист 16(=20)'32'698,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-28/25РSБ'шт*
71 СТПрайс-лист 16(=20)'32'591,6.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25/22РSБ'шт*
72 СТПрайс-лист 16(=20)'32'529,2.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
73 П2 МС2 4шт КЖ76,77*
74 Е11-**060501**-0104(РС100533РС101819)'0,68.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,

периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
75 Е11-**060501**-0104(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,68.3.4+0,64.4+0,48.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
76 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,6832.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
77 Е11-**060301**-0702(РС274377)'(0,116+0,34092).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
78 С121-**050301**-3602'0,9208.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
79 С121-**050301**-3001'0,21932.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
80 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0324+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
81 СТПрайс-лист 16(=20)'18.4'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
82 СТПрайс-лист 16(=20)'32'770,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32/28РSБ'шт*
83 СТПрайс-лист 16(=20)'32'698,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-28/25РSБ'шт*
84 СТПрайс-лист 16(=20)'32'591,6.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25/22РSБ'шт*
85 СТПрайс-лист 16(=20)'32'529,2.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
86 П2 МС3 4шт КЖ78,79*
87 Е11-**060501**-0104(РС100533РС101819)'0,43.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
88 Е11-**060501**-0104(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,43.4.4+0,3.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
89 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,5062.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
90 С121-**050301**-3602'0,43292.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
91 С121-**050301**-3001'0,07328.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
92 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,00546+0,00462+0,0033).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
93 СТПрайс-лист 19(=20)'24'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РSБ'шт*
94 СТПрайс-лист 16(=20)'24'591,6.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25/22РSБ'шт*
95 СТПрайс-лист 16(=20)'24'529,2.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
96 П2 МС4 4шт КЖ81*
97 Е11-**060501**-0104(РС100533РС101819)'0,68.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
98 Е11-**060501**-0104(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,68.3.4+0,64.4+0,48.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - **1,0**4'м3*
99 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,9104.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
100 Е11-**060301**-0702(РС274377)'(0,116+0,34092).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
101 С121-**050301**-3602'1,148.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р **52544**-2006'т*
102 С121-**050301**-3001'0,21932.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
103 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0324+0,**01**232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
104 СТПрайс-лист 16(=20)'18.4'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
105 СТПрайс-лист 16(=20)'32'770,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32/28РSБ'шт*
106 СТПрайс-лист 16(=20)'32'698,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-28/25РSБ'шт*
107 СТПрайс-лист 16(=20)'32'591,6.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25/22РSБ'шт*
108 СТПрайс-лист 16(=20)'32'529,2:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
109 П2 МС5 4шт КЖ82,83*
110 Е11-**060501**-0104(РС100533РС101819)'0,64.5.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство'м3*
111 Е11-**060501**-0104(П-1106001)(РС100533РС101819)'0,64.4.4+0,46.4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от по

верхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
112 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,6257.4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
113 Е11-**060301**-0702(РС274377)'(0,116+0,15152).4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
114 С121-**050301**-3602'0,740.4''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р **52544**-2006'т*
115 С121-**050301**-3201'0,0648.4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-**2014**'т*
116 С121-**050301**-3001'0,11282.4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
117 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'(0,0144+0,01232+0,00872+0,00616+0,0044).4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
118 СТПрайс-лист 16(=20)'32'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
119 СТПрайс-лист 16(=20)'32'770,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32/28РSБ'шт*
120 СТПрайс-лист 16(=20)'32'698,4.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-28/25РSБ'шт*
121 СТПрайс-лист 16(=20)'32'591,6.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25/22РSБ'шт*
122 СТПрайс-лист 16(=20)'32'529,2.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-22/20РSБ'шт*
123 П2 УЗЕЛ 1 110шт КЖ53*
124 Е11-**070107**-0103'0,0196.110+0,00201.110''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
125 СТ21-6 п.6(=20)'0,0196.110+0,00201.110'16276'Доплата за разницу в марке стали С345 И С235'Т*
126 Е11-**130301**-1418(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 прим.'0,72.110''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХСЛ в 2 слоя'м2*
127 Е11-**150207**-0101(РС102685РС102638)(РС276071) прим.'0,69.110''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М200'м2 оштукатуриваемой поверхности*
128 С121-**050308**-0387'0,69.110''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82'м2*
129 Р СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1*
130 П2 ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15*
131 Е11-**060401**-0102(РС100467РС100615)'6,86''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
132 Е11-**060301-060**1(РС274377)'0,22748''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
133 С121-**050301**-3602'0,10504''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р **52544**-2006'т*
134 С121-**050301**-3201'0,22748''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-**I**II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
135 С121-**050301**-3001'0,04753''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
136 П2 СТЕНА ПО ОСИ А*
137 П2 КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт*
138 Е11-**060501**-0104(РС100533РС100615)'0,728.5''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство'м3*
139 П2 СТЕНА*
140 Е11-**060401**-0102(РС100467РС100615)'18,87''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
141 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,08108.5''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
142 Е11-**060301**-0702(РС274377)'0,12976.2+0,1622.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
143 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,00664.5+0,04848+0,02424''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
144 Е11-**060301**-0602(РС274377)'0,2536+1,51968+0,648+0,23424''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
145 С121-**050301**-3602'5,5988''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
146 С121-**050301**-3201'0,21071''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
147 С121-**050301**-3001'0,30006''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
148 Е11-**060301**-0406(РС131043)'0,08886''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
149 С121-**050203**-0801'0,08886''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
150 Е11-**060301**-0409'0,03629.5''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
151 Е11-**060301-0408'0,0072.2+0,0**0842.3''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
152 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,0648+0,**027**3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
153 СТПрайс-лист 16(=20)'36'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-32РSБ'шт*
154 СТПрайс-лист 19(=20)'30'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50

0а-25РSБ'шт*
155 Е11-**080101-0307'30**,1.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон у'м2 поверхности*
156 П2 СТЕНА ПО ОСИ Г*
157 П2 КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт*
158 Е1**1-060501**-0104(РС100533РС100615)'0,728.5''Колонны жел езобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство'м3*
159 П2 СТЕНА*
160 Е11-**060401-010**2(РС100467РС100615)'17,43''Стены подвало в и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
161 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,08108.5''Каркасы арматурны е пространственные. Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
162 Е11-**060301**-0702(РС274377)'0,12976.2+0,1622.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постро ечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
163 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,00664.5+0,04848+0,02424''С етки арматурные плоские. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
164 Е11-**060301**-0602(РС274377)'0,2536+1,34532+0,576+0,33072 ''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построе чных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
165 С121-**050301**-3602'5,8024''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных констру кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р **52544**-2006'т*
166 С121-**050301-3201'0,21071**''Сталь арматурная горячекатан ая периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167 С121-**050301**-3001'0,29976''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168 Е11-**060301**-0406(РС131043)'0,08886''Конструкции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
169 С121-**050203**-0801'0,08886''Балка двутавровая горячекатан ая с параллельными гранями полок нормальная № 10Б -18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
170 Е11-**060301**-0409'0,03629.5''Детали закладные весом боле е 20 кг. Установка'т*
171 Е11-**060301**-0408'0,00842.2+0,01608.3''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
172 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,0648+0,027 3''Конструкции сборные железобетонные. Усиление со единением муфтами'т муфт*
173 СТПрайс-лист 16(=20)'36'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50 0а-32РSБ'шт*
174 СТПрайс-лист 19(=20)'30'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50 0а-25РSБ'шт*
175 Е11-**080101**-0307'30,1.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон у'м2 поверхности*
176 П2 СТЕНА ПО ОСИ 1*
177 П2 МС3 2шт*
178 П2 СТЕНА*
179 Е11-**060401**-0102(РС100467РС100615)'10,8''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
180 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,0673.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных усло виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
181 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,07272''Сетки арматурные пл оские. Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 16 мм'т*
182 Е11-**060301**-0602(РС274377)'0,928+0,3136+0,35305''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
183 С121-**050301**-3602'3,1341''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных констру кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
184 С121-**050301-3001'0,096**17''Сталь арматурная горячек3,13 4атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
185 Е11-**060301**-0406(РС131043)'0,10955''Конструкции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
186 С121-**050203**-0801'0,10955''Балка двутавровая горячекатан ая с параллельными гранями полок нормальная № 10Б -18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
187 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,01092''Кон струкции сборные железобетонные. Усиление соединен ием муфтами'т муфт*
188 СТПрайс-лист 19(=20)'12'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50 0а-25РSБ'шт*
189 Е11-**080101**-0307'18,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон у'м2 поверхности*
190 П2 СТЕНА ПО ОСИ 7*
191 П2 МС3 2шт*
192 П2 СТЕНА*
193 Е11-**060401**-0102(РС100467РС100615)'10,8''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
194 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,0673.2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных усло виях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
195 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,07272''Сетки арматурные пл оские. Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 16 мм'т*
196 Е1**1-060301**-0602(РС274377)'0,928+0,3136+0,35305''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных усл овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
197 С121-**050301**-3602'3,1341''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных констру кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-**2006**'т*
198 С121-**050301**-3001'0,09617''Сталь арматурная горячек3,13

4атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
199 Е11-**060301**-0406(РС131043)'0,10955''Конструкции стальны
е, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
200 С121-**050203**-0801'0,10955''Балка двутавровая горячекатана
я с параллельными гранями полок нормальная № 10Б
-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества
СТ РК 2585-2014'т*
201 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,01092''Кон
струкции сборные железобетонные. Усиление соединен
ием муфтами'т муфт*
202 СТПрайс-лист 19(=20)'12'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО50
0а-25РSБ'шт*
203 Е11-**080101-030**7'18,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизо
ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро
вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон
у'м2 поверхности*
204 П2 СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В*
205 П2 МС4 1шт,МС5 1шт*
206 П2 СТЕНА*
207 Е11-**060401**-0102(РС100467РС100615)'3,63.4''Стены подвал
ов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м
, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство'м3*
208 Е11-**060301**-0702(РС274377)'(0,12976+0,1622).4''Каркасы
арматурные пространственные. Изготовление в постро
ечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм'т*
209 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,01212.4+0,00436.2.4+0,0028
.4.4+0,03071.4''Сетки арматурные плоские. Изготовл
ение в построечных условиях из арматуры диаметром
до 16 мм'т*
210 Е11-**060301**-0602(РС274377)'0,00492.6.4+0,2434.4''Сетки
арматурные плоские. Изготовление в построечных усл
овиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
211 С121-**050301**-3602'0,87378.4''Прокат арматурный сваривае
мый периодического профиля для железобетонных конс
трукций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ
Р 52544-2006'т*
212 С121-**050301**-3201'0,0305.4''Сталь арматурная горячекатана
я периодического профиля класса А-III (А400) диа
метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
213 С121-**050301**-3001'0,09516.4''Сталь арматурная горячек3,
134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
214 Е11-**060301**-0406(РС131043)'0,04443.4''Конструкции сталь
ные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
215 С121-**050203**-0801'0,04443.4''Балка двутавровая горячека
таная с параллельными гранями полок нормальная № 1
0Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качеств
а СТ РК 2585-2014'т*
216 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,0324.4''Ко
нструкции сборные железобетонные. Усиление соедине
нием муфтами'т муфт*
217 СТПрайс-лист 16(=20)'18.4'474.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-32РSБ'шт*
218 Р ДИАФРАГМЫ КЖ 64-69 ал.3 ч.2*
219 Е11-**070510**-0104(РС125423)(РС100533РС101819) прим.'72+8
+4+4''Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. У
становка в зданиях каркасно-панельных заполнение с
тыков мелкозернистым бетоном М В30'шт. сборных кон
струкций*
220 Е11-**070510**-0105(РС125423)(РС100533РС101819) прим.'4+4+
36+36+36+36''Панели стеновые наружные площадью до
10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных запо
лнение стыков мелкозернистым бетоном М В30'шт. сбо
рных конструкций*
221 СТПрайс-лист 11(=19)'36'355000:1,12.1,02'Диафрагма жес
ткости Д1'шт*
222 СТПрайс-лист 11(=19)'72'113000:1,12.1,02'Диафрагма жес
ткости Д2'шт*
223 СТПрайс-лист 11(=19)'36'455500:1,12.1,02'Диафрагма жес
ткости Д3'шт*
224 СТПрайс-лист 11(=19)'36'313600:1,12.1,02'Диафрагма жес
ткости Д4'шт*
225 СТПрайс-лист 11(=19)'36'250000:1,12.1,02'Диафрагма жес
ткости Д5'шт*
226 СТПрайс-лист 11(=19)'4'361000:1,12.1,02'Диафрагма жест
кости Д6'шт*
227 СТПрайс-лист 11(=19)'8'98000:1,12.1,02'Диафрагма жестк
ости Д7'шт*
228 СТПрайс-лист 11(=19)'4'354000:1,12.1,02'Диафрагма жест
кости Д8'шт*
229 СТПрайс-лист 11(=19)'8'234500:1,12.1,02'Диафрагма жест
кости Д9,Д10'шт*
230 Р РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2*
231 Е11-**070503**-0106(РС125423)'97''Ригели, масса до 2 т. Ук
ладка'шт. сборных конструкций*
232 СТПрайс-лист 11(=19)'97'96235:1,12.1,02'Ригели РР1,2'ш
т*
233 П2 УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54*
234 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00508.152'
'Конструкции сборные железобетонные. Усиление соед
инением муфтами'т муфт*
235 СТПрайс-лист 19(=20)'152.4'573.5,74:1,12.1,02' Муфты С
О500а-28РSБ'шт*
236 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101819)'0,15.152''Ригели. За
моноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в де
ле*
237 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,01084.152''Конструкции сбо
рные железобетонные. Усиление установкой каркасов
сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
238 С121-**050301**-3602'0,00132.152''Прокат арматурный сварив
аемый периодического профиля для железобетонных ко
нструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГО
СТ Р 52544-2006'т*
239 С121-**050301**-3001'0,00448.152''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
240 С121-**050301**-3201'0,00504.152''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
241 П2 УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54*
242 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00364.16''
Конструкции сборные железобетонные. Усиление соеди
нением муфтами'т муфт*

243 СТПрайс-лист 19(=20)'16.4'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-25РБ'шт*
244 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101819)'0,15.16''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
245 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,01084.16''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
246 С121-**050301**-3602'0,00132.16''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
247 С121-**050301**-3001'0,00448.16''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
248 С121-**050301**-3201'0,00504.16''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
249 П2 УЗЕЛ 4 44 шт КЖ55*
250 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00508.44''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
251 СТПрайс-лист 19(=20)'44.4'573.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-28РБ'шт*
252 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101819)'0,18.44''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
253 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,03371.44''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
254 С121-**050301**-3602'0,023.44''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
255 С121-**050301**-3001'0,00504.44''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
256 С121-**050301**-3201'0,00567.44''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
257 П2 УЗЕЛ 4-1 32 шт КЖ55*
258 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00508.32''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
259 СТПрайс-лист 19(=20)'32.4'573.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-28РБ'шт*
260 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101819)'0,18.32''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
261 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,03371.32''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
262 С121-**050301**-3602'0,023.32''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
263 С121-**050301**-3001'0,00504.32''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
264 С121-**050301**-3201'0,00567.32''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
265 Е11-**060301**-0407'0,00246.32''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
266 С121-**050301**-9918'0,00246.32''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
267 П2 УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56*
268 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00364.8''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
269 СТПрайс-лист 19(=20)'8.4'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
270 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101819)'0,18.8''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
271 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,03077.8''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
272 С121-**050301-3602'(0,00132+0,0115+0,00724)**.8''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
273 С121-**050301**-3001'0,00504.8''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
274 С121-**050301**-3201'0,00567.8''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
275 П2 УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57*
276 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00273.36+0,00124.36''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
277 СТПрайс-лист 19(=20)'36.3'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-25РБ'шт*
278 СТПрайс-лист 19(=20)'36.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО 500а-22РБ'шт*
279 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101819)'0,1.36''Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
280 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,0068.36''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
281 С121-**050301**-3001'0,0068.36''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
282 П2 УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57*
283 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.4+0,00124.4''Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами'т муфт*
284 СТПрайс-лист 19(=20)'4.2'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-25РБ'шт*
285 СТПрайс-лист 19(=20)'4.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО500а-22РБ'шт*
286 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101819)'0,1.4''Ригели. Замон

оличивание БМ В30 мелкозернистый'м3 бетона в деле*
287 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,0044.4''Конструкции сборны
е железобетонные. Усиление установкой каркасов сет
ок и стержневой арматуры'т арматуры*
288 С121-**050301**-3001'0,0044.4''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
289 П2 УЗЕЛ 8 88шт КЖ58*
290 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.88+0
,00124.88''Конструкции сборные железобетонные. Уси
ление соединением муфтами'т муфт*
291 СТПрайс-лист 19(=20)'88.2'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-25РЗБ'шт*
292 СТПрайс-лист 19(=20)'88.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-22РЗБ'шт*
293 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101817)'0,09.88''Ригели. Зам
оноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в дел
е*
294 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,00385.88''Конструкции сбор
ные железобетонные. Усиление установкой каркасов с
еток и стержневой арматуры'т арматуры*
295 С121-**050301**-3001'0,00385.88''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
296 П2 УЗЕЛ 9 3шт КЖ58*
297 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00273.3+0,
00124.3''Конструкции сборные железобетонные. Усиле
ние соединением муфтами'т муфт*
298 СТПрайс-лист 14(=20)'3.3'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО5
00а-25РЗБ'шт*
299 СТПрайс-лист 19(=20)'3.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО5
00а-22РЗБ'шт*
300 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101817)'0,09.3''Ригели. Замо
ноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в деле
*
301 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,00595.3''Конструкции сборн
ые железобетонные. Усиление установкой каркасов се
ток и стержневой арматуры'т арматуры*
302 С121-**050301**-3001'0,00595.3''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014'т*
303 П2 УЗЕЛ 9-1 63шт КЖ59*
304 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00273.63+0
,00124.63''Конструкции сборные железобетонные. Уси
ление соединением муфтами'т муфт*
305 СТПрайс-лист 19(=20)'63.3'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-25РЗБ'шт*
306 СТПрайс-лист 19(=20)'63.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-22РЗБ'шт*
307 Е11-**070112**-0201(РС100533РС101817)'0,09.63''Ригели. Зам
оноличивание БМ В25 мелкозернистый'м3 бетона в дел
е*
308 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,00595.63''Конструкции сбор
ные железобетонные. Усиление установкой каркасов с
еток и стержневой арматуры'т арматуры*
309 С121-**050301**-3001'0,00595.63''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
310 Е11-**060301**-0408'0,0052.63''Детали закладные весом до 2
0 кг. Установка'т*
311 С121-**050301**-9918'0,0052.63''Металлизация закладных и а
нкерных изделий и выпусков арматуры'т*
312 П2 МР1 18шт КЖ60*
313 Е11-**060701**-0401(РС100533РС100641)'0,16.18''Ригели граж
данских зданий в металлической опалубке БМ В30. Ус
тройство'м3*
314 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.18+0
,00124.18''Конструкции сборные железобетонные. Уси
ление соединением муфтами'т муфт*
315 СТПрайс-лист 19(=20)'18.2'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-25РЗБ'шт*
316 СТПрайс-лист 19(=20)'18.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-22РЗБ'шт*
317 С121-**050301**-3602'(0,00562+0,00436+0,00196).18''Прокат
арматурный свариваемый периодического профиля для
железобетонных конструкций класса А500С диаметром
от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
318 С121-**050301**-3001'0,0055.18''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014'т*
319 Е11-**060301**-0407'(0,00374+0,00172).18''Детали закладные
весом до 4 кг. Установка'т*
320 С121-**050301**-9918'(0,00374+0,00172).18''Металлизация за
кладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
321 П2 МР1-1,МР1-1Н 18шт*
322 Е11-**060701**-0401(РС100533РС100641)'0,16.18''Ригели граж
данских зданий в металлической опалубке БМ В30. Ус
тройство'м3*
323 Е11-**070112**-0102(РС128064)(РС144747) прим.'0,00182.18+0
,00124.18''Конструкции сборные железобетонные. Уси
ление соединением муфтами'т муфт*
324 СТПрайс-лист 19(=20)'18.2'449.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-25РЗБ'шт*
325 СТПрайс-лист 19(=20)'18.2'369.5,74:1,12.1,02' Муфты СО
500а-22РЗБ'шт*
326 С121-**050301**-3602'(0,00562+0,00436+0,00196).18''Прокат
арматурный свариваемый периодического профиля для
железобетонных конструкций класса А500С диаметром
от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52**544**-2006'т*
327 С121-**050301**-3001'0,0055.18''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014'т*
328 Е11-**060301**-0407'(0,00374+0,00086).18''Детали закладные
весом до 4 кг. Установка'т*
329 С121-**050301**-9918'(0,00374+0,00086).18''Металлизация за
кладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
330 П2 МР2,МР2Н 18шт КЖ61*
331 Е11-**060701**-0401(РС100533РС100641)'0,175.18''Ригели гра
жданских зданий в металлической опалубке БМ В30. У
стройство'м3*
332 С121-**050301**-3602'(0,01724+0,01276+0,00212).18''Прокат
арматурный свариваемый периодического профиля для
железобетонных конструкций класса А500С диаметром
от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

333 С121-**050301**-3001'0,0057.18''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
334 Е11-**060301**-0407'(0,00374+0,00086).18''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
335 С121-**050301**-9918'(0,00374+0,00086).18''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
336 П2 МР3,МР3Н 36шт КЖ62*
337 Е11-**060701**-0401(РС100533РС100641)'0,175.36''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство'м3*
338 С121-**050301**-3602'(0,01724+0,01276+0,00212).36''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
339 С121-**050301**-3001'0,0057.36''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
340 Е11-**060301-0407'(0,00478+0,00086**).36''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
341 С121-**050301-9918'(0,00478+0,0008**6).36''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
342 Р ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-**96***
343 Е11-**070505**-0104(РС125423)(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)'20''Панели перекрытий площадью до 5 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном В30. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
344 С121-**040109**-0101'0,59.10+0,7.10''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
345 Е11-**070505**-0105(РС100581)(РС125423)(РС279852)(РС102636РС101819)'(36+144+144+36+37)+(6+24+24+6+7)+(8+32+32+8+8)''Панели перекрытий площадью до 10 м2 заполнение швов мелкозернистым бетоном М В30. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
346 С121-**040108-9903'5,66.1,495.324+5,66.1,195.54+5,66.0,9**25.72''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
347 С121-**040108**-9902'5,66.1,495.73+5,66.1,195.13+5,66.0,925.16''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92'м2*
348 Е11-**070505**-0104(РС125423)(РС100581)(РС102636РС101819)(РС279852)'2''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
349 С121-**040109**-0101'0,57+0,56''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
350 Е11-**070505**-0101(РС100533)(РС125423)(РС130010)(РС131597)(РС145983)(РС146692)(РС249431)'1''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
351 С121-**040109**-0101'1,82''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
352 Е11-**070506**-0102(РС125423)'1+4+4+1''Площадки лестничные массой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
353 С121-**040110**-9906(А1.1,23)'4,54.10''Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-**85**'м2*
354 Е11-**070512**-0106(РС125423)'24+24+6''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных'шт. сборных конструкций*
355 С121-**040111-9912'0,62.10+0,54.8+0,9.10+0,85.8+0,53.18**''Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
356 П2 УСИЛЕНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ*
357 Е11-**070112**-0101(РС274377)'0,1841+0,108+0,1313+0,001534.480+0,003.144+0,00505.104+0,001534.480+0,18408+0,108+0,1313+0,21924+0,108+0,13635''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов с еток и стержневой арматуры'т арматуры*
358 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,1841+0,001534.480+0,001534.480+0,18408+0,21924''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
359 Е11-**060701**-0202(РС100533РС101819) прим.'3,9+15,6+15,6+3,9+3,9''Заполнение пустот в плитах мелкозернистым бетоном М В30. Устройство'м3*
360 Е11-**060701**-0201(РС100533РС10181**9)'4,95+19,8+19,8+4,95+**6,58''Пояса в опалубке мелкозернистый бетон М В30. Устройство'м3*
361 Е11-**070107**-0103'0,00996+0,11952.2+0,02988.2''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
362 Е11-**070107**-0104'0,47946.2+0,1199.2''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
363 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,00996+0,1**1952.2+0,02988.2+0,4794**6.2+0,1199.2'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
364 Е11-**080301**-0401'11,3+156+156+39+39''Стыки. Заделка монтажной пеной'м стыка*
365 П2 НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ*
366 Е11-**110101**-1103(РС100511РС101819)'504,69''Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство'м2 стяжки*
367 Е11-**110101**-1104(РС100511РС101819)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К=6'504,69''Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1103 на 30мм'м2 стяжки*
368 Е11-**060301**-0410(РС274377)'0,00144.504,69''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
369 С121-**050309**-0301'0,00144.504,69''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*

370 П2 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ*
371 Е11-**060801**-0109(РС100533РС101819)'22,15+87,2+87,2+21,8+22,02''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В 30. Устройство'м3*
372 Е11-**060301**-0701(РС274377)'(0,8531-**0,108**-0,1313)+1,058+**(0,77021-0,108**-0,1313).4+1,024.4+1,174.4+1,174+1,626''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
373 Е11-**060301**-0601(РС274377)'1,059+1,024.4+1,174.4+1,174+1,626''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
374 С121-**050301-3601'0,0771+0,07706.4+0,06165.4+0,06165+0,**0154''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
375 С121-**050301-3602'0,51183+0,8531+(0,54096+0,77021).4+(0**,8206+0,2393).4+0,8206+0,2393+0,8483+0,2273''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
376 С121-**050301-3201'0,90161+0,8835.4+0,924**3.4+0,9243+0,9911''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
377 С121-**050301**-3001'0,62729+0,54734.4+0,5432.4+0,5432+0,62395''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
378 Е11-**060301**-0407'0,01028+0,00257.32+0,00257.32''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
379 П2 КЖ 94*
380 Е11-**060301**-0408'0,00527.39''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
381 Р ЛЕСТНИЦЫ КЖ117-125 ал.3ч.2*
382 П2 МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1 АР*
383 Е11-**090302**-0112(П-1109002)(РС248298)'1,7589''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
384 Е11-**090501**-0202'1,7589''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
385 Е11-**090301**-0212(РС248298)'0,58548''Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*
386 Е11-**090501**-0204'0,58548''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
387 С121-**060801**-0101'(1,7589+0,58548).1,01.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т'т*
388 СТ21-06 тб.6.2(=20)'(1,7589+0,58548+0,3768+0,12903).1,01.1,03'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
389 Е11-**070107**-0103'0,3768+0,12903''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
390 Е11-**130301**-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(1,7589+0,58548).1,01.1,03.41,6+0,3768.42,7+0,12903.26,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
391 Е11-**150207**-0101(РС102685РС102636)(РС276071) прим.'49,6''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100'м2 оштукатуриваемой поверхности*
392 Е11-**150405**-0103(РС149589)'49,6''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
393 С122-**040802**-0303'49,6.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
394 П2 ФУНДАМЕНТ*
395 Е11-**060101**-0101'0,1''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
396 Е11-**060201**-0101(РС100467РС100533) прим.'0,3''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
397 Е11-**060201-01**08'0,3''Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство'м3*
398 П2 Л1*
399 Е11-**070506**-0102(РС125423)'9''Площадки лестничные массой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
400 С121-**040110**-9906(А1.1,23)'4,8.9''Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85'м2*
401 Е11-**070506**-0104(РС125423) прим.'19''Марши лестничные массой более 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
402 С121-**040110**-9904'3,9.19''Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85'м2*
403 Е11-**070107**-0103'0,00048.4.19+0,00083.4.9''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
404 Е11-**070519**-0103(РС130720)'29.3+19.0,6+9.1,21+9.3,01+1.0,3''Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка'м ограждения*
405 С121-**060208-0501'0,03927.29+0,00435.19+0,019.9+0,03912**.9+0,00297''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
406 Е11-**150403-1004'29.3.1,12.0,5+19.0,6.0,8.0,5+(9.1,21+9**.3,01).1,045.0,5+0,3.0,8.0,5''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
407 П2 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ1*
408 Е11-**090304**-0101(РС248298)'0,09586+0,00596+0,**10362+0,16**

766+0,05259+0,004''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
409 С121-**060208**-0501'(0,09586+0,00596+0,10362+0,16766+0,05259+0,004).1,01.1,03''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
410 СТ21-06 тб.6.2(=20)'(0,0012+0,00596).1,01.1,03'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
411 Е11-**130301**-0406'0,09586.1,01.1,03.40,5+0,00596.1,01.1,**03**.52+0,10762.1,01.1,03.51,1+0,22025.1,01.1,03.26,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
412 Е11-**130301**-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,09586.1,01.1,03.40,5+0,00596.1,01.1,03.52+0,10762.1,01.1,03.51,1+0,22025.1,01.1,03.26,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
413 Р ШАХТА ЛИФТА*
414 П2 ПРИЯМОК КЖ11-13 ал.3 ч1*
415 Е11-**080101**-0203(РС100261РС100414)'4,59''Основание под фундаменты из ПГС. Устройство'м3 основания*
416 Е11-**061001**-0107'1,02+6,26''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
417 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,2278+0,2044+0,176''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
418 С121-**050301**-3602'0,7056''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р **52544**-2006'т*
419 С121-**050301**-3001'0,00328+0,004''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
420 Е11-**060301**-0408'0,07623+0,05544''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
421 С121-**050301**-9918'0,07623+0,05544''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
422 П2 КЖ 64-72 ал.3 ч.2*
423 Е11-**070511**-0102(РС125423) прим.'36''Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка'шт. сборных конструкций*
424 С121-**040104**-0401'0,8.8+0,51.8+0,9.16+1.1+0,71.1+1,18.1**+1**,18.1''Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015'м3*
425 Е11-**260101**-1101(РС248665)'19,3.0,08''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными и прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
426 С121-**110102**-0106'19,3.0,08.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
427 Е11-**150213**-0301 прим.'19,3''Устройство армирующего слоя из стекло-сетки с лесов'м2*
428 Е11-**150203**-0601'19,3''Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
429 Р ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ КЖ64-73 ал.3 ч.2*
430 П2 ВШ1 2шт,*
431 Е11-**070514**-0105(РС125423)'10.2''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
432 П2 ВШ2 1шт*
433 Е11-**070514**-0105(РС125423)'20''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
434 П2 ВШ3 4шт*
435 Е11-**070514**-0105(РС125423)'10.4''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
436 Е11-**070514**-0106(РС125423)'10.4''Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка'шт.*
437 П2 ВШ4 1шт*
438 Е11-**070514**-0106(РС125423)'18+2''Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка'шт.*
439 С121-**040104-9914'0,75.2,99.9.2+0,75.3,19.2+0,75.2,99.18+0,75.3,19.2+0,75.2,99.9.4+0,75.3,19.4+0,95.2,99.**9.4+0,95.3,19.4+0,95.2,99.18+0,95.3,19.2''Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см'м2*
440 Е11-**070107-0103'(0,04147+0,00296+0,00387).2+(0,08294+0,00344+0,00172+0,00774).1+(0,08294+0,00344+0,00172**+0,00774).4+(0,08294+0,00344+0,00172+0,00774).1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
441 Е11-**070512**-0105(РС125423)(РС130010) прим.'2+1+4+1''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных'шт. сборных конструкций*
442 С121-**040109**-0101'0,05.2+0,085+0,095.4+0,104''Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94'м3*
443 Р ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1,№2 КЖ40,41*
444 Е11-**060101**-0101'0,21.2''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
445 Е11-**060401**-0101(РС100467РС100489)'2,66+2,87''Стены подвалов и подпорные стены бетонные БМ В10. Устройство'м3*
446 Е11-**060201**-0101(РС100467РС100489)'0,3+0,36''Бетонные ступени БМ В10. Устройство'м3*
447 Е11-**260201**-0502(РС248680)'2,58.0,04+2,31.0,04''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме'м3 изоляции*
448 С121-**110401**-0403'2,58.0,04.0,99+2,31.0,04.0,99''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
449 Е11-**110101**-0209(РС100467РС100533)'0,15+0,14''Слои подстилающие бетонные БМ В15. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
450 С121-**020101-0401'**(2,66+0,3+2,87+0,36).1,02.0,01''Бетон

тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F5 0'м3*
451 Е11-**060301**-0410(РС274377)(РС128064)'0,01302+0,0133''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
452 С121-**050309**-0301'0,01302+0,0133''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-**1**, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
453 Е11-**060301**-0407'0,00642.2''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
454 Е11-**080101**-0307'3,75.1,65+1,25.0,83+3,8.1,75+1,5.0,88''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
455 Е11-**070519**-0104(РС130720)'5,2.2''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
456 С121-**060208**-0702'5,2.2''Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм'м*
457 Е11-**220301**-0101(РС250402)'0,00225.2''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
458 Е11-**220601**-0301'0,00225.2''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
459 С123-**010201**-0140'2,25.2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ **10705**-80'м*
460 Е11-**230901**-0101'0,5.0,5.0,5.2''Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство'м3 фильтрующего основания*
461 П2 НАВЕС С ОГРАЖДЕНИЕМ КЖ42*
462 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,03733.2''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
463 С121-**060801**-0301'0,03733.1,01.2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
464 Е11-**090302**-0401(РС248298)'0,1174.2''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
465 С121-**060801**-0301'0,1174.1,01.2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
466 Е11-**070107**-0103'0,00453.2''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
467 Е11-**090401**-0201'8,42.2''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
468 С121-**050109**-0222 прим.'8,42.2''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-**1**-2012'м2*
469 С121-**130201**-1106'6.2''Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90'шт.*
470 Е11-**150403-1003**'0,03733.1,01.32,9.2+0,1174.1,01.26,5.2''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
471 Е11-**150203-0501**'(3,45.1,05+1,25.0,53)+(3,2.1,15+1,5.0,58)+5,6.0,6.2''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
472 Е11-**150402-0403**'(3,45.1,05+1,25.0,53)+(3,2.1,15+1,5.0,58)+5,6.0,6.2''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
473 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 3 ч.1

Сметная стоимость	277072,697 тыс.тенге
Сметная заработная плата	23936,441 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	20,21 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6									
1.				2970,5	48,54	48,54	144193	144193	--	36844	195520
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м въезд	м3 грунта		--	17,23	--	51173	--	14483	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2970,5	373,81	373,81	1110408	1110408	--	283734	1505673
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=9	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на 90м	м3 грунта		--	132,66	--	394075	--	111531	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				2423,9	342,57	330,28	830345	800564	207	171638	1082141
	1101-0102 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы,насыпные. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта		12,2	86,15	29574	208812	--	80159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.									
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	4102-0102 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4726,605	544 --	-- --	2571273 --	-- --	-- --	-- 205702	2776975
		СП - 8%									
5.	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11261,4	219,28 7,79	211,44 55,16	2469446 87738	2381133 621210	575 --	510443 238391	3218280
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	4102-0202 -1001 РСНБ РК 2015 прим.	-Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км во временный отвал	т	18581,31	16 --	-- --	297301 --	-- --	-- --	-- 23784	321085
		СП - 8%									
		ПОДУШКА									
7.	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10398,6	219,28 7,79	211,44 55,16	2280248 81015	2198701 573616	532 --	471335 220127	2971709
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	4102-0202 -1001 РСНБ РК 2015 прим.	-Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км из временного отвала	т	15837,195	16 --	-- --	253395 --	-- --	-- --	-- 20272	273667
		СП - 8%									
9.	4102-0102 -1030	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т	1400,525	544 --	-- --	761886 --	-- --	-- --	-- 60951	822836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	карьеров гравийно-галечникового грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
10.				9598,3	445,56	444,01	4276611	4261780	1113	950209	5644966
	1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1,43	136,07	13718	1306017	--	418146	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				800,3	445,56	444,01	356581	355344	93	79228	470674
	1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые из гравийно-галечникового грунта. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1,43	136,07	1144	108895	--	34865	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				1463,29616	34,02	34,02	49783	49783	--	12721	67504
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	12,07	--	17668	--	5000	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				1463,29616	310,37	310,37	454163	454163	--	116049	615829
	1101-0104 -0407 РСНБ РК 2015 К=19	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта на 95м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	110,15	--	161179	--	45617	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				2970,5	34,02	34,02	101060	101060	--	25823	137034
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м,въезд. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	12,07	--	35865	--	10151	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				2970,5	310,37	310,37	921954	921954	--	235580	1250137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0407 РСНБ РК 2015 К=19	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта на 95м въезд. Группа грунтов 1	м3 грунта		---	110,15	--	327194	--	92603	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				365,82404	415,35	415,35	151944	151944	--	38825	206030
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=10	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на 100м	м3 грунта		---	147,4	--	53924	--	15261	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				365,82404	741,63	--	271306	--	--	195340	503978
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		741,63	--	271306	--	--	37332	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				4433,79616	151,99	72,61	673882	321927	--	358491	1114962
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	351955	145949	--	82590	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				4799,6202	79,82	67,95	383110	326153	13919	83856	504324
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	43038	73428	--	37357	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
20.				68,2302312	13769,14	7398,88	939471	504827	41972	525253	1581902
	1105-0101 -1211 РСНБ РК 2015	-Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай		5755,1	2020,9	392672	137886	--	117178	
		НР - 99%; СП - 8%									
21.				139,9464	32815	--	4592341	--	4592341	--	4959728
	2301-0201 -0260	-Трубы стальные электросварные	м		---	--	---	--	---	367387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
22.				68,2302312	10059,2	5836,87	686342	398251	76042	319538	1086349
	1105-0101 -1311 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай		3107,84	1622,69	212049	110717	--	80470	
		НР - 99%; СП - 8%									
23.				80	2454,26	1258,34	196341	100667	3226	137314	360347
	1105-0201 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	Раствор глинистый. Приготовление и подача НР - 99%; СП - 8%	м3 глинистого раствора		1155,6	578,16	92448	46253	--	26692	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	24773384	14582853	4730020	4552221	31671650
			Тенге		--	--	1576656	4373862	--	2346049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20181042				
	Материалы		Тенге				137679				
	Всего заработная плата		Тенге					5950518			
	Транспортные расходы		Тенге				3883855				
	Накладные расходы		Тенге				4552220				
	Сметная прибыль		Тенге				1978661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26711923				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4457
	Сметная заработная плата		Тенге					5950518			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4592341				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4592341				
	Сметная прибыль		Тенге				367387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4959728				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				31671651				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4457
	Сметная заработная плата		Тенге					5950518			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1									
		ПФМ									
24.				64,68	17092,93	1089,24	1105571	70452	958454	83147	1283815
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1185,3	227,35	76665	14705	--	95097	
25.				508,9	21295,48	1671,27	10837268	850507	9031194	1039136	12826516
	1106-0101 -0115 РСНБ РК	Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В25. Устройство	м3		1877,71	366,16	955567	186341	--	950112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
26.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство	м3	0,96	28952,23 6650,66	1904,4 408,57	27794 6385	1828 392	19581 --	6167 2717	36678
		НР - 91%; СП - 8%									
27.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные БМ В25. Устройство	м3	11,01	22992,51 3017,4	1330,45 285,62	253147 33222	14648 3145	205277 --	33093 22899	309140
		НР - 91%; СП - 8%									
28.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Устройство	м3	0,58	20589,98 4058,2	978,22 340,98	11942 2354	567 198	9021 --	2322 1141	15405
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	26,15835	18975,38 17707,12	977,26 304,47	496365 463189	25564 7964	7612 --	428750 74009	999123
		НР - 91%; СП - 8%									
30.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,84444	14451,52 13238,38	922,14 304,47	55558 50894	3545 1171	1119 --	47379 8235	111172
		НР - 91%; СП - 8%									
31.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,99292	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	18707 17089	1329 356	289 --	15875 2767	37348
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.				2,35524	15378,53	917,93	36220	2162	685	30983	72580
	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		14169,6	286,56	33373	675	--	5376	
		НР - 91%; СП - 8%									
33.				37,92287	208951	--	7924022	--	7924022	--	8557943
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	633922	
		СП - 8%									
34.				5,61753	214423	--	1204528	--	1204528	--	1300890
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	96362	
		СП - 8%									
35.				0,42288	221381	--	93618	--	93618	--	101107
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7489	
		СП - 8%									
36.				0,3629	633509	1275	229900	463	221076	7784	256700
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		23040	531,99	8361	193	--	19015	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ЛОТОК									
37.				0,23	17092,93	1089,24	3931	251	3407	296	4565
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1185,3	227,35	273	52	--	338	
		НР - 91%; СП - 8%									
38.				0,355	21911,32	1928,78	7779	685	5657	1514	10036
	1106-1001 -0107	-Стены и днища при отношении высоты к	м3		4049,14	637,53	1437	226	--	743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - **8%**									
39.	**2105-0309** -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-**2012**	т	0,011583	287446 --	-- --	3329 --	-- --	3329 --	-- 266	3596
		СП - **8%**									
40.	**1107-0105** -02**01** РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	612,75 436,56	150,29 37,75	2451 1746	601 151	104 --	2239 375	5065
		НР - 118%; СП - **8%**									
41.	**2104-0302** -0209 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-**92**	м3	0,08	55056 --	-- --	4404 --	-- --	4404 --	-- 352	4757
		СП - **8%**									
42.	**1108-0101** -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,3	854,63 261,82	21,09 2,51	1111 340	27 3	744 --	320 114	1545
		НР - 93%; СП - **8%** УСИЛЕНИЕ ПРИЯМКА									
43.	**2105-0301** -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р **52544-2006**	т	0,26132	208951 --	-- --	54603 --	-- --	54603 --	-- 4368	58971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	22372249	972629	19748724	1699005	25996952
		Тенге			--	--	1650895	215572	--	1925697	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					22372249				
	Материалы	Тенге					10464221				
	Всего заработная плата	Тенге						1866467			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9280099				
	Местные материалы	Тенге					4404				
	Накладные расходы	Тенге					1699004				
	Сметная прибыль	Тенге					1925700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					25996953				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1750
	Сметная заработная плата	Тенге						1866467			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25996953				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1750
	Сметная заработная плата	Тенге						1866467			
	РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.2ч.2										
	КОЛОННЫ КЖ43-46										
44.	1107-0502 -0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	10	16700,39	2936,62	167004	29366	11838	155842	348674
					12579,96	627	125800	6270	--	25828	
		НР - 118%; СП - 8%									
45.	1107-0103 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Колонны массой более 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	80	20236,17	4211,66	1618894	336933	198505	1360313	3217543
					13543,2	866,89	1083456	69351	--	238337	
		НР - 118%; СП - 8%									
46.	1107-0103 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны массой до 5 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	20	17682,43	3509,48	353649	70190	49463	292940	698316
					11699,82	712,9	233996	14258	--	51727	
		НР - 118%; СП - 8%									
47.	2104-9999 -0104 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30, двухветвевые и рамные, крестообразные с консолями более 1 м,	м3	214,53	91942	--	19724317	--	19724317	--	21302263
					--	--	--	--	--	1577945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) СП - 8% МС1,МС1н 4шт КЖ74-75									
48.	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3	12,4	38864,48 11346,4	6121,58 1277,78	481920 140695	75908 15844	265317 --	142451 49950	674320
		НР - 91%; СП - 8%									
49.	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,68	39318,34 11800,26	6121,58 1277,78	459238 137827	71500 14924	249911 --	139004 47859	646101
		НР - 91%; СП - 8%									
50.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5732	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	48480 44287	3444 922	749 --	41140 7170	96790
		НР - 91%; СП - 8%									
51.	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,07008	15378,53 14169,6	917,93 286,56	16456 15163	982 307	311 --	14077 2443	32976
		НР - 91%; СП - 8%									
52.	2105-0301-3602	-Прокат арматурный свариваемый	т	3,0624	208951 --	-- --	639892 --	-- --	639892 --	-- 51191	691083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
		СП - 8%									
53.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1296	214423 ---	-- ---	27789 ---	-- ---	27789 ---	-- 2223	30012
		СП - 8%									
54.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45128	221381 ---	-- ---	99905 ---	-- ---	99905 ---	-- 7992	107897
		СП - 8%									
55.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,184	153037,1 152064	973,1 463,98	28159 27980	179 85	-- --	33117 4902	66178
		НР - 118%; СП - 8%									
56.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32РSБ	шт	32	2477,84 ---	-- ---	79291 ---	-- ---	79291 ---	-- 6343	85634
		СП - 8%									
57.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32/28РSБ	шт	32	4027,27 ---	-- ---	128873 ---	-- ---	128873 ---	-- 10310	139182
		СП - 8%									
58.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-28/25РSБ	шт	32	3650,89 ---	-- ---	116828 ---	-- ---	116828 ---	-- 9346	126175
		СП - 8%									
59.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-25/22РSБ	шт	32	3092,59 ---	-- ---	98963 ---	-- ---	98963 ---	-- 7917	106880
		СП - 8%									
60.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-22/20РSБ	шт	32	2766,39 ---	-- ---	88525 ---	-- ---	88525 ---	-- 7082	95607
		СП - 8%									
		МС2 4шт КЖ76,77									
61.				13,6	38864,48	6121,58	528557	83254	290992	156237	739577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		11346,4	1277,78	154311	17378	--	54783	
62.				12,64	39318,34	6121,58	496984	77377	270452	150429	699206
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	м3		11800,26	1277,78	149155	16151	--	51793	
63.				2,7328	18840,36	1338,48	51487	3658	795	43692	102793
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17210,88	358,2	47034	979	--	7614	
64.				1,82768	15378,53	917,93	28107	1678	532	24043	56322
	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т		14169,6	286,56	25897	524	--	4172	
65.				3,6832	208951	--	769608	--	769608	--	831177
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	61569	
66.				0,87728	221381	--	194213	--	194213	--	209750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15537	
		СП - 8%									
67.				0,256	153037,1	973,1	39177	249	--	46076	92073
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		---	---	---	---	---	---	
					152064	463,98	38928	119	--	6820	
		НР - 118%; СП - 8%									
68.				72	2477,84	--	178404	--	178404	--	192676
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32РSБ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14272	
		СП - 8%									
69.				32	4027,27	--	128873	--	128873	--	139182
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32/28РSБ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10310	
		СП - 8%									
70.				32	3650,89	--	116828	--	116828	--	126175
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-28/25РSБ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9346	
		СП - 8%									
71.				32	3092,59	--	98963	--	98963	--	106880
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-25/22РSБ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7917	
		СП - 8%									
72.				32	2766,39	--	88525	--	88525	--	95607
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-22/20РSБ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7082	
		СП - 8%									
		МС3 4шт КЖ78,79									
73.				8,6	38864,48	6121,58	334235	52646	184010	98797	467674
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					11346,4	1277,78	97579	10989	--	34643	
		НР - 91%; СП - 8%									
74.				8,08	39318,34	6121,58	317692	49462	172884	96160	446961
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен	м3		---	---	---	---	---	---	
					11800,26	1277,78	95346	10324	--	33108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.1 Кзтр=1,04	коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8%									
75.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0248	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	38148 34849	2710 725	589 --	32372 5642	76162
		НР - 91%; СП - 8%									
76.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,73168	208951 --	-- --	361836 --	-- --	361836 --	-- 28947	390783
		СП - 8%									
77.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29312	221381 --	-- --	64891 --	-- --	64891 --	-- 5191	70082
		СП - 8%									
78.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,05352	153037,1 152064	973,1 463,98	8191 8138	52 25	-- --	9633 1426	19249
		НР - 118%; СП - 8%									
79.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ	шт	24	2347,15 --	-- --	56332 --	-- --	56332 --	-- 4507	60838
		СП - 8%									
80.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-25/22РSБ	шт	24	3092,59 --	-- --	74222 --	-- --	74222 --	-- 5938	80160
		СП - 8%									
81.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-22/20РSБ	шт	24	2766,39 --	-- --	66393 --	-- --	66393 --	-- 5311	71705
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				13,6	38864,48	6121,58	528557	83254	290992	156237	739577
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3		11346,4	1277,78	154311	17378	--	54783	
		НР - 91%; СП - 8%									
83.				12,64	39318,34	6121,58	496984	77377	270452	150429	699206
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		11800,26	1277,78	149155	16151	--	51793	
		НР - 91%; СП - 8%									
84.				3,6416	18840,36	1338,48	68609	4874	1060	58221	136977
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	62675	1304	--	10146	
		НР - 91%; СП - 8%									
85.				1,82768	15378,53	917,93	28107	1678	532	24043	56322
	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		14169,6	286,56	25897	524	--	4172	
		НР - 91%; СП - 8%									
86.				4,592	208951	--	959503	--	959503	--	1036263
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	76760	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.				0,87728	221381	--	194213	--	194213	--	209750
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	15537	
		СП - 8%									
88.				0,256	153037,1	973,1	39177	249	--	46076	92073
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	38928	119	--	6820	
		НР - 118%; СП - 8%									
89.				72	2477,84	--	178404	--	178404	--	192676
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32РSБ	шт		--	--	--	--	--	14272	
		СП - 8%									
90.				32	4027,27	--	128873	--	128873	--	139182
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32/28РSБ	шт		--	--	--	--	--	10310	
		СП - 8%									
91.				32	3650,89	--	116828	--	116828	--	126175
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-28/25РSБ	шт		--	--	--	--	--	9346	
		СП - 8%									
92.				32	3092,59	--	98963	--	98963	--	106880
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-25/22РSБ	шт		--	--	--	--	--	7917	
		СП - 8%									
93.				32	481,95	--	15422	--	15422	--	16656
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-22/20РSБ	шт		--	--	--	--	--	1234	
		СП - 8%									
		МС5 4шт КЖ82,83									
94.				12,8	38864,48	6121,58	497465	78356	273875	147046	696073
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство	м3		11346,4	1277,78	145234	16356	--	51561	
		НР - 91%; СП - 8%									
95.				12,08	39318,34	6121,58	474965	73949	258469	143764	668228
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В30. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16	м3		11800,26	1277,78	142547	15436	--	49498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
		НР - 91%; СП - 8%									
96.				2,5028	18840,36	1338,48	47154	3350	729	40014	94142
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	43075	897	--	6973	
		НР - 91%; СП - 8%									
97.				1,07008	15378,53	917,93	16456	982	311	14077	32976
	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		14169,6	286,56	15163	307	--	2443	
		НР - 91%; СП - 8%									
98.				2,96	208951	--	618495	--	618495	--	667975
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	49480	
		СП - 8%									
99.				0,2592	214423	--	55578	--	55578	--	60025
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4446	
		СП - 8%									
100.				0,45128	221381	--	99905	--	99905	--	107897
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7992	
		СП - 8%									
101.				0,184	153037,1	973,1	28159	179	--	33117	66178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		152064	463,98	27980	85	--	4902	
102.				32	2477,84	--	79291	--	79291	--	85634
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	6343	
103.				32	4027,27	--	128873	--	128873	--	139182
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32/28РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	10310	
104.				32	3650,89	--	116828	--	116828	--	126175
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-28/25РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	9346	
105.				32	3092,59	--	98963	--	98963	--	106880
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-25/22РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	7917	
106.				32	2766,39	--	88525	--	88525	--	95607
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-22/20РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	7082	
		УЗЕЛ 1 110шт	КЖ53								
107.				2,3771	712121,7	6916,4	1692784	16441	1539214	165436	2006878
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		57687,7	1291,62	137129	3070	--	148658	
108.				2,3771	16276	--	38690	--	38690	--	41785
	СТ21-6 п.6	-Доплата за разницу в марке стали С345 И С235 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3095	
109.				79,2	180,41	3,3	14289	262	10140	2709	18358
	1113-0301 -1418 РСНБ РК 2015 К=2 прим.	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХСЛ в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2		49,08	0,5	3887	40	--	1360	
110.				75,9	1984,66	33,33	150636	2530	45721	82843	252157
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М200 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	102385	1168	--	18678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.				75,9	1156	--	87740	--	87740	--	94760
	2105-0308 -0387 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	7019	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	35408283	1203067	30696408	3900335	42453310
			Тенге		--	--	3508810	252009	--	3144686	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32997606				
	Материалы		Тенге				4387843				
	Всего заработная плата		Тенге					3760819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4173569				
	Местные материалы		Тенге				19724317				
	Накладные расходы		Тенге				3900335				
	Сметная прибыль		Тенге				2951835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39849775				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3184
	Сметная заработная плата		Тенге					3760819			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2410677				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2410677				
	Сметная прибыль		Тенге				192854				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2603532				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				42453307				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3184
	Сметная заработная плата		Тенге					3760819			

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1

ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15

112.				6,86	32880,86	2518,18	225563	17275	141005	64570	313343
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		9808,09	535,32	67283	3672	--	23211	
		НР - 91%; СП - 8%									
113.				0,22748	18975,38	977,26	4317	222	67	3729	8689
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17707,12	304,47	4028	69	--	644	
		НР - 91%; СП - 8%									
114.				0,10504	208951	--	21948	--	21948	--	23704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1756	
		СП - 8%									
115.				0,22748	214423	--	48777	--	48777	--	52679
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3902	
		СП - 8%									
116.				0,04753	221381	--	10522	--	10522	--	11364
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	842	
		СП - 8%									
		СТЕНА ПО ОСИ А КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт									
117.				3,64	37404,91	6121,58	136154	22283	72570	41816	192208
	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					11346,4	1277,78	41301	4651	--	14238	
		НР - 91%; СП - 8%									
		СТЕНА									
118.				18,87	32880,86	2518,18	620462	47518	387865	177614	861922
	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					9808,09	535,32	185079	10102	--	63846	
		НР - 91%; СП - 8%									
119.				0,4054	18840,36	1338,48	7638	543	118	6481	15249
	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					17210,88	358,2	6977	145	--	1130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
120.				0,58392	15378,53	917,93	8980	536	170	7682	17994
	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		14169,6	286,56	8274	167	--	1333	
		НР - 91%; СП - 8%									
121.				0,10592	18975,38	977,26	2010	104	30	1736	4046
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17707,12	304,47	1876	32	--	300	
		НР - 91%; СП - 8%									
122.				2,65552	14451,52	922,14	38376	2449	772	32727	76791
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		13238,38	304,47	35155	809	--	5688	
		НР - 91%; СП - 8%									
123.				5,5988	208951	--	1169875	--	1169875	--	1263465
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	93590	
		СП - 8%									
124.				0,21071	214423	--	45181	--	45181	--	48796
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3614	
		СП - 8%									
125.				0,30006	221381	--	66428	--	66428	--	71742
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5314	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.				0,08886	71868,07	17094,76	6386	1519	131	4830	12113
	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		53295	6432,27	4736	572	--	897	
127.				0,08886	325029	--	28882	--	28882	--	31193
	2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2311	
128.				0,18145	633509	1275	114950	231	110538	3892	128350
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		23040	531,99	4181	97	--	9507	
129.				0,03966	677285	1275	26861	51	24160	2431	31635
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		66816	531,99	2650	21	--	2343	
130.				0,0921	153037,1	973,1	14095	90	--	16576	33125
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		152064	463,98	14005	43	--	2454	
131.				36	2477,84	--	89202	--	89202	--	96338
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	7136	
132.				30	2347,15	--	70414	--	70414	--	76048
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	5633	
133.				22,575	854,63	21,09	19293	476	12906	5550	26830
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхно сти		261,82	2,51	5911	57	--	1987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% СТЕНА ПО ОСИ Г КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт									
134.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8% СТЕНА	м3	3,64	37404,91 11346,4	6121,58 1277,78	136154 41301	22283 4651	72570 --	41816 14238	192208
135.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	17,43	32880,86 9808,09	2518,18 535,32	573113 170955	43892 9331	358266 --	164060 58974	796147
136.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,4054	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	7638 6977	543 145	118 --	6481 1130	15249
137.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,58392	15378,53 14169,6	917,93 286,56	8980 8274	536 167	170 --	7682 1333	17994
138.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,10592	18975,38 17707,12	977,26 304,47	2010 1876	104 32	30 --	1736 300	4046
139.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т	2,50564	14451,52 13238,38	922,14 304,47	36210 33171	2311 763	728 --	30879 5367	72457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	до 25 мм НР - 91%; СП - 8%									
140.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,8024	208951	--	1212417	--	1212417	--	1309411
					--	--	--	--	--	96993	
		СП - 8%									
141.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21071	214423	--	45181	--	45181	--	48796
					--	--	--	--	--	3614	
		СП - 8%									
142.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29976	221381	--	66361	--	66361	--	71670
					--	--	--	--	--	5309	
		СП - 8%									
143.	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,08886	71868,07	17094,76	6386	1519	131	4830	12113
					53295	6432,27	4736	572	--	897	
		НР - 91%; СП - 8%									
144.	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,08886	325029	--	28882	--	28882	--	31193
					--	--	--	--	--	2311	
		СП - 8%									
145.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,18145	633509	1275	114950	231	110538	3892	128350
					23040	531,99	4181	97	--	9507	
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 16									
146.				0,06508	677285	1275	44078	83	39647	3989	51912
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		66816	531,99	4348	35	--	3845	
147.				0,0921	153037,1	973,1	14095	90	--	16576	33125
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт		152064	463,98	14005	43	--	2454	
148.				36	2477,84	--	89202	--	89202	--	96338
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	7136	
149.				30	2347,15	--	70414	--	70414	--	76048
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	5633	
150.				22,575	854,63	21,09	19293	476	12906	5550	26830
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% СТЕНА ПО ОСИ 1 МС3 2шт СТЕНА	м2 поверхности		261,82	2,51	5911	57	--	1987	
151.				10,8	32880,86	2518,18	355113	27196	221990	101655	493310
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9808,09	535,32	105927	5781	--	36541	
152.				0,1346	18840,36	1338,48	2536	180	39	2152	5063
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	2317	48	--	375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
153.				0,07272	18975,38	977,26	1380	71	21	1192	2778
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17707,12	304,47	1288	22	--	206	
		НР - 91%; СП - 8%									
154.				1,59465	14451,52	922,14	23045	1470	464	19652	46113
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		13238,38	304,47	21111	486	--	3416	
		НР - 91%; СП - 8%									
155.				3,1341	208951	--	654873	--	654873	--	707263
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	52390	
		СП - 8%									
156.				0,09617	221381	--	21290	--	21290	--	22993
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1703	
		СП - 8%									
157.				0,10955	71868,07	17094,76	7873	1873	162	5954	14934
	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		53295	6432,27	5838	705	--	1106	
		НР - 91%; СП - 8%									
158.				0,10955	325029	--	35607	--	35607	--	38455
	2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	2849	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.				0,01092	153037,1	973,1	1671	11	--	1965	3928
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	1661	5	--	291	
		НР - 118%; СП - 8%									
160.				12	2347,15	--	28166	--	28166	--	30419
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		--	--	--	--	--	2253	
		СП - 8%									
161.				13,725	854,63	21,09	11730	290	7847	3374	16312
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		261,82	2,51	3593	34	--	1208	
		НР - 93%; СП - 8% СТЕНА ПО ОСИ 7 МС3 2шт СТЕНА									
162.				10,8	32880,86	2518,18	355113	27196	221990	101655	493310
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3		9808,09	535,32	105927	5781	--	36541	
		НР - 91%; СП - 8%									
163.				0,1346	18840,36	1338,48	2536	180	39	2152	5063
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	2317	48	--	375	
		НР - 91%; СП - 8%									
164.				0,07272	18975,38	977,26	1380	71	21	1192	2778
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17707,12	304,47	1288	22	--	206	
		НР - 91%; СП - 8%									
165.				1,59465	14451,52	922,14	23045	1470	464	19652	46113
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т		13238,38	304,47	21111	486	--	3416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	до 25 мм НР - 91%; СП - 8%									
166.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,1341	208951 --	-- --	654873 --	-- --	654873 --	-- 52390	707263
167.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09617	221381 --	-- --	21290 --	-- --	21290 --	-- 1703	22993
168.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,10955	71868,07 53295	17094,76 6432,27	7873 5838	1873 705	162 --	5954 1106	14934
169.	2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	0,10955	325029 --	-- --	35607 --	-- --	35607 --	-- 2849	38455
170.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%	т муфт	0,01092	153037,1 152064	973,1 463,98	1671 1661	11 5	-- --	1965 291	3928
171.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25PSБ СП - 8%	шт	12	2347,15 --	-- --	28166 --	-- --	28166 --	-- 2253	30419
172.	1108-0101 -0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхно	13,725	854,63 261,82	21,09 2,51	11730 3593	290 34	7847 --	3374 1208	16312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 сти слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В МС4 1шт,МС5 1шт СТЕНА									
173.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	14,52	32880,86 9808,09	2518,18 535,32	477430 142413	36564 7773	298453 --	136670 49128	663228
174.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,16784	15378,53 14169,6	917,93 286,56	17960 16548	1072 335	340 --	15363 2666	35989
175.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,251	18975,38 17707,12	977,26 304,47	4763 4444	245 76	74 --	4114 710	9587
176.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,09168	14451,52 13238,38	922,14 304,47	15776 14452	1007 332	317 --	13454 2338	31569
177.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	3,49512	208951 --	-- --	730309 --	-- --	730309 --	-- 58425	788734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178.				0,122	214423	--	26160	--	26160	--	28252
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2093	
		СП - 8%									
179.				0,38064	221381	--	84266	--	84266	--	91008
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6741	
		СП - 8%									
180.				0,17772	71868,07	17094,76	12772	3038	262	9659	24226
	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		53295	6432,27	9472	1143	--	1795	
		НР - 91%; СП - 8%									
181.				0,17772	325029	--	57764	--	57764	--	62385
	2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	4621	
		СП - 8%									
182.				0,1296	153037,1	973,1	19834	126	--	23326	46612
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	19707	60	--	3453	
		НР - 118%; СП - 8%									
183.				72	2477,84	--	178404	--	178404	--	192676
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 16	-Муфты СО500а-32PSБ	шт		--	--	--	--	--	14272	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	9163687	269596	7726389	1131599	11118913
			Тенге		--	--	1167695	60210	--	823622	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8609718				
Материалы			Тенге				2105933				
Всего заработная плата			Тенге					1227905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5066495				
Накладные расходы		Тенге					1131600				
Сметная прибыль		Тенге					779305				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10520623				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1110
Сметная заработная плата		Тенге						1227905			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					553969				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					553969				
Сметная прибыль		Тенге					44317				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					598286				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					11118909				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1110
Сметная заработная плата		Тенге						1227905			

РАЗДЕЛ 5. ДИАФРАГМЫ КЖ 64-69 ал.3 ч.2

184.				88	11964,53	3431,76	1052879	301995	156087	778024	1977375
1107-0510 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30	шт. сборных конструкций			6759,06	733,46	594797	64545	--	146472	
	НР - 118%; СП - 8%										
185.				152	15197,22	5101,59	2309977	775442	280334	1675365	4304170
1107-0510 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Панели стеновые наружные площадью до 10 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных заполнение стыков мелкозернистым бетоном М В30	шт. сборных конструкций			8251,32	1089,48	1254201	165600	--	318827	
	НР - 118%; СП - 8%										
186.				36	323303,57	--	11638929	--	11638929	--	12570043
ТПРАЙС-ЛИ СТ 11	Диафрагма жесткости Д1	шт			--	--	--	--	--	931114	
	СП - 8%										
187.				72	102910,71	--	7409571	--	7409571	--	8002337
ТПРАЙС-ЛИ СТ 11	Диафрагма жесткости Д2	шт			--	--	--	--	--	592766	
	СП - 8%										
188.				36	414830,36	--	14933893	--	14933893	--	16128604
ТПРАЙС-ЛИ СТ 11	Диафрагма жесткости Д3	шт			--	--	--	--	--	1194711	
	СП - 8%										
189.				36	285600	--	10281600	--	10281600	--	11104128
ТПРАЙС-ЛИ СТ 11	Диафрагма жесткости Д4	шт			--	--	--	--	--	822528	
	СП - 8%										
190.				36	227678,57	--	8196429	--	8196429	--	8852143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТПРАЙС-ЛИ -Диафрагма жесткости Д5	шт									
	СТ 11				--	--	--	--	--	655714	
	СП - 8%										
191.			4	328767,86	--	1315071	--	1315071	--	1420277	
	ТПРАЙС-ЛИ -Диафрагма жесткости Д6	шт									
	СТ 11				--	--	--	--	--	105206	
	СП - 8%										
192.			8	89250	--	714000	--	714000	--	771120	
	ТПРАЙС-ЛИ -Диафрагма жесткости Д7	шт									
	СТ 11				--	--	--	--	--	57120	
	СП - 8%										
193.			4	322392,86	--	1289571	--	1289571	--	1392737	
	ТПРАЙС-ЛИ -Диафрагма жесткости Д8	шт									
	СТ 11				--	--	--	--	--	103166	
	СП - 8%										
194.			8	213562,5	--	1708500	--	1708500	--	1845180	
	ТПРАЙС-ЛИ -Диафрагма жесткости	шт									
	СТ 11 Д9,Д10				--	--	--	--	--	136680	
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	60850420	1077437	57923985	2453389	68368114
		Тенге			--	--	1848998	230145	--	5064304	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					60850420				
	Материалы	Тенге					436421				
	Всего заработная плата	Тенге						2079143			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					57487564				
	Накладные расходы	Тенге					2453389				
	Сметная прибыль	Тенге					5064305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					68368114				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1658
	Сметная заработная плата	Тенге						2079143			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					68368114				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1658
	Сметная заработная плата	Тенге						2079143			
	РАЗДЕЛ 6. РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2										
195.			97	5348,42	1974,03	518797	191481	19159	408709	1001707	
	1107-0503 -Ригели, масса до 2 т.	шт.									
	-0106 Укладка	сборных		3176,88	393,88	308157	38206	--	74201		
	РСНБ РК	конструк									
	2015 НР - 118%; СП - 8%	ций									
196.			97	87642,59	--	8501331	--	8501331	--	9181438	
	ТПРАЙС-ЛИ -Ригели РР1,2	шт									
	СТ 11				--	--	--	--	--	680106	
	СП - 8%										
	УЗЕЛ 2 152 шт КЖ54										
197.			0,77216	153037,1	973,1	118169	751	--	138976	277716	
	1107-0112 -Конструкции сборные	т муфт									
	-0102 железобетонные.			152064	463,98	117418	358	--	20572		
	РСНБ РК Усиление соединением										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.	муфтами НР - 118%; СП - 8%									
198.	ТПРАЙС-ЛИСТ 19	-Муфты СО500а-28PSБ	шт	608	2995,36 ---	-- ---	1821177 ---	-- ---	1821177 ---	-- ---	1966872 145694
		СП - 8%									
199.	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый бетона в деле НР - 118%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 16	м3	22,8	21419,91 --- 1553,92	763,05 --- 273,47	488374 --- 35429	17397 --- 6235	435548 --- --	49164 --- 43003	580541
200.	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	1,64768	51933,6 --- 50750,1	1183,5 --- 564,3	85570 --- 83620	1950 --- 930	-- --- --	99769 --- 14827	200166
201.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,20064	208951 --- --	-- --- --	41924 --- --	-- --- --	41924 --- --	-- --- 3354	45278
202.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,68096	221381 --- --	-- --- --	150752 --- --	-- --- --	150752 --- --	-- --- 12060	162812
203.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,76608	214423 --- --	-- --- --	164265 --- --	-- --- --	164265 --- --	-- --- 13141	177406
		УЗЕЛ 3 16 шт КЖ54									
204.	1107-0112	-Конструкции сборные	т муфт	0,05824	153037,1 ---	973,1 ---	8913 ---	57 ---	-- ---	10482 ---	20947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 прим.	железобетонные. Усиление соединением муфтами НР - 118%; СП - 8%			152064	463,98	8856	27	--	1552	
205.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ СП - 8%	шт	64	2347,15 --	-- --	150217 --	-- --	150217 --	-- 12017	162235
206.	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	2,4	21419,91 1553,92	763,05 273,47	51408 3729	1831 656	45848 --	5175 4527	61110
207.	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР - 118%; СП - 8%	т арматуры	0,17344	51933,6 50750,1	1183,5 564,3	9007 8802	205 98	-- --	10502 1561	21070
208.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,02112	208951 --	-- --	4413 --	-- --	4413 --	-- 353	4766
209.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,07168	221381 --	-- --	15869 --	-- --	15869 --	-- 1269	17138
210.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% УЗЕЛ 4 44 шт КЖ55	т	0,08064	214423 --	-- --	17291 --	-- --	17291 --	-- 1383	18674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211.				0,22352	153037,1	973,1	34207	218	--	40230	80392
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	33989	104	--	5955	
		НР - 118%; СП - 8%									
212.				176	2995,36	--	527183	--	527183	--	569358
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-28РSБ	шт		--	--	--	--	--	42175	
		СП - 8%									
213.				7,92	21419,91	763,05	169646	6043	151296	17078	201662
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1553,92	273,47	12307	2166	--	14938	
		НР - 118%; СП - 8%									
214.				1,48324	51933,6	1183,5	77030	1755	--	89812	180189
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		50750,1	564,3	75275	837	--	13347	
		НР - 118%; СП - 8%									
215.				1,012	208951	--	211458	--	211458	--	228375
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	16917	
		СП - 8%									
216.				0,22176	221381	--	49093	--	49093	--	53021
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3927	
		СП - 8%									
217.				0,24948	214423	--	53494	--	53494	--	57774
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% УЗЕЛ 4-1 32 шт КЖ55									
218.				0,16256	153037,1	973,1	24878	158	--	29258	58467
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	24720	75	--	4331	
		НР - 118%; СП - 8%									
219.				128	2995,36	--	383406	--	383406	--	414078
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-28РSБ	шт		--	--	--	--	--	30672	
		СП - 8%									
220.				5,76	21419,91	763,05	123379	4395	110033	12420	146663
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1553,92	273,47	8951	1575	--	10864	
		НР - 118%; СП - 8%									
221.				1,07872	51933,6	1183,5	56022	1277	--	65318	131047
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		50750,1	564,3	54745	609	--	9707	
		НР - 118%; СП - 8%									
222.				0,736	208951	--	153788	--	153788	--	166091
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	12303	
		СП - 8%									
223.				0,16128	221381	--	35704	--	35704	--	38561
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2856	
		СП - 8%									
224.				0,18144	214423	--	38905	--	38905	--	42017
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	3112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
225.				0,07872	838565	1275	66012	100	47956	16378	88981
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		228096	531,99	17956	42	--	6591	
		НР - 91%; СП - 8%									
226.				0,07872	108446	--	8537	--	8537	--	9220
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	683	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 5 8 шт КЖ56									
227.				0,02912	153037,1	973,1	4456	28	--	5241	10473
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	4428	14	--	776	
		НР - 118%; СП - 8%									
228.				32	2347,15	--	75109	--	75109	--	81117
	ТПРАЙС-ЛИСТ 19	Муфты СО500а-25РSБ	шт		--	--	--	--	--	6009	
		СП - 8%									
229.				1,44	21419,91	763,05	30845	1099	27508	3105	36666
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1553,92	273,47	2238	394	--	2716	
		НР - 118%; СП - 8%									
230.				0,24616	51933,6	1183,5	12784	291	--	14905	29904
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		50750,1	564,3	12493	139	--	2215	
		НР - 118%; СП - 8%									
231.				0,16048	208951	--	33532	--	33532	--	36215
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	2683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
232.				0,04032	221381	--	8926	--	8926	--	9640
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	714	
		СП - 8%									
233.				0,04536	214423	--	9726	--	9726	--	10504
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	778	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 6 36 шт КЖ57									
234.				0,14292	153037,1	973,1	21872	139	--	25723	51403
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	21733	66	--	3808	
		НР - 118%; СП - 8%									
235.				108	2347,15	--	253492	--	253492	--	273771
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		--	--	--	--	--	20279	
		СП - 8%									
236.				72	1928,95	--	138884	--	138884	--	149995
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22РSБ	шт		--	--	--	--	--	11111	
		СП - 8%									
237.				3,6	21419,91	763,05	77112	2747	68771	7763	91664
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1553,92	273,47	5594	985	--	6790	
		НР - 118%; СП - 8%									
238.				0,2448	51933,6	1183,5	12713	290	--	14823	29739
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		50750,1	564,3	12424	138	--	2203	
		НР - 118%; СП - 8%									
239.				0,2448	221381	--	54194	--	54194	--	58530
	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	4336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 7 4 шт КЖ57									
240.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,01224	153037,1 152064	973,1 463,98	1873 1861	12 6	-- --	2203 326	4402
		НР - 118%; СП - 8%									
241.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ	шт	8	2347,15 --	-- --	18777 --	-- --	18777 --	-- 1502	20279
		СП - 8%									
242.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22РSБ	шт	8	1928,95 --	-- --	15432 --	-- --	15432 --	-- 1235	16666
		СП - 8%									
243.	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В30 мелкозернистый НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	0,4	21419,91 1553,92	763,05 273,47	8568 622	305 109	7641 --	863 754	10185
244.	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0176	51933,6 50750,1	1183,5 564,3	914 893	21 10	-- --	1066 158	2138
		НР - 118%; СП - 8%									
245.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	221381 --	-- --	3896 --	-- --	3896 --	-- 312	4208
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 8 88шт КЖ58									
246.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,26928	153037,1 152064	973,1 463,98	41210 40948	262 125	-- --	48466 7174	96850
		НР - 118%; СП - 8%									
247.				176	2347,15	--	413098	--	413098	--	446146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	33048	
		СП - 8%									
248.				176	1928,95	--	339495	--	339495	--	366654
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22РSБ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	27160	
		СП - 8%									
249.				7,92	19953,15	763,05	158029	6043	139679	17078	189116
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый	м3 бетона в деле		---	---	---	---	---	---	
					1553,92	273,47	12307	2166	--	14009	
		НР - 118%; СП - 8%									
250.				0,3388	51933,6	1183,5	17595	401	--	20515	41159
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		---	---	---	---	---	---	
					50750,1	564,3	17194	191	--	3049	
		НР - 118%; СП - 8%									
251.				0,3388	221381	--	75004	--	75004	--	81004
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6000	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 9 3шт КЖ58									
252.				0,01191	153037,1	973,1	1823	12	--	2144	4284
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		---	---	---	---	---	---	
					152064	463,98	1811	6	--	317	
		НР - 118%; СП - 8%									
253.				9	2347,15	--	21124	--	21124	--	22814
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 14	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1690	
		СП - 8%									
254.				6	1928,95	--	11574	--	11574	--	12500
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22РSБ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	926	
		СП - 8%									
255.				0,27	19953,15	763,05	5387	206	4761	582	6447
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый	м3 бетона в деле		---	---	---	---	---	---	
					1553,92	273,47	420	74	--	478	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256.		16		0,01785	51933,6	1183,5	927	21	--	1081	2168
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		50750,1	564,3	906	10	--	161	
		НР - 118%; СП - 8%									
257.				0,01785	221381	--	3952	--	3952	--	4268
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	316	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ 9-1 63шт КЖ59									
258.				0,25011	153037,1	973,1	38276	243	--	45016	89955
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	38033	116	--	6663	
		НР - 118%; СП - 8%									
259.				189	2347,15	--	443611	--	443611	--	479100
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		--	--	--	--	--	35489	
		СП - 8%									
260.				126	1928,95	--	243047	--	243047	--	262491
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22РSБ	шт		--	--	--	--	--	19444	
		СП - 8%									
261.				5,67	19953,15	763,05	113134	4326	99997	12226	135390
	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ригели. Замоноличивание БМ В25 мелкозернистый	м3 бетона в деле		1553,92	273,47	8811	1551	--	10029	
		НР - 118%; СП - 8%									
262.		16		0,37485	51933,6	1183,5	19467	444	--	22698	45538
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		50750,1	564,3	19024	212	--	3373	
		НР - 118%; СП - 8%									
263.				0,37485	221381	--	82985	--	82985	--	89623
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	6639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
264.				0,3276	677285	1275	221879	418	199572	20078	261313
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		66816	531,99	21889	174	--	19356	
		НР - 91%; СП - 8%									
265.				0,3276	108446	--	35527	--	35527	--	38369
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	2842	
		СП - 8%									
		МР1 18шт КЖ60									
266.				2,88	39076,07	5629,12	112539	16212	56235	39660	164375
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство	м3		13920,83	1212,11	40092	3491	--	12176	
		НР - 91%; СП - 8%									
267.				0,05508	153037,1	973,1	8429	54	--	9913	19810
	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт		152064	463,98	8376	26	--	1467	
		НР - 118%; СП - 8%									
268.				36	2347,15	--	84497	--	84497	--	91257
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ	шт		--	--	--	--	--	6760	
		СП - 8%									
269.				36	1928,95	--	69442	--	69442	--	74997
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22РSБ	шт		--	--	--	--	--	5555	
		СП - 8%									
270.				0,21492	208951	--	44908	--	44908	--	48500
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	3593	
		СП - 8%									
271.				0,099	221381	--	21917	--	21917	--	23670
	2105-0301	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1753	
		СП - 8%									
272.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09828	838565	1275	82414	125	59872	20447	111090
		НР - 91%; СП - 8%			228096	531,99	22417	52	--	8229	
273.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09828	108446	--	10658	--	10658	--	11511
		СП - 8%			--	--	--	--	--	853	
		МР1-1,МР1-1Н 18шт									
274.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство	м3	2,88	39076,07	5629,12	112539	16212	56235	39660	164375
		НР - 91%; СП - 8%			13920,83	1212,11	40092	3491	--	12176	
275.	1107-0112 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,05508	153037,1	973,1	8429	54	--	9913	19810
		НР - 118%; СП - 8%			152064	463,98	8376	26	--	1467	
276.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-25РSБ	шт	36	2347,15	--	84497	--	84497	--	91257
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6760	
277.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 19	-Муфты СО500а-22РSБ	шт	36	1928,95	--	69442	--	69442	--	74997
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5555	
278.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21492	208951	--	44908	--	44908	--	48500
					--	--	--	--	--	3593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
279.				0,099	221381	--	21917	--	21917	--	23670
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1753	
		СП - 8%									
280.				0,0828	838565	1275	69433	106	50441	17227	93593
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		228096	531,99	18886	44	--	6933	
		НР - 91%; СП - 8%									
281.				0,0828	108446	--	8979	--	8979	--	9698
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	718	
		СП - 8%									
		МР2,МР2Н 18шт КЖ61									
282.				3,15	39076,07	5629,12	123090	17732	61507	43379	179786
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство	м3		13920,83	1212,11	43851	3818	--	13317	
		НР - 91%; СП - 8%									
283.				0,57816	208951	--	120807	--	120807	--	130472
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	9665	
		СП - 8%									
284.				0,1026	221381	--	22714	--	22714	--	24531
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1817	
		СП - 8%									
285.				0,0828	838565	1275	69433	106	50441	17227	93593
	1106-0301 -0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		228096	531,99	18886	44	--	6933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
286.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,0828	108446 --	-- --	8979 --	-- --	8979 --	-- 718	9698
		МР3,МР3Н 36шт КЖ62									
287.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке БМ В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	6,3	39076,07 13920,83	5629,12 1212,11	246179 87701	35463 7636	123015 --	86757 26635	359571
288.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	1,15632	208951 --	-- --	241614 --	-- --	241614 --	-- 19329	260943
289.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2052	221381 --	-- --	45427 --	-- --	45427 --	-- 3634	49062
290.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,20304	838565 228096	1275 531,99	170262 46313	259 108	123690 --	42243 17000	229505
291.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,20304	108446 --	-- --	22019 --	-- --	22019 --	-- 1762	23780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	19155942	331249	17472122	1585273	22400511
		Тенге			--	--	1352571	77139	--	1659297	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					13992437				
	Материалы	Тенге					1939204				
	Всего заработная плата	Тенге						1429709			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10369414				
	Накладные расходы	Тенге					1585271				
	Сметная прибыль	Тенге					1246217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					16823925				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1252
	Сметная заработная плата	Тенге						1429709			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5163505				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5163505				
	Сметная прибыль	Тенге					413080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5576585				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					22400511				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1252
	Сметная заработная плата	Тенге						1429709			
	РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96										
292.			20	3937,81	959,34	78756	19187	11185	62071	152093	
	1107-0505 -Панели перекрытий	шт.									
	-0104 площадью до 5 м2	сборных		2419,2	210,92	48384	4218	--	11266		
	РСНБ РК заполнение швов	конструк									
	2015 мелкозернистым бетоном	ций									
	Изм. и В30. Установка с										
	доп. вып. опиранием на две										
	16 стороны										
	НР - 118%; СП - 8%										
293.			12,9	63724	--	822040	--	822040	--	887803	
	2104-0109 -Плиты перекрытий	м3									
	-0101 железобетонные сплошные			--	--	--	--	--	65763		
	РСНБ РК плоские для зданий с										
	2015 расчетной сейсмичностью										
	7-9 баллов толщиной										
	160 мм ГОСТ 12767-94										
	СП - 8%										
294.			552	5039,81	1259,33	2781974	695150	344447	2240685	5424471	
	1107-0505 -Панели перекрытий	шт.									
	-0105 площадью до 10 м2	сборных		3156,48	283,53	1742377	156508	--	401813		
	РСНБ РК заполнение швов	конструк									
	2015 мелкозернистым бетоном	ций									
	Изм. и М В30. Установка с										
	доп. вып. опиранием на две										
	16 стороны										
	НР - 118%; СП - 8%										
295.			3483,7866	5347	--	18627807	--	18627807	--	20118032	
	2104-0108 -Плиты перекрытий	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9903 РСНБ РК 2015	железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	1490225	
		СП - 8%									
296.	2104-0108 -9902 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	789,4002	5280 --	-- --	4168033 --	-- --	4168033 --	-- 333443	4501476
		СП - 8%									
297.	1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3937,81 2419,2	959,34 210,92	7876 4838	1919 422	1119 --	6207 1127	15209
		НР - 118%; СП - 8%									
298.	2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	1,13	63724 --	-- --	72008 --	-- --	72008 --	-- 5761	77769
		СП - 8%									
299.	1107-0505 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	6647,01 4479,66	1566,93 331,68	6647 4480	1567 332	600 --	5677 986	13310
		НР - 118%; СП - 8%									
300.	2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	1,82	63724 --	-- --	115978 --	-- --	115978 --	-- 9278	125256
		СП - 8%									
301.	1107-0506 -0102 РСНБ РК	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструк	10	5754,77 2827,41	2805,86 587,12	57548 28274	28059 5871	1215 --	40291 7827	105666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ций									
		НР - 118%; СП - 8%									
302.				45,4	9077,4	--	412114	--	412114	--	445083
	2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2		--	--	--	--	--	32969	
		СП - 8%									
303.				54	12379,93	6457,69	668516	348715	19336	440182	1197394
	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструк ций		5564,16	1343,91	300465	72571	--	88696	
		НР - 118%; СП - 8%									
304.				35,86	76965	--	2759965	--	2759965	--	2980762
	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3		--	--	--	--	--	220797	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ									
305.				3,74021	51933,6	1183,5	194243	4427	--	226473	454373
	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		50750,1	564,3	189816	2111	--	33657	
		НР - 118%; СП - 8%									
306.				2,06006	18975,38	977,26	39090	2013	599	33766	78684
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17707,12	304,47	36478	627	--	5828	
		НР - 91%; СП - 8%									
307.				42,9	28189,87	4056,68	1209345	174032	833777	213656	1536841
	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Заполнение пустот в плитах мелкозернистым бетоном М В30. Устройство	м3		4697,8	775,08	201536	33251	--	113840	
		НР - 91%; СП - 8%									
308.				56,08	34860,77	4707,81	1954992	264014	1167247	523100	2676340
	1106-0701 -0201 РСНБ РК	-Пояса в опалубке мелкозернистый бетон М В30. Устройство	м3		9339	911,28	523731	51104	--	198247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
309.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,30876	712121,7 57687,7	6916,4 1291,62	219875 17812	2136 399	199927 --	21488 19309	260672
		НР - 118%; СП - 8%									
310.	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,19872	694567,29 42421,4	6707,94 1279,08	832592 50851	8041 1533	773700 --	61814 71552	965958
		НР - 118%; СП - 8%									
311.	СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т	1,50748	5772 --	-- --	8701 --	-- --	8701 --	-- 696	9397
		СП - 8%									
312.	1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	401,3	432,78 166,79	0,08 0,04	173676 66933	32 15	106711 --	62262 18875	254813
		НР - 93%; СП - 8%									
		НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ									
313.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство	м2 стяжки	504,69	729,68 321,35	27,3 13,32	368261 162181	13780 6724	192300 --	158770 42163	569194
		НР - 94%; СП - 8%									
314.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 30мм	м2 стяжки	504,69	621,86 23,18	28,66 13,22	313846 11698	14466 6671	287682 --	17267 26489	357602
		НР - 94%; СП - 8%									
315.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7267536	14268,72 12887,6	1349,48 562,44	10370 9366	981 409	23 --	8895 1541	20806
		НР - 91%; СП - 8%									
316.	2105-0309	-Сетки арматурные	т	0,7267536	287446	--	208902	--	208902	--	225615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	16712	
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
317.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В30. Устройство	м3	240,37	32942,07	2643,74	7918285	635477	5171230	2037339	10752074
					8784,7	529,42	2111578	127256	--	796450	
		НР - 91%; СП - 8%									
318.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,38744	18840,36	1338,48	289905	20596	4478	246012	578790
					17210,88	358,2	264831	5512	--	42873	
		НР - 91%; СП - 8%									
319.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	12,651	18975,38	977,26	240058	12363	3682	207357	483207
					17707,12	304,47	224013	3852	--	35793	
		НР - 91%; СП - 8%									
320.	2105-0301 -3601 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,70899	215644	--	152889	--	152889	--	165121
					--	--	--	--	--	12231	
		СП - 8%									
321.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р	т	12,98471	208951	--	2713168	--	2713168	--	2930222
					--	--	--	--	--	217053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52544-2006									
		СП - 8%									
322.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,04821	214423	--	2154567	--	2154567	--	2326933
					--	--	--	--	--	172365	
		СП - 8%									
323.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,1566	221381	--	1362954	--	1362954	--	1471991
					--	--	--	--	--	109036	
		СП - 8%									
324.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,17476	838565	1275	146548	223	106463	36359	197539
					228096	531,99	39862	93	--	14633	
		НР - 91%; СП - 8%									
		КЖ 94									
325.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,20553	677285	1275	139202	262	125207	12596	163943
					66816	531,99	13733	109	--	12144	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	51230731	2247436	42930054	6662267	62524439
			Тенге		--	--	6053237	479588	--	4631438	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				51222030				
Материалы			Тенге				9350930				
Всего заработная плата			Тенге					6532825			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6592482				
Местные материалы			Тенге				26977944				
Накладные расходы			Тенге				6662269				
Сметная прибыль			Тенге				4630744				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				62515042				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5885
Сметная заработная плата			Тенге					6532825			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				8701				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				696				
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				62524439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5885
		Сметная заработная плата	Тенге					6532825			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ КЖ117-125 ал.3ч.2									
		МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1 АР									
326.				1,7589	26158,28	12328,82	46010	21685	11447	12889	63611
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7321,78	3298,41	12878	5802	--	4712	
327.				1,7589	2958,2	507,39	5203	892	502	2630	8459
	1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		2165,44	1,25	3809	2	--	627	
328.				0,58548	53757,2	27099,49	31474	15866	2723	11142	46025
	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		22007,79	5573,43	12885	3263	--	3409	
329.				0,58548	12987,19	1909,49	7604	1118	1067	3741	12252
	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		9255,75	3,76	5419	2	--	908	
330.				2,4388585	463279	--	1129872	--	1129872	--	1220262
	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	т		--	--	--	--	--	90390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т									
		СП - 8%									
331.				2,9650735	5772	--	17114	--	17114	--	18484
	СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	1369	
		СП - 8%									
332.				0,50583	712121,7	6916,4	360213	3499	327534	35204	427049
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		57687,7	1291,62	29180	653	--	31633	
		НР - 118%; СП - 8%									
333.				120,9393632	173,98	3,3	21041	399	14707	4137	27192
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2		49,08	0,5	5935	61	--	2014	
		НР - 69%; СП - 8%									
334.				49,6	1907,56	33,33	94615	1653	26054	54137	160652
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100	м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	66908	763	--	11900	
		НР - 80%; СП - 8%									
335.				49,6	496	4,36	24602	216	2489	17601	45579
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		441,48	2,09	21897	104	--	3376	
		НР - 80%; СП - 8%									
336.				31,248	192	--	6000	--	6000	--	6480
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	480	
		СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТ									
337.				0,1	17092,93	1089,24	1709	109	1481	129	1985
	1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1185,3	227,35	119	23	--	147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
338.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3	21644,66 4058,2	978,22 340,98	6493 1217	293 102	4983 --	1201 616	8310
339.	1106-0201 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР - 91%; СП - 8% Л1	м3	0,3	2653,92 2124,5	149,87 47,12	796 637	45 14	114 --	593 111	1500
340.	1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	5754,77 2827,41	2805,86 587,12	51793 25447	25253 5284	1093 --	36262 7044	95100
341.	2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	43,2	9077,4 --	-- --	392144 --	-- --	392144 --	-- 31371	423515
342.	1107-0506 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	Марши лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	19	5402,61 2534,4	2780,46 586,25	102650 48154	52829 11139	1667 --	69965 13809	186424
343.	2104-0110 -9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	74,1	9076 --	-- --	672532 --	-- --	672532 --	-- 53803	726334
344.	1107-0107 -0103 РСНБ РК	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,06636	712121,7 57687,7	6916,4 1291,62	47256 3828	459 86	42969 --	4618 4150	56025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 118%; СП - 8%	элементов								
345.				136,68	1280,79	83,42	175059	11402	68911	117368	315821
	1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения		693,19	34,52	94746	4719	--	23394	
		НР - 118%; СП - 8%									
346.				1,74753	544501	--	951532	--	951532	--	1027654
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	76123	
		СП - 8%									
347.				73,24455	853,3	1	62500	73	9859	42083	112949
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	52568	35	--	8367	
		НР - 80%; СП - 8%									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА МЛ1									
348.				0,42969	71059,04	25916,3	30533	11136	4321	12741	46737
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		35084,6	7889,68	15076	3390	--	3462	
		НР - 69%; СП - 8%									
349.				0,4470065	544501	--	243395	--	243395	--	262867
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	19472	
		СП - 8%									
350.				0,0074485	5772	--	43	--	43	--	46
	СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
351.				16,1540458	87,58	2,33	1415	38	698	471	2037
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		42,01	0,25	679	4	--	151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
352.					173,98		2810		1964		3632
				16,1540458		3,3		53		553	
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2		49,08	0,5	793	8	--	269	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	4486407	147019	3937215	427465	5306981
			Тенге		--	--	402174	35454	--	393110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2023627				
	Материалы		Тенге				504523				
	Всего заработная плата		Тенге					375102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6000				
	Местные материалы		Тенге				1064675				
	Накладные расходы		Тенге				384321				
	Сметная прибыль		Тенге				192636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2600583				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								316
	Сметная заработная плата		Тенге					375102			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2462780				
	Материалы		Тенге				20059				
	Всего заработная плата		Тенге					62526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2341957				
	Накладные расходы		Тенге				43143				
	Сметная прибыль		Тенге				200474				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2706397				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								47
	Сметная заработная плата		Тенге					62526			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				5306981				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								363
	Сметная заработная плата		Тенге					437628			

РАЗДЕЛ 9. ШАХТА ЛИФТА

ПРИЯМОК КЖ11-13 ал.3 ч1

353.				4,59	4143,24	1666,64	19017	7650	7610	6468	27524
	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания		818,55	696,68	3757	3198	--	2039	
		НР - 93%; СП - 8%									
354.				7,28	21911,32	1928,78	159514	14042	115994	31048	205808
	1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		4049,14	637,53	29478	4641	--	15245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	НР - 91%; СП - 8%									
355.				0,6082	18975,38	977,26	11541	594	178	9969	23230
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17707,12	304,47	10769	185	--	1721	
		НР - 91%; СП - 8%									
356.				0,7056	208951	--	147436	--	147436	--	159231
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		--	--	--	--	--	11795	
		СП - 8%									
357.				0,00728	221381	--	1612	--	1612	--	1741
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
358.				0,13167	677285	1275	89178	168	80212	8070	105028
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		66816	531,99	8798	70	--	7780	
		НР - 91%; СП - 8%									
359.				0,13167	108446	--	14279	--	14279	--	15421
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	1142	
		СП - 8% КЖ 64-72 ал.3 ч.2									
360.				36	4923,95	1369,37	177262	49297	49414	104990	304832
	1107-0511 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций		2181,96	289,55	78551	10424	--	22580	
		НР - 118%; СП - 8%									
361.				28,95	78029	--	2258940	--	2258940	--	2439655
	2104-0104 -0401	-Панель стеновая шахты лифта однослойная из	м3		--	--	--	--	--	180715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	бетона ГОСТ 12504-2015									
		СП - 8%									
362.				1,544	21160,45	1348,1	32672	2081	3330	21469	58472
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		17656,4	639,54	27261	987	--	4331	
		НР - 76%; СП - 8%									
363.				1,91456	22834	--	43717	--	43717	--	47214
	2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		--	--	--	--	--	3497	
		СП - 8%									
364.				19,3	1116,91	3,71	21556	72	12620	7110	30960
	1115-0213 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	-Устройство армирующего слоя из стекло-сетки с лесов	м2		459,27	1,22	8864	24	--	2293	
		НР - 80%; СП - 8%									
365.				19,3	1362,2	19,15	26290	370	8886	13717	43208
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		882,58	5,85	17034	113	--	3201	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3003015	74274	2744228	202841	3462324
			Тенге		--	--	184512	19642	--	256468	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3003015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				278246				
Всего заработная плата			Тенге					204154			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				207044				
Местные материалы			Тенге				2258940				
Накладные расходы			Тенге				202841				
Сметная прибыль			Тенге				256468				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3462324				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								171
Сметная заработная плата			Тенге					204154			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				3462324				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								171
Сметная заработная плата			Тенге					204154			

РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ КЖ64-73 ал.3 ч.2

		ВШ1 2шт,										
366.				20	3252,69	1646,43	65054	32929	2014	43670	117421
	1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.		1505,56	344,85	30111	6897	--	8698	
		НР - 118%; СП - 8%									
		ВШ2 1шт									
367.				20	3252,69	1646,43	65054	32929	2014	43670	117421
	1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.		1505,56	344,85	30111	6897	--	8698	
		НР - 118%; СП - 8%									
		ВШ3 4шт									
368.				40	3252,69	1646,43	130107	65857	4028	87339	234843
	1107-0514 -0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.		1505,56	344,85	60222	13794	--	17396	
		НР - 118%; СП - 8%									
369.				40	4804,04	2502,57	192162	100103	5121	127327	345048
	1107-0514 -0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.		2173,44	524,17	86938	20967	--	25559	
		НР - 118%; СП - 8%									
		ВШ4 1шт									
370.				20	4804,04	2502,57	96081	50051	2561	63664	172524
	1107-0514 -0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.		2173,44	524,17	43469	10483	--	12780	
		НР - 118%; СП - 8%									
371.				352,17	3697	--	1301972	--	1301972	--	1406130
	2104-0104 -9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых	м2		--	--	--	--	--	104158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см СП - 8%									
372.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,67164	712121,7 57687,7	6916,4 1291,62	478289 38745	4645 868	434899 --	46743 42003	567035
373.	1107-0512 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	6946,89 3298,02	3318,78 690,83	55575 26384	26550 5527	2641 --	37655 7458	100688
374.	2104-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 СП - 8%	м3	0,669	63724 --	-- --	42631 --	-- --	42631 --	-- 3411	46042
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	2426926 315981	313064 65432	1797881 --	450068 230161	3107152
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2426926				
	Материалы		Тенге				453278				
	Всего заработная плата		Тенге					381413			
	Местные материалы		Тенге				1344604				
	Накладные расходы		Тенге				450068				
	Сметная прибыль		Тенге				230159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3107153				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								323
	Сметная заработная плата		Тенге					381413			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				3107153				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								323
	Сметная заработная плата		Тенге					381413			
		РАЗДЕЛ 11. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1,№2 КЖ40,41									
375.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,42	17092,93 1185,3	1089,24 227,35	7179 498	457 95	6224 --	540 618	8336
376.				5,53	20047,41	1278,94	110862	7073	85327	18285	139479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные БМ В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3338,46	295,01	18462	1631	--	10332	
377.				0,66	20589,98	978,22	13589	646	10265	2642	17530
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонные ступени БМ В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4058,2	340,98	2678	225	--	1299	
378.				0,1956	18757,5	1156,52	3669	226	1242	1736	5838
	1126-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		11253,78	426,36	2201	83	--	432	
379.				0,193644	30612	--	5928	--	5928	--	6402
	2111-0401 -0403 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	474	
380.				0,29	21403,23	8,16	6207	2	5183	961	7741
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные БМ В15. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3524,58	--	1022	--	--	573	
381.				0,063138	13978	--	883	--	883	--	953
	2102-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	71	
382.				0,02632	14237,08	1349,48	375	36	--	322	753
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		12887,6	562,44	339	15	--	56	
383.				0,02632	287446	--	7566	--	7566	--	8171
	2105-0309	-Сетки арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	605	
		СП - 8%									
384.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01284	838565 228096	1275 531,99	10767 2929	16 7	7822 --	2671 1075	14514
385.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	15,195	854,63 261,82	21,09 2,51	12986 3978	321 38	8687 --	3735 1338	18059
386.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	10,4	652,02 503,81	77,54 31,7	6781 5240	806 330	735 --	6572 1068	14421
387.	2106-0208 -0702 РСНБ РК 2015	-Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	10,4	10653 --	-- --	110791 --	-- --	110791 --	-- 8863	119654
		СП - 8%									
388.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0045	425749,76 347875	67819,82 23603,5	1916 1565	305 106	46 --	1655 286	3856
389.	1122-0601 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км трубопровода	0,0045	909767,09 246442	36055,82 662,52	4094 1109	162 3	2823 --	1101 416	5610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
		НР - 99%; СП - 8%									
390.	2301-0201 -0140 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	712 --	-- --	3204 --	-- --	3204 --	-- 256	3460
		СП - 8%									
391.	1123-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации гравийные. Устройство	м3 фильтрующего основания	0,25	2931,78 304,31	73,87 26,22	733 76	18 7	639 --	82 65	880
		НР - 99%; СП - 8%									
		НАВЕС С ОГРАЖДЕНИЕМ КЖ42									
392.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,07466	25492,67 6656,16	12328,82 3298,41	1903 497	920 246	486 --	513 193	2609
		НР - 69%; СП - 8%									
393.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0754066	515052 --	-- --	38838 --	-- --	38838 --	-- 3107	41945
		СП - 8%									
394.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2348	29270,43 15383,1	10017,87 2790,7	6873 3612	2352 655	909 --	2944 785	10602
		НР - 69%; СП - 8%									
395.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и	т	0,237148	515052 --	-- --	122144 --	-- --	122144 --	-- 9771	131915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%									
396.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00906	712121,7 57687,7	6916,4 1291,62	6452 523	63 12	5866 --	631 567	7649
397.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	16,84	592,92 345,85	163,04 46,27	9985 5824	2746 779	1415 --	4556 1163	15704
398.	2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015 прим.	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	16,84	2691 --	-- --	45316 --	-- --	45316 --	-- 3625	48942
399.	2113-0201 -1106 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	12	91 --	-- --	1092 --	-- --	1092 --	-- 87	1179
400.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	8,7652991	545,56 409,96	1 0,48	4782 3593	9 4	1180 --	2878 613	8273
401.	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,555	514,91 403,67	5,22 2,62	8009 6279	81 41	1649 --	5056 1045	14111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402.	1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	15,555	164,77 73,73	1,36 0,63	2563 1147	21 10	1395 --	925 279	3767
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	555487 61573	16261 4288	477655 --	57805 49062	662353
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				261749				
	Материалы		Тенге				139082				
	Всего заработная плата		Тенге					54247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59902				
	Местные материалы		Тенге				883				
	Накладные расходы		Тенге				49792				
	Сметная прибыль		Тенге				24923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				336464				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					54247			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				290534				
	Материалы		Тенге				2810				
	Всего заработная плата		Тенге					11614			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271773				
	Накладные расходы		Тенге				8013				
	Сметная прибыль		Тенге				23884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322431				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					11614			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3204				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3204				
	Сметная прибыль		Тенге				256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3460				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				662355				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								58
	Сметная заработная плата		Тенге					65860			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								277072699
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				18123100				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				21234884				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					5813341			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				190184681				
	Перевозка грузов		Тенге				3883855				
	Накладные расходы		Тенге				23122268				
	Сметная прибыль		Тенге				20523894				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-1

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16352,6823	1108,26	-	-	18123100
					2918	-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3857,68769	1506,95	-	-	(5813341)
					964	-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы		тенге			--	18123100
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	14,31615308	4426	-	-	63363
						-	-	-	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,04338	5344	-	-	232
						-	-	-	
5	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	24,56288323	615	-	-	15106
						-	-	-	
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	694,98311923	4221	-	-	2933524
						-	-	-	
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	322,73172	4681	-	-	1510707
						-	-	-	
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00396	6107	-	-	24
						-	-	-	
9	366С	3102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай, до 1,5 т	маш.-ч	104,39225373	3001	-	-	313281
						-	-	-	
10	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,5845419	350	-	-	3355
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	403С	3104-**0101**-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	282,615349	44 -	- -	- -	12435
12	404С	3104-**0101**-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	242,795401	17 -	- -	- -	4128
13	454С	3103-**0208**-0101 РСНБ РК 2015	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	24	1637 -	- -	- -	39288
14	514С	3105-**0401**-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,5177254	24 -	- -	- -	12
15	521С	3403-**0302**-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,77044862	**15** -	- -	- -	27
16	613С	3201-**0102**-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	269,32374	115 -	- -	- -	30972
17	621С	3201-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	269,32374	3737 -	- -	- -	1006463
18	660С	3106-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	118,4985492	2706 -	- -	- -	320657
19	694С	3105-**0101**-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	62,3	6318 -	- -	- -	393611
20	698С	3105-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	921,059119	5987 -	- -	- -	5514381
21	703С	3105-**0101**-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,3337236	15332 -	- -	- -	5117
22	715С	3105-**0202**-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,6135328	5961 -	- -	- -	9618
23	762С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	54,5651734	4818 -	- -	- -	262895
24	783С	3105-**0104**-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	98,17735473	4331 -	- -	- -	425206
25	786С	3105-**0104**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,842682	5964 -	- -	- -	10990
26	787С	3105-**0104**-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,634736	6634 -	- -	- -	4211
27	847С	3204-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	8,18762774	8113 -	- -	- -	66426
28	863С	3201-**0201**-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,13428	1168 -	- -	- -	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	870С	3105-**0503**-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	24	364 -	- -	- -	**8736**
30	979С	3105-**0402**-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	43,66734797	254 -	- -	- -	**11092**
31	1023С	3105-**0102**-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,13654618	8829 -	- -	- -	**10035**
32	1042С	3105-**0402**-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,31095	11 -	- -	- -	**3**
33	1044С	3105-**0402**-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,06976208	29 -	- -	- -	**2**
34	1135С	3201-**0211**-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	59,69921244	5570 -	- -	- -	**332525**
35	1146С	3403-**0202**-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,880878	33 -	- -	- -	**128**
36	1147С	3403-**0202**-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4136349	30 -	- -	- -	**12**
37	1197С	3105-**0402**-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,086064	61 -	- -	- -	**5**
38	1238С	3201-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,7940765	812 -	- -	- -	**1457**
39	1314С	3103-**0205**-0101 РСНБ РК 2015	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	24	128 -	- -	- -	**3072**
40	1444С	3204-**0106**-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,3088	34 -	- -	- -	**10**
41	1569С	3105-**0602**-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	15,09181348	2087 -	- -	- -	**31497**
42	1669С	3101-**0102**-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	203,81256	8558 -	- -	- -	**1744228**
43	1827С	3304-**0101**-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	11,43846	3896 -	- -	- -	**44564**
44	1835С	3304-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	269,32374	4421 -	- -	- -	**1190680**
45	1866С	3403-**0402**-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	469,7713968	15 -	- -	- -	**7047**
46	1904С	3304-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	7,50532543	3805 -	- -	- -	**28558**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,036	83 - -	- - -	- - -	3
48	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	963,5873439	198 - -	- - -	- - -	190790
49	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	587,84879	7593 - -	- - -	- - -	4463536
50	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,8090591	216 - -	- - -	- - -	175
51	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02637	1580 - -	- - -	- - -	42
52	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	71,97232477	2630 - -	- - -	- - -	189287
53	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,99273963	145 - -	- - -	- - -	434
54	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	76,25755982	26 - -	- - -	- - -	1983
55	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12	маш.-ч	7,50532543	763 - -	- - -	- - -	5727
56	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	72,75090258	212 - -	- - -	- - -	15423
57	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	28,68664122	197 - -	- - -	- - -	5651
58	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,3672	5101 - -	- - -	- - -	1873
59	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,72568	152 - -	- - -	- - -	110
60	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,47092	30 - -	- - -	- - -	14
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				5813340,57	21234884
			Строительные материалы и конструкции						
61	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,770995	1704 - -	1670 - -	- - -	1314
62	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК	м3	0,2625	2432	2384	-	638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	1284-2004			-	-	-	
63	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0899	3229	3166	-	290
64	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,2785	1438	1410	-	7590
65	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	66,7386	12829	10740	-	856190
66	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9397575	13978	11867	-	97004
67	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,452325	15012	12881	-	126886
68	100615С	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	619,88705	17190	15016	-	10655858
69	100641С	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	16,41255	18030	15839	-	295918
70	101817С	2102-0104-0109 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,1372	17190	15016	-	243018
71	101819С	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	549,12564	18628	16426	-	10229112
72	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,9736	11726	9812	-	70046
73	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,8137	14386	12420	-	69250
74	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	4,9929	16873	14858	-	84245
75	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,09333	17670	15487	-	1649
76	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01120944	132074	128985	-	1480
77	126044С	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,84	2691	2635	-	45316
78	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03275051	216652	211906	-	7095
79	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная,	кг	0,772	323	316	-	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74						
80	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1616	302 -	295 -	- -	653
81	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,088	159 -	155 -	- -	491
82	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,632	92 -	89 -	- -	426
83	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,82505101	113 -	110 -	- -	545
84	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	291,06585	97 -	94 -	- -	28233
85	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	436,644841 9	70 -	68 -	- -	30565
86	128246С	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	75,9	1156 -	1133 -	- -	87740
87	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,06035642	4169 -	4087 -	- -	252
88	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,1945365	544501 -	539949 -	- -	1194927
89	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,22858	609194 -	604161 -	- -	1357638
90	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с	т	5,59347	639199 -	633942 -	- -	3575340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012						
91	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,4388585	463279 -	459331 -	- -	1129872
92	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01176611	439642 -	435871 -	- -	5173
93	131028С	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3125546	515052 -	510719 -	- -	160982
94	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00339496	60018 -	58273 -	- -	204
95	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3135	47193 -	45699 -	- -	14795
96	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4780243	25440 -	24372 -	- -	12161
97	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3042	52851 -	51246 -	- -	16077
98	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,095	54444 -	52808 -	- -	5172
99	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2977255	47432 -	45933 -	- -	108986
100	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,310872	47432 -	45933 -	- -	109609
101	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,876576	47432 -	45933 -	- -	373602
102	131611С	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8776	21616 -	20623 -	- -	18970
103	131633С	2107-0204-0205 РСНБ РК	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины,	м3	2,1318	40611	39246	-	86575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
104	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	15113 -	14248 -	- -	4
105	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	0,58	766 -	750 -	- -	444
106	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	213,828	224 -	218 -	- -	47897
107	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,785	263 -	257 -	- -	2047
108	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	75,0431	1422 -	1393 -	- -	106711
109	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1935	3348 -	3281 -	- -	648
110	139702С	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,193644	30612 -	29950 -	- -	5928
111	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,236935	19369 -	18280 -	- -	4589
112	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,33747375	24530 -	23154 -	- -	8278
113	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0142552	131234 -	128073 -	- -	1871
114	144677С	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,00978	126944 -	123765 -	- -	1242
115	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1160971	499537 -	488950 -	- -	57995
116	146309С	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	22,195	382 -	374 -	- -	8478
117	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	13,5095857 8	5717 -	5603 -	- -	77234
118	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	73,4798131 1	266 -	245 -	- -	19546
119	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,7093545	144 -	140 -	- -	246
120	146672С	2113-0702-0101 РСНБ РК	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0240318	45791	43960	-	1100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
121	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,09284	359334	351355	-	33361
		2015				-	-	-	
122	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0213828	54680	52647	-	1169
		2015				-	-	-	
123	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00024231	288525	281926	-	70
		2015				-	-	-	
124	146945С	2113-0802-0107 РСНБ РК	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,001665	16977	16610	-	28
		2015				-	-	-	
125	147035С	2113-0803-0501 РСНБ РК	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м	м2	0,0054	262	256	-	1
		2015				-	-	-	
126	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК	Ветошь	кг	0,39978955	90	87	-	36
		2015				-	-	-	
127	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	32,752481	6931	6792	-	227007
		2015				-	-	-	
128	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00033361	1863677	1826336	-	622
		2015				-	-	-	
129	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	83,46	575	563	-	47990
		2015				-	-	-	
130	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,41664	170	167	-	71
		2015				-	-	-	
131	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,8406734	211187	206114	-	177539
		2015				-	-	-	
132	147339С	2113-0812-1037 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,07081	223271	217960	-	15810
		2015				-	-	-	
133	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05458418	206086	201113	-	11249
		2015				-	-	-	
134	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00886481	219512	214275	-	1946
		2015				-	-	-	
135	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3611276	207965	202955	-	75102
		2015				-	-	-	
136	147814С	2113-0816-3512 РСНБ РК	Поручень поливинилхлоридный	м	139,4136	425	416	-	59251
		2015				-	-	-	
137	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00248891	432332	422555	-	1076
		2015				-	-	-	
138	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000135	389759	380817	-	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
139	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0038362	402700 -	393504 -	-	1546
140	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00270479	598651 -	585613 -	-	1619
141	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,21426593	611 -	598 -	-	1353
142	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,02467682	612923 -	599268 -	-	15125
143	149611С	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,9109	236 -	230 -	-	1395
144	149850С	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	219,7305	38 -	36 -	-	8350
145	150563С	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	712 -	696 -	-	3204
146	150679С	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	139,9464	32815 -	32120 -	-	4592341
147	187948С	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	3,2	1008 -	987 -	-	3226
148	247715С	2104-9999-0104 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30, двухветвевые и рамные, крестообразные с консолями более 1 м, конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	214,53	91942 -	88892 -	-	19724317
149	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,012201	31512 -	30232 -	-	384
150	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0952	313 -	313 -	-	30
151	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	544,92969275	29 -	29 -	-	15803
152	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,174422888	479 -	468 -	-	9664
153	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,04690694	526 -	514 -	-	1077
154	249431С	2204-0201-	Краска перхлорвиниловая фасадная	кг	66,8	526	514	-	35137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1301 РСНБ РК 2015	ХВ-161, марка А,Б			-	-	-	
155	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	25,296	95 -	92 -	- -	2403
156	249507С	2204-0501-0901 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,3952	1148 -	1124 -	- -	9638
157	249627С	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	71,41	58 -	56 -	- -	4142
158	268273С	2701-0101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты опалубки	м2	0,00135	5071 -	4949 -	- -	7
159	269395С	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	352,17	3697 -	3395 -	- -	1301972
160	269501С	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3483,7866	5347 -	5095 -	- -	18627807
161	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,00491	108446 -	105822 -	- -	108978
162	271997С	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	12	91 -	89 -	- -	1092
163	272110С	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	31,248	192 -	187 -	- -	6000
164	274269С	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,08	55056 -	52729 -	- -	4404
165	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	508,972295	891 -	851 -	- -	453494
166	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	18,34353	1254 -	1195 -	- -	23003
167	277512С	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	789,4002	5280 -	5029 -	- -	4168033
168	278507С	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	28,95	78029 -	74715 -	- -	2258940
169	278508С	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов	м3	16,519	63724 -	61208 -	- -	1052657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94						
170	278509С	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	35,86	76965 -	74169 -	- -	2759965
171	279089С	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	74,1	9076 -	8664 -	- -	672532
172	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00009264	313188 -	301771 -	- -	29
173	279813С	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,57454	325029 -	318157 -	- -	186742
174	279822С	2105-0203-1102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,00341151	311262 -	304660 -	- -	1062
175	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0064822	411657 -	403087 -	- -	2668
176	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,86005	221381 -	216542 -	- -	2846971
177	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,14844	214423 -	209720 -	- -	3891443
178	279858С	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,70899	215644 -	210917 -	- -	152889
179	279859С	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	93,4679	208951 -	204356 -	- -	19530211
180	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9746566	287446 -	281223 -	- -	280161
181	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,26003	227 -	222 -	- -	513
182	281993С	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	10,4	10653 -	10570 -	- -	110791
183	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	269,815145 3	312 -	305 -	- -	84182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
184		2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3	0,063138	13978	11867	-	883
						-	-	-	
185		2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см,16см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	88,6	9077,4	6986	-	804258
						-	-	-	
186		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57298	221381	216542	-	126847
						-	-	-	
187		2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,91456	22834	22122	-	43717
						-	-	-	
188		СТ21-06	Доплата за марку стали С 245	т	4,480002	5772	-	-	25859
						-	-	-	
189		СТ21-6	Доплата за разницу в марке стали С345 И С235	Т	2,3771	16276	-	-	38690
						-	-	-	
190		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д1	шт	36	323303,57	-	-	11638929
						-	-	-	
191		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д2	шт	72	102910,71	-	-	7409571
						-	-	-	
192		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д3	шт	36	414830,36	-	-	14933893
						-	-	-	
193		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д4	шт	36	285600	-	-	10281600
						-	-	-	
194		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д5	шт	36	227678,57	-	-	8196429
						-	-	-	
195		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д6	шт	4	328767,86	-	-	1315071
						-	-	-	
196		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д7	шт	8	89250	-	-	714000
						-	-	-	
197		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д8	шт	4	322392,86	-	-	1289571
						-	-	-	
198		СТПРАЙС-ЛИСТ	Диафрагма жесткости Д9,Д10	шт	8	213562,5	-	-	1708500
						-	-	-	
199		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ригели РР1,2	шт	97	87642,59	-	-	8501331
						-	-	-	
200		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-25РSБ	шт	9	2347,15	-	-	21124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-22/20РБ	шт	32	481,95	-	-	15422
202		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-22/20РБ	шт	120	2766,39	-	-	331967
203		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-25/22РБ	шт	152	3092,59	-	-	470074
204		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-28/25РБ	шт	128	3650,89	-	-	467313
205		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-32/28РБ	шт	128	4027,27	-	-	515490
206		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-32РБ	шт	352	2477,84	-	-	872198
207		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-22РБ	шт	460	1928,95	-	-	887316
208		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-25РБ	шт	757	2347,15	-	-	1776791
209		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты СО500а-28РБ	шт	912	2995,36	-	-	2731766
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	190184690
			Транспортные расходы						
210	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров гравийно-галечникового грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		т	1400,525	544	-	-	761886
211	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		т	4726,605	544	-	-	2571273
212	4102-0202-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км во временный отвал		т	18581,31	16	-	-	297301
213	4102-0202-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км из временного отвала		т	15837,195	16	-	-	253395
		Всего транспортные расходы		тенге				3883854,8	3883855

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э7850'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17'''''*
2 Ю'''Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4'Р.П.'2'2-4-2'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР'АР''в текущих ценах на 01.04. 2019 года*
3 Р СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74*
4 П2 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200*
5 Е11-080301-0301(РС139682)(РС249132РС249131)(РС279567)'(5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15).2,5.0,3.9+(5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15).1,68.0,2-(1,6.1,5.42+1,6.2.20+1,6.0,8.48+2,4.0,75.48+1,6.1,2.16+2,4.0,75.16+0,8.1,3.16+2,1.1,3).0,3-(0,8.1,3+0,4.1,2.24).0,2''Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
6 С121-030301-0403'((5,7+2,15+3,2+3,3+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+2,5).2,5.0,3.9+(5,7+2,15+3,2+3,2+3,2+3,2+2,15+2,5).1,68.0,2-(1,6.1,5.42+1,6.2.20+1,6.0,8.48+2,4.0,75.48+1,6.1,2.16+2,4.0,75.16+0,8.1,3.16+2,1.1,3).0,3-(0,8.1,3+0,4.1,2.24).0,2).0,98''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
7 П2 ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ*
8 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'(28,8+18+28,8+18-4).1.0,25-0,06.58-0,04.87,4''Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
9 П2 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200*
10 Е11-080401-0506(РС135521)(РС135963)(РС145735)(РС136011)(РС279567)(РС279804)'(3,1+1,7+3,1+1,7+28,1+2,2.2+2,7.2+3,9+2).2,73.9+(5,6.3+1,4.2+3,4+3,4.2+2,2.3+5,6.3+2).2,53.9+(5,6.2+3,4).1,68-(1,6.0,8.18+2,4.0,75.18+1,6.1.9+2,1.1.54+2,1.1,3.9)+5,5.2,73.2-3,08.2.2+4,65.2,73.2-3,72.2-0,4.2,53.9''Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
11 С121-030301-0403'(3,1+1,7+3,1+1,7+28,1+2,2.2+2,7.2+3,9+2).2,73.0,21.9+(5,6.3+1,4.2+3,4+3,4.2+2,2.3+5,6.3+2).2,53.0,21.9+(5,6.2+3,4).1,68.0,21-(1,6.0,8.18+2,4.0,75.18+1,6.1.9+2,1.1.54+2,1.1,3.9).0,21+(5,5.2,73.2-3,08.2.2+4,65.2,73.2-3,72.2).0,21-0,4.2,53.9.0,21''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
12 П2 ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100*
13 Е11-080401-0502(РС135521)(РС135963)(РС145735)(РС279567)(РС279804)'(4+3,55+4+3,55+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+7,6.2+1,3.2+3,3.2+1,9.2+2,55.2+2).2,73.9+(5,6.2+3,4.2+0,95.2+5,6.2).2,53.9-(2.0,7.18+2.1,2.18+1,39.108+1,8.126+2,63.54)+3,6.2,73.9-0,8.2,73.9-1,05.2,53.2''Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
14 С121-030301-0403'(4+3,55+4+3,55+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+2,9.2+1,85.3+1,2+1,8+3,8+7,6.2+1,3.2+3,3.2+1,9.2+2,55.2+2).2,73.0,105.9+(5,6.2+3,4.2+0,95.2+5,6.2).2,53.0,105.9-(2.0,7.18+2.1,2.18+1,39.90+1,8.126+2,63.54).0,105+(3,6.2,73.9-0,8.2,73.9-1,05.2,53.2).0,105''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
15 П2 БАЛКОНЫ*
16 Е11-080401-0502(РС135521)(РС135963)(РС279567)(РС279804)'(8,98.2+9,13.2).2,65.8+(1,15.2+1,05.2).2,85.8-(1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16)''Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
17 С121-030301-0403'(8,98.2+9,13.2).2,65.0,105.8+(1,15.2+1,05.2).2,85.0,105.8-(1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16).0,105''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
18 П2 ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56*
19 Е11-080101-0301(РС102633РС102673=0,021)(РС146546)'(2,85+3,2+2,85).0,15+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+3,68+13,3).0,15''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2'м2 поверхности*
20 Е11-080401-0303(РС245636РС102867)(РС127727)(РС279845)'(2,85+3,2+2,85).1,85+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+3,68+13,3).2,13-1,58.3''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
21 С121-050309-0301'0,02217''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
22 С121-050301-3201'0,00223+0,02051+0,0054+0,00056.90,42''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
23 Е11-070107-0103'0,01948''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ'т стальных элементов*
24 Е11-460301-0101(РС147267=0,0126)'14''Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм,8мм глубиной 100мм'отверстие*
25 Е11-460301-0117(РС147267=0,00063)(ВП)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'14''Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм,8мм на 100мм'отверстие*
26 Е11-060301-0404(РС130722)(РС145198) прим.'0,00084''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установ

ка'т*
27 С121-130201-1103 прим.'14''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
28 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'(2,85+3,2+2,85).0,12+(5,24+4+0,4+3,68+3,68+3,68+13,3).0,12'' Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху'м2 поверхности*
29 Е11-080201-0701'0,01109''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
30 Е11-070516-0104(РС139684) прим.'33,45''Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом'м шва*
31 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'21,12''Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
32 С121-110401-0101 прим.'0,09+0,09''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014'м3*
33 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071)'84,1.2''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствором М100'м2 оштукатуриваемой поверхности*
34 С121-050309-0301'0,00317.84,1.2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
35 П2 ПЕРЕМЫЧКИ 3шт*
36 Е11-060701-0109'0,025.3''Перемычки. Устройство'м3*
37 Е11-060301-0701(РС274377)'0,00456.3''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
38 С121-050301-3001'0,00236.3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм'т*
39 С121-050301-3201'0,0022.3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм'т*
40 П2 БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ АР72*
41 Е11-080101-0301(РС102633РС102636=0,021)(РС146546)'(3,6+3,6+6+6).0,20''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором М100'м2 поверхности*
42 Е11-080301-0103(РС102640)(РС245706) прим.'(3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2''Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
43 С121-030301-0403'((3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2).0,92''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
44 С122-050110-0102'19,24.((3,6.1,85+3,6.1,46+12.1,66-1,31).0,2)''Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006'кг*
45 Е11-460101-0403(РС131535)(РС144746)(РС150379)(РС279831)'0,04092+0,00704''Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами стойками СТ И перемычки МПР'т*
46 С121-050104-0304'0,04092+0,00704''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80'т*
47 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,04092+0,00704'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
48 С121-050304-0401'0,00022''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
49 Е11-080201-0701'0,0068''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
50 Е11-080201-0701(РС279860)'0,00864''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
51 С121-050301-3501'0,00864''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
52 С121-130201-1103 прим.'44''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
53 Е11-080101-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'(3,6+3,6+6+6).0,20''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху'м2 поверхности*
54 Е11-070516-0104(РС139684) прим.'(3,6+3,6+6+6)''Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом'м шва*
55 Е11-070516-0105(РС139684) прим.'1,92.4+1,53.4''Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
56 С121-110401-0101 прим.'0,13''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014'м3*
57 Е11-090302-0112(П-1109002)(РС248298)'0,15104''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1' т конструкций*
58 С121-060801-0301'0,15104.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
59 Е11-090301-0212(РС248298)'0,53982''Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*
60 С121-060801-0301'0,53982.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
61 Е11-070107-0103'0,00785''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
62 Е11-150207-0101(РС102685РС102636)(РС276071РС128485)'2,92''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 мет.стоек'м2 оштукатуриваемой поверхности*
63 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,69086.26,5'' Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
64 Е11-090401-0203(РС129318)'31''Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж'м2 покрытия*

65 С121-**060201**-0408'31''Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012'м2*
66 П2 УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР65/1*
67 Е11-**460101**-0403(РС131535)(РС144746)(РС150379)(РС279831)'0,05496+1,93438+2,14011+12,92544+0,05652+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,24512+0,06464+0,0434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332'' Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами стойками СТ И перемычки МПР'т*
68 С121-**050104**-0304'0,05496+1,93438+2,14011+12,92544+0,05652+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,24512+0,06464+0,0434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80'т*
69 Е11-**090302**-0112(П-1109002)(РС248298)'(1,3248+0,64608+0,36144+0,09268+0,4992+0,57152+0,80832)''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
70 С121-**050204**-0801'(1,3248+0,64608+0,36144+0,57152+0,80832).1,01''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17'т*
71 С121-**060801**-0101'(0,09268+0,4992).1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15'т*
72 СТ21-06 тб.6.2(=20)'0,05496+1,93438+2,14011+12,92544+0,05652+0,07514+0,68864+0,0936+0,5184+0,24512+0,06464+0,0434+0,2178+0,1672+0,40392+0,2079+0,35658+0,25056+0,02332'5772'Доплата за марку стали С 245'т*
73 Е11-**090302**-0401(РС248298)(П-1109002)'1,94688+1,02182'' Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
74 С121-**050204**-0802'1,94688.1,01''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
75 С121-**050201-0502'1,02**182.1,01''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
76 Е11-**060301**-0401(РС130722)(РС145198)'0,0198''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ш1'т*
77 С121-**050304**-0401'0,0198''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
78 Е11-**070107**-0103'0,05342''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
79 Е11-**080201**-0701(РС279860)'1,20081+0,01686+0,02088+0,00835''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
80 С121-**050301-3501'1,20081+0,01686+0,02088+0,0083**5''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
81 С121-**130201**-1103 прим.'12016''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
82 Е11-**080101**-0301(РС102633РС102634)(РС146546)'433,8.0,3+**1040,1.0,2+(5,5.2+4,65.2-0,4.9).0,2+1060,2.0,1+(3,**6.9-**0,8.9**-1,05.2).0,1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху'м2 поверхности*
83 Е11-**070516**-0105(РС139684) прим.'2176,6''Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом'м шва*
84 С121-**110401**-0101 прим.'6,53+5,75''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014'м3*
85 П2 УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА*
86 Е11-**080201**-0701'0,12118''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
87 П2 МС1 58шт*
88 Е11-**060501**-0104'0,06.58''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон мелкозернистый В15. Устройство'м3*
89 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,0052.58''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
90 С121-**050301**-3201'0,004.58''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
91 С121-**050301**-3001'0,0012.58''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
92 П2 ПО-**1 87,4***
93 Е11-**060701**-0201'0,04.87,4''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
94 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,0034.87,4''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
95 С121-**050301**-3201'0,0025.87,4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
96 С121-**050301**-3001'0,0009.87,4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
97 Е11-**060301**-0401(РС130722)(РС145198)'0,0252''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АС1'т*
98 С121-**050301**-3001'0,0252''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
99 Р КРОВЛЯ АР13*
100 П2 ТИП 1*
101 Е11-**120101**-1401'482,08.0,095''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
102 Е11-**120101**-1701'482,08''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
103 Е11-**120101**-1601'482,08''Основания из бетона или раство

ра под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
104 Е11-**120101**-0105(РС135762)(РС135763)'482,08''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя'м2 кровли*
105 С121-**100403**-2216'482,08.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
106 С121-**100403**-2217'482,08.1,13''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до **-20**°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
107 П2 ТИП 3*
108 Е11-**120101**-1501(РС135535)'18,93''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
109 С121-**100404**-0202'18,93.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2'м2*
110 Е11-**120101**-1303(РС248659)'18,93''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
111 С121-**110102-0106**'18,93.0,08.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
112 Е11-**120101-1401'18,93.0,0**55''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
113 Е11-**120101**-1701'18,93''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
114 Е11-**120101**-0104(РС135762)(РС135763)'18,93''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*
115 С121-**100401**-0301'18,93.1,15''Рубероид наплавляемый РК-**420**-1,0 ГОСТ 10923-93'м2*
116 С121-**100401**-0303'18,93.2,26''Рубероид наплавляемый РМ-**420**-1,0 ГОСТ 10923-93'м2*
117 П2 ТИП 4*
118 Е11-**120101**-1701'33,53''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
119 Е11-**120101**-1702(Н5.27,5)(Н52.27,5)(Н53.27,5) К=27,5'33,53''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-**0101**-1701 на 27,5мм'м2 стяжки*
120 Е11-**120101**-1601'33,53''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
121 Е11-**120101**-0105(РС135762)(РС135763)'33,53''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя'м2 кровли*
122 С121-**100403**-2216'33,53.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до **-20°С**, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
123 С121-**100403**-2217'33,53.1,13''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до **-20°С**, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
124 П2 ТИП 5*
125 Е11-**120101**-1701'5,94''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
126 Е11-**120101**-1702(Н5.27,5)(Н52.27,5)(Н53.27,5) К=27,5'5,94''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-**0101**-1701 на 27,5мм'м2 стяжки*
127 Е11-**120101**-1601'5,94''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
128 Е11-**120101**-0105(РС135762)(РС135763)'5,94''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя'м2 кровли*
129 С121-**100403**-2216'5,94.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97'м2*
130 С121-**100403**-2217'5,94.1,13''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
131 Р ПРОЕМЫ АР20-**27***
132 П2 ОКНА*
133 Е11-**100501**-0106(РС134848)'1,6.1,5.78''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
134 С121-**090201**-0303'1,6.1,5.78''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
135 Е11-**100501**-0108(РС134848)'1,6.2.20''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
136 С121-**090201**-0504 прим.'1,6.2.20''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотн

о-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной п
оворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30
674-99'м2*
137 Е11-**100501**-0103(РС134848)'1,6.0,8.70''Проемы оконные п
лощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
138 С121-**090201**-0103'1,6.0,8.70''Блоки оконные из ПВХ проф
илей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конст
рукции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-от
кидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидн
ые ГОСТ 30674-99'м2*
139 Е11-**100501**-0301(РС134850)'2,4.0,75.70''Проемы балконны
е площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВ
Х профилей'м2*
140 С121-**090203**-0107'2,4.0,75.70''Дверь балконная из ПВХ п
рофилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однока
мерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с
импостом ГОСТ 23166-99'м2*
141 Е11-**100501**-0105(РС134848)'1,6.1,2.18''Проемы оконные п
лощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
142 С121-**090201**-0303'1,6.1,2.18''Блоки оконные из ПВХ проф
илей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конст
рукции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-от
кидной фурнитурой: двухэлементные - импост и повор
отно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
143 Е11-**100501**-0301(РС134850)'2,4.0,75.18''Проемы балконны
е площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВ
Х профилей'м2*
144 С121-**090203**-0107'2,4.0,75.18''Дверь балконная из ПВХ п
рофилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однока
мерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с
импостом ГОСТ 23166-99'м2*
145 Е11-**100501**-0103(РС134848)'1,6.1.36''Проемы оконные пло
щадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей по
воротных (откидных, поворотно-откидных) одностворч
атых'м2*
146 С121-**090201**-0103'1,6.1.36''Блоки оконные из ПВХ профил
ей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной констру
кции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-отки
дной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные
ГОСТ 30674-99'м2*
147 Е11-**100501**-0101(РС134848)'1,6.1''Проемы оконные площад
ью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухи
х'м2*
148 С121-**090201**-0101'1,6.1''Блоки оконные из ПВХ профилей
толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкци
и со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:
глухие ГОСТ 30674-99'м2*
149 Е11-**100501**-0105(РС134848)'0,8.1,3.17''Проемы оконные п
лощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
150 С121-**090201**-0302'0,8.1,3.17''Блоки оконные из ПВХ проф
илей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конст
рукции со стеклопакетом однокамерным, поворотной ф
урнитурой: двухэлементные - импост и поворотная ст
ворка ГОСТ 30674-99'м2*
151 П2 ОК7-ОК10*
152 Е11-**100501**-0106(РС134848)'1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8
.3,25.16''Проемы оконные площадью более 2 м2. Уста
новка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,
поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
153 С121-**090201-0302'1,65.2,84.32+1,8.2,77.16+1,8.3,25.16'**
'Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двух
створчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементны
е - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
154 Е11-**100501**-0101(РС134848)'1,6.1.9''Проемы оконные площ
адью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глу
хих'м2*
155 С121-**090201**-0101'1,6.1.9''Блоки оконные из ПВХ профиле
й толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструк
ции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиес
я: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
156 Е11-**100501**-0401(РС134096)'1,6.78+2,1.20+0,85.70+1,25.1
8+1,3.36''Доски подоконные из ПВХ. Установка в сте
нах каменных толщиной до 0,51 м'м*
157 С121-**090205-0105'1,6.78+2,1.20+0,85.70+1,25.18+1,3.36'**
'Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированны
е шириной 350 мм ГОСТ 23166-99'м*
158 П2 РЕШЕТКИ*
159 Е11-**200301**-0101(РС281428)'18+24''Решетки жалюзийные, п
лощадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
160 СТПрайс-лист 15(=23)'18'3524:1,12.1,02'Решетки наружны
е EAL 400х300'шт*
161 СТПрайс-лист 15(=23)'24'11476:1,12.1,02'Решетки наружн
ые EAL 400х1200'шт*
162 П2 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
163 Е11-**090403**-0403(РС134849)'2,1.1,3''Блоки дверные сталь
ные двупольные площадью более 2 м2. Установка в ки
рпичных стенах'м2*
164 С121-**090402**-0202'2,1.1,3''Блоки дверные стальные наруж
ные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой
ГОСТ 31173-2003'м2*
165 Е11-**090403**-0401(РС134849)'2,1.1.54''Блоки дверные стал
ьные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кир
пичных стенах'м2*
166 С121-**090402**-0101'2,1.1.54''Блоки дверные стальные внут
ренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробк
ой ГОСТ 31173-2003'м2*
167 Е11-**090403**-0501(РС279868)'1''Доводчики дверные. Устано
вка'шт.*
168 С121-**090404**-0104'1''Доводчик дверной 4 класса, на масс
у дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014'комп
лект*
169 П2 ДВЕРИ СЛУЖЕБНЫЕ*
170 Е11-**100107**-0101(РС134849)'1,58.2''Проемы дверные наруж
ные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка
блоков'м2*
171 Е11-**100107**-0106(РС134849)'1,58.3+1,31.2''Проемы дверны
е площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегоро

дках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
172 С121-**090102**-0301'1,58.5+1,31.2''Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92'м2*
173 Е11-**100501**-0203(РС134849)'2,1.1,3.10+2.0,7.18+2.1,2.18''Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
174 С121-**090202**-0201'2,1.1,3.10+2.1,2.18''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
175 С121-**090202**-0101'2.0,7.18''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
176 Е11-**090403**-0401(РС134849)'2''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
177 С121-**090402**-0403'2''Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой'м2*
178 С121-**090404**-1006'2.7''Петля накладная'шт.*
179 С121-**090404**-1006'7''Ручки на планке'пара*
180 П2 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ*
181 Е11-**100107**-0106(РС134849)'1,39.108+1,8.126+2,63.54''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
182 С121-**090102**-0102'1,39.108''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние'м2*
183 С121-**090102-0103**'1,8.72''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние'м2*
184 С121-**090102**-0111'1,8.54''Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92'м2*
185 С121-**090102**-0114 прим.'2,63.54''Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние'м2*
186 С121-**090404**-1006'108+126+54''Ручки на планке'пара*
187 С121-**130211**-0501'108.2+126.2+54.4''Петля накладная'шт.*
188 Е11-**150501**-0202'0,85.54+0,98.54''Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках'м2 площади остекления*
189 Е11-**100111**-0401(РС131822РС131826)'4,9.2.108+5,1.2.126+5,5.2.54''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
190 Е11-**150403**-0306(РС276162РС249446)'(1,39.108+1,8.72).2,7+(1,8.54+2,63.54).2,1''Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
191 Р ПОЛЫ АР20-23,28,29*
192 П2 НА ОТМ. -2,4*
193 П2 П-**1***
194 Е11-**110101**-1501(РС100533РС100467)'427,69''Покрытия бетонные БМ В7,5, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
195 Е11-**110101**-1502(РС100533РС100467)(Н5.14)(Н52.14)(Н53.14) К=14'427,69''Покрытия бетонные БМ В7,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-**0101**-1501 на 70 мм'м2 покрытия*
196 Е11-**110101**-3902'166,59''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
197 П2 П-**2***
198 Е11-**110101**-3902'24,34''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
199 П2 П-**3***
200 Е11-**110101**-1101'3,52''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
201 Е11-**110101**-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'3,52''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 на т. 15мм'м2 стяжки*
202 Е11-**110101**-1507'3,52''Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка'м2 покрытия*
203 П2 1 ЭТАЖ*
204 П2 П-**4***
205 Е11-**110101**-0901(РС248659)'27,1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
206 С121-**110102**-0108'27,1.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ **9573**-2012 марки П 200'м3*
207 Е11-**110101**-1101'27,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
208 Е11-**110101**-1102(ВП)'27,1''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
209 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'27,1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
210 С122-**060301**-0615'27,1.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
211 Е11-**110101**-3904'65,1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
212 П2 П-**5***
213 Е11-**110101**-0209'19,12.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
214 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'19,12''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
215 С122-**060301**-0615'19,12.1,02''Плитка керамическая для п

олов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
216 Е11-**110101**-3904'21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
217 П2 П-6*
218 Е11-**110101**-1101'5,81''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
219 Е11-**110101**-1102'5,81''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
220 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'5,81''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
221 С122-**060301**-0615'5,81.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
222 Е11-**110101**-3904'6,16''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
223 П2 П-6"*
224 Е11-**110101-1101'15,2**3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
225 Е11-**110101**-1102'15,23''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101-1101**'м2 стяжки*
226 Е11-**060301**-0410(РС274377)(РС128064)'0,00317.15,23''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
227 С121-**050309**-0301'0,00317.15,23''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
228 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'15,23''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
229 С122-**060301**-0615'15,23.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
230 Е11-**110101**-3904'21,78''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
231 П2 П-7*
232 Е11-**110101**-0901(РС248659)'31,32''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
233 С121-**110102**-0108'31,32.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
234 Е11-**110101**-1101'31,32''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
235 Е11-**110101**-1102(ВП)'31,32''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
236 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'31,32''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
237 С122-**060301-0615**'31,32.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
238 Е11-**110101**-3904'24,9''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
239 П2 П-**8***
240 Е11-**110101**-0901(РС248659)'334,74''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
241 С121-**110102-0108'334,74.0,04.1,03**''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
242 Е11-**110101**-1101'334,74''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
243 Е11-**110101**-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'334,74''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 на т.15мм'м2 стяжки*
244 Е11-**060301**-0410(РС274377)'0,00092.334,74''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
245 С121-**050309**-0301'0,00092.334,74''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
246 Е11-**110101**-3601(РС149999РС149914)'334,74''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
247 Е11-**110101**-4001'341,22''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
248 П2 П-**9***
249 Е11-**110101**-1101'26,18''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
250 Е11-**110101**-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,18''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 на т.10мм'м2 стяжки*
251 Е11-**110101**-0405'26,18''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
252 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'26,18''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
253 С122-**060301**-0601'26,18.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
254 Е11-**110101**-3904'59,66''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
255 П2 П-**13***
256 Е11-**110101**-0102'3''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади

уплотнения*
257 Е11-**110101**-0209'3.0,12''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
258 Е11-**110101**-1101'3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
259 Е11-**110101**-1102(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 на 10 мм'м2 стяжки*
260 Е11-**110101**-0401(РС135512)'3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
261 Е11-**110101**-0402(РС135512)'3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
262 С121-**100402**-0101'3.1,12.2''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м2*
263 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'3''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
264 С122-**060301**-0615'3.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
265 Е11-**110101**-3904'6''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
266 П2 2-9 ЭТАЖИ*
267 П2 П-4*
268 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'34,36.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
269 С122-**060301**-0615'34,36.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150 х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
270 Е11-**110101**-3904'78,3.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
271 П2 П-6*
272 Е11-**110101**-1101'5,56.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
273 Е11-**110101**-1102'5,56.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
274 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'5,56.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
275 С122-**060301-0615'5,56.1,02**.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
276 Е11-**110101**-3904'6,16.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
277 П2 П-6"*
278 Е11-**110101**-1101'16,33.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
279 Е11-**110101**-1102'16,33.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
280 Е1**1-060301**-0410(РС274377)(РС128064)'0,00317.16,33.8''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
281 С12**1-050309**-0301'0,00317.16,33.8''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
282 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'16,33.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
283 С122-**060301**-0615'16,33.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150 х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
284 Е11-**110101**-3904'21,78.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
285 П2 П-**10***
286 Е11-**110101**-0803(РС100299) прим.'31,32.0,04.8''Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство'м3 изоляции*
287 С121-**110501-0102'31,32.0,04.1,1.8**''Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм'м3*
288 Е11-**110101**-1101'31,32.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
289 Е11-**110101**-1102(ВП)'31,32.8''Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
290 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'31,32.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
291 С122-**060301**-0615'31,32.1,02.8''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150 х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
292 Е11-**110101**-3904'24,9.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
293 П2 П-**9***
294 Е11-**110101**-1101'26,18.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
295 Е11-**110101**-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,18.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 на т.10мм'м2 стяжки*
296 Е11-**110101**-0405'26,18.8''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
297 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'26,18.8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
298 С122-**060301**-0601'26,18.1,02.8''Плитка керамическая для

полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
299 Е11-**110101**-3904'60,66.8''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
300 П2 П-11*
301 Е11-**110101**-0803(РС100299) прим.'356,54.0,04.8''Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство'м3 изоляции*
302 С121-**110501**-0102'356,54.0,04.1,1.8''Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм'м3*
303 Е11-**110101**-1101'356,54.8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
304 Е11-**110101**-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'356,54.8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101 на т.15мм'м2 стяжки*
305 Е11-**060301**-0410(РС274377)'0,00092.356,54.8''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
306 С121-**050309**-0301'0,00092.356,54.8''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
307 Е11-**110101**-3601(РС149999РС149914)'356,54.8''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
308 Е11-**110101**-4001'355,42.8''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
309 П2 П-12*
310 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'137,54''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
311 С122-**060301**-0615'137,54.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
312 П2 ЧЕРДАК*
313 Е11-**120101**-1503'54''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по контуру здания'м2 изолируемой поверхности*
314 Е11-**120101**-1303(РС248659)'474,31''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
315 С121-**110102**-0106'474,31.0,12.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150'м3*
316 Е11-**110101**-1101'474,31''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
317 Р ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-**23,34-39***
318 П2 ТЕХПОДПОЛЬЕ*
319 П2 ПОТОЛОК*
320 Е11-**150203**-0502 прим.'5,41+31,61+14,72''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
321 Е11-**150401**-0201(РС276161РС249440)'5,41+31,61+14,72''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
322 П2 СТЕНЫ*
323 Е11-**150203-0501'10,5+0,84**''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
324 П2 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ*
325 Е11-**150401**-0201(РС276161РС249440)'10,5+0,84+10,5+56,94+31,41''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
326 П2 1 ЭТАЖ*
327 П2 ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*
328 П2 ПОТОЛОК*
329 Е11-**150203**-0502 прим.'15,23+31,32+5,08''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
330 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'15,23+31,32+5,08''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
331 С122-**040802**-0303'(15,23+31,32+5,08).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
332 П2 СТЕНЫ*
333 Е11-**150206**-0102'59,18+70,01+23,8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
334 Е11-**150206**-0208'24,3''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
335 Е11-**150405**-0105(РС149589)'35,55+70,01+24,3+23,8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
336 С122-**040802**-0303'(35,55+70,01+24,3+23,8).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
337 Е11-**150403**-0310(РС276160РС249392)(РС276162РС249446)'23,63''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
338 П2 ТИП 1-**1,(1**-1Н) ПО 1*
339 П2 ПОТОЛОК*
340 Е11-**150203**-0502 прим.'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
341 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'(12,15+9,94+4,33+1

7,42+3,69).2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
342 С122-**040802**-0303'(12,15+9,94+4,33+17,42+3,69).2.0,69'' Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р **52020**-2007'кг*
343 П2 СТЕНЫ*
344 Е11-**150206**-0102'(38,79+29,86+33,09+39,03+18,19).2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
345 Е11-**150405**-0105(РС149589)''(38,79+25,95+8,52+39,03+18,19).2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
346 С122-**040802-0303'(38,79+25,95+8,52+39,03+18,**19).2.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
347 Е11-**150107**-0105'(3,91+24,57).2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
348 П2 ТИП 2-**1,(2**-1Н) ПО 1*
349 П2 ПОТОЛОК*
350 Е11-**150203**-0502 прим.'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
351 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)''(12,1+9,11+1,59+2,**79+20,23+13,76+1,52+2,61).2''**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
352 С122-**040802**-0303'(12,1+9,11+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,61).2.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
353 П2 СТЕНЫ*
354 Е11-**150206**-0102'(44,07+28,74+13,38+16,62+43,22+36,21+11,88+16,21).2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
355 Е11-**150405**-0105(РС149589)''(44,07+27,71+3,3+4,02+43,22+36,21+11,88+16,21).2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
356 С122-**040802**-0303'(44,07+27,71+3,3+4,02+43,22+36,21+11,**88+16,21)**.2.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-**2007**'кг*
357 Е11-**150107**-0105'(4,01+10,08+12,6).2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
358 П2 ТИП **3-1***
359 П2 ПОТОЛОК*
360 Е11-**150203**-0502 прим.'13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
361 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+2,61''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
362 С122-**040802-0303'(13,76+9,11+1,59+2,79+19,33+14,55+12,**8+4,64+2,61).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
363 П2 СТЕНЫ*
364 Е11-**150206-0102'43,93+28,74+13,38+16,62+44,18+37,02+32**,31+19,36+16,21''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
365 Е11-**150405**-0105(РС149589)'43,93+27,71+3,3+4,02+44,18+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
366 С122-**040802-0303'(43,93+27,71+3,3+4,02+44,18+37,02+32,**31+19,36+16,21).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
367 Е11-**150107**-0105'(4,01+10,08+12,6)''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
368 П2 ТИП 3-1Н*
369 П2 ПОТОЛОК*
370 Е11-**150203**-0502 прим.'13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,6+2,61''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
371 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,8+4,6+2,61''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
372 С122-**040802-0303'(13,76+9,11+1,59+2,79+20,96+14,55+12,**8+4,6+2,61).0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
373 П2 СТЕНЫ*

374 Е11-**150206**-0102'43,93+28,74+13,38+16,62+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
375 Е11-**150405**-0105(РС149589)'43,93+27,71+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
376 С122-**040802-0303'(43,**93+27,71+3,3+4,02+45,23+37,02+32,31+19,36+16,21).0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
377 Е11-**150107**-0105'(4,01+10,08+12,6)''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
378 П2 2-9 ЭТАЖИ*
379 П2 ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*
380 П2 ПОТОЛОК*
381 Е11-**150203**-0502 прим.'(15,23+31,32).8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
382 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'(15,23+31,32).8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
383 С122-**040802**-0303'(15,23+31,32).8.0,69''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
384 П2 СТЕНЫ*
385 Е11-**150206**-0102'(59,18+70,01).8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
386 Е11-**150206**-0208'24,3.8''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
387 Е11-**150405**-0105(РС149589)'(35,55+70,01+24,3).8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
388 С122-**040802**-0303'(35,55+70,01+24,3).8.0,63''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
389 Е11-**150403**-0310(РС276160РС249392)(РС276162РС249446)'23,63.8''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
390 П2 ТИП 1-**2,(1**-2Н) ПО 1*
391 П2 ПОТОЛОК*
392 Е11-**150203**-0502 прим.'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
393 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
394 С122-**040802-0303'(12,15+9,94+4,33+21,94+3,33).2.8.0,69**''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
395 П2 СТЕНЫ*
396 Е11-**150206**-0102'(38,79+29,86+33,09+45,79+9,02).2.8''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
397 Е11-**150405**-0105(РС149589)'(38,79+25,95+8,52+45,78+9,02).2.8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
398 С122-**040802-0303'(38,79+25,95+8,52+45,78+9,02).2.8.0,63**''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
399 Е11-**150107**-0105'(3,91+24,57).2.8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
400 П2 ТИП 2-**2,(2**-2Н) ПО 1*
401 П2 ПОТОЛОК*
402 Е11-**150203**-0502 прим.'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
403 Е**11-150405**-0106(РС249453)(РС149589)'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
404 С122-**040802-0303'(12,1+12,27+1,59+2,79+20,23+13,76+1,52+2,91+3,15).2.8.0,69**''Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
405 П2 СТЕНЫ*
406 Е11-**150206-0102'(44,07+34,72+13,38+16,62+43,22+35,53+11,88+8,74+9,18).2.8**''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
407 Е11-**150405**-0105(РС149589)'(44,07+29,68+3,3+4,02+43,22+35,53+11,88+8,74+9,18).2.8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
408 С122-**040802-0303'(44,07+29,68+3,3+4,02+43,22+35,53+11,**

88+8,74+9,18).2.8.0,63''Краска на основе водной ак
риловой дисперсии матовая протирающаяся для внутре
нних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
409 Е11-**150107**-0105'(5,04+10,08+12,6).2.8''Стены, столбы,
пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угл
овых плиток). Облицовка гладкая без установки плит
ок туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по
кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
410 П2 ТИП 3-**2***
411 П2 ПОТОЛОК*
412 Е11-**150203**-0502 прим.'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,
55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки. Сплошное выравниван
ие бетонных поверхностей (однослойное оштукатурива
ние) цементно-известковым раствором'м2 оштукатурив
аемой поверхности*
413 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'(13,76+12,27+1,59+
2,79+19,33+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки, подго
товленные под окраску. Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная по сборным
конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
414 С122-**040802**-0303'(13,76+12,27+1,59+2,79+19,33+14,55+12
,8+4,64+3,15).8.0,69''Краска на основе водной акри
ловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренн
их работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
415 П2 СТЕНЫ*
416 Е11-**150206-0102'(43,93+34,72+13,38+16,62+44,18+37,02+3**
2,31+19,36+9,18).8''Стены и перегородки из блоков
и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклей
ку обоями'м2 отделываемой поверхности*
417 Е11-**150405**-0105(РС149589)'(43,93+29,68+3,3+4,02+44,18+
37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены, подготовленные п
од окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульс
ионными составами улучшенная по сборным конструкци
ям'м2 окрашиваемой поверхности*
418 С122-**040802**-0303'(43,93+29,68+3,3+4,02+44,18+37,02+32,
31+19,36+9,18).8.0,63''Краска на основе водной акр
иловой дисперсии матовая протирающаяся для внутрен
них работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
419 Е11-**150107**-0105'(5,04+10,08+12,6).8''Стены, столбы, пи
лястры и откосы (без карнизных, плинтусных и углов
ых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по к
ирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
420 П2 ТИП 3-2Н*
421 П2 ПОТОЛОК*
422 Е11-**150203**-0502 прим.'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,
55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки. Сплошное выравниван
ие бетонных поверхностей (однослойное оштукатурива
ние) цементно-известковым раствором'м2 оштукатурив
аемой поверхности*
423 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'(13,76+12,27+1,59+
2,79+20,96+14,55+12,8+4,64+3,15).8''Потолки, подго
товленные под окраску. Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная по сборным
конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
424 С122-**040802**-0303'(13,76+12,27+1,59+2,79+20,96+14,55+12
,8+4,64+3,15).8.0,69''Краска на основе водной акри
ловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренн
их работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
425 П2 СТЕНЫ*
426 Е11-**150206-0102'(43,93+34,72+13,38+16,62+45,23+37,02+3**
2,31+19,36+9,18).8''Стены и перегородки из блоков
и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклей
ку обоями'м2 отделываемой поверхности*
427 Е11-**150405**-0105(РС149589)'(43,93+29,68+3,3+4,02+45,23+
37,02+32,31+19,36+9,18).8''Стены, подготовленные п
од окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульс
ионными составами улучшенная по сборным конструкци
ям'м2 окрашиваемой поверхности*
428 С122-**040802-0303'(43,93+29,68+3,3+4,02+45,23+37,02+32,**
31+19,36+9,18).8.0,63''Краска на основе водной акр
иловой дисперсии матовая протирающаяся для внутрен
них работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
429 Е11-**150107-0105'(5,04+10,08+12,**6).8''Стены, столбы, пи
лястры и откосы (без карнизных, плинтусных и углов
ых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по к
ирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
430 П2 ЧЕРДАК*
431 П2 ПОТОЛОК*
432 Е11-**150203**-0502 прим.'180,44''Потолки. Сплошное выравн
ивание бетонных поверхностей (однослойное оштукату
ривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукат
уриваемой поверхности*
433 Е11-**150405**-0106(РС249453)(РС149589)'180,44''Потолки, п
одготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат
ными водоэмульсионными составами улучшенная по сбо
рным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
434 С122-**040802**-0303'180,44.0,69''Краска на основе водной
акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внут
ренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
435 Е11-**150401**-0202(РС276161РС249440)'474,31''Поверхности
внутри помещений. Окраска водными составами извест
ковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхно
сти*
436 П2 СТЕНЫ*
437 Е11-**150206**-0102'559,57+25,56''Стены и перегородки из б
локов и плит. Отделка поверхностей под окраску или
оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
438 Е11-**150405**-0105(РС149589)'559,57''Стены, подготовленны
е под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэму
льсионными составами улучшенная по сборным констру
кциям'м2 окрашиваемой поверхности*
439 С122-**040802**-0303'559,57.0,63''Краска на основе водной
акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внут
ренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
440 Е11-**150401**-0202(РС276161РС249440)'265,63-25,56''Поверх
ности внутри помещений. Окраска водными составами
известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой по
верхности*
441 Е11-**150401**-0201(РС276161РС249440)'25,56''Поверхности в
нутри помещений. Окраска водными составами известк
овая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
442 Е11-**070516**-0115'21.5,6+20.5,6.8+20.5,6+20.5,6''Панели

перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором'м шва*
443 Е11-**150204-0101**'(4,7.78+5,2.20+5,55.66+5,95.16+4,2.36+2,9.17+6,14.32+6,37.16+6,85.16+1,6.78+2,1.20+0,85.66+1,25.16+1,3.36+1,4.17+5,5).0,12+3,2.9.0,12+4,2.54.0,12''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
444 П2 ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ*
445 Е11-**100404**-0105(РС131274РС131277)(РС131286РС131291)(РС249366)'24,3.9''Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
446 С122-**030201**-0405'24,3.9.1,12''Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК **EN 520**-2012'м2*
447 П2 МУСОРОКАМЕРА*
448 П2 ПОТОЛОК*
449 Е11-**150203**-0502'3''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
450 Е11-**150403**-0309(РС276160РС249392)(РС276162РС249446)(РС276166)'3''Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
451 П2 СТЕНЫ*
452 Е11-**150203**-0201(РС276071РС128485)'18,9''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
453 Е11-**150107**-0105'18,9''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
454 Р ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-**8,40-43***
455 П2 ЦОКОЛЬ*
456 Е11-**150203**-0501'129,15''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
457 Е11-**150402**-0403'129,15''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
458 П2 ОБЛИЦОВКА СТЕН*
459 Е11-**150109**-0101 прим.'3060''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
460 С121-**110102**-0104'2132.0,08.1,05''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ **9573**-2012 марки П 100'м3*
461 С122-**030101**-0202'3060''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
462 С121-**130211**-0903'3060''Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита'м2*
463 Е**11-150109**-0401'2132''Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны'м2 поверхности облицовки*
464 Е11-**150108-1901**'4,7.78+5,2.20+5,55.66+5,95.16+4,2.36+2,9.17+6,14.32+6,37.16+6,85.16''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
465 Е11-**150108-1902**'1,6.78+2,1.20+0,85.66+1,25.16+1,3.36+1,4.17''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
466 П2 НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ*
467 Е11-**150206**-0104'6,48.1,25.2.8+7,08.1,25.2.8''Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
468 Е11-**150402**-0403'6,48.1,25.2.8+7,08.1,25.2.8''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м2 окрашиваемой поверхности*
469 Е11-**080701**-0101'(29,1+18,3).2.31,52+3,7.1,26''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
470 Е11-**080701**-0104(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'(29,1+18,3).2.31,52+3,7.1,26''Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-**080**701-**0101**, **11-080701**-0102 на 16м'м2 вертикальной проекции*
471 Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
472 П2 Л1 АР26,84,85*
473 Е11-**090304**-0101(РС248298)'0,0265.16+0,02696.8''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
474 С121-**060208**-0501'(0,0265.16+0,02696.8).1,01''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
475 Е11-**150403**-1003(РС276160РС249394)'(0,0265.16+0,02696.8).1,01.52''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
476 П2 БЛ1*
477 Е11-**090601**-0101(РС248298)'0,02623.24''Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж'т конструкций*
478 С121-**060802**-0106'0,00986.24.1,01''Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
479 С121-**050110**-0202'0,01637.24.1,01''Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77'т*

480 С121-**130211**-0501'48''Петля накладная'шт.*
481 Е11-**150403**-1002(РС276160РС249394)'0,85.0,65.2,4.24''По верхности (кроме кровель) металлические большие. О краска масляная белилами с добавлением колера, кол ичество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
482 Е11-**100111**-0301(РС133145)(РС248403) прим.'7''Установка почтовых ящиков'изделие*
483 СТПрайс-лист 12(=19)'7'12900:1,12.1,02'Стоимость почто вых ящиков ПМ-8'шт*
484 СТПрайс-лист 14(=20)'3'36000:1,12.1,02'Откидной колясо чный пандус'м*
485 П2 ВХОДНАЯ ГРУППА И МУСОРНАЯ КАМЕРА АР76-84*
486 П2 ФУНДАМЕНТЫ*
487 Е11-**060101**-0101'1,2''Подготовка бетонная. Устройство'м 3*
488 Е11-**060701**-0101'5''Балки фундаментные. Устройство'м3*
489 Е11-**060101**-0119(РС100467РС100533)'0,62''Фундаменты лен точные бетонные БМ В15. Устройство набетонки'м3*
490 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,15331+0,03276+0,04592+0,04 876+0,00336+0,014''Каркасы арматурные пространстве нные. Изготовление в построечных условиях из армат уры диаметром до 25 мм'т*
491 С121-**050301**-3602'0,15331+0,03276+0,04592+0,014''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
492 С121-**050301**-3001'0,04876+0,00336''Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
493 Е11-**080101**-0301(РС102633РС102673=0,021)(РС146546)'(3,2 **-0,5+3,2-**0,75+1,7+3,2+1,5).0,25''Стены, фундаменты . Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2'м2 поверхности*
494 П2 СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА*
495 Е11-**080201**-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'(1 **,65.2,88+1,1.2,93+3,2.2,88+1,7.2,88+0,75.2,93+1,7. 2,98+1,5.2,95).0,25-2,1.1.0,25-2,1.1,3.0,25-**1,6.1. 0,25''Стены наружные простые из кирпича М100 на ра створе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 клад ки*
496 Е11-**080201**-0701'0,01683''Стены и другие конструкции. А рмирование кладки'т металлических изделий*
497 Е11-**060301**-0401(РС130722)(РС145198)'0,00855''Болты анк ерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длино й до 1 м АС1'т*
498 С121-**050301**-3601'0,00855''Прокат арматурный свариваемы й периодического профиля для железобетонных констр укций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р **52544**-2006'т*
499 П2 МС1*
500 Е11-**060501**-0104'1,39''Колонны железобетонные в деревян ной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Ус тройство'м3*
501 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,1106+0,05152''Каркасы арма турные пространственные. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
502 С121-**050301**-3602'0,1106''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных констру кций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
503 С121-**050301**-3001'0,05152''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
504 П2 Прм1 2шт,ПРМ2 1шт*
505 Е11-**060701**-0109'0,1.2+0,11''Перемычки. Устройство'м3*
506 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,00512.2+0,00625''Каркасы а рматурные пространственные. Изготовление в постро ечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
507 С121-**050301**-3201'0,00236.2+0,0028''Сталь арматурная го рячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
508 С121-**050301-3001'0,00276.2+0,0**0345''Сталь арматурная г орячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром о т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
509 П2 БМ*
510 Е11-**060701**-0102'0,36''Балки для перекрытий, подкрановы е и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на вы соте от опорной площадки до 6 м'м3*
511 Е11-**060301**-0701(РС274377)'0,04084''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных услов иях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
512 С121-**050301-3602'0,0288**4''Прокат арматурный свариваемы й периодического профиля для железобетонных констр укций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
513 С121-**050301**-3001'0,012''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
514 Е11-**060801**-0101'2,27''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
515 Е11-**060301**-0601(РС274377)'0,18202''Сетки арматурные пл оские. Изготовление в построечных условиях из арма туры диаметром до 16 мм'т*
516 С121-**050301-3201'0,18202+0,**01053+0,02444''Сталь армату рная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-**201** 4'т*
517 С121-**050301**-3001'0,00495''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
518 С121-**050309**-0301'0,0016''Сетки арматурные сварные из а рматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 м м ГОСТ 23279-2012'т*
519 П2 КР1 АР79*
520 Е11-**110101**-0209(РС100467РС100489)'0,6''Слои подстилающ ие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением т рамбовками'м3 подстилающего слоя*
521 С121-**020101**-0401'0,6.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГО СТ 7473-**2010** надбавка на F50'м3*
522 Е11-**060301**-0410(РС274377)(РС128064)'0,01478''Слои подс тилающие и набетонки. Армирование'т*
523 С121-**050309**-0301'0,01478''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5

мм ГОСТ 23279-2012'т*
524 Е11-**110101**-2707'4,7''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
525 Е11-**080201**-0703 прим.'0,01253''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
526 П2 П1 АР79*
527 Е11-**010205-0301'3,55.0,7.0,3**''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
528 Е11-**010205-0501'3,55.0,7.0,3**-3,55.0,3.0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
529 Е11-**060101**-0119(РС100467РС100489)'0,32''Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство'м3*
530 Е11-**110101-02**09(РС100467РС100489)'0,43-0,32''Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
531 С121-**020101**-0401'0,43.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
532 Е11-**060301**-0410(РС274377)(РС128064)'0,00616''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
533 С121-**050309**-0301'0,00616''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
534 Е11-**110101**-2707'1,7''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
535 Е11-**070519**-0104(РС130720)'1,7''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
536 С121-**060208**-0702'1,7''Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм'м*
537 П2 П2АР79*
538 Е11-**010205**-0301'2,45.0,7.0,3''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
539 Е11-**010205-0501'2,45.0,7.0,3**-2,45.0,3.0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
540 Е11-**060101**-0119(РС100467РС100489)'0,22''Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство'м3*
541 Е11-**110101**-0209(РС100467РС100489)'0,77-0,22''Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
542 С121-**020101**-0401'0,77.0,01''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50'м3*
543 Е11-**060301**-0410(РС274377)(РС128064)'0,00739''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
544 С121-**050309**-0301'0,00739''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
545 Е11-**110101**-2702(РС279917)(РС102636РС102638)'2,5''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство'м2 покрытия*
546 С122-**060301**-0615'2,5.1,02''Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001'м2*
547 П2 ОТМОСТКА*
548 Е11-**110101**-0209'96,5.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
549 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'96,5''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
550 П2 МУСОРОПРОВОД АР75*
551 Е11-**080601**-0101(РС245637)(РС255903)'1''Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью клапанами в 9-этажных зданиях, общей высотой 25 м. Монтаж'мусоропровод*
552 Е11-**080601-0301'28,69**-24,5''Мусоропровод. Монтаж. добавлять на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м к норме 1108-**0601**-0101'м ствола*
553 Е11-**080601**-0401(РС255903)'3''Мусоропровод. Монтаж. Добавлять на установку одного дополнительного приемного клапана к норме 1108-**0601**-0101'приемный клапан*
554 СТПрайс-лист 20(=23)'8'8900:1,12.1,02'Клапан приемный ГОСТ 5761-2005'шт.*
555 Е11-**080601**-0501'1''Мусоропровод с пятью клапанами в 9-этажных зданиях. Окраска металлических деталей'мусоропровод*
556 Е11-**080601**-0701'3''Мусоропровод. Окраска металлических деталей. Добавлять на окраску одного дополнительного клапана к норме 1108-**0601**-0501'приемный клапан*
557 Ц13-**370102**-0202(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении'шт.*
558 Н27=1,2*
559 ТПрайс-лист 18(=14)'1'79080,51:1,18.5,74'Зачистное устройство мусоропровода'шт*
560 П2 ШТРАБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ*
561 Е11-**460302**-0601(Н5.0,2)(Н52.0,2)(Н53.0,2) К=0,2'10000''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,4см2'м борозд*
562 Е11-**460302**-0601(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,5) К=0,5'700''Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,10см2'м борозд*
563 Е11-**460303**-0105(РС100533РС102636)(РС128070)(РС131548)(РС131600)(РС145983)'10000.0,02.0,004+700.0,032.0,007''Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2'м3 заделки*
564 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-2
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР

ОСНОВАНИЕ: АР

Сметная стоимость 306422,769 тыс.тенге
Сметная заработная плата 67024,721 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 58,274 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74											
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.300 и т.200											
1.				203,1506	7653,91	420,15		1554897	85354		379042	1032172	2794034
1108-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		5367,94	95,3		1090501	19361		--	206966	
		НР - 93%; СП - 8%											
2.				217,109788	20078	--		4359130	--		4359130	--	4707861
2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015		-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--		--	--		--	348730	
		СП - 8%											
		ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ											
3.				15,424	20677,79	2394,8		318934	36937		212182	72123	422342
1108-0201 -0101		-Стены наружные простые из кирпича М100 на	м3 кладки		4526,38	501,6		69815	7737		--	31285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%									
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.200									
4.	1108-0401 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2412,211	2412,6 1790,27	399,68 130,4	5819692 4318498	964124 314548	537070 --	4308733 810274	10938699
		НР - 93%; СП - 8%									
5.	2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3	506,56431	20078 --	-- --	10170798 --	-- --	10170798 --	-- 813664	10984462
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ т.100									
6.	1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2314,509	1272,04 945,79	212,78 67,8	2944156 2189049	492472 156929	262635 --	2181760 410073	5535989
		НР - 93%; СП - 8%									
7.	2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3	245,650545	20078 --	-- --	4932172 --	-- --	4932172 --	-- 394574	5326745
		БАЛКОНЫ									
8.	1108-0401 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	544,856	1281,94 945,79	212,78 67,8	698475 515322	115932 36942	67221 --	513606 96966	1309047
		НР - 93%; СП - 8%									
9.	2103-0301	Блоки стеновые из	м3	57,20988	20078	--	1148660	--	1148660	--	1240553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0403 РСНБ РК 2015	ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007			--	--	--	--	--	91893	
		СП - 8%									
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ АР17,56									
10.				6,432	810,7	10,52	5214	68	2569	2427	8253
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2	м2 поверхности		400,72	5,02	2577	32	--	611	
		НР - 93%; СП - 8%									
11.				84,1024	3443,7	248,96	289623	20938	142526	121467	443978
	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1500,07	52,92	126159	4451	--	32887	
		НР - 93%; СП - 8%									
12.				0,02217	287446	--	6373	--	6373	--	6882
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	510	
		СП - 8%									
13.				0,0787752	214423	--	16891	--	16891	--	18243
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1351	
		СП - 8%									
14.				0,01948	712121,7	6916,4	13872	135	12613	1356	16446
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ	т стальных элементов		57687,7	1291,62	1124	25	--	1218	
		НР - 118%; СП - 8%									
15.				14	767,8	341,88	10749	4786	47	7654	19875
	1146-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий	отверстие		422,6	228,23	5916	3195	--	1472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глубиной 200 мм диаметром 20 мм,8мм глубиной 100мм НР - 84%; СП - 8%									
16.	1146-0301 -0117 РСНБ РК 2015 К=10	-Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм,8мм на 100мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	14	-83,43 -47,65	-34,12 -23,83	-1168 -667	-478 -334	-23 --	-841 -161	-2169
17.	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00084	40663,83 38131,2	2110,26 665,93	34 32	2 1	-- --	30 5	69
18.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	14	29 --	-- --	406 --	-- --	406 --	-- 32	438
19.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	5,1456	805,41 400,72	10,52 5,02	4144 2062	54 26	2028 --	1942 487	6573
20.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01109	352298,71 62660,4	2192,31 677,16	3907 695	24 8	3188 --	653 365	4925
21.	1107-0516 -0104 РСНБ РК 2015	-Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом	м шва	33,45	50,53 44,48	6,05 2,88	1690 1488	202 96	-- --	1869 285	3844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	НР - 118%; СП - 8%									
22.				21,12	102,94	10,52	2174	222	--	2428	4970
	1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва		92,42	5,02	1952	106	--	368	
23.				0,18	7676	--	1382	--	1382	--	1492
	2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	111	
24.				168,2	1907,56	33,33	320852	5606	88353	183586	544793
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствором М100 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	226893	2589	--	40355	
25.				0,533194	287446	--	153264	--	153264	--	165526
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	12261	
		ПЕРЕМЫЧКИ 3шт									
26.				0,075	40286,5	4347,68	3021	326	1644	1014	4359
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14017	846,5	1051	63	--	323	
27.				0,01368	18840,36	1338,48	258	18	5	219	515
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17210,88	358,2	235	5	--	38	
28.				0,00708	221381	--	1567	--	1567	--	1693
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т		--	--	--	--	--	125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
29.				0,0066	214423	--	1415	--	1415	--	1528
	2105-0301	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	113	
	РСНБ РК	периодического профиля									
	2015	класса А-III (А400)									
		диаметром от 6 до 12 мм									
		СТ РК 2591-2014,8мм									
		СП - 8%									
		БУДКА ВЫОДА НА КРОВЛЮ АР72									
30.				3,84	713,41	10,52	2739	40	1160	1449	4524
	1108-0101	-Стены, фундаменты.	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0301	Гидроизоляция	поверхно		400,72	5,02	1539	19	--	335	
	РСНБ РК	горизонтальная	сти								
	2015	цементная раствором									
		М100									
		НР - 93%; СП - 8%									
31.				6,1052	5589,89	2275,06	34127	13890	1250	20363	58850
	1108-0301	-Каркасы и фахверки.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0103	Заполнение из	кладки		3109,91	476,52	18987	2909	--	4359	
	РСНБ РК	легкобетонных камней									
	2015	при высоте этажа до 4									
	Изм. и	м									
	доп. вып.										
	10 прим.	НР - 93%; СП - 8%									
32.				5,616784	20078	--	112774	--	112774	--	121796
	2103-0301	-Блоки стеновые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0403	ячеистого бетона			--	--	--	--	--	9022	
	РСНБ РК	автоклавного твердения									
	2015	(газобетон) В3,5, D600									
		ГОСТ 31360-2007									
		СП - 8%									
33.				117,464048	43	--	5051	--	5051	--	5455
	2205-0110	-Смеси сухие - кладочный	кг		---	---	---	---	---	---	
	-0102	клей для газо и			--	--	--	--	--	404	
	РСНБ РК	пеноблоков СТ РК									
	2015	1168-2006									
		СП - 8%									
34.				0,04796	299074,84	4319,26	14344	207	4583	8090	24228
	1146-0101	-Элементы конструктивные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0403	стен кирпичных.			199201,9	1611,96	9554	77	--	1795	
	РСНБ РК	Усиление стальными									
	2015	тяжами стойками СТ И									
	Изм. и	перемычки МПР									
	доп. вып.										
	12	НР - 84%; СП - 8%									
35.				0,04796	310622	--	14897	--	14897	--	16089
	2105-0104	-Сталь листовая	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015	оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80			--	--	--	--	--	1192	
		СП - 8%									
36.	СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т	0,04796	5772 --	-- --	277 --	-- --	277 --	-- 22	299
		СП - 8%									
37.	2105-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00022	214888 --	-- --	47 --	-- --	47 --	-- 4	51
		СП - 8%									
38.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0068	352298,71 62660,4	2192,31 677,16	2396 426	15 5	1955 --	401 224	3020
		НР - 93%; СП - 8%									
39.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00864	64852,71 62660,4	2192,31 677,16	560 541	19 6	-- --	509 86	1155
		НР - 93%; СП - 8%									
40.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00864	228553 --	-- --	1975 --	-- --	1975 --	-- 158	2133
		СП - 8%									
41.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	44	29 --	-- --	1276 --	-- --	1276 --	-- 102	1378
		СП - 8%									
42.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50	м2 поверхности	3,84	805,41 400,72	10,52 5,02	3093 1539	40 19	1514 --	1449 363	4905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		по верху НР - 93%; СП - 8%									
43.	1107-0516 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация горизонтальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва	19,2	50,53 44,48	6,05 2,88	970 854	116 55	-- --	1073 163	2207
44.	1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом НР - 118%; СП - 8%	м шва	13,8	102,94 92,42	10,52 5,02	1421 1275	145 69	-- --	1587 241	3248
45.	2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	0,13	7676 --	-- --	998 --	-- --	998 --	-- 80	1078
46.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,15104	26158,28 7321,78	12328,82 3298,41	3951 1106	1862 498	983 --	1107 405	5462
47.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,1525504	515052 --	-- --	78571 --	-- --	78571 --	-- 6286	84857
48.	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,53982	53757,2 22007,79	27099,49 5573,43	29019 11880	14629 3009	2510 --	10273 3143	42436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
49.				0,5452182	515052	--	280816	--	280816	--	303281
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	22465	
		СП - 8%									
50.				0,00785	712121,7	6916,4	5590	54	5083	546	6627
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		57687,7	1291,62	453	10	--	491	
		НР - 118%; СП - 8%									
51.				2,92	3364,48	33,33	9824	97	5788	3187	14052
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствор М100 мет.стоек	м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	3939	45	--	1041	
		НР - 80%; СП - 8%									
52.				18,30779	173,98	3,3	3185	60	2227	626	4116
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2		49,08	0,5	898	9	--	305	
		НР - 69%; СП - 8%									
53.				31	1126,77	589,28	34930	18268	2377	13477	52279
	1109-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия		460,8	169,25	14285	5247	--	3873	
		НР - 69%; СП - 8%									
54.				31	10458	--	324198	--	324198	--	350134
	2106-0201 -0408 РСНБ РК 2015	-Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2		--	--	--	--	--	25936	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ АР65/1									
55.				20,46763	299074,84	4319,26	6121353	88405	1955757	3452554	10339820
	1146-0101	-Элементы конструктивные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	стен кирпичных. Усиление стальными тяжами стойками СТ И перемычки МПР НР - 84%; СП - 8%			199201,9	1611,96	4077191	32993	--	765913	
56.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	20,46763	310622	--	6357696	--	6357696	--	6866312
					--	--	--	--	--	508616	
		СП - 8%									
57.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,30404	26158,28	12328,82	112586	53064	28009	31540	155656
					7321,78	3298,41	31513	14196	--	11530	
58.	2105-0204 -0801 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17	т	3,7492816	288671	--	1082309	--	1082309	--	1168894
					--	--	--	--	--	86585	
		СП - 8%									
59.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15	т	0,5977988	463279	--	276948	--	276948	--	299103
					--	--	--	--	--	22156	
		СП - 8%									
60.	СТ21-06 тб.6.2	-Доплата за марку стали С 245	т	20,46763	5772	--	118139	--	118139	--	127590
					--	--	--	--	--	9451	
		СП - 8%									
61.	1109-0302	-Прогоны при шаге ферм	т	2,9687	30808,74	10017,87	91462	29740	11487	40378	142387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	конструкций	16921,41	2790,7	50235	8285	--	10547		
62.	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	1,9663488	288313 --	-- --	566924 --	-- --	566924 --	-- 45354	612278
63.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	1,0320382	251883 --	-- --	259953 --	-- --	259953 --	-- 20796	280749
64.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ш1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,0198	323256,6 321079	2177,6 911,73	6400 6357	43 18	-- --	5802 976	13178
65.	2105-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,0198	214888 --	-- --	4255 --	-- --	4255 --	-- 340	4595
66.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,05342	712121,7 57687,7	6916,4 1291,62	38042 3082	369 69	34591 --	3718 3341	45100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				1,2469	64852,71	2192,31	80865	2734	--	73447	166657
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		62660,4	677,16	78131	844	--	12345	
		НР - 93%; СП - 8%									
68.				1,2469	228553	--	284983	--	284983	--	307781
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	22799	
		СП - 8%									
69.				12016	29	--	348464	--	348464	--	376341
	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	27877	
	прим.	СП - 8%									
70.				449,83	805,41	10,52	362296	4732	177309	169736	574594
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор М50 по верху	м2 поверхности		400,72	5,02	180255	2256	--	42563	
		НР - 93%; СП - 8%									
71.				2176,6	102,94	10,52	224052	22898	--	250245	512242
	1107-0516 -0105 РСНБ РК 2015	-Герметизация вертикальных стыков пенополиуританом	м шва		92,42	5,02	201155	10918	--	37944	
	прим.	НР - 118%; СП - 8%									
72.				12,28	7676	--	94261	--	94261	--	101802
	2111-0401 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3		--	--	--	--	--	7541	
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ ПАРАПЕТА									
73.				0,12118	352298,71	2192,31	42692	266	34833	7138	53816
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		62660,4	677,16	7593	82	--	3986	
		НР - 93%; СП - 8%									
		МС1 58шт									
74.				3,48	35194,24	6121,58	122476	21303	61688	39978	175451
	1106-0501 -0104 РСНБ РК	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3		11346,4	1277,78	39485	4447	--	12996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	периметром до 2 м бетон мелкозернистый В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
75.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,3016	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	5682 5191	404 108	87 --	4822 840	11345
76.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,232	214423 --	-- --	49746 --	-- --	49746 --	-- 3980	53726
77.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% ПО-1 87,4	т	0,0696	221381 --	-- --	15408 --	-- --	15408 --	-- 1233	16641
78.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,496	31190,53 9339	4707,81 911,28	109042 32649	16458 3186	59935 --	32610 11332	152984
79.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,29716	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	5599 5114	398 106	87 --	4751 828	11178
80.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,2185	214423 --	-- --	46851 --	-- --	46851 --	-- 3748	50600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
81.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07866	221381	--	17414	--	17414	--	18807
					--	--	--	--	--	1393	
		СП - 8%									
82.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АС1	т	0,0252	323256,6	2177,6	8146	55	--	7384	16772
					321079	911,73	8091	23	--	1242	
		НР - 91%; СП - 8%									
83.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	221381	--	5579	--	5579	--	6025
					--	--	--	--	--	446	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	50609237	2017035	35246181	12620438	68288049
			Тенге		--	--	13346022	635290	--	5058374	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49258341				
	Материалы		Тенге				4058945				
	Всего заработная плата		Тенге					13841059			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9339386				
	Местные материалы		Тенге				20723534				
	Накладные расходы		Тенге				12523662				
	Сметная прибыль		Тенге				4942560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66724563				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12483
	Сметная заработная плата		Тенге					13841059			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1350897				
	Материалы		Тенге				45367				
	Всего заработная плата		Тенге					140253			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1078949				
	Накладные расходы		Тенге				96775				
	Сметная прибыль		Тенге				115814				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1563485				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								115
	Сметная заработная плата		Тенге					140253			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				68288049				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12598
	Сметная заработная плата		Тенге					13981312			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ АР13									
		ТИП 1									
84.				45,7976	31411,18	1439,64	1438556	65932	1226661	149609	1715218
	1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		3187,14	363,66	145963	16655	--	127053	
		НР - 92%; СП - 8%									
85.				482,08	629,4	100,51	303420	48456	152110	105415	441542
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		213,35	24,33	102854	11728	--	32707	
		НР - 92%; СП - 8%									
86.				482,08	107,06	1,05	51614	507	27650	21803	79290
	1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		48,66	0,5	23457	242	--	5873	
		НР - 92%; СП - 8%									
87.				482,08	191,42	13,95	92278	6724	4790	76035	181778
	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		167,53	3,91	80764	1883	--	13465	
		НР - 92%; СП - 8%									
88.				554,392	1238	--	686337	--	686337	--	741244
	2110-0403 -2216 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	54907	
		СП - 8%									
89.				544,7504	1126	--	613389	--	613389	--	662460
	2110-0403	-Рулонные наплавляемые	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2217 РСНБ РК 2015	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97			--	--	--	--	--	49071	
		СП - 8%									
		ТИП 3									
90.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,93	509,1 188,17	27,29 3,89	9637 3562	517 74	5558 --	3345 1039	14021
		НР - 92%; СП - 8%									
91.	2110-0404 -0202 РСНБ РК 2015	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	20,823	116 --	-- --	2415 --	-- --	2415 --	-- 193	2609
		СП - 8%									
92.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,93	849,15 497,71	52,9 11,48	16074 9422	1001 217	5651 --	8868 1995	26938
		НР - 92%; СП - 8%									
93.	2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,559832	22834 --	-- --	35617 --	-- --	35617 --	-- 2849	38467
		СП - 8%									
94.	1112-0101 -1401 РСНБ РК	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,04115	31411,18 3187,14	1439,64 363,66	32704 3318	1499 379	27887 --	3401 2888	38993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 92%; СП - 8%									
95.				18,93	629,4	100,51	11915	1903	5973	4139	17338
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		213,35	24,33	4039	461	--	1284	
		НР - 92%; СП - 8%									
96.				18,93	276	21,07	5225	399	322	4245	10228
	1112-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		237,94	5,82	4504	110	--	758	
		НР - 92%; СП - 8%									
97.				21,7695	338	--	7358	--	7358	--	7947
	2110-0401 -0301 РСНБ РК 2015	-Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2		--	--	--	--	--	589	
		СП - 8%									
98.				42,7818	300	--	12835	--	12835	--	13861
	2110-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2		--	--	--	--	--	1027	
		СП - 8%									
		ТИП 4									
99.				33,53	629,4	100,51	21104	3370	10580	7332	30710
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		213,35	24,33	7154	816	--	2275	
		НР - 92%; СП - 8%									
100.				33,53	444,75	40,81	14912	1368	12815	989	17174
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=27,5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм	м2 стяжки		21,73	10,35	729	347	--	1272	
		НР - 92%; СП - 8%									
101.				33,53	107,06	1,05	3590	35	1923	1516	5515
	1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее	м2 кровли		48,66	0,5	1632	17	--	409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		приготовлением НР - 92%; СП - 8%									
102.				33,53	191,42	13,95	6418	468	333	5288	12643
	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		167,53	3,91	5617	131	--	937	
103.				38,5595	1238	--	47737	--	47737	--	51556
	2110-0403 -2216 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	3819	
104.				37,8889	1126	--	42663	--	42663	--	46076
	2110-0403 -2217 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	3413	
		ТИП 5									
105.				5,94	629,4	100,51	3739	597	1875	1299	5441
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки		213,35	24,33	1267	145	--	403	
106.				5,94	444,75	40,81	2642	242	2271	175	3042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=27,5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 на 27,5мм	м2 стяжки		21,73	10,35	129	61	--	225	
		НР - 92%; СП - 8%									
107.				5,94	107,06	1,05	636	6	341	269	977
	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		48,66	0,5	289	3	--	72	
		НР - 92%; СП - 8%									
108.				5,94	191,42	13,95	1137	83	59	937	2240
	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		167,53	3,91	995	23	--	166	
		НР - 92%; СП - 8%									
109.				6,831	1238	--	8457	--	8457	--	9133
	2110-0403-2216 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	677	
		СП - 8%									
110.				6,7122	1126	--	7558	--	7558	--	8163
	2110-0403-2217 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С,	м2		--	--	--	--	--	605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	3479967	133108	2951165	394665	4184604
			Тенге		--	--	395695	33290	--	309971	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3479967				
	Материалы		Тенге				148679**8**				
	Всего заработная плата		Тенге					428985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1464366				
	Накладные расходы		Тенге				**394666**				
	Сметная прибыль		Тенге				309971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4184604				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								438
	Сметная заработная плата		Тенге					428985			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4184604				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								438
	Сметная заработная плата		Тенге					428985			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ АР20-27 ========== ОКНА									
111.				187,2	2036,63	164,65	381258	30823	183677	163139	587948
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%			890,8	77,5	166758	14507	--	43552	
112.				187,2	20859	--	3904805	--	3904805	--	4217189
	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	312384	
113.				64	2293,01	166,86	146753	10679	64616	68830	232830
	1110-0501 -0108	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка			1116,53	78,44	71458	5020	--	17247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 90%; СП - 8%									
114.	2109-0201 -0504 РСНБ РК 2015 прим.	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	64	21389 ---	-- --	1368896 ---	-- --	1368896 --	-- 109512	1478408
		СП - 8%									
115.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	89,6	3209,94 1421,57	167,28 76,45	287610 127373	14988 6850	145249 --	120800 32673	441083
		НР - 90%; СП - 8%									
116.	2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	89,6	25784 ---	-- --	2310246 ---	-- --	2310246 --	-- 184820	2495066
		СП - 8%									
117.	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	126	3334,42 1404,77	173,48 80,01	420137 177001	21858 10082	221278 --	168375 47081	635593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 14	НР - 90%; СП - 8%									
118.	2109-0203 -0107 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	126	23074	--	2907324	--	2907324	--	3139910
					--	--	--	--	--	232586	
		СП - 8%									
119.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	34,56	2689,43	167,89	92947	5802	45213	40149	143743
					1213,3	77,5	41932	2678	--	10648	
		НР - 90%; СП - 8%									
120.	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	34,56	20859	--	720887	--	720887	--	778558
					--	--	--	--	--	57671	
		СП - 8%									
121.	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	32,4	3334,42	173,48	108035	5621	56899	43296	163438
					1404,77	80,01	45515	2592	--	12107	
		НР - 90%; СП - 8%									
122.	2109-0203 -0107 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	32,4	23074	--	747598	--	747598	--	807405
					--	--	--	--	--	59808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
123.				57,6	3209,94	167,28	184892	9635	93374	77657	283554
	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		1421,57	76,45	81883	4403	--	21004	
		НР - 90%; СП - 8%									
124.				57,6	25784	--	1485158	--	1485158	--	1603971
	2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	118813	
		СП - 8%									
125.				1,6	2977,58	161,36	4764	258	2093	2282	7609
	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		1507,98	76,45	2413	122	--	564	
		НР - 90%; СП - 8%									
126.				1,6	12875	--	20600	--	20600	--	22248
	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	1648	
		СП - 8%									
127.				17,68	2689,43	167,89	47549	2968	23130	20539	73535
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1213,3	77,5	21451	1370	--	5447	
		НР - 90%; СП - 8%									
128.				17,68	18048	--	319089	--	319089	--	344616
	2109-0201	-Блоки оконные из ПВХ	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015	профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8% ОК7-ОК10			--	--	--	--	--	25527	
129.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	323,328	2036,63 890,8	164,65 77,5	658501 288021	53237 25057	317243 --	281770 75222	1015493
130.	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	323,328	18048 --	-- --	5835424 --	-- --	5835424 --	-- 466834	6302258
131.	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2	14,4	2977,58 1507,98	161,36 76,45	42877 21715	2324 1101	18838 --	20534 5073	68484
132.	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	14,4	12875 --	-- --	185400 --	-- --	185400 --	-- 14832	200232
133.				295,6	1071,91	4,78	316858	1413	249738	59748	406735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м		222,28	2,3	65707	680	--	30129	
134.	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	295,6	1571 --	-- --	464388 --	-- --	464388 --	-- 37151	501539
		РЕШЕТКИ									
135.	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	42	1450,8 1271,8	56,82 13,17	60933 53416	2386 553	5131 --	52889 9106	122929
136.	ТПРАЙС-ЛИСТ 15	Решетки наружные EAL 400х300 СП - 8%	шт	18	3209,36 --	-- --	57768 --	-- --	57768 --	-- 4621	62390
137.	ТПРАЙС-ЛИСТ 15	Решетки наружные EAL 400х1200 СП - 8%	шт	24	10451,36 --	-- --	250833 --	-- --	250833 --	-- 20067	270899
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
138.	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	2,73	2479,19 2041,92	49,32 20,08	6768 5574	135 55	1059 --	3884 852	11505
139.	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	2,73	47540 --	-- --	129784 --	-- --	129784 --	-- 10383	140167
140.	1109-0403-0401 РСНБ РК	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в	м2	113,4	2724,35 2194,87	46,8 18,85	308941 248899	5307 2138	54735 --	173215 38573	520729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%									
141.	2109-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	113,4	40992	--	4648493	--	4648493	--	5020372
					--	--	--	--	--	371879	
		СП - 8%									
142.	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка НР - 69%; СП - 8%	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	--	822	2177
					1190,99	--	1191	--	--	161	
143.	2109-0404 -0104 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	7481	--	7481	--	7481	--	8079
					--	--	--	--	--	598	
		СП - 8%									
		ДВЕРИ СЛУЖЕБНЫЕ									
144.	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	3,16	2581,39	538,51	8157	1702	3123	3377	12457
					1054,53	133,04	3332	420	--	923	
145.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	7,36	1642,54	74,83	12089	551	3707	7263	20900
					1064,05	32,39	7831	238	--	1548	
146.	2109-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	10,52	33098	--	348191	--	348191	--	376046
					--	--	--	--	--	27855	
		СП - 8%									
147.				95,7	2135,04	183,68	204323	17578	92538	91985	320013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		984,4	83,58	94207	7999	--	23705	
		НР - 90%; СП - 8%									
148.	2109-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	70,5	31175	--	2197838	--	2197838	--	2373665
					--	--	--	--	--	175827	
		СП - 8%									
149.	2109-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	25,2	25591	--	644893	--	644893	--	696485
					--	--	--	--	--	51591	
		СП - 8%									
150.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2	2724,35	46,8	5449	94	965	3055	9184
					2194,87	18,85	4390	38	--	680	
		НР - 69%; СП - 8%									
151.	2109-0402 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2	57872	--	115744	--	115744	--	125004
					--	--	--	--	--	9260	
		СП - 8%									
152.	2109-0404 -1006 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.	14	3544	--	49616	--	49616	--	53585
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3969	
153.	2109-0404	-Ручки на планке	пара	7	3544	--	24808	--	24808	--	26793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1006				--	--	--	--	--	1985	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
154.				518,94	1642,54	74,83	852381	38834	261368	512089	1473628
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		1064,05	32,39	552179	16809	--	109158	
		НР - 90%; СП - 8%									
155.				150,12	5239	--	786479	--	786479	--	849397
	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2		--	--	--	--	--	62918	
		СП - 8%									
156.				129,6	4293	--	556373	--	556373	--	600883
	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2		--	--	--	--	--	44510	
		СП - 8%									
157.				97,2	6433	--	625288	--	625288	--	675311
	2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	50023	
		СП - 8%									
158.				142,02	6972	--	990163	--	990163	--	1069377
	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015 прим.	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2		--	--	--	--	--	79213	
		СП - 8%									
159.				288	3544	--	1020672	--	1020672	--	1102326
	2109-0404 -1006 РСНБ РК 2015	-Ручки на планке	пара		--	--	--	--	--	81654	
		СП - 8%									
160.				684	295	--	201780	--	201780	--	217922
	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	16142	
		СП - 8%									
161.				98,82	2611	31,86	258019	3148	168106	70195	354471
	1115-0501	-Двери прочие.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках НР - 80%; СП - 8%	площади остекления		878,01	9,91	86765	979	--	26257	
162.	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 8%	м коробок	2937,6	596,01 75,31	1,05 0,5	1750850 221221	3090 1474	1526539 --	200425 156102	2107377
163.	1115-0403 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1257,606	372,44 269,57	0,73 0,36	468377 339010	924 447	128443 --	271566 59195	799139
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	39555681 2729242	233358 105613	36593081 --	2457884 3361088	45374655
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32867197				
	Материалы		Тенге				3605172				
	Всего заработная плата		Тенге					2518601			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26620818				
	Накладные расходы		Тенге				2224021				
	Сметная прибыль		Тенге				2807297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37898515				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2319
	Сметная заработная плата		Тенге					2518601			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6318950				
	Материалы		Тенге				56760				
	Всего заработная плата		Тенге					262284			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5996598				
	Накладные расходы		Тенге				180976				
	Сметная прибыль		Тенге				519994				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7019920				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								240
	Сметная заработная плата		Тенге					262284			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				369534				
	Материалы		Тенге				5132				
	Всего заработная плата		Тенге					53969			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308601				
	Сдача и испытание		Тенге				2657				
	Накладные расходы		Тенге				52889				
	Сметная прибыль		Тенге				33794				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				456218				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					53969			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				45374653				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2607
	Сметная заработная плата		Тенге					2834854			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ АР20-23,28,29									
		НА ОТМ. -2,4									
		П-1									
164.				427,69	934,2	93,03	399548	39786	218953	145994	589186
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные БМ В7,5, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		329,23	33,91	140809	14504	--	43643	
		НР - 94%; СП - 8%									
165.				427,69	1151,84	57,44	492632	24567	411273	64602	601813
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные БМ В7,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 на 70 мм	м2 покрытия		132,79	27,9	56792	11934	--	44579	
		НР - 94%; СП - 8%									
166.				166,59	158,46	1,05	26399	175	4498	20501	50652
	1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		130,42	0,5	21726	84	--	3752	
		НР - 94%; СП - 8%									
		П-2									
167.				24,34	158,46	1,05	3857	26	657	2995	7401
	1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		130,42	0,5	3174	12	--	548	
		НР - 94%; СП - 8%									
		П-3									
168.				3,52	666,73	28,05	2347	99	1105	1118	3742
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		324,67	13,32	1143	47	--	277	
		НР - 94%; СП - 8%									
169.				3,52	261,12	14,33	919	50	827	62	1059
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м2 стяжки		12,04	6,61	42	23	--	78	
		НР - 94%; СП - 8%									
170.				3,52	869,14	71,28	3059	251	10	2717	6238
	1111-0101	Покрытия бетонные и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1507 РСНБ РК 2015	металлоцементные. Шлифовка	покрытия		794,88	26,21	2798	92	--	462	
		НР - 94%; СП - 8% 1 ЭТАЖ П-4									
171.				27,1	321,59	29,53	8715	800	--	7801	17837
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		292,06	14,18	7915	384	--	1321	
		НР - 94%; СП - 8%									
172.				1,11652	31339	--	34991	--	34991	--	37790
	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	2799	
		СП - 8%									
173.				27,1	666,73	28,05	18068	760	8509	8610	28813
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		324,67	13,32	8799	361	--	2134	
		НР - 94%; СП - 8%									
174.				27,1	-87,04	-4,78	-2359	-129	-2121	-158	-2718
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		-4,01	-2,2	-109	-60	--	-201	
		НР - 94%; СП - 8%									
175.				27,1	1544,37	71,3	41852	1932	8580	30279	77902
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	31340	871	--	5770	
		НР - 94%; СП - 8%									
176.				27,642	950	--	26260	--	26260	--	28361
	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком	м2		--	--	--	--	--	2101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%									
177.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8% П-5	м плинтуса	65,1	553,41 291,46	1,58 0,75	36027 18974	103 49	16950 --	17882 4313	58221
178.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,5296	19828,35 3524,58	8,16 --	30329 5391	12 --	24926 --	5068 2832	38229
179.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	19,12	1544,37 1156,46	71,3 32,15	29528 22112	1363 615	6053 --	21363 4071	54962
180.	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	19,5024	950 --	-- --	18527 --	-- --	18527 --	-- 1482	20009
181.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8% П-6	м плинтуса	21	553,41 291,46	1,58 0,75	11622 6121	33 16	5468 --	5768 1391	18781
182.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,81	666,73 324,67	28,05 13,32	3874 1886	163 77	1825 --	1846 458	6177
183.	1111-0101	-Стяжки цементные.	м2	5,81	87,04	4,78	506	28	455	34	583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1102 РСНБ РК 2015	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме **1111-0101-1101**	стяжки		4,01	2,2	23	13	--	43	
		НР - 94%; СП - 8%									
184.				5,81	1544,37	71,3	8973	414	1840	6491	16701
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	6719	187	--	1237	
		НР - 94%; СП - 8%									
185.				5,9262	950	--	5630	--	5630	--	6080
	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-**2001**	м2		--	--	--	--	--	450	
		СП - 8%									
186.				6,16	553,41	1,58	3409	10	1604	1692	5509
	1111-0101 -3904 РСНБ РК **2015**	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		291,46	0,75	1795	5	--	408	
		НР - 94%; СП - 8% П-6"									
187.				15,23	666,73	28,05	10154	427	4782	4839	16193
	1111-0101 -1101 РСНБ РК **2015**	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		324,67	13,32	4945	203	--	1199	
		НР - 94%; СП - 8%									
188.				15,23	87,04	4,78	1326	73	1192	89	1528
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме **1111-0101-1101**	м2 стяжки		4,01	2,2	61	34	--	113	
		НР - 94%; СП - 8%									
189.				0,0482791	14237,08	1349,48	687	65	--	591	1381
	1106-0301 -0410 РСНБ РК **2015**	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12887,6	562,44	622	27	--	102	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.				0,0482791	287446	--	13878	--	13878	--	14988
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1110	
		СП - 8%									
191.				15,23	1544,37	71,3	23521	1086	4822	17016	43780
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	17613	490	--	3243	
		НР - 94%; СП - 8%									
192.				15,5346	950	--	14758	--	14758	--	15938
	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	1181	
		СП - 8%									
193.				21,78	553,41	1,58	12053	34	5671	5983	19479
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		291,46	0,75	6348	16	--	1443	
		НР - 94%; СП - 8% П-7									
194.				31,32	321,59	29,53	10072	925	--	9016	20615
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		292,06	14,18	9147	444	--	1527	
		НР - 94%; СП - 8%									
195.				1,290384	31339	--	40439	--	40439	--	43674
	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	3235	
		СП - 8%									
196.				31,32	666,73	28,05	20882	878	9835	9951	33299
	1111-0101	-Стяжки цементные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015	толщиной 20 мм. Устройство	стяжки		324,67	13,32	10169	417	--	2467	
		НР - 94%; СП - 8%									
197.				31,32	-87,04	-4,78	-2726	-150	-2450	-183	-3142
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		-4,01	-2,2	-126	-69	--	-233	
		НР - 94%; СП - 8%									
198.				31,32	1544,37	71,3	48370	2233	9917	34994	90032
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	36220	1007	--	6669	
		НР - 94%; СП - 8%									
199.				31,9464	950	--	30349	--	30349	--	32777
	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	2428	
		СП - 8%									
200.				24,9	553,41	1,58	13780	39	6484	6840	22269
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		291,46	0,75	7257	19	--	1650	
		НР - 94%; СП - 8% П-8									
201.				334,74	321,59	29,53	107648	9885	--	96358	220326
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		292,06	14,18	97763	4746	--	16320	
		НР - 94%; СП - 8%									
202.				13,791288	31339	--	432205	--	432205	--	466782
	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими	м3		--	--	--	--	--	34576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200									
		СП - 8%									
203.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	334,74	666,73 324,67	28,05 13,32	223182 108681	9388 4460	105113 --	106352 26363	355896
		НР - 94%; СП - 8%									
204.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м2 стяжки	334,74	261,12 12,04	14,33 6,61	87407 4030	4797 2212	78580 --	5867 7462	100736
		НР - 94%; СП - 8%									
205.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3079608	14268,72 12887,6	1349,48 562,44	4394 3969	416 173	9 --	3769 653	8817
		НР - 91%; СП - 8%									
206.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3079608	287446 --	-- --	88522 --	-- --	88522 --	-- 7082	95604
		СП - 8%									
207.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	334,74	2102,52 380,85	20,45 9,94	703797 127487	6847 3328	569463 --	122966 66141	892904
		НР - 94%; СП - 8%									
208.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	341,22	358,46 114,89	0,79 0,38	122312 39204	269 128	82839 --	36972 12743	172027
		НР - 94%; СП - 8%									
		П-9									
209.	1111-0101 -1101 РСНБ РК	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,18	666,73 324,67	28,05 13,32	17455 8500	734 349	8221 --	8318 2062	27835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 94%; СП - 8%									
210.				26,18	174,08	9,55	4557	250	4097	306	5252
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.10мм	м2 стяжки		8,03	4,41	210	115	--	389	
		НР - 94%; СП - 8%									
211.				26,18	662,69	46,21	17349	1210	6775	8926	28378
	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		357,7	5,02	9364	132	--	2102	
		НР - 94%; СП - 8%									
212.				26,18	1544,37	71,3	40432	1867	8289	29251	75257
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	30276	842	--	5575	
		НР - 94%; СП - 8%									
213.				26,7036	1197	--	31964	--	31964	--	34521
	2206-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	2557	
		СП - 8%									
214.				59,66	553,41	1,58	33016	94	15533	16387	53356
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		291,46	0,75	17389	45	--	3952	
		НР - 94%; СП - 8% П-13									
215.				3	186,3	30,35	559	91	261	226	847
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		68,99	11,04	207	33	--	63	
216.				0,36	19828,35	8,16	7138	3	5866	1193	8997
	1111-0101 -0209	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с	м3 подстила		3524,58	--	1269	--	--	666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	ющего слоя								
217.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3	666,73 324,67	28,05 13,32	2000 974	84 40	942 --	953 236	3190
218.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на 10 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	3	-174,08 -8,03	-9,55 -4,41	-522 -24	-29 -13	-469 --	-35 -45	-602
219.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	3	1217,61 635,65	90,58 11,49	3653 1907	272 34	1474 --	1825 438	5916
220.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	3	652,15 383,53	44,53 6,55	1956 1151	134 20	671 --	1100 245	3301
221.	2110-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 СП - 8%	м2	6,72	280 --	-- --	1882 --	-- --	1882 --	-- 151	2032
222.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3	1544,37 1156,46	71,3 32,15	4633 3469	214 96	950 --	3352 639	8624
223.				3,06	950	--	2907	--	2907	--	3140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	233	
224.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8% 2-9 ЭТАЖИ П-4	м плинтуса	6	553,41	1,58	3320	9	1562	1648	5366
					---	---	---	---	---	---	
					291,46	0,75	1749	5	--	397	
225.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	274,88	1544,37	71,3	424516	19599	87029	307122	790170
					---	---	---	---	---	---	
					1156,46	32,15	317888	8838	--	58531	
226.	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	280,3776	950	--	266359	--	266359	--	287667
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	21309	
227.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8% П-6	м плинтуса	626,4	553,41	1,58	346653	988	163094	172059	560210
					---	---	---	---	---	---	
					291,46	0,75	182571	471	--	41497	
228.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	44,48	666,73	28,05	29656	1248	13967	14132	47291
					---	---	---	---	---	---	
					324,67	13,32	14441	593	--	3503	
229.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2 стяжки	44,48	87,04	4,78	3872	212	3482	260	4462
					---	---	---	---	---	---	
					4,01	2,2	178	98	--	331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%									
230.				44,48	1544,37	71,3	68694	3171	14084	49697	127862
	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	51439	1430	--	9471	
		НР - 94%; СП - 8%									
231.				45,3696	950	--	43101	--	43101	--	46549
	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	3448	
		СП - 8%									
232.				49,28	553,41	1,58	27272	78	12831	13536	44073
	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		291,46	0,75	14363	37	--	3265	
		НР - 94%; СП - 8% П-6"									
233.				130,64	666,73	28,05	87102	3664	41023	41506	138897
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		324,67	13,32	42415	1740	--	10289	
		НР - 94%; СП - 8%									
234.				130,64	87,04	4,78	11371	624	10223	763	13105
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		4,01	2,2	524	288	--	971	
		НР - 94%; СП - 8%									
235.				0,4141288	14237,08	1349,48	5896	559	--	5069	11842
	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12887,6	562,44	5337	233	--	877	
		НР - 91%; СП - 8%									
236.				0,4141288	287446	--	119040	--	119040	--	128563
	2105-0309-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		--	--	--	--	--	9523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
237.				130,64	1544,37	71,3	201756	9314	41362	145964	375538
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	151080	4200	--	27818	
		НР - 94%; СП - 8%									
238.				133,2528	950	--	126590	--	126590	--	136717
	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	10127	
		СП - 8%									
239.				174,24	553,41	1,58	96425	275	45366	47860	155828
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		291,46	0,75	50784	131	--	11543	
		НР - 94%; СП - 8% П-10									
240.				10,0224	5179,24	1570,68	51908	15742	--	38965	98143
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 прим.	Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство	м3 изоляции		3608,56	527,4	36166	5286	--	7270	
		НР - 94%; СП - 8%									
241.				11,02464	24094	--	265628	--	265628	--	286878
	2111-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м3		--	--	--	--	--	21250	
		СП - 8%									
242.				250,56	666,73	28,05	167056	7027	78679	79607	266396
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		324,67	13,32	81350	3338	--	19733	
		НР - 94%; СП - 8%									
243.				250,56	-87,04	-4,78	-21809	-1197	-19607	-1464	-25134
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм	м2 стяжки		-4,01	-2,2	-1005	-552	--	-1862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		изменения толщины стяжки к норме **1111-0101-1101** НР - 94%; СП - **8%**									
244.	**1111-0101** -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	250,56	1544,37 1156,46	71,3 32,15	386957 289763	17865 8056	79329 --	279950 **53353**	720259
		НР - 94%; СП - **8%**									
245.	**2206-0301** -0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-**2001**	м2	255,5712	950 --	-- --	242793 --	-- --	242793 --	-- **19423**	262216
		СП - **8%**									
246.	**1111-0101** -**39**04 РСНБ РК **2015**	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	199,2	553,41 291,46	1,58 0,75	110238 58059	314 150	51865 --	54716 **13196**	178151
		НР - 94%; СП - **8%** П-9									
247.	**1111-0101** -1101 РСНБ РК **2015**	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	209,44	666,73 324,67	28,05 13,32	139640 67999	5874 2790	65767 --	66542 **16495**	222677
		НР - 94%; СП - **8%**									
248.	**1111-0101** -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме **1111-0101**-1101 на т.10мм	м2 стяжки	209,44	174,08 8,03	9,55 4,41	36459 1681	2001 923	32777 --	2447 **3113**	42019
		НР - 94%; СП - **8%**									
249.	**1111-0101** -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	209,44	662,69 357,7	46,21 5,02	138795 74916	9677 1052	54202 --	71410 16816	227021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	НР - 94%; СП - 8%									
250.				209,44	1544,37	71,3	323453	14933	66311	234006	602056
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	242209	6734	--	44597	
		НР - 94%; СП - 8%									
251.				213,6288	1197	--	255714	--	255714	--	276171
	2206-0301 -0601 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	20457	
		СП - 8%									
252.				485,28	553,41	1,58	268557	766	126351	133297	434001
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		291,46	0,75	141440	365	--	32148	
		НР - 94%; СП - 8% П-11									
253.				114,0928	5179,24	1570,68	590914	179203	--	443570	1117243
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство	м3 изоляции		3608,56	527,4	411711	60173	--	82759	
	прим.	НР - 94%; СП - 8%									
254.				125,50208	24094	--	3023847	--	3023847	--	3265755
	2111-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м3		--	--	--	--	--	241908	
		СП - 8%									
255.				2852,32	666,73	28,05	1901730	79998	895664	906224	3032590
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		324,67	13,32	926068	37999	--	224636	
		НР - 94%; СП - 8%									
256.				2852,32	261,12	14,33	744791	40877	669577	49996	858370
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 на т.15мм	м2 стяжки		12,04	6,61	34337	18850	--	63583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
257.				2,6241344	14268,72	1349,48	37443	3541	83	32118	75126
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12887,6	562,44	33819	1476	--	5565	
		НР - 91%; СП - 8%									
258.				2,6241344	287446	--	754297	--	754297	--	814641
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	60344	
		СП - 8%									
259.				2852,32	2102,52	20,45	5997056	58343	4852396	1047793	7608437
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		380,85	9,94	1086317	28356	--	563588	
		НР - 94%; СП - 8%									
260.				2843,36	358,46	0,79	1019217	2243	690294	308085	1433486
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		114,89	0,38	326680	1070	--	106184	
		НР - 94%; СП - 8%									
		П-12									
261.				137,54	1544,37	71,3	212413	9806	43547	153673	395372
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	159060	4422	--	29287	
		НР - 94%; СП - 8%									
262.				140,2908	950	--	133276	--	133276	--	143938
	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	10662	
		СП - 8%									
		ЧЕРДАК									
263.				54	326,55	12,63	17634	682	12863	3906	23262
	1112-0101 -1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство	м2 изолируе		75,72	2,9	4089	157	--	1723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	в один слой по контуру здания	мой поверхности								
		НР - 92%; СП - 8%									
264.				474,31	849,15	52,9	402762	25089	141607	222192	674950
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		497,71	11,48	236066	5446	--	49996	
		НР - 92%; СП - 8%									
265.				58,624716	22834	--	1338637	--	1338637	--	1445728
	2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		--	--	--	--	--	107091	
		СП - 8%									
266.				474,31	666,73	28,05	316237	13303	148939	150695	504287
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		324,67	13,32	153995	6319	--	37355	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	24097968	638412	17376540	5955231	32457454
			Тенге		--	--	6083021	259016	--	2404255	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				24097968				
Материалы			Тенге				10064942				
Всего заработная плата			Тенге					6342037			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				7311592				
Накладные расходы			Тенге				5955230				
Сметная прибыль			Тенге				2404256				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				32457454				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6072
Сметная заработная плата			Тенге					6342037			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				32457454				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6072
Сметная заработная плата			Тенге					6342037			

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР20-23,34-39

ТЕХПОДПОЛЬЕ
ПОТОЛОК

267.				51,74	629,9	6,26	32591	324	6400	20824	57688
	1115-0203 -0502 РСНБ РК	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой		499,95	3,15	25867	163	--	4273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%									
268.				51,74	97,05	0,73	5021	38	399	3682	9399
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	4584	18	--	696	
		НР - 80%; СП - 8%									
		СТЕНЫ									
269.				11,34	514,91	5,22	5839	59	1202	3686	10287
	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		403,67	2,62	4578	30	--	762	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ									
270.				110,19	97,05	0,73	10694	81	851	7841	20018
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	9762	39	--	1483	
		НР - 80%; СП - 8%									
		1 ЭТАЖ									
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ									
		ПОТОЛОК									
271.				51,63	629,9	6,26	32522	323	6387	20780	57566
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	25812	162	--	4264	
		НР - 80%; СП - 8%									
272.				51,63	298,87	2,84	15430	147	87	12213	29855
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	15196	70	--	2211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	сборным конструкциям									
		НР - 80%; СП - 8%									
273.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	35,6247	192 --	-- --	6840 --	-- --	6840 --	-- 547	7387
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
274.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	152,99	409,51 308,41	4,59 2,31	62651 47183	702 353	14766 --	38029 8054	108735
		НР - 80%; СП - 8%									
275.	1115-0206 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	24,3	596,75 368,56	3,13 0,92	14501 8956	76 22	5469 --	7183 1735	23418
		НР - 80%; СП - 8%									
276.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	153,66	270,79 261,49	2,84 1,36	41609 40181	436 209	992 --	32312 5914	79835
		НР - 80%; СП - 8%									
277.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	96,8058	192 --	-- --	18587 --	-- --	18587 --	-- 1487	20074
		СП - 8%									
278.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	23,63	580,84 357,12	1,26 0,61	13725 8439	30 14	5256 --	6762 1639	22127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% ТИП 1-1,(1-1Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
279.				95,06	629,9	6,26	59878	595	11758	38260	105989
	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	47525	299	--	7851	
		НР - 80%; СП - 8%									
280.				95,06	298,87	2,84	28410	270	162	22486	54968
	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	27978	129	--	4072	
		НР - 80%; СП - 8%									
281.				65,5914	192	--	12594	--	12594	--	13601
	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	1007	
		СП - 8% СТЕНЫ									
282.				317,92	409,51	4,59	130192	1460	30684	79026	225955
	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		308,41	2,31	98048	734	--	16737	
		НР - 80%; СП - 8%									
283.				260,96	270,79	2,84	70665	741	1685	54875	135583
	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	68239	355	--	10043	
		НР - 80%; СП - 8%									
284.				164,4048	192	--	31566	--	31566	--	34091
	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	2525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
285.				56,96	3899,66	32,89	222125	1874	141577	63654	308641
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1381,21	15,69	78674	894	--	22862	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ТИП 2-1,(2-1Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
286.				127,42	629,9	6,26	80262	798	15760	51284	142069
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	63704	401	--	10524	
		НР - 80%; СП - 8%									
287.				127,42	298,87	2,84	38081	362	217	30140	73680
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	37502	173	--	5458	
		НР - 80%; СП - 8%									
288.				87,9198	192	--	16881	--	16881	--	18231
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	1350	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
289.				420,66	409,51	4,59	172266	1931	40601	104564	298976
	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		308,41	2,31	129734	971	--	22146	
		НР - 80%; СП - 8%									
290.				373,24	270,79	2,84	101069	1060	2410	78485	193918
	1115-0405	-Стены, подготовленные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	97599	507	--	14364	
		НР - 80%; СП - 8%									
291.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	235,1412	192	--	45147	--	45147	--	48759
					--	--	--	--	--	3612	
		СП - 8%									
292.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	53,38	3899,66	32,89	208164	1756	132679	59653	289243
					1381,21	15,69	73729	837	--	21425	
		НР - 80%; СП - 8% ТИП 3-1 ПОТОЛОК									
293.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,18	629,9	6,26	51135	508	10041	32673	90513
					499,95	3,15	40586	255	--	6705	
		НР - 80%; СП - 8%									
294.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	81,18	298,87	2,84	24262	230	139	19203	46942
					294,32	1,36	23893	110	--	3477	
		НР - 80%; СП - 8%									
295.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	56,0142	192	--	10755	--	10755	--	11615
					--	--	--	--	--	860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% СТЕНЫ									
296.				251,75	409,51	4,59	103095	1156	24298	62578	178926
	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		308,41	2,31	77641	581	--	13254	
		НР - 80%; СП - 8%									
297.				228,04	270,79	2,84	61750	647	1472	47952	118479
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	59631	310	--	8776	
		НР - 80%; СП - 8%									
298.				143,6652	192	--	27584	--	27584	--	29790
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	2207	
		СП - 8%									
299.				26,69	3899,66	32,89	104082	878	66340	29827	144621
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1381,21	15,69	36864	419	--	10713	
		НР - 80%; СП - 8% ТИП 3-1Н ПОТОЛОК									
300.				82,77	629,9	6,26	52137	518	10238	33313	92286
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	41381	260	--	6836	
		НР - 80%; СП - 8%									
301.				82,77	298,87	2,84	24737	235	141	19579	47861
	1115-0405	-Потолки, подготовленные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	24361	112	--	3545	
		НР - 80%; СП - 8%									
302.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	57,1113	192 --	-- --	10965 --	-- --	10965 --	-- 877	11843
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
303.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	252,8	409,51 308,41	4,59 2,31	103525 77965	1161 583	24399 --	62839 13309	179673
		НР - 80%; СП - 8%									
304.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	229,09	270,79 261,49	2,84 1,36	62035 59905	650 311	1480 --	48173 8817	119025
		НР - 80%; СП - 8%									
305.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	144,3267	192 --	-- --	27711 --	-- --	27711 --	-- 2217	29928
		СП - 8%									
306.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	26,69	3899,66 1381,21	32,89 15,69	104082 36864	878 419	66340 --	29827 10713	144621
		НР - 80%; СП - 8%									
		2-9 ЭТАЖИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОЛОК									
307.				372,4	629,9	6,26	234575	2332	46062	149883	415214
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	186181	1172	--	30757	
		НР - 80%; СП - 8%									
308.				372,4	298,87	2,84	111298	1057	636	88089	215337
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	109605	506	--	15951	
		НР - 80%; СП - 8%									
309.				256,956	192	--	49336	--	49336	--	53282
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	3947	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
310.				1033,52	409,51	4,59	423240	4745	99751	256903	734554
	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		308,41	2,31	318744	2385	--	54411	
		НР - 80%; СП - 8%									
311.				194,4	596,75	3,13	116007	609	43751	57462	187347
	1115-0206 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		368,56	0,92	71647	180	--	13878	
		НР - 80%; СП - 8%									
312.				1038,88	270,79	2,84	281316	2949	6708	218456	539754
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	271659	1412	--	39982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	НР - 80%; СП - 8%									
313.				654,4944	192	--	125663	--	125663	--	135716
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	10053	
		СП - 8%									
314.				189,04	580,84	1,26	109803	238	42055	54100	177014
	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		357,12	0,61	67510	115	--	13112	
		НР - 80%; СП - 8% ТИП 1-2,(1-2Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
315.				827,04	629,9	6,26	520953	5178	102296	332865	922124
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	413479	2603	--	68305	
		НР - 80%; СП - 8%									
316.				827,04	298,87	2,84	247174	2348	1412	195631	478229
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	243414	1124	--	35424	
		НР - 80%; СП - 8%									
317.				570,6576	192	--	109566	--	109566	--	118332
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	8765	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
318.				2504,8	409,51	4,59	1025748	11501	241752	622621	1780238
	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку	м2 отделываемой поверхно		308,41	2,31	772495	5781	--	131869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обоями	сти								
		НР - 80%; СП - 8%									
319.				2048,96	270,79	2,84	554833	5816	13230	430857	1064545
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	535787	2784	--	78855	
		НР - 80%; СП - 8%									
320.				1290,8448	192	--	247842	--	247842	--	267670
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	19827	
		СП - 8%									
321.				455,68	3899,66	32,89	1776999	14988	1132622	509230	2469128
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1381,21	15,69	629389	7149	--	182898	
		НР - 80%; СП - 8% ТИП 2-2,(2-2Н) ПО 1 ПОТОЛОК									
322.				1125,12	629,9	6,26	708714	7044	139166	452836	1254474
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	562504	3541	--	92924	
		НР - 80%; СП - 8%									
323.				1125,12	298,87	2,84	336260	3194	1921	266139	650591
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	331145	1529	--	48192	
		НР - 80%; СП - 8%									
324.				776,3328	192	--	149056	--	149056	--	160980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	11924	
		СП - 8%									
		СТЕНЫ									
325.				3477,44	409,51	4,59	1424057	15966	335628	864391	2471523
	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		308,41	2,31	1072463	8025	--	183076	
		НР - 80%; СП - 8%									
326.				3033,92	270,79	2,84	821548	8612	19590	637975	1576285
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	793346	4123	--	116762	
		НР - 80%; СП - 8%									
327.				1911,3696	192	--	366983	--	366983	--	396342
	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	29359	
		СП - 8%									
328.				443,52	3899,66	32,89	1729579	14588	1102398	495641	2403238
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1381,21	15,69	612593	6958	--	178018	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ТИП 3-2									
		ПОТОЛОК									
329.				679,04	629,9	6,26	427728	4251	83991	273298	757108
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	339486	2137	--	56082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 прим.	раствором НР - 80%; СП - 8%									
330.	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	679,04	298,87 294,32	2,84 1,36	202942 199855	1928 923	1159 --	160622 29085	392649
		НР - 80%; СП - 8%									
331.	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	468,5376	192 --	-- --	89959 --	-- --	89959 --	-- 7197	97156
		СП - 8% СТЕНЫ									
332.	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2005,6	409,51 308,41	4,59 2,31	821319 618539	9209 4629	193571 --	498534 105588	1425441
		НР - 80%; СП - 8%									
333.	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1783,84	270,79 261,49	2,84 1,36	483042 466460	5064 2424	11518 --	375107 68652	926801
		НР - 80%; СП - 8%									
334.	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1123,8192	192 --	-- --	215773 --	-- --	215773 --	-- 17262	233035
		СП - 8%									
335.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на	м2 поверхности облицовки	221,76	3899,66 1381,21	32,89 15,69	864790 306297	7294 3479	551199 --	247821 89009	1201619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% ТИП 3-2Н ПОТОЛОК									
336.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	692,08	629,9 499,95	6,26 3,15	435942 346005	4333 2178	85604 --	278547 57159	771648
		НР - 80%; СП - 8%									
337.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	692,08	298,87 294,32	2,84 1,36	206839 203693	1965 940	1181 --	163707 29644	400189
		НР - 80%; СП - 8%									
338.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	477,5352	192 --	-- --	91687 --	-- --	91687 --	-- 7335	99022
		СП - 8% СТЕНЫ									
339.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2014	409,51 308,41	4,59 2,31	824759 621130	9247 4648	194382 --	500622 106030	1431412
		НР - 80%; СП - 8%									
340.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1792,24	270,79 261,49	2,84 1,36	485317 468656	5088 2435	11573 --	376874 68975	931165
		НР - 80%; СП - 8%									
341.	2204-0802 -0303	-Краска на основе водной акриловой дисперсии	кг	1129,1112	192 --	-- --	216789 --	-- --	216789 --	-- 17343	234132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007									
		СП - 8%									
342.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	221,76	3899,66 1381,21	32,89 15,69	864790 306297	7294 3479	551199 --	247821 89009	1201619
		НР - 80%; СП - 8%									
		ЧЕРДАК									
		ПОТОЛОК									
343.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,44	629,9 499,95	6,26 3,15	113659 90211	1130 568	22318 --	72623 14903	201185
		НР - 80%; СП - 8%									
344.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	180,44	298,87 294,32	2,84 1,36	53927 53107	512 245	308 --	42682 7729	104338
		НР - 80%; СП - 8%									
345.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	124,5036	192 --	-- --	23905 --	-- --	23905 --	-- 1912	25817
		СП - 8%									
346.	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	474,31	48,9 42,37	0,73 0,36	23193 20097	348 169	2748 --	16213 3152	42558
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ									
347.	1115-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	585,13	409,51 308,41	4,59 2,31	239618 180458	2687 1350	56473 --	145446 30805	415870
		НР - 80%; СП - 8%									
348.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	559,57	270,79 261,49	2,84 1,36	151525 146323	1588 760	3614 --	117667 21535	290727
		НР - 80%; СП - 8%									
349.	2204-0802 -0303 РСНБ РК 2015	-Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	352,5291	192 --	-- --	67686 --	-- --	67686 --	-- 5415	73100
		СП - 8%									
350.	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	240,07	48,9 42,37	0,73 0,36	11739 10172	176 85	1391 --	8206 1596	21541
		НР - 80%; СП - 8%									
351.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,56	97,05 88,6	0,73 0,36	2481 2265	19 9	197 --	1819 344	4643
		НР - 80%; СП - 8%									
352.	1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	1237,6	382,08 373,69	2,63 1,25	472858 462481	3255 1552	7122 --	547559 81633	1102050
		НР - 118%; СП - 8%									
353.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхно	253,824	2944,16 2135,47	42,99 21,61	747299 542034	10912 5485	194353 --	438015 94825	1280138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%	сти								
		ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ									
354.				218,7	1781,09	14,06	389525	3076	178042	188585	624358
	1110-0404 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		952,93	5,18	208407	1132	--	46249	
		НР - 90%; СП - 8%									
355.				244,944	760	--	186157	--	186157	--	201050
	2203-0201 -0405 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	14893	
		СП - 8%									
		МУСОРОКАМЕРА									
		ПОТОЛОК									
356.				3	629,9	6,26	1890	19	371	1207	3345
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	1500	9	--	248	
		НР - 80%; СП - 8%									
357.				3	1258,44	3,31	3775	10	1795	1580	5783
	1115-0403 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		656,64	1,59	1970	5	--	428	
		НР - 80%; СП - 8%									
		СТЕНЫ									
358.				18,9	1125,85	71,31	21279	1348	5779	12166	36120
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		748,8	55,81	14152	1055	--	2676	
		НР - 80%; СП - 8%									
359.				18,9	3899,66	32,89	73704	622	46977	21121	102411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	1381,21	15,69	26105	297	--	7586		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	--	--	22531607	202464	8309105	11492624	36746163	
			Тенге	--	--	14020042	99123	--	2721935		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			22531607					
	Материалы		Тенге			6160071					
	Всего заработная плата		Тенге				14119166				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2149030					
	Накладные расходы		Тенге			11492619					
	Сметная прибыль		Тенге			2721938					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			36746164					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12664
	Сметная заработная плата		Тенге				14119166				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			36746164					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12664
	Сметная заработная плата		Тенге				14119166				
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43									
		ЦОКОЛЬ									
360.				129,15	514,91	5,22	66500	674	13692	41978	117157
	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		403,67	2,62	52134	339	--	8678	
361.				129,15	164,77	1,36	21280	176	11582	7682	31279
	1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		73,73	0,63	9522	81	--	2317	
		ОБЛИЦОВКА СТЕН									
362.				3060	8326,3	46,09	25478487	141032	805980	19648288	48736917
	1115-0109 -0101	-Фасады вентилируемые на металлическом каркасе.	м2 поверхно		8016,82	9,44	24531475	28885	--	3610142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	сти облицовки								
		НР - 80%; СП - 8%									
363.	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	179,088	18203 --	-- --	3259939 --	-- --	3259939 --	-- 260795	3520734
		СП - 8%									
364.	2203-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	3060	9029 --	-- --	27628740 --	-- --	27628740 --	-- 2210299	29839039
		СП - 8%									
365.	2113-0211 -0903 РСНБ РК 2015	-Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	3060	5923 --	-- --	18124380 --	-- --	18124380 --	-- 1449950	19574330
		СП - 8%									
366.	1115-0109 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	2132	207,13 33,18	0,21 0,09	441599 70735	451 197	370413 --	56745 39868	538212
		НР - 80%; СП - 8%									
367.	1115-0108 -1901 РСНБ РК 2015	-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1540,6	2036,24 428,22	5,54 1,07	3137025 659712	8534 1656	2468779 --	529094 293289	3959408
		НР - 80%; СП - 8%									
368.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	313,5	1434,59 428,22	5,54 1,07	449743 134246	1737 337	313760 --	107666 44593	602002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
		НИЗ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ									
369.				271,2	360,45	2,3	97754	623	4029	74732	186284
	1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		343,3	1,15	93102	313	--	13799	
		НР - 80%; СП - 8%									
370.				271,2	164,77	1,36	44685	369	24321	16132	65683
	1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		73,73	0,63	19995	170	--	4865	
		НР - 80%; СП - 8%									
371.				2992,758	669,33	1,84	2003139	5510	607852	1294936	3561921
	1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		464,38	0,88	1389777	2627	--	263846	
		НР - 93%; СП - 8%									
372.				2992,758	521,36	2,1	1560311	6297	708620	789009	2537265
	1108-0701 -0104 РСНБ РК 2015 К=4	-Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 на 16м	м2 вертикальной проекции		282,48	1	845394	3002	--	187946	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	82313581	165401	54342087	22566262	113270231
			Тенге		--	--	27806092	37606	--	8390387	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82313581				
	Материалы		Тенге				5329030				
	Всего заработная плата		Тенге					27843698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49013059				
	Накладные расходы		Тенге				22566263				
	Сметная прибыль		Тенге				8390388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113270231				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22620
	Сметная заработная плата		Тенге					27843698			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				113270231				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					27843698			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Л1 АР26,84,85									
373.				0,63968	71059,04	25916,3	45455	16578	6434	18968	69577
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		35084,6	7889,68	22443	5047	--	5154	
		НР - 69%; СП - 8%									
374.				0,6460768	544501	--	351789	--	351789	--	379933
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		--	--	--	--	--	28143	
		СП - 8%									
375.				33,5959936	545,56	1	18329	34	4522	11031	31709
	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		409,96	0,48	13773	16	--	2349	
		НР - 80%; СП - 8%									
		БЛ1									
376.				0,62952	92576,41	4583,88	58279	2886	1177	38188	104184
	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		86122,9	1793,01	54216	1129	--	7717	
		НР - 69%; СП - 8%									
377.				0,2390064	592969	--	141723	--	141723	--	153061
	2106-0802 -0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		--	--	--	--	--	11338	
		СП - 8%									
378.				0,3968088	241779	--	95940	--	95940	--	103615
	2105-0110	Лист стальной рифленый	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77			--	--	--	--	--	7675	
		СП - 8%									
379.				48	295	--	14160	--	14160	--	15293
	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	1133	
		СП - 8%									
380.				31,824	274,73	1	8743	32	4786	3152	12846
	1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		123,32	0,48	3925	15	--	952	
		НР - 80%; СП - 8%									
381.				7	843,27	101,07	5903	707	793	4272	10989
	1110-0111 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Установка почтовых ящиков	изделие		628,93	49,12	4403	344	--	814	
		НР - 90%; СП - 8%									
382.				7	11748,21	--	82238	--	82238	--	88817
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 12	-Стоимость почтовых ящиков ПМ-8	шт		--	--	--	--	--	6579	
		СП - 8%									
383.				3	32785,71	--	98357	--	98357	--	106226
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 14	-Откидной колясочный пандус	м		--	--	--	--	--	7869	
		СП - 8%									
		ВХОДНАЯ ГРУППА И МУСОРНАЯ КАМЕРА АР76-84 ФУНДАМЕНТЫ									
384.				1,2	17092,93	1089,24	20512	1307	17783	1543	23818
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1185,3	227,35	1422	273	--	1764	
		НР - 91%; СП - 8%									
385.				5	35447,53	3900,44	177238	19502	98886	57057	253038
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные. Устройство	м3		11770	770,06	58850	3850	--	18744	
		НР - 91%; СП - 8%									
386.				0,62	20781,84	1330,45	12885	825	10189	1864	15928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В15. Устройство набетонки НР - 91%; СП - 8%	м3		3017,4	285,62	1871	177	--	1180	
387.				0,29811	18840,36	1338,48	5616	399	86	4766	11213
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17210,88	358,2	5131	107	--	831	
388.				0,24599	208951	--	51400	--	51400	--	55512
	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4112	
389.				0,05212	221381	--	11538	--	11538	--	12461
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	923	
390.				2,8875	810,7	10,52	2341	30	1154	1090	3705
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		400,72	5,02	1157	14	--	274	
		СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА									
391.				6,836375	20677,79	2394,8	141361	16372	94045	31967	187194
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		4526,38	501,6	30944	3429	--	13866	
392.				0,01683	352298,71	2192,31	5929	37	4837	991	7474
	1108-0201	-Стены и другие	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015	конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	металлических изделий		62660,4	677,16	1055	11	--	554	
393.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АС1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,00855	323256,6 321079	2177,6 911,73	2764 2745	19 8	-- --	2505 422	5691
394.	2105-0301 -3601 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8% МС1	т	0,00855	215644 --	-- --	1844 --	-- --	1844 --	-- 148	1991
395.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,39	35194,24 11346,4	6121,58 1277,78	48920 15771	8509 1776	24640 --	15968 5191	70079
396.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,16212	18840,36 17210,88	1338,48 358,2	3054 2790	217 58	47 --	2592 452	6098
397.	2105-0301 -3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1106	208951 --	-- --	23110 --	-- --	23110 --	-- 1849	24959
398.	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,05152	221381 --	-- --	11406 --	-- --	11406 --	-- 912	12318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
		Прм1 2шт,ПРМ2 1шт									
399.				0,31	40286,5	4347,68	12489	1348	6796	4193	18016
	1106-0701 -0109	-Перемычки. Устройство	м3		14017	846,5	4345	262	--	1335	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
400.				0,01649	18840,36	1338,48	311	22	5	264	620
	1106-0301 -0701	-Каркасы арматурные пространственные.	т		17210,88	358,2	284	6	--	46	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%									
401.				0,00752	214423	--	1612	--	1612	--	1741
	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	129	
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
402.				0,00897	221381	--	1986	--	1986	--	2145
	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	159	
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
		БМ									
403.				0,36	43554,02	6231,83	15679	2243	7889	5444	22814
	1106-0701 -0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15408	1210,71	5547	436	--	1690	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
404.				0,04084	18840,36	1338,48	769	55	11	653	1536
	1106-0301 -0701	-Каркасы арматурные пространственные.	т		17210,88	358,2	703	15	--	114	
	РСНБ РК	Изготовление в									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%									
405.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02884	208951	--	6026	--	6026	--	6508
					--	--	--	--	--	482	
		СП - 8%									
406.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221381	--	2657	--	2657	--	2869
					--	--	--	--	--	213	
		СП - 8%									
407.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,27	33284,21	1812,1	75555	4113	51865	18633	101723
					8624,2	395,92	19577	899	--	7535	
		НР - 91%; СП - 8%									
408.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18202	18975,38	977,26	3454	178	53	2983	6952
					17707,12	304,47	3223	55	--	515	
		НР - 91%; СП - 8%									
409.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21699	214423	--	46528	--	46528	--	50250
					--	--	--	--	--	3722	
		СП - 8%									
410.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00495	221381	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--	--	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
411.				0,0016	287446	--	460	--	460	--	497
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	37	
		СП - 8%									
		КР1 АР79									
412.				0,6	20348,55	8,16	12209	5	10089	1988	15333
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3524,58	--	2115	--	--	1136	
		НР - 94%; СП - 8%									
413.				0,006	13978	--	84	--	84	--	91
	2102-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3		--	--	--	--	--	7	
		СП - 8%									
414.				0,01478	14237,08	1349,48	210	20	--	181	423
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12887,6	562,44	190	8	--	31	
		НР - 91%; СП - 8%									
415.				0,01478	287446	--	4248	--	4248	--	4588
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	340	
		СП - 8%									
416.				4,7	4232,29	127,62	19892	600	14601	4658	26514
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		998,12	56,3	4691	265	--	1964	
		НР - 94%; СП - 8%									
417.				0,01253	552477,2	8865,03	6923	111	6223	584	8107
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015 прим.	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		46995,3	3122,46	589	39	--	601	
		НР - 93%; СП - 8%									
		П1 АР79									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418.				0,7455	1195,34	--	891	--	--	642	1655
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1195,34	--	891	--	--	123	
		НР - 72%; СП - 8%									
419.				0,426	741,63	--	316	--	--	227	587
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		741,63	--	316	--	--	43	
		НР - 72%; СП - 8%									
420.				0,32	19732,33	1330,45	6314	426	4922	962	7858
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство	м3		3017,4	285,62	966	91	--	582	
		НР - 91%; СП - 8%									
421.				0,11	20348,55	8,16	2238	1	1849	364	2811
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3524,58	--	388	--	--	208	
		НР - 94%; СП - 8%									
422.				0,0043	13978	--	60	--	60	--	65
	2102-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3		--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
423.				0,00616	14237,08	1349,48	88	8	--	75	176
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12887,6	562,44	79	3	--	13	
		НР - 91%; СП - 8%									
424.				0,00616	287446	--	1771	--	1771	--	1912
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
425.				1,7	4232,29	127,62	7195	217	5281	1685	9590
	1111-0101 -2707 РСНБ РК	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	м2 покрытия		998,12	56,3	1697	96	--	710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
426.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	1,7	652,02 503,81	77,54 31,7	1108 856	132 54	120 --	1074 175	2357
427.	2106-0208 -0702 РСНБ РК 2015	-Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм СП - 8% П2АР79	м	1,7	10653 --	-- --	18110 --	-- --	18110 --	-- 1449	19559
428.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,5145	1195,34 1195,34	-- --	615 615	-- --	-- --	443 85	1142
429.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,294	741,63 741,63	-- --	218 218	-- --	-- --	157 30	405
430.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные БМ В10 F50. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,22	19732,33 3017,4	1330,45 285,62	4341 664	293 63	3384 --	661 400	5403
431.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные БМ В10 F50. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,55	20348,55 3524,58	8,16 --	11192 1939	4 --	9249 --	1822 1041	14055
432.	2102-0101	-Бетон тяжелый класса	м3	0,0077	13978	--	108	--	108	--	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50			--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
433.				0,00739	14237,08	1349,48	105	10	--	90	211
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12887,6	562,44	95	4	--	16	
		НР - 91%; СП - 8%									
434.				0,00739	287446	--	2124	--	2124	--	2294
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
435.				2,5	1544,37	71,3	3861	178	792	2793	7186
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		1156,46	32,15	2891	80	--	532	
		НР - 94%; СП - 8%									
436.				2,55	950	--	2423	--	2423	--	2616
	2206-0301 -0615 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	194	
		СП - 8%									
		ОТМОСТКА									
437.				14,475	19828,35	8,16	287015	118	235879	47957	361770
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3524,58	--	51018	--	--	26798	
		НР - 94%; СП - 8%									
438.				96,5	1199,56	2,82	115758	272	98908	18007	144466
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		171,79	0,99	16578	95	--	10701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
		МУСОРОПРОВОД АР75									
439.				1	475569,46	65398,38	475569	65398	345867	72328	591729
	1108-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью клапанами в 9-этажных зданиях, общей высотой 25 м. Монтаж	мусоропровод		64303,7	13467,96	64304	13468	--	43832	
		НР - 93%; СП - 8%									
440.				4,19	11144,68	2320,39	46696	9722	31831	6786	57761
	1108-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Мусоропровод. Монтаж. добавлять на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м к норме 1108-0601-0101	м ствола		1227,33	514,14	5143	2154	--	4279	
		НР - 93%; СП - 8%									
441.				3	3315,22	52,6	9946	158	1795	7504	18845
	1108-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Мусоропровод. Монтаж. Добавлять на установку одного дополнительного приемного клапана к норме 1108-0601-0101	приемный клапан		2664,46	25,08	7993	75	--	1396	
		НР - 93%; СП - 8%									
442.				8	8105,36	--	64843	--	64843	--	70030
	ТПРАЙС-ЛИСТ 20	-Клапан приемный ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	5187	
		СП - 8%									
443.				1	11216,86	--	11217	--	5210	5586	18147
	1108-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусоропровод с пятью клапанами в 9-этажных зданиях. Окраска металлических деталей	мусоропровод		6006,66	--	6007	--	--	1344	
		НР - 93%; СП - 8%									
444.				3	1357,04	--	4071	--	1889	2029	6588
	1108-0601 -0701 РСНБ РК 2015	-Мусоропровод. Окраска металлических деталей. Добавлять на окраску одного дополнительного клапана к норме 1108-0601-0501	приемный клапан		727,32	--	2182	--	--	488	
		НР - 93%; СП - 8%									
445.				1	50752,55	13508,82	50753	13509	1310	24124	80866
	1337-0102	-Оборудование массой	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	0,05 т. Монтаж в помещении			35934,4	3612,42	35934	3612	--	5990	
		НР - 61%; СП - 8%									
446.				1	389295,93	--	389296	--	--	--	389296
	Прайс-лист 18	Зачистное устройство мусоропровода	шт		--	--	--	--	389296	--	
		Отпускная цена - 384679,77									
		ШТРАБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ									
447.				10000	99,82	41,08	998155	410822	--	647361	1777158
	1146-0302	Стены, полы бетонные.	м борозд								
	-0601 РСНБ РК 2015 К=0,2	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,4см2			58,73	18,33	587333	183335	--	131641	
		НР - 84%; СП - 8%									
448.				700	249,54	102,71	174677	71894	--	113288	311003
	1146-0302	Стены, полы бетонные.	м борозд								
	-0601 РСНБ РК 2015 К=0,5	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2,10см2			146,83	45,83	102783	32084	--	23037	
		НР - 84%; СП - 8%									
449.				0,9568	89139,04	1058,09	85288	1012	16192	57594	154313
	1146-0303	Стены и перегородки бетонные. Заделка	м3								
	-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	заделки		71158,12	501,6	68084	480	--	11431	
		НР - 84%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	4429383	650323	2169030	1249094	6101610
			Тенге		--	--	1220734	253935	389296	423140	

Стоимость оборудования	Тенге	384680
Заготов.складские расходы	Тенге	4616
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	389296
Стоимость монтажных работ	Тенге	50753
Материалы	Тенге	1309
Всего заработная плата	Тенге	39547
Накладные расходы	Тенге	24124
Сметная прибыль	Тенге	5990
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	80866
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	33
Сметная заработная плата	Тенге	39547
Стоимость общестроительных работ	Тенге	3210778
Материалы	Тенге	1122470
Всего заработная плата	Тенге	1352287
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	362565
Местные материалы	Тенге	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1167816				
		Сметная прибыль	Тенге				350288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4728882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1168
		Сметная заработная плата	Тенге					1352287			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				713714				
		Материалы	Тенге				7611				
		Всего заработная плата	Тенге					82835			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				609980				
		Накладные расходы	Тенге				57156				
		Сметная прибыль	Тенге				61670				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				832539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					82835			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				64843				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64843				
		Сметная прибыль	Тенге				5187				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				70030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6101614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1275
		Сметная заработная плата	Тенге					1474669			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								306422766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				65600848				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4040102				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1423873			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				156987189				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				389296				
		Накладные расходы	Тенге				56736198				
		Сметная прибыль	Тенге				22669150				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-2

Составлена в текущих ценах на 01.04. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	57168,04130039	1147,51 - -	- - -	- -	65600848
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	1105,49709421	1287,99 - -	- - -	- -	(1423873)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	65600848
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	59,74953576	4426 - -	- - -	- -	264451
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	12,755328	171 - -	- - -	- -	2181
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,8658122	350 - -	- - -	- -	3453
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	8,8054459	44 - -	- - -	- -	387
7	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	705,666137	17 - -	- - -	- -	11996
8	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	97,92	38 - -	- - -	- -	3721
9	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,6121248	24 - -	- - -	- -	15
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК	Дрели электрические	маш.-ч	818,076392	15 - -	- - -	- -	12271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	620С	3201-**0101**-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0027	3504	-	-	9
12	660С	3106-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	175,336657	2706	-	-	474461
13	694С	3105-**0101**-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	111,099713 16	6318	-	-	701928
14	698С	3105-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	50,1907402 4	5987	-	-	300492
15	703С	3105-**0101**-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,3076974	15332	-	-	4718
16	715С	3105-**0202**-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	3,9204704	5961	-	-	23370
17	762С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	158,273648 78	4818	-	-	762562
18	783С	3105-**0104**-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,1152416	4331	-	-	13492
19	786С	3105-**0104**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,232326	5964	-	-	25242
20	787С	3105-**0104**-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,532753	6634	-	-	23436
21	788С	3105-**0104**-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,9455	10829	-	-	10239
22	983С	3105-**0402**-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,36	3752	-	-	12607
23	1010С	3103-**0205**-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,8883	1242	-	-	1103
24	1015С	3103-**0305**-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	3,8493	26	-	-	100
25	1020С	3104-**0401**-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,1264	46	-	-	52
26	1023С	3105-**0102**-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,93531184	8829	-	-	17087
27	1044С	3105-**0402**-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,84514956	29	-	-	25
28	1146С	3403-**0202**-0201 РСНБ РК	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,9172868	33	-	-	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
29	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3977824	30	-	-	12
		2015				-	-	-	
30	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК	Молотки клепальные	маш.-ч	697,68	60	-	-	41861
		2015				-	-	-	
31	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрес-сорных станций	маш.-ч	343,57	52	-	-	17866
		2015				-	-	-	
32	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	20,344707	812	-	-	16520
		2015				-	-	-	
33	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъе-ма 50 м	маш.-ч	262,033273 6	2087	-	-	546863
		2015				-	-	-	
34	1732С	3403-0301-0301 РСНБ РК	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	2,03	1796	-	-	3646
		2015				-	-	-	
35	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при рабо-те от компрессора	маш.-ч	0,0279	15	-	-	0,42
		2015				-	-	-	
36	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	56,4101328	198	-	-	11169
		2015				-	-	-	
37	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	415,742679 6	16	-	-	6652
		2015				-	-	-	
38	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК	Электрические печи для сушки сва-рочных материалов с регулированием	маш.-ч	0,3709464	216	-	-	80
		2015	температуры в пределах 80-500 °С			-	-	-	
39	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК	Электроплиткорез	маш.-ч	0,18304	87	-	-	16
		2015				-	-	-	
40	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	263,597725 45	2630	-	-	693262
		2015				-	-	-	
41	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК	Агрегаты окрасочные высокого дав-ления для окраски поверхностей	маш.-ч	0,23800127	145	-	-	35
		2015	конструкций, 1 кВт			-	-	-	
42	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК	Горелки газопламенные	маш.-ч	26,39736	4	-	-	106
		2015				-	-	-	
43	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	52,8592359	26	-	-	1374
		2015				-	-	-	
44	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК	Ножницы электрические	маш.-ч	14,75868	210	-	-	3099
		2015				-	-	-	
45	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК	Фреза столярная	маш.-ч	21,47304	46	-	-	988
		2015				-	-	-	
46	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,2658248	212	-	-	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
47	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	976,8431615	19	-	-	18560
48	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,92547	197	-	-	182
49	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,05632	124	-	-	7
50	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	10,165914	152	-	-	1545
51	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	64,26	42	-	-	2699
52	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	128,7393256	30	-	-	3862
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1423873,27	4040102
			Строительные материалы и конструкции						
53	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,153	1704	1670	-	261
54	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50,0921405	3229	3166	-	161748
55	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01095646	4715	4623	-	52
56	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	12829	10740	-	15703
57	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	60,316272	13468	11367	-	812340
58	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8333	13978	11867	-	25626
59	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,256015	15012	12881	-	259047
60	101840С	2102-0201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	48,7123	24781	23377	-	1207140
61	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	14,3432836	12713	10780	-	182346
62	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9,3764775	13626	11675	-	127764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
63	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	12,1489093	14386	12420	-	174774
						-	-	-	
64	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	140,549676	15343	13358	-	2156454
						-	-	-	
65	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	15,616888	16873	14858	-	263504
						-	-	-	
66	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	10,35036	14893	12917	-	154148
						-	-	-	
67	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0093975	17785	15599	-	167
						-	-	-	
68	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,1990275	19019	16809	-	3785
						-	-	-	
69	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	81,590432	17670	15487	-	1441703
						-	-	-	
70	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	10,914432	17396	15218	-	189867
						-	-	-	
71	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	6,8901	13129	12499	-	90460
						-	-	-	
72	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,697703 4	26768	24373	-	339892
						-	-	-	
73	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00869648	216652	211906	-	1884
						-	-	-	
74	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	56,882168	239	234	-	13595
						-	-	-	
75	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,08430665	113	110	-	123
						-	-	-	
76	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,93606	97	94	-	382
						-	-	-	
77	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	12,638984	70	68	-	885
						-	-	-	
78	128485С	2105-0308-1202 РСНБ РК	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низко-	м2	3,67713	1349	1322	-	4960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	углеродистой проволоки ГОСТ 3826-82			-	-	-	
79	128810С	2105-0310-0905 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	3,1	2642 -	2589 -	- -	8190
80	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,18970336	4169 -	4087 -	- -	791
81	129234С	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	1	75398 -	74722 -	- -	75398
82	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,17674102	609194 -	604161 -	- -	107670
83	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08075	639199 -	633942 -	- -	51615
84	130768С	2106-0510-2201 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	кг	86	472 -	468 -	- -	40592
85	130852С	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	2,18471334	435784 -	432041 -	- -	952063
86	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02388	463279 -	459331 -	- -	11063
87	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02348186	439642 -	435871 -	- -	10324
88	131028С	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6977686	515052 -	510719 -	- -	359387
89	131044С	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2390064	592969 -	588056 -	- -	141723
90	131277С	2106-0902-	Профиль направляющий ПН-3 для мон-	м	171,78885	146	145	-	25081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0103 РСНБ РК 2015	тажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм			-	-	-	
91	131291С	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	483,39261	211	209	-	101996
						-	-	-	
92	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1946,805	254	252	-	494488
						-	-	-	
93	131379С	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	254,76363	15	15	-	3821
						-	-	-	
94	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	86,14593	49	49	-	4221
						-	-	-	
95	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01041138	60018	58273	-	625
						-	-	-	
96	131535С	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,303993	59410	57676	-	18060
						-	-	-	
97	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012175	47193	45699	-	575
						-	-	-	
98	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,077299	56994	55308	-	4406
						-	-	-	
99	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,48522	25440	24372	-	12344
						-	-	-	
100	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0508232	21616	20623	-	1099
						-	-	-	
101	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02763917	18355	17436	-	507
						-	-	-	
102	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014559	47432	45933	-	691
						-	-	-	
103	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1995881	47432	45933	-	9467
						-	-	-	
104	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5263	29838	28684	-	15704
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	131633С	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08279	40611 - -	39246 - -	- - -	3362
106	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0176246	15113 - -	14248 - -	- - -	266
107	131826С	2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	3290,112	462 - -	451 - -	- - -	1520032
108	133835С	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16	12875 - -	12591 - -	- - -	206000
109	133837С	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	147,2	25784 - -	25247 - -	- - -	3795405
110	133844С	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	341,008	18048 - -	17662 - -	- - -	6154512
111	133845С	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	221,76	20859 - -	20418 - -	- - -	4625692
112	133857С	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	64	21389 - -	20938 - -	- - -	1368896
113	133920С	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	25,2	25591 - -	25067 - -	- - -	644893
114	133927С	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	70,5	31175 - -	30542 - -	- - -	2197838
115	134020С	2109-0203-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с	м2	158,4	23074 - -	22591 - -	- - -	3654922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99						
116	134093С	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	295,6	1571 -	1536 -	- -	464388
117	135525С	2110-0401-0301 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	21,7695	338 -	329 -	- -	7358
118	135527С	2110-0401-0303 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	42,7818	300 -	292 -	- -	12835
119	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	83,18112	162 -	157 -	- -	13475
120	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,8124	227 -	222 -	- -	638
121	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	6,72	280 -	274 -	- -	1882
122	135760С	2110-0403-2216 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2	599,7825	1238 -	1210 -	- -	742531
123	135761С	2110-0403-2217 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	589,3515	1126 -	1101 -	- -	663610
124	135767С	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2195,96	102 -	100 -	- -	223988
125	135773С	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	20,823	116 -	113 -	- -	2415
126	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	35,2492	766 -	750 -	- -	27001
127	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1055,5152	120 -	117 -	- -	126662
128	135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	164,00587	576 -	564 -	- -	94467
129	135878С	2110-0502-	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ	шт.	79,7263	863	846	-	68804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015	25621-83			-	-	-	
130	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	1593,53	315	308	-	501962
131	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	1212,16724	1422	1393	-	1723702
132	139682С	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	12,59	7676	7499	-	96641
133	140960С	2111-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м3	136,52672	24094	23435	-	3289475
134	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0247956	19369	18280	-	480
135	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,19964367	24530	23154	-	4897
136	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	3,906117	22190	20703	-	86677
137	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0579	118996	115973	-	6890
138	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,6880312	102559	99858	-	70564
139	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03697157	499537	488950	-	18469
140	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	49,613753	314	307	-	15579
141	145630С	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	49,8636	28	27	-	1396
142	145735С	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	599,3416	9	6	-	5394
143	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1594,689	43	28	-	68572
144	145910С	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	3,60855	989	968	-	3569
145	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,06636	348	340	-	23
146	146022С	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	5080,234	2	2	-	10160
147	146044С	2113-0211-	Петля накладная	шт.	732	295	289	-	215940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0501 РСНБ РК 2015				-	-	-	
148	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2540,117	2	2	-	5080
						-	-	-	
149	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0194496	228367	222957	-	4442
						-	-	-	
150	146345С	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	104,7492	1398	1361	-	146439
						-	-	-	
151	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	50,4471209	266	245	-	13419
						-	-	-	
152	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	45,3707213	144	140	-	6533
						-	-	-	
153	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5999362	54680	52647	-	32805
						-	-	-	
154	146845С	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,0704	120	117	-	8
						-	-	-	
155	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,935	302	295	-	3302
						-	-	-	
156	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	76,1896819 8	90	87	-	6857
						-	-	-	
157	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,4120503	6931	6792	-	2856
						-	-	-	
158	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00109068	1863677	1826336	-	2033
						-	-	-	
159	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	536,697375	575	563	-	308601
						-	-	-	
160	147099С	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	50,3982	418	409	-	21066
						-	-	-	
161	147267С	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0882	253	248	-	22
						-	-	-	
162	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	156,292516	170	167	-	26570
						-	-	-	
163	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07506078	211187	206114	-	15852
						-	-	-	
164	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	247704	241915	-	892
						-	-	-	
165	147341С	2113-0812-	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,01182	206086	201113	-	2436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1039 РСНБ РК 2015	75			-	-	-	
166	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00330938	219512 -	214275 -	- -	726
167	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00357	207965 -	202955 -	- -	742
168	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,185	200 -	195 -	- -	237
169	147464С	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1617,63	724 -	709 -	- -	1171164
170	147470С	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1617,63	505 -	495 -	- -	816903
171	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,304635	21265 -	20848 -	- -	6478
172	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00074576	80159 -	77655 -	- -	60
173	147713С	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 м	шт.	25551	21 -	21 -	- -	536571
174	147770С	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	329,175	656 -	643 -	- -	215939
175	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1182,4	10 -	9 -	- -	11824
176	149074С	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1525,34	2232 -	2174 -	- -	3404559
177	149169С	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	244,944	760 -	736 -	- -	186157
178	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00337367	432332 -	422555 -	- -	1459
179	149237С	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01621725	621973 -	608478 -	- -	10087
180	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1388634	57873 -	55806 -	- -	8036
181	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00051262	402700 -	393504 -	- -	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
182	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00563268	598651 -	585613 -	- -	3372
183	149388С	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	1,28466	453 -	443 -	- -	582
184	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,92545983	611 -	598 -	- -	1176
185	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	31,536922	454 -	443 -	- -	14318
186	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0032954	612923 -	599268 -	- -	2020
187	149611С	2204-0803-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	152,133	236 -	230 -	- -	35903
188	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	458,3952	91 -	88 -	- -	41714
189	149905С	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	701,6564	78 -	76 -	- -	54729
190	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	60,84234	78 -	75 -	- -	4746
191	149914С	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	3250,8012	1513 -	1482 -	- -	4918462
192	150083С	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	6,528	2547 -	2475 -	- -	16627
193	150184С	2206-0301-0601 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	240,3324	1197 -	1165 -	- -	287678
194	150198С	2206-0301-0615 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	961,0236	950 -	923 -	- -	912972
195	157335С	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4	5104 -	4978 -	- -	20416
196	157337С	2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	28,7738	7448 -	7265 -	- -	214307
197	186454С	2302-1001-1107 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 400 ГОСТ 31416-2009	шт.	8	749 -	721 -	- -	5992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	188259С	2305-0301-2108 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	4794 -	4686 -	- -	4794
199	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0049908	31512 -	30232 -	- -	157
200	248379С	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,17956548	31995 -	30799 -	- -	5745
201	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	36,04068	3142 -	2813 -	- -	113240
202	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,06356	20740 -	20296 -	- -	1318
203	249098С	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	625,11021	1 -	1 -	- -	625
204	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,3719936	313 -	313 -	- -	429
205	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	286,36004853	29 -	29 -	- -	8304
206	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	79,6068	50 -	49 -	- -	3980
207	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	195,86772	32 -	31 -	- -	6268
208	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	232,23753	10 -	9 -	- -	2322
209	249302С	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1756,39	235 -	229 -	- -	412752
210	249373С	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	5,44	2114 -	2071 -	- -	11500
211	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	187,441069 43	479 -	468 -	- -	89784
212	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,58	526 -	514 -	- -	305
213	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	4,50935	128 -	124 -	- -	577
214	249446С	2204-0301-0202 РСНБ РК 2015	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	100,31592	694 -	679 -	- -	69619
215	249453С	2204-0301-	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	578,11984	95	92	-	54921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9901 РСНБ РК 2015				-	-	-	
216	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06265	1400	1371	-	88
						-	-	-	
217	249623С	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	6070,8532	40	39	-	242834
						-	-	-	
218	249624С	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	48,96	57	55	-	2791
						-	-	-	
219	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	4,8	64	62	-	307
						-	-	-	
220	249731С	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	24062,9001	43	41	-	1034705
					48	-	-	-	
221	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	3216,4258	211	206	-	678666
						-	-	-	
222	268274С	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	107,739288	3329	3238	-	358664
						-	-	-	
223	269603С	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	113,4	40992	40662	-	4648493
						-	-	-	
224	269609С	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	47540	47160	-	129784
						-	-	-	
225	269622С	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	7481	7424	-	7481
						-	-	-	
226	271921С	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	31	10458	10358	-	324198
						-	-	-	
227	271929С	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	10,52	33098	32378	-	348191
						-	-	-	
228	271948С	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2	57872	57407	-	115744
						-	-	-	
229	271996С	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12074	29	28	-	350146
						-	-	-	
230	272060С	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 м	шт.	18833,68	17	17	-	320173
						-	-	-	
231	272110С	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10223,2962	192	187	-	1962873
						-	-	-	
232	275940С	2701-0101-	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	18,749584	891	851	-	16706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015				-	-	-	
233	279563С	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	1032,15130 7	20078 -	19193 -	- -	20723534
234	279798С	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	20,51559	310622 -	297863 -	- -	6372594
235	279803С	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,3968088	241779 -	236540 -	- -	95940
236	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0320382	251883 -	246445 -	- -	259953
237	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02113563	411657 -	403087 -	- -	8701
238	279828С	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,9663488	288313 -	282161 -	- -	566924
239	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32108	221381 -	216542 -	- -	71081
240	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7537852	214423 -	209720 -	- -	161629
241	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,6423273	202258 -	197794 -	- -	1950238
242	279857С	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,25554	228553 -	223572 -	- -	286957
243	279858С	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00855	215644 -	210917 -	- -	1844
244	279859С	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38543	208951 -	204356 -	- -	80536
245	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,1356971	287446 -	281223 -	- -	1188790
246	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения	кг	414,99833	227	222	-	94205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007			-	-	-	
247	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	67,32	1421 -	1392 -	- -	95662
248	281993С	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	1,7	10653 -	10570 -	- -	18110
249	282038С	2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	3060	9029 -	8840 -	- -	27628740
250	283863С	2113-0211-0903 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	3060	5923 -	5804 -	- -	18124380
251	286032С	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02002	214888 -	210077 -	- -	4302
252	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	46,373564	312 -	305 -	- -	14469
253		2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 надбавка на F50	м3	0,018	13978 -	11867 -	- -	252
254		2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СТ 11-13,16,17	т	3,7492816	288671 -	282512 -	- -	1082309
255		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,6мм	т	0,00708	221381 -	216542 -	- -	1567
256		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т	0,0066	214423 -	209720 -	- -	1415
257		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,6460768	544501 -	539949 -	- -	351789
258		2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т СТ14,15	т	0,5977988	463279 -	459331 -	- -	276948
259		2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	14	3544 -	3517 -	- -	49616
260		2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке	пара	295	3544 -	3517 -	- -	1045480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
261		2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	179,088	18203 -	17670 -	- -	3259939
262		2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	60,184548	22834 -	22122 -	- -	1374254
263		2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	16,198192	31339 -	30372 -	- -	507635
264		СТ21-06	Доплата за марку стали С 245	т	20,51559	5772 -	- -	- -	118416
265		СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость почтовых ящиков ПМ-8	шт	7	11748,21 -	- -	- -	82238
266		СТПРАЙС-ЛИСТ	Откидной колясочный пандус	м	3	32785,71 -	- -	- -	98357
267		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетки наружные EAL 400x1200	шт	24	10451,36 -	- -	- -	250833
268		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетки наружные EAL 400x300	шт	18	3209,36 -	- -	- -	57768
269		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан приемный ГОСТ 5761-2005	шт.	8	8105,36 -	- -	- -	64843
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	154028877
			Конструкции заводского изготовления						
270		2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	150,12	5239 -	5090 -	- -	786479
271		2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	129,6	4293 -	4163 -	- -	556373
272		2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	97,2	6433 -	6274 -	- -	625288
273		2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	142,02	6972 -	6800 -	- -	990163
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	2958303
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
274		ТПрайс-лист 1	Зачистное устройство мусоропровода	шт	1	389295,93	384679,77	-	389296
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	389296

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э7860'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
 2 Ю''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын
       бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4
       'Р.П.'2'2-4-3'ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ'Альбом 5 ВК
       ''в текущих ценах на 01.07. 2019 года*
 3 Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ*
 4 Е11-170301-0101(РС187928)'54''Установка унитазов с бач
       ком непосредственно присоединенным'комплект*
 5 С123-030102-0301'54''Унитаз напольный керамический с к
       осым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арм
       атуры ГОСТ 30493-96'комплект*
 6 Е11-170101-0106(РС187928)'54''Умывальники одиночные. У
       становка с подводкой холодной и горячей воды'компл
       ект*
 7 С123-030102-3202'54''Умывальник керамический шириной о
       т 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОС
       Т 30493-96'шт.*
 8 С123-030102-3330'54''Смеситель для умывальника однорук
       ояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортны
       й/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
 9 Е11-170501-0101(РС187928)'54''Мойки на одно отделение.
        Установка'комплект*
10 С123-030102-1104'54''Мойка стальная эмалированная униф
       ицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500
       мм ГОСТ 23695-94'шт.*
11 Е11-170201-0103(РС286226)'54''Смесители. Установка'шт.
       *
12 С123-030102-3304'54''Смеситель для моек с одной чашей
       двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия
       х, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм
       х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
13 Е11-170101-0101(РС187928)'54''Ванны купальные чугунные
       . Установка'комплект*
14 С123-030102-0105'54''Ванна чугунная эмалированная, дли
       ной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96'шт.*
15 Е11-170201-0103(РС286226)'54''Смесители. Установка'шт.
       *
16 С123-030102-3324'54''Смеситель для ванны однорукояточн
       ый/двухрукояточный, с подводкой в различных отверс
       тиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
        , излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
17 Р ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
18 Ц13-070401-0103(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастны
       й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о
       бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный
       на общей фундаментной плите или моноблочный, масса
        0,425 т. Монтаж оборудования'шт.*
19 Н27=1,2*
20 ТПрайс-лист 8(=14)'1'2075713,46:1,12'Насосная станция
       повышения давления APSU F CTP 10-5'к-т*
21 Н27=0*
22 С123-041012-0203'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вста
       вка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, Р
       N 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
23 С123-020101-1017'2''Переходы концентрические приварные
        из углеродистой и низколегированной стали, наружн
       ыми диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм -
        57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт
       .*
24 П2 ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК 12*
25 Е11-160901-0102(РС187567)(РС251572)(РС404186)(РС262755
       =2)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монт
       ажа собранными в блоки, с обводной линией диаметро
       м ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Ус
       тановка'узел*
26 С123-030301-0306'1''Счетчики холодной воды класса С, D
       N 50, Q 15 м3/ч'шт.*
27 С123-030301-0305'1''Счетчики холодной воды класса С, D
       N 40, Q 10 м3/ч'шт.*
28 С123-030302-0605'1''Комплект фитингов для счетчиков хо
       лодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus'шт.*
29 С123-030302-0503'2''Модуль импульсного входа для много
       струйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/
       D1, типа Sensus'шт.*
30 П2 ОБВЯЗКА*
31 С123-010103-0205'0,3''Трубы стальные сварные водогазоп
       роводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина
        стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
32 С123-010103-0206'0,34.2''Трубы стальные сварные водога
       зопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщ
       ина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
33 С123-010103-0201'0,2.4''Трубы стальные сварные водогаз
       опроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщи
       на стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
34 С123-040501-0101'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
       для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
35 С123-020101-1405'2''Муфты прямые стальные с цилиндриче
       ской резьбой без покрытия для соединения водогазоп
       роводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт
       .*
36 С123-020101-1505'1''Контргайки стальные с цилиндрическ
       ой резьбой без покрытия для соединения водогазопро
       водных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
37 С123-020101-1406'2''Муфты прямые стальные с цилиндриче
       ской резьбой без покрытия для соединения водогазоп
       роводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт
       .*
38 С123-020101-1506'1''Контргайки стальные с цилиндрическ
       ой резьбой без покрытия для соединения водогазопро
       водных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
39 Ц13-121101-0306'1''Арматура фланцевая с электрическим
       приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр ус
       ловного прохода 100 мм. Монтаж оборудования'шт.*
40 51-010101-1001'1''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр
        параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с эл
       ектроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2
       002'шт.*
41 С123-040102-0102'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным
       клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг
       уна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
42 С123-040102-0104'2''Задвижки фланцевые с обрезиненным
```

клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
43 С123-**020103**-0209'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80'шт.*
44 С123-**020103**-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
45 Е11-**181001**-0106(РС262179) прим.'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка'фильтр*
46 С123-**041013**-0108'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
47 С123-**041012**-0204'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
48 С123-**020101**-1023'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
49 С123-**020101**-0720'2''Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
50 С123-**020101**-0152'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
51 С123-**010103**-0206'2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
52 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 ВК 13*
53 Е11-**160901**-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
54 С123-**030301**-0304'1''Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч'шт.*
55 С123-**030302**-0604'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus'шт.*
56 С123-**030302**-0503'1''Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus'шт.*
57 С123-**010103**-0204'0,146+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
58 С123-**010103**-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
59 С123-**040501**-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
60 С123-**020101**-1404'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
61 С123-**020101**-1504'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
62 С123-**020101**-1004'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
63 С123-**020101**-0605'2''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
64 С123-**020101**-0140'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
65 С123-**040501**-0105'3''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
66 С123-**020103**-0206'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
67 С123-**041012**-0201'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
68 С123-**041013**-0707'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
69 С123-**010103**-0205'3''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
70 Е11-**160401**-0203'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
71 Е11-**160301**-0207'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
72 Е11-**160301**-0206'6''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
73 Е11-**160301**-0204'72''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
74 Е11-**160301**-0203'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
75 Е11-**160301**-0201'540''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
76 Е11-**161101**-0102(РС274662РС249131)'5+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
77 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249131)'6+72+30+540''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

78 С121-**130102**-0901'0,00059.0,031+0,00018.0,54+0,000236.0,03+0,00038.0,072''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
79 Е11-**260101**-1701(РС140805)'20+6+72+30+516'''*
80 С121-**110403**-0319'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
81 С121-**110403**-0316'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77'м*
82 С121-**110403**-0312'72.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
83 С121-**110403**-0310'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
84 С121-**110403**-0308'540.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
85 Е11-**160601**-0103(РС251472)(РС404186)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
86 С123-**040102**-0104'3''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
87 С123-**040501**-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
88 С123-**040501**-0103'19''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
89 С123-**040501**-0101'277''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
90 Е11-**160601**-0103(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
91 С123-**041001**-0208'1''Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91'шт.*
92 С123-**020103**-0209'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80'шт.*
93 Е11-**180401**-0101(РС261605) прим.'1''Бак мембранный вместимость 0,1 м3. Установка'бак*
94 СТПрайс-лист 8(=23)'1'182200,48:1,12.1,02'Напорный мембранный бак объемом 100л GT-**U**-100'шт*
95 Е11-**160901**-0501(РС251572)'54''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
96 С123-**030301**-0301'54''Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
97 С123-**030302**-0501'54''Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-**P**/D10, типа Sensus'шт.*
98 С123-**030302**-0601'54''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus'шт.*
99 С123-**021104**-2803 прим.'216''Ниппеля соединительные'шт.*
100 Ц13-**120701**-0501'1''Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования'шт.*
101 С123-**080309**-0115 прим.'1''Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-**S-0**-Р-У-О-**0,35-R1/2-79**-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010'шт.*
102 С123-**041001**-5401'54''Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91'шт.*
103 Е11-**160501**-0201(РС181696)(РС280176)'535''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
104 С123-**010501**-1501'535.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - **2**0х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
105 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249131)'535''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
106 Е11-**220701**-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,535''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
107 Е11-**160501**-0212'216''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
108 С123-**040905**-0901'54''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
109 С123-**020302**-1202'162''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-**2010**'шт.*
110 С123-**020302**-3302'270''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
111 Е11-**160501**-0206(РС250404)'0,1.162''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы'м трубопровода*
112 С123-**010501**-1409'0,1.162.0,946''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 1**00 SDR 13,6** - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
113 С123-**021104**-0405'65''Крепления для трубопроводов /крон

штейны, планки, хомуты/''кг*
114 Е11-**150403**-1003(РС276160РС249394)'4,8''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
115 Е11-**150403**-1004(РС276160РС249394)'51,5-4,8''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
116 Е11-**060101**-0113'0,15''Фундаменты-столбы бетонные упоры. Устройство'м3*
117 Е11-**220801**-0105 прим.'0,0069''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка'т фасонных частей*
118 Е11-**161201**-0101'1''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
119 Р ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
120 Е11-**160301**-0201'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
121 Е11-**160301**-0206'35''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
122 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249131)'10+35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
123 С121-**130102**-0901'0,00059.0,035+0,00018.0,01''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
124 Е11-**160601**-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
125 С123-**040102**-0102'2''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
126 С123-**020103**-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
127 Е11-**160701**-0101(РС187939=20)'9''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
128 С123-**080305**-0105'9''Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
129 Е11-**161401**-0102(РС279942)'9''Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
130 С123-**080307**-0105'9''Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ'шт.*
131 Ц13-**070401**-0103(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования'шт.*
132 Н27=1,2*
133 ТПрайс-лист 8(=14)'1'1949642,59:1,12'Насосная станция повышения давления APSU K CTP 10-4'к-т*
134 Н27=0*
135 С123-**041012**-0203'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
136 С123-**020103**-0608'2''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
137 С123-**020101**-1017'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
138 Е11-**260101**-1701(РС140805)'7'''*
139 С121-**110403**-0308'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
140 Е11-**150403**-1004(РС276160РС249394)'7,5''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
141 С123-**021104**-0405'4,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
142 П2 ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ)*
143 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 ВК14*
144 Е11-**160901**-0201(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
145 С123-**030301**-0405'1''Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
146 С123-**030302**-0503'1''Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus'шт.*
147 С123-**030302**-0604'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus'шт.*
148 П2 ОБВЯЗКА*
149 С123-**010103**-0204'0,207+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
150 С123-**010103**-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
151 С123-**040501**-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
152 С123-**020101**-1404'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
153 С123-**020101**-1504'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*

154 С123-020101-1004'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
155 С123-040501-0105'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
156 С123-041012-0201'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
157 С123-020103-0206'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80'шт.*
158 С123-041013-0707'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
159 П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №3 ВК15*
160 Е11-160901-0201(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
161 С123-030301-0409'1''Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus'шт.*
162 С123-030302-0603'1''Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus'шт.*
163 П2 ОБВЯЗКА*
164 С123-010103-0203'0,211+0,294+0,155''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
165 С123-010103-0201'0,2''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок'м*
166 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
167 С123-040501-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
168 С123-020103-0205'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80'шт.*
169 С123-041012-1101 прим.'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86'шт.*
170 С123-020101-1004'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
171 С123-020101-1403'2''Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт.*
172 С123-020101-1503'1''Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)'шт.*
173 С123-041013-0706'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
174 Е11-160301-0205'5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
175 Е11-160301-0204'65''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
176 Е11-160301-0203'110''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
177 Е11-160301-0201'520''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
178 Е11-260101-1701(РС140805)'5+65+90+320'''*
179 С121-110403-0314'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77'м*
180 С121-110403-0312'65.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
181 С121-110403-0310'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
182 С121-110403-0308'320.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
183 С123-040501-0104'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
184 С123-040501-0103'20''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
185 С123-040501-0101'167''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
186 С123-041001-5404'1''Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91'шт.*
187 С123-040905-0201'2''Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
188 Е11-160901-0501(РС251572)'54''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
189 С123-030301-0401'54''Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
190 С123-030302-0501'54''Модуль импульсного входа для одно

струйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P /D10, типа Sensus'шт.*
191 С123-**030302**-0601'54''Комплект фитингов для счетчиков х олодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus'шт.*
192 С123-**021104**-2803 прим.'216''Ниппеля соединительные'шт. *
193 Е11-**160501**-0201(РС280176)'535''Трубопроводы водоснабже ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб' м трубопровода*
194 С123-**010601**-0302'535.0,99''Трубы напорные полипропилен овые РР-**R SDR 11**-20х1,9 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010'м*
195 Е1**1-160501**-0212'162''Подводки гибкие к водоразборной а рматуре. Монтаж'м подводок*
196 С12**3-020401**-1201'108''Отвод полипропиленовый РР-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
197 С123-**020401**-2401'108''Тройник полипропиленовый РР-R ра внопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010'шт.*
198 Е11-**160501**-0206(РС250404)'0,1.162''Трубопроводы водосн абжения из напорных полимерных труб, наружный диам етр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гил ьзы'м трубопровода*
199 С123-**010501**-1409'0,1.162.0,946''Труба полиэтиленовая д ля водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
200 С123-**021104**-0405'69,5''Крепления для трубопроводов /кр онштейны, планки, хомуты/'кг*
201 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249131)'1235''Трубопроводы с истем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
202 С121-**130102**-0901'0,00047.0,005+0,00018.0,52+0,000295.0 ,11+0,00038.0,065''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
203 Е11-**220701**-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,535''Трубопр оводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией' км трубопровода*
204 Е11-**150403**-1004(РС276160РС249394)'52''Решетки, перепле ты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой пове рхности*
205 Р БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
206 Е11-**010205**-0302'16.0,7.1,3''Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
207 Е11-**010205**-0501'16.0,7.1,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунт а*
208 Е11-**160101**-0103'16''Трубы чугунные напорные раструбные , диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м труб*
209 Е11-**170101**-0112'1''Трапы диаметром 100 мм. Установка'к омплект*
210 Е11-**160501**-0102(РС250407)(РС274662РС249131)'325''Трубо проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопр овода*
211 С123-**010801**-0107'325.0,998''Трубы канализационные из п оливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина ст енки 2,2 мм'м*
212 Е11-**160501**-0101(РС250407)(РС274662РС249131)'190''Трубо проводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопро вода*
213 С123-**010801**-0102'190.0,998''Трубы канализационные из п оливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина сте нки 2,2 мм'м*
214 Е11-**260101**-1701(РС140805)'11'''*
215 С121-**110403**-0324'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от **-20** 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1 3 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
216 С123-**020601**-0201 прим.'108''Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
217 С123-**020601**-0301'108''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
218 С123-**020601**-0303'129''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
219 С123-**020601**-0602'72''Переход канализационный ПВХ с упл отнительной резинкой, DN 100х50'шт.*
220 С123-**020601**-0401'54''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
221 С123-**020601**-0406'85''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
222 С123-**020601**-0501'54''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
223 С123-**020601**-0506'11''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
224 С123-**020601-0**504'55''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
225 С123-**020601-1103'56**''Крестовина канализационная ПВХ 45 ° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
226 С123-**020601**-0803'24''Ревизия канализационная ПВХ с упл отнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
227 С123-**020601**-0903'52''Заглушка канализационная ПВХ с уп лотнительной резинкой, DN 100'шт.*
228 С123-**020601**-0901'18''Заглушка канализационная ПВХ с уп лотнительной резинкой, DN 50'шт.*
229 С123-**020401**-3506'360''Опора полипропиленовая РР-R один арная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
230 С123-**021104**-0405'23,5''Крепления для трубопроводов /кр онштейны, планки, хомуты/'кг*
231 Е11-**060101**-0113'0,15.2''Фундаменты-столбы бетонные упо ры. Устройство'м3*
232 Е11-**220801**-0105 прим.'0,0104.2''Фасонные части стальны е сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка' т фасонных частей*
233 Е11-**161201-01**01'2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*

234 Р ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
235 Е11-**160801**-0101'2''Воронки водосточные. Установка'воронка*
236 Е11-**160401**-0205'21''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
237 Е11-**160501**-0102(РС250407)(РС274662РС249131)'30''Трубопроводы канализации из ПВХ, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
238 С123-**010801**-0107'30.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм'м*
239 Е11-**260101**-1701(РС140805)'21'''*
240 С121-**110403**-0324'21.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
241 С123-**020601**-0303'3''Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
242 С123-**020601**-0406'3''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
243 С123-**020601**-0506'1''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
244 С123-**020601**-1103'1''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
245 С123-**020601**-0803'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
246 С123-**020601**-0903'4''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
247 Е11-**160301**-0204'5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
248 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249131)'5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
249 Е11-**161101**-0102(РС274662РС249131)'21''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
250 С123-**040905**-0304'1''Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
251 С123-**021104**-0405'5,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
252 Е11-**150403**-1003(РС276160РС249394)'7,12''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
253 Р ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
254 **51-020106**-0103'2''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
255 Е11-**160301**-0206'18''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
256 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249131)'18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
257 Е11-**160601**-0102(РС251472)(РС404186)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
258 С123-**040101**-0301'2''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
259 С123-**041001**-1201'2''Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91'шт.*
260 С123-**020103**-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
261 С123-**021104**-0405'0,9''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
262 Е11-**150403**-1004(РС276160РС249394)'3,22''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
263 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-3
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Альбом 5 ВК

Сметная стоимость	31691,561 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4347,879 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,48 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ												
1.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	54	3456,19	2741,7	169,65 82,47	186634	148052	9161 4454	29421 --	149455 26887		362977
		НР - 98%; СП - 8%												
2.	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	54	18001 --		-- --	972054 --		-- --	972054 --	-- 77764		1049818
		СП - 8%												
3.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	54	2759,91 2445,3		85,29 41,23	149035 132046		4606 2226	12383 --	131587 22450		303072
		НР - 98%; СП - 8%												
4.	2303-0102	-Умывальник керамический	шт.	54	5021		--	271134		--	271134	--		292825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ **30493-96**			--	--	--	--	--	21691	
		СП - **8%**									
5.	**2303-0102** -3330 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ **25809-96**	шт.	54	2269	--	122526	--	122526	--	132328
					--	--	--	--	--	9802	
		СП - **8%**									
6.	**1117-0501** -0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект	54	2359,27	64,25	127400	3470	18293	105175	251181
					1956,24	31,19	105637	1684	--	18606	
		НР - 98%; СП - **8%**									
7.	**2303-0102** -1104 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ **23695-94**	шт.	54	4163	--	224802	--	224802	--	242786
					--	--	--	--	--	17984	
		СП - **8%**									
8.	**1117-0201** -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Смесители. Установка	шт.	54	914,89	0,15	49404	8	1995	46453	103526
					877,8	--	47401	--	--	7669	
		НР - 98%; СП - **8%**									
9.	**2303-0102** -3304 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ **25809-96**	шт.	54	2269	--	122526	--	122526	--	132328
					--	--	--	--	--	9802	
		СП - **8%**									
10.	**1117-0101** -0101 РСНБ РК	-Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	54	4309,74	424,84	232726	22941	13409	202742	470305
					3636,6	194,5	196376	10503	--	34837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 98%; СП - 8%									
11.				54	92462	--	4992948	--	4992948	--	5392384
	2303-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.		--	--	--	--	--	399436	
		СП - 8%									
12.				54	914,89	0,15	49404	8	1995	46453	103526
	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Смесители. Установка	шт.		877,8	--	47401	--	--	7669	
		НР - 98%; СП - 8%									
13.				54	6286	--	339444	--	339444	--	366600
	2303-0102 -3324 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	27156	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	7840038	40194	7122930	681865	9203656
			Тенге		--	--	676914	18867	--	681753	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				7840038				
Материалы			Тенге				77496				
Всего заработная плата			Тенге					695781			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				7045434				
Накладные расходы			Тенге				681865				
Сметная прибыль			Тенге				681752				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				9203655				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								557
Сметная заработная плата			Тенге					695781			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9203655				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								557
Сметная заработная плата			Тенге					695781			
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
14.				1	41883,96	2738,54	41884	2739	1511	23421	70529
	1307-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной,	шт.		37634	761,25	37634	761	--	5224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%									
15.				1	1875555,38	--	1875555	--	--	--	1875555
	Прайс-лист 8	-Насосная станция повышения давления APSU F CTP 10-5	к-т		--	--	--	--	1875555	--	
		Отпускная цена - 1853315,59									
16.	2304-1012 -0203 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	15966	--	31932	--	31932	--	34487
					--	--	--	--	--	2555	
		СП - 8%									
17.	2302-0101 -1017 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	485	--	970	--	970	--	1048
					--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
		ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВК 12									
18.	1116-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	34456,31	1136,73	34456	1137	18228	15081	53500
					15091,2	297,36	15091	297	--	3963	
		НР - 98%; СП - 8%									
19.	2303-0301 -0306 РСНБ РК	-Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176794	--	176794	--	176794	--	190938
					--	--	--	--	--	14144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
20.	2303-0301 -0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141430 -- --	-- -- --	141430 -- --	-- -- --	141430 -- --	-- 11314	152744
		СП - 8%									
21.	2303-0302 -0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	1	10342 -- --	-- -- --	10342 -- --	-- -- --	10342 -- --	-- 827	11169
		СП - 8%									
22.	2303-0302 -0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	2	20299 -- --	-- -- --	40598 -- --	-- -- --	40598 -- --	-- 3248	43846
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
23.	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,3	1468 -- --	-- -- --	440 -- --	-- -- --	440 -- --	-- 35	476
		СП - 8%									
24.	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,68	1865 -- --	-- -- --	1268 -- --	-- -- --	1268 -- --	-- 101	1370
		СП - 8%									
25.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,8	489 -- --	-- -- --	391 -- --	-- -- --	391 -- --	-- 31	422
		СП - 8%									
26.	2304-0501 -0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для	шт.	2	575 -- --	-- -- --	1150 -- --	-- -- --	1150 -- --	-- 92	1242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
27.	2302-0101 -1405 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	328 --	-- --	656 --	-- --	656 --	-- 52	708
		СП - 8%									
28.	2302-0101 -1505 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	272 --	-- --	272 --	-- --	272 --	-- 22	294
		СП - 8%									
29.	2302-0101 -1406 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	424 --	-- --	848 --	-- --	848 --	-- 68	916
		СП - 8%									
30.	2302-0101 -1506 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	416 --	-- --	416 --	-- --	416 --	-- 33	449
		СП - 8%									
31.	1312-1101 -0306 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14435,89 7524	6481,4 2274,6	14436 7524	6481 2275	431 --	5977 1633	22046
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.				1	184611	--	184611	--	--	--	184611
	5101-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	184611	--	
33.				1	27035	--	27035	--	27035	--	29198
	2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	2163	
		СП - 8%									
34.				2	42971	--	85942	--	85942	--	92817
	2304-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	6875	
		СП - 8%									
35.				4	2068	--	8272	--	8272	--	8934
	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	662	
		СП - 8%									
36.				4	1369	--	5476	--	5476	--	5914
	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	438	
		СП - 8%									
37.				1	2136,71	401,83	2137	402	39	1769	4218
	1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр		1695,73	109,04	1696	109	--	312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
38.	2304-1013 -0108 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	36049 -- --	-- -- --	36049 -- --	-- -- --	36049 -- --	-- -- 2884	38933
		СП - 8%									
39.	2304-1012 -0204 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	19345 -- --	-- -- --	38690 -- --	-- -- --	38690 -- --	-- -- 3095	41785
		СП - 8%									
40.	2302-0101 -1023 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	596 -- --	-- -- --	1192 -- --	-- -- --	1192 -- --	-- -- 95	1287
		СП - 8%									
41.	2302-0101 -0720 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1837 -- --	-- -- --	3674 -- --	-- -- --	3674 -- --	-- -- 294	3968
		СП - 8%									
42.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм,	шт.	2	471 -- --	-- -- --	942 -- --	-- -- --	942 -- --	-- -- 75	1017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%									
43.				2	1865	--	3730	--	3730	--	4028
	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	298	
		СП - 8%									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 ВК 13									
44.				1	22866,6	473,76	22867	474	12601	9705	35177
	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		9792	111,06	9792	111	--	2606	
		НР - 98%; СП - 8%									
45.				1	76094	--	76094	--	76094	--	82182
	2303-0301 -0304 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.		--	--	--	--	--	6088	
		СП - 8%									
46.				1	6749	--	6749	--	6749	--	7289
	2303-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	540	
		СП - 8%									
47.				1	20299	--	20299	--	20299	--	21923
	2303-0302 -0503 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.		--	--	--	--	--	1624	
		СП - 8%									
48.				0,301	1181	--	355	--	355	--	384
	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м		--	--	--	--	--	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
49.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	489 --	-- --	98 --	-- --	98 --	-- 8	106
		СП - 8%									
50.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575 --	-- --	575 --	-- --	575 --	-- 46	621
		СП - 8%									
51.	2302-0101 -1404 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	281 --	-- --	562 --	-- --	562 --	-- 45	607
		СП - 8%									
52.	2302-0101 -1504 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	233 --	-- --	233 --	-- --	233 --	-- 19	252
		СП - 8%									
53.	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268 --	-- --	536 --	-- --	536 --	-- 43	579
		СП - 8%									
54.	2302-0101	-Тройники приварные	шт.	2	615	--	1230	--	1230	--	1328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0605 РСНБ РК 2015	бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
55.	2302-0101 -0140 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	351	--	702	--	702	--	758
					--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
56.	2304-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2251	--	6753	--	6753	--	7293
					--	--	--	--	--	540	
		СП - 8%									
57.	2302-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137	--	4548	--	4548	--	4912
					--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
58.	2304-1012 -0201 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	10469	--	20938	--	20938	--	22613
					--	--	--	--	--	1675	
		СП - 8%									
59.	2304-1013 -0707 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3545	--	3545	--	3545	--	3829
					--	--	--	--	--	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
60.				3	1468	--	4404	--	4404	--	4756
	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	352	
		СП - 8%									
61.				5	3282,89	45,88	16414	229	11993	4186	22249
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		838,37	15,98	4192	80	--	1648	
		НР - 98%; СП - 8%									
62.				20	4284,25	46,63	85685	933	71732	13119	106709
	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		651,02	18,34	13020	367	--	7904	
		НР - 98%; СП - 8%									
63.				6	2987	35,15	17922	211	14453	3275	22892
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		542,98	13,92	3258	84	--	1696	
		НР - 98%; СП - 8%									
64.				72	2212,57	20,1	159305	1447	127431	30367	204846
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		422,6	7,77	30427	560	--	15174	
		НР - 98%; СП - 8%									
65.				30	1970,19	20,1	59106	603	45825	12653	77499
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м трубопровода		422,6	7,77	12678	233	--	5741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
66.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	540	1649,81 422,6	20,1 7,77	890898 228203	10852 4198	651843 --	227753 89492	1208144
		НР - 98%; СП - 8%									
67.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	93,07 79,51	1,25 --	2327 1988	31 --	308 --	1948 342	4617
		НР - 98%; СП - 8%									
68.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	648	84,3 79,51	1,25 --	54627 51522	807 --	2298 --	50491 8409	113528
		НР - 98%; СП - 8%									
69.	2113-0102 -0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0001499	347520 --	-- --	52 --	-- --	52 --	-- 4	56
		СП - 8%									
70.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	644	606,5 274,72	65,75 31,35	390584 176921	42343 20189	171320 --	149804 43231	583619
		НР - 76%; СП - 8%									
71.	2111-0403 -0319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,	м	22	842 --	-- --	18524 --	-- --	18524 --	-- 1482	20006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
72.	2111-0403 -0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	691 --	--	4561 --	--	4561 --	-- 365	4925
		СП - 8%									
73.	2111-0403 -0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	450 --	--	35640 --	--	35640 --	-- 2851	38491
		СП - 8%									
74.	2111-0403 -0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	396 --	--	13068 --	--	13068 --	-- 1045	14113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
75.	2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	594	339 --	-- --	201366 --	-- --	201366 --	-- 16109	217475
		СП - 8%									
76.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3802,17 2995,2	285,39 55,53	11407 8986	856 167	1565 --	8969 1630	22006
		НР - 98%; СП - 8%									
77.	2304-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42971 --	-- --	128913 --	-- --	128913 --	-- 10313	139226
		СП - 8%									
78.	2304-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1275 --	-- --	2550 --	-- --	2550 --	-- 204	2754
		СП - 8%									
79.	2304-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	978 --	-- --	18582 --	-- --	18582 --	-- 1487	20069
		СП - 8%									
80.	2304-0501	-Вентили проходные	шт.	277	575	--	159275	--	159275	--	172017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	12742	
		СП - 8%									
81.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3802,17	285,39	3802	285	522	2990	7335
					2995,2	55,53	2995	56	--	543	
		НР - 98%; СП - 8%									
82.	2304-1001 -0208 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	54472	--	54472	--	54472	--	58830
					--	--	--	--	--	4358	
		СП - 8%									
83.	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2068	--	8272	--	8272	--	8934
					--	--	--	--	--	662	
		СП - 8%									
84.	1118-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	-Бак мембранный вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4864,37	628,46	4864	628	82	4279	9875
					4153,92	212,19	4154	212	--	731	
		НР - 98%; СП - 8%									
85.	ТПРАЙС-ЛИСТ 8	-Напорный мембранный бак объемом 100л GT-U-100	шт	1	165932,58	--	165933	--	165933	--	179207
					--	--	--	--	--	13275	
		СП - 8%									
86.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	542,29	26,3	29284	1420	986	27004	60791
					497,74	12,54	26878	677	--	4503	
		НР - 98%; СП - 8%									
87.				54	23101	--	1247454	--	1247454	--	1347250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2303-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	99796	
		СП - 8%									
88.				54	14205	--	767070	--	767070	--	828436
	2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	61366	
		СП - 8%									
89.				54	792	--	42768	--	42768	--	46189
	2303-0302 -0601 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3421	
		СП - 8%									
90.				216	61	--	13176	--	13176	--	14230
	2302-1104 -2803 РСНБ РК 2015 прим.	-Ниппеля соединительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1054	
		СП - 8%									
91.				1	522,06	3,14	522	3	17	307	895
	1312-0701 -0501 РСНБ РК 2015	-Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					501,6	1,22	502	1	--	66	
		НР - 61%; СП - 8%									
92.				1	1706	--	1706	--	1706	--	1842
	2308-0309 -0115 РСНБ РК 2015 прим.	-Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2 -79-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	136	
		СП - 8%									
93.				54	1911	--	103194	--	103194	--	111450
	2304-1001 -5401 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8256	
		СП - 8%									
94.				535	1341,17	16,43	717526	8790	6985	687764	1517713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопро вода	1311,68	0,09	701751	49	--	112423	
		НР - 98%; СП - 8%								
95.				529,65	98	--	51906	--	51906	--	56058
	2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	4152	
		СП - 8%									
96.				535	84,3	1,25	45101	666	1898	41686	93731
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопро вода	79,51	--	42537	--	--	6943		
		НР - 98%; СП - 8%									
97.				0,535	57779,45	--	30912	--	2009	28614	64288
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода	54023,5	--	28903	--	--	4762		
		НР - 99%; СП - 8%									
98.				216	721,53	--	155851	--	85752	68697	242511
	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	324,53	--	70099	--	--	17964		
		НР - 98%; СП - 8%									
99.				54	861	--	46494	--	46494	--	50214
	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	3720	
		СП - 8%									
100.				162	479	--	77598	--	77598	--	83806
	2302-0302 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	6208	
		СП - 8%									
101.				270	820	--	221400	--	221400	--	239112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0302 -3302 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р **52134-2010**	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	17712	
		СП - 8%									
102.				16,2	2077,3	543,81	33652	8810	433	26238	64681
	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					1506,7	145,97	24409	2365	--	4791	
		НР - 98%; СП - 8%									
103.				15,3252	616	--	9440	--	9440	--	10196
	2301-0501 -1409 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ **18599-2001**	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	755	
		СП - 8%									
104.				65	537	--	34905	--	34905	--	37697
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2792	
		СП - 8%									
105.				4,8	545,56	1	2619	5	646	1576	4530
	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					409,96	0,48	1968	2	--	336	
		НР - 80%; СП - 8%									
106.				46,7	853,3	1	39849	47	6285	26831	72015
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					717,71	0,48	33517	22	--	5334	
		НР - 80%; СП - 8%									
107.				0,15	21619,68	1143,15	3243	171	2301	736	4297
	1106-0101 -0113 РСНБ РК	-Фундаменты-столбы бетонные упоры. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					5140,1	251,01	771	38	--	318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%									
	16										
108.					1326135,99		9150		2482		14376
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка	т фасонных частей	0,0069	468424,6	497995,54 140727,04	3436 3232	4161 971	-- --	1065	
		НР - 99%; СП - 8%									
109.				1	2833,21	--	2833	--	759	2032	5255
	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		2073,6	--	2074	--	--	389	
		НР - 98%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	9137878	93806	5437184	1481433	11304043
			Тенге		--	--	1546719	33824	2060166	684727	
	Стоимость оборудования		Тенге				2037927				
	Заготов.складские расходы		Тенге				22240				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2060166				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				58548				
	Материалы		Тенге				1959				
	Всего заработная плата		Тенге					48697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1706				
	Накладные расходы		Тенге				29705				
	Сметная прибыль		Тенге				7060				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95313				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								39
	Сметная заработная плата		Тенге					48697			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				749568				
	Материалы		Тенге				185044				
	Всего заработная плата		Тенге					266534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273211				
	Накладные расходы		Тенге				211722				
	Сметная прибыль		Тенге				76903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038193				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								215
	Сметная заработная плата		Тенге					266534			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6269597				
	Материалы		Тенге				1055735				
	Всего заработная плата		Тенге					1265312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3919533				
	Сдача и испытание		Тенге				200				
	Накладные расходы		Тенге				1240006				
	Сметная прибыль		Тенге				600768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8110371				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1015
Сметная заработная плата			Тенге					1265312			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				11304043				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1269
Сметная заработная плата			Тенге					1580543			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
110.				10	1649,81	20,1	16498	201	12071	4218	22373
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		422,6	7,77	4226	78	--	1657	
		НР - 98%; СП - 8%									
111.				35	2987	35,15	104545	1230	84311	19102	133538
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		542,98	13,92	19004	487	--	9892	
		НР - 98%; СП - 8%									
112.				45	84,3	1,25	3794	56	160	3506	7884
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		79,51	--	3578	--	--	584	
		НР - 98%; СП - 8%									
113.				0,0000225	347520	--	8	--	8	--	8
	2113-0102 -0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т		--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
114.				2	2113,22	121,9	4226	244	595	3368	8202
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1693,44	25,08	3387	50	--	608	
		НР - 98%; СП - 8%									
115.				2	27035	--	54070	--	54070	--	58396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.								
					--	--	--	--	--	4326	
		СП - 8%									
116.				4	1369	--	5476	--	5476	--	5914
	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.								
					--	--	--	--	--	438	
		СП - 8%									
117.				9	23788,6	115,47	214097	1039	202901	10286	242334
	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран								
					1128,6	37,62	10157	339	--	17951	
		НР - 98%; СП - 8%									
118.				9	15495	--	139455	--	139455	--	150611
	2308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.								
					--	--	--	--	--	11156	
		СП - 8%									
119.				9	1760,4	27,56	15844	248	238	15148	33471
	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.								
					1706,43	11,04	15358	99	--	2479	
		НР - 98%; СП - 8%									
120.				9	21129	--	190161	--	190161	--	205374
	2308-0307 -0105 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.								
					--	--	--	--	--	15213	
		СП - 8%									
121.				1	41883,96	2738,54	41884	2739	1511	23421	70529
	1307-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж	шт.								
					37634	761,25	37634	761	--	5224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудования НР - 61%; СП - 8%									
122.	Прайс-лист 8	-Насосная станция повышения давления APSU K CTP 10-4 Отпускная цена - 1740752,31	к-т	1	1761641,34 --	-- --	1761641 --	-- --	-- 1761641	-- --	1761641
123.	2304-1012 -0203 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86 СП - 8%	шт.	2	15966 --	-- --	31932 --	-- --	31932 --	-- 2555	34487
124.	2302-0103 -0608 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	3053 --	-- --	6106 --	-- --	6106 --	-- 488	6594
125.	2302-0101 -1017 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	485 --	-- --	970 --	-- --	970 --	-- 78	1048
126.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	7	606,5 274,72	65,75 31,35	4245 1923	460 219	1862 --	1628 470	6344
127.	2111-0403 -0308	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	7,7	339 --	-- --	2610 --	-- --	2610 --	-- 209	2819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
128.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	853,3 717,71	1 0,48	6400 5383	7 4	1010 --	4309 857	11566
		НР - 80%; СП - 8%									
129.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	537 --	-- --	2417 --	-- --	2417 --	-- 193	2610
		СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ПРЯМОЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 ВК14									
130.	1116-0901 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	17497,13 6831,36	295,85 68,07	17497 6831	296 68	10370 --	6761 1941	26199
		НР - 98%; СП - 8%									
131.	2303-0301 -0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	51980 --	-- --	51980 --	-- --	51980 --	-- 4158	56138
		СП - 8%									
132.	2303-0302 -0503	Модуль импульсного входа для многоструйных	шт.	1	20299 --	-- --	20299 --	-- --	20299 --	-- 1624	21923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus									
		СП - 8%									
133.	2303-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6749 ---	-- --	6749 --	-- --	6749 --	-- 540	7289
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
134.	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,362	1181 ---	-- --	428 --	-- --	428 --	-- 34	462
		СП - 8%									
135.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	489 ---	-- --	98 --	-- --	98 --	-- 8	106
		СП - 8%									
136.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575 ---	-- --	575 --	-- --	575 --	-- 46	621
		СП - 8%									
137.	2302-0101 -1404 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	281 ---	-- --	562 --	-- --	562 --	-- 45	607
		СП - 8%									
138.	2302-0101 -1504 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб	шт.	1	233 ---	-- --	233 --	-- --	233 --	-- 19	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)									
		СП - 8%									
139.	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268 --	-- --	536 --	-- --	536 --	-- 43	579
		СП - 8%									
140.	2304-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2251 --	-- --	4502 --	-- --	4502 --	-- 360	4862
		СП - 8%									
141.	2304-1012 -0201 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	10469 --	-- --	20938 --	-- --	20938 --	-- 1675	22613
		СП - 8%									
142.	2302-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137 --	-- --	4548 --	-- --	4548 --	-- 364	4912
		СП - 8%									
143.	2304-1013 -0707 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3545 --	-- --	3545 --	-- --	3545 --	-- 284	3829
		СП - 8%									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №3 ВК15									
144.	1116-0901	-Узлы водомерные,	узел	1	17497,13	295,85	17497	296	10370	6761	26199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка			6831,36	68,07	6831	68	--	1941	
		НР - 98%; СП - 8%									
145.	2303-0301 -0409 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	1	59441	--	59441	--	59441	--	64196
					--	--	--	--	--	4755	
		СП - 8%									
146.	2303-0302 -0603 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4328	--	4328	--	4328	--	4674
					--	--	--	--	--	346	
		СП - 8%									
		ОБВЯЗКА									
147.	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,66	913	--	603	--	603	--	651
					--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
148.	2301-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,2	489	--	98	--	98	--	106
					--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
149.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
150.	2304-0501	-Вентили проходные	шт.	2	1275	--	2550	--	2550	--	2754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	204	
		СП - 8%									
151.	2302-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	931	--	3724	--	3724	--	4022
					--	--	--	--	--	298	
		СП - 8%									
152.	2304-1012 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	8867	--	17734	--	17734	--	19153
					--	--	--	--	--	1419	
		СП - 8%									
153.	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
154.	2302-0101 -1403 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	164	--	328	--	328	--	354
					--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
155.	2302-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	161	--	161	--	161	--	174
					--	--	--	--	--	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
156.	2304-1013 -0706 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2557	--	2557	--	2557	--	2762
					--	--	--	--	--	205	
		СП - 8%									
157.	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2612,54	20,1	13063	100	10850	2109	16385
					422,6	7,77	2113	39	--	1214	
		НР - 98%; СП - 8%									
158.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2212,57	20,1	143817	1306	115042	27415	184930
					422,6	7,77	27469	505	--	13699	
		НР - 98%; СП - 8%									
159.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1970,19	20,1	216721	2211	168024	46394	284164
					422,6	7,77	46486	855	--	21049	
		НР - 98%; СП - 8%									
160.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	520	1649,81	20,1	857902	10450	627701	219318	1163398
					422,6	7,77	219751	4043	--	86178	
		НР - 98%; СП - 8%									
161.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	480	606,5	65,75	291118	31560	127691	111655	434995
					274,72	31,35	131867	15048	--	32222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
162.	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	644 --	-- --	3542 --	-- --	3542 --	-- 283	3825
		СП - 8%									
163.	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	450 --	-- --	32175 --	-- --	32175 --	-- 2574	34749
		СП - 8%									
164.	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	396 --	-- --	39204 --	-- --	39204 --	-- 3136	42340
		СП - 8%									
165.	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	352	339 --	-- --	119328 --	-- --	119328 --	-- 9546	128874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ **16381-77**									
		СП - **8%**									
166.	**2304-0501** -0104 РСНБ РК **2015**	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ **5761-2005**	шт.	2	1275 -- --	-- -- --	2550 -- --	-- -- --	2550 -- --	-- -- 204	2754
		СП - **8%**									
167.	**2304-0501** -0103 РСНБ РК **2015**	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ **5761-2005**	шт.	20	978 -- --	-- -- --	19560 -- --	-- -- --	19560 -- --	-- 1565	21125
		СП - **8%**									
168.	**2304-0501** -0101 РСНБ РК **2015**	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ **5761-2005**	шт.	167	575 -- --	-- -- --	96025 -- --	-- -- --	96025 -- --	-- 7682	103707
		СП - **8%**									
169.	**2304-1001** -5404 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ **11823-91**	шт.	1	5614 -- --	-- -- --	5614 -- --	-- -- --	5614 -- --	-- 449	6063
		СП - **8%**									
170.	**2304-0905** -0201 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-**2005**	шт.	2	1068 -- --	-- -- --	2136 -- --	-- -- --	2136 -- --	-- 171	2307
		СП - **8%**									
171.	**1116-0901** -0501 РСНБ РК	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	542,29 497,74	26,3 12,54	29284 26878	1420 677	986 --	27004 4503	60791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 98%; СП - 8%									
172.	2303-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	54	6020 --	-- --	325080 --	-- --	325080 --	-- 26006	351086
		СП - 8%									
173.	2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015	-Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	54	14205 --	-- --	767070 --	-- --	767070 --	-- 61366	828436
		СП - 8%									
174.	2303-0302 -0601 РСНБ РК 2015	-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	54	792 --	-- --	42768 --	-- --	42768 --	-- 3421	46189
		СП - 8%									
175.	2302-1104 -2803 РСНБ РК 2015 прим.	-Ниппеля соединительные СП - 8%	шт.	216	61 --	-- --	13176 --	-- --	13176 --	-- 1054	14230
176.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	535	1341,17 1311,68	16,43 0,09	717526 701751	8790 49	6985 --	687764 112423	1517713
		НР - 98%; СП - 8%									
177.	2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	529,65	179 --	-- --	94807 --	-- --	94807 --	-- 7585	102392
		СП - 8%									
178.	1116-0501 -0212	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре.	м подводок	162	721,53 324,53	-- --	116888 52574	-- --	64314 --	51523 13473	181883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж НР - 98%; СП - 8%									
179.	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	13 -- --	-- -- --	1404 -- --	-- -- --	1404 -- --	-- -- 112	1516
		СП - 8%									
180.	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	23 -- --	-- -- --	2484 -- --	-- -- --	2484 -- --	-- -- 199	2683
		СП - 8%									
181.	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях гильзы	м трубопровода	16,2	2077,3 1506,7	543,81 145,97	33652 24409	8810 2365	433 --	26238 4791	64681
		НР - 98%; СП - 8%									
182.	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,3252	616 -- --	-- -- --	9440 -- --	-- -- --	9440 -- --	-- -- 755	10196
		СП - 8%									
183.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	69,5	537 -- --	-- -- --	37322 -- --	-- -- --	37322 -- --	-- -- 2986	40307
		СП - 8%									
184.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1235	84,3 79,51	1,25 --	104112 98193	1538 --	4381 --	96229 16027	216369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
185.				0,0001531	347520	--	53	--	53	--	57
	2113-0102 -0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т		--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
186.				0,535	57779,45	--	30912	--	2009	28614	64288
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		54023,5	--	28903	--	--	4762	
		НР - 99%; СП - 8%									
187.				52	853,3	1	44372	52	6999	29877	80188
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	37321	25	--	5940	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	7062105	73053	3715385	1452648	9055001
			Тенге		--	--	1512026	25779	1761641	540251	

Стоимость оборудования	Тенге	1740752	
Заготов.складские расходы	Тенге	20889	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1761641	
Стоимость монтажных работ	Тенге	371500	
Материалы	Тенге	1511	
Всего заработная плата	Тенге		38395
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	329616	
Накладные расходы	Тенге	23421	
Сметная прибыль	Тенге	31594	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	426515	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		32
Сметная заработная плата	Тенге		38395
Стоимость общестроительных работ	Тенге	573968	
Материалы	Тенге	139572	
Всего заработная плата	Тенге		220692
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	196920	
Накладные расходы	Тенге	176083	
Сметная прибыль	Тенге	60004	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	810055	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		181
Сметная заработная плата	Тенге		220692
Стоимость сантехнических работ	Тенге	4354996	
Материалы	Тенге	1319732	
Всего заработная плата	Тенге		1278719
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1728033	
Накладные расходы	Тенге	1253144	
Сметная прибыль	Тенге	448651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				6056792				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1020
Сметная заработная плата			Тенге					1278719			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9055002				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1232
Сметная заработная плата			Тенге					1537806			
		РАЗДЕЛ 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
188.				14,56	1560,02	--	22714	--	--	16354	42193
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1560,02	--	22714	--	--	3125	
		НР - 72%; СП - 8%									
189.				14,56	741,63	--	10798	--	--	7775	20059
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		741,63	--	10798	--	--	1486	
		НР - 72%; СП - 8%									
190.				16	2679,18	71,93	42867	1151	29329	12624	59930
	1116-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб		774,18	30,92	12387	495	--	4439	
		НР - 98%; СП - 8%									
191.				1	15176,95	70,84	15177	71	14115	1004	17476
	1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		990,66	34,32	991	34	--	1295	
		НР - 98%; СП - 8%									
192.				325	742,33	3,29	241258	1068	3226	232539	511701
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		729,12	0,99	236964	320	--	37904	
		НР - 98%; СП - 8%									
193.				324,35	503	--	163148	--	163148	--	176200
	2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м		--	--	--	--	--	13052	
		СП - 8%									
194.				190	765,19	1,34	145387	255	662	141661	310011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		760,37	0,43	144470	82	--	22964	
		НР - 98%; СП - 8%									
195.				189,62	340	--	64471	--	64471	--	69628
	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м		--	--	--	--	--	5158	
		СП - 8%									
196.				11	606,5	65,75	6671	723	2926	2559	9969
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		274,72	31,35	3022	345	--	738	
		НР - 76%; СП - 8%									
197.				12,1	1705	--	20631	--	20631	--	22281
	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	1650	
		СП - 8%									
198.				108	72	--	7776	--	7776	--	8398
	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	622	
		СП - 8%									
199.				108	60	--	6480	--	6480	--	6998
	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	518	
		СП - 8%									
200.				129	202	--	26058	--	26058	--	28143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.							2085	
		СП - 8%									
201.				72	150	--	10800	--	10800	--	11664
	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.							864	
		СП - 8%									
202.				54	116	--	6264	--	6264	--	6765
	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.							501	
		СП - 8%									
203.				85	385	--	32725	--	32725	--	35343
	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.							2618	
		СП - 8%									
204.				54	128	--	6912	--	6912	--	7465
	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.							553	
		СП - 8%									
205.				11	461	--	5071	--	5071	--	5477
	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.							406	
		СП - 8%									
206.				55	386	--	21230	--	21230	--	22928
	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.							1698	
		СП - 8%									
207.				56	631	--	35336	--	35336	--	38163
	2302-0601-1103 РСНБ РК	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной	шт.							2827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	резинкой, DN 100									
		СП - 8%									
208.				24	484	--	11616	--	11616	--	12545
	2302-0601	-Ревизия канализационная	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0803	ПВХ с уплотнительной			--	--	--	--	--	929	
	РСНБ РК	резинкой, с крышкой DN									
	2015	100									
		СП - 8%									
209.				52	99	--	5148	--	5148	--	5560
	2302-0601	-Заглушка	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0903	канализационная ПВХ с			--	--	--	--	--	412	
	РСНБ РК	уплотнительной									
	2015	резинкой, DN 100									
		СП - 8%									
210.				18	35	--	630	--	630	--	680
	2302-0601	-Заглушка	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0901	канализационная ПВХ с			--	--	--	--	--	50	
	РСНБ РК	уплотнительной									
	2015	резинкой, DN 50									
		СП - 8%									
211.				360	40	--	14400	--	14400	--	15552
	2302-0401	-Опора полипропиленовая	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-3506	PP-R одинарная (клипса)			--	--	--	--	--	1152	
	РСНБ РК	DN 50 СТ РК ГОСТ Р									
	2015	52134-2010									
		СП - 8%									
212.				23,5	537	--	12620	--	12620	--	13629
	2302-1104	-Крепления для	кг		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0405	трубопроводов			--	--	--	--	--	1010	
	РСНБ РК	/кронштейны, планки,									
	2015	хомуты/									
		СП - 8%									
213.				0,3	21619,68	1143,15	6486	343	4601	1472	8594
	1106-0101	-Фундаменты-столбы	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0113	бетонные упоры.			5140,1	251,01	1542	75	--	637	
	РСНБ РК	Устройство									
	2015										
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	16										
214.				0,0208	1326135,99	497995,54	27584	10358	7483	12544	43337
	1122-0801	-Фасонные части стальные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0105	сварные диаметром	фасонных		468424,6	140727,04	9743	2927	--	3210	
	РСНБ РК	100-250 мм,сальник.	частей								
	2015	Установка									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 прим.										
215.				2	2833,21	--	5666	--	1519	4064	10509
	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник		2073,6	--	4147	--	--	778	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	975923	13969	515177	432596	1521198
			Тенге		--	--	446778	4278	--	112681	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94884				
	Материалы		Тенге				15009				
	Всего заработная плата		Тенге					51167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20631				
	Накладные расходы		Тенге				40703				
	Сметная прибыль		Тенге				10847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146433				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					51167			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				881040				
	Материалы		Тенге				48852				
	Всего заработная плата		Тенге					399890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430684				
	Накладные расходы		Тенге				391892				
	Сметная прибыль		Тенге				101835				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1374766				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								309
	Сметная заработная плата		Тенге					399890			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1521199				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								356
	Сметная заработная плата		Тенге					451056			
		РАЗДЕЛ 5. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
216.				2	17730,59	402,97	35461	806	28061	6512	45331
	1116-0801 -0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка НР - 98%; СП - 8%	воронка		3297,24	25,08	6594	50	--	3358	
217.				21	5152,43	66,88	108201	1405	87338	19536	137956
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		926,55	22,73	19458	477	--	10219	
218.				30	742,33	3,29	22270	99	297	21465	47234
	1116-0501 -0102	Трубопроводы канализации из ПВХ,	м трубопро		729,12	0,99	21874	30	--	3499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	вода								
219.	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	29,94	503 --	-- --	15060 --	-- --	15060 --	-- 1205	16265
		СП - 8%									
220.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопро вода	21	606,5 274,72	65,75 31,35	12736 5769	1381 658	5586 --	4885 1410	19031
221.	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	1705 --	-- --	39386 --	-- --	39386 --	-- 3151	42536
		СП - 8%									
222.	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	202 --	-- --	606 --	-- --	606 --	-- 48	654
		СП - 8%									
223.	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	3	385 --	-- --	1155 --	-- --	1155 --	-- 92	1247
		СП - 8%									
224.	2302-0601-0506	-Тройник канализационный ПВХ 45° с	шт.	1	461 --	-- --	461 --	-- --	461 --	-- 37	498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	уплотнительной резинкой, DN 100x100x100									
		СП - 8%									
225.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	631 -- --	-- -- --	631 -- --	-- -- --	631 -- --	-- -- 50	681
		СП - 8%									
226.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484 -- --	-- -- --	484 -- --	-- -- --	484 -- --	-- -- 39	523
		СП - 8%									
227.	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	99 -- --	-- -- --	396 -- --	-- -- --	396 -- --	-- -- 32	428
		СП - 8%									
228.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2212,57 422,6	20,1 7,77	11063 2113	100 39	8850 --	2109 1054	14225
		НР - 98%; СП - 8%									
229.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	84,3 79,51	1,25 --	422 398	6 --	18 --	390 65	876
		НР - 98%; СП - 8%									
230.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	93,07 79,51	1,25 --	1954 1670	26 --	258 --	1636 287	3878
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231.				1	2633	--	2633	--	2633	--	2844
	2304-0905 -0304 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	211	
		СП - 8%									
232.				5,6	537	--	3007	--	3007	--	3248
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	241	
		СП - 8%									
233.				7,12	545,56	1	3884	7	958	2338	6720
	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		409,96	0,48	2919	3	--	498	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	259810	3830	195185	58871	344175
			Тенге		--	--	60794	1258	--	25496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56006				
	Материалы		Тенге				6545				
	Всего заработная плата		Тенге					9350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39386				
	Накладные расходы		Тенге				7223				
	Сметная прибыль		Тенге				5058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68287				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
	Сметная заработная плата		Тенге					9350			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				203804				
	Материалы		Тенге				124823				
	Всего заработная плата		Тенге					52702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24433				
	Накладные расходы		Тенге				51648				
	Сметная прибыль		Тенге				20436				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				275888				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								41
	Сметная заработная плата		Тенге					52702			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				344175				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					62052			
		РАЗДЕЛ 6. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
234.				2	65378	--	130756	--	--	--	130756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5102-0106 -0103 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		--	--	--	--	130756	--	
235.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	18	2987 542,98	35,15 13,92	53766 9774	633 251	43359 --	9824 5087	68677
236.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	18	84,3 79,51	1,25 --	1517 1431	22 --	64 --	1403 234	3154
237.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	2113,22 1693,44	121,9 25,08	8453 6774	488 100	1191 --	6737 1215	16405
238.	2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	9678 --	--	19356 --	--	19356 --	-- 1548	20904
239.	2304-1001 -1201 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5643 --	--	11286 --	--	11286 --	-- 903	12189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
240.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369 -- --	-- -- --	5476 -- --	-- -- --	5476 -- --	-- 438 --	5914
		СП - 8%									
241.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,9	537 -- --	-- -- --	483 -- --	-- -- --	483 -- --	-- 39 --	522
		СП - 8%									
242.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,22	853,3 717,71	1 0,48	2748 2311	3 2	434 --	1850 368	4966
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	233841 20290	1146 352	81649 130756	19814 9832	263487
Стоимость оборудования			Тенге				130756				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				130756				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2748				
Материалы			Тенге				433				
Всего заработная плата			Тенге					2313			
Накладные расходы			Тенге				1850				
Сметная прибыль			Тенге				368				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4966				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге					2313			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				100338				
Материалы			Тенге				44615				
Всего заработная плата			Тенге					18329			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				36601				
Накладные расходы			Тенге				17963				
Сметная прибыль			Тенге				9464				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				127764				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								15
Сметная заработная плата			Тенге					18329			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				263486				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					20642			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3169156**1**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4263520				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				225998				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					84359			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				17067510				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3952564				
		Накладные расходы	Тенге				4127227				
		Сметная прибыль	Тенге				**2054740**				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-3

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3413,19199	1249,13	-	-	4263520
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	66,656246	1265,58	-	-	(84359)
						-	-	-	
	Всего трудовые ресурсы			тенге				--	4263520
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001215	4426	-	-	5
						-	-	-	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,32216	3960	-	-	17116
						-	-	-	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,551447	5344	-	-	13635
						-	-	-	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13122	44	-	-	6
						-	-	-	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	6,12	15	-	-	92
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,797025	5987	-	-	10759
						-	-	-	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,60679	4818	-	-	12560
						-	-	-	
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,7004	5182	-	-	8811
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1147С	3403-**0202**-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,8	30 -	- -	- -	**174**
12	1197С	3105-**0402**-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0003	61 -	- -	- -	**0,02**
13	1198С	3105-**0402**-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,8	95 -	- -	- -	**171**
14	1569С	3105-**0602**-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,232134	2087 -	- -	- -	**13006**
15	2011С	3204-**0105**-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	38,632	83 -	- -	- -	**3206**
16	2016С	3106-**0103**-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,67293	198 -	- -	- -	**3499**
17	2216С	3403-**0302**-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,99	16 -	- -	- -	**16**
18	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	47,445075	2630 -	- -	- -	**124781**
19	2577С	3106-**0202**-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,5768	26 -	- -	- -	**795**
20	2875С	3403-**0302**-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	95,741	19 -	- -	- -	**1819**
21	3388С	3106-**0202**-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	215,926	72 -	- -	- -	**15547**
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				84358,82	225998
			Строительные материалы и конструкции						
22	100467С	2102-**0101**-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-**2010**	м3	0,459	13468 -	11367 -	- -	**6182**
23	102634С	2102-**0401**-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-**98**	м3	0,054	12713 -	10780 -	- -	**686**
24	102636С	2102-**0401**-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-**98**	м3	**0,00901**	**14386** -	**12420** -	- -	**130**
25	127727С	2105-**0302**-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-**70**	т	0,01944	216652 -	211906 -	- -	**4212**
26	127966С	2105-**0307**-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,984	584 -	572 -	- -	**3495**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 2246-70						
27	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3429	70 -	68 -	- -	24
28	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00315	47432 -	45933 -	- -	149
29	135824С	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	1,47	124 -	121 -	- -	182
30	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	43,2	358 -	350 -	- -	15466
31	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00432	1177778 -	1153767 -	- -	5088
32	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	16,6309	3969 -	3890 -	- -	66008
33	139763С	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	953,7	339 -	332 -	- -	323304
34	139765С	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	132	396 -	388 -	- -	52272
35	139767С	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	150,7	450 -	441 -	- -	67815
36	139769С	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	644 -	631 -	- -	3542
37	139771С	2111-0403-	Гибкая трубчатая изоляция из вспе-	м	6,6	691	677	-	4561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0316 РСНБ РК 2015	ненного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77			-	-	-	
38	139774С	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22	842 -	825 -	- -	18524
39	139779С	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	1705 -	1671 -	- -	60016
40	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	174,45	1363 -	1336 -	- -	237775
41	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01544	191955 -	187482 -	- -	2964
42	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000369	24530 -	23154 -	- -	9
43	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0005181	347520 -	339812 -	- -	180
44	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066	186916 -	182458 -	- -	1234
45	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,020003	188480 -	183992 -	- -	3770
46	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	499537 -	488950 -	- -	355
47	145632С	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	127,92	66 -	65 -	- -	8443
48	145636С	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	64,8	100 -	98 -	- -	6480
49	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматиро-	кг	0,23328	1230	1205	-	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ванным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90			-	-	-	
50	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,36	450	441	-	162
51	146052С	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00036	250437	244734	-	90
52	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0031425	622429	608925	-	1956
53	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1486	5717	5603	-	850
54	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,32128	266	245	-	2213
55	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,48	144	140	-	69
56	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	15,21	320	313	-	4867
57	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,36402	90	87	-	33
58	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03375	6931	6792	-	234
59	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01794	1358550	1331123	-	24372
60	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,02754	3903	3817	-	107
61	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	247704	241915	-	1734
62	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00399	206086	201113	-	822
63	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002493	207965	202955	-	518
64	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,32	1252	1226	-	5409
65	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	446	437	-	76
66	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,326	2409	2361	-	5603
67	149388С	2204-0603-	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ	кг	0,01	453	443	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	32389-2013			-	-	-	
68	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	9,3143	453 -	443 -	- -	4219
69	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,27618	611 -	598 -	- -	2002
70	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,506	454 -	443 -	- -	3408
71	150461С	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1468 -	1436 -	- -	4404
72	150462С	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1865 -	1825 -	- -	3730
73	154304С	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,6504	616 -	603 -	- -	18881
74	154329С	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	529,65	98 -	96 -	- -	51906
75	154875С	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	529,65	179 -	175 -	- -	94807
76	155040С	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	189,62	340 -	333 -	- -	64471
77	155045С	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	354,29	503 -	492 -	- -	178208
78	156362С	2301-1003-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	16,16	1673 -	1626 -	- -	27036
79	157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1070	1197 -	1172 -	- -	1280790
80	157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	140	1516 -	1484 -	- -	212240
81	157969С	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	142	1757 -	1721 -	- -	249494
82	157970С	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	5	2155 -	2110 -	- -	10775
83	157971С	2301-1306-	Узлы укрупненные монтажные /тру-	м	59	2388	2338	-	140892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0206 РСНБ РК 2015	бопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм			-	-	-	
84	157972С	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	20	3551 -	3476 -	- -	71020
85	158047С	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	351 -	344 -	- -	702
86	158059С	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471 -	461 -	- -	942
87	158365С	2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	615 -	603 -	- -	1230
88	158441С	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1837 -	1800 -	- -	3674
89	158577С	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	268 -	262 -	- -	1608
90	158590С	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	485 -	476 -	- -	1940
91	158596С	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	596 -	584 -	- -	1192
92	158734С	2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	164 -	161 -	- -	328
93	158735С	2302-0101-	Муфты прямые стальные с цилиндри-	шт.	4	281	275	-	1124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1404 РСНБ РК 2015	ческой резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)			-	-	-	
94	158736С	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	328 -	321 -	- -	656
95	158737С	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	424 -	416 -	- -	848
96	158757С	2302-0101-1503 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	161 -	157 -	- -	161
97	158758С	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	233 -	228 -	- -	466
98	158759С	2302-0101-1505 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	272 -	267 -	- -	272
99	158760С	2302-0101-1506 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1	416 -	408 -	- -	416
100	158882С	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	931 -	911 -	- -	3724
101	158883С	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1137 -	1113 -	- -	9096
102	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1369 -	1341 -	- -	16428
103	158886С	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2068 -	2025 -	- -	16544
104	158992С	2302-0103-0608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3053 -	2990 -	- -	6106
105	181507С	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	13 -	13 -	- -	1404
106	181596С	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	23 -	22 -	- -	2484
107	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р	шт.	1027,2	7	7	-	7190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	52134-2010			-	-	-	
108	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R оди-нарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р	шт.	360	40	39	-	14400
		2015	52134-2010			-	-	-	
109	182854С	2302-0601-0401 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	54	116	113	-	6264
		2015	50х50х50			-	-	-	
110	182859С	2302-0601-0406 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	88	385	377	-	33880
		2015	100х100х100			-	-	-	
111	182871С	2302-0601-0501 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	54	128	126	-	6912
		2015	50х50х50			-	-	-	
112	182874С	2302-0601-0504 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	55	386	378	-	21230
		2015	100х50х100			-	-	-	
113	182876С	2302-0601-0506 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	12	461	451	-	5532
		2015	100х100х100			-	-	-	
114	182889С	2302-0601-0602 РСНБ РК	Переход канализационный ПВХ с уп-лотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	72	150	147	-	10800
		2015				-	-	-	
115	182903С	2302-0601-0803 РСНБ РК	Ревизия канализационная ПВХ с уп-лотнительной резинкой, с крышкой	шт.	25	484	473	-	12100
		2015	DN 100			-	-	-	
116	182908С	2302-0601-0901 РСНБ РК	Заглушка канализационная ПВХ с уп-лотнительной резинкой, DN 50	шт.	18	35	35	-	630
		2015				-	-	-	
117	182910С	2302-0601-0903 РСНБ РК	Заглушка канализационная ПВХ с уп-лотнительной резинкой, DN 100	шт.	56	99	97	-	5544
		2015				-	-	-	
118	182922С	2302-0601-1103 РСНБ РК	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	57	631	617	-	35967
		2015				-	-	-	
119	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-	1000 шт.	0,02	31710	31080	-	634
		2015	86			-	-	-	
120	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /крон-штейны, планки, хомуты/	кг	180,5	537	526	-	96928
		2015				-	-	-	
121	187512С	2302-1104-1501 РСНБ РК	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	378	397	390	-	150066
		2015				-	-	-	
122	187672С	2303-0102-0105 РСНБ РК	Ванна чугунная эмалированная, дли-ной 1700 мм, глубиной до 500 мм	шт.	54	92462	90558	-	4992948
		2015	ГОСТ 18297-96			-	-	-	
123	187710С	2303-0102-0301 РСНБ РК	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем	комплект	54	18001	17624	-	972054
		2015	и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96			-	-	-	
124	187828С	2303-0102-1104 РСНБ РК	Мойка стальная эмалированная уни-фицированная с одной чашей, разме-	шт.	54	4163	4078	-	224802
		2015	рами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94			-	-	-	
125	187933С	2303-0103-	Головки для присоединения рукавов	шт.	27	815	799	-	22005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0201 РСНБ РК 2015	пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009			-	-	-	
126	187939С	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	180	698	685	-	125640
						-	-	-	
127	187953С	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	9	1083	1060	-	9747
						-	-	-	
128	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48,4	655	641	-	31702
						-	-	-	
129	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	19	25	25	-	475
						-	-	-	
130	245423С	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	13891	13609	-	13891
						-	-	-	
131	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	67,09038	313	313	-	20999
						-	-	-	
132	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,311908	29	29	-	9
						-	-	-	
133	249383С	2204-0201-0301 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,00002	479375	468675	-	10
						-	-	-	
134	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,84964	479	468	-	14298
						-	-	-	
135	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	25,7514	526	514	-	13545
						-	-	-	
136	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0277	340999	333521	-	9446
						-	-	-	
137	251517С	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	2	13879	13592	-	27758
						-	-	-	
138	251638С	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	42971	42116	-	214855
						-	-	-	
139	252405С	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	449	575	563	-	258175
						-	-	-	
140	252407С	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	978	956	-	38142
						-	-	-	
141	252408С	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1275	1247	-	7650
						-	-	-	
142	252409С	2304-0501-0105 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-	шт.	5	2251	2203	-	11255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	2005			-	-	-	
143	252975С	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	9	5005	4901	-	45045
						-	-	-	
144	254235С	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1068	1047	-	2136
						-	-	-	
145	254245С	2304-0905-0304 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2633	2580	-	2633
						-	-	-	
146	254260С	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	861	844	-	46494
						-	-	-	
147	255069С	2304-1001-0208 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	54472	53382	-	54472
						-	-	-	
148	255145С	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5643	5531	-	11286
						-	-	-	
149	255349С	2304-1001-5401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	54	1911	1873	-	103194
						-	-	-	
150	255352С	2304-1001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	5614	5504	-	5614
						-	-	-	
151	256504С	2304-1012-0201 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	10469	10261	-	41876
						-	-	-	
152	256506С	2304-1012-0203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	15966	15645	-	63864
						-	-	-	
153	256507С	2304-1012-0204 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	19345	18956	-	38690
						-	-	-	
154	256717С	2304-1012-1101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	8867	8690	-	17734
						-	-	-	
155	257098С	2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	36049	35325	-	36049
						-	-	-	
156	257214С	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2557	2506	-	2557
						-	-	-	
157	257215С	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-	шт.	2	3545	3475	-	7090
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2010						
158	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2177 -	2134 -	- -	10885
159	267060С	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	9	15495 -	15182 -	- -	139455
160	269872С	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	54	23101 -	22647 -	- -	1247454
161	269875С	2303-0301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76094 -	74600 -	- -	76094
162	269876С	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141430 -	138652 -	- -	141430
163	269877С	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176794 -	173317 -	- -	176794
164	271550С	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	9	21129 -	20698 -	- -	190161
165	274910С	2302-0302-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162	479 -	469 -	- -	77598
166	274921С	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	820 -	804 -	- -	221400
167	275109С	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	54	6020 -	5901 -	- -	325080
168	275113С	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-T 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	51980 -	50958 -	- -	51980
169	275117С	2303-0301-0409 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-T 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	1	59441 -	58273 -	- -	59441
170	275127С	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	108	14205 -	13927 -	- -	1534140
171	275129С	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	4	20299 -	19901 -	- -	81196
172	275135С	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	108	792 -	776 -	- -	85536
173	275137С	2303-0302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4328 -	4243 -	- -	4328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	275138С	2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	2	6749 - -	6615 - -	- - -	13498
175	275139С	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	1	10342 - -	10138 - -	- - -	10342
176	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,29295	891 - -	851 - -	- - -	261
177	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	5	2356 - -	2306 - -	- - -	11780
178	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	21	4082 - -	3995 - -	- - -	85722
179	281457С	2308-0309-0115 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-79-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	1	1706 - -	1672 - -	- - -	1706
180	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,135	312 - -	305 - -	- - -	42
181	286210С	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	54	5021 - -	4911 - -	- - -	271134
182	286230С	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	54	2269 - -	2223 - -	- - -	122526
183	286236С	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	6286 - -	6161 - -	- - -	339444
184	286242С	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	54	2269 - -	2223 - -	- - -	122526
185		2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	1,4	489 - -	479 - -	- - -	685
186		2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,66	913 - -	894 - -	- - -	603
187		2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,663	1181 - -	1156 - -	- - -	783
188		2301-0103-	Трубы стальные сварные водогазоп-	м	0,3	1468	1436	-	440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0205 РСНБ РК 2015	роводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок			-	-	-	
189		2301-0103- 0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок	м	0,68	1865 -	1825 -	- -	1268
190		2302-0601- 0201 РСНБ РК 2015	Колено канализационное ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	72 -	68 -	- -	7776
191		2302-0601- 0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	108	60 -	57 -	- -	6480
192		2302-0601- 0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	132	202 -	194 -	- -	26664
193		2302-1104- 2803 РСНБ РК 2015	Ниппеля соединительные	шт.	432	61 -	59 -	- -	26352
194		2304-0101- 0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9678 -	9477 -	- -	19356
195		2304-0102- 0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27035 -	26497 -	- -	81105
196		СТПРАЙС-ЛИСТ	Напорный мембранный бак объемом 100л GT-U-100	шт	1	165932,58 -	- -	- -	165933
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	17067515
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
197	51-0101-01-1001	5101-0101- 1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	184611 -	184611 -	- -	184611
198	51-0201-06-0103	5102-0106- 0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	65378 -	65378 -	- -	130756
199		ТПрайс-лист 8	Насосная станция повышения давления APSU F CTP 10-5	к-т	1	1875555,38 -	1853315,59 -	- -	1875555
200		ТПрайс-лист 8	Насосная станция повышения давления APSU K CTP 10-4	к-т	1	1761641,34 -	1740752,31 -	- -	1761641
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	3952564

Составил  Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э7870'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
2 Ю''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4'Р.П.'2'2-4-4'ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ'Аьбом 5 ОВ''в текущих ценах на 01.07. 2019 года*
3 (РС281428)(РС102722)*
4 Р ОТОПЛЕНИЕ*
5 Е11-160501-0208(РС250404)(РС251479) прим.'35''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
6 С123-010602-0209 прим.'35.0,974''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
7 Е11-160501-0206(РС250404)(РС251479) прим.'95''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
8 С123-010602-0207 прим.'95.0,946''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
9 Е11-160501-0805(РС280176)'28''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
10 С123-010602-0206 прим.'28.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
11 Е11-160501-0804(РС280176)'28''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
12 С123-010602-0205 прим.'28.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
13 Е11-160501-0803(РС280176)'72''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
14 С123-010602-0204 прим.'72.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
15 Е11-160501-0802(РС280176)'2134''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
16 С123-010602-0203 прим.'2134.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
17 Е11-160501-0801(РС280176)'768''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
18 С123-010602-0202 прим.'768.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
19 Е11-160401-0203'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-160401-0204'35''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
21 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'3331-35-10-35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
22 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'35+10+35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
23 С121-130102-0901'0,00059.0,010+0,00133.0,035''Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011'т*
24 Е11-220701-0101 прим.'0,095''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,63мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
25 Е11-220701-0102'0,035''Трубопроводы диаметром 75-80 мм,90мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
26 Е11-220701-0101(РС144603=0,00047) прим.'0,028''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,50мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
27 Е11-220701-0101(РС144603=0,00038) прим.'0,028''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,40мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
28 Е11-220701-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,072''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
29 Е11-220701-0101(РС144603=0,000236) прим.'2,134''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
30 Е11-220701-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,768''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
31 С123-020101-0175'8''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
32 С123-020101-0165'8''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
33 Е11-260101-1701(РС140805)'70+95+28+28+90+10+5+20''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
34 С121-110403-0422'70.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77'м*
35 С121-110403-0417'95.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20

0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77'м*

36 С121-**110403**-0414'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77'м*

37 С121-**110403**-0412'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*

38 С121-**110403**-0410'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от **-20**0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*

39 С121-**110403**-0419'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от **-20**0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*

40 С121-**110403-0423**'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77'м*

41 С121-**110403**-0407'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*

42 С123-**021104**-0405'290''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

43 Е11-**180301**-0104(РС281435)'235,8''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*

44 С123-**051001**-0237'1572''Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*

45 Е11-**170201**-0101'54''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*

46 Е11-**181101**-0105(РС254404)'235''Краны воздушные. Установка'шт.*

47 С123-**040905**-1814'235''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*

48 Е11-**160602**-0201(РС279937)(РС279928)'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*

49 С123-**041009**-0702 прим.'1''Клапан балансировочный ручной MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*

50 Ц13-**110203**-0105'1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*

51 СТПрайс-лист 4(=23)'1'33250:1,12.1,02'Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п'шт.*

52 Е11-**160602**-0102(РС279939)'252''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*

53 С123-**041008**-0431 прим.'252''Клапан термостатический RTR-**G,RA**-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss'шт.*

54 С123-**051207**-1915 прим.'252''Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RA 2994), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss'шт.*

55 Ц13-**110204**-0102 прим.'1''Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*

56 С123-**041006**-2001 прим.'1''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-**200**5'шт.*

57 Е11-**160602**-0201(РС279937)(РС279928)'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*

58 С123-**041009**-0101 прим.'1''Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-**PV**-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*

59 С123-**041013**-1001'1''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-**20**10'шт.*

60 С121-**130203**-0801 прим.'7''Шайба накладная ГОСТ 11371-78'1000 шт.*

61 С123-**040905**-3201'254''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*

62 С123-**040905**-3202'2''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*

63 С123-**040905**-3206'4''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*

64 Е11-**181101**-0102(РС262755)'6''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*

65 ТПрайс-лист 7(=23)'6'4060:1,12.1,02'Манометр МП-3У'шт*

66 С123-**040905**-1806'6''Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм'шт.*

67 Е11-**181101**-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*

68 С123-**051501**-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*

69 С123-**021104**-2803'34''Ниппеля радиаторные'шт.*
70 С123-**020401**-0802'1067''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
71 С123-**020401**-0804'4''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
72 С123-**020401**-0805'341''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
73 С123-**020401**-0808'170''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
74 П2 УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт*
75 С123-**041009**-0103 прим.'1.18''Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-**PV**-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
76 Ц13-**110204**-0103'1.18''Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
77 С123-**041006**-2003 прим.'1.18''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
78 С123-**041013**-1003 прим.'1.18''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р **50553**-2010'шт.*
79 С123-**041009**-0702 прим.'3.18''Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
80 С123-**040905**-3203'2.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
81 С123-**040905**-3202'6.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ **21345**-2005'шт.*
82 Ц13-**110203**-0105'3.18''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
83 СТПрайс-лист 4(=23)'3.18'33250:1,12.1,02'Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термо сопротивления.Шаровый кран д=15 11Б27п'шт.*
84 Е11-**181101**-0201(РС279937)(РС282031)(РС282078)(РС282080)(РС282174)(РС282175)(РС282178)(РС282179)'18''Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла'1 узел*
85 Е11-**181101**-0301(РС282031)(РС282079)(РС282081)(РС282175)(РС282178)(РС282180)(РС282078)(РС282080)(РС282179)'18''Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка обратного узла'1 узел*
86 С121-**130207**-1020 прим.'2.18+2.18''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм'шт.*
87 С123-**020101**-2106'1.18+3.18''Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-**75**, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)'шт.*
88 С123-**051313**-0402'18''Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts'шт.*
89 Е11-**181101**-0105(РС254404)'2.18''Краны воздушные. Установка'шт.*
90 С123-**040905**-1814'2.18''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
91 С123-**040905**-3201'5.18''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 213**45**-2005'шт.*
92 Е11-**160501**-0803(РС280176)'1.18''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
93 С123-**010602**-0204 прим.'1.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-**R SDR 6**-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
94 Е11-**160501**-0802(РС280176)'2.18''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
95 С123-**010602**-0203 прим.'2.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые P**P-R SDR 6**-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
96 Е11-**160501**-0801(РС280176)'4.18''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
97 С123-**010602**-0202 прим.'4.18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-**R SDR 6**-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
98 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249131)'(1+2+4).18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
99 Е11-**220701**-0101(РС144603=0,000295) прим.'0,001.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
100 Е11-**220701**-0101(РС144603=0,000236) прим.'0,002.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
101 Е11-**220701**-0101(РС144603=0,00018) прим.'0,004.18''Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
102 С123-**020401**-0811'8''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
103 С123-**020401**-0404'110''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*

104 С123-**020401**-0202 прим.'34''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
105 С123-**020401**-0102'317''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
106 С123-**020401**-1201'513''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
107 С123-**020401**-1202'963''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
108 С123-**020401**-1203'20''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
109 С123-**020401**-1204'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
110 С123-**020401**-1205'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
111 С123-**020401-1206**'92''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
112 С123-**020401-1208**'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
113 С123-**020401-4101'307**''Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
114 С123-**020401**-4102'1''Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
115 С123-**020401**-1101 прим.'110''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
116 С123-**020401**-1101'317''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
117 С123-**020401**-1106'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
118 С123-**020401**-1110'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
119 С123-**020401**-1115 прим.'4''Переходник полипропиленовый **PP-R** приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
120 С123-**020401**-1115'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
121 С123-**020401**-2510'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х25х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
122 С123-**020401**-2511'6''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х32х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
123 С123-**020401**-2514'8''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х32х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
124 С123-**020401**-2518'16''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х32х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
125 Е11-**180801**-0103(РС158887)(РС261727)(РС410390)(Н5.2,26)(Н52.2,26)(Н53.2,26) К=2,26 по весу прим.'1''Пункт блочный тепловой весом 1,016. Установка'узел*
126 51-040201-0408'1''Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо'шт.*
127 51-020106-0102'1''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
128 П2 ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ*
129 Ц13-**110203**-0105'1+1+2+2''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
130 С123-**070502**-0106'1''Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет'шт.*
131 С123-**070502**-0244'1''Тепловычислители модели ТСР-**034, Q** 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет'комплект*
132 С123-**070502**-0318'2''Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет'шт.*
133 С123-**070213**-0304 прим.'2''Термопреобразователь ТПС (Pt 500)'шт.*
134 С123-**040902**-1701'2''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005'шт.*
135 ТПрайс-лист 4(=23)'1'48400:1,12.1,02'Модем с антеной GPRS'шт*
136 Е11-**161401**-0102(РС279942) прим.'1''Шкаф монтажный массой до 20 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
137 ТПрайс-лист 4(=23)'1'5000:1,12.1,02'Монтажный шкаф'шт*
138 Ц13-**080303**-0601(РС249432РС249394)'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
139 С123-**070204**-0602'2''Выключатель автоматический ВА47-**29** 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-**2010**'шт.*
140 Е11-**220801**-0105 прим.'0,0069.2''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка'т фасонных частей*
141 Е11-**161201**-0101'2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
142 Е11-**180601**-0101(РС261718) прим.'2''Гребенки пароводораспределительные из полипропиленовых труб, наружный диаметр корпуса 110 мм. Установка'шт.*
143 С123-**010602**-0210'3''Трубы напорные полипропиленовые PP-R **SDR 6**-110х18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
144 Е11-**260101**-1701(РС140805)'3''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
145 С121-**110403**-0424'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от **-200** °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
146 Е11-**160401**-0201(РС278602)'60''Трубопроводы отопления и

водоснабжения из стальных электросварных труб, ди
аметр до 40 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
147 С123-**010201**-0124 прим.'60''Трубы стальные электросварн
ые прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм
ГОСТ 10705-80'м*
148 Е11-**160401**-0202(РС278603)'6''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 50 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
149 С123-**010201**-0143'6''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
150 Е11-**160401**-0203(РС278604)'4''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 65 мм. Прокладка гильз'м трубопровода*
151 С123-**010201**-0158'4''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
152 Е11-**160401**-0204(РС278605)'8''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
153 С123-**010201**-0169'8''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
154 Е11-**260101**-0701(РС248662)(РС248663)'0,0004''Трубопрово
ды. Изоляция шнурами асбестовыми'м3 изоляции*
155 С121-**130406**-0102 прим.'0,0003''Асбестовый шнур общего
назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-**83**'т*
156 Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
157 Е11-**201401**-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
158 С123-**050402**-0302'1''Вентиляторы канальные радиальные д
ля прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-**20/20-4**
Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/
ч ГОСТ 7402-84'комплект*
159 Е11-**200301**-0101(РС281428)'270+8''Решетки жалюзийные, п
лощадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
160 СТПрайс-лист 6(=23)'270'1616:1,12.1,02'Решетка вентиля
ционная RAG 150х200'шт.*
161 СТПрайс-лист 6(=23)'8'1822:1,12.1,02'Решетка вентиляци
онная RAG 200х200'шт.*
162 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-4
(Локальный сметный расчет)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Аьбом 5 ОВ

Сметная стоимость	36451,313 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5721,863 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,591 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1.	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	35	2169,56	586,81	75935	20538	1366	58373		145053
					1543,75	158,09	54031	5533	--	10745		
		НР - 98%; СП - 8%										
2.	2301-0602-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые РР-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,09	2999	--	102236	--	102236	--		110415
					--	--	--	--	--	8179		
		СП - 8%										
3.	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на	м трубопровода	95	2077,3	543,81	197343	51662	2544	153864		379304
					1506,7	145,97	143137	13867	--	28097		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10 прим.	сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%									
4.	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	89,87	1395 -- --	-- -- --	125369 -- --	-- -- --	125369 -- --	-- -- 10029	135398
5.	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	28	1482,73 1436,96	25,04 0,55	41517 40235	701 15	581 --	39445 6477	87439
6.	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	27,72	878 -- --	-- -- --	24338 -- --	-- -- --	24338 -- --	-- -- 1947	26285
7.	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	28	1389,74 1350,18	22,33 0,37	38913 37805	625 10	483 --	37059 6078	82050
8.	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	27,72	538 -- --	-- -- --	14913 -- --	-- -- --	14913 -- --	-- -- 1193	16106
9.	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	72	1263,14 1232,06	19,03 0,24	90946 88708	1370 18	868 --	86951 14232	192129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				71,28	306	--	21812	--	21812	--	23557
	2301-0602 -0204 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	1745	
		СП - 8%									
11.				2134	1173,48	16,39	2504196	34982	27064	2393626	5289648
	1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1144,4	0,15	2442150	325	--	391826	
		НР - 98%; СП - 8%									
12.				2112,66	192	--	405631	--	405631	--	438081
	2301-0602 -0203 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	32450	
		СП - 8%									
13.				768	1100,44	13,81	845137	10608	10236	807899	1785279
	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1073,3	0,12	824293	94	--	132243	
		НР - 98%; СП - 8%									
14.				760,32	132	--	100362	--	100362	--	108391
	2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	8029	
		СП - 8%									
15.				10	3282,89	45,88	32829	459	23986	8373	44498
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		838,37	15,98	8384	160	--	3296	
		НР - 98%; СП - 8%									
16.				35	3931,03	66,88	137586	2341	102816	32560	183758
	1116-0401 -0204 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м трубопровода		926,55	22,73	32429	796	--	13612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
17.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	3251	84,3 79,51	1,25 --	274064 258483	4047 --	11534 --	253313 42190	569567
18.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	80	93,07 79,51	1,25 --	7445 6361	100 --	984 --	6233 1094	14773
19.	2113-0102 -0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 СП - 8%	т	0,0000525	347520 --	-- --	18 --	-- --	18 --	-- 1	20
20.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,63мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,095	57921,94 54023,5	-- --	5503 5132	-- --	371 --	5081 847	11430
21.	1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм,90мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,035	62780,2 54023,5	-- --	2197 1891	-- --	306 --	1872 326	4395
22.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,50мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,028	57880,23 54023,5	-- --	1621 1513	-- --	108 --	1498 249	3368
23.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,40мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,028	57848,96 54023,5	-- --	1620 1513	-- --	107 --	1498 249	3367
24.	1122-0701 -0101	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка	км трубопро	0,072	57819,42 54023,5	-- --	4163 3890	-- --	273 --	3851 641	8655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	с дезинфекцией	вода								
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
25.				2,134	57798,91	--	123343	--	8057	114133	256474
	1122-0701 -0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка	км трубопро		54023,5	--	115286	--	--	18998	
	РСНБ РК 2015	с дезинфекцией	вода								
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
26.				0,768	57779,45	--	44375	--	2885	41075	92286
	1122-0701 -0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка	км трубопро		54023,5	--	41490	--	--	6836	
	РСНБ РК 2015	с дезинфекцией	вода								
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
27.				8	903	--	7224	--	7224	--	7802
	2302-0101 -0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	шт.		--	--	--	--	--	578	
	РСНБ РК 2015	углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%									
28.				8	814	--	6512	--	6512	--	7033
	2302-0101 -0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	шт.		--	--	--	--	--	521	
	РСНБ РК 2015	углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%									
29.				346	606,5	65,75	209848	22750	92044	80485	313559
	1126-0101 -1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция	м трубопро		274,72	31,35	95054	10847	--	23227	
	РСНБ РК 2015	трубками из вспененного каучука	вода								
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
30.				77	2634	--	202818	--	202818	--	219043
	2111-0403 -0422	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м		--	--	--	--	--	16225	
	РСНБ РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
31.	2111-0403 -0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	104,5	1503 -- --	-- -- --	157064 -- --	-- -- --	157064 -- --	-- 12565	169629
		СП - 8%									
32.	2111-0403 -0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	1268 -- --	-- -- --	39054 -- --	-- -- --	39054 -- --	-- 3124	42179
		СП - 8%									
33.	2111-0403 -0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ	м	30,8	997 -- --	-- -- --	30708 -- --	-- -- --	30708 -- --	-- 2457	33164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16381-77									
		СП - 8%									
34.	2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	836 -- --	-- -- --	82764 -- --	-- -- --	82764 -- --	-- 6621 --	89385
		СП - 8%									
35.	2111-0403 -0419 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1735 -- --	-- -- --	19085 -- --	-- -- --	19085 -- --	-- 1527 --	20612
		СП - 8%									
36.	2111-0403 -0423 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	2738 -- --	-- -- --	15059 -- --	-- -- --	15059 -- --	-- 1205 --	16264
		СП - 8%									
37.	2111-0403 -0407	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	22	663 -- --	-- -- --	14586 -- --	-- -- --	14586 -- --	-- 1167 --	15753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
38.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	290	537 -- --	-- -- --	155730 -- --	-- -- --	155730 -- --	-- -- 12458	168188
		СП - 8%									
39.	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	235,8	1093,7 640,93	15,98 5,25	257896 151131	3767 1237	102998 --	149321 32577	439794
		НР - 98%; СП - 8%									
40.	2305-1001 -0237 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1572	1926 --	-- --	3027672 --	-- --	3027672 --	-- 242214	3269886
		СП - 8%									
41.	1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	54	7058,85 764,94	26,6 12,54	381178 41307	1436 677	338435 --	41144 33786	456108
		НР - 98%; СП - 8%									
42.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные. Установка	шт.	235	185,23 166,98	-- --	43530 39241	-- --	4289 --	38456 6559	88545
		НР - 98%; СП - 8%									
43.	2304-0905 -1814 РСНБ РК	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	235	210 --	-- --	49350 --	-- --	49350 --	-- 3948	53298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
44.				1	576,18	2,26	576	2	71	493	1155
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		502,84	0,55	503	1	--	86	
		НР - 98%; СП - 8%									
45.				1	16037	--	16037	--	16037	--	17320
	2304-1009 -0702 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный ручной MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	1283	
		СП - 8%									
46.				1	5906,28	420,8	5906	421	1121	3423	10076
	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		4364	200,64	4364	201	--	746	
		НР - 75%; СП - 8%									
47.				1	30281,25	--	30281	--	30281	--	32704
	ТПРАЙС-ЛИСТ 4	-Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д 15 11Б27п	шт.		--	--	--	--	--	2423	
		СП - 8%									
48.				252	472,14	0,53	118979	133	12602	104181	241012
	1116-0602 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		421,6	0,25	106244	63	--	17853	
		НР - 98%; СП - 8%									
49.				252	7476	--	1883952	--	1883952	--	2034668
	2304-1008 -0431 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан термостатический RTR-G,RA-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	150716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
50.				252	7280	--	1834560	--	1834560	--	1981325
	2305-1207 -1915 РСНБ РК 2015 прим.	-Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RA 2994), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	146765	
		СП - 8%									
51.				1	3187,82	1562,4	3188	1562	404	1373	4926
	1311-0204 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.		1221,92	609	1222	609	--	365	
		НР - 75%; СП - 8%									
52.				1	19096	--	19096	--	19096	--	20624
	2304-1006 -2001 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	1528	
		СП - 8%									
53.				1	576,18	2,26	576	2	71	493	1155
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		502,84	0,55	503	1	--	86	
		НР - 98%; СП - 8%									
54.				1	54839	--	54839	--	54839	--	59226
	2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	4387	
		СП - 8%									
55.				1	9314	--	9314	--	9314	--	10059
	2304-1013 -1001 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
		СП - 8%									
56.	2113-0203 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Шайба накладная ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,007	72886 -- --	-- -- --	510 -- --	-- -- --	510 -- --	-- -- 41	551
		СП - 8%									
57.	2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	254	2395 -- --	-- -- --	608330 -- --	-- -- --	608330 -- --	-- -- 48666	656996
		СП - 8%									
58.	2304-0905 -3202 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558 -- --	-- -- --	7116 -- --	-- -- --	7116 -- --	-- -- 569	7685
		СП - 8%									
59.	2304-0905 -3206 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18468 -- --	-- -- --	73872 -- --	-- -- --	73872 -- --	-- -- 5910	79782
		СП - 8%									
60.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым кран. Установка	комплект	6	313,28 295,03	-- --	1880 1770	-- --	110 --	1735 289	3904
		НР - 98%; СП - 8%									
61.	Прайс-лист 7	-Манометр МП-3У	шт	6	3697,5 --	-- --	22185 --	-- --	22185 --	-- 1775	23960
		СП - 8%									
62.	2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для	шт.	6	1530 -- --	-- -- --	9180 -- --	-- -- --	9180 -- --	-- -- 734	9914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм									
		СП - 8%									
63.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	449,05 387,63	-- --	898 775	-- --	123 --	760 133	1790
		НР - 98%; СП - 8%									
64.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682 --	-- --	3364 --	-- --	3364 --	-- 269	3633
		СП - 8%									
65.	2302-1104 -2803 РСНБ РК 2015	-Ниппеля радиаторные	шт.	34	61 --	-- --	2074 --	-- --	2074 --	-- 166	2240
		СП - 8%									
66.	2302-0401 -0802 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1067	149 --	-- --	158983 --	-- --	158983 --	-- 12719	171702
		СП - 8%									
67.	2302-0401 -0804 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	161 --	-- --	644 --	-- --	644 --	-- 52	696
		СП - 8%									
68.	2302-0401 -0805 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	341	216 --	-- --	73656 --	-- --	73656 --	-- 5892	79548
		СП - 8%									
69.	2302-0401 -0808 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	350 --	-- --	59500 --	-- --	59500 --	-- 4760	64260
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ОВ-10 18шт									
70.	2304-1009 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, ASV-**PV**-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-**2005** СП - 8%	шт.	18	71513 ---	-- --	1287234 ---	-- --	1287234 ---	-- 102979	1390213
71.	1311-0204 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	шт.	18	3507,28 1221,92	1562,4 609	63131 21995	28123 10962	13013 --	24717 7028	94876
72.	2304-1006 -2003 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-**2005** СП - 8%	шт.	18	26223 ---	-- --	472014 ---	-- --	472014 ---	-- 37761	509775
73.	2304-1013 -1003 РСНБ РК 2015 прим.	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р **50553-2010** СП - 8%	шт.	18	13131 ---	-- --	236358 ---	-- --	236358 ---	-- 18909	255267
74.	2304-1009 -0702 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ **5761-2005** СП - 8%	шт.	54	16037 ---	-- --	865998 ---	-- --	865998 ---	-- 69280	935278
75.	2304-0905 -3203 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25	шт.	36	5128 ---	-- --	184608 ---	-- --	184608 ---	-- 14769	199377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 21345-2005 СП - 8%									
76.	2304-0905 -3202 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	108	3558 --	-- --	384264 --	-- --	384264 --	-- 30741	415005
77.	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	54	5906,28 4364	420,8 200,64	318939 235656	22723 10835	60560 --	184868 40305	544111
78.	ТПРАЙС-ЛИСТ 4	-Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д 15 11Б27п СП - 8%	шт.	54	30281,25 --	-- --	1635188 --	-- --	1635188 --	-- 130815	1766003
79.	1118-1101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла НР - 98%; СП - 8%	1 узел	18	5374,9 4257,04	86,04 38,75	96748 76627	1549 697	18572 --	75778 13802	186328
80.	1118-1101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка обратного узла НР - 98%; СП - 8%	1 узел	18	6233,66 5098,18	86,04 38,75	112206 91767	1549 697	18890 --	90616 16226	219047
81.	2113-0207 -1020	-Дюбели гвоздевые полипропиленовые со	шт.	72	43 --	-- --	3096 --	-- --	3096 --	-- 248	3344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм									
		СП - 8%									
82.	2302-0101 -2106 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	72	285 -- --	-- -- --	20520 -- --	-- -- --	20520 -- --	-- -- 1642	22162
		СП - 8%									
83.	2305-1313 -0402 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	18	33051 -- --	-- -- --	594918 -- --	-- -- --	594918 -- --	-- -- 47593	642511
		СП - 8%									
84.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	36	185,23 166,98	-- --	6668 6011	-- --	657 --	5891 1005	13564
85.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	210 -- --	-- -- --	7560 -- --	-- -- --	7560 -- --	-- -- 605	8165
		СП - 8%									
86.	2304-0905 -3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	2395 -- --	-- -- --	215550 -- --	-- -- --	215550 -- --	-- -- 17244	232794
		СП - 8%									
87.	1116-0501	Трубопроводы отопления	м	18	1263,14	19,03	22737	343	217	21738	48032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	трубопро вода		1232,06	0,24	22177	4	--	3558	
		НР - 98%; СП - 8%									
88.	2301-0602 -0204 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	306	--	5453	--	5453	--	5889
					--	--	--	--	--	436	
		СП - 8%									
89.	1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопро вода	36	1173,48	16,39	42245	590	457	40380	89235
					1144,4	0,15	41198	5	--	6610	
		НР - 98%; СП - 8%									
90.	2301-0602 -0203 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,64	192	--	6843	--	6843	--	7390
					--	--	--	--	--	547	
		СП - 8%									
91.	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопро вода	72	1100,44	13,81	79232	994	961	75741	167370
					1073,3	0,12	77277	9	--	12398	
		НР - 98%; СП - 8%									
92.	2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,28	132	--	9409	--	9409	--	10162
					--	--	--	--	--	753	
		СП - 8%									
93.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром	м трубопро вода	126	84,3	1,25	10622	157	447	9818	22075
					79,51	--	10018	--	--	1635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 5	до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%									
94.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,32мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода	0,018	57819,42 54023,5	-- --	1041 972	-- --	69 --	963 160	2164
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
95.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,25мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода	0,036	57798,91 54023,5	-- --	2081 1945	-- --	136 --	1925 320	4327
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
96.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм,20мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода	0,072	57779,45 54023,5	-- --	4160 3890	-- --	270 --	3851 641	8652
	прим.	НР - 99%; СП - 8%									
97.	2302-0401 -0811 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2809 --	-- --	22472 --	-- --	22472 --	-- 1798	24270
		СП - 8%									
98.	2302-0401 -0404 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	127 --	-- --	13970 --	-- --	13970 --	-- 1118	15088
		СП - 8%									
99.	2302-0401 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	20 --	-- --	680 --	-- --	680 --	-- 54	734
		СП - 8%									
100.	2302-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	17 --	-- --	5389 --	-- --	5389 --	-- 431	5820
		СП - 8%									
101.	2302-0401	-Отвод полипропиленовый	шт.	513	13	--	6669	--	6669	--	7203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015	PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	534	
		СП - 8%									
102.	2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	963	26 ---	-- ---	25038 ---	-- ---	25038 ---	-- 2003	27041
		СП - 8%									
103.	2302-0401 -1203 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	42 ---	-- ---	840 ---	-- ---	840 ---	-- 67	907
		СП - 8%									
104.	2302-0401 -1204 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	100 ---	-- ---	3200 ---	-- ---	3200 ---	-- 256	3456
		СП - 8%									
105.	2302-0401 -1205 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	170 ---	-- ---	5440 ---	-- ---	5440 ---	-- 435	5875
		СП - 8%									
106.	2302-0401 -1206 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	328 ---	-- ---	30176 ---	-- ---	30176 ---	-- 2414	32590
		СП - 8%									
107.	2302-0401 -1208 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	995 ---	-- ---	1990 ---	-- ---	1990 ---	-- 159	2149
		СП - 8%									
108.	2302-0401 -4101 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	307	704 ---	-- ---	216128 ---	-- ---	216128 ---	-- 17290	233418
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.	2302-0401 -4102 РСНБ РК 2015	-Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1178	--	1178	--	1178	--	1272
					--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									
110.	2302-0401 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	16	--	1760	--	1760	--	1901
					--	--	--	--	--	141	
		СП - 8%									
111.	2302-0401 -1101 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	16	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--	--	406	
		СП - 8%									
112.	2302-0401 -1106 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	55	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
113.	2302-0401 -1110 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	92	--	368	--	368	--	397
					--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
114.	2302-0401 -1115 РСНБ РК 2015 прим.	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	157	--	628	--	628	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
115.	2302-0401 -1115 РСНБ РК 2015	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	157	--	628	--	628	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
116.	2302-0401 -2510 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN	шт.	2	86	--	172	--	172	--	186
					--	--	--	--	--	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40х25х40 СТ РК ГОСТ Р **52134-2010**									
		СП - **8%**									
117.	**2302-0401** -2511 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-**R** переходной приварной под углом 90° DN 40х32х40 СТ РК ГОСТ Р **52134-2010**	шт.	6	107 ---	-- --	642 ---	-- --	642 ---	-- 51	693
		СП - **8%**									
118.	**2302-0401** -2514 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-**R** переходной приварной под углом 90° DN 50х32х50 СТ РК ГОСТ Р **52134-2010**	шт.	8	184 ---	-- --	1472 ---	-- --	1472 ---	-- 118	1590
		СП - **8%**									
119.	**2302-0401** -2518 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-**R** переходной приварной под углом 90° DN 63х32х63 СТ РК ГОСТ Р **52134-2010**	шт.	16	343 ---	-- --	5488 ---	-- --	5488 ---	-- 439	5927
		СП - **8%**									
120.	**1118-0801** -**01**03 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=2,26 по весу прим.	-Пункт блочный тепловой весом 1,016. Установка	узел	1	252472,44 38823,51	4514,21 1630,34	252472 38824	4514 1630	209134 --	39645 23369	315487
		НР - 98%; СП - **8%**									
121.	**5104-0201** -0408 РСНБ РК 2015	-Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-**150/250** , с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4272156 ---	-- --	4272156 ---	-- --	-- 4272156	-- --	4272156
122.	**5102-0106**	-Насосы центробежные	шт.	1	60634 ---	-- --	60634 ---	-- --	-- ---	-- ---	60634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85			--	--	--	--	60634	--	
		ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ									
123.				6	5906,28	420,8	35438	2525	6729	20541	60457
	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		4364	200,64	26184	1204	--	4478	
		НР - 75%; СП - 8%									
124.				1	75633	--	75633	--	75633	--	81684
	2307-0502 -0106 РСНБ РК 2015	-Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.		--	--	--	--	--	6051	
		СП - 8%									
125.				1	422241	--	422241	--	422241	--	456020
	2307-0502 -0244 РСНБ РК 2015	-Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект		--	--	--	--	--	33779	
		СП - 8%									
126.				2	115706	--	231412	--	231412	--	249925
	2307-0502 -0318 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.		--	--	--	--	--	18513	
		СП - 8%									
127.				2	21992	--	43984	--	43984	--	47503
	2307-0213 -0304	-Термопреобразователь ТПС (Pt 500)	шт.		--	--	--	--	--	3519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%									
128.	2304-0902 -1701 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9282 -- --	-- -- --	18564 -- --	-- -- --	18564 -- --	-- 1485 --	20049
		СП - 8%									
129.	Прайс-лист 4	-Модем с антеной GPRS	шт	1	44078,57 -- --	-- -- --	44079 -- --	-- -- --	44079 -- --	-- 3526 --	47605
		СП - 8%									
130.	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	-Шкаф монтажный массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1760,4 1706,43 --	27,56 11,04 --	1760 1706 --	28 11 --	26 -- --	1683 275 --	3719
		НР - 98%; СП - 8%									
131.	Прайс-лист 4	-Монтажный шкаф	шт	1	4553,57 -- --	-- -- --	4554 -- --	-- -- --	4554 -- --	-- 364 --	4918
		СП - 8%									
132.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2657,77 1235 --	26,34 -- --	5316 2470 --	53 -- --	2793 -- --	1778 568 --	7661
		НР - 72%; СП - 8%									
133.	2307-0204 -0602 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	648 -- --	-- -- --	1296 -- --	-- -- --	1296 -- --	-- 104 --	1400
		СП - 8%									
134.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм,сальник. Установка	т фасонных частей	0,0138	1326135,99 468424,6 --	497995,54 140727,04 --	18301 6464 --	6872 1942 --	4965 -- --	8322 2130 --	28753
		НР - 99%; СП - 8%									
135.				2	2833,21	--	5666	--	1519	4064	10509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		2073,6	--	4147	--	--	778	
		НР - 98%; СП - 8%									
136.				2	9178,6	217,42	18357	435	201	17490	38714
	1118-0601 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Гребенки пароводораспределительные из полипропиленовых труб, наружный диаметр корпуса 110 мм. Установка	шт.		8860,51	62,73	17721	125	--	2868	
		НР - 98%; СП - 8%									
137.				3	4511	--	13533	--	13533	--	14616
	2301-0602 -0210 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	1083	
		СП - 8%									
138.				3	606,5	65,75	1819	197	798	698	2719
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		274,72	31,35	824	94	--	201	
		НР - 76%; СП - 8%									
139.				3,3	2838	--	9365	--	9365	--	10115
	2111-0403 -0424 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	749	
		СП - 8%									
140.				60	772,02	38,23	46321	2294	1623	42360	95775
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильз	м трубопровода		706,73	13,67	42404	820	--	7094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 11 НР - 98%; СП - 8%									
141.	2301-0201 -0124 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	481	--	28860	--	28860	--	31169
					--	--	--	--	--	2309	
		СП - 8%									
142.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	6	775,12	38,23	4651	229	182	4236	9598
					706,73	13,67	4240	82	--	711	
143.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1002	--	6012	--	6012	--	6493
					--	--	--	--	--	481	
		СП - 8%									
144.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка гильз НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	4	926,89	45,88	3708	184	171	3349	7621
					838,37	15,98	3353	64	--	565	
145.	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1344	--	5376	--	5376	--	5806
					--	--	--	--	--	430	
		СП - 8%									
146.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	8	1058,03	66,88	8464	535	517	7442	17179
					926,55	22,73	7412	182	--	1273	
147.	2301-0201 -0169 РСНБ РК	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм,	м	8	1583	--	12664	--	12664	--	13677
					--	--	--	--	--	1013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
148.	1126-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,0004	139566,66 136273,14	2301,8 1065,9	56 55	1 --	-- --	42 8	105
149.	2113-0406 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83 СП - 8%	т	0,0003	2288698 --	-- --	687 --	-- --	687 --	-- 55	742
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	27614804 5294183	231401 63819	17756435 4332790	5156504 2275084	35046393
		Стоимость оборудования	Тенге				4332790				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4332790				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1206483				
		Материалы	Тенге				84620				
		Всего заработная плата	Тенге					315701			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				774566				
		Накладные расходы	Тенге				236701				
		Сметная прибыль	Тенге				115455				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1558639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					315701			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				994940				
		Материалы	Тенге				110388				
		Всего заработная плата	Тенге					292802			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				574814				
		Накладные расходы	Тенге				265293				
		Сметная прибыль	Тенге				100819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1361051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					292802			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				21080590				
		Материалы	Тенге				894733				
		Всего заработная плата	Тенге					4749499			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15317309				
		Сдача и испытание	Тенге				12690				
		Накладные расходы	Тенге				4654509				
		Сметная прибыль	Тенге				2058808				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27793907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3728
		Сметная заработная плата	Тенге					4749499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35046388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4270
		Сметная заработная плата	Тенге					5358001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
150.				1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор		6608,7	31,97	6609	32	--	1121	
		НР - 98%; СП - 8%									
151.				1	122805	--	122805	--	122805	--	132629
	2305-0402 -0302 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	9824	
		СП - 8%									
152.				278	1450,8	56,82	403321	15795	33965	350077	813670
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1271,8	13,17	353561	3660	--	60272	
		НР - 98%; СП - 8%									
153.				270	1471,71	--	397363	--	397363	--	429152
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 6	-Решетка вентиляционная RAG 150x200	шт.		--	--	--	--	--	31789	
		СП - 8%									
154.				8	1659,32	--	13275	--	13275	--	14337
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 6	-Решетка вентиляционная RAG 200x200	шт.		--	--	--	--	--	1062	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	944272	15956	568145	356585	1404925
			Тенге		--	--	360170	3692	--	104068	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	944272	
Материалы	Тенге	34703	
Всего заработная плата	Тенге		363862
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	533442	
Сдача и испытание	Тенге	17911	
Накладные расходы	Тенге	356585	
Сметная прибыль	Тенге	104069	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1404925	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		322
Сметная заработная плата	Тенге		363862
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1404925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					363862			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3645**1318**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5654352				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				247357				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					**67511**			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				18324580				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4332790				
		Накладные расходы	Тенге				**5513089**				
		Сметная прибыль	Тенге				2379152				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-4

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4536,8234698	1246,32	-	-	5654352
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	54,46573194	1239,51	-	-	(67511)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5654352
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,6675	3960	-	-	69963
						-	-	-	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,271118	5344	-	-	6793
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	80,30878	15	-	-	1205
						-	-	-	
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,1124	2706	-	-	3010
						-	-	-	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3178	5987	-	-	1903
						-	-	-	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,03598184	4818	-	-	4991
						-	-	-	
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,8	5182	-	-	19692
						-	-	-	
10	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	53	-	-	83
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,00078	34 -	- -	- -	0,03
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,36188226	2087 -	- -	- -	755
13	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	51,855	83 -	- -	- -	4304
14	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	39,441578	198 -	- -	- -	7809
15	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,5932	16 -	- -	- -	25
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	28,89904984	2630 -	- -	- -	76004
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,6776	26 -	- -	- -	798
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	277,490252	19 -	- -	- -	5272
19	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	621,505	72 -	- -	- -	44748
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				67511,08	247357
			Строительные материалы и конструкции						
20	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,06424	12713 -	10780 -	- -	817
21	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,09939	14386 -	12420 -	- -	1430
22	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,000096	1531 -	1500 -	- -	0,15
23	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,389	584 -	572 -	- -	227
24	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001024	132 -	129 -	- -	0,14
25	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	558101 -	553447 -	- -	1116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	135824С	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,98	124 -	121 -	- -	122
27	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,386	863 -	846 -	- -	1196
28	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,9907	3969 -	3890 -	- -	19808
29	139791С	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	663 -	649 -	- -	14586
30	139794С	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	836 -	819 -	- -	82764
31	139796С	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	997 -	977 -	- -	30708
32	139798С	2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	1268 -	1242 -	- -	39054
33	139801С	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	104,5	1503 -	1473 -	- -	157064
34	139803С	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением	м	11	1735 -	1700 -	- -	19085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77						
35	139806С	2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	77	2634 -	2581 -	- -	202818
36	139807С	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	2738 -	2683 -	- -	15059
37	139808С	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	2838 -	2781 -	- -	9365
38	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	52,35	1363 -	1336 -	- -	71353
39	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00128	191955 -	187482 -	- -	246
40	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00086877	347520 -	339812 -	- -	302
41	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0123848	188480 -	183992 -	- -	2334
42	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000098	499537 -	488950 -	- -	49
43	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526696 -	515575 -	- -	737
44	144893С	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,122	787 -	771 -	- -	96
45	145632С	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	278,3254	66 -	65 -	- -	18369
46	145663С	2113-0207-	Дюбели металлические с калиброван-	кг	0,873	1230	1205	-	1074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0602 РСНБ РК 2015	ной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90			-	-	-	
47	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	72	43 -	28 -	- -	3096
48	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2,44	192 -	188 -	- -	468
49	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,048	450 -	441 -	- -	22
50	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00000002	1588530 -	1556585 -	- -	0,03
51	146058С	2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	36	132 -	129 -	- -	4752
52	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,5309	5717 -	5603 -	- -	3035
53	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5821	266 -	245 -	- -	155
54	146678С	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,000898	392414 -	383787 -	- -	352
55	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	856 -	838 -	- -	10
56	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	12,5424	320 -	313 -	- -	4014
57	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	304 -	297 -	- -	0,61
58	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075 -	1053 -	- -	2
59	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиакасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	652 -	638 -	- -	16
60	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,10315	3903 -	3817 -	- -	403
61	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	2,44	284 -	278 -	- -	693
62	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00014	234278 -	228752 -	- -	33
63	147341С	2113-0812-	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,033426	206086	201113	-	6889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1039 РСНБ РК 2015	75			-	-	-	
64	147348С	2113-0812- 1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001242	207965	202955	-	258
65	147568С	2113-0816- 0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	2807	2752	-	112
66	147667С	2113-0816- 2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	446	437	-	250
67	147795С	2113-0816- 3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,698	2409	2361	-	1681
68	149389С	2204-0603- 0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	6,1344	453	443	-	2779
69	149395С	2204-0603- 0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,648	454	443	-	294
70	150566С	2301-0201- 0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1002	980	-	6012
71	150581С	2301-0201- 0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1344	1314	-	5376
72	150592С	2301-0201- 0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1583	1548	-	12664
73	154913С	2301-0602- 0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	831,6	132	129	-	109771
74	154914С	2301-0602- 0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2148,3	192	187	-	412474
75	154915С	2301-0602- 0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	306	300	-	27265
76	154916С	2301-0602- 0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	538	527	-	14913
77	154917С	2301-0602- 0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	878	860	-	24338
78	154918С	2301-0602- 0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,87	1395	1366	-	125369
79	154920С	2301-0602- 0209 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,09	2999	2937	-	102236
80	154921С	2301-0602- 0210 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	4511	4417	-	13533
81	158072С	2302-0101-	Отводы крутоизогнутые приварные	шт.	8	814	797	-	6512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0165 РСНБ РК 2015	бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			-	-	-	
82	158082С	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	903 -	884 -	- -	7224
83	158822С	2302-0101-2106 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	72	285 -	279 -	- -	20520
84	159472С	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	10,8	1464 -	1434 -	- -	15811
85	181338С	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	17 -	17 -	- -	5389
86	181391С	2302-0401-0404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	127 -	125 -	- -	13970
87	181441С	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1067	149 -	146 -	- -	158983
88	181443С	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	161 -	157 -	- -	644
89	181444С	2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	341	216 -	212 -	- -	73656
90	181447С	2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	350 -	343 -	- -	59500
91	181450С	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2809 -	2753 -	- -	22472
92	181485С	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	317	16 -	16 -	- -	5072
93	181490С	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	55 -	53 -	- -	220
94	181494С	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	92 -	90 -	- -	368
95	181499С	2302-0401-1115 РСНБ РК	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р	шт.	4	157	154	-	628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015 52134-2010				-	-	-	
96	181507С	2302-0401-1201 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р	шт.	513	13	13	-	6669
		2015 52134-2010				-	-	-	
97	181508С	2302-0401-1202 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р	шт.	963	26	25	-	25038
		2015 52134-2010				-	-	-	
98	181509С	2302-0401-1203 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р	шт.	20	42	41	-	840
		2015 52134-2010				-	-	-	
99	181510С	2302-0401-1204 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р	шт.	32	100	98	-	3200
		2015 52134-2010				-	-	-	
100	181511С	2302-0401-1205 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р	шт.	32	170	167	-	5440
		2015 52134-2010				-	-	-	
101	181512С	2302-0401-1206 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р	шт.	92	328	322	-	30176
		2015 52134-2010				-	-	-	
102	181514С	2302-0401-1208 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р	шт.	2	995	975	-	1990
		2015 52134-2010				-	-	-	
103	181615С	2302-0401-2510 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°	шт.	2	86	84	-	172
		2015 DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				-	-	-	
104	181616С	2302-0401-2511 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°	шт.	6	107	105	-	642
		2015 DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				-	-	-	
105	181619С	2302-0401-2514 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°	шт.	8	184	180	-	1472
		2015 DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				-	-	-	
106	181623С	2302-0401-2518 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°	шт.	16	343	336	-	5488
		2015 DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				-	-	-	
107	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р	шт.	823,2	7	7	-	5762
		2015 52134-2010				-	-	-	
108	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р	шт.	1657,88	10	9	-	16579
		2015 52134-2010				-	-	-	
109	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р	шт.	55,35	13	13	-	720
		2015 52134-2010				-	-	-	
110	181700С	2302-0401-3505 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р	шт.	14,364	27	26	-	388
		2015 52134-2010				-	-	-	
111	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р	шт.	12,46	40	39	-	498
		2015 52134-2010				-	-	-	
112	181725С	2302-0401-	Соединение полипропиленовое PP-R	шт.	307	704	690	-	216128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4101 РСНБ РК 2015	разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
113	181726С	2302-0401-4102 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1178 -	1155 -	- -	1178
114	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00904	60753 -	59543 -	- -	549
115	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	290,18	537 -	526 -	- -	155827
116	187492С	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	36	417 -	407 -	- -	15012
117	187565С	2302-1104-2803 РСНБ РК 2015	Ниппеля радиаторные	шт.	34	61 -	59 -	- -	2074
118	187914С	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	54	6219 -	6094 -	- -	335826
119	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	99,44	655 -	641 -	- -	65133
120	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	122 -	120 -	- -	244
121	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	88,7683	313 -	313 -	- -	27784
122	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,3108	29 -	29 -	- -	38
123	249373С	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	5,04	2114 -	2071 -	- -	10655
124	249394С	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,072	467 -	457 -	- -	34
125	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	8,8705	526 -	514 -	- -	4666
126	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	190 -	185 -	- -	2
127	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0138	340999 -	333521 -	- -	4706
128	253318С	2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9282 -	9098 -	- -	18564
129	254414С	2304-0905-	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN	шт.	271	210	206	-	56910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1814 РСНБ РК 2015	15 ГОСТ 21345-2005			-	-	-	
130	259182С	2305-0402-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	122805 -	120373 -	-	122805
131	260388С	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1572	1926 -	1887 -	-	3027672
132	261726С	2305-1206-0503 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	комплект	2,26	61684 -	60055 -	-	139406
133	262599С	2305-1313-0402 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	18	33051 -	32400 -	-	594918
134	262761С	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682 -	1647 -	-	3364
135	264735С	2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	648 -	634 -	-	1296
136	266141С	2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	1	75633 -	74149 -	-	75633
137	266186С	2307-0502-0244 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	422241 -	413961 -	-	422241
138	266209С	2307-0502-0318 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	115706 -	113427 -	-	231412
139	275333С	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	344	2395 -	2348 -	-	823880
140	275334С	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	110	3558 -	3488 -	-	391380
141	275335С	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	5128 -	5028 -	-	184608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	275338С	2304-0905-3206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18468 -	18104 -	- -	73872
143	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2356 -	2306 -	- -	23560
144	278605С	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	35	2873 -	2812 -	- -	100555
145	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00000024	313188 -	301771 -	- -	0,08
146	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11954	221381 -	216542 -	- -	26464
147	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,854	1421 -	1392 -	- -	1214
148	280188С	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	613,08	168 -	165 -	- -	102997
149	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0593	209998 -	205283 -	- -	12453
150	286117С	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,1342	500004 -	489286 -	- -	67101
151	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,819	187 -	182 -	- -	714
152		ТПрайс-лист 4	Модем с антеной GPRS	шт	1	44078,57 -	- -	- -	44079
153		ТПрайс-лист 4	Монтажный шкаф	шт	1	4553,57 -	- -	- -	4554
154		ТПрайс-лист 7	Манометр МП-3У	шт	6	3697,5 -	- -	- -	22185
155		2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,007	72886 -	71394 -	- -	510
156		2113-0406-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-5) диаметром 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003	2288698 -	2243025 -	- -	687
157		2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм,38, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	481 -	471 -	- -	28860
158		2302-0401-	Муфта полипропиленовая PP-R пере-	шт.	34	20	20	-	680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0202 РСНБ РК 2015	ходная приварная DN 25х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
159		2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	16	16	-	1760
						-	-	-	
160		2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	157	154	-	628
						-	-	-	
161		2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	6	1530	1500	-	9180
						-	-	-	
162		2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-изме-рительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	19096	18721	-	19096
						-	-	-	
163		2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-изме-рительный CNT,ASV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	26223	25709	-	472014
						-	-	-	
164		2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G,RA-G, для однотрубных систем отопле-ния, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	252	7476	7330	-	1883952
						-	-	-	
165		2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автомати-ческий АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	54839	53763	-	54839
						-	-	-	
166		2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автомати-ческий АРТ, ASV-PV-25,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	71513	70109	-	1287234
						-	-	-	
167		2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16037	15722	-	16037
						-	-	-	
168		2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,usv-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	54	16037	15722	-	865998
						-	-	-	
169		2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9314	9131	-	9314
						-	-	-	
170		2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	13131	12873	-	236358
						-	-	-	
171		2305-1207-1915 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температур-ным датчиком, дизайн версия, белый	шт.	252	7280	7138	-	1834560
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(RA 2994), диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss						
172		2307-0213-0304 РСНБ РК 2015	Термопреобразователь ТПС (Pt 500)	шт.	2	21992 --	21561 -	- -	43984
173		СТПРАЙС-ЛИСТ	Квартирный теплосчетчик с фитингами.Адаптер для установки термосопротивления.Шаровый кран д 15 11Б27	шт.	55	30281,25 -	- -	- -	1665469
174		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетка вентиляционная RAG 150х200	шт.	270	1471,71 -	- -	- -	397363
175		СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетка вентиляционная RAG 200х200	шт.	8	1659,32 -	- -	- -	13275
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	18324576
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
176	51-0201 06-0102	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634 -	60634 -	- -	60634
177	51-0402 01-0408	5104-0201-0408 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4272156 -	4272156 -	- -	4272156
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	4332790

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э7880'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
2 Ю''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4 'Р.П.'2'2-4-5'ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ'ЭМ,ЭО альбом 5''в текущих ценах на 01.07. 2019 года*
3 (РС249432)*
4 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5 Ц13-080304-0207'1+1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу ВРУ'шт.*
6 Ц13-080304-0206'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11'шт.*
7 Ц13-080304-0209'18''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише ЩЭ'шт.*
8 П2 ЩРН-П-12 54шт*
9 Ц13-080304-0304'54''Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
10 Ц13-080303-0601'5.54''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
11 Ц13-080303-0602'2.54''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А'шт*
12 П2 ЩРН-24*
13 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт*
14 Ц13-080303-0601'10''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
15 Ц13-080305-1301'3''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
16 Ц13-080305-0306'15''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами 'шт.*
17 Ц13-080305-0306'126''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
18 Ц13-080305-0310'12''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
19 Ц13-080305-0301'27''Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк'шт.*
20 Ц13-080305-0401 прим.'38+18''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях 'шт.*
21 Ц13-080305-0110(РС125883РС279801)'2''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
22 Ц13-080305-0202'108''Патрон подвесной. Монтаж оборудования'шт.*
23 Ц13-080305-0201'71''Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования'шт.*
24 Ц13-080305-0109'459''Розетка штепсельная одноместная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
25 Ц13-080305-0109 прим.'234''Розетка штепсельная 2-х местная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке 'шт.*
26 Ц13-080305-0102'326''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
27 Ц13-080305-0105'109''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
28 Ц13-080305-0103(РС125883РС279801)'4''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования' шт.*
29 Ц13-080305-0101(РС242969)'11''Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке 'шт.*
30 Ц13-080206-1901 прим.'12100+5000+700''Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
31 Ц13-080206-1906 прим.'5000+225''Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола'м*
32 Ц13-080206-1907 прим.'25+80+235''Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола'м*
33 Ц13-080201-0901'12000+10000+800+125+25+15+65''Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
34 Ц13-080201-0902'235''Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг'м*
35 Ц13-080303-1204'9''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
36 Ц13-080304-0304'1''Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411'шт*
37 Ц13-080206-2202'100''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
38 Ц13-080305-1401'54''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
39 Ц13-080208-0203(РС279800РС279799)'70''Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола'м*
40 Ц13-080208-0210 прим.'735''Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1 х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн'м*
41 Ц13-080303-0505 прим.'1''Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель'комплект*
42 Ц13-080201-0810'25''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг

. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине'м кабеля*
43 Ц13-**080303**-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
44 Ц1**3-080208**-0202'198''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования 'м*
45 Р МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
46 51-080401-0402'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-**1-23-55,** количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
47 51-080401-0305'1''Вводная панель ВРУ-**1-17**-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
48 51-080401-0735'1''Пункт распределительный ПР 11-**3060-2** 1УЗ ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
49 С123-**070201**-0602'18''Щиты этажные модели ЩЭ-**3**-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
50 П2 ЩРН-П-12 54шт*
51 С123-**070201**-0116'54''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
52 С123-**070204**-0613'1.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
53 С123-**070204**-1614'1.54''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
54 С123-**070204**-0610'1.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
55 С123-**070204**-0611'4.54''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
56 П2 ЩРН-24 1шт*
57 С123-**070201**-0107'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
58 С123-**070204**-0927'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
59 С123-**070204**-0610'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
60 С123-**070204**-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
61 С123-**070204**-0745'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 5**1327.1**-2010'шт.*
62 С123-**070204**-0741'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
63 С123-**070204**-1606'2''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
64 С123-**070203**-0603'3''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-**0,25 220/36**-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 1243**4**-93'шт.*
65 С123-**070101**-0801'15''Светильники, тип НБП02-**15**-001 ГОСТ 17677-82'шт.*
66 С123-**070101**-0335'126''Светильник потолочный, тип НПП03**-60**-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
67 С123-**070101**-2502'12''Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А'шт.*
68 С123-**070101**-0224'27''Светильники подвесные, тип НСП02-**100**-001 IP52 ГОСТ 17677-82'шт.*
69 С123-**070106**-0809'38''Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014'шт.*
70 С123-**070106**-0903'18''Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014'шт.*
71 С123-**070104**-0501 прим.'141+27''Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт'шт.*
72 С123-**070220**-0503'2''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
73 С124-**040207**-2501 прим.'216''Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
74 С123-**070219**-0102'108''Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
75 С123-**070219**-0101'71''Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
76 С123-**070220**-0504'459''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004'шт.*
77 С123-**070220**-0512'234''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301'шт.*
78 С123-**070218**-1501'326''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057'шт.*
79 С123-**070218**-1503'109''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043'шт.*
80 С123-**070218**-1802'4''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015'шт.*
81 С123-**070218**-1601'11''Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116'шт.*

82 С123-**070202**-1401'1768''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3'шт.*
83 С123-**070202**-0901 прим.'1190''Коробки установочные для крепления розетки К-207'шт.*
84 С123-**010504**-0101'12100''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
85 С123-**010504-010**2'10000''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
86 С123-**010504-010**3'925''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
87 С123-**010504**-0104'25''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
88 С123-**010504**-0105'80''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
89 С123-**010504**-0106'235''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм'м*
90 С123-**070210**-0101 прим.'9''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54'шт.*
91 **51-080401**-0140 прим.'1''Ящики управления Я 5411-2274 У ХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
92 С123-**060903**-0104'0,1''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами и плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
93 С123-**070218**-1101'54''Звонок электрический бытовой Трель-1'шт.*
94 С123-**060145**-0503'12''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
95 С123-**060145**-0504'10''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
96 С123-**060145**-0507'0,8''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
97 С123-**060145**-0902'0,125''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
98 С123-**060145**-0904'0,025''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
99 С123-**060145**-0906'0,015''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
100 С123-**060145**-0905'0,065''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-**LS** 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
101 С123-**060145**-0908'0,235''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
102 С123-**060902**-0109'0,735''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
103 С123-**070204**-1901'1''Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
104 С123-**060515**-0305'25''Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм'м*
105 С123-**070204**-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-**29** 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-**201** 0'шт.*
106 К'Кулешова В.И.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-5
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ,ЭО альбом 5

Сметная стоимость 44079,532 тыс.тенге
Сметная заработная плата 12205,697 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9,948 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих стителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.				2	25846,76	3795,47	51694	7591	33687	9297	65870			
	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу ВРУ	шт.		5208	1248,45	10416	2497	--	4879				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				1	20729,99	2782,92	20730	2783	14041	3470	26136			
	1308-0304 -0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу ПР11	шт.		3906	913,5	3906	914	--	1936				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.				18	15867,03	1969,23	285606	35446	203288	42035	353853			
	1308-0304 -0209 РСНБ РК	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт.		2604	639,45	46872	11510	--	26211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише ЩЭ									
		НР - 72%; СП - 8%									
		ЩРН-П-12 54шт									
4.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	54	4047,25 2604	1369,87 489,03	218552 140616	73973 26408	3963 --	120257 27105	365913
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	270	2640,96 1235	26,34 --	713058 333450	7112 --	372496 --	240084 76251	1029394
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	108	4713,68 2470	118,89 30,45	509077 266760	12840 3289	229477 --	194435 56281	759793
		НР - 72%; СП - 8%									
		ЩРН-24									
7.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4047,25 2604	1369,87 489,03	4047 2604	1370 489	73 --	2227 502	6776
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2640,96 1235	26,34 --	26410 12350	263 --	13797 --	8892 2824	38126
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1499 1302	179 60,9	4497 3906	537 183	54 --	2944 595	8036
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				15	1846,78	741,1	27702	11117	1937	15797	46979
	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		976,5	486,19	14648	7293	--	3480	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				126	1846,78	741,1	232694	93379	16276	132695	394621
	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		976,5	486,19	123039	61260	--	29231	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				12	1286,94	148,74	15443	1785	846	9519	26959
	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		1067,64	34,1	12812	409	--	1997	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				27	2087,13	625,2	56353	16880	25060	19071	81458
	1308-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		533,82	447,21	14413	12075	--	6034	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				56	1787,42	594,97	100096	33318	11365	55124	167637
	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		989,52	377,63	55413	21147	--	12418	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				2	1037,75	19,69	2075	39	265	1280	3624
	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		885,36	3,65	1771	7	--	268	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				108	1615,77	12,43	174504	1342	104260	49917	242374
	1308-0305 -0202 РСНБ РК	-Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.		637,98	3,96	68902	428	--	17954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
17.				71	658,06	11,94	46722	848	577	32800	85884
	1308-0305 -0201 РСНБ РК 2015	-Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		637,98	3,65	45297	259	--	6362	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				459	469,35	3,5	215433	1607	10636	146699	391103
	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		442,68	1,22	203190	559	--	28971	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				234	469,35	3,5	109828	819	5422	74788	199386
	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 прим.	-Розетка штепсельная 2-х местная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		442,68	1,22	103587	285	--	14769	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				326	394,02	3,5	128451	1142	4218	88911	234751
	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		377,58	1,22	123091	397	--	17389	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				109	394,02	3,5	42948	382	1410	29728	78490
	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		377,58	1,22	41156	133	--	5814	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				4	1040,04	17,94	4160	72	547	2559	7256
	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		885,36	3,05	3541	12	--	538	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				11	440,02	3,59	4840	39	75	3410	8910
	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		429,66	0,91	4726	10	--	660	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				17800	403,36	15,9	7179740	282951	2142765	3465824	11497209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		267,08	3,35	4754024	59621	--	851645	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				5225	320,9	10,19	1676684	53238	545110	789002	2662941
	1308-0206 -1906 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		206,38	3,35	1078336	17501	--	197255	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				340	365,03	29,58	124110	10056	35630	58925	197679
	1308-0206 -1907 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		230,66	10,05	78424	3416	--	14643	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				23030	317,76	147,15	7318069	3388968	1041139	2798070	10925430
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		125,4	43,35	2887962	998247	--	809291	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				235	442,81	209,5	104060	49233	10623	42273	158040
	1308-0201 -0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м		188,1	61,74	44204	14509	--	11707	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				9	4529,26	26,34	40763	237	18296	16006	61310
	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2470	--	22230	--	--	4542	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Я5411	шт		2604	489,03	2604	489	--	502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				100	93,96	1,75	9396	175	1937	5288	15859
	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		72,84	0,61	7284	61	--	1175	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				54	872,03	11,64	47090	628	1465	32516	85974
	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		833,28	3,05	44997	164	--	6368	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				70	507,58	62,39	35530	4367	20116	8798	47875
	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		157,82	16,75	11047	1172	--	3546	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.				735	533,49	4,55	392118	3342	40783	251038	694609
	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м		473,46	0,91	347993	671	--	51453	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.				1	3592,23	14,31	3592	14	1070	1806	5830
	1308-0303 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	-Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель	комплект		2508	--	2508	--	--	432	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				25	434,81	179,35	10870	4484	1683	4312	16397
	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с	м кабеля		188,1	51,46	4703	1287	--	1215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		креплением по всей длине									
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2640,96	26,34	2641	26	1380	889	3813
					1235	--	1235	--	--	282	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	198	571,93	25,46	113242	5041	74549	25185	149500
					169,96	6,7	33652	1326	--	11074	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	20056873	4108814	4990389	8788098	31152571
			Тенге		--	--	10957668	1248028	--	2307599	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20056873				
	Материалы		Тенге				4990391				
	Всего заработная плата		Тенге					12205697			
	Накладные расходы		Тенге				8788102				
	Сметная прибыль		Тенге				2307598				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				31152573				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9948
	Сметная заработная плата		Тенге					12205697			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				31152573				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9948
	Сметная заработная плата		Тенге					12205697			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ									
39.	5108-0401 -0402 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189295	--	189295	--	--	--	189295
					--	--	--	--	189295	--	
40.	5108-0401	-Вводная панель	шт.	1	203882	--	203882	--	--	--	203882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0305 РСНБ РК 2015	ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012			--	--	--	--	203882	--	
41.	5108-0401 -0735 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	89711	--	89711	--	--	--	89711
					--	--	--	--	89711	--	
42.	2307-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	27813	--	500634	--	500634	--	540685
					--	--	--	--	--	40051	
		СП - 8%									
		ЩРН-П-12 54шт									
43.	2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	54	2059	--	111186	--	111186	--	120081
					--	--	--	--	--	8895	
		СП - 8%									
44.	2307-0204 -0613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	536	--	28944	--	28944	--	31260
					--	--	--	--	--	2316	
		СП - 8%									
45.	2307-0204 -1614 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	3164	--	170856	--	170856	--	184524
					--	--	--	--	--	13668	
		СП - 8%									
46.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	492	--	26568	--	26568	--	28693
					--	--	--	--	--	2125	
		СП - 8%									
47.	2307-0204 -0611	-Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	216	517	--	111672	--	111672	--	120606
					--	--	--	--	--	8934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%									
		ЩРН-24 1шт									
48.	2307-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6202 -- --	-- -- --	6202 -- --	-- -- --	6202 -- --	-- -- 496	6698
		СП - 8%									
49.	2307-0204 -0927 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877 -- --	-- -- --	6877 -- --	-- -- --	6877 -- --	-- -- 550	7427
		СП - 8%									
50.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492 -- --	-- -- --	984 -- --	-- -- --	984 -- --	-- -- 79	1063
		СП - 8%									
51.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428 -- --	-- -- --	428 -- --	-- -- --	428 -- --	-- -- 34	462
		СП - 8%									
52.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397 -- --	-- -- --	4191 -- --	-- -- --	4191 -- --	-- -- 335	4526
		СП - 8%									
53.	2307-0204 -0741 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397 -- --	-- -- --	1397 -- --	-- -- --	1397 -- --	-- -- 112	1509
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180	--	6360	--	6360	--	6869
					--	--	--	--	--	509	
		СП - 8%									
55.	2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354	--	31062	--	31062	--	33547
					--	--	--	--	--	2485	
		СП - 8%									
56.	2307-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	15	661	--	9915	--	9915	--	10708
					--	--	--	--	--	793	
		СП - 8%									
57.	2307-0101 -0335 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	126	1142	--	143892	--	143892	--	155403
					--	--	--	--	--	11511	
		СП - 8%									
58.	2307-0101 -2502 РСНБ РК 2015	-Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А	шт.	12	6899	--	82788	--	82788	--	89411
					--	--	--	--	--	6623	
		СП - 8%									
59.	2307-0101 -0224 РСНБ РК 2015	-Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1326	--	35802	--	35802	--	38666
					--	--	--	--	--	2864	
		СП - 8%									
60.	2307-0106 -0809 РСНБ РК 2015	-Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	38	15962	--	606556	--	606556	--	655080
					--	--	--	--	--	48524	
		СП - 8%									
61.	2307-0106 -0903 РСНБ РК 2015	-Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК	шт.	18	15501	--	279018	--	279018	--	301339
					--	--	--	--	--	22321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2595-2014									
		СП - 8%									
62.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт	шт.	168	731	--	122808	--	122808	--	132633
					--	--	--	--	--	9825	
		СП - 8%									
63.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361	--	722	--	722	--	780
					--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
64.	2404-0207 -2501 РСНБ РК 2015 прим.	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,16	4265	--	9212	--	9212	--	9949
					--	--	--	--	--	737	
		СП - 8%									
65.	2307-0219 -0102 РСНБ РК 2015	-Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	108	142	--	15336	--	15336	--	16563
					--	--	--	--	--	1227	
		СП - 8%									
66.	2307-0219 -0101 РСНБ РК 2015	-Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	71	183	--	12993	--	12993	--	14032
					--	--	--	--	--	1039	
		СП - 8%									
67.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А	шт.	459	419	--	192321	--	192321	--	207707
					--	--	--	--	--	15386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р **51322.1**-2011 РС16-**004**									
		СП - **8%**									
68.	**2307-0220** -0512 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р **51322.1**-2011 РС16-**301**	шт.	234	559 ---	-- --	130806 ---	-- --	130806 ---	-- 10464	141270
		СП - **8%**									
69.	**2307-0218** -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р **51324.1**-2012 С16-**057**	шт.	326	303 ---	-- --	98778 ---	-- --	98778 ---	-- 7902	106680
		СП - **8%**									
70.	**2307-0218** -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р **51324.1**-2012 С56-**043**	шт.	109	324 ---	-- --	35316 ---	-- --	35316 ---	-- 2825	38141
		СП - **8%**									
71.	**2307-0218** -1802 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-**2012** А110-**015**	шт.	4	960 ---	-- --	3840 ---	-- --	3840 ---	-- 307	4147
		СП - **8%**									
72.				11	220	--	2420	--	2420	--	2614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	194	
73.				1768	39	--	68952	--	68952	--	74468
	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5516	
74.				1190	35	--	41650	--	41650	--	44982
	2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3332	
75.				12100	26	--	314600	--	314600	--	339768
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	25168	
76.				10000	32	--	320000	--	320000	--	345600
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	25600	
77.				925	45	--	41625	--	41625	--	44955
	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3330	
78.				25	70	--	1750	--	1750	--	1890
	2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	140	
79.				80	91	--	7280	--	7280	--	7862
	2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.				235	135	--	31725	--	31725	--	34263
	2301-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м		--	--	--	--	--	2538	
		СП - 8%									
81.				9	1506	--	13554	--	13554	--	14638
	2307-0210 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.		--	--	--	--	--	1084	
		СП - 8%									
82.				1	87375	--	87375	--	--	--	87375
	5108-0401 -0140 РСНБ РК 2015 прим.	-Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	87375	--	
83.				0,1	89832	--	8983	--	8983	--	9702
	2306-0903 -0104 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	719	
		СП - 8%									
84.				54	925	--	49950	--	49950	--	53946
	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.		--	--	--	--	--	3996	
		СП - 8%									
85.				12	187355	--	2248260	--	2248260	--	2428121
	2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	179861	
		СП - 8%									
86.				10	290338	--	2903380	--	2903380	--	3135650
	2306-0145 -0504	-Кабели силовые, не распространяющие	км		--	--	--	--	--	232270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ **16442-80**									
		СП - **8%**									
87.	**2306-0145** -0507 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ **16442-80**	км	0,8	1067706	--	854165	--	854165	--	922498
					--	--	--	--	--	68333	
		СП - **8%**									
88.	**2306-0145** -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ **16442-80**	км	0,125	469148	--	58644	--	58644	--	63335
					--	--	--	--	--	4691	
		СП - **8%**									
89.	**2306-0145** -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ **16442-80**	км	0,025	1009654	--	25241	--	25241	--	27261
					--	--	--	--	--	2019	
		СП - **8%**									
90.	**2306-0145** -**09**06 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ **16442-80**	км	0,015	2705571	--	40584	--	40584	--	43830
					--	--	--	--	--	3247	
		СП - **8%**									
91.	**2306-0145** -0905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-**LS** 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,065	1675913	--	108934	--	108934	--	117649
					--	--	--	--	--	8715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16442-80									
		СП - 8%									
92.	2306-0145 -0908 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	5806167 -- --	-- -- --	1364449 -- --	-- -- --	1364449 -- --	-- 109156 --	1473605
		СП - 8%									
93.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,735	128848 -- --	-- -- --	94703 -- --	-- -- --	94703 -- --	-- 7576 --	102280
		СП - 8%									
94.	2307-0204 -1901 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5444 -- --	-- -- --	5444 -- --	-- -- --	5444 -- --	-- 436 --	5880
		СП - 8%									
95.	2306-0515 -0305 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	25	1888 -- --	-- -- --	47200 -- --	-- -- --	47200 -- --	-- 3776 --	50976
		СП - 8%									
96.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428 -- --	-- -- --	428 -- --	-- -- --	428 -- --	-- 34 --	462
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	12011649	--	11441385	--	12926957
			Тенге		--	--	--	--	570263	915308	
		Стоимость оборудования	Тенге				570263				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**570263**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10715193				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10715193				
		Сметная прибыль	Тенге				857215				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				11572409				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9212				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9212				
		Сметная прибыль	Тенге				737				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9949				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				716980				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				716980				
		Сметная прибыль	Тенге				57358				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				774338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12926960				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44079**528**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10957668**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4108814				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1248028			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16431774**				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				570263				
		Накладные расходы	Тенге				8788098				
		Сметная прибыль	Тенге				3222907				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-5

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8880,29	1233,93	-	-	10957668
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	1067,8444	1168,74	-	-	(1248028)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	10957668
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	172,2682	15	-	-	2584
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,32	2706	-	-	33338
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	132,3482	5182	-	-	685828
						-	-	-	
6	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	701,956	3752	-	-	2633739
						-	-	-	
7	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	701,956	15	-	-	10529
						-	-	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,32	96	-	-	1183
						-	-	-	
9	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	88,872	1458	-	-	129575
						-	-	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	601,5008	198	-	-	119097
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	132,3482	3573 - -	- -	- -	472880
12	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	21,6	25 - -	- -	- -	540
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1027,375	19 - -	- -	- -	19520
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1248028,12	4108814
			Строительные материалы и конструкции						
14	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,16865	16873 - -	14858 - -	- -	19719
15	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	500,346	354 - -	346 - -	- -	177122
16	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,18632	1812432 - -	1776393 - -	- -	337692
17	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,961	558101 - -	553447 - -	- -	536335
18	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	47,41	234 - -	229 - -	- -	11094
19	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00648	19369 - -	18280 - -	- -	126
20	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0381465	22190 - -	20703 - -	- -	846
21	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0747162	499537 - -	488950 - -	- -	37324
22	145001С	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0043146	712191 - -	697434 - -	- -	3073
23	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	3550,8856	192 - -	188 - -	- -	681770
24	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	29,7721	450 - -	441 - -	- -	13397
25	146047С	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0001312	332036 - -	324733 - -	- -	44
26	146050С	2113-0211-	Шурупы с полукруглой головкой 4х40	т	0,0005454	312743	305818	-	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0606 РСНБ РК 2015	мм			-	-	-	
27	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	2,716	856	838	-	2325
						-	-	-	
28	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,723	304	297	-	220
						-	-	-	
29	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,507	1075	1053	-	545
						-	-	-	
30	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поли-касиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	11,0047	652	638	-	7175
						-	-	-	
31	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2,239565	1755	1719	-	3930
						-	-	-	
32	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	3550,8856	284	278	-	1008452
						-	-	-	
33	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,21167344	234278	228752	-	49590
						-	-	-	
34	147529С	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	114,24	94	92	-	10739
						-	-	-	
35	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	27,825	536	523	-	14914
						-	-	-	
36	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	8,866365	2807	2752	-	24888
						-	-	-	
37	147569С	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,549	2051	2011	-	1126
						-	-	-	
38	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,1167115	5882338	5766201	-	686536
						-	-	-	
39	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,8434	374	365	-	689
						-	-	-	
40	147763С	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	137,7	860	842	-	118422
						-	-	-	
41	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0006	76258	73970	-	46
						-	-	-	
42	154778С	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	12100	26	25	-	314600
						-	-	-	
43	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10000	32	31	-	320000
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	925	45 -	44 -	- -	41625
45	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	25	70 -	68 -	- -	1750
46	154782С	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	80	91 -	89 -	- -	7280
47	154783С	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	235	135 -	132 -	- -	31725
48	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	431,7	1527 -	1496 -	- -	659206
49	197276С	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12	187355 -	183554 -	- -	2248260
50	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	10	290338 -	284471 -	- -	2903380
51	197280С	2306-0145-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	1067706 -	1046245 -	- -	854165
52	197562С	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	469148 -	459643 -	- -	58644
53	197564С	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1009654 -	989305 -	- -	25241
54	197565С	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1675913 -	1642197 -	- -	108934
55	197566С	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	2705571 -	2651247 -	- -	40584
56	237066С	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,735	128848 -	126263 -	- -	94703
57	237140С	2306-0903-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	89832 -	88018 -	- -	8983
58	237217С	2306-1001-	Провода неизолированные для воз-	км	0,00528	115509	113198	-	610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	душных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80			-	-	-	
59	238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	5	33	33	-	165
						-	-	-	
60	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,55	245	240	-	625
						-	-	-	
61	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1342,54	227	223	-	304757
						-	-	-	
62	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	4366,76	12	12	-	52401
						-	-	-	
63	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,1864	4265	4128	-	13590
						-	-	-	
64	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,2754	951	932	-	262
						-	-	-	
65	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	6,308	121	119	-	763
						-	-	-	
66	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	233,65	159	155	-	37150
						-	-	-	
67	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	1,940848	380	372	-	738
						-	-	-	
68	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	399	122	120	-	48678
						-	-	-	
69	243009С	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	247,86	34	34	-	8427
						-	-	-	
70	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,217	1400	1371	-	33904
						-	-	-	
71	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,256	190	185	-	619
						-	-	-	
72	263637С	2307-0101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1326	1298	-	35802
						-	-	-	
73	263860С	2307-0101-0801 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	15	661	646	-	9915
						-	-	-	
74	264308С	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	38	15962	15646	-	606556
						-	-	-	
75	264317С	2307-0106-0903 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК	шт.	18	15501	15193	-	279018
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2595-2014						
76	264325С	2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6202 --	6076 --	- -	6202
77	264403С	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	27813 --	27248 --	- -	500634
78	264672С	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354 --	10144 --	- -	31062
79	264743С	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	492 --	481 --	- -	27552
80	264744С	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	216	517 --	506 --	- -	111672
81	264746С	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	536 --	524 --	- -	28944
82	264811С	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428 --	418 --	- -	856
83	264839С	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397 --	1368 --	- -	1397
84	264843С	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397 --	1368 --	- -	4191
85	264958С	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877 --	6741 --	- -	6877
86	265243С	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180 --	3117 --	- -	6360
87	265251С	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	3164 --	3101 --	- -	170856
88	271412С	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	54	2059 --	2018 --	- -	111186
89	274102С	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1768	39 --	37 --	- -	68952
90	274110С	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5444 --	5338 --	- -	5444
91	275746С	2306-0145-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	5806167 --	5689686 --	- -	1364449
92	275817С	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250	шт.	2	361 --	354 --	- -	722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011						
93	279799С	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0567	284014 - -	277946 - -	- - -	16104
94	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2574	248154 - -	242789 - -	- - -	63875
95	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00084	248154 - -	242789 - -	- - -	208
96	280021С	2306-0515-0305 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	25	1888 - -	1851 - -	- - -	47200
97		2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	126	1142 - -	1115 - -	- - -	143892
98		2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А	шт.	12	6899 - -	6763 - -	- - -	82788
99		2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15,20 Вт	шт.	168	731 - -	713 - -	- - -	122808
100		2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	1190	35 - -	35 - -	- - -	41650
101		2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1506 - -	1476 - -	- - -	13554
102		2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	54	925 - -	907 - -	- - -	49950
103		2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	326	303 - -	297 - -	- - -	98778
104		2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ	шт.	109	324 - -	317 - -	- - -	35316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Р 51324.1-2012 С56-043						
105		2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 А14-116	шт.	11	220 - -	215 - -	- - -	2420
106		2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 А110-015	шт.	4	960 - -	941 - -	- - -	3840
107		2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	71	183 - -	180 - -	- - -	12993
108		2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	108	142 - -	140 - -	- - -	15336
109		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-004	шт.	459	419 - -	411 - -	- - -	192321
110		2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РС16-301	шт.	234	559 - -	547 - -	- - -	130806
111		2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,16	4265 - -	4128 - -	- - -	9212
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	16431776
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
112	51-080401-0140 прим.	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	87375 - -	87375 - -	- - -	87375
113	51-0804 01-0305	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	203882 - -	203882 - -	- - -	203882
114	51-0804 01-0402	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189295 - -	189295 - -	- - -	189295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	51-0804 5108-0401-01-0735 0735 РСНБ РК 2015		Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	89711 -	89711 -	- -	89711
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	570263

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э7890'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
 2 Ю'''Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын
       бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4
       'Р.П.'2'2-4-6'ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ'СС альбом 5''в текущих
        ценах на 01.07.2019 года*
 3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 4 Ц13-080206-1902 прим.'175''Трубы ПВХ по установленным
       конструкциям по стенам и колоннам с креплением ско
       бами, диаметр до 50 мм'м*
 5 Ц13-080201-0901'175''Кабели до 35 кВ в проложенных тру
       бах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
 6 Ц13-100902-0912'18''Разные работы: коробка распределит
       ельная настенная: кабели в пластмассовой оболочке'
       коробка*
 7 Р МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
 8 С123-060703-0831 прим.'0,175''Кабель связи оптический
       внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-
       1,0-5015'км*
 9 С123-070202-1103 прим.'18''Коробка распределительная э
       тажная ОРК 1х4'шт.*
10 С123-010504-0104'175''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
       Х диаметром 32 мм'м*
11 С123-070202-0521 прим.'1''Коробки монтажные распаячные
        для открытой установки с повышенной степенью защи
       ты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами
        190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2'шт.*
12 С123-070202-0527 прим.'9''Коробки монтажные распаячные
        для открытой установки с повышенной степенью защи
       ты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами
        190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07'шт.*
13 К'Кулешова В.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-6
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость	778,877 тыс.тенге
Сметная заработная плата	145,718 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,118 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	175	508,47	35,56	88982	6223	21148	45626		145376
					352,06	10,05	61611	1758	--	10769		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	175	317,76	147,15	55608	25752	7911	21262		83020
					125,4	43,35	21945	7585	--	6150		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	18	3854,1	988,72	69374	17797	6433	38029		115995
					2508	426,36	45144	7674	--	8592		
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	213964	49772	35492	104917	344391
		Тенге			--	--	128700	17018	--	25511	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					213964				
	Материалы	Тенге					35493				
	Всего заработная плата	Тенге						145718			
	Накладные расходы	Тенге					104917				
	Сметная прибыль	Тенге					25510				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					344392				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
	Сметная заработная плата	Тенге						145718			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					344392				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
	Сметная заработная плата	Тенге						145718			

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

4.	2306-0703 -0831 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015 СП - 8%	км	0,175	1248489	--	218486	--	218486	--	235964
					--	--	--	--	--	17479	
5.	2307-0202 -1103 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная этажная ОРК 1х4 СП - 8%	шт.	18	9112	--	164016	--	164016	--	177137
					--	--	--	--	--	13121	
6.	2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	175	70	--	12250	--	12250	--	13230
					--	--	--	--	--	980	
7.	2307-0202 -0521 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2 СП - 8%	шт.	1	944	--	944	--	944	--	1020
					--	--	--	--	--	76	
8.	2307-0202 -0527 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели	шт.	9	734	--	6606	--	6606	--	7134
					--	--	--	--	--	528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	402302	--	402302	--	434485
		Тенге			--	--	--	--	--	32184	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					390052				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					390052				
	Сметная прибыль	Тенге					31204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					421256				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					12250				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12250				
	Сметная прибыль	Тенге					980				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					13230				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					434486				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									778876
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					128700				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49772				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						17018			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					437794				
	Накладные расходы	Тенге					104917				
	Сметная прибыль	Тенге					57695				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-6

Составлена в текущих ценах на 01.07.2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	104,25	1234,53	-	-	128700
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	13,89	1225,23	-	-	(17018)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	128700
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	6,12	2908	-	-	17797
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,26	5182	-	-	6529
						-	-	-	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,25	3752	-	-	19698
						-	-	-	
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	5,25	15	-	-	79
						-	-	-	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,725	198	-	-	936
						-	-	-	
8	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,26	3573	-	-	4502
						-	-	-	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,18	19	-	-	231
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				17018,43	49772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции						
10	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,745	354 -	346 -	- -	1326
11	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0014	1812432 -	1776393 -	- -	2537
12	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,7	234 -	229 -	- -	164
13	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	23,45	192 -	188 -	- -	4502
14	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,854	144 -	140 -	- -	267
15	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00036	1256147 -	1230352 -	- -	452
16	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,072	1082 -	1060 -	- -	78
17	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,36	4136 -	4054 -	- -	1489
18	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0168	1755 -	1719 -	- -	29
19	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	23,45	284 -	278 -	- -	6660
20	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00168	234278 -	228752 -	- -	394
21	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,007175	2807 -	2752 -	- -	20
22	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001235	5882338 -	5766201 -	- -	7265
23	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	175	70 -	68 -	- -	12250
24	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	3,15	1527 -	1496 -	- -	4810
25	236960С	2306-0703-0831 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,175	1248489 -	1223706 -	- -	218486
26	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	11,725	227	223	-	2662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
27	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,5	12	12	-	378
						-	-	-	
28	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,75	159	155	-	278
						-	-	-	
29	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,01456	380	372	-	6
						-	-	-	
30	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,027	70130	67822	-	1894
						-	-	-	
31	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,36	377	368	-	136
						-	-	-	
32	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,105	1400	1371	-	147
						-	-	-	
33		2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК, КПП-2	шт.	1	944	925	-	944
						-	-	-	
34		2307-0202-0527 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК,КПЭ-07	шт.	9	734	719	-	6606
						-	-	-	
35		2307-0202-1103 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная ОРК 1х4	шт.	18	9112	8930	-	164016
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	437794

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э7900'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
 2 Ю'''Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын
       бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4
       'Р.П.'2'2-4-7'ТЕЛЕВИДЕНИЕ'СС альбом 5''в текущих ц
       енах на 01.07.2019 года*
 3 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 4 Ц13-100501-0105 прим.'1''Системы коллективного приема
       телевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мач
       ты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля сн
       ижения от антенны до головной усилительной станции
       , полный цикл измерений по каждому каналу качества
        изображения на антенну, для 6-12 каналов'антенна*
 5 Ц13-100408-0504 прим.'18''Коробка кабельная соединител
       ьная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
 6 Ц13-080206-1901 прим.'100''Труба ПВХ диаметром до 25 м
       м. Прокладка по установленным конструкциям, по сте
       нам и колоннам с креплением скобами'м*
 7 Ц13-080201-0901'100''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
       х'м кабеля*
 8 Ц13-080103-2901'1''Прибор измерения и защиты, количест
       во подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'ш
       т.*
 9 Ц13-080208-0208(РС127416)(РС249432РС249392) прим.'50''
       Проводник заземляющий открыто из круглой стали диа
       метром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
10 Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ*
11 С123-080101-0206'1''Мачта телескопическая модели МТП-1
       2 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм,
        40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 19
       80 мм, толщина стенок 1,5 мм'шт.*
12 С123-080505-0803'18''Телевизионный ответвитель на 4 от
       вода DM36B'шт.*
13 С123-060407-0603'0,1''Кабели коаксиальные со сплошной
       изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
14 С124-040207-3968'1''Резисторы ГОСТ Р 51177-98'шт.*
15 С123-010504-0103'100''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
       Х диаметром 25 мм'м*
16 С121-050301-3001'0,03085''Сталь арматурная горячекатан
       ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
       мм СТ РК 2591-2014'т*
17 К'Кулешова В.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-7
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость 506,218 тыс.тенге
Сметная заработная плата 170,77 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,146 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1310-0501-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 6-12 каналов НР - 61%; СП - 8%	1	39462,5	--	--	39463	--	--	24072	68617		
					39462,5	--		39463	--		5083			
2.	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	18	4319,89	--	--	77758	--	--	2230	46072		133736
					4196	--		75528	--		9906			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
3.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	403,36	15,9	40336	1590	12038	19471	64591
					267,08	3,35	26708	335	--	4785	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	317,76	147,15	31776	14715	4521	12150	47440
					125,4	43,35	12540	4335	--	3514	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1308-0103 -2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1633,92	350,2	1634	350	30	991	2834
					1254	121,8	1254	122	--	210	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	379,3	16,28	18965	814	7832	7550	28636
					206,38	3,35	10319	167	--	2121	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	209931	17469	26651	110306	345854
			Тенге		--	--	165812	4959	--	25619	

Стоимость монтажных работ	Тенге	209931	
Материалы	Тенге	26650	
Всего заработная плата	Тенге	170770	
Накладные расходы	Тенге	110306	
Сметная прибыль	Тенге	25619	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	345856	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		146
Сметная заработная плата	Тенге	170770	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	345856	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		146
Сметная заработная плата	Тенге	170770	

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

7.	2308-0101 -0206	Мачта телескопическая модели МТП-12 высотой	шт.	1	106544	--	106544	--	106544	--	115068
					--	--	--	--	--	8524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм									
		СП - 8%									
8.	2308-0505 -0803 РСНБ РК 2015	-Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	18	640 ---	-- ---	11520 ---	-- ---	11520 ---	-- 922	12442
		СП - 8%									
9.	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1	190423 ---	-- ---	19042 ---	-- ---	19042 ---	-- 1523	20566
		СП - 8%									
10.	2404-0207 -3968 РСНБ РК 2015	-Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	48 ---	-- ---	48 ---	-- ---	48 ---	-- 4	52
		СП - 8%									
11.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	45 ---	-- ---	4500 ---	-- ---	4500 ---	-- 360	4860
		СП - 8%									
12.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03085	221381 ---	-- ---	6830 ---	-- ---	6830 ---	-- 546	7376
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	148484 ---	-- ---	148484 ---	-- 11879	160364

Стоимость монтажных работ	Тенге	137106
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	137106
Сметная прибыль	Тенге	10969
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	148075
Стоимость общестроительных работ	Тенге	6878
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6878
Сметная прибыль	Тенге	550
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7428
Стоимость сантехнических работ	Тенге	4500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4500				
Сметная прибыль			Тенге				360				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4860				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		Тенге				160363				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								506218
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				165812				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				17469				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					4959			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				**175135**				
Накладные расходы			Тенге				110306				
Сметная прибыль			Тенге				37498				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-7

Составлена в текущих ценах на 01.07.2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	142,2	1166,04	-	-	165812
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	4,19	1183,48	-	-	(4959)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	165812
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,595	5182	-	-	3083
						-	-	-	
4	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3	3752	-	-	11256
						-	-	-	
5	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3	15	-	-	45
						-	-	-	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,38	198	-	-	867
						-	-	-	
7	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,595	3573	-	-	2126
						-	-	-	
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,84	19	-	-	92
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				4958,78	17469
			Строительные материалы и конструкции						
9	127927С	2105-0307-	Проволока стальная низкоуглеродис-	кг	2,14	354	346	-	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0210 РСНБ РК 2015	тая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
10	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0008	1812432 -	1776393 -	- -	1450
11	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,2	234 -	229 -	- -	47
12	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	499537 -	488950 -	- -	20
13	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	17,5	192 -	188 -	- -	3360
14	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,18	1082 -	1060 -	- -	195
15	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиэ-касиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,09	652 -	638 -	- -	59
16	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0096	1755 -	1719 -	- -	17
17	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	17,5	284 -	278 -	- -	4970
18	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00141	234278 -	228752 -	- -	330
19	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	2807 -	2752 -	- -	12
20	147570С	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1,08	279 -	273 -	- -	301
21	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00018	6186588 -	6064485 -	- -	1114
22	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0005	5882338 -	5766201 -	- -	2941
23	147816С	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,9	556 -	544 -	- -	500
24	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	45 -	44 -	- -	4500
25	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1,8	1527 -	1496 -	- -	2749
26	241448С	2404-0201-	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,45	227	223	-	1691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0646 РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	12	12	-	216
						-	-	-	
28	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1	159	155	-	159
						-	-	-	
29	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00832	380	372	-	3
						-	-	-	
30	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	487	478	-	10
						-	-	-	
31	242974С	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	48	47	-	48
						-	-	-	
32	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,08	25	25	-	27
						-	-	-	
33	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	234131	229041	-	4683
						-	-	-	
34	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1	479	468	-	479
						-	-	-	
35	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	1400	1371	-	84
						-	-	-	
36	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	190	185	-	34
						-	-	-	
37	271315С	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1	190423	186491	-	19042
						-	-	-	
38	271484С	2308-0101-0206 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	106544	104439	-	106544
						-	-	-	
39	271790С	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	18	640	628	-	11520
						-	-	-	
40	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03285	221381	216542	-	7272
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	175134

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э7910'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
 2 Ю''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын
       бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4
       'Р.П.'2'2-4-8'ДОМОФОНЫ'СС альбом 5''в текущих цена
       х на 01.07.2019 года*
 3 (РС249432)*
 4 П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 5 Ц13-080304-0304 прим.'1''Бокс монтажный. Установка'шт.
       *
 6 Ц13-100701-0303 прим.'1''Блок управления и питания  до
       мофона. Монтаж оборудования'шт.*
 7 Ц13-100412-0215 прим.'1''Блок вызова. Монтаж оборудова
       ния'шт.*
 8 Ц13-080103-3001'1''Аппарат (кнопка, ключ управления, з
       амок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,
        сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли
       чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован
       ия'шт.*
 9 Ц13-100405-0103 прим.'1''Кнопка управления выходом  на
        пультах и панелях'шт.*
10 Ц13-100203-0102(РС242969) прим.'54''Устройство квартир
       ное переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
11 Ц13-100412-0111 прим.'1''Блок коммутации. Монтаж на ст
       ене'шт.*
12 Ц13-100902-0912'3+1''Коробка распределительная настенн
       ая. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'кор
       обка*
13 Ц13-080206-1901 прим.'900''Труба ПВХ диаметром до 25 м
       м. Прокладка по установленным конструкциям, по сте
       нам и колоннам с креплением скобами'м*
14 Ц13-080206-2201'900''Провод одножильный или многожильн
       ый в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.
       Затягивание первого в проложенные трубы и металлич
       еские рукава'м*
15 П2 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ*
16 С123-080504-0501'1''Бокс монтажный VIZIT-MB1 для устан
       овки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевы
       е розетки, защитное заземление, вентиляция, габари
       тные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
17 С123-080504-0601'1''Блок управления и питания домофона
       /видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), ко
       личество абонентов до 200, функции: кодового замка
       , контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индиви
       дуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
18 С123-080504-0602'1''Блок вызова БВД-311R, для совместн
       ой работы с блоками управления домофоном серии 300
       , встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2'шт.*
19 С123-080504-0701'1''Комплект монтажный МК-311, для бло
       ков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х'
       шт.*
20 С123-080504-0801'1''Замок электромагнитный VIZIT-ML300
       (М)-40'шт.*
21 С123-080504-0808'1''Кнопка управления выходом и аварий
       ным разблокированием электромагнитного замка "EXIT
        300М"'шт.*
22 С123-080504-0909'54''Ключ-таблетка доступа, электронны
       й DS-1990'шт.*
23 С123-080504-1001'54''Устройство квартирное переговорно
       е УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
24 С123-080504-1110'1''Блок коммутаций БК- 10, для многок
       вартирных домофонов'шт.*
25 С123-061707-0102'3''Коробка телефонная распределительн
       ая, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20'шт.*
26 С123-061707-0101'1''Коробка телефонная распределительн
       ая, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10'шт.*
27 С123-060408-0511'0,9''Провод для монтажа охранной сигн
       ализации и связи марки КСПВ 2х0,5'км*
28 С123-010504-0103'900''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
       Х диаметром 25 мм'м*
29 К'Кулешова В.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-8
(Локальный сметный расчет)

НА ДОМОФОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость	1160,768 тыс.тенге
Сметная заработная плата	390,143 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,318 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс монтажный. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604	489,03	2604	489	--	502	
2.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок управления и питания домофона. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	6939,39	1,95	6939	2	182	4121	11945
					6755	--	6755	--	--	885	
3.	1310-0412 -0215 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок вызова. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	15820,89	--	15821	--	773	9179	27000
					15048	--	15048	--	--	2000	
4.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и	шт.	1	1643,91	350,2	1644	350	40	991	2845
					1254	121,8	1254	122	--	211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
5.	1310-0405 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Кнопка управления выходом на пультах и панелях НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	963 963	-- --	963 963	-- --	-- --	587 124	1674
6.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство квартирное переговорное. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	54	1082,81 902,88	-- --	58472 48756	-- --	9716 --	29741 7057	95270
7.	1310-0412 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Блок коммутации. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5018,84 4125	-- --	5019 4125	-- --	894 --	2516 603	8138
8.	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР - 72%; СП - 8%	коробка	4	3854,1 2508	988,72 426,36	15416 10032	3955 1705	1429 --	8451 1909	25777
9.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 прим.	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	900	403,36 267,08	15,9 3,35	363021 240372	14306 3015	108343 --	175238 43061	581320
10.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	900	80,56 60,7	0,88 0,3	72505 54630	788 274	17087 --	39531 8963	120999
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	-Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм СП - 8%	шт.	1	9803 --	-- --	9803 --	-- --	9803 --	-- 784	10587
12.	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF) СП - 8%	шт.	1	18742 --	-- --	18742 --	-- --	18742 --	-- 1499	20241
13.	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	-Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 СП - 8%	шт.	1	8261 --	-- --	8261 --	-- --	8261 --	-- 661	8922
14.	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	-Комплект монтажный MK-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х СП - 8%	шт.	1	6368 --	-- --	6368 --	-- --	6368 --	-- 509	6877
15.	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 СП - 8%	шт.	1	11656 --	-- --	11656 --	-- --	11656 --	-- 932	12588
16.	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка	шт.	1	4522 --	-- --	4522 --	-- --	4522 --	-- 362	4884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"EXIT 300М"									
		СП - 8%									
17.	2308-0504 -0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	54	144 -- --	-- -- --	7776 -- --	-- -- --	7776 -- --	-- -- 622	8398
		СП - 8%									
18.	2308-0504 -1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	2084 -- --	-- -- --	112536 -- --	-- -- --	112536 -- --	-- -- 9003	121539
		СП - 8%									
19.	2308-0504 -1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	3614 -- --	-- -- --	3614 -- --	-- -- --	3614 -- --	-- -- 289	3903
		СП - 8%									
20.	2306-1707 -0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	3	4255 -- --	-- -- --	12765 -- --	-- -- --	12765 -- --	-- -- 1021	13786
		СП - 8%									
21.	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3408 -- --	-- -- --	3408 -- --	-- -- --	3408 -- --	-- -- 273	3681
		СП - 8%									
22.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9	20450 -- --	-- -- --	18405 -- --	-- -- --	18405 -- --	-- -- 1472	19877
		СП - 8%									
23.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	900	45 -- --	-- -- --	40500 -- --	-- -- --	40500 -- --	-- -- 3240	43740
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1160767
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				384539				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				20771				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					5605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				396893				
		Накладные расходы	Тенге				272582				
		Сметная прибыль	Тенге				85982				

Составил Кулешова В.И.



Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-8

Составлена в текущих ценах на 01.07.2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	313,88	1225,11	-	-	384539
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,96	1415,37	-	-	(5605)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	384539
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	15	-	-	2
						-	-	-	
4	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,36	2908	-	-	3955
						-	-	-	
5	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2706	-	-	595
						-	-	-	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,19	5182	-	-	6167
						-	-	-	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	96	-	-	21
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,01	198	-	-	4952
						-	-	-	
9	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,19	3573	-	-	4252
						-	-	-	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	43,56	19	-	-	828
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы	тенге					5604,87	20771
			Строительные материалы и конструкции						
11	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,9	354 - -	346 - -	- - -	6691
12	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,054	16835 - -	15936 - -	- - -	909
13	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,8	234 - -	229 - -	- - -	421
14	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	22190 - -	20703 - -	- - -	0,44
15	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	499537 - -	488950 - -	- - -	80
16	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	11,1	270 - -	265 - -	- - -	2997
17	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	120,6	192 - -	188 - -	- - -	23155
18	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,412	144 - -	140 - -	- - -	59
19	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0006216	1256147 - -	1230352 - -	- - -	781
20	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,033	1082 - -	1060 - -	- - -	36
21	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,494	652 - -	638 - -	- - -	974
22	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,08	4136 - -	4054 - -	- - -	331
23	147183С	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,54	587 - -	574 - -	- - -	317
24	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	120,6	284 - -	278 - -	- - -	34250
25	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00874	234278 - -	228752 - -	- - -	2048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,18	2807 -	2752 -	- -	505
27	147570С	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,15	279 -	273 -	- -	42
28	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000756	6186588 -	6064485 -	- -	4677
29	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00008	5882338 -	5766201 -	- -	471
30	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614 -	601 -	- -	49
31	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00387	76258 -	73970 -	- -	295
32	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	900	45 -	44 -	- -	40500
33	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	16,2	1527 -	1496 -	- -	24737
34	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	45	28 -	27 -	- -	1260
35	239241С	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 1	шт.	1	3408 -	3341 -	- -	3408
36	239242С	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 2	шт.	3	4255 -	4171 -	- -	12765
37	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	60,3	227 -	223 -	- -	13688
38	241456С	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	10,8	144 -	141 -	- -	1555
39	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	271,8	12 -	12 -	- -	3262
40	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,79	4265 -	4128 -	- -	11899
41	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	7,2	121 -	119 -	- -	871
42	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	9	159 -	155 -	- -	1431
43	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	487	478	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
44	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,006	70130	67822	-	421
						-	-	-	
45	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,08	377	368	-	30
						-	-	-	
46	249529С	2204-0501-1313 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0001	648298	634286	-	65
						-	-	-	
47	271330С	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9	20450	20036	-	18405
						-	-	-	
48	271739С	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-МВ1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	9803	9609	-	9803
						-	-	-	
49	271741С	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	1	18742	18373	-	18742
						-	-	-	
50	271742С	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8261	8099	-	8261
						-	-	-	
51	271744С	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	6368	6243	-	6368
						-	-	-	
52	271746С	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(М)-40	шт.	1	11656	11427	-	11656
						-	-	-	
53	271753С	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4522	4434	-	4522
						-	-	-	
54	271765С	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	2084	2043	-	112536
						-	-	-	
55	271780С	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	3614	3543	-	3614
						-	-	-	
56	274208С	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	54	144	141	-	7776
						-	-	-	
57	286117С	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	500004	489286	-	220
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	396894

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э7920'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
 2 Ю''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын
       бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4
       'Р.П.'2'2-4-9'ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ'СС альбом 5''в текущ
       их ценах на 01.07. 2019 года*
 3 Ц13-101001-0101 прим.'1''Камеры видеонаблюдения фиксир
       ованные. Монтаж  видиорегистратора'камера*
 4 С123-080502-0402'1''HD видеорегистратор модели EDR HD-
       4Н4, типа EverFocus'шт.*
 5 Ц13-101001-0102'1+1''Камеры видеонаблюдения на кронште
       йне. Монтаж'камера*
 6 С123-080501-2154'1''Видеокамера уличная модели EZ655,
       типа EverFocus'шт.*
 7 С123-080501-2148 прим.'1''Видеокамера купольная модели
        EXD330e, типа EverFocus антивандальная'шт.*
 8 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания от
       дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
 9 С123-080505-0510'1''Источники бесперебойного питания д
       ля камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, ти
       па AndGood'шт.*
10 Ц13-080105-0106'2''Аккумулятор кислотный стационарный,
        тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования
       'шт.*
11 С123-080306-0211 прим.'2''Аккумулятор РТК-BATTERY 12-1
       8 12В, 18 А/ч'шт.*
12 Ц13-100906-0603'4+4''Монтаж разъемов'разъем*
13 С123-080505-0612'4+4''Разъем под винт с медным сердечн
       иком и пластиковым наконечником марки VW-13'шт.*
14 Ц13-080206-1901 прим.'15''Труба ПВХ диаметром до 25 мм
       . Прокладка по установленным конструкциям, по стен
       ам и колоннам с креплением скобами'м*
15 С123-010504-0103'15''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
        диаметром 25 мм'м*
16 Ц13-080201-0901'15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг
       . Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
       'м кабеля*
17 Ц13-080206-1201(РС249432РС249392)'15+2''Кабель двух-че
       тырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по
        установленным конструкциям и лоткам с установкой
       ответвительных коробок в помещениях с нормальной с
       редой'м кабеля*
18 СТПрайс-лист 21(=13)'30'139:1,12'Кабель комбинированны
       й VSC-75-3-2'м*
19 С123-060407-0603 прим.'0,002''Кабели коаксиальные со с
       плошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-
       75'км*
20 Ц13-080304-0304(РС249432РС249392)'1''Шкаф (пульт) упра
       вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
       00х350 мм. Установка'шт.*
21 С123-080505-1101 прим.'1''Термобокс 5021-101 Axis защи
       тный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик анти
       вандальный'шт.*
22 С123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata, объем памят
       и 1000 ГБ'шт.*
23 К''Кулешова В.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-9
(Локальный сметный расчет)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СС альбом 5

Сметная стоимость	613,736 тыс.тенге
Сметная заработная плата	55,008 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,04 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж видиорегистратора	камера	1	3936,01	5,77	3936	6	--	2830	7307
					3930,24	--	3930	--	--	541	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	2308-0502 -0402 РСНБ РК 2015	HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus	шт.	1	227184	--	227184	--	227184	--	245359
					--	--	--	--	--	18175	
		СП - 8%									
3.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2	4588,46	10,54	9177	21	--	6592	17031
					4577,92	--	9156	--	--	1262	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	2308-0501 -2154 РСНБ РК	Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus	шт.	1	97758	--	97758	--	97758	--	105579
					--	--	--	--	--	7821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
5.	2308-0501 -2148 РСНБ РК 2015 прим.	-Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная	шт.	1	34422 --	-- --	34422 --	-- --	34422 --	-- 2754	37176
		СП - 8%									
6.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17018,01 13482	1947,44 551,76	17018 13482	1947 552	1589 --	8561 2046	27625
		НР - 61%; СП - 8%									
7.	2308-0505 -0510 РСНБ РК 2015	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	1	22616 --	-- --	22616 --	-- --	22616 --	-- 1809	24425
		СП - 8%									
8.	1308-0105 -0106 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	7768,47 6270	-- --	15537 12540	-- --	2997 --	9029 1965	26531
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	2308-0306 -0211 РСНБ РК 2015 прим.	-Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	2	13411 --	-- --	26822 --	-- --	26822 --	-- 2146	28968
		СП - 8%									
10.	1310-0906 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Монтаж разъемов	разъем	8	250,74 250,74	-- --	2006 2006	-- --	-- --	1444 276	3726
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	-Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	8	102 --	-- --	816 --	-- --	816 --	-- 65	881
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.				15	403,36	15,9	6050	238	1806	2921	9689
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 прим.	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		267,08	3,35	4006	50	--	718	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				15	45	--	675	--	675	--	729
	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									
14.				15	317,76	147,15	4766	2207	678	1822	7116
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		125,4	43,35	1881	650	--	527	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				17	361,51	171,47	6146	2915	548	2636	9484
	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля		157,82	57,55	2683	978	--	703	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				30	124,11	--	3723	--	3723	--	4021
	ТПРАЙС-ЛИ СТ 21	-Кабель комбинированный VSC-75-3-2	м		--	--	--	--	--	298	
		СП - 8%									
17.				0,002	190423	--	381	--	381	--	411
	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км		--	--	--	--	--	30	
		СП - 8%									
18.				1	4056,83	1369,87	4057	1370	83	2227	6787
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2604	489,03	2604	489	--	503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1	28094	--	28094	--	28094	--	30342
	2308-0505 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик антивандальный	шт.		--	--	--	--	--	2248	
		СП - 8%									
20.				1	19028	--	19028	--	19028	--	20550
	2308-0505 -0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.		--	--	--	--	--	1522	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								613737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				52288				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8705				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					2720			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				469220				
		Накладные расходы	Тенге				38062				
		Сметная прибыль	Тенге				45463				

Проверил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-9

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38,02	1375,28	-	-	52288
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,0426	1331,43	-	-	(2720)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	52288
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	4426	-	-	1947
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2706	-	-	595
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,4663	5182	-	-	2416
						-	-	-	
6	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,45	3752	-	-	1688
						-	-	-	
7	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,45	15	-	-	7
						-	-	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	96	-	-	21
						-	-	-	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,574	198	-	-	312
						-	-	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,93	16	-	-	15
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,4663	3573	-	-	1666
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,9425	19	-	-	37
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				2719,57	8705
			Строительные материалы и конструкции						
13	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,321	354	346	-	114
14	128921С	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,0001	248584	243210	-	25
15	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00012	1812432	1776393	-	217
16	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	234	229	-	7
17	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	22190	20703	-	7
18	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	499537	488950	-	200
19	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	270	265	-	270
20	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2,01	192	188	-	386
21	146773С	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	28,8	70	70	-	2016
22	146784С	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0096	86572	83429	-	831
23	146823С	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00034	367648	359385	-	125
24	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1256147	1230352	-	13
25	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0472	652	638	-	31
26	147184С	2113-0809-	Лента К226	100 м	0,01079	1755	1719	-	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1301 РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	2,01	284	278	-	571
						-	-	-	
28	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000567	234278	228752	-	133
						-	-	-	
29	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,070315	2807	2752	-	197
						-	-	-	
30	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6186588	6064485	-	371
						-	-	-	
31	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	5882338	5766201	-	441
						-	-	-	
32	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614	601	-	49
						-	-	-	
33	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	266970	260435	-	5
						-	-	-	
34	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	45	44	-	675
						-	-	-	
35	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,27	1527	1496	-	412
						-	-	-	
36	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,005	227	223	-	228
						-	-	-	
37	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,7	12	12	-	32
						-	-	-	
38	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	1810	1774	-	92
						-	-	-	
39	242741С	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	31	30	-	310
						-	-	-	
40	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0272	4265	4128	-	116
						-	-	-	
41	242797С	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	160	155	-	3
						-	-	-	
42	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,15	159	155	-	24
						-	-	-	
43	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,004648	380	372	-	2
						-	-	-	
44	244666С	2105-0307-	Проволока медная круглая электро-	кг	0,1	3919	3842	-	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9908 РСНБ РК 2015	техническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90			-	-	-	
45	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,088	479	468	-	42
						-	-	-	
46	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	1400	1371	-	13
						-	-	-	
47	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	190	185	-	6
						-	-	-	
48	267519С	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	8	102	100	-	816
						-	-	-	
49	271534С	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	2	13411	13148	-	26822
						-	-	-	
50	271683С	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus	шт.	1	97758	95841	-	97758
						-	-	-	
51	271719С	2308-0502-0402 РСНБ РК 2015	HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus	шт.	1	227184	222729	-	227184
						-	-	-	
52	271782С	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	1	22616	22172	-	22616
						-	-	-	
53	271786С	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	19028	18655	-	19028
						-	-	-	
54		2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75	км	0,002	190423	186491	-	381
						-	-	-	
55		2308-0501-2148 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus антивандальная	шт.	1	34422	33747	-	34422
						-	-	-	
56		2308-0505-1101 РСНБ РК 2015	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 ящик антивандальный	шт.	1	28094	27541	-	28094
						-	-	-	
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель комбинированный VSC-75-3-2	м	30	124,11	-	-	3723
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	469219

Проверил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э7930'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
2 Ю'''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4'Р.П.'2'2-4-10'ГАЗОСНАБЖЕНИЕ'ГСВ СО альбом 5''в текущих ценах на 01.07. 2019 года*
3 Е11-190101-0102(РС267527)'54''Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит'прибор*
4 С123-090101-0203'54''Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные'шт*
5 Ц13-110203-0102'54''Монтаж газовых счетчиков бытовых'шт*
6 С123-090101-0503 прим.'54''Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом "NPM-G4"'шт.*
7 Е11-160401-0202(РС150568)'20''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 С123-010201-0146'20''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
9 Е11-160301-0304'20''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160301-0303'40''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160301-0302'100''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-160301-0301'190''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
13 С123-040910-0102'6''Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
14 С123-040905-0206 прим.'108''Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
15 Е11-160401-0207(РС150638)'0,5.10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр'м трубопровода*
16 С123-010201-0217'0,5.10''Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм'м*
17 Е11-160401-0201 прим.'0,5.12''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм футляр'м*
18 Е11-160401-0202(РС150568)'0,5.36''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляр'м трубопровода*
19 С123-010201-0141 прим.'0,5.36''Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм'м*
20 Е11-221401-0401(А1.0,1875) прим.'10''Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм'футляр*
21 Е11-221401-0401(А1.0,0625) прим.'36''Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 50 мм'футляр*
22 Е11-221401-0401(А1.0,05) прим.'12''Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 40 мм'футляр*
23 Е11-221401-0301 прим.'0,5.(10+12+36)''Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм'м*
24 Е11-191101-0101'370''Пневматическое испытание газопроводов'м*
25 Е11-150403-1004(РС276160РС249394)'37''Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2*
26 С123-021104-0405'108.0,03+6.0,5+12.1,79''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
27 П2 ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт*
28 Е11-090701-0107(РС247899)'0,0133.1,01.4''Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах'т*
29 С121-050101-0402'0,0133.1,01.4''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
30 Е11-090601-0103(РС248298)'0,0133.1,01.4''Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж'т конструкций*
31 С121-130211-0501'2.4''Петля накладная'шт*
32 Е11-150403-1002(РС276160РС249394)'0,56.4''Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2*
33 П2 ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ*
34 Ц13-110401-0701 прим.'54+54''Монтаж сигнализаторов'шт.*
35 Ц13-110204-0102 прим.'54''Клапан диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*
36 Ц13-080206-1202(РС249432РС249434)'5.54''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях'м кабеля*
37 СТПрайс-лист 17(=13)'54'43676:1,12.1,02'Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"'шт*
38 К'Кулешова В.И.'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-10
(Локальный сметный расчет)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ГСВ СО альбом 5

Сметная стоимость	8542,909 тыс.тенге
Сметная заработная плата	875,158 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,137 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				54	3382,26	231,27	182642	12489	98614	75972	279304
	1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор		1324,8	110,81	71539	5984	--	20689	
		НР - 98%; СП - 8%									
2.				54	44039	--	2378106	--	2378106	--	2568354
	2309-0101 -0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт		--	--	--	--	--	190248	
		СП - 8%									
3.				54	1129,72	--	61005	--	2091	44186	113606
	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж газовых счетчиков бытовых	шт		1091	--	58914	--	--	8415	
		НР - 75%; СП - 8%									
4.				54	12623	--	681642	--	681642	--	736173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом "NPM-G4"	шт.								
					--	--	--	--	--	54531	
		СП - 8%									
5.				20	2767,12	38,23	55342	765	40442	14120	75019
	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		706,73	13,67	14135	273	--	5557	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.				20	1294	--	25880	--	25880	--	27950
	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2070	
		СП - 8%									
7.				20	2139,95	20,82	42799	416	35336	7059	53847
	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		352,37	7,77	7047	155	--	3989	
		НР - 98%; СП - 8%									
8.				40	1388,57	20,82	55543	833	40615	14118	75234
	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		352,37	7,77	14095	311	--	5573	
		НР - 98%; СП - 8%									
9.				100	1592,79	20,82	159279	2082	121960	35295	210139
	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		352,37	7,77	35237	777	--	15566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
10.	1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	190	1533,19 352,37	20,82 7,77	291307 66951	3956 1477	220400 --	67060 28669	387036
		НР - 98%; СП - 8%									
11.	2304-0910 -0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1207 --	-- --	7242 --	-- --	7242 --	-- 579	7821
		СП - 8%									
12.	2304-0905 -0206 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	108	660 --	-- --	71280 --	-- --	71280 --	-- 5702	76982
		СП - 8%									
13.	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр	м трубопровода	5	7919,02 1284,4	91,04 28,52	39595 6422	455 143	32718 --	6433 3682	49711
		НР - 98%; СП - 8%									
14.	2301-0201 -0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5	3425 --	-- --	17125 --	-- --	17125 --	-- 1370	18495
		СП - 8%									
15.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм футляр	м	6	1764,02 706,73	38,23 13,67	10584 4240	229 82	6115 --	4236 1186	16006
		НР - 98%; СП - 8%									
16.				18	2767,12	38,23	49808	688	36399	12708	67517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляр НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		706,73	13,67	12721	246	--	5001	
17.				18	883	--	15894	--	15894	--	17166
	2301-0201 -0141 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1272	
18.				10	5627,35	630,31	56274	6303	33012	16906	79033
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр		1695,88	11,76	16959	118	--	5854	
19.				36	1875,78	210,1	67528	7564	39613	20287	94840
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 50 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр		565,29	3,92	20351	141	--	7025	
20.				12	1500,63	168,08	18008	2017	10564	5410	25291
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 40 мм НР - 99%; СП - 8%	футляр		452,23	3,14	5427	38	--	1873	
21.				29	1219,49	7,34	35365	213	4459	30447	71077
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм НР - 99%; СП - 8%	м		1058,38	2,13	30693	62	--	5265	
22.				370	521,43	--	192927	--	4662	184500	407621
	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов НР - 98%; СП - 8%	м		508,82	--	188265	--	--	30194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				37	853,3	1	31572	37	4980	21258	57057
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		717,71	0,48	26555	18	--	4226	
		НР - 80%; СП - 8%									
24.				27,72	537	--	14886	--	14886	--	16076
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1191	
		СП - 8%									
		ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ТИП №2 4шт									
25.				0,053732	346023,43	140619	18593	7556	535	7947	28663
	1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т		195454	18896,1	10502	1015	--	2123	
		НР - 69%; СП - 8%									
26.				0,053732	240505	--	12923	--	12923	--	13957
	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	1034	
		СП - 8%									
27.				0,053732	104803,16	2625,34	5631	141	135	3716	10096
	1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций		99655	587,52	5355	32	--	748	
		НР - 69%; СП - 8%									
28.				8	295	--	2360	--	2360	--	2549
	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт		--	--	--	--	--	189	
		СП - 8%									
29.				2,24	274,73	1	615	2	337	222	904
	1115-0403 -1002	-Масляная окраска больших поверхностей	м2		123,32	0,48	276	1	--	67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	/кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%									
		ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ									
30.	1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015 прим.	-Монтаж сигнализаторов НР - 75%; СП - 8%	шт.	108	1096,3 1070	26,3 12,54	118400 115560	2840 1354	-- --	87686 16487	222573
31.	1311-0204 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Клапан диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	шт.	54	3187,82 1221,92	1562,4 609	172142 65984	84370 32886	21788 --	74152 19704	265998
32.	1308-0206 -1202 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	270	363,46 145,68	149,55 49,94	98135 39334	40377 13483	18424 --	38028 10893	147057
33.	ТПРАЙС-ЛИ СТ 17	-Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2" СП - 8%	шт	54	39776,36 --	-- --	2147923 --	-- --	2147923 --	-- 171834	2319757
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								8542909
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				816562				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				173333				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					58596			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				6148460				
Накладные расходы			Тенге				771746				
Сметная прибыль			Тенге				632806				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-10

Составлена в текущих ценах на 01.07. 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1093,87402	746,49	-	-	816562
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	42,64768	1373,96	-	-	(58596)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	816562
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	3,277652	1448	-	-	4746
4	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	141,52	615	-	-	87035
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,17301704	350	-	-	61
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0107464	15	-	-	0,16
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3578	5987	-	-	2142
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29189712	4818	-	-	1406
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	15,6632292	5182	-	-	81167
10	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	7,5632	11	-	-	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1114С	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,0752248	257 -	- -	- -	19
12	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,05534396	30 -	- -	- -	2
13	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	123,54	812 -	- -	- -	100314
14	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,1128372	487 -	- -	- -	55
15	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,543924	2087 -	- -	- -	1135
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,29	198 -	- -	- -	1443
17	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,01397032	216 -	- -	- -	3
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	21,17476768	2630 -	- -	- -	55690
19	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	4,454866	3573 -	- -	- -	15917
20	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	25,34893	26 -	- -	- -	659
21	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,161196	2363 -	- -	- -	381
22	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,775	19 -	- -	- -	167
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				61936,59	352426
			Строительные материалы и конструкции						
23	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00922	14386 -	12420 -	- -	133
24	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,015602	239 -	234 -	- -	4
25	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,623	584 -	572 -	- -	2116
26	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ	кг	0,00161196	70 -	68 -	- -	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			10543-98						
27	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00100479	4169 - -	4087 - -	- - -	4
28	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029	16835 - -	15936 - -	- - -	488
29	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,45	131234 - -	128073 - -	- - -	190289
30	146044С	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295 - -	289 - -	- - -	2360
31	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000665	622429 - -	608925 - -	- - -	414
32	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1863	5717 - -	5603 - -	- - -	1065
33	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,914598	266 - -	245 - -	- - -	243
34	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,040299	144 - -	140 - -	- - -	6
35	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,001073	359334 - -	351355 - -	- - -	386
36	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,097	320 - -	313 - -	- - -	671
37	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,11324	90 - -	87 - -	- - -	10
38	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000537	1863677 - -	1826336 - -	- - -	10
39	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,5684	1358550 - -	1331123 - -	- - -	772200
40	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,432	652 - -	638 - -	- - -	282
41	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,135	1755 - -	1719 - -	- - -	237
42	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2755	211187 - -	206114 - -	- - -	58182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00513	234278 -	228752 -	- -	1202
44	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0025469	219512 -	214275 -	- -	559
45	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,107	2807 -	2752 -	- -	3107
46	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,08	446 -	437 -	- -	482
47	147673С	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,554	621 -	608 -	- -	4070
48	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,925	127 -	124 -	- -	117
49	147840С	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	19,44	497 -	486 -	- -	9662
50	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001666	432332 -	422555 -	- -	7
51	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00003224	598651 -	585613 -	- -	19
52	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,855	453 -	443 -	- -	840
53	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5,31068	611 -	598 -	- -	3245
54	150569С	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1294 -	1265 -	- -	25880
55	157978С	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	244	1147 -	1124 -	- -	279868
56	157979С	2301-1306-0302 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	100	1206 -	1181 -	- -	120600
57	157980С	2301-1306-0303 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	40	1001 -	980 -	- -	40040
58	157981С	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	20	1751 -	1715 -	- -	35020
59	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,72	537	526	-	14886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
60	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,81	1810	1774	-	1466
						-	-	-	
61	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,432	4265	4128	-	1842
						-	-	-	
62	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,054	380	372	-	21
						-	-	-	
63	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,8041	313	313	-	1191
						-	-	-	
64	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,71352	479	468	-	4653
						-	-	-	
65	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	5,95	526	514	-	3130
						-	-	-	
66	249434С	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	1,08	561	549	-	606
						-	-	-	
67	254240С	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	54	660	647	-	35640
						-	-	-	
68	254984С	2304-0910-0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1207	1182	-	7242
						-	-	-	
69	267530С	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	54	44039	43111	-	2378106
						-	-	-	
70	278602С	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	6	992	971	-	5952
						-	-	-	
71	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	38	1992	1950	-	75696
						-	-	-	
72	278608С	2301-1307-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	5	6391	6257	-	31955
						-	-	-	
73	279786С	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,053732	240505	235290	-	12923
						-	-	-	
74	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного	т	0,00010424	411657	403087	-	43
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			качества ГОСТ 380-2005						
75	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0432	1421 -	1392 -	- -	61
76	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0918	209998 -	205283 -	- -	19278
77	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	21,708	187 -	182 -	- -	4059
78	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00053732	312 -	305 -	- -	0,17
79		2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	18	883 -	863 -	- -	15894
80		2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5	3425 -	3351 -	- -	17125
81		2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	108	660 -	647 -	- -	71280
82		2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом "NPM-G4"	шт.	54	12623 -	12374 -	- -	681642
83		СТПРАЙС-ЛИСТ	Двухкомпанентная система контроля загазованности "КРИСТАЛЛ-2"	шт	54	39776,36 -	- -	- -	2147923
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	7086432

Составил Кулешова В.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э7940'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''17''''''*
2 Ю''"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргын
      бекова в АДЦ г.Шымкент"'97-2018-3'2-4'ЖИЛОЙ ДОМ №4
      'Р.П.'2'2-4-11'ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА'АР.44,4
      5 альбом 2''в текущих ценах на 01.07. квартала 201
      9 года*
3 Ц13-030501-0114(П-1303035)'1''Лифт грузопассажирский с
      о скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемнос
      ть 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты
      44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком и
      сполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам
      труда рабочих, времени эксплуатации машин и расход
      у материалов'лифт*
4 Ц13-030501-0115(ВП)'3''Вычитается позиция: Лифт грузоп
      ассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с г
      рузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12,
      высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять
      или уменьшать за каждую остановку, более или менее
       указанных в характеристике лифта'остановка*
5 Ц13-030501-0116(ВП)'44-29,6''Вычитается позиция: Лифт
      грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0
       м/с грузоподъемность 1000 кг, количество останово
      к 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Доба
      влять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, б
      олее или менее указанных в характеристике лифта'м*
6 51-100101-1603'1''Лифт пассажирский модели MR, грузопо
      дъемность - 1000 кг, количество остановок - 9, ско
      рость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины не
      ржавеющая сталь'комплект*
7 К'Кулешова В.И.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ №4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-11
(Локальный сметный расчет)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА

ОСНОВАНИЕ: АР.44,45 альбом 2

Сметная стоимость 12310,403 тыс.тенге
Сметная заработная плата 776,282 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,639 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих стр-ей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.				1	1123054,17	30811,17	1123054	30811	74296	624233				1887070
	1303-0501 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,15 , Кэм=1,15, Кмр=1,15	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт		1017947,47	5384,72	1017947	5385	--	139783				
		НР - 61%; СП - 8%												
2.				3	-47256,59	-425,78	-141770	-1277	-16153	-75965	-235153			
	1303-0501 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000	остановка		-41446,69	-64,13	-124340	-192	--	-17419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
3.	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	14,4	-10053,42 -8493,99	-99,94 -14,21	-144769 -122314	-1439 -205	-21016 --	-74736 -17560	-237066
4.	5110-0101-1603 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский модели MR, грузоподъемность - 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	10895552 --	-- --	10895552 --	-- --	-- 10895552	-- --	10895552
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								12310403
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				771294				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				28095				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					4988			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				37127				
Оборудование, инвентарь			Тенге				10895552				
Накладные расходы			Тенге				473532				
Сметная прибыль			Тенге				104804				

Составил Кулешова В.И.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-4-11

Составлена в текущих ценах на 01.07. квартала 2019 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	635,332695	1214	-	-	771294
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,68088	1355,03	-	-	(4988)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	771294
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,984825	6318	-	-	18858
						-	-	-	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,01795	53	-	-	319
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,41972	8829	-	-	3706
						-	-	-	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,08222	33	-	-	69
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,462515	95	-	-	2514
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,673875	198	-	-	1519
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,276335	2630	-	-	727
						-	-	-	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,16	19	-	-	383
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы	тенге					4987,7	28095
			Строительные материалы и конструкции						
11	128021С	2105-0307-0802 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,45432	783 -	767 -	- -	356
12	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиакасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,419515	652 -	638 -	- -	274
13	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00671	211187 -	206114 -	- -	1417
14	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0053	432332 -	422555 -	- -	2291
15	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,130175	251883 -	246445 -	- -	32789
		Всего строительные материалы и конструкции	тенге					--	37127
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
16	51-1001-01-1603	5110-0101-1603 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели MR, грузоподъемность - 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	10895552 -	10895552 -	- -	10895552
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге					--	10895552

Составил Кулешова В.И.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			97-2018-3	"Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент"
Объект			2-4	ЖИЛОЙ ДОМ №4
Смета			2-4-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ
Документ	1	3	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-4-2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР
Документ	2	176	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-4-3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ
Документ	3	383	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-4-4	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ
Документ	4	463	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-4-5	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Документ	5	511	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-4-6	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ
Документ	6	549	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-4-7	ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Документ	7	554	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-4-8	ДОМОФОНЫ
Документ	8	561	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-4-9	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Документ	9	570	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-4-10	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Документ	10	579	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-4-11	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА
Документ	11	599	А0	Ресурсный сметный расчет