Жұмыстарды мемлекттік сатып алу туралы
№22 КЕЛІСІМШАРТ

Сарыағаш қаласы 2012 жылғы «19» наурыз

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан Ереженің негізінде әрекет ететін бөлім бастығы Б.Сманов, бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін «Сарыағаш Сәулет» ЖШС, бұдан әрі аталуы Мердігер атынан Жұмабай Б, екінші жағынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 32-бабы негізінде және 2012 жылдың 14 наурыз мемлекеттік сатып алудың қортындысы туралы №5 хаттамаға сәйкес, **467** (ауданның құрылыс бөлімі) 006 (сумен жабдықтау жүйесін дамыту) **015 (жергілікті бюджет каражаты е,себінен) 421 (ғимараттың құрылыстарын салу)** бойынша мемлекеттік сатып алу туралы осы Келісімшартты (бұдан әрі – Келісімшарт) түзіп, мына төмендегі келісімге келді:

Келісімшарттың мәні мен бағасы

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - «ОҚО энергетика және коммуналдық шаруашылық баскармасы» мемлекеттік мекемесі Тапсырыс беруші үшін «Сарыағаш ауданы Қошкарата ауылдық округіндегі Жамбыл елді мекенін сумен камтамасыз ету Дарбаза топтаскан су құбырына қосылуымен құрылыс нысаны бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жөнінде конкурс жариялады және 57 235 000 (елу жеті миллион екі жүз отыз бес мың) теңге мөлшеріндегі сомаға Мердігердің осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінімін қабылдады.

«Сарыағаш ауданы құрылыс бөлімі ММ-нің 2012-2014 жылдарға арналған Сарыағаш аудандық бюджеттік даму бағдарламасы» Сарыағаш ауданы әкімдігінің 2011 жылғы 28 желтоксандағы №_1009_ қаулысына сәйкес, Келісімшарттың жалпы сомасы 57 235 000 (елу жеті миллион екі жүз отыз бес мың) теңгені құрайды. ОҚО құрылыс баскармасы аталған сомаға тапсырыс қабылдауды «Сарыағаш Сәулет» ЖШС-не міндеттейді және бұл сомаға құрылыс-монтаждау жұмыстары, қосымша құн салығы, сметада карастырылған материалдарды, жабдықтарды сатып алу шығындары жатады.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2. Осы Келісімшарт бойынша Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар көлемі үшін Мердігерге 2012 жылға осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

Төлем тәсілі – нақтылы емес.

3. Осы Келісімшарт бойынша төлем бюджеттік бағдарламаға сәйкес жүргізіледі, бұл инжинирингтік қызмет көрсетуші «Инженердің» қол қоюымен рәсімделген орындалған жұмыс актілеріне сәйкес Тапсырыс берушінің есеп-шотына ақшалай каражаттың түсуіне байланысты.

Ай сайынғы орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері 2012 жылғы әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

4. Келісімшартка қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші авансты барабар ұстау кестесіне сәйкес кейінгі ұстаумен Мердігердің есепшотына Келісімшарттың жалпы құнынан 15 пайыз-көлеміндегі сомадан аспайтын авансты, Тапсырысшының есеп-шотына ақшалай каражаттың түсуіне байланысты, төлейді. Мердігер аванстық төлемдерді құрылыс материалдарына, жабдықтарға, құрылыс алаңшаларын дайындауға және еңбекақы төлеуге пайдаланылуы тиіс. Төленген аванс Мердігерден қабылданған жұмыстардың көлемінің әрбір сомасынан барабар мөлшерде ұстап қалып отырып өтеледі. Келісімшарт бойынша қалған 85 пайыз- көлеміндегі төлем Мердігердің жұмыстарды орындауына және каржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік каражаттардың түсуіне байланысты 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін ай сайын жүргізіледі.

5. Тапсырыс беруші авансты алған күннен бастап бір ай ішінде Мердігерден авансты максатты пайдаланғанын растайтын құжаттарды баскармаға тапсыруын талап етуге құқылы.

6. Өтпелі нысандар бойынша Мердігерге түпкілікті төлем ақы жобалық-сметалық құжаттама негізінде, инжинирингтік қызмет көрсетуші «Инженердің» қолы қойылған орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

7. Пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша Тапсырыс беруші Мердігерден қабылданған жұмыстар көлемінің кесімді сомасынан Келісімшарт құнының **5 пайызын** ұстап калады, Мердігерге түпкілікті есеп айырысу өндірістік кестеде каралған барлық жұмыс түрлері орындалып, сондай-ақ салынған нысанды пайдалануға енгізу туралы бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісі ұсынылғаннан кейін жүргізіледі. **Сондай-ақ, Мердігер өткізу-қабылдау актісі негізінде құрылыс нысаны бойынша барлық шығындарды (құрылыс жабдықтарының және құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығынын) құрылыс нысанын пайдалануға қабылдайтын мекеменің қызырына тапсыруы тиіс.**

8. Тапсырыс беруші Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді, Мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерді және акауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

9. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтканда:

1) осы шарт;
2) жобалық-сметалық құжаттама;
3) шарттың орындалуын камтамасыз ету;
4) сактандыру полистері (сактандыру келісім-шарты) және сертификаттар;
5) жұмыстардың өндірістік кестесі;
6) авансты өтеу кестесі;
7) каржыландыру жоспары.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

10. **Мердігер Келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге конкурстық құжаттамада көрсетілген шарттағыдай Келісімшарттың жалпы құнынан 3 пайыз көлемінде Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті. Мердігермен Келісімшарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кеңіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Мердігермен конкурсқа қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі қамтамасыз ету сомасы облыстық бюджетке аударылады.**

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) банктік кепілдік.

11. Мердігер Келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушінің атына Келісімшарттың 4-тармағында қаралған шарттың жалпы сомасының 10 пайызы көлеміндегі авансын жұмыстар толығымен аяқталғанға дейінгі кезеңде, Ақаулар мен Кемшіліктерді жою кезеңін қоса алғанда, шарт бойынша алынған аванс толық жұмыспен өтелгеніне сақтандырумен жабуды қамтамасыз етеді. Сақтандыру объектісі болып келісімшарттың 4-тармағында көрсетілген жұмыстарды толық немесе ішінара орындамағаны үшін аванс сомаларын қайтару міндеті болып табылады. Сақтандыру сомасы 5 723 500 (бес миллион жеті жүз жиырма үш бес жүз) теңге (шарттың жалпы сомасынан 10 пайызы).

Шарттың аталған тармағын орындау үшін сақтандыру компаниясы, Мердігер мен Тапсырыс беруші арасында үшжақты келісімшарт түзіледі. Тапсырыс беруші сақтандыру келісімшартын түзуге дейін сақтандыру компаниясымен тапсырылған сақтандыру келісімшартының жобасын алдын-ала мақұлдауы тиіс. Мердігер Күшіне енген Сақтандыру полистері (сақтандыру келісімшарты) мен сертификаттарды Тапсырыс берушімен авансты аудару және жұмыстардың басталу күніне дейін ұсынуы тиіс.

12. Егер Мердігер талап етілген сертификаттарды және сақтандыру полистерін (сақтандыру келісімшартын) ұсынбаған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігердің қамтамасыз етуі тиіс сақтандыруды жүргізе алады және осы шығындарды шарттың құнынан ұстай алады..

13. Мердігер Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз және сақтандыру келісімшартына қосымша келісім түзілмегеніне, сақтандыру шарттарына кандай да бір өзгеріс енгізе алмайды .

14. Екі тарапта сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.

15. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Мердігер күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын жүргізу бойынша конкурстық өтінімге сәйкес жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

16. Мердігер құрылысы алты айдан асқан нысандар бойынша Тапсырыс берушіге және жоғары тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі – Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасына жұмыстардың өндірістік жоспарын ұсынуға міндетті.

17. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе Тапсырыс беруші ұсынған ауытқулар бойынша аткарылатын жұмыстарға қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, ол жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес, Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

18. Жұмыстың басталу күні Келісімшарттың күшіне енген күні болып есептеледі.

19. Мердігер осы Келісімшарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай-ақ, нысанды пайдалануға енгізу туралы бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісі ұсынылған мерзімін қоса алғанда, 2012 жылдың 01 қарашасына дейін аяктауға міндеттеме алады.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

20. Тапсырысшы жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде Мердігерге құрылыс алаңын беруге міндетті.

21. Тапсырысшы құрылыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынак жүргізуге құқылы. Ақаулар анықталған жағдайда, Мердігер өз есебінен оларды түзейді.

22. Тапсырысшы кез келген анықталған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

23. Тапсырысшы Мердігердің жұмыстарынан табылған кандай да бір залал немесе кандай да бір келтірілген закымға жауапкершілік алмайды және Мердігер кандай да бір закымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді косымша өтеу акысыз жүзеге асырады.

24. Ақаулар жөніндегі ескертпені алған Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде оларды жоюға міндетті.

25. Мердігер құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

26. Мердігер қоршаған ортаға эмиссиялар үшін экологиялық рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

27. Мердігермен колданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды жоғарғы тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі – Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасымен және Тапсырысшы – құрылыс бөлімімен міндетті түрде келісілуі тиіс.

28. Мердігер Келісімшартты орындау кезінде Тапсырысшының мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген кауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілікте болады..

29. Мердігер нысандағы жұмыстар өндірісінің техникалық кауіпсіздігіне толық жауапкершілік алады.

30. Мердігер білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. Мердігер Келісімшарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігі мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

31. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды: жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

32. Мердігер Тапсырысшыға шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапалы және техникалық ерекшеліктерге және жобалау-сметалық құжаттамаларға сәйкес болуына және кемшіліксіз, жұмыстар сапасының ЖСҚ талаптарына сай орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса, аталған жұмыс ақау деп танылады. Тапсырысшының талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

33. Мердігер нысанға жеткізілуі тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп берілуін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. Тапсырысшы жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға кандай да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешкандай жеткізіп беру Тапсырысшыға жолданбауы тиіс.

34. Мердігер учаске аумағын таза ұстауы кажет. Мердігер учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

35. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Келісімшарт талаптарын өзгертпейді.

Мердігер шартта каралған жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тарткан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйыммен тиісті келісімшартты түзгенге дейін мердігерлік ұйымды тартуға Тапсырыс берушіден рұқсат алуы тиіс. Мердігер мұндай рұқсатты алу үшін Тапсырыс берушіге қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының нотариалды растаған көшірмесін қосымша тіркеп, қосалқы мердігерге беру жоспарланған жұмыстарды тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау максатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

36. Учаскеде Қосалқы мердігерлер болған жағдайда, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп орындауы тиіс.

37. Мердігер Келісімшарт негізінде Тапсырысшының алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлер жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ Келісімшарт аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген кателіктеріне жауапкершілік алады.

38. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдауы тиіс. Бұл адамдар өзге адамдарға ауыстырылған жағдайда Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

39. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектідегі жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешкандай байланысқа түспеуі кажет.

40. Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша белгіленген мерзімде бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға міндетті. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын камтамасыз етуге тиіс

Жұмыстардың аяқталу күні Мердігердің өндіріс кестесіне сәйкес, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталуы жөнінде тиісті түрде рәсімделген күні, сондай-ақ, барлық комиссия мүшелері қол қойған Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылданған және бекітілген Актісінің (Мемлекеттік қабылдау Актісі) ұсынған күні болып есептеледі.

Мердігердің, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталуы жөнінде тиісті түрде рәсімделуі, сондай-ақ, барлық комиссия мүшелері қол қойған Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылданған және бекітілген Актісінің (Мемлекеттік қабылдау Актісі) ұсынылуы, осы Келісімшарттың 19 тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктірілмеуі тиіс, осы мерзімнен кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Келісімшарт орындалуын камтамасыз ету кепілін жергілікті бюджетке аударуға міндетті.

41. Мердігер Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы қызметкерлерінің салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жаткан объектілер мен кешендерге кедергісіз кіруін және оларда жүргізіліп жаткан құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді жүргізуін камтамасыз етуге міндетті.

42. Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аякталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аякталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді. Тапсырыс беруші инжирингілік қызмет көрсетуші «Инженерді» қатыстыра отырып, Келісімшартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде аякталған жұмыстарды бағалау жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

43. Жұмыс комиссиясы толығымен орындалмаған жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Толығымен орындалмаған жұмыстардың жойылған күні Келісімшарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің түпкілікті қабылдау Актісімен анықталады (Мемлекеттік қабылдау комиссия актісімен).

44. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың жобалық-сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аякталуы туралы актіге қол қойылған кезден бастап 24 ай ұзақтығымен белгіленеді (егер Мердігер конкурстық өтінімде өзге мерзім көрсетепесе), қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

45. Мердігер мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісіне қол қойылған кезден бастап 2 жұмыс күні ішінде пайдалануға қабылдайтын ұйыммен кепілдік туралы Келісім жасасуы тиіс.

46. Кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанның қалыпты жұмысына мүмкіндік бермейтін кемшіліктер мен ақаулар анықталса, онда Мердігер анықталған кемшіліктерді жоюды өз есебінен жүзеге асыруға міндеттенеді. Мұндай кемшіліктерді Мердігер Пайдалануға қабылдайтын ұйыммен арада түзілген Кепілдік туралы келісімде көрсетілген мерзімде жояды.

47. Егер Мердігер Келісімшарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ Мердігер жобалау-сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяктауға қабілетсіз болса, Тапсырысшы орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

48. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе, Тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда Мердігерге негізінде төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

49. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса, Мердігер Тапсырыс берушіге аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бойынша Тапсырыс берушінің талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

50. Егер Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен 10 күнтізбелік күннен кешіктірсе, орындалмаған жұмыстардың көлемінің мерзімі өткен әрбір күніне Тапсырыс берушіге 1 пайыз тұрақсыздық (неустойка) түріндегі соманы төлейді.

51. Жұмыстар сапасының бұзылғаны үшін жобалық-сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп коймай, жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – Мердігер сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан мерзімі өткен әрбір күнінен 0,2 пайыз сомасында Тапсырыс берушіге тұрақсыздық айыбын төлейді.

52. Осы тармақта көрсетілген тұрақсыздық Мердігердің сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күнінен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі Мердігердің, Тапсырыс берушінің және Инженердің қолы қойылған, сапасыз орындалған жұмыстардың жойылғанын куәландыратын Актімен расталуы тиіс.

53. Мердігер кепілді мерзім ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір бұзушылық үшін Шарттың Құнынына 0,1 пайыз тұрақсыздық төлейді.

54. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары Мердігер Тапсырыс берушіден тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. Мердігер осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде Тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс.

55. Мердігер көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, Мердігерге кезекті төлем жүргізуге құқылы.

56. Мердігер шартты орындаудан бас тартса немесе Мердігердің кінәсінен Келісімшарт бұзылса, Мердігер Тапсырыс берушіге шарттың құнынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.

57. Мердігер жұмыстарды толығымен орындамаған немесе ішінара орындаған жағдайда Тапсырыс берушіге төленген аванстық төлем сомасын (егер ол төленген болса), аванстың жалпы сомасы мен атқарылған жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бөлігін Тапсырыс берушінің талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде қайтаруы тиіс. Егер өнім беруші 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Келісімшарт бойынша аванстық төлемнің төленген сомаларын қайтармаған жағдайда, осы тармақ бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванс сомасынан 0,1% өсім есептелетін болады. Аванс соманы қайтару міндеттемесі осы Келісімшарттың әрекет ету мерзіміне тәуелді емес.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

58. Тараптар осы Келісімшарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де игерілмейтін күштің салдарынан жұмысты орындауға мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды калпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылыстар, өрт, әскери кимылдар, Келісімшарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді кабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

59. Форс-мажорлы жағдайлар орын алғанда, осындай жағдай болған Жак баска Тарапты аталған жағдайдың орын алуы жөнінде банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уакытта құзіретті органмен расталған хатпен жазбаша түрде хабардар етеді.

Келісім шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

60. Келісімшарт енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жактың колы койылған болса, заңды күші бар.

61. Нысандар құрылыстарын алдыңғы уакыттарға каржыландыру үшін бюджетте тиісті каражаттың болмау жағдайы орын алса, Келісімшарт кейінгі жылдарға түзілмейді және Тапсырысшы мен Мердігердің бір-біріне деген кандай да бір шағымынсыз міндеттемелері, сондай-ак каржыландыру жағы токтатылады.

62. Келісімшартта Тапсырыс беруші мен Мердігер тарапынан белгіленген тәртіпте келісілген, Қазакстан Республикасының заңдылықтарына кайшы келмейтін баска да айып санкциялары немесе шарттар каралуы мүмкін.

63. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда келісімшартта көрсетілген мерзімге дейін Келісімшартты біржакты бұзуға құкылы:

1) Мердігердің кінәсінен бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесінен күнтізбелік 10 күннен аса калыс калу 1 реттен аса бұзылса

2) Мердігердің кінәсінен 1 реттен аса жобада каралған жұмыстардың сапасы төмендесе;

3) Мердігер Тапсырыс берушінің рұксатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты токтатса;

4) Мердігер акаулар туралы хабарламаны алып, акауды Тапсырыс беруші немесе Инженер белгілеген уакыт ішінде жоймаса;

5). Мердігер оның кайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін коспағанда, банкротка ұшыраса немесе кандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұскаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

7) Мердігер косалкы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 3/2 бөлігінен асатын шарт жасаскан жағдайда;

8) Мердігер косалкы мердігерлік ұйымды Тапсырыс берушінің жазбаша рұксатынсыз жұмыстарды орындауға жіберсе;

9) Тапсырыс беруші құрылыстың кейінгі каржыландыру мүмкіншілігін токтатса;

10) Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия әрекетінің кайтарылуы немесе токтатылуы жағдайында;

11) Мердігер осы Келісімшарт бойынша көрсетілген өзге да міндеттемелерді орындамаса;

64. Шарт бұзылса, Мердігер жұмысты дереу токтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды камтамасыз етеді.

65. Егер шарт Келісімшарттың 64-тармағы негізінде бұзылса, Тапсырыс беруші аванстарды, айыппұл санкцияларын, тұраксыздыктарды, Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін калған соманы төлейді. Егер Келісімшартты бұзумен байланысты аванстар, айыппұл санкциялары, тұраксыздыктар, Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындардың жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

66. Тапсырыс беруші Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уакытта бұза алады, оның ішінде: Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, каржыландырудың болмау және/немесе каржыландыруды кыскарту себептері бойынша. Хабарламада шартты бұзудың себебі көрсетіледі, шарттағы күші жойылған жұмыстардың көлемі, сондай-ак шартты бұзудың күшіне енген күні айтылады. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлык орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдыктар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуы үшін шығындарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

67. Алдыңғы Келісімшарт тармағында аталған жағдайлар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер шартты бұзуға байланысты және оны бұзған күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана акы талап етуге құкылы.

68. Егер Мердігердің шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен жабдыктар, сондай-ак уакытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты каржылык талкылаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

69. Мердігер мынадай жағдайларда Келісімшартты бұзуға құкылы:

- Мердігерден тәуелді емес себептермен, Тапсырысшының айтуымен бір айдан көп мерзімге құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауын токтату кезінде;
- Тапсырыс беруші құрылыстың кейінгі каржылындыру мүмкіншілігін токтатса.

70. Келісімшартты бұзатын тарап, баска тарапка бұл жөнінде бір ай алдын ала жазбаша ескертеді.

71. Осы Келісімшартта тікелей каралмаған болса да, Тараптар Қазакстан Республикасының заңнамаларының барлығын басшылыкка алады.

72. Нысандардың құрылыс мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші мен Мердігердің ресми келіссөздері тек жазбаша түрде ғана күші бар.

73. Осы Келісімшарттың қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі – 2012 жылдың 31 желтоксанына дейін.

74. Мердігердің орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және Объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аякталуына дейін Шарт өз әрекетін сақтайды.

75.Осы Келісімшарт әр тарапқа бірдей заңды күші бар 2 данада, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.

76. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны аумақтық казынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігердің Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

77. Келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш каласында орындалады.

78. Тараптардың мекен жайы мен реквизиттері:

«Сарыағаш ауданы құрылыс бөлімі»	«Сарыағаш Сәулет» ЖШС
Сарыағаш к-сы Исмаилов к-сі н/з Сарыағаш ауданының казынашылық басқармасы БИК KKMFKZ2A СТН 581200214090 ИИК KZ39070103KSN5812000 Код 4673507 (телефон, факс) 22370, 22690	ОҚО Сарыағаш каласы Малдыбек ата көшесі №17 үй СТН 581200217865 БИН 080240002572 ИИК KZ 799650000121552680 «Альянс Банк» АҚ-ның Шымкент каласындағы бөлімшесі БИК IRTYKZKA (телефон, факс) 5-86-39
Бастық Сманов Б. (қолы) 2012 ж. " 19 " наурыз м.о.	Директор Жұмабай Б.Қ. (қолы) 2012 ж. " 19 "наурыз м.о.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
2012 жылғы 19 наурызындағы №22 келісім-шартқа
№1 қосымша келісім
ОҚО «Сарыағаш ауданы Ошақты ауылдық округіндегі Жамбыл елді мекенін сумен қамтамасыз ету ауылын сумен қамтамасыз ету құрылысы Дарбаза топтасқан су өткізгіштеріне қосылуымен құрылыс нысаны» бойынша

Сарыағаш қаласы 2012 жылғы "17"_ қазан_

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан Ереженің негізінде әрекет ететін бөлім бастығы А.Тулеев, бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін «Сарыағаш сәулет» ЖШС, бұдан әрі аталуы Мердігер атынан Жумабаев Б, екінші жағынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде және 2012 жылдың 14 наурызындағы №05 хаттамасына сәйкес, 467 (ауданның құрылыс бөлімі) 006 (сумен жабдықтау жүйесін дамыту) 015 (жергілікті бюджет қаражаты есебінен) 421 (ғимараттың құрылыстарын салу) бойынша 2012 жылдың 19 наурызындағы №22 келісім-шартқа өзгеріс енгізіп, қосымша келісім түзіледі:

1. Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 2012 жылғы 08 қазанындағы №06-2676 санды хатын қарап, және Қазақстан Республикасының «Мемлекекттік сатып алу туралы Заңының 39 бабында көрсетілгендей Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі қосымшама келісім шартқа тұрады. Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округіндегі Жамбыл ауылын сумен қамтамасыз ету құрылысы Дарбаза топтасқан су өткізгіштеріне қосылуымен құрылыс нысаны» бойынша 2 024 66 (екі миллион жиырма төрт мың алпыс алты) теңгеге қосымшама қаржы бөлініп, мердігер «Сарыағаш сәулет» ЖШС-не міндеттейді және бұл сомаға құрылыс-монтаждау жұмыстары, қосымша құн салығы, сметада қарастырылған материалдарды жабдықтарды сатып алу шығындары жатады.

2. Ай сайынғы орындалған жұмыстардың актілерін қабылдау өткізу 2012 жылдың әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

3. Қосымша келісімді түзілген күннен Мердігер осы қосымша келісім бойынша жұмыстардың барлық түрлерін нысанды пайдалануға енгізу туралы мемлекеттік қабылдау коммисиясының қолы қойылған актісін ұсыну мерзімін қоса алғанда **2012 жылдың 31 қазанына** дейін аяқтауға міндеттеме алады.

4. Осы 2012 жылғы 17 қазанындағы №1 қосымша келісім-шарт 2012 жылдың 19 наурызындағы №22 бірдей заңы күші бар екі дана түзілген.

5. Қосымша келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш қаласында орындалады.

Тараптардың мекен-жайларымен реквизиттері

«Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі»	**«Сарыағаш сәулет» ЖШС**
Сарыағаш к-сы Исмаилов к-сі н/з Сарыағаш ауданының қазынашылық басқармасы БИК KKMFKZ2A СТН 581200214090 ИИК KZ39070103KSN5812000 Код 4673507 (телефон, факс) 22370, 22690	ОҚО Сарыағаш қаласы Малдыбек ата көшесі №17 үй СТН 581200217865 БИН 080240002572 ИИК KZ 799650000121552680 БИК IRTYKZKA «Альянс Банк» АҚ-ның Шымкент қаласы (телефон, факс) 5-86-39
Бөлім бастығы Тулеев А. (қолы) 2012 ж. "17 "қазан м.о.	Директор Жұмабай Б.Қ (қолы) 2012 ж. "17 "қазан м.о.

Орындаған Е.Қосмұратов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2012 жылғы «13» 12 № 60 Қошқарата а/о. Жамбыл е/м
(объектінің орналасқан жері)

Сарыағаш ауданы әкімділігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «13» 12 № 60 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Қайпжанов Рашид Үсіпханұлы- аудан әкімінің орынбасары ;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Әбдікадыров Әбілхан Әскерұлы- Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші; Анарқұл Пернебек Нәсірұлы - ауданның құрылыс бөлімінің бастығының міндетін уақытша қоса атқарушы; (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар:Есіркепов Ерлан Әлішерұлы –«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Оңтүстік Қазақстан филиалы директорының орынбасары;.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Чунетов Есқыдыр Сырманұлы-«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Оңтүстік Қазақстан филиалының топтастырылған су жүйелерінің бөлім бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Сейтімбетов Марат Сағидуллаұлы-Сарыағаш ауданының тұрғын үй-комуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы;

бас мердігер Жұмабай Байбосын Қошанұлы – «Сарыағаш-Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Садуахасов Әуезхан Ахметжанұлы – «Жер-Ана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Камбаров Ясин – ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Тілеубаев Сабыр Елеусінұлы – аудандық санитарлық- эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы –Сарағаш аудандық

төтенше жағдайлар басқармасының бастығы_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Серікбаев Лесбек Әуесханұлы –Оңтүстік Қазақстан обылысының энергетика және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Қуанышбаев Есберген – Қошқарата ауылдық округінің әкімі: _____.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Асылбеков Әнуар Әбибуллаұлы – «ФК-инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бастығы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган
(өндірістік максаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) ___
Мұратбекұлы Дидар – Оңтүстік Қазақстан обылысы бойынша экология департаментінің экологиялық реттеу бөлімінің бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Жұмабеков Ахмет Абдраманұлы- «Нұр-Отан» Халықтық-Демократиялық партиясының Сарыағаш аудандық филиалы төрағасының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
_Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі
(ұйымның атауы)
__Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі н/ү _____
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
_____мекенжайы бойынша
«Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі Жамбыл елді мекенін сумен қамтамасыз ету Дарбаза топтасқан су құбырына қосылуымен»
объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта
_____
жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2010 жылғы «10» 01 № 03 Қошқарата ауылдық округінің әкімі
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде
жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
2012 жылгы «26» 04 № 215 ОКО бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің рұқсаты.
(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты __Құрылыс-монтаж жұмыстары
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер __«Сарыағаш-Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
_____
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Жер-Ана» жауапкершілігі шектеулі сепіктестігі.._____
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы _____
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің...
қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: Сарыағаш аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің №99 14. 01.2010 СЖТ__
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы

деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _тапсырыс №04/2010_____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын __«Онтүстікмемлекеттіксараптама» ЕМК_____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2010 жылғы «11» қазан № 19-0552/10 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы__Сәуір 2012 ж
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы__Қазан 2012 ж
(айы және жылы)
құрылыстың ұзактығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _7____
нақты ___7__

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, мемсараптама қорытындысы, актілер, сметалық құжаттар.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: _____

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және

_____

технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар ___Орындалған, сақталған_____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің _____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы ___64166.0_____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: ___54687.0_____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:

___57657.084_____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ___57235.0_____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ___Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі Жамбыл елді мекенін сумен қамтамасыз ету Дарбаза топтасқан су құбырына қосылуымен».

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **Р.У. Қайпжанов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары **Ә.Ә.Әбдікадыров**

Қабылдау комиссиясының мүшелері: **Л.Ә.Серікбаев**

Д.Мұратбекұлы

П.Н.Анаркұл

Я.Р.Қамбаров

С.Е.Тілеубаев

Ғ.А.Байдосов

А.А.Жұмабеков

Е.Қуанышбаев

М.С.Сейтімбетов

Е.А.Есіркепов

Е.С.Чунетов

Ә.А. Садуахасов

Ә.Ә.Асылбеков

В.Қ.Жұмабай

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №22 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2012г.
По объекту «Водоенабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата
Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общесроительные работы	4139992	4696791	4139992	4636791
	Итого:	4139992	4696791	4139992	4636791

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство
Сарыагашского района ЮКО»
_____ Б.Сманов

Инженер:
Директор ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
_____ А.Асылбеков

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
_____ Жумабай Б.Қ.

73

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыагаш Сәулет»
Договор №22 от 19.03.2012г.

АКТ

приемки выполненных работ

по объектом: «Водоснабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО» за апрель месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-3 на водопроводные сети Жамбыл-2					
1	**Е0101-13-2**	- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	1500	34,66	51990	16543
2	**ЕО101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы врунную в траншеях	$м^3$	60,0	262,72	15763	17812
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами	$м^3$	1300	6,48	8424	2648
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1300	21,55	28015	21475
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	260,55	134,1	34940	39481
9	**Е0123-1-1**	-Устр-во песчанного основания под трубопроводов из мягкого местного грунта	$м^3$	124	306,2	37969	33986
11	**Е0122-11-2**	-Укладка трубапроводов из ПЭ-х труб d=65 мм	км	0,56	51202,26	28673	26338
12	**Е0122-11-3**	-Укладка трубапроводов из ПЭ-х труб d=100 мм	км	1,9	58881,69	81846	72078
14	**С130804-231**	-Трубы водопроводные из ПЭ HDPE 100,SDR-17,Db-65,5мм	м	661,45	265	175284	-
15	**С130804-232**	-То же, Db-78,6 мм	м	900,0	380	342000	-
16	**С130804-233**	-То же, Db-96,6 мм	м	500	567	283500	
		Смета 2-4 на подводка к границам жилых участков					
1	**Е0101-13-2**	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	865,24	34,66	29989	9543

2	**Е0101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	$м^3$	64,9	262,72	17051	19267
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами	$м^3$	786,62	6,48	5097	1652
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	786,62	21,55	16952	12994
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	130,55	134,1	17507	19783
9	**Е0123-1-1**	Устр-во песчанного основания под трубопроводов из мягкого местного грунта	$м^3$	194,1	306,2	59433	53199
10	**Е0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб диаметром до 50 мм	км	3,0	47611,09	142833	134155
11	**С130804-28**	Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления Дн 20мм	10м	300,0	664	199200	-
		Итого прямых затрат				1576466	480954
		Накладные рсходы				480954	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты		6%		123445	
		Итого:				2180865	
		Временные зд. и сооружение		3,4%		74149	
		Итого:				2255014	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		20521	
		Затраты на выслуга лет		1%		22550	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		9020	
		Итого:				2307105	
		-Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071				4399880	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		87998	
		Итого:				4487878	
		С коэф-том понижение 0,9224832				4139992	
		НДС 12%				496799	
		Итого:				**4636791**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»

_____ Б.Сманов

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»

_____ Жұмабай Б.Қ.

Инженер:

Директор ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»

_____ А.Асылбеков

И. Медетов

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №22 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за май месяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата
Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общесроительные работы	12 948 99	14 502 767	8 808 907	9 865 976
	Итого:	12 948 899	14 502 767	8 808 907	9 865 976

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство
Сарыагашского района ЮКО»
_____ Б.Сманов

Инженер:
Директор ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
_____ А.Асылбеков

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
_____ Жұмабай Б.К.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №22 от 19.03.2012г.

АКТ

приемки выполненных работ

по объектом: «Водоснабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
за май месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-3 на водопроводные сети Жамбыл-2					
1	**Е0101-13-2**	- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	4200	34,66	145572	46321
2	**ЕО101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы врунную в траншеях	$м^3$	75,0	262,72	19704	22266
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами	$м^3$	2400	6,48	15552	4889
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2400	21,55	51720	39646
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух в грунтах 2 группы	$м^3$	600,1	134,1	78660	88886
9	**Е0123-1-1**	-Устр-во песчанного основания под трубопроводов из мягкого местного грунта	$м^3$	300	306,2	91860	82224
11	**Е0122-11-2**	-Укладка трубапроводов из ПЭ-х труб d=65 мм	км	1,0	51202,26	51202	47032
12	**Е0122-11-3**	-Укладка трубапроводов из ПЭ-х труб d=100 мм	км	1,6	58881,69	94211	82968
14	**С130804-231**	-Трубы водопроводные из ПЭ Дв- 65,5мм	м	1000	265	265000	-
15	**С130804-232**	-То же, Dв-78,6 мм	м	800	380	304000	-
16	**С130804-233**	-То же, Db-96,6 мм	м	800	567	453600	
17	**Е0123-2-3**	-Укладка трубопроводов из а/ц-х безнапорных труб о/о-300 мм, футляр	км	0,088	815398,71	71755	10806
77	**С143018-24**	-Плиты покрытий,перекрытий и дниц для сооружении из бетона кл В 22,5	$м^3$	10,5	32800	329640	-
78	**С143001-45**	-Наубавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона: выше 15 до 20	$м^3$	10,5	-250	-2513	-
79	**С1113001-46**	-То же, выше 20 до 22,5	$м^3$	10,5	-134	-1347	-
73	**Е0122-41-1**	-Устроиство круглых колодцев из сборного ж/б	$м^3$	6,32	8625,2	54511	16218
82	**С143018-38**	-Кольца для смотровых колодцев Дв-2000мм	м	8,9	10800	96120	

		Смета 2-4 на подводка водопровода к границам жилых участков					
1	**Е0101-13-2**	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	3300	34,66	104478	36395
2	**Е0101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	$м^3$	100,0	262,72	26272	29687
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлаванов грунта 2 группы бульдозерами	$м^3$	800	6,48	5184	1630
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	800	21,55	17240	10887
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	$м^3$	750	134,1	100575	113650
9	**Е0123-1-1**	Устроиство песчанного основания под трубопроводов из мягкого местного грунта	$м^3$	440	306,2	134728	120595
10	**Е0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб диаметром до 50 мм	км	3,88	47611,09	184731	173507
11	**С130804-28**	Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления Дн 20мм	10м	388	664	257632	-
		Итого прямых затрат				3450087	927607
		Накладные расходы				927607	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты		6%		262662	
		Итого:				4640356	
		Временные зд. и сооружение		3,4%		157772	
		Итого:				4798128	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		43663	
		Затраты на выслуга лет		1%		47981	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		19193	
		Итого:				4908965	
		Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071				9361887	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		187238	
		Итого:				9549125	
		С коэф-том понижение К=0,9224832				8808907	
		НДС 12%				1057069	
		Итого:				**9865976**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»

Сманов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»

Жұмабай Б.Қ.

Инженер:

Ашимов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №22 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимоети выиолненных работ за июнь месяц 2012г.
По объекту «Водоснабжеиие с. Жамбыл с/о Кошкарата
Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комнлексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общесроительные работы	22 932 003	25 683 843	9 983 104	11 181 076
	Итого:	22 932 003	25 683 843	9 983 104	11 181 076

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство
Сарыагашского района ЮКО»
И.О. Анаркул П.

Инженер:
Директор ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
А.Асылбеков

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Жұмабай Б.К.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №22 от 19.03.2012г.

АКТ

приемки выполненных работ

по объектом: «Водоснабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
за июнь месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-3 на водопроводные сети Жамбыл-2					
1	**Е0101-13-2**	- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	1766,04	34,66	61211	19477
2	**ЕО101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы врунную в траншеях	$м^3$	95,91	262,72	25197	28473
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей бульдозерами	$м^3$	2085,17	6,48	13512	4247
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2085,17	21,55	44935	34445
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	$м^3$	299,9	134,1	40217	45455
9	**Е0123-1-1**	-Устр-во песчанного основания под трубопроводов из мягкого местного грунта	$м^3$	200	306,2	61240	54816
10	**Е0122-11-1**	-Укладка трубапроводов из ПЭ-х труб d=50 мм	км	0,015	47611,09	714	671
12	**Е0122-11-3**	-Укладка трубапроводов из ПЭ-х труб d=100 мм	км	0,98	58881,69	57704	50818
13	**С130804-181**	-Трубы водопроводные из ПЭ, SDR 11 Дв- 25,6мм	м	15,15	73	1106	-
15	**С130804-232**	-То же, Dв-78,6 мм	м	716,93	380	272433	-
16	**С130804-233**	-То же, Db-96,6 мм	м	908,87	567	515329	—
18	**Е0122-8-8**	-Укладка стальных водопроводных труб д-300мм, футляр	Км	0,1	203956,79	20396	16679
19	**С130806-111**	-Трубы электросводные из стали 325х5мм	м	100,4	2840	285136	-
20	**Е0122-20-8**	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы д-300мм	км	0,1	647812,25	64781	13202
21	**Е0122-47-1**	-Протаскивание в футляр стальных труб д-100мм	м	188	244,98	46055	35973
		Смета 2-4 на подводка водопровода к границам жилых участков					
1	**Е0101-13-2**	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	4400	34,66	152504	47972
2	**Е0101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы	$м^3$	100	262,72	26272	29687

		вручную в траншеях					
3	**Е0101-17-8**	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/самосвалы экскаваторами	$м^3$	40,3	32,22	1299	382
4	**Е010333-А8-1**	-Перевозка грузов а/самосвалами, расстояние 8км	тн	70,53	57,51	4056	811
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	$м^3$	3200	6,48	20736	6518
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3200	21,55	68960	52861
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	$м^3$	1150	134,1	154215	174263
8	**Е0101-30-1**	-Планировка площадей бульдозерами, за 2 раза	$м^2$	101646	0,28	28600	9007
9	**Е0123-1-1**	-Устройство песчанного основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	$м^3$	1060	306,2	324572	290524
10	**Е0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб д-50мм	км	10,0	47611,09	476111	447183
11	**С130801-28**	-Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления, Дн-20мм	10м	1012,54	644	672327	
12	**С130804-229**	-то же, Дв-43,6мм	м	105,04	118	12395	
13	**Е0123-2-1**	-Укладка трубопроводов из а/цементных труб д-150мм, футляр	км	0,065	465311,02	30247	5207
14	**Е0122-47-1**	-Протаскивание в футляр труб д-100мм	м	65	244,98	15923	12425
		Итого прямых затрат				3544238	1416987
		Накладные расходы				1416987	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты		6%		297674	
		Итого:				5258899	
		Временные зд. и сооружение		3,4%		178803	
		Итого:				5437702	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		49483	
		Затраты на выслуга лет		1%		54377	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		21751	
		Итого:				5563313	
		Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071				10609794	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		212196	
		Итого:				10821990	
		С коэф-том понижение К=0,9224832				9983104	
		НДС 12%				1197972	
		Итого:				**11 181 070**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»

Гл. специалист _____ И. Медетов

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»

_____ Жұмабай Б.Қ.

Инженер:

_____ Ашимов Б.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Договор: №22 от 19.03.2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2012г.
по объекту «Водоснабжение с.Жамбыл с/о Кошкарата
Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	30159322	33778440	7227319	8094597
	Итого	**30159322**	**33778440**	**7227319**	**8094597**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»
начальник _____ **Тулеев А.**

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
директор _____ **Асылбеков А.**

Подрядчик:
ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____ **Жумабай Б.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Договор: №22 от 19.03.2012 г.

АКТ
приемки выполненных работ
по объекту «Водоснабжение с.Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
за июль месяц 2012 г.

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Смета 2-3 на водопроводные сети Жамбыл - 2							
3	E0101-17-18	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м с экскаваторами	м3	54,56	32,22	1758	517
4	E010333-A8-1	Перевозка грузов а/м-самосвалами, расстояние перевозки 8 км	тн	95,48	57,51	5491	1098
8	E0101-30-1	Планировка площа-дей бульдозерами за 2 раза	м2	62400	0,28	17557	5529
29	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам d=50 мм	шт	6	74,06	444	491
30	E0122-40-2	То же, d=80 мм	шт	74	118,85	8795	9307
31	E0122-40-3	То же, d=100 мм	шт	41	156,43	6414	6716
32	C130809-33	Фланцы и плоские приварные из стали, Ду-50 мм	шт	6	330	1980	-
33	C130809-35	То же, Ду-80 мм	шт	99	458	45342	-
34	C130809-36	То же, Ду-100 мм	шт	45	572	25740	-
39	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей d-100-250 мм крест, пожарная подставка	тн	0,0733	247994,13	18171	7756
40	E0122-33-5	То же, тройники	тн	0,0369	247994,1	9151	3906
41	E0122-34-1	Установка ПЭ-х отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10	300,57	3006	1671
42	C130804-35	Муфта d=20 мм	10 шт	0.7	80	56	
43	C130804-37	Муфта d=32 мм	10 шт	0,3	131	39	
44	E0122-34-1	Установка ПЭ-х	шт	11	300,57	3306	1838

		отводов, колен, патрубков, переходов					
45	Прайс-лист	Отвод d- 90 мм	шт	5	1288,31	6442	
46	Прайс-лист	Отвод d-110 мм	шт	6	1508,91	9053	
47	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей, d-100-250 мм, переход	тн	0,0082	121294,13	999	872
48	С130810-111	Переходы из стали марки 20, 108*4-89*3,5 мм	шт	1	330	330	-
49	С130810-113	То же, 108*4-57*3 мм	шт	2	338	676	-
50	С130810-110	То же, 89*6-57*4 мм	шт	1	321	321	
51	С130810-107	То же, 57*4-35*2,5 мм	шт	3	251	753	
52	Е0122-34-1	Установка ПЭ-х отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	шт	29	300,57	8716	4845
53	Прайс-лист	Втулка, d=75	шт	11	797,72	8775	
54	Прайс-лист	Втулка, d=90 мм	шт	14	1040,52	14567	
55	Прайс-лист	Втулка, d=110 мм	шт	4	1330,89	5324	
56	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам d=50 мм, патрубков стальных	шт	9	74,06	667	737
57	Е0122-40-2	То же, d=80 мм	шт	23	118,85	2733	2893
58	Е0122-40-3	То же, d=100 мм	шт	4	156,43	626	655
59	С130806-56	Трубы электросварные из стали, 20*2 мм	м	1,2	63	76	
60	С130806-59	То же, 32*3 мм	м	0,6	149	89	
61	С130806-70	То же, 76*3,8 мм	м	3,3	472	1558	
62	С130806-77	То же, 89*5 мм	м	3,6	721	2596	
63	С130806-83	То же, 114*5,5 мм	м	1,2	931	1117	
64	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции стальных трубопроводов d=50 мм	км	0,0018	151044,59	272	109
65	Е0122-20-2	То же, d=75 мм	км	0,0069	179860,41	1241	420
66	Е0122-20-3	То же, d=100 мм	км	0,0012	228588,23	274	73
67	Е0122-34-1	Установка ПЭ-х гильз	шт	32	300,57	9618	5346
68	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из ПЭ низкого давления, Дн-63 мм	10 м	0,1	2590	259	
69	С130804-14	То же, Дн-90 мм	10 м	0,22	5070	1115	
70	С130804-15	То же, Дн-110 мм	10 м	0,24	6470	1553	
71	С130804-16	То же, Дн-125 мм	10 м	0,08	8330	666	
72	Е0116-30-1	Заделка гильз при переходе труб через стены d=до 100 мм	шт	32	770,63	24660	12349

73	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сб.ж/б в сухих грунтах	м3	10,0	8625,2	86252	25661
74	Е0122-41-2	То же, в мокрых грунтах	м3	4,14	12858,7	52235	16071
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	м3	20,46	94	1923	
76	С143001-62	То же	м3	20,46	266	5442	
81	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев высотой 1м, Дв-1500 мм	м	12,46	8530	106284	
83	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, крышка для люка	тн	0,3996	154200	61618	
88	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка из БМ В 12,5	м3	0,32	9561,97	3060	74
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя стен кольца	м2	174,7	245,44	42878	7996
90	Е0106-1-13	Устройство заделка труб	м3	0,96	10987,55	10548	814
91	Е0106-1-3	Устройство столбиков	м3	1,08	10620,35	11470	916
		Итого прямых затрат				**634036**	**227551**
		Накладные расходы				227551	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%				51695	
		Итого				**913282**	
Смета 2-4 на подводку водопровода к границам жилых участков							
18	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам d=50мм	шт	92	74,06	6814	7535
19	Е0122-40-2	То же, d=80 мм	шт	61	118,85	7250	7672
20	Е0122-40-3	То же, d=100 мм	шт	60	156,43	9386	9828
21	С130809-33	Фланцы плоские из стали, Ду-50 мм	шт	118	330	38940	
22	С130809-35	То же, Ду-80 мм	шт	68	458	31144	
23	С130809-36	То же, Ду-100 мм	шт	78	572	44616	
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей d=100-250 мм, пожарных подставок	тн	0,0506	247994,13	12536	5351
30	Е0122-33-5	То же, тройники, кресты стальные	тн	0,075	247994,13	18590	7935
31	Е0122-34-1	Установка ПЭ-х отводов, колен, патрубков, втулок	шт	51	300,57	15329	8520
32	Прайс-лист	Втулка, d=50 мм	шт	26	491,04	12767	
33	Прайс-лист	Втулка, d=75 мм	шт	7	797,52	5584	

34	Прайс-лист	Втулка, d=90 мм	шт	10	1040,52	10405	
35	Прайс-лист	Втулка, d=110 мм	шт	8	1330,89	10647	
36	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам d=50 мм	шт	201	74,06	14886	16462
37	E0122-40-2	То же, d=80 мм	шт	46	118,85	5467	5786
38	E0122-40-3	То же, d=100 мм	шт	9	156,43	1408	1474
39	C130806-56	Трубы электросварные из стали 20*2 мм	м	15,9	63	1002	
40	C130806-66	То же, 57*3,5 мм	м	12,6	321	4045	
41	C130806-70	То же, 76*3,8 мм	м	2,1	472	991	
42	C130809-73	То же, 83*5 мм	м	23,1	669	15521	
43	C130806-77	То же, 89*5 мм	м	3	721	2163	
44	C130806-83	То же, 114*5,5 мм	м	2,7	931	2514	
45	E0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции d=50 мм	км	0,0285	151044,59	4305	1721
46	E0122-20-2	То же, d=75 мм	км	0,0283	179860,41	5090	1722
47	E0122-20-3	То же, d=100 мм	км	0,0027	228588,23	617	165
48	E0122-34-1	Установка ПЭ-х гильз	шт	112	300,57	33664	18711
49	C130804-12	Трубы напорные среднего типа из ПЭ низкого давления Дн-63 мм	10 м	1,26	2590	3263	
50	C130804-15	То же, Дн-110 мм	10 м	0,64	6470	4141	
51	C130804-16	То же, Дн-125 мм	10 м	0,18	8330	1499	
52	C130804-19	То же, Дн-180 мм	10 м	0,16	15300	2448	
53	E0116-30-1	Заделка гильз при проходе труб через стен колодца d=100 мм	шт	112	770,63	86311	43233
54	E0122-34-1	Установка ПЭ-х отводов, колен, патрубков, переходов	шт	162	300,57	48692	27069
55	C130804-35	Муфта d=20 мм	10 шт	16,2	80	1296	
59	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих грунтах	м3	52,5	8603,26	451671	134721
60	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона	м3	52,5	94	4935	
61	C143001-62	То же	м3	52,5	266	13965	
62	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из бетона кл. В22,5	м3	26,05	32800	854440	
63	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение кл. бетона	м3	26,05	-250	-6513	
64	C143001-46	То же	м3	26,05	-134	-3491	

66	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев выстой 1 м Дв-1500 мм	м	23,14	8530	197384	
67	С143018-38	То же, Дв-2000 мм	м	28,48	10800	307584	
68	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, крышка стальная для люка	тн	0,9657	154200	148911	
		Итого прямых затрат				**2432217**	**297900**
		Накладные расходы				297900	
		Ненормируемые непредвиденные затраты, 6%				163807	
		Итого				**2893924**	
		Итого по объекту в базовых ценах 2001 г.				3807206	
		Временные здания и сооружения		3,4%		129445	
		Итого				**3936651**	
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время		0,91		35824	
		Затраты на выслугу лет		1%		39367	
		Затраты на дополнительный отпуск		0,4%		15747	
		Итого				**4027589**	
		Итого в текущих ценах 2011 г к=1,9071				7681015	
		Налоги, сборы и платежи		2%		153620	
		Итого				7834635	
		С коэффициентом понижения к=0,9224832				7227319	
		НДС, 12%				867278	
		Итого				**8094597**	

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»
вед. специалист _____
И.Медетов

Инженер:
_____
Ашимов Б.

Подрядчик:
ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____
Жумабай Б.К.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского райоиа»
Инжеиер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор: №22 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комилексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общесроительные работы	36 913 298	41 342 893	6 753 976	7 564 453
	Итого:	36 913 298	41 342 893	6 753 976	7 564 453

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
начальник _____ Гулеев А.

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
директор _____ Аеылбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____ Жумабай Б.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №22 от 19.03.2012г.

АКТ

приемки выполненных работ

по объектом: «Водоснабжение с.Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
за август месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-3 на водопроводные сети					
25	**Е0122-35-2**	- Установка чугунных задвижек Ø 80 мм	шт	2	405,4	811	608
26	**Е0122-35-3**	-То же Ø 100 мм	шт	7	411,46	2880	2170
27	**С130902-52**	-Задвижки параллельные фланцевые Ду 80 мм	шт	2	5190	10380	
28	**С130902-53**	-То же Ø 100 мм	шт	7	6480	45360	
35	**Е0122-35-1**	-Установка чугунных задвижек d-50мм	шт	9	242,08	2179	1711
36	**С130901-40**	-Вентиль проходные муфтовые, Ду-32 мм	шт	3	699	2097	
37	**С130901-38**	-То же, Ду-20 мм	шт	6	483	2898	
38	**Е0122-37-3**	-Установка гидрантов пожарных	шт	9	18075,87	162687	3528
92	**Е0111-2-3**	-Устроиство отмоски из ГПС	$м^3$	16,47	477	7856	9618
93	**Е0101-17-8**	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автосамосвалами	$м^3$	20,42	32,22	658	193
94	**Е010333-А8-1**	-Перевозка грузов автосамосвалами до 8 км	шт	35,74	57,51	2055	411
95	**Е0127-18-2**	-Разборка покрытий и оснований щебоночных	$м^3$	17,6	66,75	1175	588
96	**Е0127-18-4**	-Разборка покрытий и оснований а/бетонных	$м^3$	7,04	408,11	2873	2271
97	**С01031-А26-1**	-Погрузка мусора стройтеоьного	тн	16,9	27,1	458	321
98	**Е010333-А9-1**	-Перевозка грузов автосамосвалами до 9 км	тн	16,9	63,27	1069	214
		Итого прямых затрат				245432	21633
		Накладные рсходы				21633	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты		6%		16024	
		Итого:				283089	
		Смета 2-4 На подводка водопровода к границам ж/дома					
16	**Е0122-35-1**	-Установка чугунных задвижек Ø 50 мм	шт	29	242,08	7020	5514
17	**С130902-51**	-Задвижки параллельные фланцевые, Ду-50 мм	шт	29	3500	101500	

26	**Е0122-37-3**	-Установка гидрантов пожарных	шт	12	18075,87	216910	4703
56	**Е0122-35-5**	-Установка стальных св-х фасонных частей Ø 100-250	тн	0,0168	247994,13	4166	1778
57	**С130810-110**	-Переходы 89х6-57х4	шт	12	321	3852	
71	**Е0107-20-3**	-Установка стальных элементов	тн	0,5843	175710,4	102671	7191
74	**Е0108-4-7**	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, стен колодца	$м^2$	440,6	245,44	108141	20167
75	**Е0106-1-13**	-Устройство заделка труб	$м^3$	2,32	10987,55	25491	1968
76	**Е0106-13**	-Устройство столбиков	$м^3$	4,2	10620,35	44605	3563
77	**Е011-2-3**	-Устройство, отмоски из ГПС	$м^3$	45,26	477	21587	24426
78	**Е0101-17-8**	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автосамосвал	$м^3$	56,12	32,22	1808	532
79	**Е010333-А8-1**	-Перевозка груза автосамосвалами до 8 м	тн	98,2	57,51	5648	1130
80	**Е0127-18-2**	-Разработка покрытий и оснований щебеночных	$м^3$	13	66,75	868	434
81	**Е0127-18-4**	-Разборка покрытий и оснований а/бетонных	$м^3$	5,2	408,11	2122	1678
82	**С010333-А26-1**	-Погрузка мусора строительного	тн	12,48	27,1	338	237
83	**С010333-А9-1**	-Перевозка грузов автосамосвалами до 9 км	тн	12,48	63,27	790	158
		Итого прямых затрат				647517	73479
		Накладные расходы				73479	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		43260	
		Итого:				764256	
		Смета 2-1 на водопроводные сети					
1	**Е0101-13-2**	- Разработка грунта на 2 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	2000,0	34,66	69320	22058
2	**Е0101-164-2**	-Разработка грунта 2 группы вручную	$м^3$	75	262,72	19704	22266
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	$м^3$	1733,7	6,48	11234	3532
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1733,7	21,55	37361	28639
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	300	134,1	40230	45460
8	**Е0123-1-1**	-Устройство песчаного основания по трубопроводов из мягкого местного грунта	$м^3$	146,5	306,2	44858	40153
11	**Е0122-11-2**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб диметр до 65 мм	км	0,79	51202,26	40250	37155
12	**Е0122-11-3**	-То же, диам до 100 мм	км	2,18	58881,69	128362	113044
14	**С130804-231**	-Трубы водопроводные из ПЭ SDR-17, Дв-65,5 мм	м	797,8	265	211444	
15	**С130804-232**	-То же, Дв-78,6 мм	м	2242,2	380	852036	
16	**С130804-233**	-То же,Дв-96 мм	м	1060,5	567	601304	
		Итого прямых затрат				2056103	312307
		Накладные расходы				312307	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты		6%		142105	
		Итого:				2510515	
		Итого по объектом				3557860	
		Врем.зд. и соор-е		3,4%		120967	
		Итого:				3678827	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		33477	

		Затраты на выслуга лет		1%		36788	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		14715	
		Итого:				3763807	
		-Итого в текущих ценах 2012 г. К=1,9071				7177957	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		143559	
		Итого:				7321516	
		С коэф-том понижение К=0,9224832				6753976	
		НДС 12%				810477	
		Итого:				7564453	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство
Сарыагашского района ЮКО»
Вед.специалист _____ Медетов И.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
_____ Жұмабай Б.Қ.

Инженер:

_____ Ашимов Б.

23.08.2012 ж

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор: №22 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общесроительные работы	44 151 059	49 449 185	7 237 761	8 106 292
	Итого:	44 151 059	49 449 185	7 237 761	8 106 292

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
начальник _____ Тулеев А.

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
директор _____ Асылбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____ Жұмабай Б.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №22 от 19.03.2012г.

АКТ

приемки выполненных работ

по объектом: «Водоснабжение с.Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
за сентябрь месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-1 на водопроводные сети					
1	**Е0101-13-2**	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	2819,3	34,66	97717	31094
2	**Е0101-164-2**	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	$м^3$	74	262,72	19441	21969
3	**Е0101-17-8**	-Разработка грунта с погрузкой на а/м	$м^3$	53,32	32,22	1718	505
4	**Е010333-А8-1**	-Перевозка грузов а/м расстояния 8 км	тн	93,31	57,51	5366	1073
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	$м^3$	2000	6,48	12960	4074
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2000	21,55	43100	33038
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей и ям	$м^3$	453,6	134,1	60828	68735
8	**Е0101-30-1 К=2,0**	-Планировка площедей бульдозерами,за 2 раза	$м^2$	40650	0,28	11437	3602
9	**Е0123-1-1**	-Устроиство песчанногооснования из мягкого местного грунта	$м^3$	260	306,2	79612	71261
10	**Е0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=50мм	км	0,005	47611,09	238	224
12	**Е0122-11-3**	-То же, d=100км	км	1,0	58881,69	58882	51855
13	**С130804-181**	-Трубы водопроводные из ПЭ, SDR-11, Дв-25,6	м	5,05	73	369	
17	**Е0123-2-3**	-Укладка трубопроводов из а/ц-х безнапорных труб d=300 мм, футляр	км	0,086	815398,71	70124	10561
18	**Е0122-47-1**	-Протаскивание в футляр стальных труб d=100мм	м	86	244,98	21068	16439
22	**Е0122-35-1**	-Установка чугунных задвижек d=50мм	шт	1	242,08	242	190
23	**Е122-35-2**	-То же, d=80мм	шт	5	405,4	2027	1521
24	**Е0122-35-3**	-То же, d=100мм	шт	3	411,46	1234	930
25	**С130902-51**	-Задвижки параллельные фланцевые, Ду-50мм	шт	1	3500	3500	
26	**С130902-52**	-То же,Ду-80мм	шт	5	5190	25950	
27	**С130902-53**	-То же,Ду-100мм	шт	3	6480	19440	
28	**Е0122-40-1**	-Приварка фланцев к	шт	2	74,06	148	164

		стальным трубопроводов d=50мм					
29	**Е0122-40-2**	-То же, d=80мм	шт	19	118,85	2258	2390
30	**Е0122-40-3**	-То же, d=100 мм	шт	31	156,43	4849	5078
31	**С130809-33**	-Флянцы плоские приварные из стали, Ду-50мм	шт	2	330	660	
32	**С130809-35**	-То же,Ду-80мм	шт	27	458	12366	
33	**С130809-36**	-То же, Ду-100мм	шт	30	572	22880	
37	**Е0122-37-3**	-Установка гидрантов пожарных	шт	5	18075,87	90379	1960
39	**Е0122-33-5**	-Установка ст-х сварных фасонных частей Ø100-250мм	тн	0,1484	247994,13	36810	15713
40	**Е0122-33-5**	-То же, троиники	тн	0,0196	247994,13	4861	2075
44	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х отводов, колен,патрубков	шт	9	300,57	2705	1504
45	**Прайс-лист**	-Отвод Ø75мм	шт	1	1288,31	1288	
46	**Прайс-лист**	-Отвод Ø90мм	шт	6	1288,31	7730	
47	**Прайс-лист**	-Отвод Ø100мм	шт	2	3018		
48	**Е0122-33-5**	-Установка ст-х сварных фасонных частей d=100-200мм	тн	0,0021	121294,13	255	222
49	**С130810-79**	-Отводы прутоизогнутые из стали 90х4 мм	шт	1	401	401	
50	**Е0122-33-5**	-Установка ст-х сварных фасонных частей d=100-250мм,переходы	тн	0,0006	121294,13	70	61
51	**С130810-107**	-Переходы из стали 57х4-35х2,5мм	шт	1	251	251	
52	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х отводов, колен,патрубков,переходов, втулок	шт	17	300,57	5110	2840
53	**Прайст-лист**	-Втулка d=80мм	шт	8	1040,52	8324	
54	**Прайст-лист**	-Втулка d=100мм	шт	9	1330,89	11978	
55	**Е0122-40-1**	-Приварка флащев к стальным d=50мм Парубков стальных	шт	3	74,06	222	246
56	**Е0122-40-2**	-То же, d=80мм	шт	14	118,85	1664	1761
57	**Е0122-40-3**	-То же, d=100мм	шт	3	156,43	469	491
58	**С130806-56**	-Труба электросварные из стали,20х20мм	м	0,4	63	25	
59	**С130806-59**	-То же, 32х3м	м	0,2	149	30	
60	**С130806-73**	-То же, 83х5мм	м	0,9	669	602	
61	**С130806-77**	-То же, 89х5мм	м	3,3	721	2379	
62	**С130806-83**	-То же,114х5,5мм	м	0,9	931	838	
63	**Е0122-20-1**	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионный изоляции на стальным трубопроводы d=50мм	км	0,0006	151044,54	91	36
64	**Е0122-20-2**	-То же, d=75мм	км	0,0042	179860,41	755	256
65	**Е0122-20-3**	-То же, d=100мм	км	0,0009	228588,23	206	55
66	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х гильз	шт	19	300,57	5711	3174
67	**С130804-12**	-Труба напорные среднего типа из ПЭ низкого Дн 63мм	10м	0,04	2590	104	
68	**С130804-14**	-То же,Дн-90мм	10м	0,06	5070	304	

69	**С130804-15**	-То же, Дн-110мм	10м	0,24	6470	1553	
70	**С130804-16**	-То же,Дн-125мм	10м	0,04	8330	333	
71	**Е0116-30-1**	-Заделка гильз при проходе труб через стены	шт	19	770,63	14642	7332
72	**Е0122-41-1**	-Устройство круглых колодцев из сборного ж-б-а в сухих грунтов	$м^3$	10,62	8622,82	91574	27252
73	**Е0122-41-2**	-То же, в мокрых грунтах	$м^3$	1,38	12858,7	17745	5357
74	**С143001-54**	-Надбавка к сметной ст-ти бетона за сульфатостойкий цемент	$м^3$	12	94	1128	
75	**С143001-62**	-То же,при изменений марки бетона	$м^3$	12	266	3192	
76	**С143018-24**	-Плиты покрытий, перекрытий и дниц для колодца из тяжелого бетона кл В22,5	$м^3$	5,9	32800	193520	
77	**С143001-45**	-Надбавка или скидка к сметной ст-ти за изменение класса бетона: выше 15 до 20	$м^3$	5,9	-250	-1475	
78	**С143001-46**	-То же,выше 20 до 22,5	$м^3$	5,9	-134	-791	
80	**С143018-37**	-Кольцо для смотровых колодцев, высотой до 1 м, Дв-1500мм	м	7,12	8530	60734	
81	**С143018-38**	-То же,Дв-2000мм	м	5,34	10800	57762	
82	**С12021-250**	-Отдельные конструктивные элементы 39 и сооружений, крышка стальная для люка	тн	0,2331	154200	35944	
85	**Е0107-20-3**	-Установка ст-х крепежные элементов	тн	0,1406	175710,1	24698	1730
87	**Е0106-1-1**	-Устроиство бетонного замка из БМ В12,5	$м^3$	0,19	9561,97	1817	44
88	**Е0108-4-7**	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодца	$м^2$	102,3	245,44	25109	4682
89	**Е0106-1-13**	-Устройство заделка труб	$м^3$	0,56	10987,55	6153	475
90	**Е0106-1-13**	-Устроиство столбиков	$м^3$	0,84	10620,35	8921	713
91	**Е0111-2-3**	-Устройство отмоски из ГПС	$м^3$	9,62	477	4590	
92	**Е0101-17-8**	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м	$м^3$	11,93	32,22	384	113
93	**Е01033-А8-1**	-Перевозка а/м, расстояние перевозки 8 км	тн	20,88	57,51	1201	240
94	**Е0127-18-2**	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	$м^3$	17,2	66,75	1148	575
95	**Е0127-18-4**	-То же, асфальтобетонных	$м^3$	6,88	408,11	2808	2220
96	**С01031-А-26-1**	-Погрузка мусора строительного	тн	16,51	27,1	447	313
97	**Е010333-А9-1**	-Перевозка грузов а/м, расстояния перевозка 9 км	тн	16,51	63,27	1045	209
		Итого прямых затрат	тенге			1319176	409052
		Накладные рсходы	тенге			409052	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		103694	
		Итого:				1831922	
		Смета 2-2 На подводка водопровода к границам жилых участков					
1	**Е0101-13-2**	-Разработка грунта 2	$м^3$	2000	34,66	69320	22058

		группы в отвал экскаваторами					
2	**Е0101-164-2**	-Разработка грунта 2 группы вручную	$м^3$	60	262,72	15763	17812
5	**Е01001-27-2**	-Засыпка траншей бульдозерами грунта 2 группы	1000	6,48	6,48	6480	2037
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1000	21,55	21550	16519
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	400	134,1	53640	60613
9	**Е0123-1-1**	-Устройство песчаного основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	$м^3$	400	306,2	122480	109632
10	**Е0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб мягкого d=50мм	км	4,0	47611,9	190448	178873
11	**С130804-28**	-Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления Дн-20мм	10м	400,0	664	265600	
12	**С130804-229**	-То же,Дв-43,6мм	м	64,64	118	7628	
13	**Е0123-2-1**	-Укладка трубопроводов а/ц труб d=150мм	км	0,04	465331,02	18613	3204
15	**Е0122-47-1**	-Протаскивание в футляр труб d=100мм	м	40	244,98	9799	7646
16	**Е0122-35-1**	-Установка чугунных задвижек d=50мм	шт	19	242,08	4600	3612
17	**С130902-51**	-Задвижки параллельные фланцевые,Ду-50мм	шт	19	3500	66500	
18	**Е0122-40-1**	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам d=50мм	шт	54	74,06	3999	4423
19	**Е0122-40-2**	-То же, d=80мм	шт	3	118,85	357	377
20	**Е0122-40-3**	- То же, d=100мм	шт	62	156,43	9699	10156
21	**С130809-33**	-Фланцы плоские приварные из стали, Ду-50мм	шт	70	330	23100	
22	**С130809-35**	-То же, d=80мм	шт	6	458	2748	
23	**С130809-36**	-То же,Ду-100мм	шт	80	572	47760	
26	**Е0122-37-3**	-Установка гидрантов пожарных	шт	7	18075,87	126531	2744
29	**Е0122-33-5**	-установка стальных сварных фасонных частей d=100-250мм, пожарный подставка	тн	0,1891	247994,13	46906	20023
30	**Е0122-33-5**	-То же, тройники, кресты стальные	тн	0,119	247994,13	29501	12593
31	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х отводов, колен, патрубков, втулок	шт	37	300,57	11121	6181
32	**Прайс-лист**	-Втулка d=50мм	шт	16	491,04	7857	
33	**Прайс-лист**	-Втулка d=75мм	шт	3	797,72	2393	
34	**Прайс-лист**	-Втулка d=90мм	шт	12	1040,52	12486	
35	**Прайс-лист**	-Втулка d=110мм	шт	6	1330,89	7985	
36	**Е0122-40-1**	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам d=50мм	шт	95	74,06	7036	7781
37	**Е0122-40-2**	-То же, d=80мм	шт	34	118,85	4041	4276
38	**Е0122-40-3**	-То же, d=100мм	шт	6	156,43	939	983
39	**С130806-56**	-Трубы электросварные из стали, 20х2мм	м	6,8	63	428	
40	**С130806-66**	-То же, 57х3,5мм	м	8,1	321	2600	
41	**С130806-70**	-То же,76х3,8мм	м	1,5	472	708	
42	**С130806-73**	-То же, 83х5мм	м	15,2	669	10169	
43	**С130806-77**	- То же, 89х5мм	м	3	721	2163	
44	**С130806-77**	- То же, 114х5,5мм	м	1,8	931	1676	
45	**Е0122-20-1**	-Нанесение весьма	км	0,0149	151044,59	2251	900

		усиленной антикоррозионной изоляций на стальных трубопроводы d=50мм					
46	**Е0122-20-3**	- То же, d=75мм	км	0,0197	179860,41	3543	1199
47	**Е0122-20-3**	- То же, d=100мм	км	0,0018	228588,23	411	110
48	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х гильз	шт	77	300,57	23144	12864
49	**С130804-12**	-Трубы напорные среднего типа из ПЭ низкого давления Дн-63мм	10м	1,08	2590	2797	
50	**С130804-14**	-То же,Дн-90мм	10м	0,1	5070	507	
51	**С130804-15**	-То же, Дн-110мм	10м	0,2	6470	1294	
52	**С130804-66**	-То же, Дн-125мм	10м	0,66	8330	1333	
53	**Е0116-30-1**	-Заделка гильз при проходе труб через стенки колодца	шт	77	770,63	59339	29716
56	**Е0122-33-5**	-Установка стальных сварных фасонных частей d=100-250мм	тн	0,0022	247994,13	546	233
57	**С130810-108**	-Переходы из стали, 76х3,5-57х3мм	шт	2	302	604	
54	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х отводов, колен, патрубков, переходов	шт	69	300,57	20739	11527
55	**С130804-35**	-Муфта, d=20мм	10шт	6,9	80	552	
		Итого прямых затрат				1320675	547992
		Накладные расходы				547992	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты		6%		112120	
		Итого:				1980787	
		Итого по объектом				3812709	
		Врем.зд. и соор-е		3,4%		129632	
		Итого:				3 942341	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		35875	
		Затраты на выслуга лет		1%		39423	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		15769	
		Итого:				4033408	
		-Итого в текущих ценах 2012 г. К=1,9071					7692112
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%			153842
		Итого:					7845954
		С коэф-том понижение К=0,9224832					7237761
		НДС 12%					868531
		Итого:					**8 106 292**

Заказчик:

Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»

Вед.специалист _____ Медетов И.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыагаш Сәулет»

_____ Жұмабай Б.К.

Инженер:

_____ Ашимов Б.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор: №22 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за октябрь мееяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№ п/и	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	47 706 992	53 431 830	3 555 933	3 982 645
	Итого:	47 706 992	53 431 830	3 555 933	3 982 645

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
начальник_____Тулеев А.

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
директор_____Асылбеков А.

Подрядчик:
ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____Жұмабай Б.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №22 от 19.03.2012г.

АКТ

приемки выполненных работ

по объектом: «Водоснабжение с.Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО» за октябрь месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-1 на водопроводные сети Жамбыл-1					
34	**Е010333-А8-1**	-Установка чугунных звдвижек d=100мм	шт	3	242,08	726	570
35	**С130901-40**	-Вентилы проходные муфтовые Ду-32мм	шт	1	699	699	
36	**С130901-38**	-То же,Ду-20мм	шт	2	483	966	
38	**Е0122-37-1**	-Установка вантузов одинарных	шт	1	13378,84	13379	363
41	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х отводов колен, патрубков переходов	шт	4	300,57	1202	668
42	**С130804-35**	-Муфта, d=20мм	10 шт	0,03	80	24	
43	**С130804-37**	- Муфта, d=32мм	10 шт	0,1	131	13	
83	**С143018-40**	-Замок	шт	7	142	994	
84	**С12021-267**	-Ограждение лестничных проемов6 лестничные марши6 пожарные лестницы	тн	0,1196	133700	15985	
86	**Е0115-172-4**	-Масляная окраска решет-ок, переплетов, радиатров, труб диаметром менее 50мм	$м^2$	14,3	165,83	2372	1622
		Итого прямых затрат	тенге			36360	
		Накладные расходы	тенге			3223	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		2375	
		Итого:	тенге			41958	
		Смета 2-2 на подводка водопровода к границам жилых участков Жамбыл-1					
1	**Е0101-13-2**	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	1212,97	34,66	42042	13378
2	**Е0101-164-2**	-Разработка грунта 2 группы вручную в тарншеях	$м^3$	39,37	262,72	10343	11688
3	**Е0101-17-8**	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м	$м^3$	24,8	32,22	799	235
4	**Е010333-А8-1**	-Перевозка грузов а/м, растояни перевозка 8 км, класс груза 1	тн	43,4	57,51	2496	499

5	**Е01001-27-2**	-Засыпка траншей бульдо-зерами при перемещения 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	771,9	6,48	5002	1572
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	771,9	21,55	16634	12751
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	325,5	134,1	43650	49324
8	**Е0101-30-1 К=2**	-Планировка площадей бульдозерами, за 2 раза	$м^2$	36276	0,28	10207	3214
9	**Е0123-1-1**	-Устройство песчаного основания под трубопро-воды из мягкого местного грунта	$м^3$	204,6	306,2	62649	56077
10	**Е0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб мягкого d=50мм	км	2,01	47611,09	95698	89884
11	**С130804-299**	-Трубы водопроводные из ПЭ низкого давления Дн-20мм	10м	154,48	664	102578	
18	**Е0122-40-1**	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам d=50мм	шт	54	74,06	3999	4423
19	**Е0122-40-2**	-То же, d=80мм	шт	3	118,85	357	377
20	**Е0122-40-3**	- То же, d=100мм	шт	62	156,43	9699	10156
21	**С130809-33**	-Фланцы плоские , Ду-50мм	шт	-	-	-	
22	**С130809-35**	-То же, d=80мм	шт	-	-	-	
23	**С130809-36**	-То же,Ду-100мм	шт	-	-	-	
24	**Е0122-35-1**	-Установка чугунных задвижек d=50мм	шт	68	242,08	16461	12929
25	**С130901-37**	-Вентили проходные муфтовые Ду-15мм	шт	68	401	27268	
27	**Е0116-26-1**	-Установка счетчиков диаметром до 40мм	шт	69	75,82	5232	5962
28	**Прайс-лист**	-Счетчики холодной воды ВСКМ-15	шт	-	-	-	
58	**Е0122-41-1**	-Устройство круглых колодцев из сб. ж/б в сухих грунтах	$м^3$	34,8	8603,02	190987	57120
59	**С143001-54**	-Надбавка к см. стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	$м^3$	34,8	94	3271	
60	**С143001-62**	-Надбавка а см. стоимости при изменений марки бетона	$м^3$	34,8	266	9257	
61	**С143018-24**	-Плиты покрытий, перекрытий и дниц из бетона кл В225	$м^3$	-	-	-	
62	**С143001-45**	-Надбавка к см. стоимости за изменение кл. бетона, выше 15 до 20	$м^3$	17,3	-250	-4325	
63	**С143001-46**	-То же, выше 20 до 22,5	$м^3$	17,3	-134	-2318	
65	**С143018-37**	-Кольца для смотровых колодцев Дв-1500мм	м	-	-	-	
66	**С143018-38**	-То же,Дв-2000мм	м	-	-	-	
67	**СС12021-250**	-Отдельные конструктивные элементы зд. и сооружений ,крышка стальная для люка	тн	-	-	-	
68	**С11011-813**	-Замок	шт	-	-	-	
69	**С12021-267**	-Ограждение лест-х проемов, лестиных марши, пожарные лестницы	тн	-	-	-	
70	**Е0107-20-3**	-Уст-ка ст-х крепежных элементов	тн	0,3831	1757101	67318	4715
72	**Е0106-1-1**	-Устройство бетонного замка из БМ В 12,5	$м^3$	0,54	9561,97	5163	125
73	**Е0108-4-7**	-Гидроиз-я боковая битумная в 2 слоя стены колодца	$м^2$	291,1	245,44	71448	13324

74	**Е0106-1-13**	-Устройство заделка труб	$м^3$	1,6	987,55	17580	1357
75	**Е0106-1-13**	-Уст-во столбиков	$м^3$	2,7	10620,35	28675	2291
76	**Е0111-2-3**	-Устройство отмоски из ГПГ	$м^3$	26,81	477	12788	15655
77	**Е0101-17-8**	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м	$м^3$	33,24	32,22	1071	315
78	**Е010333-А8-1**	-Перевозка грузов а/м, расстояние перевозки 8км, класс груза 1	тн	58,18	57,51	3346	669
79	**Е0127-18-2**	-Разработка покрытий и оснований щебеночных	$м^3$	8	66,75	534	267
80	**Е0127-18-4**	-То же, а/бетонных	$м^3$	3,2	408,11	1306	1032
81	**С01031-А26-1**	-Погрузка мусора строительного	тн	7,68	27,1	208	146
82	**Е010333-А9-1**	-Перевозка грузов а/м ,расстояние перевозка 9 км,класс груза 1	тн	7,68	63,27	486	97
		Итого прямых затрат	тенге			861909	
		Накладные расходы	тенге			369582	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		73899	
		Итого:	тенге			1305390	
		Смета 2-3 на водопроводные сети Жамбыл-2					
23	**Е0122-31-2**	-То же, d=65мм	км	1,65	8170,63	13441	17178
24	**Е0122-31-3**	-То же, d=100мм	км	4,58	8287,75	37958	47826
40	**Е0122-33-5**	-Установка ст-х сварных фасонных частей d=100-250мм тройники	тн	0,0369	247994,13	9151	3906
84	**С11011-813**	-Замок	шт	12	142	1704	
85	**С12021-267**	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	тн	0,205	133700	27403	
86	**Е0107-20-3**	-Установка ст-х крепежных элементов	тн	0,2409	175710,1	42325	2965
		Итого прямых затрат	тенге			131982	
		Накладные расходы	тенге			71872	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		12231	
		Итого:	тенге			216085	
		Смета 2-4 на границы водопроводе к границам жилых участков Жамбыл-2					
25	**С130901-37**	-Вентили проходные муфтовые Ду-15мм	шт	150	401	56140	
27	**Е0116-26-1**	-Установка счетчиков д-40м	шт	150	75,82	11373	12960
28	**Прайс-лист**	-Счетчики холодной воды ВСКМ-15	шт	150	812,89	121934	
58	**Е0122-37-4**	-Установка колонок водоразборных	шт	1	10020,81	10021	1524
69	**С11011-813**	-Замок	шт	29	142	4118	
70	**С12021-267**	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,пожарные лестницы	тн	0,4953	133700	66224	
73	**Е0106-1-1**	-Уст-во бетонного замка из БМ В12,5	$м^3$	0,8	9561,97	7745	188
		Итого прямых затрат	тенге			277555	
		Накладные расходы	тенге			14672	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		17534	
		Итого:	тенге			309761	
		Итого по объектом				1873194	
		Врем.зд. и соор-е		3,4%		63689	
		Итого:				1936883	
		Доп. затраты при		0,91%		17625	

		производстве в зим. время					
		Затраты на выслуга лет		1%		19369	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		7748	
		Итого:				1981625	
		-Итого в текущих ценах 2012 г. К=1,9071				3779157	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		75583	
		Итого:				3854740	
		С коэф-том понижение К=0,9224832				3555933	
		НДС 12%				426712	
		Итого:				**3982645**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство
Сарыагашского района ЮКО»
Вед.специалист _____Медетов И.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
_____Жұмабай Б.Қ.

Инженер:

_____Ашимов Б.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор: №22 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№ и/п	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	52 910 412	59 259 660	5 203 420	5 827 830
	Итого:	52 910 412	59 259 660	5 203 420	5 827 830

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
и.о _____ Анаркул П.

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
директор _____ Асылбеков А.

Подрядчик:
ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____ Жұмабай Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 2**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш-Сәулет»
Наименование и адрес работ: «Водоснабжение с.Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
Договор: №20 от 19.03.2012г.

Акт выполненных работ ноябрь месяц 2012г.
по объектам: «Водоснабжение с.Жамбыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	К.во	Ст-ть единиц		Общая ст-ть		Накладные расходы	Затраты труда 1/час Работы	
					Всего	ЭКСПЛ Ма-шина	Всего	В т.ч. машинист		Затраты труда машиниста	
					ЗП рабочих	В т.ч. ЗП машста	ЗП рабочих		%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1									
19	**Е0122-31-1**	-Промывка с дезинфекцией трубопровода d=50мм	км	0,005	8097,13 8032,5	-	40 40	-	52 130	51,5 -	-
20	**Е0122-31-2**	-То же, d=65мм	км	0,79	8170,63 8032,5	-	6455 6346	-	8249 130	51,5 -	41 -
21	**Е0122-31-3**	-То же, d=100мм	км	3,27	8287,75 8032,5	-	27101 26266	-	34146 130	51,5 -	168 -
79	**С143018-40**	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 ; КЦО-1	шт	7	916,3 -	-	6414 -	-	-	-	-
98	**Е0127-21-1**	-Уст-во оснований и покрытий однослойных из ГПС толщ.12см,толщ.20см	шт	86	374,54 6,41	17,83 5,07	32211 551	1533 436	1313 133	0,04 0,02	4 2
99	**Е0127-52-1**	-Уст-во покрытий из холодных а/бетонных смесей толщ.3см,типа БХ толщ.8см	$м^2$	86	373,31 7,02	5,88 1,65	32105 604	506 142	992 133	0,05 0,01	4 1
100	**Е0127-52-4 К=10**	-То же, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять	$м^2$	860	60,15 0,19	0,02 0,01	51726 163	17 9	229 133	-	-
		Итого прямых затрат по смете:	тенге				156052 33970	2056 587			217 1
		Итого общестр-х работ	тенге				156052				
		Накладные расходы:	тенге				44981				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%			12062				
		Итого :	**тенге**				**213095**				
		Смета 2-2									
11	**С130804-28**	-Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления,Дн-20мм	10м	49,7	664 -	-	33000 -	-	-	-	-
15	**Е0122-31-1**	-Промывка е дезинфекцией трубопроводов d=50мм	км	6,05	8097,13 8032,5	-	48955 48564	-	63134 130	51,5 -	311 -
61	**С143018-24**	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из бетона кл В22,5	$м^3$	5,34	32800 -	-	175033 -	-	-	-	-
64	**С143018-40**	-Кольцо горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5;КЦО-1	шт	19	916,3 -	-	17410 -	-	-	-	-
65	**С143018-37**	-Кольцо смотровых колодцев Дв-1500	м	14,24	8530 -	-	121467 -	-	-	-	-
66	**С143018-38**	-То же,Дв-2000мм	м	19,58	10800 -	-	211464 -	-	-	-	-
67	**С12021-250**	-Отдельные конструк-е элементы, крышка для люка	тн	0,6327	154200 -	-	97562 -	-	-	-	-
68	**С11011-813**	-Замок	шт	19	142 -	-	2698 -	-	-	-	-
69	**С12021-267**	-Ограждение лест-х марши, пожарные лестницы	тн	0,3245	133700 -	-	43388 -	-	-	-	-
71	**Е0115-172-4**	-Масл-я окраска труб диам.менее 50мм,за два раза	$м^2$	38,87	165,83 108	0,07 0,02	6446 1	4409 105	4409 105	0,65 -	25 -
83	**Е0127-21-1**	-Уст-во оснований из ГПС толщ. 12см,толщ.20см	$м^2$	40	374,54 6,41	17,83 5,07	14982 256	713 203	611 133	0,04 0,02	2 1
84	**Е0127-52-1**	-Уст-во покрытий из холодных а/бетонных смесей толщ.3см,типа БХ толщ 8см	$м^2$	40	373,31 7,02	5,88 1,65	14932 281	235 66	461 133	0,05 0,01	2 -
85	**Е0127-52-4 К=10**	-То же,на каждый 0,5см изменения толщины добавлять	$м^2$	400	10,15 0,19	0,02 0,01	24059 76	8 4	106 133	-	-
		Итого прямых затрат	тенге				811476 4811	958 274			29 1
		Итого общестр-х работ	тенге				811477				
		Накладные расходы	тенге				88721				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты	чел/часс				54012				
		Итого:	**тенге**				**954210**				
		Смета 2-1									
22	**Е0122-31-1**	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов d=50мм	км	0,15	8097,13 8032,5	-	121 120	-	157 130	51,5 -	1 -
80	**С143018-40**	-Кольца горловин смотр-х колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	шт	12	916,3 -	-	10996 -	-	-	-	-
87	**Е0115-172-4**	-Масл.окраска труб диам.менее 50мм,за 2 раза	$м^2$	24,52	165,83 108	0,07 0,02	4066 2648	2 -	2781 105	0,65 -	16 -
99	**Е0127-21-1**	-устройство оснований из ГПС толщ. 12 см, толщ. 20 см	М2	88	374,54 6,41	17,83 5,07	32960 564	1569 446	1343 133	0,04 0,02	4 2
100	**Е0127-52-1**	-устройство покрытий из холодных а/б-х смесей толщ. 3 см. типа 5х толщ.8 см	М2	88	373,31 7,02	5,88 1,65	32851 618	518 145	1015 133	0,05 0,01	4 1
101	**Е0127-51-4**	- то же, на каждый 0,5 см изменение добавить	М2	880 9	60,15 0,19	0,02 0,01	52929 167	18 9	234 133	-	-
		Итого прямых затрат					133923 4117	2107 600			25 3
		Итого общестроительных работ	тенге				133923				
		Накладные расходы	тенге				5530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%			8367				
		Итого:	**тенге**				**147820**				
		Смета 2-4									
15	**Е0122-31-1**	-промывка с дезинфекцией трубопроводов d=50 мм	км	16,94	8097,13 8032,5	- -	137173 136079	- -	176902 130	51,5 -	872 -
65	**С143018-40**	- кольцо горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	шт	29	916 -	-	26573 -	-	-	-	-
72	**Е0115-172-4**	- масл. окраска труб. диам. 50 мм, за 2 раза	М2	59,31	165,83 108	0,07 0,02	9836 6406	4 1	6728 105	0,65 -	38 -
84	**Е0127-21-1**	- устройство оснований из ГПС толщ. 12, толщ. 20	М2	65	374,54 6,41	17,83 5,07	24345 417	1159 329	992 133	0,04 0,02	3 1
85	**Е0127-52-1**	- устройство покрытий из холодных а/б-х смесей толщ. 3 см, типа 5х толщ. 8 см	М2	65	373,31 7,02	5,88 1,65	24265 456	383 107	750 133	0,05 0,01	3 -

86	E0127-52-4 К=10	- то же, на каждый 0,5 см изменение добавить	М2	650	60,15 0,19	0,02 0,01	39096 124	13 7	173 133	- -	-
		Итого прямых затрат					261294 143482	1559 444			916 1
		Итого общестроительных работ	тенге				261294				
		Накладные расходы	тенге				185545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге				26810				
		Итого:	**тенге**				**473649**				
		Исключить **Смета 2-1**									
79	С143018-40	-Кольцо горловин смотровых колодцев К-7-1,5 ,КЦ0-1	шт	7	916,3 -	-	6414 -	-	-	-	-
87	Е0106-1-1	-Уст.во бетонного замка из БМ В12,5	$м^3$	0,19	9561,97 195,71	66,01 24,93	1817 37	13 5	44 105	1,35 0,12	-
98	Е0127-21-1	-Уст-во оснований и покрытий однослойных из ГПС толщ. 12см, толщ. 20см	$м^2$	86	374,54 6,41	17,83 5,07	32211 551	1533 436	1313 133	0,04 0,02	4 2
99	Е0127-52-1	-Уст-во покрытий из холодных а/бетонных смесей, толщ. 3см, типа 5х толщ. 8см	$м^2$	86	373,31 7,02	5,88 1,65	32105 604	506 142	992 133	0,05 0,01	4 1
100	Е0127-52-4	-То же, на каждый 0,5см изменяя толщины добавлять	$м^2$	860	60,15 0,19	0,02 0,01	51726 163	17 9	229 133	-	-
		Смета 2-2									
64	С143018-40	-Кольца горловин смотровых марки К-7-15 КЦ0-1	шт	19	916,3 -	17410 -	-	-	-	-	-
72	Е0106-1-1	-Уст.во бетонного замка из БМ В12,5	$м^3$	0,54	9561,97 195,75	66,01 24,93	5163 106	36 13	125 105	1,35 0,12	1 -
83	Е0127-21-1	-Уст-во оснований и покрытий однослойных из ГПС, толщиной 12см,толщ. 20см	$м^2$	40	374,54 6,41	17,83 5,07	14982 256	713 203	611 133	0,04 0,02	2 1
84	Е0127-52-1	-Уст-во покрытий смесей, толщиной 3см, типа 5х толщ. 8см	$м^2$	40	373,31 7,02	5,88 1,65	14932 281	235 66	461 133	0,05 0,01	2 -
85	Е0127-52-4 К=10	-То же, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять	$м^2$	400	60,15 0,19	0,02 0,01	24059 76	8 4	106 133	-	1 -
		Смета 2-3									
80	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦ0-1	шт	12	916,3 -	-	10996 -	-	-	-	-
88	Е0106-1-1	-Уст.во бетонного замка из БМ В12,5	$м^3$	0,32	9561,97 195,75	66,01 24,93	3060 63	21 8	74 105	1,35 0,12	-
99	Е0127-21-1	-Уст-во оснований и покрытий из ГПС, толщ. 12см,толщ. 20см	$м^2$	88	374,54 6,41	17,83 5,07	32960 564	1569 446	1343 133	0,04 0,02	4 2

100	E0127-52-1	-Уст-во покрытий из холод-ных а/бетонных смесей, толщ. 3см,типа БХ толщ. 8см	$м^2$	88	373,31 7,02	5,88 1,65	32851 618	518 145	1015 133	0,05 0,01	4 1
101	E0127-52-4	-То же, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять	$м^2$	880	60,15 0,19	0,02 0,01	52929 167	18 9	234 133	-	-
		Смета 2-4									
65	C143018-40	-Кольцо горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦ0-1	шт	29	916,3 -	-	26573 -	-	-	-	-
73	E0106-1-1	-Уст.во бетонного замка из БМ В12,5	$м^3$	0,81	9561,97 195,75	66,01 24,93	7745 159	53 20	188 105	1,35 0,12	1 -
84	E0127-21-1	-Уст-во оснований и покрытий однослойных из ГПС,толщиной 12см, толщ.20см	$м^2$	65	374,54 6,41	17,83 5,07	24345 417	1159 329	992 133	0,04 0,02	3 1
85	E0127-52-1	-Уст-во покрытий из холодных а/бетонных смесей,толщ. 3см,типа 5Х толщ. 8см	$м^2$	65	373,31 7,02	5,88 1,65	24265 456	383 107	750 133	0,05 0,01	3 1
86	E0127-52-4 К=10	-То же, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять	$м^2$	650	60,15 0,19	0,02 0,01	39096 124	13 7	173 133	-	-
		Итого прямых затрат	тенге				455639 4642	6795 1947			29 9
		Стоимость общестр-х работ	тенге				455639				
		Накладные расходы	тенге				8650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%			27857				
		Всего общестрот-х работ	тенге				492146				
		Добавить									
1	E0101-164-2	-Разработка 2 группы вручную в траншеях для прокола	$м^3$	112,5	262,72 262,72	-	29556 29556	-	33398 113	1,85 -	208 -
2	E0122-46-14	-Продавление грунта стальным трубам d≤400мм до 30м без разработка грунта (прокол)	м	42,0	2687,77 564,75	972,73 515,22	112886 23720	40855 21639	58967 130	3,12 1,66	131 70
3	E0122-47-1	-Протаскивание п/э-х труб ф-100мм	м	42	244,98 146,93	0,28 0,11	10289 6171	12 5	8028 130	0,84 -	35 -
4	E0101-166-2	-Засыпка вручную таршей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	112,5	134,1 134,1	-	15086 15086	-	17047 133	0,97 -	109 -
5	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	112,5	21,55 17,03	4,52 -	2424 1927	509 -	1869 97	0,11 -	12 -
6	E0122-40-1	-Приварка фланцев в стальным трубопроводам диам до 50мм, патрубков стальных	шт	7	74,06 63	9,93 -	518 44	70 -	57 130	0,32 -	2 -
7	C130806-51	-Трубы электросварные из	м	2,1	63	-	132	-	-	-	-

		стали, 20х2мм			-		-				
8	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных d=50мм	шт	7	242,08 144	6,95 2,25	1695 1008	49 16	1331 130	0,88 0,01	6 -
9	С130901-37	-Вентили проходные муфтовые для воды,Ду-15мм	шт	7	401 -	-	2807 -	-	-	-	-
10	Е0116-26-1	-Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40	шт	7	75,82 67,5	1,57 -	531 473	11 -	605 128	0,41 -	3 -
11	-Прайс лист	-Счетчики холодной воды ВСКМ-15	шт	7	812,89 -	-	5690 -	-	-	-	-
12	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=50мм	км	0,96	47611,09 29700	17877,09 4698,68	45707 28512	17162 4510	42930 130	173 18,1	166 17
13	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления Дн-20мм	10м	9,6	664 -	-	6374 -	-	-	-	-
14	Е0123-1-1	-Уст-во песчанного основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	$м^3$	83,0	306,2 153,68	152,52 57,15	25415 12755	12659 4743	22748 130	1,02 0,28	85 23
15	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из а/ц труб d=150мм,арык	км	0,0333	465331,02 60966	1733,92 650,25	15496 2030	58 21	2705 130	361 3,7	12 -
		Итого прямых затрат	тенге				274606 121282	71385 30934			769 110
		Стоимость общестр-х работ	тенге				274606				
		Накладные расходы	тенге				189685				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%			27858				
		Всего общестрот-х работ	тенге				492146				
		Итого по объектам	тенге				1788774				
		Врем. здание и сооружение	тенге	3,4%			60818				
		Итого:	тенге				1849592				
		Доп. затраты при производстве в зимнее время	Тенге	0,91%			16832				
		Затраты на выслугу лет	тенге	1%			18496				
		Затраты на доп. отпуск	тенге	0,4%			7398				
		Итого:	тенге				1892319				
		Итого в тек. ценах 2012г К=1,9071	тенге				3608842				
		Налоги, сборы и обязательные платежи	тенге	2%			72177				
		Итого с коэфф. понижения К=0,9224832	тенге				3395688				
		Поправка на коэфф. понижения добавить к=0,0326329008	тенге				1807732				

		55396870x0,0326329008									
		Итого:	тенге				5203420				
		НДС, 12%	тенге				624410				
		Итого:					**5827820**				

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»

Вед.спец._____Медетов И.

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»

Подрядчик:
ТОО «Сарыағаш Сәулет»

директор _____Жұмабай Б.