Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
№20 КЕЛІСІМШАРТ

Сарыағаш қаласы 2012 жылғы «19» наурыз

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан Ереженің негізінде әрекет ететін бөлім бастығы Б.Сманов, бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін «Сарыағаш Сәулет» ЖШС, бұдан әрі аталуы Мердігер атынан Жұмабай Б, екінші жағынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 32-бабы негізінде және 2012 жылдың 14 наурыз мемлекеттік сатып алудың қортындысы туралы №5 хаттамаға сәйкес, **467** (ауданның құрылыс бөлімі) 006 (сумен жабдықтау жүйесін дамыту) **015 (жергілікті бюджет қаражаты е,себінен) 421 (ғимараттың құрылыстарын салу)** бойынша мемлекеттік сатып алу туралы осы Келісімшартты (бұдан әрі – Келісімшарт) түзіп, мына төмендегі келісімге келді:

Келісімшарттың мәні мен бағасы

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - «ОҚО энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі Тапсырыс беруші үшін «Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округіндегі Байтерек елді мекенін сумен қамтамасыз ету Дарбаза топтасқан су құбырына қосылуымен құрылыс нысаны бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жөнінде конкурс жариялады және 44 110 000 (қырық төрт миллион бір жүз он мың) теңге мөлшеріндегі сомаға Мердігердің осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінімін қабылдады.

«Сарыағаш ауданы құрылыс бөлімі ММ-нің 2012-2014 жылдарға арналған Сарыағаш аудандық бюджеттік даму бағдарламасы» Сарыағаш ауданы әкімдігінің 2011 жылғы 28 желтоқсандағы №_1009_ қаулысына сәйкес, Келісімшарттың жалпы сомасы 44 110 000 (қырық төрт миллион бір жүз он мың) теңгені құрайды. ОҚО құрылыс басқармасы аталған сомаға тапсырыс қабылдауды «Сарыағаш Сәулет» ЖШС-не міндеттейді және бұл сомаға құрылыс-монтаждау жұмыстары, қосымша құн салығы, сметада қарастырылған материалдарды, жабдықтарды сатып алу шығындары жатады.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2. Осы Келісімшарт бойынша Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар көлемі үшін Мердігерге 2012 жылға осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

Төлем тәсілі – нақтылы емес.

3. Осы Келісімшарт бойынша төлем бюджеттік бағдарламаға сәйкес жүргізіледі, бұл инжинирингтік қызмет көрсетуші «Инженердің» қол қоюымен рәсімделген орындалған жұмыс актілеріне сәйкес Тапсырыс берушінің есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты.

Ай сайынғы орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері 2012 жылғы әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

4. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші аванстың барабар ұстау кестесіне сәйкес кейінгі ұстаумен Мердігердің есепшотына Келісімшарттың жалпы құнынан 15 пайыз-көлеміндегі сомадан аспайтын аванстың, Тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты, төлейді. Мердігер аванстық төлемдерді құрылыс материалдарына, жабдықтарға, құрылыс алаңшаларын дайындауға және еңбекақы төлеуге пайдаланылуы тиіс. Төленген аванс Мердігерден қабылданған жұмыстардың көлемінің әрбір сомасынан барабар мөлшерде ұстап қалып отырып өтеледі. Келісімшарт бойынша қалған 85 пайыз- көлеміндегі төлем Мердігердің жұмыстарды орындауына және қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік қаражаттардың түсуіне байланысты 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін ай сайын жүргізіледі.

5. Тапсырыс беруші аванстың алған күннен бастап бір ай ішінде Мердігерден аванстың мақсатты пайдаланғанын растайтын құжаттарды басқармаға тапсыруын талап етуге құқылы.

6. Өтпелі нысандар бойынша Мердігерге түпкілікті төлем ақы жобалық-сметалық құжаттама негізінде, инжинирингтік қызмет көрсетуші «Инженердің» қолы қойылған орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

7. Пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша Тапсырыс беруші Мердігерден қабылданған жұмыстар көлемінің кесімді сомасынан Келісімшарт құнының **5 пайызын** ұстап қалады, Мердігерге түпкілікті есеп айырысу өндірістік кестеде қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, сондай-ақ салынған нысанды пайдалануға енгізу туралы бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісі ұсынылғаннан кейін жүргізіледі. **Сондай-ақ, Мердігер өткізу-қабылдау актісі негізінде құрылыс нысаны бойынша барлық шығындарды (құрылыс жабдықтарының және құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығынын) құрылыс нысанын пайдалануға қабылдайтын мекеменің кұзырына тапсыруы тиіс.**

8. Тапсырыс беруші Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді, Мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

9. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы шарт;
2) жобалық-сметалық құжаттама;
3) шарттың орындалуын қамтамасыз ету;
4) сақтандыру полистері (сақтандыру келісім-шарты) және сертификаттар;
5) жұмыстардың өндірістік кестесі;
6) аванстың өтеу кестесі;
7) қаржыландыру жоспары.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

10. **Мердігер Келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге конкурстық құжаттамада көрсетілген шарттағыдай Келісімшарттың жалпы құнынан 3 пайыз көлемінде Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті. Мердігермен Келісімшарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Мердігермен конкурсқа қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі қамтамасыз ету сомасы облыстық бюджетке аударылады.**

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) банктік кепілдік.

11. Мердігер Келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушінің атына Келісімшарттың 4-тармағында қаралған шарттың жалпы сомасының 10 пайызы көлеміндегі авансын жұмыстар толығымен аяқталғанға дейінгі кезеңде, Ақаулар мен Кемшіліктерді жою кезеңін қоса алғанда, шарт бойынша алынған аванс толық жұмыспен өтелгенше сақтандырумен жабуды қамтамасыз етеді. Сақтандыру объектісі болып келісімшарттың 4-тармағында көрсетілген жұмыстарды толық немесе ішінара орындамағаны үшін аванс сомаларын қайтару міндеті болып табылады. Сақтандыру сомасы 4 411 000 (төрт миллион төрт жүз он бір мың) теңге (шарттың жалпы сомасынан 10 пайызы).

Шарттың аталған тармағын орындау үшін сақтандыру компаниясы, Мердігер мен Тапсырыс беруші арасында үшжақты келісімшарт түзіледі. Тапсырыс беруші сақтандыру келісімшартын түзуге дейін сақтандыру компаниясымен тапсырылған сақтандыру келісімшартының жобасын алдын-ала мақұлдауы тиіс. Мердігер Күшіне енген Сақтандыру полистері (сақтандыру келісімшарты) мен сертификаттарды Тапсырыс берушімен авансты аудару және жұмыстардың басталу күніне дейін ұсынуы тиіс.

12. Егер Мердігер талап етілген сертификаттарды және сақтандыру полистерін (сақтандыру келісімшартын) ұсынбаған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігердің қамтамасыз етуі тиіс сақтандыруды жүргізе алады және осы шығындарды шарттың құнынан ұстай алады..

13. Мердігер Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз және сақтандыру келісімшартына қосымша келісім түзілмегенше, сақтандыру шарттарына қандай да бір өзгеріс енгізе алмайды .

14. Екі тарапта сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.

15. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Мердігер күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын жүргізу бойынша конкурстық өтінімге сәйкес жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

16. Мердігер құрылысы алты айдан асқан нысандар бойынша Тапсырыс берушіге және жоғары тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі – Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасына жұмыстардың өндірістік жоспарын ұсынуға міндетті.

17. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе Тапсырыс беруші ұсынған ауытқулар бойынша атқарылатын жұмыстарға қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, ол жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес, Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

18. Жұмыстың басталу күні Келісімшарттың күшіне енген күні болып есептеледі.

19. Мердігер осы Келісімшарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай-ақ, нысанды пайдалануға енгізу туралы бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісі ұсынылған мерзімін қоса алғанда, 2012 жылдың 01 қарашаға дейін аяқтауға міндеттеме алады.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

20. Тапсырысшы жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде Мердігерге құрылыс алаңын беруге міндетті.

21. Тапсырысшы құрылыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар анықталған жағдайда, Мердігер өз есебінен оларды түзейді.

22. Тапсырысшы кез келген анықталған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

23. Тапсырысшы Мердігердің жұмыстарынан табылған қандай да бір залал немесе қандай да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және Мердігер қандай да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

24. Ақаулар жөніндегі ескертпені алған Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде оларды жоюға міндетті.

25. Мердігер құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

26. Мердігер қоршаған ортаға эмиссиялар үшін экологиялық рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

27. Мердігермен қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды жоғарғы тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі – Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасымен және Тапсырысшы – құрылыс бөлімімен міндетті түрде келісілуі тиіс.

28. Мердігер Келісімшартты орындау кезінде Тапсырысшының мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілікте болады..

29. Мердігер нысандағы жұмыстар өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілік алады.

30. Мердігер білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. Мердігер Келісімшарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігі мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

31. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды: жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

32. Мердігер Тапсырысшыға шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапалы және техникалық ерекшеліктерге және жобалау-сметалық құжаттамаларға сәйкес болуына және кемшіліксіз, жұмыстар сапасының ЖСҚ талаптарына сай орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса, аталған жұмыс ақау деп танылады. Тапсырысшының талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

33. Мердігер нысанға жеткізілуі тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп берілуін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. Тапсырысшы жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру Тапсырысшыға жолданбауы тиіс.

34. Мердігер учаске аумағын таза ұстауы қажет. Мердігер учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

35. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Келісімшарт талаптарын өзгертпейді.

Мердігер шартта қаралған жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйыммен тиісті келісімшартты түзгенге дейін мердігерлік ұйымды тартуға Тапсырыс берушіден рұқсат алуы тиіс. Мердігер мұндай рұқсатты алу үшін Тапсырыс берушіге қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының нотариалды растаған көшірмесін қосымша тіркеп, қосалқы мердігерге беру жоспарланған жұмыстарды тізімі мен көлемдерін корсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау максатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

36. Учаскеде Қосалқы мердігерлер болған жағдайда, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп орындауы тиіс.

37. Мердігер Келісімшарт негізінде Тапсырысшының алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлер жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ Келісімшарт аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілік алады.

38. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдауы тиіс. Бұл адамдар өзге адамдарға ауыстырылған жағдайда Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

39. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектідегі жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланыска түспеуі қажет.

40. Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша белгіленген мерзімде бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға міндетті. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын қамтамасыз етуге тиіс

Жұмыстардың аяқталу күні Мердігердің өндіріс кестесіне сәйкес, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталуы жөнінде тиісті түрде рәсімделген күні, сондай-ақ, барлық комиссия мүшелері қол қойған Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылданған және бекітілген Актісінің (Мемлекеттік қабылдау Актісі) ұсынған күні болып есептеледі.

Мердігердің, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталуы жөнінде тиісті түрде рәсімделуі, сондай-ақ, барлық комиссия мүшелері қол қойған Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылданған және бекітілген Актісінің (Мемлекеттік қабылдау Актісі) ұсынылуы, осы Келісімшарттың 19 тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктірілмеуі тиіс, осы мерзімнен кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін жергілікті бюджетке аударуға міндетті.

41. Мердігер Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы қызметкерлерінің салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз кіруін және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді жүргізуін қамтамасыз етуге міндетті.

42. Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді. Тапсырыс беруші инжирингілік қызмет көрсетуші «Инженерді» қатыстыра отырып, Келісімшартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде аяқталған жұмыстарды бағалау жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

43. Жұмыс комиссиясы толығымен орындалмаған жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Толығымен орындалмаған жұмыстардың жойылған күні Келісімшарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің түпкілікті қабылдау Актісімен анықталады (Мемлекеттік қабылдау комиссия актісімен).

44. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың жобалық-сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актіге қол қойылған кезден бастап 24 ай ұзақтығымен белгіленеді (егер Мердігер конкурстық өтінімде өзге мерзім көрсетепесе), қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

45. Мердігер мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісіне қол қойылған кезден бастап 2 жұмыс күні ішінде пайдалануға қабылдайтын ұйыммен кепілдік туралы Келісім жасасуы тиіс.

46. Кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанның қалыпты жұмысына мүмкіндік бермейтін кемшіліктер мен ақаулар анықталса, онда Мердігер анықталған кемшіліктерді жоюды өз есебінен жүзеге асыруға міндеттенеді. Мұндай кемшіліктерді Мердігер Пайдалануға қабылдайтын ұйыммен арада түзілген Кепілдік туралы келісімде көрсетілген мерзімде жояды.

47. Егер Мердігер Келісімшарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ Мердігер жобалау-сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, Тапсырысшы орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

48. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе, Тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда Мердігерге негізінде төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

49. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса, Мердігер Тапсырыс берушіге аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бойынша Тапсырыс берушінің талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

50. Егер Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен 10 күнтізбелік күннен кешіктірсе, орындалмаған жұмыстардың көлемінің мерзімі өткен әрбір күніне Тапсырыс берушіге 1 пайыз тұраксыздық (неустойка) түріндегі соманы төлейді.

51. Жұмыстар сапасының бұзылғаны үшін жобалық-сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай, жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – Мердігер сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан мерзімі өткен әрбір күнінен 0,2 пайыз сомасында Тапсырыс берушіге тұраксыздық айыбын төлейді.

52. Осы тармақта көрсетілген тұраксыздық Мердігердің сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күнінен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі Мердігердің, Тапсырыс берушінің және Инженердің қолы қойылған, сапасыз орындалған жұмыстардың жойылғанын куәландыратын Актімен расталуы тиіс.

53. Мердігер кепілді мерзім ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір бұзушылық үшін Шарттың Құнынына 0,1 пайыз тұраксыздық төлейді.

54. Шартта қаралған тұраксыздық пен айып санкциялары Мердігер Тапсырыс берушіден тұраксыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. Мердігер осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде Тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс.

55. Мердігер көрсетілген мерзімде тұраксыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың құнынан есептелінген тұраксыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұраксыздық пен айып санкцияларын алып тастап, Мердігерге кезекті төлем жүргізуге құқылы.

56. Мердігер шартты орындаудан бас тартса немесе Мердігердің кінәсінен Келісімшарт бұзылса, Мердігер Тапсырыс берушіге шарттың құнынан 10 пайыз көлемде тұраксыздық (айып) төлейді.

57. Мердігер жұмыстарды толығымен орындамаған немесе ішінара орындаған жағдайда Тапсырыс берушіге төленген аванстық төлем сомасын (егер ол төленген болса), аванстың жалпы сомасы мен атқарылған жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бөлігін Тапсырыс берушінің талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде қайтаруы тиіс. Егер өнім беруші 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Келісімшарт бойынша аванстық төлемнің төленген сомаларын қайтармаған жағдайда, осы тармақ бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванс сомасынан 0,1% өсім есептелетін болады. Аванс соманы қайтару міндеттемесі осы Келісімшарттың әрекет ету мерзіміне тәуелді емес.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

58. Тараптар осы Келісімшарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де игерілмейтін күштің салдарынан жұмысты орындауға мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылыстар, өрт, әскери қимылдар, Келісімшарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

59. Форс-мажорлы жағдайлар орын алғанда, осындай жағдай болған Жақ басқа Тарапты аталған жағдайдың орын алуы жөнінде банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытта құзіретті органмен расталған хатпен жазбаша түрде хабардар етеді.

Келісім шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

60. Келісімшарт енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса, заңды күші бар.

61. Нысандар құрылыстарын алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін бюджетте тиісті қаражаттың болмау жағдайы орын алса, Келісімшарт кейінгі жылдарға түзілмейді және Тапсырысшы мен Мердігердің бір-біріне деген кандай да бір шағымынсыз міндеттемелері, сондай-ақ қаржыландыру жағы тоқтатылады.

62. Келісімшартта Тапсырыс беруші мен Мердігер тарапынан белгіленген тәртіпте келісілген, Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе шарттар қаралуы мүмкін.

63. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда келісімшартта көрсетілген мерзімге дейін Келісімшартты біржақты бұзуға құқылы:

1) Мердігердің кінәсінен бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесінен күнтізбелік 10 күннен аса қалыс қалу 1 реттен аса бұзылса

2) Мердігердің кінәсінен 1 реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасы төмендесе;

3) Мердігер Тапсырыс берушінің рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

4) Мердігер ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды Тапсырыс беруші немесе Инженер белгілеген уақыт ішінде жоймаса;

5). Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе кандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

7) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 3/2 бөлігінен асатын шарт жасасқан жағдайда;

8) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымды Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз жұмыстарды орындауға жіберсе;

9) Тапсырыс беруші құрылыстың кейінгі қаржыландыру мүмкіншілігін тоқтатса;

10) Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия әрекетінің қайтарылуы немесе тоқтатылуы жағдайында;

11) Мердігер осы Келісімшарт бойынша көрсетілген өзге да міндеттемелерді орындамаса;

64. Шарт бұзылса, Мердігер жұмысты дереу тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

65. Егер шарт Келісімшарттың 64-тармағы негізінде бұзылса, Тапсырыс беруші аванстарды, айыппұл санкцияларын, тұрақсыздықтарды, Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Келісімшартты бұзумен байланысты аванстар, айыппұл санкциялары, тұрақсыздықтар, Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындардың жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

66. Тапсырыс беруші Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмау және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада шартты бұзудың себебі көрсетіледі, шарттағы күші жойылған жұмыстардың көлемі, сондай-ақ шартты бұзудың күшіне енген күні айтылады. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуы үшін шығындарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

67. Алдыңғы Келісімшарт тармағында аталған жағдайлар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер шартты бұзуға байланысты және оны бұзған күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

68. Егер Мердігердің шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

69. Мердігер мынадай жағдайларда Келісімшартты бұзуға құқылы:

- Мердігерден тәуелді емес себептермен, Тапсырысшының айтуымен бір айдан көп мерзімге құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауын тоқтату кезінде;
- Тапсырыс беруші құрылыстың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

70. Келісімшартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде бір ай алдын ала жазбаша ескертеді.

71. Осы Келісімшартта тікелей қаралмаған болса да, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларының барлығын басшылыққа алады.

72. Нысандардың құрылыс мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші мен Мердігердің ресми келіссөздері тек жазбаша түрде ғана күші бар.

73. Осы Келісімшарттың қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі – 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

74. Мердігердің орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және Объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін Шарт өз әрекетін сақтайды.

75.Осы Келісімшарт әр тарапқа бірдей заңды күші бар 2 данада, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.

76. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігердің Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

77. Келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш қаласында орындалады.

78. Тараптардың мекен жайы мен реквизиттері:

«Сарыағаш ауданы құрылыс бөлімі»	«Сарыағаш Сәулет» ЖШС
Сарыағаш қ-сы Исмаилов к-сі н/з Сарыағаш ауданының қазынашылық басқармасы БИК KKMFKZ2A СТН 581200214090 ИИК KZ39070103KSN5812000 Код 4673507 (телефон, факс) 22370, 22690	ОҚО Сарыағаш қаласы Малдыбек ата көшесі №17 үй СТН 581200217865 БИН 080240002572 ИИК KZ 799650000121552680 «Альянс Банк» АҚ-ның Шымкент қаласындағы бөлімшесі БИК IRTYKZKA (телефон, факс) 5-86-39
Басшық Сманов Б. (қолы) 2012 ж. " 19" наурыз м.о.	Директор Жұмабай Б.Қ. (қолы) 2012 ж. " 19 "наурыз м.о.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2012 жылғы «13» 12 № 60 Қошқарата а/о, Бәйтерек е/м
(объектінің орналаскан жері)

Сарыағаш ауданы әкімділігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «13» 12 № 60 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Қайпжанов Рашид Үсіпханұлы- аудан әкімінің орынбасары ;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Әбдікадыров Әбілхан Әскерұлы- Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші; Анаркұл Пернебек Нәсірұлы - ауданның құрылыс бөлімінің бастығының міндетін уақытша қоса атқарушы: (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар:Есіркепов Ерлан Әлішерұлы –«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Оңтүстік Қазақстан филиалы директорының орынбасары:.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Чунетов Есқыдыр Сырманұлы-«Қазсушар» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Оңтүстік Қазақстан филиалының топтастырылған су жүйелерінің бөлім бастығы:
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Сейтімбетов Марат Сағидуллаұлы-Сарыағаш ауданының тұрғын үй-комуналдық шаруашылық. жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы;

бас мердігер Жұмабай Байбосын Қошанұлы – «Сарыағаш-Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Садуахасов Әуезхан Ахметжанұлы – «Жер-Ана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Камбаров Ясин – ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Тілеубаев Сабыр Елеусінұлы – аудандық санитарлық- эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы –Сарағаш аудандық

төтенше жағдайлар басқармасының бастығы_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Серікбаев Лесбек Әуесханұлы –Оңтүстік Қазақстан обылысының энергетика және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық басқармасы бастығының орынбасары:
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Куанышбаев Есберген – Қошқарата ауылдық округінің әкімі:_____.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Асылбеков Әнуар Әбибуллаұлы – «ФК-инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бастығы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
коршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган
(өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) ___
Мұратбекұлы Дидар – Оңтүстік Қазақстан обылысы бойынша экология департаментінің экологиялық реттеу бөлімінің бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Жұмабеков Ахмет Абдраманұлы- «Нұр-Отан» Халықтық-Демократиялық партиясының Сарыағаш аудандық филиалы төрағасының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
_Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі
(ұйымның атауы)
__Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі н/ү _____
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
_____мекенжайы бойынша
«Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі Бәйтерек елді мекенін сумен қамтамасыз ету Дарбаза топтасқан су құбырына қосылуымен»
объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта
_____
жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Құрылыс 2010 жылғы «10» 01 № 03 Қошқарата ауылдық округінің әкімі
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде
жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
2012 жылғы «26» 04 № 215 ОҚО бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің рұқсаты.
(рұқсат берген органның атауы)
3. Құрылысты __Құрылыс-монтаж жұмыстары
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер __«Сарыағаш-Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
_____
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын _«Жер-Ана» жауапкершілігі шектеулі сепіктестігі.._____
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы _____
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің...
қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: Сарыағаш аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің №99 14. 01.2010 СЖТ__
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы

деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі
актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _тапсырыс №03/2010_____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын __«Онтүстікмемлекеттіксараптама» ЕМК_____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші
(қайта бекітуші) органның атауы)
2010 жылғы «09» қазан № 19-0543/10 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы__Сәуір 2012 ж
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы__Қазан 2012 ж
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _7____
нақты ___7__

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
_жұмыс жобасы, мемсараптама қорытындысы, актілер, сметалық құжаттар.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: _____

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және

_____

технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____косымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар ___Орындалған, сақталған_____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің _____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы ____49 484,05_____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: ____40 056,95_____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған _Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Қошқарата ауылдық округі Жамбыл елді мекенін сумен қамтамасыз ету Дарбаза топтасқан су құбырына қосылуымен»._____

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **Р.У. Қайпжанов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары **Ә.Ә.Әбдікадыров**

Қабылдау комиссиясының мүшелері: **Л.Ә.Серікбаев**

Д.Мұратбекұлы

П.Н.Анаркұл

Я.Р.Қамбаров

С.Е.Тілеубаев

Ғ.А.Байдосов

А.А.Жұмабеков

Е.Куанышбаев

М.С.Сейтімбетов

Е.А.Есіркепов

Е.С.Чунетов

Ә.А. Садуахасов

Ә.Ә.Асылбеков

Б.Қ.Жұмабай

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИИИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№ н/н	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общесроительные работы	2963558	3321459	2965558	3321459
	Итого:	2963558	3321459	2965558	3321459

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
_____ Б.Сманов

Инженер:
Директор ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
_____ А.Асылбеков

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
_____ Жумабай Б.К.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

АКТ

приемки выполненных работ

по объектом: «Водоснабжение с.Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО» за апрель месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-1 на водопроводные сети					
1	**Е0101-13-2**	- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	1500	34,66	51990	16543
2	**ЕО101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы врунную в траншеях глубиной до 2 м	$м^3$	69	262,72	18128	20484
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами	$м^3$	1300	6,48	8424	2648
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматичес- кими трамбовками	$м^3$	1300	21,55	28015	21475
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	320	134,1	42912	48491
9	**Е0123-1-1**	-Устр-во песчанного основания под трубопроводов из мягкого местного грунта	$м^3$	145	306,2	44399	39741
10	**Е0122-11-2**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-v труб d=65 мм	км	2,32	51202,26	118789	109114
14	**С130804-230**	-Трубы водопроводные из ПЭ HDPE 100,SDR-17,Db-54,9	м	220	188	41360	-
15	**С130804-231**	-То же, Db-65,5 мм	м	2010	265	532650	-
		Смета 2-2 на подвозка водопровода к границам					
1	**Е0101-13-2**	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	670,91	34,66	23254	7339
2	**Е0101-64-2**	- Разработка грунта 2 группы врунную в траншеях глубиной до 2 м	$м^3$	49,1	262,72	12900	14576
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами	$м^3$	586,15	6,48	3798	1194

6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	586,15	21,55	12632	9683
7	**Е0101-166-2**	--Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	68,05	134,1	9126	10312
9	**Е0123-1-1**	Устр-во песчанного основания под трубопроводов из мягкого местного грунта	$м^3$	91,4	306,2	27987	25051
10	**Е0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб диаметром до 50 мм	км	0,8	47611,09	38089	35775
11	**С130804-28**	Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления Дн 20мм	10м	80,0	664	53120	-
		Итого прямых затрат				1067573	362426
		Накладные рсходы				**362426**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		**6%**		**85800**	
		Итого:				**1515799**	
		Временные зд. и сооружение		**3,4%**		**51537**	
		Итого:				**1567336**	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		**0,91%**		**14263**	
		Затраты на выслуга лет		**1%**		**15673**	
		Затраты на доп. отпуск		**0,4%**		**6269**	
		Итого:				**1603541**	
	СН РК 8.02-02-2002 К=1,9071	-Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.				**3058113**	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		61162	
		Итого:				3119275	
		С коэф-том понижение 0,95079974				2965588	
		НДС 12%				355871	
		Итого:				**3321459**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство
Сарыагашского района ЮКО»
_____ Б.Сманов

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыагаш Сәулет»
_____ Жумабай Б.К.

Инженер:

Директор ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
_____ А.Асылбеков

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за май месяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комнлексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общесроительные работы	10 060 517	11 267 813	7 094 959	7 946 354
	Итого:	10 060 517	11 267 813	7 094 959	7 946 354

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
_____ Б.Сманов

Инженер:
Директор ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
_____ А.Асылбеков

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
_____ Жұмабай Б.Қ.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

АКТ

приемки выполненных работ

по объектом: «Водоснабжение с.Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО» за май месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
1	**Е0101-13-2**	- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	4496,7	34,66	155856	49594
2	**ЕО101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы врунную в траншеях	$м^3$	120	262,72	31526	35625
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами	$м^3$	2700	6,48	17496	5500
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2700	21,55	58185	44602
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	$м^3$	948	134,1	127127	143653
9	**Е0123-1-1**	-Устроиство во песчанного основания под трубопро-водов из мягкого местного грунта	$м^3$	370	306,2	113294	101409
11	**Е0122-11-2**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=65 мм	км	1,8	51202,26	92164	84658
12	**Е0122-11-3**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=100 мм	км	1,0	58881,69	58882	51855
14	**С130804-230**	-Трубы водопроводнве из ПЭ,SDR17 Дв-54,9	м	800	188,0	150400	-
15	**С130804-231**	-То же,Дв-65,5	м	1028	265	272420	-
		Смета 2-4 на подводка водопровода к границам жилых участков					
1	**Е0101-13-2**	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскатор-ами	$м^3$	2000	34,66	69320	22058
2	**Е0101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы врунную в траншеях	$м^3$	110,1	262,72	28925	32686
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	$м^3$	860	134,1	115326	130318
9	**Е0123-1-1**	Устроиство песчанного основания под трубопрово-ды из мягкого местного грунта	$м^3$	600,0	306,2	183720	164447

10	**E0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб диаметром до 50 мм	км	3,02	47611,09	143785	135049
11	**C130804-28**	Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления Дн 20мм	10м	300,96	664	199837	-
		Итого:				2414242	1004454
		Накладные рсходы				1004454	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		204942	
		Итого:				3620638	
		Временные зд. и сооружение		3,4%		129102	
		Итого:				3749740	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		34123	
		Затраты на выслуга лет		1%		37497	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		14999	
		Итого:				3836359	
		-Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071				7316320	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		146326	
		Итого:				7462646	
		С коэф-том понижение К=0,95072974				7 094 959	
		НДС 12%				851 395	
		Итого:				**7 946 354**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»

_____ Сманов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»

_____ Жұмабай Б.Қ.

Инженер:

_____ Ашимов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№ п/и	Наименование объектов, комплексов и работ	Стонмость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	16 149 651	18 087 643	6 098 134	6 819 830
	Итого:	16 149 651	18 087 643	6 098 134	6 819 830

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
И.О. Анаркул П. _____

Инженер:
Директор ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
_____ А.Асылбеков

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
_____ Жұмабай Б.Қ.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

АКТ

приемки выполненных работ

по объектом: «Водоснабжение с.Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО» за июнь месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
1	**Е0101-13-2**	- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	2700	34,66	93582	29788
2	**ЕО101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	$м^3$	80	262,66	21013	23744
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами	$м^3$	2050,6	6,48	13288	4177
6	**Е0101-134-1**	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2050,6	21,55	44190	33874
7	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям	$м^3$	700	134,1	93870	106073
9	**Е0123-1-1**	-Устроиство песчанного основания под трубопро-водов из мягкого местного грунта	$м^3$	200	306,2	61240	54816
10	**Е0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=50 мм	км	0,005	47611,09	238	224
11	**Е0122-11-2**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=65 мм	км	1,2	51202,26	61443	56438
12	**Е0122-11-3**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=100мм	км	0,7	58881,69	41217	36298
13	**С130804-227**	-Трубы водопроводные из ПЭ,SDR 17 Дв - 27,1	м	5,05	57	288	-
14	**С130804-230**	**- то же, Дв - 54,9**	м	646,5	188	121542	-
15	**С130804-231**	**-то же, Дв - 65,5**	м	800	265	212000	-
16	**С130804-233**	**-то же, Дв - 96**	м	1717	567	973539	-
17	**Е0123-2-3**	**-Укладка трубопроводов из а/ц труб d= 300мм, футляр**	км	0,132	815398,71	107633	16210
18	**Е0122-47-1**	**-Протаскивание в футляр стальных труб ф-100мм**	м	132	244,98	32377	25232
75	**Е0122-41-1**	Устройство круглых колодцев из сбросного ж/б-х в сухих грунтах	$м^3$	22,82	8604,21	196348	58559
77	**С143001-54**	-Надбавка к сметной	$м^3$	22,82	94	2145	

		стоимости бетона за сульфатостойкий цемент					
78	**С143001-62**	- то же, по водонепроницаемости до 4: за 4кг см²	$м^3$	22,8	266	6070	
79	**С143018-24**	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для соор-ий	$м^3$	9,05	32800	296840	
80	**С143001-45**	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение кл.бетона: выше 15 до 20	$м^3$	9,05	-250	-2263	
81	**С143001-46**	-то же, выше 20 до 22,5	$м^3$	9,05	-134	-1213	
84	**С143013-38**	-кольца для смотревых колодцев высотой 1м, Дв-2000 мм	$м^3$	10,68	10800	115344	
		Итого:	тенге			2490731	445433
		Накладные рсходы	**тенге**			445433	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**	6%		176170	
		Итого:				3112334	
		Временные зд. и сооружение		3,4%		105819	
		Итого:				3218153	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		29285	
		Затраты на выслуга лет		1%		32182	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		12873	
		Итого:				3292493	
		-Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071				6279113	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		125582	
		Итого:				6404695	
		С коэф-том понижение К=0,95072974				6089134	
		НДС 12%				730696	
		Итого:				**6819830**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство
Сарыагашского района ЮКО»
Гл.специалист _____ И. Медетов

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыагаш Сәулет»
_____ Жұмабай Б.Қ.

Инженер:

_____ Аблимов Б.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш сәулет»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Договор: №20 от 19.03.2012 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2012г.
по объекту «Водоснабжение с.Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	22916308	25666299	6766657	7578656
	Итого	22916308	25666299	6766657	7578656

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»
начальник _____ Тулеев А.

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
директор _____ Асылбеков А.

Подрядчик:
ТОО «Сарыағаш сәулет»
директор _____ Жумабай Б.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Договор: № 20 от 19.03.2012 г.

АКТ
приемки выполненных работ
по объекту «Водоснабжение с.Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
за июль месяц 2012 г.

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Смета 2-2 на подводку водопровода к границам жилых участков							
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экска-ваторами	м3	7000	34,66	242620	7720
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	139,9	262,72	36755	41533
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м	м3	63,65	32,22	2051	603
4	Е010333-А-1	Перевозка грузов автосамосвалами, расстояние перевоз-ки 7 км	тн	111,39	51,84	5774	1155
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдо-зерами	м3	3940	6,48	25531	8026
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневма-тическими трамбов-ками	м3	4800	21,55	103440	79292
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	1340	134,1	179694	203054
8	Е0101-30-1 к=2	Планировка площа-дей бульдозерами за 2 раза	м2	113484	0,28	31930	10056
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тру-бопровода из мягкого местного грунта	м3	1200	306,2	367440	328895
10	Е0122-11-1	Укладка трубопро-водов из ПЭ-х труб d=50 мм	км	10,0	47611,09	47611	447183

11	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления, Дн 20 мм	10 м	1000	664	664000	
		Итого прямых затрат				**2135346**	**1127517**
		Накладные расходы				1127517	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		195772	
		Итого				**3458635**	
		Итого по объектам				**3458635**	
		Временные здания и сооружения		3,4%		117594	
		Итого				**3576229**	
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время		0,91%		32544	
		Затраты на выслугу лет		1%		35762	
		Затраты на дополнительный отпуск		0,4%		14305	
		Итого				**3658840**	
		Итого в текущих ценах 2011 г. к=1,9071				6977774	
		Налоги, сборы и обязательные платежи		2%		139555	
		Итого				**7117329**	
		С коэффициентом понижения к=0,95072974				6766657	
		НДС, 12%				811999	
		Итого				**7578656**	

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Сарыагашского района»
вед. специалист _____
И.Медетов

Инженер:
_____
Ашимов Б.

Подрядчик:
ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____
Жумабай Б.К.

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Нодрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполнениых работ за август месяц 2012г.
Ио объекту «Водосиабжение е. Байтерек с/о Кошкарата
Сарыагашского района ЮКО»

№ п/н	Наименоваине объектов, комплекеов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	30 744 383	34 433 743	7 828 075	8 767 444
	Итого:	30 744 383	34 433 743	7 828 075	8 767 444

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
начальник _____ Тулеев А.

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
директор _____ Асылбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____ Жұмабай Б.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыагаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

АКТ
приемки выполненных работ
по объектом: «Водоснабжение с. Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
за август месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-2 на водопровода к границам жилых участков					
11	**С130804-28**	-Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давление Дн-20мм	10м	850	664	564400	
12	**С130804-229**	-Трубы водонапорные из ПЭ,SDR 17,Дв-43,6 мм	м	153,52	118	18115	
13	**Е0123-2-1**	-Укладка трубопроводов из а/цементных труб d-150 мм, футляр	км	0,095	465331,02	44206	7610
18	**Е0122-40-1**	-Приварка флянцев к стальным трубопроводам d-50 мм	шт	134	74,06	9924	10975
19	**Е0122-40-2**	-То же, d-80 мм	шт	32	118,86	3803	4025
20	**Е0122-40-3**	-То же, d-100 мм	шт	12	156,43	1877	1966
21	**С130809-33**	-Флянцы плоские приварные из стали, Ду-50 мм	шт	172	330	56760	
22	**С130809-35**	То же, Ду-80 мм	шт	48	458	21984	
23	**С130809-36**	-ТО же, Ду-100 мм	шт	16	572	9152	
31	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	шт	70	300,57	21040	11694
32	**Прайст-лист**	-Втулка d-50 мм	шт	38	491,04	18660	
33	**Прайст-лист**	-Втулка d-63 мм	шт	12	618,79	7425	
34	**Прайст-лист**	-Втулка d-75 мм	шт	16	797,72	12763	
35	**Прайст-лист**	-Втулка d-110 мм	шт	4	1330,89	5324	
36	**Е0122-40-1**	-Приварка флянцев к стальным трубопроводам d-50мм	шт	248	74,06	18267	20311
37	**Е0122-40-2**	-То же, d-80 мм	шт	68	118,85	8082	8553
38	**Е0122-40-3**	-То же, d-100 мм	шт	4	156,43	626	655
39	**С130806-56**	-Трубы электросварные из стали, 20х2 мм	м	19	63	1197	
40	**С130806-66**	-То же, 57х3,5 мм	м	17,4	321	5585	
41	**С130806-68**	-То же, 63х3 мм	м	4,2	377	1583	

	С130806-73	-То же, 83х5мм	м	30,4	669	20338	
44	**С130806-83**	-То же,114х5,5 мм	м	1,2	931	1117	
45	**Е0122-20-1**	-Нанесение весьма усиленной антикоррозиной изоляция трубопроводы d-50 мм	км	0,0364	151044,59	5498	2198
46	**Е0122-20-2**	-То же, d-75 мм	км	0,0394	179860,4	7087	2398
47	**Е0122-20-3**	-То же, d-100 мм	км	0,0012	228588,23	274	73
48	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х гильз	шт	146	300,57	43863	24391
49	**С130804-9**	-Трубы напорные среднего типа из ПЭ низкого давление Дн-32 мм	10м	0,28	999	280	
50	**С130804-12**	-То же,Дн-63 мм	10 м	1,48	2590	3833	
51	**С130804-14**	-То же,Дн-90 мм	10 м	0,7	5070	3549	
52	**С130804-15**	-То же, Дн-110 мм	10м	0,22	6470	1423	
53	**С130804-17**	-То же,Дн-140 мм	10м	0,08	10400	832	
54	**С130804-19**	-То же,Дн-180 мм	10м	0,16	15300	2448	
55	**Е0116-30-1**	-Заделка гильз при проходе труб через стенки колодца	шт	146	770,63	112512	56344
58	**Е0122-41-1**	-Устроиство круглых колодцев из сборного ж/бетонных в сухих грунтах	м3	69,42	8611,47	597809	178139
59	**С143001-54**	-Надбавка к сметной стоймости бетона за сульфотостоикий цемент	м3	69,42	94	6525	
60	**С143001-62**	-То же, за изменение марки бетона	м3	69,42	266	18466	
61	**С143018-24**	-Плиты покрытий, перекрытий и дниц из тяжолого кл В22,5	м3	34,35	32800	1126680	
62	**С143001-45**	-Надбавка или скидка к см.стоимости за изменение кл.бетона: выше 15 до 20	м3	34,35	-250	-8588	
63	**С143001-46**	-То же,с 20 до 22,5	м3	34,35	-134	-4603	
65	**С143018-37**	-Кольцо для смотровых колодцев,Дв-1500мм	м	33,82	8530	288485	
	С143018-38	-То же,Дв-2000мм	м	35,6	10800	384480	
		Итого прямых затрат				3445347	329332
		Накладные расходы				329332	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		226480	
		Итого:				4001158	
		Временные зд. и сооружение		3,4%		136039	
		Итого:				4137197	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		37648	
		Затраты на выслуга лет		1%		41372	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		16549	
		Итого:				4232766	
		Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071				8072308	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		161446	
		Итого:				8233754	
		С коэф-том понижение				7828075	

		К=0,95072974					
		НДС 12%				939369	
		Итого:				**8767444**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство
Сэулет» Сарыагашского района ЮКО»

Вед. специалист _____ И. Медетов

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш

_____ Жұмабай Б.К.

Инженер:

_____ Ашимов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь мееяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Байтерек с/о Кошкарата
Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	34 842 267	39 023 373	4 097 884	4 589 630
	Итого:	34 842 267	39 023 373	4 097 884	4 589 630

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
начальник _____ Тулеев А.

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
директор _____ Асылбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____ Жұмабай Б.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

АКТ
приемки выполненных работ
по объектом: «Водоснабжение с. Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
за сентябрь месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-1 на водопроводные сети					
3	**Е0101-17-8**	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м	м3	54,27	32,22	1749	514
4	**Е010333-А7-1**	-Перевозка грузов автосамосвалами до 7 км	тн	94,97	51,84	4923	985
8	**Е0101-30-1 К=2**	-Планировка площадей бульдозерами за 2 раза	м2	75500	0,28	21243	6690
22	**Е0122-35-1**	-Установка чугунных задвижек Ø-50 мм	шт	2	242,08	484	380
23	**Е0122-35-2**	-То же, d-80 мм	шт	7	405,4	2838	2129
24	**Е0122-35-3**	-То же, d-100 мм	шт	4	411,46	1646	1240
25	**С130902-51**	-Задвижки параллельные фланцевые Ду-50мм	шт	2	3500	7000	
26	**С130902-52**	То же, Ду-80 мм	шт	7	5190	36330	
27	**С130809-36**	-То же, Ду-100 мм	шт	4	6480	25920	
28	**Е0122-40-1**	-Приварка фланцев к стальным трубам Ø-50мм	шт	32	74,06	2370	2621
29	**Е0122-40-2**	- То же, Ду-80 мм	шт	73	118,85	8676	9182
30	**Е0122-40-3**	- То же, Ду-100 мм	шт	70	156,43	10950	11466
31	**С130809-33**	-Фланцы плоские приворные из стали,Ду-50мм	шт	42	330	13860	
32	**С130809-35**	- То же, Ду-80 мм	шт	94	458	43052	
33	**С130809-36**	- То же, Ду-100 мм	шт	91	572	52052	
34	**С0122-35-1**	-Установка чугунных задвижек Ø 50мм	шт	8	242,08	1937	1521
35	**С130901-40**	-Вентили проходные муфтовые Ду-32мм	шт	5	699	3495	
36	**С130901-38**	- То же, Ду-20 мм	шт	3	483	1449	

37	**Е0122-37-3**	-Установка пожарных гидрантов	шт	13	18075,87	234986	5095
39	**Е0122-33-5**	-Установка стальных св-х фасонных частей Ø100-250мм, крест,троиники с пожарной подставной	тн	0,1934	247994,13	47957	20472
40	**Е0122-33-5**	-То же,троиники	тн	0,0382	247994,13	9473	4044
41	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х отводов,колен,патрубков,пере-ходов	шт	8	300,57	2405	1337
42	**С130804-35**	-Муфта, d-20 мм	10 шт	0,3	80	24	
43	**С130804-37**	-Муфта, d-32 мм	10 шт	0,5	131	66	
44	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-хотводов,колен,потрубков,пере ходов	шт	12	300,57	3607	2005
45	**Прайс лист**	-Отвод, d-63 мм	шт	2	1288,31	2577	
46	**Прайс лист**	-Отвод, d-75 мм	шт	8	1288,31	10306	
47	**Прайс лист**	-Отвод, d-110 мм	шт	2	1508,91	3018	
48	**Е0122-33-5**	-Установка стальных сварных фасонных частей Ø-1002500мм,переходы	тн	0,0334	121294,13	4051	3536
49	**С130810-112**	-Переходы,108х4-76х3,5мм	шт	5	321	1605	
50	**С130810-113**	-Переходы,108х4-57х3мм	шт	5	338	1690	
51	**С130810-108**	-Переходы,76х3,5-57х3мм	шт	5	302	1510	
52	**С1308010-102**	- Переходы,57х4-35х2,5мм	шт	5	251	1255	
53	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х отводов, колен,патрубков,втулок	шт	52	300,57	15630	8687
54	**Прайст-лист**	-Втулка Ø-50мм	шт	10	491,04	4910	
55	**Прайст-лист**	- Втулка Ø-80мм	шт	21	1040,52	21851	
56	**Прайст-лист**	- Втулка Ø-110мм	шт	21	1330,89	27949	
57	**Е0122-40-1**	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам d-50мм	шт	8	74,06	592	655
58	**Е0122-40-2**	-То же, d-80мм	шт	35	118,85	4160	4402
59	**Е0122-40-3**	-То же, d-100мм	шт	23	156,43	3598	3767
60	**С130806-56**	-Трубы электросварные из стали 20х2мм	м	0,6	63	38	
61	**С130806-59**	-То же, 32х3мм	м	1	149	149	
62	**С130806-68**	-То же,64х3,5мм	м	3,3	377	1244	
63	**С130806-70**	-То же, 76х3,8мм	м	7,2	472	3398	
64	**С130806-83**	- То же, 114х5,5мм	м	6,9	931	6424	
65	**Е0122-20-1**	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионный изоляция трубоповодов Ø50мм	км	0,0016	151044,59	242	97
66	**Е0122-20-2**	-То же,Ø 75мм	км	0,0105	179860,41	1889	639
67	**Е0122-20-3**	- То же, Ø100мм	км	0,0069	228588	1557	422
68	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х отводов,колен, патрубков,переходов	шт	1	300,57	301	167
69	**С130804-39**	-Муфта, Ø50мм	10 шт	0,1	369	37	
70	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х гильз	шт	63	300,57	18936	10525

71	С130804-12	-Трубы напорные среднего типа из ПЭ низкого давление,Дн-63мм	10м	0,04	2590	104	
72	С130804-14	-То же, Дн- 90мм	10м	0,88	5070	4462	
73	С130804-16	-То же, Дн-125мм	10м	0,34	8330	2832	
74	Е0116-30-1	-Заделка гильз при переходе труб через стен подвале d=до 100мм	шт	63	770,63	48550	24313
75	Е0122-41-1	-Устроиство круглых колодцев из сборного ж/б-а в сухих грунтах	м3	10	8604,21	86042	25661
76	Е0122-41-2	-То же, в мокрых грунтах	м3	5,52	12858,7	70980	21427
77	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфотостоикий цемент	м3	15,52	94	1459	
78	С143001-62	-То же, за измений марки бетона	м3	15,52	266	4128	
79	С143018-24	-Плиты покрытий перекратий и днищ,из тяжелого бетона клВ22,5	м3	10	32800	328000	
80	С143001-45	-Надбавка или скидки к сетной стоимости за изменение кл.бетона выше 15 до 20	м3	10	-250	-2500	
81	С143001-46	-То же,выше 20 до 22,5	м3	10	-134	-1340	
83	С143018-37	-Кольцо для смотровых колодцев,Дв-1500мм	м	16,02	8530	136651	
84	С143018-38	-То же,Дв-2000мм	м	10,68	10800	115344	
85	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и соору-жений,крышки стальная для люка	тн	0,6993	154200	107832	
88	Е0107-20-3	-Установка ст-х крепежных изделий массой до 20 кг	тн	0,4255	175710,1	74765	5237
90	Е0106-1-1	-Устроиство бетонного замка из БМ 12,5	м3	0,59	9561,97	5642	137
91	Е0108-4-7	-Гидроз-я боковая битумная в 2 слоя стен колодца	м2	286,05	245,44	70208	13093
92	Е0106-13	-Устроиство заделка труб	м3	1,8	10987,55	19778	1527
93	Е0106-1-13	-Устроиство столбиков	м3	1,56	10620,35	16568	1324
95	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автосамосвалы	м3	36,68	32,22	1182	347
96	С010333-А7-1	-Перевозк грузов автосмосвалами до 7 км	тн	64,19	51,84	3328	666
97	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебоночных	м3	16,2	66,75	1081	541
98	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований а/бетонных	м3	6,48	408,11	2645	2091
99	С010333-А26-1	-Погрузка мусора строительного	тн	15,55	27,1	421	295
100	Е010333-А9-1	-Перевозка грузов автосамосвалами до 9км	тн	15,55	63,27	984	197
		Итого прямых затрат				1776555	199434
		Накладные расходы				199434	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		118559	
		Итого:				2094548	
		Временные зд. и сооружение		3,4%		71215	
		Итого:				2165763	
		Доп. затраты при производстве в зим. время		0,91%		19708	
		Затраты на выслуга лет		1%		21658	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		8663	
		Итого:				2215792	
		Итого в текущих ценах 2011 г.				4225736	

		К=1,9071					
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		84515	
		Итого:				4310251	
		С коэф-том понижение К=0,95072974				4097884	
		НДС 12%				491746	
		Итого:				**4589630**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»

Вед. специалист _____ Медетов И.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»

_____ Жұмабай Б.Қ.

Инженер:

_____ Ашимов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комнлекеов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	37 530 891	42 034 632	2 688 624	3 011 259
	Итого:	37 530 891	42 034 632	2 688 624	3 011 259

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
начальник _____ Тулеев А.

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
директор _____ Асылбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____ Жұмабай Б.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района»
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

АКТ
приемки выполненных работ
по объектом: «Водоснабжение с. Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
за октябрь месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-1 на водопроводные сети					
86	**С11011-813**	-Замок	шт	21	142	2982	
87	**С12021-267**	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	тн	0,3587	133700	47956	
89	**Е0115-172-4**	-Масл.окраска решеток труб и т.п. за 2 раза	$м^2$	43,02	165,83	7134	4879
101	**Е0127-21-1**	-Устроиство оснований из ГПС толщиной 12 см,толщ 20см	$м^2$	81	374,54	30338	1236
		Итого прямых затрат	тенге			88410	
		Накладные расходы	тенге			6115	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		5672	
		Итого:	тенге			100197	
		Смета 2-2 на подводка к границам жилых участков					
5	**Е0101-27-2**	-Засыпка траншей бульдозерами, при перемещений 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	860	6,48	5573	1752
10	**Е0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб d=50 мм	км	5,0	47611,09	238055	223591
11	**С130804-28**	-Трубы напорные тяжелого типа ПЭ низкого давления, ДН-20мм	10м	-336	664	-223104	
14	**Е0122-47-1**	-Протаскивание в футляр труб d=100мм	м	95	244,98	23273	18159
24	**Е0122-35-1**	-Установка чугунных задвижек d=50мм	шт	190	242,08	45995	36124
25	**С130901-37**	-Вентили проходные муфтовые,Ду-15мм	шт	190	401	76190	
27	**Е0116-26-1**	-Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт	188	75,82	14254	16243

28	**Прайс-лист**	-Счетчики холдной воды ВСКМ-15	шт	188	812,89	152824	
29	**Е0122-33-5**	-Установка ст-х сварных фасонных частей d=100-250мм	тн	0,1233	247994,13	30578	13053
30	**Е0122-33-5**	-То же	тн	0,059	247994,13	14629	6245
42	**С130806-70**	-Трубы электросварные из стали 76х3,8мм	м	4,8	472	2266	
56	**Е0122-34-1**	-Установка ПЭ-х отводов, колен, переходов	шт	190	300,57	57108	31742
57	**С130804-35**	-Муфта, d=20мм	10шт	19	80	1520	
68	**С11011-813**	-Замок	шт	39	142	5538	
69	**С12021-267**	-Ограждение лест-х проемов, марши,пожарные лестницы	тн	0,6661	133700	89060	
70	**Е0107-20-3**	-Установка ст-х крепежных элементов	тн	0,785	175710,1	137925	9661
72	**Е0106-1-1**	-Устройство бетонного замка из БМ В 12,5	$м^3$	1,07	9561,97	10231	248
73	**Е0108-4-7**	-Гидроз-я боковая битумная в 2 слоя	$м^2$	58,54	245,44	14368	2830
74	**Е0106-1-13**	-Устройство заделка труб	$м^3$	3,12	10987,55	34281	2647
76	**Е0111-2-3**	-Устроиство, отмоски из ГПГ	$м^3$	54,42	477	25961	31781
77	**Е0101-17-8**	-Разработка грунта 2 гр. с погруз-кой на а/м	$м^3$	67,49	32,22	2175	639
78	**Е010333-А7-1**	-Перевозка грузов автосамосвал -ами,расстояние перевозки 7 км	тн	118,1	51,84	6122	1224
79	**Е0127-18-2**	-Разработка покрытий и оснований щебоночных	$м^3$	19	66,75	1268	635
81	**С01031-А26-1**	-Погрузка мусора стр-го при автомобильных перевозках	тн	18,24	27,1	494	346
82	**Е010333-А9-1**	-Перевозка грузов автосамосвал -ами, растт. 9км	тн	18,24	63,27	1154	231
83	**Е0127-21-1**	-Устройство оснований из ГПС толщиной 12см, толщиной 20см	$м^2$	95	374,54	35582	1450
		Итого прямых затрат	тенге			803320	
		Накладные расходы	тенге			398601	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		72115	
		Итого:	тенге			1274036	
		Итого по объектом :	тенге			1374233	
		Врем. здания и соор-е	тенге	3,4%		46724	
		Итого:	тенге			1420957	
		Доп. затраты при производстве в зим. время	тенге	0,91%		12931	
		Затраты на выслуга лет	тенге	1%		14210	
		Затраты на доп. отпуск	тенге	0,4%		5684	
		Итого:	тенге			1453782	
		Итого в текущих ценах 2012 г. К=1,9071	тенге			2772508	
		Налоги, сборы и обязат.	тенге	2%		55450	

		платежи					
		Итого:	тенге			2827958	
		С коэф-том понижение К=0,95072974	тенге			2688624	
		НДС 12%	тенге			322635	
		Итого:	тенге			**3011259**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»

Вед. специалист _____ Медетов И.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»

_____Жұмабай Б.К.

Инженер:

_____Ашимов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор №20 от 19.03.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2012г.
По объекту «Водоснабжение с. Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимоеть выполненных работ			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	39 383 898	44 110 000	1 853 009	2 075 370
	Итого:	39 383 898	44 110 000	1 853 009	2 075 370

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»
и.о _____ Анаркул П.

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
директор _____ Асылбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
директор _____ Жумабай Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района» **Форма 2**
Инженер: ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»
Подрядчик: ТОО «Сарыағаш-Сәулет»
Наименование и адрес работ: «Водоснабжение с.Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»
Договор: №20 от 19.03.2012г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2012г.
по объектам: «Водоснабжение с.Байтерек с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	К.во	Ст-ть единиц		Общая ст-ть		Накладные расходы	Затраты труда 1/час Работы	
					Всего	ЭКСПЛ Ма-шина	Всего	В т.ч. машинист		Затраты труда машиниста	
					ЗП рабочих	В т.ч. ЗП машста	ЗП рабочих		%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1									
19	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопровода d=50мм	км	0,005	8097,13 8032,5	-	40 40	-	52 130	51,5 -	- -
20	Е0122-31-2	-То же, d=65мм	км	5,45	8170,63 8032,5	-	44530 43777	-	56910 130	51,5 -	281 -
21	Е0122-31-3	-То же, d=100мм	км	1,7	8287,75 8032,5	-	14089 13655	-	17752 130	51,5 -	88 -
38	Е0122-37-4	-Установка колонок водозаборных	шт	1	10020,81 1140,75	83,18 31,5	10021 1141	83 32	1524 130	6,57 0,15	7 -
82	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодиев марки К-7-1,5,КЦО-1	шт	21	916,3 -	-	19242 -	-	-	-	-
102	Е0127-52-1	-Уст-во покрытий из холодных а/бетонных смесей толщ.3смбтипа БХ толщ.8см	$м^2$	81	373,31 7,02	5,88 1,65	30238 569	477 134	934 133	0,05 0,01	4 1
103	Е0127-52-4 К=10	-То же, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять	$м^2$	810	60,15 0,19	0,02 0,01	48719 154	16 8	215 133	-	-
		Итого прямых затрат по смете:	тенге				166879 59336	576 174			380 4
		Итого общестр-х работ	тенге				166879				
		Накладные расходы:	тенге				77387				
		Ненормируемые и	тенге	6%			14656				

		непредвиденные затраты									
		Итого :	тенге				258922				
		Смета 2-2									
15	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов d=50мм	км	18,91	8097,13 8032,5	-	153149 151927	-	197505 130	51,5 -	974 -
26	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	шт	6	18075,87 288	36,99 13,5	108455 1728	222 81	2352 130	1,82 0,07	11 -
64	С143018-40	-Кольцо горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5;КЦО-1	шт	39	916,3 -	-	35736 -	-	-	-	-
71	Е0115-172-4	-Масл. окраска решеток, труб диам.менее50мм за 2 раза	$м^2$	79,74	165,83 108	0,07 0,02	13224 8612	6 2	9045 105	0,65 -	52 -
75	Е0106-1-13	-Уств-во столбиков	$м^3$	2,64	10620,35 771,75	95,97 36,25	28038 2037	253 96	2240 105	4,9 0,18	13 -
80	Е0127-18-4	-Разборка покрытий из а/бетонных	$м^3$	7,6	408,11 238,5	169,61 4,07	3102 1813	1289 31	2452 133	1,55 0,01	12 -
84	Е0127-52-1	-Уст-во покрытий из холодных а/бетонных смесей,толщ.3см,типа БХ толщ. 8см	$м^2$	95	373,31 7,02	5,88 1,65	35465 667	559 157	1095 133	0,05 0,01	4 1
85	Е0127-52-4 К=10	-То же,на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	$м^2$	950	60,15 0,19	0,02 0,01	57140 181	19 10	253 133	-	-
		Итого прямых затрат	тенге				434309 166965	2348 377			1055 1
		Итого общестр-х работ	тенге				434309				
		Накладные расходы	тенге				214942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	чел/час				38955				
		Итого:	тенге				688206				
		Исключить **Смета 2-1**									
82	**С143018-40**	-Кольцо горловин смотровых колодцев	шт	21	916,3 -	-	19242 -	-	-	-	-
12	**Е0122-11-3**	-Укладка трубопроводов из ПЭ-х труб до 100мм	км	0,225	58881,69 33075	25695,31 6813,45	13248 7442	5781 1533	11668 130	194 26,38	44 6
15	**С130804-**	-Трубы водонапорные из ПЭ	м	225	265	-	59625	-	-	-	-

	231	SDR-17,Дв-65,5мм			-		-				
75	**Е0122-41-1**	-Устройство круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих грунтах	$м^3$	3,65	8604,21 1435,5	1879,87 538,43	31405 5240	6862 1965	9367 130	8,86 2,06	32 8
76	**Е0122-41-2**	-То же, в мокрых грунтах	$м^3$	1,83	12858,7 2362,5	2104,76 623,48	23531 4223	3852 1141	6973 130	13,9 2,48	25 5
83	**С143018-37**	-Кольца для смотровых колодцев высотой 1м, Дв-1500мм	м	2,67	8530 -	-	22775 -	-	-	-	-
84	**С143018-38**	-То же, Дв-2000мм	м	2,76	10800 -	-	28836 -	-	-	-	-
79	**С143018-24**	-Плиты перекрытий и днищ из тяжелого бетона кл В22,5	$м^2$	2,72	32800 -	-	89216 -	-	-	-	-
90	**Е0106-1-1**	-Уст.во бетонного замка из БМ В12,5	$м^3$	0,59	9561,97 195,75	66,01 24,93	5642 115	39 15	137 105	1,35 0,12	1 -
101	**Е0127-21-1**	-Уст-во оснований однослойных из ГПС толщ.12см,толщ. 20см	$м^2$	81	374,54 6,41	17,83 5,07	30338 519	1444 410	1236 133	0,04 0,02	3 1
102	**Е0127-52-1**	-Уст-во покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщ.3см,типа БХ толщ. 8см	$м^2$	81	373,31 7,02	5,88 1,65	30228 569	477 134	934 133	0,05 0,01	4 1
103	**Е0127-52-4 К=10**	-То же, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять	$м^2$	810	60,15 0,19	0,02 0,01	48719 154	16 8	215 133	-	-
		Смета 2-2									
64	**С143018-40**	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	шт	39	916,3 -	-	35736 -	-	-	-	-
72	**Е0106-1-1**	-Уст.во бетонного замка из БМ В12,5	$м^3$	1,07	9561,97 195,75	66,01 24,93	10231 209	71 27	248 105	1,35 0,12	1 -
83	**Е0127-21-1**	-Уст-во оснований однослойных из ГПС толщ.12см,толщ.20см	$м^2$	95	374,54 6,41	17,83 5,07	35582 609	1693 481	1450 133	0,04 0,02	4 2
84	**Е0127-52-1**	-Уст-во покрытий из холодных а/бетонных смесей, толщ. 3см, типа БХ толщ. 8см	$м^2$	95	373,31 7,02	5,88 1,65	34465 667	559 157	1095 133	0,05 0,01	4 1
85	**Е0127-52-4 К=10**	-То же, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять	$м^2$	950	60,15 0,19	0,02 0,01	57140 181	19 10	253 133	-	-

		Итого прямых затрат	тенге				575959 19628	21788 5881			11 24
		Итого общестр-х работ	тенге				575959				
		Итого сметная зарплата						25509			
		Накладные расходы	тенге				33576				
		Нормативные трудоемкость в Н.Р.	чел/час								17
		Сметная зарплата в Н.Р.	тенге					5036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%			36572				
		Всего: общестр-х работ	тенге				646107				
		Добавить									
1	**Е0122-35-1**	-Установка чугунных задвижек или обратных клапанов диам. до 50мм	шт	79	242,08 144	6,95 2,25	19124 11376	549 178	15020 130	0,88 0,01	70 1
2	**С130901-37**	-Вентили проходные муфтовые для воды,Ду-15мм	шт	79	401 -	-	31679 -	-	-	-	-
3	**Е0116-26-1**	-Установка счетчиков (водомер) диам. До 40мм	шт	79	75,82 67,5	1,57 -	5990 5332	124 -	6826 128	0,41 -	32 -
4	**Прайс лист**	-Счетчики холодной воды ВСКМ-15	шт	79	812,89 -	-	64218 -	-	-	-	-
5	**Е0122-40-1**	-Приварка флянцев к стальным трубопроводам диам. До 50мм	шт	79	74,06 63	9,93 -	5851 4977	784 -	6470 130	0,32 -	25 -
6	**С130806-56**	-Трубы электросварные из стали 20х2мм	м	12	63 -	-	756 -	-	-	-	-
7	**Е0122-11-1**	-Укладка трубопроводов из ПЭ труб диам. до50мм	км	2,76	47611,09 29700	17877,09 4798,68	131407 81972	49341 13244	122681 130	173 18,1	477 50
8	**С130804-289**	-Трубы напорные тяжелого типа из ПЭ низкого давления, Дн 20мм	10м	2760	664 -	-	183264 -	-	-	-	-
9	**Е0123-2-1**	-Укладка трубопроводов из а/ц труб d=150мм,арык	км	0,0298	46533,02 60966	1733,92 650,25	13867 1817	52 19	2382 130	361 3,17	11 -
		Итого прямых затрат	тенге				456156 105474	50850 13441			615 5
		Стоимость общестр-х работ	тенге				456156				
		Накладные расходы	тенге				153379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%			36572				
		Всего общестрот-х работ	тенге				646107				
		Итого по объектом:	тенге				947128				

		Врем.здан.и сооружение	тенге	3,4%			32202				
		Итого:	тенге				979330				
		Доп.затраты при производстве в зим.время	тенге				8912				
		Затраты на выслуги лет	тенге	1%			9793				
		Затраты на доп.отпуск	тенге				3917				
		Итого:	тенге				1001952				
		Итого в теку-х ценах 2012г. К=1,9071					1910823				
		Налоги, сборы и обязательные платежи	тенге	2%			38216				
		Итого:	тенге				1949039				
		С коэф-том понижения К=0,95072974	тенге				1853009				
		НДС 12%	тенге				222361				
		Итого:	**тенге**				**2075370**				

Заказчик:
ГУ «Отдел строительство Сарыагашского района ЮКО»

_____

Инженер:
ТОО «ФК ИНЖИНИРИНГ»

_____

Подрядчик:
Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»

директор _____ Жұмабай Б.