ДОГОВОР ПОДРЯДА № 36/15

г.Талдыкорган **14.05.2015 г.**

КХ «Арапқан», именуемое в дальнейшем **Заказчик в лице Директора Азанбекова Арапқана,** с одной стороны, и **Производственный Кооператив «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»,** именуемый в дальнейшем **Подрядчик** в лице **Председателя Жампеисова Сарсетая Канетаевича**, с другой стороны, заключили настоящий договор:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: **«Реконструкция и строительство водовыпускного сооружения для внутрихозяйственного канала КХ «Арапкан».**

2. Цена и условия платежа

2.1. Стоимость Договора составляет **4 549 365 (Четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят пять)** тенге.

2.2. Оплата работ по настоящему договору производится согласно актам выполненных работ.

2.2. Заказчик выплачивает стоимость работ наличными денежными средствами или перечислением на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее семи рабочих дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

3. Сроки исполнения обязательств

3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, в срок с 14 мая 2015 года по 20 июля 2015 года

3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения условий Договора.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Заказчику в состоянии соответствующем проектно-сметной документации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить подрядчику работу, предусмотренную п.1.1. настоящего Договора в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.2.2. Принять объект в течении 5-ти дней с момента получения уведомления Подрядчика

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку в размере 1% от цены за каждый день просрочки, но не более чем 5%.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6. Форс-мажор

6.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из сторон, срок исполнения обязательств по настоящему договору, отодвигается на срок, установленный сторонами по соглашению, с заключением дополнительного соглашения об изменении условий.

7. Прочие условия

7.1. Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, разрешаются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон

Заказчик:	Подрядчик:
КХ «Арапқан» ИИН: 580406300204 Свидетельство о госрегистрации Серия 0921 № 0001614 от 16.04.2007г. Адрес: Ескельдинский район, с/о им. Б Жолбарысулы, с.Отенай, ул.Абая, д.42 т. 87024588664 **Директор**_____**Азанбеков А.**	**ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»** БИН 921040000479 АО «Банк Центр Кредит» в г. Талдыкорган, ИИК KZ068560000000005414, БИК KCJBKZKX Адрес: г.Талдыкорган, ул.Акын Сара, 207А Тел. 8 (7282) 245270, 240509 **Председатель**_____**Жампеисов С.К.**

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:КХ"Арапқан"

Подрядчик:ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство водовыпускного сооружения для внутрихозяйственного канала КХ"Арапқан"

Договор №

Акт №10

приемки выполненных работ за 2015 год

Реконструкция и строительство водовыпускного сооружения для внутрихозяйственного канала КХ"Арапқан"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-5	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	6436	48,81	46,88	314141	301720	109313	0,0134	86
		м3 грунта		1,93	15,58	12421	100273	97	0,0582	375
2	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	6109,6	18,26	18,26	111561	111561	37514	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	38674	97	0,0207	126
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	515,2	19,7	19,7	10149	10149	2030	–	–
		т								

			–	3,94	–	2030	100	0,00827	4
4	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	186,4	4,14	3,54	772	660	316	0,00363	1
		м3 грунта							
				0,52	1,23	97	229	97	0,00405	1
5	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	186,4	18,26	18,26	3404	3404	1145	–	–
		м3 грунта							
				–	6,33	–	1180	97	0,0207	4
Раздел 2 Отводящее русло										
6	Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	171,36	36,4	34,96	6238	5991	2171	0,00998	2
		м3 грунта							
				1,44	11,62	247	1991	97	0,0434	7
7	Е1-35-3	Устройство насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	171,36	14,62	14,62	2505	2505	848	–	–
		м3 грунта							
				–	5,1	–	874	97	0,01673	3
8	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	89,6	0,2	0,2	18	18	6	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера							
				–	0,07	–	6	97	0,00023	–
Раздел 3 Гидропост										
9	Е1-164-3	Разработка грунта вручную в грунтах 3 группы	1,6	389,25	–	623	–	704	2,48	4
		м3 грунта							
				389,25	–	623	–	113	–	–
10	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	84	33,98	–	2854	–	3225	0,216	18
		м2 спланированной поверхности							
				33,98	–	2854	–	113	–	–
11	Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка t=10см	8,4	1030,12	308,7	8653	2593	2482	0,91	8
		м3							
				127,58	118,53	1072	996	120	0,5478	5

12	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(Монтаж кроьца КЦД-10)	0,18	8067,96	1879,87	1452	338	462	8,86	2
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	258	97	130	2,061	–
13	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,9	4490		4041				
		м								
14	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,18	22100		3978				
		м3								
15	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(Монтаж ж/б колец КЦ-10-9)	0,24	8067,96	1879,87	1936	451	616	8,86	2
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	345	129	130	2,061	–
16	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,9	4490		4041				
		м								
17	Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т(Монтаж ж/б плит КЦД-10-9)	0,18	1722,51	1202,76	310	216	150	3,28	1
		м3 сборных конструкций		519,75	415,28	94	75	89	1,5739	–
18	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,18	22100		3978				
		м3								
19	Е10-5-1	Водомерная рейка	0,015	22951,16	316,57	344	5	65	22,5	–

	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	52	2	120	0,58	–
20 Е37-73-1	Монолитный бетон ограждающей стенки	2,6	5428,04	133,67	14113	348	1159	1,93	5
	м3								
			324	47,78	842	124	120	0,2	1
21 Е9-57-5	Монтаж металлических служебного мостика	0,4063	22247,56	8912,18	9039	3621	4441	54,3	22
	т конструкций								
			10170	1974,78	4132	802	90	7,58	3
22 2-1-222	Стоимость металлического мостика	0,4063	151200		61433				
	т								
23 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	13	70,08	0,12	911	2	33	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,05	36	1	90	0,0002	–
24 Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	90	91,24	7,38	8212	664	8095	0,536	48
	м2								
			83,7	2,79	7533	251	104	0,0136	1
25 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,018	26143,3	1166,54	471	21	34	5,07	–
	т								
			1284,75	574,87	23	10	104	2,69	–
26 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,288	30039,53	1538,51	8651	443	898	9,49	3
	т								
			2407,5	590,92	693	170	104	2,44	1
27 Е37-73-3	Монолитный бетон концевых упоров служебного мостика	1,4	7604,64	142,69	10646	200	1302	4,47	6
	м3								
			724,5	50,98	1014	71	120	0,2132	–
28 Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	90	43,18	0,25	3886	23	1882	0,161	14
	м шва								
			23,4	0,1	2106	9	89	0,0004	–
29 Е37-73-2	Монолитный бетон зуба	0,9	6981,44	181,91	6283	164	793	4,31	4
	м3								
			668,25	66,15	601	60	120	0,2895	–

	Раздел 4 Мехочистка									
30	Е1-73-14	Мехочистка русла канала	700,7	76,26	73,2	53435	51291	11711	0,0213	15
		м3 грунта								
				3,06	14,17	2144	9929	97	0,0463	32
	Раздел 5 Прочие работы									
31	Е37-73-4	Монолитный бетон оголовков	1,6	11770,99	203,22	18834	325	1961	5,96	10
		м3								
				947,25	73,6	1516	118	120	0,3188	1
32	Е37-73-1	Монолитный бетон зуба	1,2	6052,27	133,67	7263	160	535	1,93	2
		м3								
				324	47,78	389	57	120	0,2	–
33	Е37-73-1	Моналитный бетон упоров	0,48	5428,04	133,67	2605	64	215	1,93	1
		м3								
				324	47,78	156	23	120	0,2	–
34	Е42-17-1	Монтаж мостовых плит П1-4	1,6	10974,38	1374,53	17559	2199	3202	10,82	17
		м3 сборных конструкций								
				1802,25	446,45	2884	714	89	1,937	3
35	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,6	16700		26720				
		м3								
	Раздел 6 Каменная наброска									
36	Е42-14-1	Установка армосеток габионов	4,09896	2081,68	322,52	8533	1322	5973	9,57	39
		т арматуры								
				1514,25	122,92	6207	504	89	0,6003	2
37	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,28872	65000		18767				
		т								
38	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,84536	62000		114412				
		т								

39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	2,05488	65900		135417			
40	Е42-4-4	Установка габионов	м3	102,168	170,1	45,9	17379	4690	12690	0,794	81
					124,2	15,36	12689	1569	89	0,0525	5
41	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	28,44	170,1	45,9	4838	1305	3532	0,794	23
					124,2	15,36	3532	437	89	0,0525	1
42	30-8-123	Камень бутовый	м3	130,608	590		77059				
		Всего прямые затраты					**1107464**	**506453**			**414**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**64560** 536450	**161405**			**575**
		Накладные расходы, тенге					219503				
		- заработная плата, тенге					32925				
		- трудоемкость, чел-ч					110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					79618				
		Всего					**1406585**				
		Временные здания и сооружения (5 %)					70329				
		- сметная заработная плата, тенге					9916				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					56				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)					59815				
		- сметная заработная плата, тенге					27515				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					167				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					14769				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					5908				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1557406**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3982287**
- материалы, тенге	1371703
- сметная заработная плата, тенге	810564
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1322
Налог (2 %)	79646
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4061933**
НДС (12 %)	487432
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4549365**

Заказчик _____ КХ"Арапқан"

Подрядчик: ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

_____ Жампеисов С.К.

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки

построенного объекта в эксплуатацию

собственником самостоятельно

г. Талдыкорган

(город, поселок, село)

«21» июля 2015 год

Собственник объекта **КХ «Арапқан»**, Азанбеков Арапқан, Ескельдинский район, с/о им. Б. Жолбарысулы, с.Отенай, ул.Абая, д.42

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик

Производственный Кооператив «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

Председатель кооператива Жампеисов С.К., Лицензия II Категории строительства № 008378 от 26.03.2002 года.

УСТАНОВИЛ:

1. **«Реконструкция и строительство водовыпускного сооружения для внутрихозяйственного канала КХ «Арапкан»,** что работа осуществлялась с привлеченной подрядной организацией, согласно Договора № 36/15 от 14 мая 2015 года на сумму **4 549 365 (Четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят пять)** тенге.

Производственный Кооператив «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения

2. Выполнены работы по объекту **«Реконструкция и строительство водовыпускного сооружения для внутрихозяйственного канала КХ «Арапкан».**

Основание для заключения Договора: Решение собственника КХ «Арапқан» Азанбекова Арапқана от 12 мая 2015 года.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____14 мая 2015 года_____;

окончание работ._____20 июля 2015 года_____;

4. Работы на принимаемом в эксплуатацию объекте: **«Реконструкция и строительство водовыпускного сооружения для внутрихозяйственного канала КХ «Арапкан»** произведены качественно и в срок.

5. На основании подтверждения соответствия завершенного объекта с согласованной проектно-сметной документацией, собственник решил **ПРИНЯТЬ объект в эксплуатацию.**

6. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям и проектно-сметной документации подтверждаю.

Собственник объекта КХ «Арапқан» Азанбеков Арапқан

и подрядчик

Производственный Кооператив «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

Председатель кооператива Жампеисов С.К.