«ШҚО, Өскемен қаласы, Ворошилов көшесі, 149-үй мекенжайы бойынша ШҚО Денсаулық сақтау басқармасының «ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Шығыс Қазақстан облыстық орталығы» ШЖҚ КМК-нің жертөле және емдік-профилактикалық көмек және диспансерлеу бөлімінің орын-жайларын күрделі жөндеу» ЖЖ бойынша
(оң)

22.05.2019 ж. № 06-0102/19

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК, Өскемен қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ» ЖШС, Өскемен қаласы

Өскемен қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Ворошилов көшесі, 149-үй мекенжайы бойынша ШҚО Денсаулық сақтау басқармасының «ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Шығыс Қазақстан облыстық орталығы» ШЖҚ КМК-нің жертөле және емдік-профилактикалық көмек және диспансерлеу бөлімінің орын-жайларын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Шығыс өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Шығыс өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0102/19 от 22.05.2019 г.
(положительное)

по
РП "Капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" управления здравоохранения ВКО по ул. Ворошилова, 149 в г. Усть-Каменогорске ВКО"

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения ВКО, город Усть-Каменогорск

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ», город Усть-Каменогорск

город Усть-Каменогорск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения ВКО по улице Ворошилова, 149 в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения ВКО по улице Ворошилова, 149 в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области».

Настоящее заключение выполнено согласно договора № 990340002506/190046/00 (41) от 11.03.2019 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения ВКО по улице Ворошилова, 149 в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области».

2. ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗ ВКО, город Усть-Каменогорск.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ», город Усть-Каменогорск.

Государственная лицензия на проектную деятельность по I категории ГСЛ № 003397 от 28.02.2001 г., выдана Агентством РК по делам строительства и ЖКХ.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 27.09.2018 г., утвержденное заказчиком;

письмо заказчика № 87 от 11.02.2019 г. об источнике финансирования капитального ремонта объекта по программе «Капитальные расходы организаций здравоохранения», код 253 033;

приказ ГУ «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности ВКО» № П-354 от 06.06.2018 г. о передаче здания на баланс КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»;

письмо заказчика № 183 от 03.04.2019 г. о том, что мероприятия по сейсмоусилению в данном рабочем проекте не предусматриваются;

техническое заключение по обследованию помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации здания КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», выполненное ТОО «Востокагропромпроект» в октябре 2018 г., свидетельство об аккредитации № 00169 от 21.09.2017 г.; эксперт по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений Урунтаев Ж.К. (аттестат 05709 от 22.07.2013 г.);

письмо заказчика № 52 от 23.01.2019 г. о начале производства работ июнь 2019 года;

дефектный акт от 19.12.2018 г., утвержденный заказчиком.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» № юл-у-00008 от 22.01.2019 о согласовании цветового решения фасадов;

письмо заказчика № 81 от 07.02.2019 г. о том, что рабочий проект соответствует выданному заданию на проектирование.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу (1303-4):

Том 1. Паспорт рабочего проекта (ПРП).

Том 2. Общая пояснительная записка (ОПЗ).

Том 3 Сметная документация (СД).

Том 4. Рабочие чертежи: Архитектурные решения (АР).

Техническое заключение по обследованию помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации здания.

Заявление об экологических последствиях (ЗЭП).

Перечень материалов, изделий, конструкций, инженерного и технологического оборудования, применяемых в проекте по прайс-листам, утвержденный заказчиком.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целесообразность капремонта определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Здание КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» расположено на собственной территории по улице Ворошилова, 149 в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области.

Участок спланирован, благоустроен, обеспечен необходимыми подъездными путями.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район – IВ;

расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 39°С;

скоростной напор ветра – 0,38 кПа;

вес снегового покрова – 1,50 кПа;

сейсмичность района строительства – 7 баллов.

Существующее положение:

Согласно техническому обследованию строительных конструкций здания, выполненному ТОО «Востокагропромпроект» в 2018 г., установлено:

Здание – трехэтажное, с подвалом, имеет прямоугольную форму в плане.

Высота помещений надземных этажей - 3,60 м.

Конструктивная схема – продольно-стеновая, с несущими продольными стенами и жестким диском перекрытия и покрытия.

Фундаменты – ленточные монолитные железобетонные, заглублены на 3,5 м, толщиной 650 мм для внутренних стен, 400 мм – для наружных. Фундаменты находятся в удовлетворительном состоянии. Общее техническое состояние фундаментов соответствует I категории (исправная конструкция).

Наружные и внутренние стены – кирпичные, толщина наружных стен 640 мм, внутренних – 320 мм. Стены находятся в удовлетворительном состоянии, категория технического состояния стен – I (исправная конструкция).

Перегородки – кирпичные, гипсокартонные, стеклоблочные. Перегородки (кроме стеклоблочных) в исправном состоянии, категория технического состояния перегородок – I (исправная конструкция). Перегородки из стеклоблоков находятся в неудовлетворительном состоянии.

Перекрытие и покрытие – сборные железобетонные плиты. Плиты перекрытия и покрытия находятся в удовлетворительном состоянии соответствуют I категории технического состояния (работоспособная конструкция).

Крыша – чердачная, с деревянными стропильными элементами. Кровля - с покрытием из профлиста. Дефекты и повреждения отсутствуют. Крыша и кровля отнесены к I категории (работоспособная конструкция).

Лифт – больничный ЛБ-0505 ОАО «Могилевлифтмаш», в нерабочем состоянии, к дальнейшему использованию не пригоден. Необходима замена лифта.

Шахта лифта размерами 2780х2000 мм, ограждающие конструкции шахты отнесены к I категории технического состояния (работоспособная конструкция).

Машинное отделение с верхним расположение над лифтовой шахтой с размерами 4000х2700 мм, приямок глубиной 1300 мм. Оборудование в машинном отделении отсутствует. Ограждающие конструкции приямка отнесены к I категории технического состояния (работоспособная конструкция).

Лестницы находятся в удовлетворительном состоянии (кроме перил). Категория технического состояния лестниц – I (работоспособная конструкция). Наблюдаются дефекты перил, необходима замена.

Входные группы и крыльца:

главный вход № 1: крыльцо - бетонное, навес – металлический, ограждение – металлическое. Конструкции главного входа в неудовлетворительном состоянии, необходима замена крыльца и козырька;

крыльцо № 2 – бетонное с металлическим козырьком. Крыльцо в исправном состоянии, необходима замена облицовки. Козырек в неудовлетворительном состоянии, необходима замена.

Отмостка - в удовлетворительном состоянии, категория технического состояния лестниц – I (работоспособная конструкция).

В соответствии с требованиями п. 12 СП РК 2.03-30-2017, в заключении по обследованию сделан вывод, что здание является сейсмоопасным.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурные решения

В соответствии с заданием на проектирование и согласно дефектной ведомости рабочим проектом предусмотрены следующие виды работ по частичному капитальному ремонту здания:

частичная перепланировка с заменой перегородок;

замена внутренней отделки помещений, покрытий полов подвала и первого этажа здания;

замена дверных и оконных блоков в помещениях подвала и первого этажа здания;

замена больничного лифта в существующей шахте;

замена облицовки фасада с учетом требований по энергосбережению;

замена входных крылец с учетом мероприятий для маломобильных групп населения;

замена ограждений перил, покрытия лестничных площадок и маршей (на всю высоту здания).

Подъемная платформа для инвалидов ПВ 250П.

Лифт больничный ЛБ0505.

Наружная отделка:

стены - облицовка фасадными кассетами по системе Навесной фасад с воздушным зазором. Утепление фасадов теплоизоляционными плитами Техновент, толщиной 100 мм;

цоколь, боковые поверхности крылец: каменная штукатурка по сетке.

Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов согласно требований к лечебно-профилактическим учреждениям СН РК 3.02-13-2014:

потолки – подвесной типа Армстронг, ГКЛ по системе Кнауф, выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная покраска;

стены – выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная, силикатная покраска, керамическая глазурованная плитка;

полы – линолеум, напольная керамическая, керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью.

Окна – металлопластиковые с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 23166-99.

Двери – металлические, металлопластиковые по ГОСТ 30970-2014, ГОСТ 31173-2003. Витражные двери из ПВХ профиля.

Таблица 1

Основные показатели по разделу АР

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
1	Площадь застройки	кв. м	817,80
2	Общая площадь.	кв. м	1389,15
3	в том числе подвала и 1-го этажа	кв. м	1236,82
4	Строительный объем	куб. м	13790,00

6.2.2 Конструктивные решения

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – II.

Согласно дефектной ведомости, утвержденной заказчиком, предусмотрены демонтажные работы:

разборка кирпичной кладки для устраиваемых проемов;

разборка кирпичных, гипсокартонных перегородок;

демонтаж перегородок из стеклоблоков;

демонтаж лифта;

демонтаж ограждения лестниц;

демонтаж козырьков;

разборка бетонного крыльца.

Проектом предусмотрены следующие виды работ по капитальному ремонту здания:

устройство вновь возводимых гипсокартонных перегородок по серии 1.031.9-2.00 вып. 1 системы КНАУФ, толщиной 101, 121 мм; перегородок из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 120 мм;

заделка существующих проемов керамическим кирпичом марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50 ГОСТ 28013-98;

замена перил лестничных клеток,

установка больничного лифта ЛБ-0505 ОАО «Могилевлифтмаш», грузоподъемностью 500 кг, скорость подъема 0,5 м/с. Изменение габаритов существующих шахты и машинного помещения для установки нового лифта не предусмотрено;

установка подъемной платформы для инвалидов ПВ-250 П 1200х1600 мм, грузоподъемностью 225 кг;

устройство входных групп: фундаменты под стены – монолитные железобетонные, из бетона класса В12,5, армированные арматурными сетками из арматуры класса ВрI по ГОСТ 23279-2012, толщина фундаментных стен – 300 мм, ширина подошвы – 600 мм, отметка низа подошвы фундаментов – минус 3,250 м. В основании фундаментов предусмотрена подготовка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм; крыльца – из бетона

класса В12,5; стены – из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 250 мм; перекрытие – монолитная железобетонная плита из бетона класса В25, марки F100, толщиной 150 мм, с армированием двумя горизонтальными сетками с рабочей арматурой класса AIII (А400) по ГОСТ 5781-82*; кровля – рулонная, из направляемых материалов типа «Бикрост»; ограждение – металлическое, из стальных прокатных элементов.

Согласно письму заказчика № 183 от 03.04.2019 г. мероприятия по сейсмоусилению здания будут выполнены отдельным проектом.

Антисейсмические мероприятия приняты в соответствии с требованиями СП РК 2.03-30-2017:

предусмотрено крепление кирпичных перегородок к стенам и перекрытию;

кирпичные перегородки предусмотрено армировать горизонтальными арматурными сетками из ВрI с шагом 675 мм по высоте;

по верху кирпичных перегородок предусмотрена укладка слоя армированного цементно-песчаного раствора М50 толщиной 30 мм;

нормальное сцепление для кладки кирпичных перегородок Rnt не менее 0,6 кг/см^2, стен крылец – не менее 1,2 кг/см^2;

для кирпичной кладки стен крылец принята однорядная цепная система перевязки;

железобетонное обрамление простенков и проемов для стен крылец с установкой монолитных железобетонных сердечников из бетона класса В15.

Антикоррозионные мероприятия назначены в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013. Бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено обмазать горячим битумом за два раза. Горизонтальная гидроизоляция – из слоя цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.

Металлические конструкции предусмотрено окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности

Степень огнестойкости здания – II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4.

Противопожарная безопасность объекта обеспечена объемно-планировочными, технологическими и конструктивными решениями, в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

Количество эвакуационных выходов, их ширина и высота приняты в соответствии с нормативными требованиями. Открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено по направлению выхода из здания.

Отделка на путях эвакуации принята из несгораемых материалов.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Материалы разработаны индивидуальным предпринимателем Чупилко И.В. (государственная лицензия от 31.03.2008 г. № 01795Р).

Влияние на атмосферу

Период эксплуатации

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации от проектируемого объекта отсутствуют.

Период капитального ремонта

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период капитального ремонта будут являться: склады инертных материалов, сухие строительные смеси, электросварочные, газорезательные, медницкие, битумные, покрасочные, деревообрабатывающие, металлообрабатывающие работы, ручной инструмент, пересыпка инертных материалов, компрессор (источник неорганизованный 6001).

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу на период капитального ремонта, установлены и представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Нормативы выбросов

Производство, цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
Код и наименование загрязняющего вещества		Существующее положение		Период капитального ремонта		ПДВ		Год достижения
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники:								
Оксид железа (0123)	6001	-	-	0,001189	0,000409	0,001189	0,000409	2019
Кальций оксид (0128)	6001	-	-	0,000373	0,000032	0,000373	0,000032	2019
Марганец и его соединения (0143)	6001	-	-	0,000149	0,0000481	0,000149	0,0000481	2019
Олово оксид (0168)	6001	-	-	0,0000008	0,00000009	0,0000008	0,00000009	2019
Свинец и его неорганические соединения (0184)	6001	-	-	0,0000014	0,00000016	0,0000014	0,00000016	2019
Диоксид азота (0301)	6001	-	-	0,000156	0,002993	0,000156	0,002993	2019
Оксид азота (0304)	6001	-	-	0,000123	0,003889	0,000123	0,003889	2019
Углерод (0328)	6001	-	-	0,000016	0,000509	0,000016	0,000509	2019
Диоксид серы (0330)	6001	-	-	0,000031	0,000987	0,000031	0,000987	2019
Оксид углерода (0337)	6001	-	-	0,00014	0,002485	0,00014	0,002485	2019
Диметилбензол (0616)	6001	-	-	0,0719	0,0091	0,0719	0,0091	2019
Метилбензол (0621)	6001	-	-	0,0172	0,00018	0,0172	0,00018	2019
Бутилацетат (1210)	6001	-	-	0,0033	0,00004	0,0033	0,00004	2019
Пропан-2-он (1401)	6001	-	-	0,0072	0,00008	0,0072	0,00008	2019
Бензин (нефтяной,	6001	-	-	0,0065	0,00004	0,0065	0,00004	2019

малосернистый) (2704)								
Керосин (2732)	6001	-	-	0,0278	0,0153	0,0278	0,0153	2019
Скипидар (2748)	6001	-	-	0,0065	0,00004	0,0065	0,00004	2019
Сольвент нафта (2750)	6001	-	-	0,0208	0,0564	0,0208	0,0564	2019
Уайт-спирит (2752)	6001	-	-	0,0481	0,00384	0,0481	0,00384	2019
Углеводороды предельные C_{12}-C_{19}	6001	-	-	0,07221	0,00004	0,07221	0,00004	2019
Взвешенные частицы (2902)	6001	-	-	0,009	0,000213	0,009	0,000213	2019
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20% (2908)	6001	-	-	1,7080975	0,00366314	1,7080975	0,00366314	2019
Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (2914)	6001	-	-	0,034133	0,044642	0,034133	0,044642	2019
Пыль абразивная (2930)	6001	-	-	0,0034	0,000008	0,0034	0,000008	2019
Пыль древесная (2936)	6001	-	-	0,28	0,01215	0,28	0,01215	2019
Итого по неорганизованным:		-	-	2,3183197	0,15708849	2,3183197	0,15708849	2019
Всего по предприятию		**-**	**-**	**2,3183197**	**0,15708849**	**2,3183197**	**0,15708849**	**2019**

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не проводились в соответствии с п. 5.58 «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» от 12.06.2014 г. № 221-ө (приложение 12).

Условия работы и технологические процессы, применяемые при строительно-монтажных работах, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

По значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду объект относится к IV категории, согласно ст. 40 Экологического кодекса РК.

При соблюдении установленных правил воздействие на атмосферный воздух от объекта капитального ремонта будет находиться в пределах установленных норм.

Влияние на водный бассейн

По данным Заявления об экологических последствиях объект расположен вне водоохранной зоны и полосы.

На период эксплуатации и капитального ремонта водоснабжение и водоотведение – централизованные сети района размещения.

Воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как допустимое.

Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления

Проектом снятие плодородного слоя почвы не предусматривается, работы ведутся в здании.

Качественный и количественный состав отходов производства и потребления на период эксплуатации остается без изменения.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в период капитального ремонта приведены в таблице 3.

Таблица 3

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Период капитального ремонта			
Всего:	**119,63**	**-**	**119,63**
в т.ч. отходов производства	119,63	-	119,63
отходов потребления	-	-	-
Зеленый уровень			
Строительные отходы (GG170)	119,63	-	119,63

Сбор и временное хранение (не более 6 месяцев) всех образующихся отходов осуществляется на специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности. Исключается смешивание отходов. Периодичность вывоза отходов - по мере наполнения контейнера. Транспортировка отходов до мест санкционированного размещения (утилизации) предприятия осуществляется специально оборудованным транспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

При соблюдении установленных правил воздействие на земельные ресурсы проектируемого объекта будет находиться в пределах установленных норм.

Растительный и животный мир

Рассматриваемая территория не относится к заповедной, древние культурные и исторические памятники, подлежащие охране, отсутствуют. Редкие растения, занесенные в Красную Книгу, также отсутствуют.

Необратимых негативных воздействий на животный и растительный мир в результате капитального ремонта не ожидается. Вырубка зеленых насаждений не предусматривается.

Экологические риски

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусматриваются меры по соблюдению правил пожарной безопасности, техники безопасности ведения процесса капитального ремонта, правил охраны труда, промышленной санитарии.

Возможность экологического риска и аварийных ситуаций при соблюдении технологического регламента и условий проведения работ отсутствует.

Социально-экономическая среда

Реализация проекта направлена на усиление помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» г. Усть-Каменогорска,

и создание комфортных условий для получения медицинского обслуживания, что благоприятно скажется на социальные условия населения.

Соответствует требованиям Экологического кодекса РК, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, нормативно-правовым актам и нормативно-методической документации в области охраны окружающей среды РК.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Проектом предусмотрен капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» по ул. Ворошилова, 149 в г. Усть-Каменогорске. Данные помещения переданы на баланс КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», согласно Приказа ГУ «Управление по Госзакупкам и коммунальной собственности ВКО» №П-354 от 06.06.2018 года, по ходатайству ГУ «Управления здравоохранения ВКО». Проектом предусмотрена установка дверных и оконных блоков с решетками; ремонт покрытий стен, пола, потолка, устройство входных групп; отделка фасада здания. Отделка помещений предусмотрена на всю высоту помещений (с учетом назначения помещений): глазурованной керамической плиткой, окраской эмалью, масляной и водоэмульсионной краской, позволяющих проводить регулярную влажную уборку и дезинфекцию помещений. Отделка полов предусмотрена керамической плиткой, линолеумом, бетоном, в зависимости от целевого назначения помещений. Материалы, применяемые при капитальном ремонте, соответствуют требованиям таможенного союза, СН РК и ГОСТ. Стирка белья и спецодежды в Центре будет централизованная в специализированной праченой по договору (письмо Центра по борьбе со СПИД №236 от 25.04.2019 года), поэтому помещения для прачечной не предусмотрены. По своему профилю центр профилактики и борьбы со СПИД, не относится к ЛПУ инфекционного профиля, в связи с чем оганизация смотрового бокса не предусматривается. Проектные решения позволяют обеспечить поточность процессов и отдельный доступ пациентов. Все помещения сохраняют свое целевое назначение и объемно-планировочные решения, позволяющие организвать нормативные условия для работы ЛПУ.

Предусмотренные капремонтом работы и профиль ЛПУ не требуют организации СЗЗ, не классифицируются по санитарной классификации и не окажут сверхнормативного воздействия на условия проживания населения. Ремонт инженерных сетей предусмотрен отдельным проектом. На период проведения капитального ремонта отделения стационара не функционируют.

Строительные материалы и конструкции поступают на объект в готовом виде. На строительной площадке предусмотрены временные передвижные вагончики, с необходимым набором санитарно-бытовых помещений (санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи, отдыха и обогрева). Для питьевых нужд рабочие будут использовать существующую систему централизованного водоснабжения больницы,а также привозное водоснабжение при необходимости. Проектные решения по организации труда, санитарно-бытового обслуживания, питания и питьевого водоснабжения строителей обеспечивают соблюдение требований санитарных правил.

Проект капитального ремонта соответствует требованиям санитарных правил: «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утв. приказом МНЭ РК №237 от 20.03.2015 года; «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»,

утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №357 от 31 мая 2017 года; «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом МНЭ РК №177 от 28 февраля 2015 года.

6.6 Организация строительства

Согласно расчету продолжительности строительства, выполненного в соответствии с СН РК 1.03-01-2016 и СП РК 1.03–102-2014 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, срок производства работ составляет 5,0 месяцев.

Согласно письму заказчика № 52 от 23.01.2019 года определен срок начала строительства – июнь 2019 года.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Sana - 2015 (версия 19.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015* изменения и дополнения, выпуск 15;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015* изменения и дополнения, выпуск 15;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015* изменения и дополнения, выпуск 15;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019, Выпуск 1;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2019, Выпуск 1;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2018 (2019 год) ;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2018 (2019 г.);

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018 (2019 год);

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом, СЦПГ РК 8.04-12-2018 (2019год);

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-03-2018;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Наружные сети водоснабжения и канализации УСН РК 8.02-03-2018.

сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения УСН РК 8.02-4.01-2018.

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (п.9,8, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 №249-нқ).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2020 - 22 г. г. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020–2024 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года № 8.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Таблица 4

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 - 2019 г. г.	млн. тенге	113,785
	в том числе:		
	СМР	млн. тенге	86,100
	оборудование	млн. тенге	7,986
	прочие затраты	млн. тенге	19,699

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Восточному региону РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения ВКО по улице Ворошилова, 149 в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-строительные решения

Общие

1. Представлен техпаспорт существующего здания.
2. В техническом заключении по обследованию помещений здания выполнена оценка сейсмостойкости, п.п. 4.1, 4.16 СП РК 1.04-110-2017; уточнена марка демонтируемого лифта.

Архитектурные решения

1. АР1. Указаны технические показатели здания, в том числе проектируемых помещений.
2. Фасады:

представлены технические характеристики на фасадные панели. Учтены требования п. 7.31 СНиП РК 2.02-05-2009 в части облицовки внешних поверхностей наружных стен из негорючих материалов;

выполнена таблица наружной отделки стен цоколя;

выполнен узел облицовки с утеплением;

толщина теплоизоляции фасадов принята согласно теплотехнического расчета.

3. Представлена строительная часть, чертежи на заказ лифта, подъемной платформы, указаны марки размеры, грузоподъемность. Так как лифтовой холл отсутствует предусмотрены двери лифта в противопожарном исполнении п.6.3.4 СНиП РК 2.02-05-2009.

Дефектная ведомость (опись ремонтных работ):

уточнена площадь перегородок из ГКЛ;

уточнено количество окон, дверей;

уточнены площади отделочных работ, приведены в соответствии с показателями в ведомости отделки.

4. Керамогранитная плитка для пола принята с шероховатой не скользкой поверхностью не полированный.
5. Учтена замена покрытия наружных площадок, ступеней.

Оценка воздействия на окружающую среду

6. В заявке для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду запрашиваемые лимиты выбросов ЗВ откорректированы согласно установленным нормативам выбросов ЗВ в атмосферу Заявления об экологических последствиях.
7. Данные Заявления об экологических последствиях и заявки для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду представлены по уточненному расчету начала и продолжительности периода строительства.
8. Объемы материалов используемых при расчетах выбросов загрязняющих веществ в окружающую взяты согласно проектно-сметной документации (сводная ведомость ресурсов).

Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

9. Проектом капитального ремонта сохраняются существующие архитетктурно-планировочные решения и целевое назначение профильных кабинетов, что позволяет

обеспечить проведение лечебно-диагностических процедур, нормативных условий труда и не противоречит требованиям санитарных правил РК.

10. По своему профилю, центр профилактики и борьбы со СПИД, не относится к ЛПУ инфекционного профиля, в связи с чем организация смотрового бокса не предусматривается, проектные решения позволяют организовать поточность процессов и отдельный доступ пациентов.

11. Стирка белья и спецодежды будет централизованная в специализированной прачечной по договору (письмо №236 от 25.04.2019 года), поэтому помещения для прачечной не предусмотрены.

Организация строительства

12. Представлено письмо от заказчика с уточненным сроком начала производства работ.

13. Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с СН РК 1.03-01 - 2016 и СП РК 1.03-102-2014.

Сметная документация

14. Сметная документация составлена в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года № 249- нқ.

15. Откорректированы затраты на проектно-изыскательские работы в соответствии с расчетом.

16. Откорректированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с расчетом.

17. Откорректированы нормы накладных расходов на капитальный ремонт зданий.

18. Стоимость материалов и оборудования, принятых по прайс-листам откорректированы в соответствии с перечнем, утвержденным заказчиком.

19. Объемы и виды работ в локальных сметах откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными по замечаниям экспертизы.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными приказом Министра Национальной экономики РК от 28.02.2015 г. № 165, разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93.

Рабочий проект разработан согласно утвержденному заданию на проектирование, техническим условиям и другим исходным данным.

Архитектурно-строительные решения, сметная документация приведены в соответствие с действующими нормами и правилами. Рабочий проект согласован со всеми заинтересованными организациями.

В соответствии с Указом Президента Республики от 27.01.09 г. № 733 о казахстанском содержании проектов, в проекте предусмотрено применение оборудования и изделий казахстанского производства, а также основных строительных материалов и конструкций, производимых в Республике Казахстан.

Проектные решения с учетом замечаний по п. 7.1, соответствуют исходным данным, требованиям государственных нормативов, норм проектирования и нормативно-правовым документам в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Таблица 5

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 - 2019 г. г	млн. тенге	129,465	113,785
	в том числе:			
	СМР	млн. тенге	97,505	86,100
	оборудование		9,743	7,986
	прочие затраты		22,217	19,699
	в том числе:			
	- 2018 год			2,103
	- 2019 год			111,682
	Нормативная продолжительность строительства	мес.	5,0	5,0

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки нормы накладных расходов; приведения сметной документации в соответствие с проектными решениями.

Общее снижение сметной стоимости составило 15,680 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения ВКО по улице Ворошилова, 149 в городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018-2019 г.г., в том числе:	113,785	млн. тенге
СМР	86,100	млн. тенге
оборудование	7,986	млн. тенге
прочие затраты	19,699	млн. тенге
Продолжительность строительства	5,0	месяцев

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗ ВКО в соответствии с условиями договора № 990340002506/190046/00 (41) от 11.03.2019 г.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«ШҚО, Өскемен қаласы, Ворошилов көшесі, 149-үй мекенжайы бойынша ШҚО Денсаулық сақтау басқармасының «ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Шығыс Қазақстан облыстық орталығы» ШЖҚ КМК-нің жертөле және емдік-профилактикалық көмек және диспансерлеу бөлімінің орын-жайларын күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында әрекет ететін нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

2018 -2019 жылдардың ағымдағы бағадағы		
құрылыстың жалпы сметалық құны,	113,785	млн. теңге
соның ішінде: ҚМЖ	86,100	млн. теңге
құралдар	7,986	млн. теңге
басқада шығын	19,699	млн.теңге
Құрылыс ұзақтығы	5,0	ай

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 11.03.2019 жылғы №990340002506/190046/00 (41) шарттың талаптарына сәйкес Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдау кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

4. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп колдансын.

Тикибаев Е.А.

Директор

Суюндыков С.Б.

Начальник производственного отдела

Васильева Т.Г.

Эксперт

Игнатович Е.Ю.

Эксперт

Бастоногова О.А.

Эксперт

Музафаров Р.А.

Эксперт

Оконешникова Т.Н.

Эксперт

Ракишева Ж.Т.

Эксперт

Номер: KZ51VDD00118479

Акимат Восточно-Казахстанской области

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области 070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица Бурова, дом № 21/1,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 990340002506

Наименование производственного объекта: КГП на ПХВ «ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения ВКО (РП «Капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно-профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ «ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения ВКО по ул. Ворошилова, 149 в г. Усть-Каменогорске ВКО»)

Местонахождение производственного объекта:

Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск ,-

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

И.о руководителя отдела — Сейілханова Әйгерім Досжанқызы

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Усть-Каменогорск

Дата выдачи: 15.05.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	2,3183197	0,15708849
Капитальный ремонт	2,3183197	0,15708849
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,7080975	0,00366314
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0,0000014	0,00000016
Сера диоксид	0,000031	0,000987
Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом	0,034133	0,044642
Пыль абразивная	0,0034	0,000008
Пыль древесная	0,28	0,01215
Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)	0,07221	0,00004
Углерод	0,000016	0,000509
Углерод оксид	0,00014	0,002485
Скипидар (в пересчете на углерод)	0,0065	0,00004
Сольвент нафта	0,0208	0,0564
Уайт-спирит	0,0481	0,00384
Пропан-2-он	0,0072	0,00008
Бутилацетат	0,0033	0,00004
Взвешенные чпстицы	0,009	0,000213
Железо (II, III) оксиды	0,001189	0,000409
Азот (II) оксид	0,000123	0,003889
Азота (IV) диоксид	0,000156	0,002993
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0,0065	0,00004
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000149	0,0000481
Метилбензол	0,0172	0,00018
Олово оксид (в пересчете на олово)	0,0000008	0,00000009
Кальций оксид	0,000373	0,000032
Керосин	0,0278	0,0153
Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0,0719	0,0091
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Соблюдать нормативы эмиссий загрязняющих веществ;
2. Ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет по выполнению условий природопользования в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО.