1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,68	0,34	7	--	120	--	--
39	E0110-53-2	Антисептирование водными растворами зашивки из доски	1,4	225,51	0,97	316	1	20	0,07	--
		м2		11,39	0,36	16	1	120	--	--
40	E0110-36-1 примен.	Обшивка декоративной рейкой	15	95,32	0,32	1430	5	214	0,08	1
		м		11,79	0,11	177	2	120	--	--
41	E0110-32-1	Установка поручня	0,003	21847,73	318,13	66	1	26	39,00	--
		м3		7020,00	119,25	21	--	120	0,59	--
42	E0110-51-1	Огнезащита деревянного поручня	0,003	573,75	28,11	2	--	--	0,78	--
		м3		123,75	10,58	--	--	--	0,05	--
43	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами деревянного поручня	0,204	131,98	0,55	27	--	2	0,04	--
		м2		6,48	0,20	1	--	120	--	--
44	E0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной лестницы	3	183,41	1,61	551	5	282	0,53	2
		м2		88,65	0,61	266	2	105	--	--
45	E0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза декоративной рейки	1,2	358,03	--	430	--	34	0,15	--
		м2		27,00	--	32	--	105	--	--
		ОКНА								
46	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,13	472,81	19,00	1007	40	572	1,30	3
		м2		217,73	6,18	464	13	120	0,03	--
47	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	42,66	348,93	18,88	14885	805	9091	1,02	44
		м2		171,01	6,57	7295	280	120	0,03	1
48	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,78	346,04	18,87	1308	71	648	0,82	3
		м2		136,44	6,39	516	24	120	0,03	--
49	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,08	498,09	19,17	538	21	307	1,38	1
		м2		230,97	6,18	249	7	120	0,03	--
50	E0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	2,13	272,79	10,41	581	22	463	1,11	2
		м2		177,30	3,94	378	8	120	0,02	--
51	E0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота	46,44	146,02	5,58	6781	259	5359	0,59	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 2 м		94,05	2,12	4368	98	120	0,01	--
		м2								
		ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА РЖ-1 /8 шт./								
52	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных	0,2224	9850,48	1162,95	2191	259	1494	46,60	10
				7357,50	108,00	1636	24	90	0,53	--
		т								
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	32	0,03	--
				5,81	0,02	35	--	90	--	--
		м2								
54	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6	69,45	0,04	417	--	45	0,04	--
				8,32	--	50	--	90	--	--
		м2								
		ВИТРАЖИ В-1 /1 шт./								
55	Е0110-91-8	Установка витражных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	19,2	348,93	18,88	6700	362	4092	1,02	20
				171,01	6,57	3283	126	120	0,03	1
		м2								
		ДВЕРИ								
56	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	25,44	325,64	83,13	8284	2115	5129	0,80	20
				138,83	29,17	3532	742	120	0,12	3
		м2								
57	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	40,53	400,60	102,53	16236	4156	9110	0,90	36
				151,65	35,67	6146	1446	120	0,14	6
		м2								
58	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	269,62	95,32	0,32	25700	86	3850	0,08	21
				11,79	0,11	3179	30	120	--	--
		м								
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	227,83	327,36	9,95	74583	2267	15676	0,36	81
				52,20	3,74	11893	852	123	0,02	4
		м2								
60	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	227,83	209,20	2,68	47662	611	986	0,02	4
				2,52	1,00	574	228	123	--	1
		м2								
61	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	227,83	1541,03	4,90	351092	1116	16912	0,38	87
				58,50	1,85	13328	421	123	0,01	2
		м2								
62	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	156,33	123,31	0,16	19277	25	3125	0,09	14
				16,18	0,07	2529	11	123	--	--
		м								
		ТИП II								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	321,75	340,45	18,42	109540	5927	36750	0,42	134
		м2		85,95	6,91	27654	2223	123	0,03	11
64	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий слой	321,75	232,19	9,05	74707	2912	21470	0,25	81
		м2		50,85	3,40	16361	1094	123	0,02	5
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	321,75	327,36	9,95	105329	3201	22138	0,36	115
		м2		52,20	3,74	16795	1203	123	0,02	6
66	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	321,75	209,20	2,68	67310	862	1393	0,02	6
		м2		2,52	1,00	811	322	123	--	2
67	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	321,75	1770,03	11,72	569506	3771	69680	1,06	341
		м2		171,68	4,39	55238	1412	123	0,02	7
68	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	210,34	307,64	0,32	64708	67	10799	0,24	50
		м		41,63	0,11	8756	23	123	--	--
		ТИП III								
69	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	15,59	790,75	24,55	12328	383	940	0,26	4
		м2		39,83	9,20	621	143	123	0,04	1
70	Е0111-11-5	Устройство теплоизоляции из ячеистого бетона толщиной 20 мм	15,59	622,68	13,43	9708	209	1374	0,45	7
		м2		66,60	5,04	1038	79	123	0,02	--
71	Е0111-11-6 К=16	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины теплоизоляции из ячеистого бетона до толщ.100 мм	15,59	1946,56	10,72	30347	167	270	0,07	1
		м2		10,08	4,00	157	62	123	0,02	--
72	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	15,59	323,65	18,42	5046	287	1781	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1340	108	123	0,03	1
73	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,59	215,39	9,05	3358	141	1040	0,25	4
		м2		50,85	3,40	793	53	123	0,02	--
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,59	327,36	9,95	5104	155	1073	0,36	6
		м2		52,20	3,74	814	58	123	0,02	--
75	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	15,59	209,20	2,68	3261	42	67	0,02	--
		м2		2,52	1,00	39	16	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	15,59	1757,03	11,72	27392	183	3376	1,06	17
				171,68	4,39	2676	68	123	0,02	--
77	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	45,04	306,04	0,32	13784	14	2312	0,24	11
				41,63	0,11	1875	5	123	--	--
		ТИП IV								
78	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм м2	15,58	790,75	24,55	12320	382	940	0,26	4
				39,83	9,20	621	143	123	0,04	1
79	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.70 мм м3	1,09	15719,08	--	17143	--	761	3,66	4
				567,00	--	618	--	123	--	--
80	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15 м2	15,58	596,69	14,76	9296	230	1111	0,36	6
				52,43	5,54	817	86	123	0,03	--
81	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	23,69	36,32	0,22	860	5	542	0,10	2
				18,50	0,09	438	2	123	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
82	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	611,2	153,95	1,42	94094	868	46123	0,45	275
				71,33	0,54	43597	330	105	--	2
83	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза со шпаклевкой м2	611,2	426,66	2,33	260777	1424	52695	0,49	299
				81,23	0,88	49648	538	105	--	3
84	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений потолка известковая по штукатурке со шпаклевкой м2	15,58	17,54	0,12	273	2	225	0,09	1
				13,73	0,05	214	1	105	--	--
85	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен м2	1400,55	386,87	4,07	541825	5694	200954	0,74	1036
				135,68	0,97	190027	1359	105	0,05	72
86	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен м2	225,23	311,12	3,39	70074	762	27840	0,65	146
				117,00	0,72	26352	162	105	0,05	11
87	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза со шпаклевкой м2	1400,55	407,75	2,10	571079	2941	96793	0,39	546
				65,03	0,79	91078	1106	105	--	5
88	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений стен известковая по штукатурке со шпаклевкой м2	87,66	17,54	0,12	1538	11	1268	0,09	8
				13,73	0,05	1204	4	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилистр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	137,57	2230,36	2,10	306831	289	48215	2,00	275
				333,00	0,79	45811	109	105	--	1
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
90	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125 толщ.80 мм м2	41,88	164,72	50,15	6899	2100	4637	0,53	22
				92,03	18,68	3854	782	100	0,09	4
91	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	523,5	1089,50	4,92	570353	2576	107143	1,15	602
				193,05	1,87	101062	979	105	0,01	5
92	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	523,5	127,05	1,65	66513	864	9757	0,09	48
				17,12	0,63	8962	330	105	--	2
93	Е0115-15-1	Наружная облицовка фасадными плитками /типа "Рваный камень"/ цоколя м2	43	2851,98	2,56	122635	110	19041	2,55	110
				420,75	0,97	18092	42	105	--	--
94	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ м2	197,6	150,89	0,62	29816	123	16161	0,44	86
				69,08	0,23	13650	45	118	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС-1 /1 шт./								
95	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0329	13711,47	5475,87	451	180	195	28,90	1
				5040,00	1552,87	166	51	90	5,46	--
96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,8889	21,80	0,05	19	--	5	0,03	--
				5,81	0,02	5	--	90	--	--
97	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,8889	69,45	0,04	62	--	7	0,04	--
				8,32	--	7	--	90	--	--
		БЛОК ЛК-1 /1 шт./								
98	Е0110-55-1 примен.	Укладка блока ЛК-1 м2	0,705	1292,59	29,74	911	21	37	0,23	--
				32,85	11,23	23	8	120	0,05	--
99	Е0110-28-1	Обивка блока кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с двух сторон м2	3,8	1549,90	4,64	5890	18	1116	1,60	6
				243,00	1,76	923	7	120	0,01	--
100	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций м3	0,132	573,75	28,11	76	4	21	0,78	--
				123,75	10,58	16	1	120	0,05	--
101	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами деревянных конструкций м2	0,705	131,98	0,55	93	--	6	0,04	--
				6,48	0,20	5	--	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦА Л-1 /1 шт./								
102	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовкти с пропиткой битумом толщ.50 мм	0,72	790,75	24,55	569	18	43	0,26	--
		м2		39,83	9,20	29	7	123	0,04	--
103	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	0,25	16903,70	311,32	4226	78	147	2,82	1
		м3		441,00	117,61	110	29	105	0,57	--
104	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2537	183,00	--	46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2537	519,00	--	132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0092	70437,87	304,24	648	3	95	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	89	1	105	0,56	--
107	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1,4	245,44	3,82	344	5	64	0,21	--
		м2		37,35	1,44	52	2	118	0,01	--
108	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, с ограждением	0,2518	13711,47	5475,87	3453	1379	1494	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1269	391	90	5,46	1
109	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,2244	14359,66	5522,03	3222	1239	1494	35,90	8
		т		6075,00	1322,37	1363	297	90	4,73	1
110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,86	21,80	0,05	280	1	67	0,03	--
		м2		5,81	0,02	75	--	90	--	--
111	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,86	69,45	0,04	893	1	96	0,04	1
		м2		8,32	--	107	--	90	--	--
112	Е0106-19-2	Устройство заделки площадки в стенах бетоном кл.В15	0,125	16850,20	283,24	2106	35	109	4,15	1
		м3		722,25	106,99	90	13	105	0,52	--
		КРЫЛЬЦО К-1 /1 шт./, К-2 /1 шт./, К-3 /1 шт./, К-4С ПАНДУСОМ /1								
113	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовкт с пропиткойбитумом толщ.50 мм	41,78	790,75	24,55	33038	1026	2520	0,26	11
				39,83	9,20	1664	384	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
114	Е0106-1-16	Устройство монолитногож/б крыльца из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	7,23	16212,87	196,62	117219	1422	2631	1,79	13
		м3		272,25	74,27	1968	537	105	0,36	3
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,34	183,00	--	1343	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
116	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,34	519,00	--	3809	--	--	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
117	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	4,21	245,44	3,82	1035	16	193	0,21	1
		м2		37,35	1,44	157	6	118	0,01	-
118	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	45,9	645,49	23,26	29628	1068	15227	1,57	72
		м2		261,00	8,71	11980	400	123	0,04	2
119	Е0115-15-1	Наружная облицовка фасадными плитками /типа "Рваный камень"/ стенки крыльца	3,7	2851,98	2,56	10552	9	1638	2,55	9
		м2		420,75	0,97	1557	4	105	--	-
		ОТМОСТКА								
120	Е0111-13-3 К=1,6	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.80 мм	169,8	1265,21	39,28	214832	6670	16384	0,42	71
		м2		63,73	14,72	10821	2499	123	0,07	12
121	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	169,8	601,11	--	102069	--	5589	0,14	24
		м2		24,75	--	4203	--	133	--	--
122	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять на 0,5 см толщины до 5 см	169,8	384,24	--	65245	--	3595	0,09	16
		м2		15,92	--	2703	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5584074	90446			564
			Тенге			955062	29556			210
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5499975				
	Материалы -		Тенге			3132648				
	Всего заработная плата -		Тенге				939832,00			
	Местные материалы -		Тенге			1386051				
		Накладные расходы -	Тенге			1043783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156568,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6936384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1096400,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84099				
	Материалы -		Тенге			19867				
	Всего заработная плата -		Тенге				44785,00			
		Накладные расходы -	Тенге			40306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6046,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				50831,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			7068997				

ЛС 2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	Ц0108-526-3	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А**	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	4	95	0,03	--
2	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
3	Ц0108-572-5	**Щит распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм**	2	3385,00	223,00	6770	446	1164	3,00	6
		шт		563,00	49,50	1126	99	95	0,29	1
4	Ц0108-594-3	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4**	122	467,80	183,00	57072	22326	33124	1,46	178
		шт		234,00	51,80	28548	6320	95	0,30	37
5	Ц0108-594-1	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	9	269,90	98,00	2429	882	1291	0,76	7
		шт		122,00	29,00	1098	261	95	0,17	2
6	Ц0108-593-1	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды**	2	216,30	120,00	433	240	189	0,41	1
		шт		65,00	34,40	130	69	95	0,20	--
7	Ц0108-591-2	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	20	47,00	0,20	940	4	866	0,29	6
		шт		45,50	0,10	910	2	95	--	--
8	Ц0108-591-5	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	17	48,50	0,20	824	3	761	0,29	5
		шт		47,00	0,10	799	2	95	--	--
9	Ц0108-591-9	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	38	62,70	0,20	2383	8	2090	0,34	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		57,80	0,10	2196	4	95	--	--
10	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	9	175,20	75,70	1577	681	798	0,44	4
		м		72,70	20,60	654	185	95	0,12	1
11	Ц0108-403-3	**Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах**	1222	47,20	14,80	57678	18086	35524	0,16	196
		м		26,30	4,30	32139	5255	95	0,02	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			133184	42709			424
			Тенге			69256	12200			71
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			133184				
	Материалы -		Тенге			21219				
	Всего заработная плата -		Тенге				81457			
		Накладные расходы -	Тенге			77542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12644				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			223370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							533
		Сметная заработная плата -	Тенге				93088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							533
		Сметная заработная плата -	Тенге				93088			
		РАЗДЕЛ 2.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
12	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	16	218,93	--	3503	--	3958	1,54	25
		м3		218,93	--	3503	--	113	--	--
13	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2**	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
14	Е0101-166-2	**Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы**	16	134,10	--	2146	--	2425	0,97	16
		м3		134,10	--	2146	--	113	--	--
15	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0108-472-6	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2**	**15**	**88,90**	**3,10**	**1333**	**47**	**402**	**0,16**	**2**
		м		**27,90**	**0,30**	**418**	**4**	**95**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9850**	**225**			**49**
			Тенге			**7106**	**24**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4201**				
	Материалы -		Тенге			**2519**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1482**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1408**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**211**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**337**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5946**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1693**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5648**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5648**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6383**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**957**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**722**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12753**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6606**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**18699**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8299**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**143034**	**42934**			**473**
			Тенге			**76362**	**12225**			**71**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**137386**				
	Материалы -		Тенге			**23738**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82939**			
		Накладные расходы -	Тенге			**78950**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11842**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12980**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**229316**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94781**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5648**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5648**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				957			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				6606			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			242069				
		ЛС 2-1-5 АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные**	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
				4275,00	--	4275	--	90	--	--
		шт								
2	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой**	36	369,90	1,60	13316	58	11243	2,00	72
				347,00	--	12492	--	90	--	--
		шт								
3	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС ручные в нормальном исполнении**	11	369,90	1,60	4069	18	3435	2,00	22
				347,00	--	3817	--	90	--	--
		шт								
4	Ц0110-669-2	**Сирена звуковая**	4	980,00	1,60	3920	6	3420	5,00	20
				950,00	--	3800	--	90	--	--
		шт								
5	Ц0108-593-1 1	**Световые настенные указатели**	9	241,70	91,00	2175	819	1340	0,82	7
				131,00	25,70	1179	231	95	0,15	1
		шт								
6	Ц0110-99-6	**Источник бесперебойного питания, отдельно устанавливаемый**	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
				1440,00	--	1440	--	90	--	--
		шт								
7	Ц0108-407-1	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	15	125,60	64,10	1884	962	815	0,26	4
				41,40	15,80	621	237	95	0,09	1
		м								
8	Ц0108-409-2	**Кабельный канал 32х25 мм**	350	147,30	73,00	51555	25550	22543	0,29	102
				49,50	18,30	17325	6405	95	0,11	37
		м								
9	Ц0108-409-1	**Кабельный канал 16х16 мм**	500	108,60	48,90	54300	24450	24605	0,22	110
				39,60	12,20	19800	6100	95	0,07	35
		м								
10	Ц0110-55-3	**Прокладка кабеля в кабельном канале, масса 1 м до 1 кг**	850	72,90	--	61965	--	40775	0,33	281
				53,30	--	45305	--	90	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	10,60	0,10	159	2	127	0,06	1
		м		8,80	0,10	132	2	95	--	--
12	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	85	72,90	--	6197	--	4077	0,33	28
		м		53,30	--	4531	--	90	--	--
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	Спрайс-лист	Прибор приемно-контрольный "ВЭРС-ПК-4П"	1	4988,83	--	4989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс-лист	Извещатель пожара дымовой ИП-212-45	36	545,00	--	19620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Спрайс-лист	Извещатель пожара ручной ИПР-3СУ	11	394,08	--	4335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Спрайс-лист	Сирена звуковая "Маяк-12-КП"	4	572,25	--	2289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151704-1	Световое табло "Выход" Блик-3С-12	9	457,00	--	4113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс-лист	Источник бесперебойного питания РИП-12В	1	1886,53	--	1887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс-лист	Кабель связи КСПВ 4х0,5 мм2	612	10,90	--	6671	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,306	59400,00	--	18176	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151603-13	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2	0,051	67900,00	--	3463	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие Ду-20 мм	15	104,00	--	1560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Спрайс-лист	Кабельный канал 32х25 мм	350	75,46	--	26411	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс-лист	Кабельный канал 16х16 мм	500	25,15	--	12577	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			311644	51865			678
			Тенге			114717	12975			75
		Стоимость оборудования -	Тенге			33119				
		Запасные части -	Тенге			331				
		Тара и упаковка -	Тенге			167				
		Транспортные расходы -	Тенге			1009				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			416				
		Комплектация -	Тенге			201				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			35242				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			278525				
		Материалы -	Тенге			38972				
		Всего заработная плата -	Тенге				127691,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72971				
		Накладные расходы -	Тенге			117524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17629,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23763				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			419812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							812
		Сметная заработная плата -	Тенге				145320,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			455054				

ЛС 2-1-6 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0110-698-1	Коробка распределительная на стене	1	92,40	--	92	--	81	0,50	1
		шт		90,00	--	90	--	90	--	--
2	Ц0110-349-7 примен.	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	23	107,30	--	2468	--	2300	1,00	23
		шт		99,00	--	2277	--	101	--	--
3	Ц0110-111-1	Аппарат телефонный настольный	23	978,90	--	22515	--	19603	7,00	161
		шт		947,00	--	21781	--	90	--	--
4	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	183,60	92,60	1836	926	831	0,40	4
		м		63,00	24,50	630	245	95	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-409-1 примен.	Пластиковый короб по стенам с креплением 20х10	100	108,60	48,90	10860	4890	4921	0,22	22
		м		39,60	12,20	3960	1220	95	0,07	7
6	Ц0108-409-2 примен.	Пластиковый короб по стенам с креплением 32х17	150	147,30	73,00	22095	10950	9661	0,29	44
		м		49,50	18,30	7425	2745	95	0,11	16
7	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля в пластиковом коробе, масса 1 м до 1 кг	250	72,90	--	18225	--	11993	0,33	83
		м		53,30	--	13325	--	90	--	--
8	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	10	8,50	0,10	85	1	69	0,05	1
		м		7,30	--	73	--	95	--	--
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ								
9	С151802-14 примен.	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Спрайс-лист	Розетка телефонная RO-RJ45	23	8,95	--	206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс-лист	Аппарат телефонный KX-TS 2356 "Panasonic"	23	2135,69	--	49121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 57х3 мм	10	295,00	--	2950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист	Кабель связи марка ТРП 2х0,5	255	6,29	--	1604	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс-лист	Короб пластиковый 20х10 мм	100	25,15	--	2515	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Спрайс-лист	Заглушка длякороба 20х10 мм	8	0,24	--	2	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Спрайс-лист	Плоский угол для короба 20х10 мм	10	0,24	--	2	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	Спрайс-лист	Короб пластиковый 32х17 мм	150	55,55	--	8332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
18	Спрайс-лист	Заглушка длякороба 32х17 мм	4	0,41	--	2	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Спрайс-лист	Плоский уголдля короба 32х17 мм	5	0,41	--	2	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Спрайс-лист	Тройник для короба 32х17 мм	7	0,41	--	3	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Спрайс-лист	Соединение на стыке 32х17 мм	10	0,39	--	4	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			143382	16767			337
			Тенге			49561	4210			24
	Стоимость оборудования -		Тенге			49121				
	Запасные части -		Тенге			491				
	Тара и упаковка -		Тенге			248				
	Транспортные расходы -		Тенге			1496				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			616				
	Комплектация -		Тенге			298				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52270				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			94261				
	Материалы -		Тенге			11848				
	Всего заработная плата -		Тенге				53771,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16085				
		Накладные расходы -	Тенге			49459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7419,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8623				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			152343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				61190,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			204613				
		ЛС 2-1-7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 Б п.66	Театральные сиденья из секций по четыре места, размер одного кресла 500х500х1020(h) мм	25	16448,00	--	411200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		секция								
2	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 Б п.32	Столсекционный 1050x600x740(h) мм	8	6020,00	--	48160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.49 Раздел 1 п.6	Стул рабочий полумягкий 450x450x450(h) мм	80	2150,00	--	172000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.51 Разд.1 пп.1,2	Набор мягкой мебели трансформируемый для общественных зданий 3300x700x600(h) мм	2	33218,00	--	66436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
5	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.2Б Раздел 1 п.64	Шкаф-горка пристенный универсальный 1650x450x2100(h) мм	4	19458,00	--	77832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Ц0111-91-1	Компьютер	5	247,20	8,59	1236	43	1073	1,00	5
				236,25	2,25	1181	11	90	0,01	--
		шт								
7	Скоммерческое предложение	Компьютер с комплектующими мощн.5,0кВт, напр.220В	5	83845,80	--	419229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
8	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 Б п.55	Стол для компьютера 1200x570x760(h) мм	5	25800,00	--	129000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5	Шкаф пристенный секционный 1280x660x2500(h) мм	13	17093,00	--	222209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 п.74	Стеллаж для книг 1000x500x2250(h) мм	36	3655,00	--	131580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.55 п.375	Стол для занятий 1500x600x740(h) мм	7	7848,00	--	54936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
12	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 п.23	Кресло кожаное для директора 710x710x1260(h) мм	1	12698,00	--	12698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ССН РК 8.02-13 Сб.5.1 Табл.1 п.3	Вешалка для верхней одежды на 10 крючков 1000x290x1935(h) мм	16	4946,00	--	79136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Скоммерческое предложение	Пианино 1160x500x1400(h) мм	1	577697,55	--	577698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.49 Раздел 1 п.1	Кафедра для выдачи книг 2000x600x1000(h) мм	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ССН РК 8.02-13 Сб.5.5 Табл.49 Раздел 1 п.7	Ящик для каталога	1	27735,00	--	27735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2443340	43			5
			Тенге			1181	11			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2442104				
	Запасные части -		Тенге			24421				
	Тара и упаковка -		Тенге			12333				
	Транспортные расходы -		Тенге			74366				
	Заготов -складские расходы -		Тенге			30639				
	Комплектация -		Тенге			14799				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2598661				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1236				
	Материалы -		Тенге			12				
	Всего заработная плата -		Тенге				1192,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1353,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2601109				
		ЛС 4-3 ВОЗДУШНУЮ И КАБЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ВЛ -10(6)/0,4кВ								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
		опора		506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
2	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
3	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор	35	245,44	3,82	8590	134	1602	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1307	50	118	0,01	--
5	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит П-3и объемом до 0,5 м3	0,176	2794,69	1445,81	492	254	178	3,86	1
		1м3		679,50	281,18	120	49	105	1,13	--
6	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности вегошью	0,843785	6690,31	4954,96	5645	4181	1492	5,29	4
		т		886,50	797,99	748	673	105	2,57	2
7	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,3333	35517,87	25993,62	11838	8664	4942	48,00	16
		1км		8550,00	5571,27	2850	1857	105	19,95	7
8	Е0133-111-7	При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-109-5	6	-2196,95	-1660,32	-13182	-9962	-3977	-1,91	-11
		опора		-351,00	-280,22	-2106	-1681	105	-0,94	-6
9	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,3978	1100,25	–	438	–	460	6,71	3
		1т		1100,25	–	438	–	105	–	–
10	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,914785	846,00	–	774	–	813	5,15	5
		1т		846,00	–	774	–	105	–	–
11	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4