1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		756,00	2,30	756	2	95	0,01	--
12	Ц0108-56-1	Разъединитель, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	568	25	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
13	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	5	2476,72	1756,72	12384	8784	4847	3,76	19
		комплект		616,50	306,68	3083	1533	105	1,06	5
14	Ц0108-472-6	Проводник ЗП1	8,65	88,90	3,10	769	27	232	0,16	1
		м		27,90	0,30	241	3	95	--	--
15	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 6 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
		шт		213,75	32,13	214	32	105	0,13	--
16	Ц0108-472-6	Проводник ЗП1	8,65	88,90	3,10	769	27	232	0,16	1
		м		27,90	0,30	241	3	95	--	--
17	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	51,2	218,93	--	11209	--	12666	1,54	79
		м3		218,93	--	11209	--	113	--	--
18	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	80	61,90	3,30	4952	264	1778	0,14	11
		м		23,00	0,40	1840	32	95	--	--
19	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51,2	134,10	--	6866	--	7758	0,97	50
		м3		134,10	--	6866	--	113	--	--
20	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7	330,10	24,10	2311	169	788	0,70	5
		шт		116,00	2,50	812	17	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77793	26359			240
			Тенге			36819	6363			25
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21353				
	Материалы -		Тенге			5183				
	Всего заработная плата -		Тенге				9942			
		Накладные расходы -	Тенге			9998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1881				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			33232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11441			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56440				
	Материалы -		Тенге			9433				
	Всего заработная плата -		Тенге				33241			
		Накладные расходы -	Тенге			36525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				38720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			131776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				50161			

РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

21	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	86,6	27,84	26,18	2411	2267	744	0,01	1
		м3		1,66	7,20	144	624	97	0,03	2
22	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 и-3.180 к=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	2,7	262,72	–	709	–	802	1,85	5
		м3		262,72	–	709	–	113	–	–
23	Е0101-27-2	**Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 5 м**	86,6	6,48	6,48	561	561	177	–	–
		м3		–	2,10	–	182	97	0,01	1
24	Е0101-27-8	**Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	86,6	3,20	3,20	277	277	87	–	–
		м3		–	1,04	–	90	97	–	–
25	Е0101-166-2	**Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2,7	134,10	–	362	–	409	0,97	3
		м3		134,10	–	362	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее из местного грунта**	190	36,70	27,80	6973	5282	2834	0,06	11
		м		8,80	6,90	1672	1311	95	0,04	8
27	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	190	31,50	7,50	5985	1425	3863	0,12	23
		м		19,80	1,60	3762	304	95	0,01	2
28	Ц0108-164-2	**Муфта мачтовая для кабеля, напряжение до 1 кВ**	1	5054,80	3784,00	5055	3784	1965	7,00	7
		шт		1233,00	835,02	1233	835	95	4,84	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			22333	13596			50
			Тенге			7882	3346			17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18013				
		Материалы -	Тенге			855				
		Всего заработная плата -	Тенге				9117			
		Накладные расходы -	Тенге			8661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1600				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			28274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10416			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4320				
		Всего заработная плата -	Тенге				2111			
		Накладные расходы -	Тенге			2219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12860			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			100126	39954			290
			Тенге			44701	9709			43
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39366				
		Материалы -	Тенге			6038				
		Всего заработная плата -	Тенге				19059			
		Накладные расходы -	Тенге			18659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3482				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			61507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21858			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60761				
	Материалы -		Тенге			9433				
	Всего заработная плата -		Тенге				35352			
		Накладные расходы -	Тенге			38744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5812			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				41163			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			167316				

ЛС 6-5-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	Е0118-2-6	**Установка котлов водогрейных теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/**	2	11325,27	1484,39	22651	2969	18012	37,50	75
		котел		6480,00	555,75	12960	1111	128	2,72	5
2	Спрайс-лист	**Котел водогрейный электрический Q 84кВт "ЭВН-К-84А"**	2	94200,76	--	188402	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-13-1	**Установка насосов сетевых с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
		1насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
4	Спрайс-лист	**Насос сетевой системы отопления СР-40/1900 N 1,1кВт, Н**	2	55737,54	--	111475	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0118-10-3	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3**	1	737,98	68,60	738	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
6	Спрайс-лист	**Бак расширительный мембранный V 200л Zilmet CAL-PRO 200**	1	23689,79	--	23690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0118-21-5	**Установка фильтров систем отопления диаметром 65 мм**	1	7553,07	91,69	7553	92	285	1,11	1
		1фильтр		189,00	33,75	189	34	128	0,17	--
8	Спрайс-лист	**Магнитно-механический фильтр диам.65 мм ФМФ65**	1	4014,54	--	4015	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-16-3 примен.	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1	15687,84	155,59	15688	156	878	3,58	4
		1шт		627,75	58,50	628	58	128	0,28	--
10	Ц0111-350-1	Установка клапанов подпитки Ду-15 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
11	Спрайс-лист	Клапан подпитки Ду-15 мм 553140"CaLeffi"	1	4301,29	--	4301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0111-350-1	Установка воздухоотводчиков автоматических Ду-15 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
13	Спрайс-лист	Воздухоотводчик автоматический Ду-15 мм 502640"CaLeffi"	1	72206,66	--	72207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	858,70	1,57	5152	9	311	0,22	1
		комплект		40,50	--	243	--	128	--	--
15	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	63,00	--	189	--	207	0,31	1
		комплект		54,00	--	162	--	128	--	--
16	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0112-790-4	Кран шаровой фланцевый, диаметр условного прохода 65 мм	9	774,50	74,40	6971	670	5759	4,00	36
		шт		693,00	18,00	6237	162	90	0,10	1
18	Спрайс-лист	Кран шаровой фланцевый Ду-65 мм ФБ39.010.065 /в комплекте с ответными фланцами и крепежем/	9	14766,92	--	132902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-790-3	Кран шаровой муфтовый, диаметр условного прохода 50 мм	4	684,50	59,60	2738	238	2285	4,00	16
		шт		619,00	15,80	2476	63	90	0,09	--
20	Спрайс-лист	Кран шаровой муфтовый Ду-50 мм ФБ39.030.050	4	1338,18	--	5353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0112-790-1	Кран шаровой муфтовый, диаметр условного прохода 20-25 мм	3	514,10	5,40	1542	16	1367	3,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		504,00	2,30	1512	7	90	0,01	--
22	Спрайс-лист	Кран шаровой муфтовый Ду-20 мм ФБ39.030.020	2	281,72	--	563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Спрайс-лист	Кран шаровой муфтовый Ду-15 мм ФБ39.030.015	1	187,81	--	188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-790-3	Клапан обратный шаровой, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
		шт		619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--
25	Спрайс-лист	Клапан обратный шаровой Ду-50 мм ФБ41.020.050	2	4927,79	--	9856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-790-1	Клапан обратный шаровой, диаметр условного прохода 20 мм	1	514,10	5,40	514	5	456	3,00	3
		шт		504,00	2,30	504	2	90	0,01	--
27	Спрайс-лист	Клапан обратный шаровой Ду-20 мм ФБ41.020.020	1	2697,49	--	2697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,18382	52703,00	2455,00	9688	451	8123	288,00	53
		т		48830,00	270,00	8976	50	90	1,57	--
29	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	30	377,00	--	11310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-77 примен.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-2001/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3 мм	11	277,00	--	3047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-2001/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5 мм	6	548,00	--	3288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,02	200,00	--	804	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0181	59769,00	2748,00	1082	50	910	316,00	6
		т		55580,00	297,00	1006	5	90	1,72	--
34	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	4	279,00	--	1116	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-107 примен.	Переходы /ГОСТ 17378-2001/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3-45х2,5 мм	4	251,00	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,534	200,00	--	107	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,00762	146183,00	4850,00	1114	37	951	846,00	6
		т		138380,00	347,02	1054	3	90	2,01	--
38	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 примен.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	5	126,00	--	630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,67	200,00	--	134	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0112-2-2 примен.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20 мм	0,001	192156,00	5446,00	192	5	165	1100,00	1
		т		182930,00	224,97	183	--	90	1,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	1	63,00	--	63	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,13	200,00	--	26	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 114х4 мм /футляр/	1	160,75	20,80	161	21	177	0,73	1
		м		130,50	7,79	131	8	128	0,04	--
44	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,114х4 мм	1	756,00	--	756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	10	11,94	--	119	--	137	0,05	1
		м		10,69	--	107	--	128	--	--
46	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	30	14,74	--	442	--	410	0,05	2
		м		10,69	--	321	--	128	--	--
47	Е0116-30-2	Заделка футляра при проходе труб через стены диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	21	21,80	0,05	458	1	110	0,03	1
		м2		5,81	0,02	122	--	90	--	--
49	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-бумная за 2 раза	21	39,28	0,04	825	1	118	0,03	1
		м2		6,26	--	131	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			669044	5152			261
			Тенге			44354	1651			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			188402				
		Запасные части -	Тенге			1884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тара и упаковка -	Тенге			951				
		Транспортные расходы -	Тенге			11474				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			2433				
		Комплектация -	Тенге			1142				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			206285				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			257679				
		Материалы -	Тенге			490				
		Всего заработная плата -	Тенге				23839			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232082				
		Накладные расходы -	Тенге			21455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16748				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			295882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				27057			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1283				
		Материалы -	Тенге			1027				
		Всего заработная плата -	Тенге				254			
		Накладные расходы -	Тенге			229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				288			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			221681				
		Материалы -	Тенге			38908				
		Всего заработная плата -	Тенге				21912			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158506				
		Местные материалы -	Тенге			124				
		Накладные расходы -	Тенге			28047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14984				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			264712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				26119			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			768807				

ЛС 7-2 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - ТИП 1 /S=478,6 м2/

1	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиляс полуприсыпными обочинами/**	478,6	19,95	15,58	9548	7457	4157	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,03	5,50	493	2632	133	0,03	13
2	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	478,6	500,40	13,76	239494	6584	7588	0,05	25
		м2		7,88	4,04	3771	1934	133	0,01	7
3	Е0127-49-3 К=10	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/ до толщ.15 см	478,6	919,24	3,86	439950	1849	1339	--	1
		м2		0,50	1,60	239	768	133	--	--
4	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	478,6	542,80	15,35	259784	7347	7002	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2843	2422	133	0,02	8
5	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	478,6	692,03	15,35	331204	7347	7002	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2843	2422	133	0,02	8
6	Е0127-54-1	При изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.3 см	478,6	-167,26	--	-80052	--	-13	--	--
		м2		-0,02	--	-10	--	133	--	--
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	175,7	983,25	6,63	172757	1165	25807	0,70	123
		м		108,68	1,76	19095	309	133	0,01	1
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	7,91	26400,00	--	208732	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ - ТИП 2 /S=553,6 м2/								
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной 140 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	553,6	19,95	15,58	11044	8625	4808	0,01	5
		м2		1,03	5,50	570	3045	133	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси толщ.100 мм**	55,36	102,13	73,75	5654	4083	2433	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1184	646	133	0,04	2
11	С143008-35	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1200 фракции 10-20 мм**	33,77	4370,00	--	147573	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143008-92	**Песок природный**	33,77	1970,00	--	66526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнениемшвов песком**	553,6	186,54	21,26	103269	11770	111754	0,95	525
		м2		156,15	7,97	86445	4412	123	0,04	22
14	Спрайс-лист	**Брусчатка толщ.4 см**	553,6	791,00	--	437897	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней**	74,5	983,25	6,63	73252	494	10943	0,70	52
		м		108,68	1,76	8097	131	133	0,01	--
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Камни бетонные бортовые БР 100.30.15**	3,35	26400,00	--	88506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2515138	56721			775
			Тенге			125570	18719			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2515138				
	Материалы -		Тенге			293338				
	Всего заработная плата -		Тенге				144289,00			
	Местные материалы -		Тенге			2039510				
		Накладные расходы -	Тенге			182819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27423,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2859835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							944
		Сметная заработная плата -	Тенге				171712,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			2859835				

ЛС 7-3 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКАМЬЯ (5 шт.)								
1	У1-43-1	**Скамья прямолинейная, строительные работы**	5	14359,01	385,22	71795	1926	5609	4,10	21
		скамья		671,55	129,72	3358	649	140	0,63	3
2	У1-43-2	**Скамья прямолинейная, монтаж металлоконструкций**	5	3211,03	4,37	16055	22	2484	3,20	16
		скамья		550,06	1,87	2750	9	90	0,01	--
		УРНА (7 шт.)								
3	У1-49-6	**Урна стационарная, строительные работы**	7	4352,68	37,66	30469	264	13160	11,00	77
		урна		1782,00	8,46	12474	59	105	0,04	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ (1 шт.)								
4	У1-39-2	**Площадка для мусороконтейнеров, строительные работы**	1	141432,63	2547,75	141433	2548	27717	138,00	138
		площадка		22770,00	719,10	22770	719	118	3,50	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			259752	4759			252
			Тенге			41352	1436			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243696				
		Материалы -	Тенге			200357				
		Всего заработная плата -	Тенге				40029,00			
		Накладные расходы -	Тенге			46486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6973,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17411				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				47002,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16055				
		Материалы -	Тенге			13283				
		Всего заработная плата -	Тенге				2760,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				373,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1112				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3132,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			327244				

ЛС 7-4 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

КУСТАРНИК В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ /L=94,1 пм/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-19-11	**Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте**	94,1	65,25	--	6140	--	7921	0,45	43
		м		65,25	--	6140	--	129	--	--
2	Е0147-21-1	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную**	94,1	72,90	--	6860	--	8085	0,40	38
		м		66,60	--	6267	--	129	--	--
3	С143012-44	**Кустарники лиственных пород (тамарикс), без кома**	282,3	203,00	--	57307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОН /S=300 м2/								
4	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	300	244,28	--	73284	--	22554	0,40	120
		м2		58,28	--	17484	--	129	--	--
5	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять до 20 см**	300	69,97	--	20991	--	3084	0,05	16
		м2		7,97	--	2391	--	129	--	--
6	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов обыкновенных**	300	18,21	--	5463	--	3177	0,05	16
		м2		8,21	--	2463	--	129	--	--
7	С143012-18	**Семена многолетних трав**	9	515,00	--	4635	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			174680	--			233
			Тенге			34745	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174680				
	Всего заработная плата -		Тенге				34745,00			
	Местные материалы -		Тенге			139935				
		Накладные расходы -	Тенге			44821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6723,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				41468,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			232671				

Оборудование: 2 892 458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительно-монтажные работы:				**12 035 257**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**14 927 715**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				409 199				
		ИТОГО:				**12 444 456**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5х1,05х0,9=0,4725%				58 800				
		Затраты на выслугу лет, 1%				124 445				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				49 778				
		ИТОГО:				**12 677 478**				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				**15 569 936**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. К=2,08774				**32 506 029**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				650 121				
		ИТОГО:				**33 156 150**				
		НДС 12%				3 978 738				
		ВСЕГО:				**37 134 888**				
		Удержание 5%				1 856 744				
		Итого к перечислению:				**35 278 144**				

Сдал:

Принял:

Тех.надзор:

Счет-фактура № 00000000019 от 25 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО СУ "УНДУЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010398, от 27.11.2013

ИИК поставщика: KZ719650000071910455, АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №39 от 12.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Курык, ул.Досан батыра №6

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020140001450, ТОО СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240008256, ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",с.Курык, ул.Досан батыра №6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык, ул.Досан батыра №6

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 Каракиянское районное управление Казначейства Департамента казначейства по Манг.области, БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4662752

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство клуба на 100 мест и библиотека на 7000 единиц в селе Акудук	тг.	1	17 150 965,00	17 150 968,00	12%	2 058 116,00	19 209 084,00	0	
Всего по счету:					**17 150 968,00**		**2 058 116,00**	**19 209 084,00**		

Руководитель: Ильясов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдырахманова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Шибаева М.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",с.Курык, ул.Досан батыра №6, тел.: (72937) 82-19-88
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 090240008256

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв., тел.: 33-38-27
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140001450

Договор (контракт) Договор №39 от 12.06.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
19	25.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство клуба на 100 мест и библиотека на 7000 единиц в селе Аккудук		тг.	1	19 209 084,00	19 209 084,00
			Итого	1	x	19 209 084,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ильясов Кият Куантаевич
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

М.П.

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. соглашение		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			39	12.06.2014г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук	**69 127 261**		30 995 075		3 508 918				**8 295 271**	**77 422 532**
в том числе: август месяц 2014 года		17 150 968		7 685 769	785 099				**2 058 116**	**19 209 084**
Удержание 5%		**857 548**							**102 906**	**960 454**
И Т О Г О к оплате:		16 293 420							**1 955 210**	**18 248 630**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование объекта: Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук
Основание: Договор №39 от 12.06.2014г.

АКТ №3

выполненных работ и затрат за август 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ								
		ТИП I								
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм**	227,83	790,75	24,55	180157	5593	13740	0,26	60
		м2		39,83	9,20	9074	2096	123	0,04	10
2	Е0111-11-5	**Устройство теплоизоляции из ячеистого бетона толщиной 20 мм**	227,83	622,68	13,43	141866	3060	20076	0,45	103
		м2		66,60	5,04	15173	1148	123	0,02	6
3	Е0111-11-6 К=20	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины теплоизоляции из ячеистого бетона до толщ.120 мм**	227,83	2433,20	13,40	554356	3053	4932	0,09	20
		м2		12,60	5,00	2871	1139	123	0,02	5
		ТИП II								
4	Е0111-13-3	**Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм**	321,75	790,75	24,55	254425	7899	19404	0,26	85
		м2		39,83	9,20	12815	2960	123	0,04	14
5	Е0111-11-5	**Устройство теплоизоляции из ячеистого бетона толщиной 20 мм**	321,75	622,68	13,43	200348	4321	28352	0,45	145
		м2		66,60	5,04	21429	1622	123	0,02	8
6	Е0111-11-6 К=16	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины теплоизоляции из ячеистого бетона до толщ.100 мм**	321,75	1946,56	10,72	626306	3449	5572	0,07	23
		м2		10,08	4,00	3243	1287	123	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1957458	27375			435
			Тенге			64606	10252			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1957458				
	Материалы -		Тенге			263562				
	Всего заработная плата -		Тенге				74858			
	Местные материалы -		Тенге			1601915				
		Накладные расходы -	Тенге			92075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2172505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				88669			