1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТПН-160/10(6)/0,4 кВ /1 компл./								
6	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
7	75-4-38	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальноенапряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	1	476800,00	--	476800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	261000,00	--	261000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,2	218,93	--	4203	--	4750	1,54	30
		м3		218,93	--	4203	--	113	--	--
10	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
11	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400,00	--	1754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	19,2	134,10	--	2575	--	2909	0,97	19
		м3		134,10	--	2575	--	113	--	--
13	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
14	С12041-26 Изм. н	Круг стальной диам.16 мм	0,0632	50900,00	--	3217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			770510	10882			85
			Тенге			13076	2350			14
		Стоимость оборудования -	Тенге			737800				
		Запасные части -	Тенге			7378				
		Тара и упаковка -	Тенге			3726				
		Транспортные расходы -	Тенге			22467				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			9256				
		Комплектация -	Тенге			4471				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			785099				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22715				
		Материалы -	Тенге			3781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				8648			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1754				
		Накладные расходы -	Тенге			8216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1856				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			32786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9880			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9995				
		Всего заработная плата -	Тенге				6778			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3217				
		Накладные расходы -	Тенге			7659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				7927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			836598				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			789666	11193			86
			Тенге			13315	2443			14
		Стоимость оборудования -	Тенге			737800				
		Запасные части -	Тенге			7378				
		Тара и упаковка -	Тенге			3726				
		Транспортные расходы -	Тенге			22467				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			9256				
		Комплектация -	Тенге			4471				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			785099				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22715				
		Материалы -	Тенге			3781				
		Всего заработная плата -	Тенге				8648			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1754				
		Накладные расходы -	Тенге			8216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1856				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			32786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9880			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29151				
		Материалы -	Тенге			461				
		Всего заработная плата -	Тенге				7110			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3217				
		Местные материалы -	Тенге			18146				
		Накладные расходы -	Тенге			8092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1214			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				8323			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			857362				

ЛС 5-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами /рытье траншей/**	255,3	40,41	38,52	10315	9834	4129	0,01	3
		м3		1,88	14,79	481	3776	97	0,06	15
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в грунтах 2 группы /рытье траншей/**	7,9	262,72	--	2075	--	2345	1,85	15
		м3		262,72	--	2075	--	113	--	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в грунтах 2 группы /уширение траншей под колодцы/**	6,1	262,72	--	1603	--	1811	1,85	11
		м3		262,72	--	1603	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	228,2	6,48	6,48	1479	1479	466	--	--
		м3		--	2,10	--	480	97	0,01	2
5	Е0101-27-8	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	228,2	3,20	3,20	730	730	230	--	--
		м3		--	1,04	--	237	97	--	1
6	Е0101-166-2	**Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	7,1	134,10	--	952	--	1076	0,97	7
		м3		134,10	--	952	--	113	--	--
7	Е0101-20-2	**Разравнивание избыточного грунта 2 группы**	34	3,72	3,24	127	110	53	--	--
		м3		0,48	1,12	16	38	97	--	--
8	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	560	36,70	27,80	20552	15568	8352	0,06	34
		м		8,80	6,90	4928	3864	95	0,04	22
9	С143008-92	**Песок природный**	29,4	1970,00	--	57918	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /футляр через дорогу/**	0,02	70074,97	10674,97	1401	213	1374	270,00	5
		км		48825,00	4032,00	977	81	130	19,69	--
11	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм**	20,08	882,00	--	17711	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-47-1	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ду-25 мм**	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	--	--
13	Е0122-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляраДу-100 мм**	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
14	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,56	21603,38	--	12098	--	12807	133,00	74
		кан.-км		20790,00	--	11642	--	110	--	--
15	С130804-8	Трубы среднего типа из полиэтилена низкого давления, Ду-25 мм	56	777,00	--	43512	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	560	27,70	2,10	15512	1176	10746	0,10	56
		м		19,70	0,50	11032	280	95	--	2
17	С151604-87	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,5712	258300,00	--	147541	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-571-9	Ввод кабельный в здание	1	4142,00	--	4142	--	3330	19,00	19
		ввод		3398,00	--	3398	--	98	--	--
19	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы Ду-100 мм /футляр/	0,02	367004,63	32537,00	7340	651	1209	196,00	4
		км		34200,00	12291,75	684	246	130	60,03	1
		КОЛОДЦЫ МАЛОГО ТИПА /9 шт./								
20	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	5,2	790,75	24,55	4112	128	314	0,26	1
		м2		39,83	9,20	207	48	123	0,04	--
21	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2, с установкой люка типа "Л", монтажными работами по установке кронштейнов, штырей и консолей	9	10965,50	575,55	98689	5180	13274	6,91	62
		колодец		1194,75	146,03	10753	1314	110	0,59	5
22	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Колодцы железобетонные телефонные малого типа ККС-2	1,62	30200,00	--	48924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца железобетонные для люков. Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	16,92	4040,00	--	68357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С11041-56 примен.	Кронштейны кабельные для колодцев с штырями для крепления	9	411,00	--	3699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С11041-55 примен.	Консоли кабельные ККЧ-2 с болтами для крепления 50х20 с гайкой и шайбой	18	530,00	--	9540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен колодцев	17,55	245,44	3,82	4307	67	803	0,21	4
		м2		37,35	1,44	655	25	118	0,01	--
27	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	18	182,33	--	3282	--	2597	0,78	14
		канал		131,18	--	2361	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			600055	36262			343
			Тенге			57345	10410			49
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			200986				
	Материалы -		Тенге			4104				
	Всего заработная плата -		Тенге				23502			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160780				
		Накладные расходы -	Тенге			22429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13405				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			236820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				26866			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337847				
		Материалы -	Тенге			99650				
		Всего заработная плата -	Тенге				44253			
		Местные материалы -	Тенге			180692				
		Накладные расходы -	Тенге			49769				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			410872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				51718			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61223				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3673				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64896				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			712588				

ЛС 6-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами /рытье траншей/**	469	28,03	26,50	13147	12426	3733	0,01	5
		м3		1,54	6,67	720	3128	97	0,02	11
2	E0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	13	38,79	36,92	504	480	148	0,01	--
		м3		1,70	10,01	22	130	97	0,03	--
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом /рытье траншей/**	15	262,72	--	3941	--	4453	1,85	28
		м3		262,72	--	3941	--	113	--	--
4	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом /мягкое основание под трубы/**	25,7	262,72	--	6752	--	7630	1,85	47
		м3		262,72	--	6752	--	113	--	--
5	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/**	28	262,72	--	7356	--	8312	1,85	52
		м3		262,72	--	7356	--	113	--	--
6	E0123-1-1	**Устройство оснований под трубопроводы из мягкого грунта толщ.100 мм**	25,7	306,20	152,52	7869	3920	7044	1,02	26
		м3		153,68	57,15	3950	1469	130	0,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	496,7	3,35	3,35	1665	1665	560	--	--
		м3		--	1,16	--	578	97	--	2
8	Е0101-27-11	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	496,7	1,48	1,48	736	736	248	--	--
		м3		--	0,51	--	255	97	--	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы при обратной засыпке пневматическими трамбовками	496,7	21,55	4,52	10702	2243	8205	0,11	54
		м3		17,03	--	8459	--	97	--	--
10	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,3	134,10	--	2052	--	2318	0,97	15
		м3		134,10	--	2052	--	113	--	--
11	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	20,8	54,00	54,00	1123	1123	225	--	--
		т		--	10,80	--	225	100	0,23	5
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	13	3,88	3,24	50	42	20	--	--
		м3		0,48	1,12	6	15	97	--	--
13	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	13	18,44	13,70	240	178	64	--	--
		м3		--	5,10	--	66	97	0,02	--
14	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х4 мм /футляр/	0,026	154577,68	66009,80	4019	1716	3216	376,00	10
		км		70200,00	24936,75	1825	648	130	121,79	3
15	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	26,104	1710,00	--	44638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63х3,8 мм	26	244,98	0,28	6369	7	4970	0,84	22
		м		146,93	0,11	3820	3	130	--	--
17	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.219х4 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
18	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х3,8 мм с гидравлическим испытанием	0,192	51962,26	20326,01	9977	3903	9030	179,00	34
		км		30825,00	5353,43	5918	1028	130	20,64	4
19	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	193,92	188,00	--	36457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х3,5 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62946,88	6788,50	378	41	376	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	274	15	130	12,52	--
21	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	6,024	321,00	--	1934	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Спрйс-лист	Стоимость тройника 90 град. ПЭ100 тип SDR17 63х3,8 мм	1	672,35	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
25	Спрйс-лист	Стоимость отвода 90 град. ПЭ100 тип SDR17 63х3,8 мм	2	634,78	--	1270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланец	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
27	Спрйс-лист	Стоимость втулки под фланец ПЭ100 тип SDR17 63х3,8 мм	7	340,13	--	2381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
29	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-40-1	Приварка ответных фланцев диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63,00	--	504	--	130	--	--
31	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
33	С131102-6 примен.	Счетчики /водомеры/ воды ВТ-50	1	11400,00	--	11400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63х3,8 мм	0,192	9218,13	--	1770	--	2005	51,50	10
		км		8032,50	--	1542	--	130	--	--
35	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 57х3,5 мм	0,006	9218,13	--	55	--	63	51,50	--
		км		8032,50	--	48	--	130	--	--
36	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219х4 мм /футляр/	0,026	724393,39	96674,51	18834	2514	1631	64,00	2
		км		11722,50	36519,75	305	950	130	178,36	5
37	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57х3,5 мм	0,006	217441,03	28558,15	1305	171	323	173,00	1
		км		30600,00	10788,75	184	65	130	52,69	--
38	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	13,23	790,75	24,55	10462	325	798	0,26	3
		м2		39,83	9,20	527	122	123	0,04	1
39	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,14	35806,86	1879,87	148240	7783	10624	8,86	37
		м3		1435,50	538,43	5943	2229	130	2,06	9
40	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12021-237	Стремянка С-1	0,06	154400,00	--	9264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Упор из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,15	27100,00	--	4065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,14	183,00	--	758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	63,68	245,44	3,82	15630	243	2915	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2378	92	118	0,01	--
45	Е0146-26-16	Пробивка отверстий в колодцах	7	499,74	242,43	3498	1697	2621	1,24	9
		отверст.		231,75	142,64	1622	998	100	0,23	2
46	Е0116-10-8	Прокладка гильз изстальных электросварных труб диам. 219х5 мм	1,05	415,42	45,33	436	48	413	1,66	2
		м		290,25	16,97	305	18	128	0,08	--
47	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	1,05	1880,00	--	1974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-30-2	Заделка гильз при проходе труб через стены колодца диам. 219х5 мм	7	2017,57	1,57	14123	11	3528	2,36	17
		1сальник		393,75	--	2756	--	128	--	--
		ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ								
49	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм	1,59	479,25	--	762	--	933	2,99	5
		м3		477,00	--	758	--	123	--	--
50	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	0,8904	4600,00	--	4096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143008-92	Песок природный	0,8904	1970,00	--	1754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15,9	601,11	--	9558	--	523	0,14	2
		м2		24,75	--	394	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			491587	44941			423
			Тенге			66690	12710			52
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4323				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4582				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			348203				
	Материалы -		Тенге			106176				
	Всего заработная плата -		Тенге				76096			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36457				
	Местные материалы -		Тенге			97307				
		Накладные расходы -	Тенге			89856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
		Сметная заработная плата -	Тенге				89574			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9264				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			556				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9820				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			129797				
	Материалы -		Тенге			12143				
	Всего заработная плата -		Тенге				3304			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114286				
		Накладные расходы -	Тенге			4229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8042				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3938			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			620812				

ЛС 6-2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами /рытье траншей/	22,6	28,03	26,50	634	599	180	0,01	--
		м3		1,54	6,67	35	151	97	0,02	1
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами /рытье траншей/	1,9	38,79	36,92	74	70	22	0,01	--
		м3		1,70	10,01	3	19	97	0,03	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом /рытье траншей/	0,8	262,72	--	210	--	237	1,85	1
		м3		262,72	--	210	--	113	--	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодец/	6,2	262,72	--	1629	--	1841	1,85	11
		м3		262,72	--	1629	--	113	--	--
5	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	28,7	3,35	3,35	96	96	32	--	--
		м3		--	1,16	--	33	97	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы при обратной засыпке пневматическими трамбовками	28,7	21,55	4,52	618	130	474	0,11	3
		м3		17,03	--	489	--	97	--	--
7	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9	134,10	--	121	--	136	0,97	1
		м3		134,10	--	121	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	3,04	54,00	54,00	164	164	33	--	--
		т		--	10,80	--	33	100	0,23	1
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1,9	3,88	3,24	7	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
10	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1,9	18,44	13,70	35	26	9	--	--
		м3		--	5,10	--	10	97	0,02	--
		СИСТЕМА К1								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х7 мм	0,0105	82805,00	36133,62	869	379	702	247,00	3
		км		41850,00	9612,90	439	101	130	37,30	--
12	С130804-286 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26Dв 146,9 мм	10,605	797,00	--	8452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	2,56	790,75	24,55	2024	63	154	0,26	1
		м2		39,83	9,20	102	24	123	0,04	--
14	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,59	28537,89	2308,84	16837	1362	2417	13,87	8
		м3		2286,00	864,68	1349	510	130	4,22	2
15	С12021-237	Стремянка С-1	0,02	154400,00	--	3088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0107-31-7	Установка лотков сечением до0,5 м	0,36	3375,19	1419,61	1215	511	926	8,33	3
		м3		1399,50	438,08	504	158	140	1,60	1
18	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5 объемом до 0.5	0,36	29700,00	--	10692	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,95	183,00	--	174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодца	12,14	245,44	3,82	2980	46	556	0,21	3
		м2		37,35	1,44	453	17	118	0,01	--
21	Е0146-26-16	Пробивка отверстий в стенах колодцев	1	499,74	242,43	500	242	374	1,24	1
		отверст.		231,75	142,64	232	143	100	0,23	--
22	Е0116-30-2	Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм	0,53	479,25	--	254	--	311	2,99	2
		м3		477,00	--	253	--	123	--	--
24	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	0,2968	4600,00	--	1365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143008-92	Песок природный	0,2968	1970,00	--	585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,3	601,11	--	3186	--	174	0,14	1
		м2		24,75	--	131	--	133	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			65887	3697			40
			Тенге			6344	1200			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52722				
		Материалы -	Тенге			4846				
		Всего заработная плата -	Тенге				7151			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8452				
		Местные материалы -	Тенге			29778				
		Накладные расходы -	Тенге			8583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8438			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3088				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3273				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10078				
		Материалы -	Тенге			1622				
		Всего заработная плата -	Тенге				394			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8060				
		Накладные расходы -	Тенге			504				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			635				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				469			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			79472				

ЛС 6-4. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ

1	E0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до2 м под опоры	16	162,72	143,86	2603	2302	862	0,13	2
		яма		18,86	36,68	302	587	97	0,14	2
2	E0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 76х3 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С с гидравлическим испытанием	0,115	125405,67	44459,79	14422	5113	13681	418,00	48
		км		75150,00	16362,75	8642	1882	130	85,75	10
3	C130901-110	Клапаны проходные фланцевые 15с27нж1М для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	4760,00	--	4760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	C130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	953,00	--	1906	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-77 примен.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-2001/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х4 мм	12	277,00	--	3324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм /штуцер/	0,1	126,00	--	13	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0082	107900,00	--	885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-262	Опоры подвижные	0,0351	107900,00	--	3787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	56	21,80	0,05	1221	3	294	0,03	2
		м2		5,81	0,02	325	1	90	--	--
10	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масяно-битумная за 2 раза	56	39,28	0,04	2200	2	316	0,03	2
		м2		6,26	--	351	--	90	--	--
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
11	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76х3 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	115	83,68	3,92	9623	451	9031	0,42	49
		м		76,95	1,58	8849	182	100	0,01	1
12	Сирайс-лист	Стоимость шнура теплоизоляционного из минеральной ваты маркиМ200 в оплетке из нити стеклянной толщ.40 мм	3	18446,08	--	55338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76х3 мм листами изалюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	115	225,55	12,40	25938	1426	21219	0,99	114
		м		179,78	4,73	20675	544	100	0,02	3
14	С11011-381	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	105,97	299,00	--	31685	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			157705	9296			216
			Тенге			39144	3195			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143030				
	Материалы -		Тенге			7348				
	Всего заработная плата -		Тенге				42339			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87023				
	Местные материалы -		Тенге			219				
		Накладные расходы -	Тенге			45402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				49150			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4672				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4952				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10003				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10003				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			600				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10603				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			216163				

ЛС 6-5-2. ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ. ВЕНТИЛЯЦИЮ

СИСТЕМА ВЕ1

1	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром200 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	128	0,01	–
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,005	1797,88	13,16	1807	13	325	1,54	2
		м2		247,50	4,93	249	5	128	0,02	–
3	С131312-74	Сетки металлические 12х1,6, площадью в свету до 0,2 м2	0,2	1040,00	--	208	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты	0,002	61500,00	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
		шт		400,50	9,00	401	9	128	0,04	--
6	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, маркиУП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	232,15	16,15	232	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
8	Справс-лист	Стоимость приточно-вытяжных вентиляционных решеток РС-Г 325х225	1	2337,20	--	2337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			10152	59			8
			Тенге			**1254**	23			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2337				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2477				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7815				
	Материалы -		Тенге			3450				
	Всего заработная плата -		Тенге				1277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3051				
		Накладные расходы -	Тенге			1635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			567				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1523			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12494				

ЛС 6-5-3. ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0108-572-5	Щит распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	--
2	Ц0108-25-4	Дизельная электростанция	1	618200,00	202640,00	618200	202640	356963	1872,00	1872
		шт		330750,00	45000,26	330750	45000	95	261,00	261
3	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	2	342,80	134,00	686	268	372	0,99	2
		шт		158,00	37,80	316	76	95	0,22	--
4	Ц0108-593-18	Светильник наружного освещения с кронштейном по стенам	1	298,60	101,00	299	101	176	0,98	1
		шт		157,00	27,90	157	28	95	0,16	--
5	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47,00	0,20	94	--	87	0,29	1
		шт		45,50	0,10	91	--	95	--	--
6	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	62,70	0,20	188	1	165	0,34	1
		шт		57,80	0,10	173	--	95	--	--
7	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
8	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	14	175,20	75,70	2453	1060	1241	0,44	6
		м		72,70	20,60	1018	288	95	0,12	2
9	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	27	47,20	14,80	1274	400	785	0,16	4
		м		26,30	4,30	710	116	95	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			626807	204706			1891
			Тенге			333983	45561			264
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			626807				
	Материалы -		Тенге			88118				
	Всего заработная плата –		Тенге				379544			
		Накладные расходы –	Тенге			360567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54085			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59242				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ –		Тенге			1046616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2336
		Сметная заработная плата -	Тенге				433629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1046616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				433629			
		РАЗДЕЛ 2.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
10	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	11,5	218,93	--	2518	--	2845	1,54	18
		м3		218,93	--	2518	--	113	--	--
11	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2**	18	61,90	3,30	1114	59	400	0,14	3
		м		23,00	0,40	414	7	95	--	--
12	Е0101-166-2	**Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы**	11,5	134,10	--	1542	--	1743	0,97	11
		м3		134,10	--	1542	--	113	--	--
13	Ц0108-472-6	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2**	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
		м		27,90	0,30	558	6	95	--	--
14	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	7	330,10	24,10	2311	169	788	0,70	5
		шт		116,00	2,50	812	17	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			9263	290			40
			Тенге			5844	31			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5203				
		Материалы -	Тенге			3129				
		Всего заработная плата -	Тенге				1815			
		Накладные расходы -	Тенге			1724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2073			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4060				
		Всего заработная плата -	Тенге				4060			
		Накладные расходы -	Тенге			4588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				688			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				4748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				6821			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			636070	204996			1931
			Тенге			339827	45591			264
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			632010				
		Материалы -	Тенге			91247				
		Всего заработная плата -	Тенге				381359			
		Накладные расходы -	Тенге			362291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59658				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1053959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2347
		Сметная заработная плата -	Тенге				435702			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4060				
Всего заработная плата -			Тенге				4060			
		Накладные расходы -	Тенге			4588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				688			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			519				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				4748			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1063125				

Оборудование:	**785 099**
Строительно-монтажные работы:	**6 900 670**
ИТОГО ПО АКТУ:	**7 685 769**
Временные здания и сооружения 3,4%	234 623
ИТОГО:	**7 135 293**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5x1,05x0,9=0,4725%	33 714
Затраты на выслугу лет, 1%	71 353
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	28 541
ИТОГО:	**7 268 901**
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:	**8 054 000**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. К=2,08774	**16 814 674**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	336 293
ИТОГО:	**17 150 968**
НДС 12%	2 058 116
ВСЕГО:	**19 209 084**
Удержание 5%	960 454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого к перечислению: **18 248 630**

Сдал:

Принял:

Тех.надзор: