1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	4312,57	1,57	8625	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
67	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	65	439,78	12,19	28586	792	24716	1,64	107
		м		292,50	4,57	19013	297	128	0,02	1
68	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	30	409,13	7,90	12274	237	9012	1,29	39
		м		231,75	2,95	6953	89	128	0,01	--
69	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	50	310,32	5,28	15516	264	12194	1,05	53
		м		188,55	1,98	9428	99	128	0,01	--
70	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	46	465,38	9,63	21407	443	12917	1,22	56
		м		215,78	3,60	9926	166	128	0,02	1
71	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	65	30,00	--	1950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабженияРЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30	44,00	--	1320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабженияРЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50	66,00	--	3300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46	237,00	--	10902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборнойарматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	15	659,00	--	9885	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
76	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,8	200,00	--	160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	145	11,94	--	1731	--	1984	0,05	7
		м		10,69	--	1550	--	128	--	--
78	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	46	14,74	--	678	--	629	0,05	2
		м		10,69	--	492	--	128	--	--
		ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ В2								
79	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	3	15493,47	23,09	46480	69	639	0,90	3
		1кран		157,50	9,00	472	27	128	0,04	--
80	5302-319	Огнетушитель порошковый	6	2540,00	--	15240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	"Пожтехника	Кассета поворотная	3	1320,34	--	3961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	"Пожтехника	Шкаф пожарный	3	3390,06	--	10170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	25	623,70	14,12	15593	353	3380	0,55	14
		м		100,35	5,29	2509	132	128	0,03	1
84	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	11,94	--	299	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,80	0,05	109	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,02	29	--	90	--	--
86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5	20,36	0,02	102	--	19	0,02	--
		м2		4,16	--	21	--	90	--	--
87	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	15	90,91	8,47	1364	127	776	0,28	4
		м		48,60	3,15	729	47	100	0,02	--
88	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	205,92	14,64	3089	220	1370	0,49	7
		м		85,95	5,40	1289	81	100	0,03	--
89	С11031-156 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	0,206	2340,00	--	482	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	179500,00	--	898	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0096	121294,13	49389,75	1164	474	1016	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	603	179	130	91,12	1
92	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227,00	--	1816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	8	277,00	--	2216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СИСТЕМА Т3,Т4								
94	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	280,00	--	2240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	325,00	--	325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	430,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0116-32-1 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН	Прокладка трубопроводовводоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	102	195,21	3,65	19911	372	23838	1,02	104
		м		181,56	1,02	18519	104	128	--	--
99	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	50	181,00	3,68	9050	184	10775	0,94	47
		м		167,32	1,04	8366	52	128	--	--
100	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	32	181,03	3,71	5793	119	6896	0,94	30
		м		167,32	1,05	5354	34	128	--	--
101	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 32 мм	32	181,03	3,71	5793	119	6896	0,94	30
		м		167,32	1,05	5354	34	128	--	--
102	С130804-5427 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойныетипа Herz, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	102	105,00	--	10710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-5428 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	50	132,00	--	6600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-5429 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	32	269,00	--	8608	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С130804-5430 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	32	419,00	--	13408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,1	200,00	--	20	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, хо лстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	116	90,91	8,47	10545	983	6003	0,28	33
		м		48,60	3,15	5638	365	100	0,02	2
108	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	116	205,92	14,64	23887	1698	10597	0,49	57
		м		85,95	5,40	9970	626	100	0,03	3
109	С11031-156 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	1,06	2340,00	--	2480	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01	179500,00	--	1795	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ К1,К3								
111	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	40	620,54	0,64	24822	26	5450	0,58	23
		м		106,20	0,25	4248	10	128	--	--
112	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	170	748,88	1,43	127310	243	22395	0,56	95
		м		102,38	0,54	17405	92	128	--	--
113	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,1	200,00	--	20	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
114	"Жакко"г.Актау	Полуотвод Ду 50	8	26,76	--	214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	"Жакко"г.Актау	Полуотвод Ду 100	42	85,29	--	3582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С130804-66	Угольник прямой, d 50 мм	0,4	837,00	--	335	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
117	"Жакко"	Крестовина Ду 100	2	282,27	--	565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С130804-56	Тройник прямой, d 50 мм	2,3	820,00	--	1886	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
119	"Жакко"	Тройник 100х50	14	111,69	--	1564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	2,5	6190,00	--	15475	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
121	"Жакко"	Тройник косой 50х50	2	53,17	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	"Жакко"	Тройник косой 100х50	3	168,08	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	"Жакко"	Тройник косой 100х100	27	201,62	--	5444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С130804-50	Переход, Dy 110х50 мм	0,1	1220,00	--	122	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
125	"Жакко"	Ревизия 100	20	270,13	--	5403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	"Жакко"	Заглушка 50	12	19,63	--	236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	"Жакко"	Заглушка 100	26	55,31	--	1438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ								
128	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	25	5930,28	21,53	148257	538	11376	1,95	49
		комплект		346,50	9,00	8663	225	128	0,04	1
129	Е0117-2-3	Установка смесителей	8	1893,32	1,57	15147	13	1290	0,70	6
		шт		126,00	--	1008	--	128	--	--
130	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	16	28,81	--	461	--	475	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		23,18	--	371	--	128	--	--
131	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15мм	16	432,00	--	6912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0117-5-1	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение	7	3047,40	13,90	21332	97	2540	1,56	11
		комплект		279,00	4,50	1953	31	128	0,03	--
133	Е0117-2-3	Установка смесителей	7	1573,32	1,57	11013	11	1129	0,70	5
		шт		126,00	--	882	--	128	--	--
134	Е0117-2-3	Установка смесителей к мойке технологической /ТХ/	6	1573,32	1,57	9440	9	968	0,70	4
		шт		126,00	--	756	--	128	--	--
135	С131101-60	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм для мойкитехнологической /ТХ/	6	284,00	--	1704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0117-2-3	Установка смесителей дляванны чугунной /ТХ/	1	4563,32	1,57	4563	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
137	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском ипереливом для ванн /ТХ/	1	2330,00	--	2330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4260,08	54,70	25560	328	1434	0,99	6
		комплект		166,50	20,25	999	121	128	0,10	1
139	Е0117-2-3	Установка смесителей для душевых поддонов	6	1793,32	1,57	10760	9	968	0,70	4
		шт		126,00	--	756	--	128	--	--
140	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
		комплект		387,00	15,75	3096	126	128	0,07	1
141	Е0117-3-2	Установка унитазов детских с бачком высокорасполагаемым	10	8550,25	42,37	85503	424	6451	2,79	28
		комплект		488,25	15,75	4883	157	128	0,08	1
142	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
143	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	4	1412,70	6,95	5651	28	426	0,46	2
		комплект		81,00	2,25	324	9	128	0,01	--
144	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	4	7298,33	6,95	29193	28	2131	2,48	10
		шт		414,00	2,25	1656	9	128	0,01	--
145	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	4	9183,78	61,65	36735	247	2097	2,26	9
		комплект		387,00	22,50	1548	90	128	0,11	--
146	Е0117-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,70	3
		шт		126,00	--	504	--	128	--	--
147	"Жакко"	Термостатический смеситель	4	4239,71	--	16959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	--
149	Е0117-3-2	Установка видуара с бачком высокорасполагаемым и низкорасполагаемым	1	1280,25	42,37	1280	42	645	2,79	3
		комплект		488,25	15,75	488	16	128	0,08	--
150	ООО"ПКФ"Медгр	Видуар медицинский СБ-2	1	42852,11	--	42852	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1973614	14282			1158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**205869**	**5267**			**25**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**464808**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**464808**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**77033**				
	Материалы -		Тенге			**30728**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32726**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9829**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33184**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4978**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6613**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116830**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37704**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1431773**				
	Материалы -		Тенге			**738561**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**178410**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**508986**				
	Местные материалы -		Тенге			**551**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**444**				
		Накладные расходы -	Тенге			**228365**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**114**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**34255**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99608**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1759746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212665**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2341384**				
		ЛС 2-1-4 автоматическая пожарная сигнализация								
1	**Ц0110-667-1**	**Приборы ПС приемно-контрольные**	**1**	**4487,60**	**1,60**	**4488**	**2**	**3848**	**23,00**	**23**
		шт		**4275,00**	**--**	**4275**	**--**	**90**	**--**	**--**
2	**ТОО"Система**	**Прибор приемно-контрольный Гранит-16**	**1**	**6083,55**	**--**	**6084**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Ц0110-668-3**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	**125**	**457,50**	**1,60**	**57188**	**200**	**49163**	**2,00**	**250**
		шт		**437,00**	**--**	**54625**	**--**	**90**	**--**	**--**
4	**ТОО"Система**	**Извещатель тепловой пожарный ИП-101-1А**	**81**	**167,36**	**--**	**13556**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**ТОО"Система**	**Извещатель дымовой пожарный ИП-212-41М**	**44**	**258,00**	**--**	**11352**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Ц0110-668-2**	**Извещатели ПС ручные в нормальном исполнении**	**10**	**369,90**	**1,60**	**3699**	**16**	**3123**	**2,00**	**20**
		шт		**347,00**	**--**	**3470**	**--**	**90**	**--**	**--**
7	**ТОО"Система**	**Извещатель ручной пожара ИПР-3СУ**	**10**	**280,48**	**--**	**2805**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Ц0108-593-11**	**Световые настенные указатели**	**16**	**241,70**	**91,00**	**3867**	**1456**	**2382**	**0,82**	**13**
		шт		**131,00**	**25,70**	**2096**	**411**	**95**	**0,15**	**2**
9	**С151704-1**	**Указатель световой "Выход" "Блик 12"**	**16**	**457,00**	**--**	**7312**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий -сирена звуковая	5	2062,70	1,60	10314	8	8919	11,00	55
		шт		1982,00	--	9910	--	90	--	--
11	ТОО"Система безопасности"	Оповещательсвето-звуковой комбинированный, 12В Маяк-12КП	5	408,59	--	2043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-669-6	Блок источников резервного питания	1	1648,60	1,60	1649	2	1371	8,00	8
		шт		1523,00	--	1523	--	90	--	--
13	ТОО"Система	Аккумулятор12В,7Ач	1	597,36	--	597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробкакабельная, соединительная или разветвительная	51	702,30	--	35817	--	33378	4,00	204
		шт		648,00	--	33048	--	101	--	--
15	ТОО"Система	Коробка универсальная УК-2П	50	19,27	--	963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене, масса 1 м до 1 кг	1510	72,10	--	108871	--	82627	0,38	574
		м		60,80	--	91808	--	90	--	--
18	ТОО"Система	Кабель КСПВ 2х0,5	1545	4,14	--	6390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	ТОО"Система	КабельТПП 10х2х0,5	10,3	46,39	--	478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-3-3	Прокладка кабельного канала сеч.25х15мм	900	54,48	--	49032	--	28217	0,18	162
		м		29,03	--	26127	--	108	--	--
21	ТОО"Система	Кабель-канал 20х15мм	918	13,56	--	12448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-3-2	Прокладка кабельного канала сеч. 10х15мм	100	53,13	--	5313	--	2989	0,17	17
		м		27,68	--	2768	--	108	--	--
23	ТОО"Система	Кабель-канал 40х15мм	102	43,89	--	4477	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	10	34,20	1,20	342	12	222	0,14	1
		м		23,20	0,20	232	2	95	--	--
25	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,02	777,00	--	793	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	10	8,50	0,10	85	1	69	0,05	1
		м		7,30	--	73	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			350425	1696			1328
			Тенге			229955	413			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			36437				
		Запасные части -	Тенге			729				
		Тара и упаковка -	Тенге			743				
		Транспортные расходы -	Тенге			1137				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			469				
		Комплектация -	Тенге			260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			39775				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			313195				
	Материалы -		Тенге			49013				
	Всего заработная плата -		Тенге				230368			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32532				
		Накладные расходы -	Тенге			216308				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31770				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			561274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1439
		Сметная заработная плата -	Тенге				262814			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			793				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			840				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			601889				
		ЛС 2-1-5 электроснабжение								
1	Ц0108-572-1	**Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене**	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
2	75-6-41	**Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-6	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм**	2	2862,00	172,00	5724	344	1103	3,00	6
		шт		540,00	40,50	1080	81	95	0,23	--
4	ТПК"Электроком	**Пункт распределительный ПР8503-1 ХХХ-3 УХЛ3-В**	1	25767,65	--	25768	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	ТПК"Электроком	**Пункт распределительный ПР8503-1 ХХХ-3 УХЛ3-В**	1	21561,48	--	21561	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-599-5	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	4	1197,10	10,10	4788	40	1977	3,00	12
		шт		518,00	2,30	2072	9	95	0,01	--
7	ТПК"Электроком	**Щит распределительный ЩРВС-2Х12-УХЛ4**	4	1432,75	--	5731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	38	501,20	13,20	19046	502	8278	1,00	38
		шт		227,00	2,30	8626	87	95	0,01	1
9	ТПК"Электроком	**Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 6А**	7	481,75	--	3372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ТПК"Электроком	**Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 10А**	1	481,75	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ТПК"Электроком	**Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 16А**	1	481,75	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ТПК"Электроком	**Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 25А**	2	481,75	--	963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТПК"Электроком	Выключатель автоматический ВМ-40 1п, 6А	13	124,90	--	1624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ТПК"Электроком	Выключатель автоматический ВМ-40 1п, 10А	11	124,90	--	1374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ТПК"Электроком	Выключатель автоматический ВМ-40 1п, 16А	2	124,90	--	250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ТПК"Электроком	Выключатель автоматический ВМ-40 1п, 25А	1	124,90	--	125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
18	ТПК"Электроком	Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 40А	1	510,29	--	510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-526-1	УЗО, устанавливаемый на конструкции	14	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14
		шт		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	--
20	ТПК"Электроком	УЗО-25А 30mA	14	785,07	--	10991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	4	1759,00	86,00	7036	344	1362	2,00	8
		шт		338,00	20,30	1352	81	95	0,12	--
22	75-6-2	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	2	30400,00	--	60800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	75-6-27	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа Я5110-2474, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	2	40900,00	--	81800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	3	892,90	17,90	2679	54	1129	2,00	6
		шт		394,00	2,30	1182	7	95	0,01	--
25	ТПК"Электроком	Пускатель магнитный	3	1538,02	--	4614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
27	ТПК"Электроком	Выключатель автоматический АП50-3МТ, 25А	3	1045,57	--	3137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ТПК"Электроком	Выключатель автоматический АП50-3МТ, 25А	1	1045,57	--	1046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТПК"Электроком	Выключатель автоматический АП50-3МТ, 40А	3	1562,99	--	4689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	3	598,80	14,80	1796	44	827	2,00	6
		шт		288,00	2,30	864	7	95	0,01	--
32	С151801-59	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП3-16/Н2 М1 56, 67, силумин	3	1250,00	--	3750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
34	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	2	123,90	0,70	248	1	211	0,65	1
		шт		111,00	0,20	222	--	95	--	--
36	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	2	212,00	--	424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	14	269,90	98,00	3779	1372	2008	0,76	11
		шт		122,00	29,00	1708	406	95	0,17	2
38	ТОО"Казахстанск	Светильник люминисцентный ASM/S 136	10	2947,57	--	29476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ТОО"Казахстанск	Светильник люминисцентный AOT/OPL 118	4	2810,18	--	11241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	117	342,80	134,00	40108	15678	21763	0,99	116
		шт		158,00	37,80	18486	4423	95	0,22	26
41	ТОО"АктауКабел ь"	Светильник люминисцентный потолочный защищенный AOT/OPL 218	47	2228,52	--	104740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	ТОО"АктауКабел ь"	Светильник люминисцентный потолочный защищенный AOT/OPL 236	70	2915,45	--	204081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях,	54	233,80	183,00	12625	9882	2657	1,46	79
		шт		--	51,80	--	2797	95	0,30	16
44	ТОО"АктауКабел ь"	Светильник люминисцентный потолочный защищенный AOT/OPL 418	54	2437,27	--	131613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый настенно-потолочный	45	413,60	158,00	18612	7110	12526	1,50	68
		шт		248,00	45,00	11160	2025	95	0,26	12
46	ТОО"АктауКабел	Светильник люминисцентный потолочный РАС 218	8	802,91	--	6423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ТОО"АктауКабел	Светильник люминисцентный потолочный РАС 236	17	1248,97	--	21232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТОО"Казахстанск	Светильник люминисцентный потолочный CD 218	6	4792,47	--	28755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ТОО"Казахстанск	Светильник люминисцентный потолочный К200/109	14	2319,51	--	32473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	28	133,20	4,10	3730	115	3051	0,71	20
		шт		114,00	0,70	3192	20	95	--	--
51	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	28	157,00	--	4396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	30	24,00	--	720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
		шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--
54	С151704-1	Указатель световой "Не входить"	2	457,00	--	914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ТОО"АктауКабел ь"	Лампа люминисцентная MASTER PL-S 9W/840/4p 1CT/25 PHILIPS /КЛ9/ТБЦ/	15	89,21	--	1338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ТОО"АктауКабел ь"	Лампа люминисцентная MASTER PL-L 18W/840/4p 1CT/25 PHILIPS /КЛ18/ТБЦ/	13	321,16	--	4175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ТОО"Казахстанск ий свет"	Блок аварийного питания для светильников с люминисцентными лампами	30	4307,16	--	129215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	194	101,00	--	19594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	347	82,00	--	28454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	569	14,00	--	7966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	30	133,40	3,60	4002	108	3286	0,68	20
		шт		115,00	0,30	3450	9	95	--	--
62	С151801-146 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-16-007	30	195,00	--	5850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	90	47,00	0,20	4230	18	3899	0,29	26
		шт		45,50	0,10	4095	9	95	--	--
64	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	91,8	156,00	--	14321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-591-5	Выключатель двух-трех клавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	48,50	0,20	242	1	224	0,29	1
		шт		47,00	0,10	235	1	95	--	--
66	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4,08	182,00	--	743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С151801-17	Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220	1	354,00	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	13	59,70	1,00	76	13	647	0,33	4
		шт		52,20	0,20	79	3	95	--	--
69	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	13,26	215,00	--	51	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	153	509,00	--	777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1	0,0969	16300,00	--	179	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151803-55	Коробка протяжная /300х300х100/	20	505,00	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У275-УХЛЗ	20	491,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151803-40	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, на 10 зажимов	8	284,00	--	22	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	60	159,90	81,10	94	4866	4264	0,35	21
		м		54,50	20,30	30	1218	95	0,12	7
76	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	56,1	104,00	--	54	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5,1	148,00	--	5	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,70	2,10	12	126	1151	0,10	6
		м		19,70	0,50	12	30	95	--	--
79	Ц0108-401-1	Кабели в пустотах плит перекрытий, под штукатурку по стенам или в бороздах, с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	1850	175,20	75,70	3240	140045	163975	0,44	814
		м		72,70	20,60	1345	38110	95	0,12	221
80	ТПК"Электрокомплект"	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95-1 ГОСТ 16442-80	5	3328,32	--	162	--	--	--	--
		м		--	--	-	--	--	--	--
81	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-1 ГОСТ 16442-80	0,02	389159,00	--	73	--	--	--	--
		км		--	--	-	--	--	--	--
82	С151601-1284Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-1 ГОСТ 16442-80	0,065	218351,00	--	143	--	--	--	--
		км		--	--	-	--	--	--	--
83	С151601-1283Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-1 ГОСТ 16442-80	0,08	154800,00	--	123	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
84	С151601-1282Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,08	100782,00	--	8063	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-1281Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,155	67123,00	--	10404	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,24	59626,00	--	14310	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
87	С151601-1226Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,99	40296,00	--	39893	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
88	С151601-1189Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,225	26670,00	--	6001	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
89	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,02	98800,00	--	1976	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	70	47,20	14,80	3304	1036	2035	0,16	11
		м		26,30	4,30	1841	301	95	0,02	2
91	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	10001,00	--	300	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
92	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	25484,00	--	1019	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	42	218,93	--	9195	--	10390	1,54	65
		м3		218,93	--	9195	--	113	--	--
94	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,90	3,30	7428	396	2668	0,14	17
		м		23,00	0,40	2760	48	95	--	--
95	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42	134,10	--	5632	--	6364	0,97	41
		м3		134,10	--	5632	--	113	--	--
96	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	85	88,90	3,10	7557	263	2277	0,16	14
		м		27,90	0,30	2372	25	95	--	--
97	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм,дл. 5м	25	330,10	24,10	8253	603	2814	0,70	18
		шт		116,00	2,50	2900	62	95	0,01	--
98	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	40	84,60	2,80	3384	112	1239	0,17	7
		м		32,40	0,20	1296	8	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1925429	183730			1467
			Тенге			230006	49906			289