1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
3	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
4	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9,00	27
		опора		1476,00	878,40	4428	2635	105	3,63	11
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле)	27,5	245,44	3,82	6750	105	1259	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1027	40	118	0,01	--
6	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорно-анкерных и приставок объемом до 0,5 м3	0,308	2794,69	1445,81	861	445	311	3,86	1
		1м3		679,50	281,18	209	87	105	1,13	--
7	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	9	9028,00	5815,00	81252	52335	29976	12,00	108
		компл		2138,00	1367,98	19242	12312	95	7,93	71
8	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
9	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
10	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,228	1100,25	--	251	--	263	6,71	2
		1т		1100,25	--	251	--	105	--	--
11	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,072982	846,00	--	62	--	65	5,15	--
		1т		846,00	--	62	--	105	--	--
12	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,3	41504,56	31105,06	12451	9332	4905	51,10	15
		1км		9157,50	6414,57	2747	1924	105	22,72	7
13	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям сечение до 16 мм2	2	60,50	2,80	121	6	106	0,32	1
		м		55,10	0,50	110	1	95	--	--
14	Е0133-114-1	Устройство ответвлений	2	392,74	154,24	785	308	516	1,27	3
		шт		213,75	32,13	428	64	105	0,13	--
15	Ц0108-152-3	Конструкции металлические из стали угловой 80х80х6	0,0782	82583,00	1343,00	6458	105	573	38,00	3
		т		7290,00	425,01	570	33	95	2,47	--
16	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	10,5	84,60	2,80	888	29	325	0,17	2
		м		32,40	0,20	340	2	95	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ 10кВ								
17	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 1м	31,5	26,17	24,95	824	786	330	0,01	--
		м3		1,22	9,58	38	302	97	0,04	1
18	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	31,5	3,35	3,35	106	106	36	--	--
		м3		--	1,16	--	37	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	45	36,70	27,80	1652	1251	671	0,06	3
		м		8,80	6,90	396	310	95	0,04	2
20	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	45	27,50	4,00	1238	180	855	0,12	5
		м		19,30	0,70	869	32	95	--	--
21	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	45	32,40	23,70	1458	1067	620	0,06	3
		м		8,60	5,90	387	266	95	0,03	2
22	Ц0108-172-1	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 95 мм2	2	2334,60	1,60	4669	3	4233	11,00	22
		оконцев.		2228,00	--	4456	--	95	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,4	218,93	--	1839	--	2078	1,54	13
		м3		218,93	--	1839	--	113	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,4	134,10	--	1126	--	1273	0,97	8
		м3		134,10	--	1126	--	113	--	--
25	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	95	--	--
26	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
		м		27,90	0,30	558	6	95	--	--
27	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	23	330,10	24,10	7592	554	2589	0,70	16
		шт		116,00	2,50	2668	57	95	0,01	--
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КЛ-0,4кВ								
28	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 1м	301	26,17	24,95	7876	7509	3153	0,01	3
		м3		1,22	9,58	367	2883	97	0,04	12
29	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	301	3,35	3,35	1009	1009	340	--	--
		м3		--	1,16	--	350	97	--	1
30	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	430	36,70	27,80	15781	11954	6413	0,06	26
		м		8,80	6,90	3784	2967	95	0,04	17
31	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	370	27,50	4,00	10175	1480	7030	0,12	44
		м		19,30	0,70	7141	259	95	--	2
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,70	2,10	1662	126	1151	0,10	6
		м		19,70	0,50	1182	30	95	--	--
33	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,06	219648,38	--	13179	--	1812	175,00	11
		кан.-км		27450,00	--	1647	--	110	--	--
34	Ц0108-141-1 прим.	Укладка сигнальной ленты	330	26,40	3,10	8712	1023	6145	0,11	36
		м		19,10	0,50	6303	165	95	--	1
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
36	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	80	23,20	2,10	1856	168	1277	0,10	8
		м		16,50	0,30	1320	24	95	--	--
37	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	11	567,19	492,94	6239	5422	2309	0,47	5
		котлован		74,25	125,69	817	1383	105	0,49	5
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,21	134,10	--	162	--	183	0,97	1
		м3		134,10	--	162	--	113	--	--
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,04	790,75	24,55	5567	173	425	0,26	2
		м2		39,83	9,20	280	65	123	0,04	--
40	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, кл.В15	3,63	17423,75	95,97	63248	348	3080	4,90	18
		м3		771,75	36,25	2801	132	105	0,18	1
41	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,22	119,07	0,23	26	--	22	0,61	--
		м3		96,75	0,09	21	--	105	--	--
42	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0792	172357,31	536,06	13651	42	3965	289,00	23
		1т		47475,00	202,50	3760	16	105	0,99	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,5	245,44	3,82	6750	105	1259	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1027	40	118	0,01	--
44	Е0109-17-1	Монтаж м/к опоры паркового типа /по ж/бетонным и каменным опорам/	0,61919	4646,85	2285,57	2877	1415	1224	9,35	6
		т		1579,50	617,13	978	382	90	2,34	1
45	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,71813	100,70	0,07	1683	1	1059	0,37	6
		м2		60,30	0,02	1008	--	105	--	--
46	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами ртутными	11	1745,38	1411,25	19199	15524	6616	2,01	22
		шт		333,00	239,85	3663	2638	105	0,81	9
47	С151703-9 прим.	Светильники тип ЖТУ09-150-001-УХЛ1	11	8370,00	--	92070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ПК"Электрокомп	Лампы ДНаТ 150	11	451,41	--	4966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			446379	131753			519
			Тенге			87777	32029			156
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			284551				
	Материалы -		Тенге			29089				
	Всего заработная плата -		Тенге				83033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97036				
		Накладные расходы -	Тенге			80303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12045			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21891				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			386745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				95078			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158951				
		Материалы -	Тенге			41846				
		Всего заработная плата -	Тенге				35413			
		Местные материалы -	Тенге			58394				
		Накладные расходы -	Тенге			37538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				41044			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2877				
		Материалы -	Тенге			484				
		Всего заработная плата -	Тенге				1360			
		Накладные расходы -	Тенге			1224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1544			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			599371				
		ЛС 4-1-3 дизельная электростанция								
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом б=50мм**	17,44	790,75	24,55	13791	428	1052	0,26	5
		м2		39,83	9,20	695	160	123	0,04	1
2	Е0127-36-3	**Устройство дорожныхпокрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 3х1,75х0,17м**	0,8925	830,05	272,97	741	244	352	1,28	1
		м3		221,18	75,60	197	67	133	0,28	--
3	С143019-203	**Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т 1П30.18**	2,6775	3030,00	--	8113	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0111-2-9	**Устройство бетонной отмостки**	0,21	15719,08	--	3301	--	146	3,66	1
		м3		567,00	--	119	--	123	--	--
5	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит**	15,75	245,44	3,82	3866	60	721	0,21	3
		м2		37,35	1,44	588	23	118	0,01	--
6	Е0125-64-2	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	5,5	5136,21	2723,08	28249	14977	16465	10,00	55
		т		1777,50	717,22	9776	3945	120	3,14	17
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 разм.7х6м /1 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночныхпокрытий с пропиткой битумом	0,7065	790,75	24,55	559	17	43	0,26	--
		м2		39,83	9,20	28	6	123	0,04	--
8	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м, кл. В15,с/с, W4	25	1528,65	240,24	38216	6006	11030	1,42	36
		м		249,75	65,38	6244	1635	140	0,24	6
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,181	245,44	3,82	1272	20	237	0,21	1
		м2		37,35	1,44	194	7	118	0,01	--
10	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
11	С12021-245	Стойки СТ-1	0,2536	172800,00	--	43822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С131312-74	Панели ограждения	37,18	1040,00	--	38667	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	18,8436	21,80	0,05	411	1	99	0,03	1
		м2		5,81	0,02	109	--	90	--	--
14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	18,8436	40,72	0,04	767	1	141	0,04	1
		м2		8,32	--	157	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			181914	21766			104
			Тенге			18220	5849			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71176				
		Материалы -	Тенге			14478				
		Всего заработная плата -	Тенге				10348			
		Местные материалы -	Тенге			41465				
		Накладные расходы -	Тенге			13985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12445			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72071				
		Материалы -	Тенге			3496				
		Всего заработная плата -	Тенге				13721			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43822				
		Накладные расходы -	Тенге			16465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5312				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			93849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				16191			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38667				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2320				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40987				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			225106				
		ЛС 6-1-1 Котельная. общестроительные работы								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,64	26,29	25,02	1174	1117	344	0,01	--
		м3		1,15	6,79	51	303	97	0,02	1
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,36	537,30	--	1805	--	2040	3,55	12
		м3		537,30	--	1805	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м с увстройством обваловки	23,04	3,35	3,35	77	77	26	--	--
		м3		--	1,16	--	27	97	--	--
4	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	23,04	1,48	1,48	34	34	11	--	--
		м3		--	0,51	--	12	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,56	134,10	--	343	--	388	0,97	2
		м3		134,10	--	343	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,04	21,55	4,52	496	104	381	0,11	2
		м3		17,03	--	392	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЕ								
		ПОДУШКА Пм-1								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,9	21,55	4,52	19	4	15	0,11	--
		м3		17,03	--	15	--	97	--	--
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б= 50мм	18	790,75	24,55	14234	442	1086	0,26	5
		м2		39,83	9,20	717	166	123	0,04	1
9	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В15 на с/с цементе W4 (подушка Пм1)	4,2	17878,30	353,46	75089	1485	3169	3,60	15
		м3		585,00	133,52	2457	561	105	0,65	3
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,2	183,00	--	769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,260328	53000,00	--	13797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ								
12	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
13	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,588	12700,00	--	7468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	18	408,67	272,99	7356	4914	5800	0,83	15
		шт		135,68	94,48	2442	1701	140	0,36	7
15	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	9,855	11800,00	--	116289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	62	245,44	3,82	15217	237	2838	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2316	89	118	0,01	--
17	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14	463,69	4,19	6492	59	985	0,38	5
		м2		58,05	1,58	813	22	118	0,01	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ БЕТОННЫЙ								
18	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, кл.В15, с/с	0,48	16898,15	311,32	8111	149	282	2,82	1
		м3		441,00	117,61	212	56	105	0,57	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4872	183,00	--	89	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б								
20	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонной монолитной балки кл.В25 с/с цементе W4	0,46	19096,30	353,46	8784	163	347	3,60	2
		м3		585,00	133,52	269	61	105	0,65	--
21	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02682	48300,00	--	1295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,018	50900,00	--	916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0222	55620,00	--	1235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ МФ-1 ПОД ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ /2 шт/								
24	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,637	402,75	--	257	--	290	2,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		402,75	--	257	--	113	--	--
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,337	134,10	--	45	--	51	0,97	--
		м3		134,10	--	45	--	113	--	--
26	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б= 50мм	0,72	790,75	24,55	569	18	43	0,26	--
		м2		39,83	9,20	29	7	123	0,04	--
27	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 ,кл.В7,5,на с/с цементе, W4	0,38	16932,38	98,32	6434	37	292	4,41	2
		м3		695,25	37,15	264	14	105	0,18	--
28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01354	70437,87	304,24	954	4	139	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	131	2	105	0,56	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1
		м2		37,35	1,44	90	3	118	0,01	--
		ФУНДАМЕНТ ФО1 /2 ШТ/								
30	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,42125	218,93	--	749	--	846	1,54	5
		м3		218,93	--	749	--	113	--	--
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,05245	134,10	--	141	--	159	0,97	1
		м3		134,10	--	141	--	113	--	--
32	Е0106-3-4	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование с/с цементе W4	2,36	17968,59	257,71	42406	608	1799	4,05	10
		м3		634,50	91,69	1497	216	105	0,40	1
33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0212	67700,00	--	1435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2176	64092,87	304,24	13947	66	787	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	725	25	105	0,56	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,872	245,44	3,82	1932	30	360	0,21	2
		м2		37,35	1,44	294	11	118	0,01	--
		ПРИЯМОК П1 - /1 ШТ/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б= 50мм								
		м2	1,76	790,75	24,55	1392	43	106	0,26	--
				39,83	9,20	70	16	123	0,04	--
37	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм с/с цементе W4								
		м3	0,89	19555,76	954,99	17405	850	1314	6,51	6
				1075,50	330,44	957	294	105	1,34	1
38	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,0431	72000,00	--	3103	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,0007	53600,00	--	38	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	3,904	245,44	3,82	958	15	179	0,21	1
				37,35	1,44	146	6	118	0,01	--
		СТЕНЫ								
41	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м б=390								
		м3	24,1029	1843,36	321,26	44430	7743	20542	4,10	99
				603,00	119,25	14534	2874	118	0,59	14
42	Прайс	Камень-ракушечник								
		м3	23,524842	3500,00	--	82337	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
43	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	3	117,58	70,66	353	212	206	0,15	--
				23,85	25,15	72	75	140	0,11	--
44	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)								
		м3	0,602	26800,00	--	16134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
45	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	4	1689,36	393,83	6757	1575	3400	2,66	11
				465,75	141,31	1863	565	140	0,61	2
46	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	17,6	2100,15	--	36963	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий до толщ. 22 см	17,6	495,00	--	8712	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0142	96628,57	2434,57	1372	35	653	170,00	2
		т		31950,00	920,25	454	13	140	4,49	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1								
49	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонного монолитного пояса кл.В25	0,73	18383,77	353,46	13420	258	551	3,60	3
		м3		585,00	133,52	427	97	105	0,65	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04776	50900,00	--	2431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0714	48300,00	--	3449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00568	52400,00	--	298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0084	55620,00	--	467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0484	65900,00	--	3190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0008	93997,62	304,24	75	--	28	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	26	--	105	0,56	--
56	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стакан сборный ж/б СБ4А-1	0,06	25900,00	--	1554	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0111-8-3	Засыпка керамзитом пустот	0,31	5895,06	261,86	1827	81	228	3,44	1
		м3		499,50	99,00	155	31	123	0,48	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
58	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	20,34	207,95	1,19	4230	24	664	0,16	3
		м2		27,00	0,45	549	9	119	--	--
59	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,068	5435,23	245,72	22111	1000	2298	2,71	11
		м3		382,50	92,25	1556	375	119	0,45	2
60	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	20,34	247,80	15,94	5040	324	983	0,24	5
		м2		34,65	5,96	705	121	119	0,03	1
61	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек ДО 30 мм	20,34	137,78	2,10	2802	43	58	0,01	--
		м2		1,65	0,75	34	15	119	--	--
62	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	20,34	1154,69	8,54	23486	174	1172	0,26	5
		м2		45,23	3,20	920	65	119	0,02	--
63	Е0112-15-1	Исключить один слой	20,34	-207,95	-1,19	-4230	-24	-664	-0,16	-3
		м2		-27,00	-0,45	-549	-9	119	--	--
64	Е0112-17-1	Гидроизоляция боковая цементная стен	11,04	247,80	15,94	2736	176	534	0,24	3
		м2		34,65	5,96	383	66	119	0,03	--
65	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	18,4	778,02	4,29	14316	79	1567	0,42	8
		м		69,98	1,60	1288	29	119	0,01	--
66	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой стеклотканью	9,2	430,16	1,19	3957	11	301	0,16	1
		м2		27,00	0,45	248	4	119	--	--
		ПАРАПЕТ								
67	Е0106-19-1	Устройство ж/бетонных монолитных парапетов кл.В15	0,48	18663,72	316,01	8959	152	750	8,25	4
		м3		1368,00	119,39	657	57	105	0,58	--
68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05517	52400,00	--	2891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-11-1	Установка щетины арматуры	0,0042	52657,31	536,06	221	2	210	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	199	1	105	0,99	--
70	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0042	58600,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОСТОК								
71	Е0146-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 100 мм	1	229,27	103,00	229	103	165	0,75	1
		шт		126,27	38,90	126	39	100	0,19	--
72	Е0109-53-2	Укладка водостоков из труб сталь. диам. 100 мм	0,0048427	7357,50	--	36	--	32	46,60	--