1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7357,50	--	36	--	90	0,53	--
73	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 102х2,5 мм	0,79316	474,00	--	376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1307529	100,70	0,07	13	--	8	0,37	--
		м2		60,30	0,02	8	--	105	--	--
		МОЛНИЕОТВОД								
75	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8AI	25,5	84,60	2,80	2157	71	790	0,17	4
		м		32,40	0,20	826	5	95	--	--
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
76	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,6	214,64	2,62	3563	43	235	0,07	1
		м2		10,51	0,99	174	16	123	--	--
77	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	16,6	790,75	24,55	13127	408	1001	0,26	4
		м2		39,83	9,20	661	153	123	0,04	1
78	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В15 б=80мм	1,328	16841,08	--	22365	--	926	3,66	5
		м3		567,00	--	753	--	123	--	--
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,6	327,36	9,95	5434	165	1142	0,36	6
		м2		52,20	3,74	867	62	123	0,02	--
80	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,6	998,13	11,72	16569	195	3595	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2850	73	123	0,02	--
		ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
81	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	4,8	593,71	59,17	2850	284	1265	1,18	6
		м2		198,45	21,16	953	102	120	0,09	--
82	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,8	767,76	3,04	3685	15	358	0,45	2
		м2		69,98	1,15	336	6	105	0,01	--
83	С12061-56	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 15-16 для общественных зданий	4,8	4220,00	--	20256	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	2	3440,00	--	6880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,8	249,92	5,58	1200	27	554	0,59	3
		м2		94,05	2,12	451	10	120	0,01	--
86	С12069-17	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	3,552	1270,00	--	4511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРНЫЕ								
87	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
88	С12022-1	Двери металлические ДГ-0,9х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
91	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	20,34	153,95	1,42	3131	29	1535	0,45	9
		м2		71,33	0,54	1451	11	105	--	--
92	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	20,34	200,36	1,65	4075	34	537	0,15	3
		м2		24,53	0,63	499	13	105	--	--
		СТЕНЫ								
93	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48,75	309,61	3,39	15094	165	6026	0,65	32
		м2		117,00	0,72	5704	35	105	0,05	2
94	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	48,75	197,34	1,19	9620	58	1163	0,14	7
		м2		22,28	0,45	1086	22	105	--	--
		ОТКОСЫ								
95	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,72	829,48	6,33	4745	36	1893	1,79	10
		м2		312,75	2,39	1789	14	105	0,01	--
96	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	5,72	88,67	1,42	507	8	186	0,19	1
		м2		30,38	0,54	174	3	105	--	--
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
97	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	69,31	330,10	1,96	22879	136	7958	0,61	42
		м2		108,90	0,45	7548	31	105	0,03	2
98	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	69,31	101,33	1,65	7023	114	1292	0,09	6
		м2		17,12	0,63	1187	44	105	--	--
99	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб	69,31	25,35	0,05	1757	3	637	0,05	3
		м2		7,70	0,02	534	1	119	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-1 /1 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	4,272	790,75	24,55	3378	105	258	0,26	1
		м2		39,83	9,20	170	39	123	0,04	--
101	Е0106-1-23 прим.	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 15 на с/с цементе	0,62	17300,01	208,34	10726	129	328	2,60	2
		м3		425,25	78,71	264	49	105	0,38	--
102	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02598	41200,00	--	1070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,932	245,44	3,82	474	7	88	0,21	--
		м2		37,35	1,44	72	3	118	0,01	--
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,705	327,36	9,95	1213	37	255	0,36	1
		м2		52,20	3,74	193	14	123	0,02	--
105	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	3,705	2037,51	11,72	7549	43	802	1,06	4
		м2		171,68	4,39	636	16	123	0,02	--
		ОТМОСТКА								
106	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
107	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20	790,75	24,55	15815	491	1206	0,26	5
		м2		39,83	9,20	797	184	123	0,04	1
108	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	20	601,11	--	12022	--	658	0,14	3
		м2		24,75	--	495	--	133	--	--
109	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5 см	20	384,24	--	7685	--	423	0,09	2
		м2		15,92	--	318	--	133	--	--
		СТОЙКА ПОД ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ /2 шт/								
110	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стойки из трубы д-203х3,5, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1544	17834,84	681,42	2754	105	2261	104,50	16
		т		16137,00	132,75	2492	20	90	0,65	--
111	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1544	172800,00	--	26680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,1688	21,80	0,05	91	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
113	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,1688	19,64	0,02	82	--	12	0,02	--
		м2		3,13	--	13	--	90	--	--
		ДЫМОВАЯ ТРУБА/2 шт/								
114	Ц0112-2-12	Дымовая труба, монтируемая из готовых узлов, диаметр наружный 200мм	0,29308	19408,00	1949,00	5688	571	4387	95,00	28
		т		16360,00	269,99	4795	79	90	1,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Дымовая труба,из стали 20, на Ру до 10 МПа, 203х3,5 мм	0,29308	114400,00	--	33528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0125-120-4	Очистка полости и испытание дымовой трубы на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 200 мм	0,014	321406,72	269466,59	4500	3773	1070	145,00	2
		км		27450,00	36249,83	384	507	120	142,15	2
117	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,51	21,80	0,05	142	--	34	0,03	--
		м2		5,81	0,02	38	--	90	--	--
118	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,51	39,28	0,04	256	--	37	0,03	--
		м2		6,26	--	41	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1019192	30148			497
			Тенге			80354	9760			48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7845				
	Материалы -		Тенге			1582				
	Всего заработная плата -		Тенге				5705			
		Накладные расходы -	Тенге			5176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			781				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6482			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			922872				
	Материалы -		Тенге			151232				
	Всего заработная плата -		Тенге				81861			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70312				
	Местные материалы -		Тенге			599723				
		Накладные расходы -	Тенге			94740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1078669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				96072			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54570				
	Материалы -		Тенге			157				
	Всего заработная плата -		Тенге				2548			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51780				
		Накладные расходы -	Тенге			2293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3412				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2892			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33904				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33904				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2034				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35939				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1188685				
ЛС 6-1-2 отопление, вентиляция										
1	**Е0120-11-1**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
2	**Е0120-23-1**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм**	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,87	2,36	449	2	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3068**	**24**			**4**
			Тенге			**636**	**9**			**--**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3068				
		Материалы -	Тенге			2408				
		Всего заработная плата -	Тенге				645			
		Сдача и испытание -	Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			826				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				769			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4127				
ЛС 6-1-3 Котельная. электроснабжение										
1	**Ц0108-599-5**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	1	1197,10	10,10	1197	10	494	3,00	3
		шт		518,00	2,30	518	2	95	0,01	--
2	**ТПК"Электроком**	**Щит распределительный ЩРВН-1Х12-УХЛ4**	1	1103,02	--	1103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
4	**ТПК"Электроком**	**Выключатель автоматический ВМ-40 3п, 6А**	1	481,75	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	**ТПК"Электроком**	**Выключатель автоматический ВМ-40 1п, 2А**	6	124,90	--	749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	**Ц0108-603-1**	**Ящик с понижающим трансформатором**	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
7	**С151803-192**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	**Ц0108-591-6**	**Переключатель неутопленного типа при открытой проводке**	3	59,70	1,00	179	3	149	0,33	1
		шт		52,20	0,20	157	1	95	--	--
9	**С151801-18**	**Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220**	3,06	215,00	--	658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	15,3	509,00	--	7788	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	3	342,80	134,00	1028	402	558	0,99	3
					158,00	37,80	474	113	95	0,22	1
12	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	шт	3	2320,00	--	6960	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	6,12	99,00	--	606	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	6,12	14,00	--	86	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	1	314,30	120,00	314	120	158	0,79	1
					132,00	34,00	132	34	95	0,20	--
16	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	1	871,00	--	871	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б220-230-100	шт	1,02	39,00	--	40	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	10	159,90	81,10	1599	811	711	0,35	4
					54,50	20,30	545	203	95	0,12	1
19	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	10,2	104,00	--	1061	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	1,5	114,40	7,80	172	12	70	0,29	--
					48,80	0,50	73	1	95	--	--
21	ТПК"Электроком	Металлорукав Ду 20	м	1,53	41,39	--	63	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	11,5	27,70	2,10	319	24	221	0,10	1
					19,70	0,50	227	6	95	--	--
23	Ц0108-401-1	Кабели в пустотах плит перекрытий, под штукатурку по стенам или в бороздах, с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	53,5	175,20	75,70	9373	4050	4742	0,44	24
					72,70	20,60	3889	1102	95	0,12	6
24	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0561	52100,00	--	2923	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,0102	28900,00	--	295	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,5	218,93	--	2299	--	2598	1,54	16
					218,93	--	2299	--	113	--	--
27	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
28	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	10,5	134,10	--	1408	--	1591	0,97	10
		м3		134,10	--	1408	--	113	--	--
29	Ц0108-472-6	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	27	88,90	3,10	2400	84	723	0,16	4
		м		27,90	0,30	753	8	95	--	--
30	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм,дл. 5м**	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
31	Ц0108-472-8	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм**	15	84,60	2,80	1269	42	465	0,17	3
		м		32,40	0,20	486	3	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**58196**	**5955**			**87**
			Тенге			**14373**	**1523**			**9**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**53429**				
		Материалы -	Тенге			**9464**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**12190**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**27343**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11580**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1737**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3901**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**68909**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13927**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3707**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3707**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4189**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**628**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**474**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8369**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4335**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1061**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1061**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**64**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1124**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**78403**				

ЛС 6-1-4 Котельная. Газоснабжение

1	Е0116-9-4	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм**	2,35	1320,75	20,80	3104	49	416	0,73	2
		м		130,50	7,79	307	18	128	0,04	--
2	Е0116-9-1	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм**	8	658,70	14,12	5270	113	1082	0,55	4
		м		100,35	5,29	803	42	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 32 мм	5,5	291,70	14,12	1604	78	744	0,55	3
		м		100,35	5,29	552	29	128	0,03	--
4	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 25 мм	14	247,70	14,12	3468	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,2	200,00	--	40	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
7	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	2	4530,00	--	9060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-136 Изм. и доп.вып.14 СН	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	2	4016,00	--	8032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130809-29 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	135,00	--	540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	157,00	--	628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
12	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0119-15-1	Пневматическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	29,85	78,92	--	2356	--	2665	0,33	10
		м		69,75	--	2082	--	128	--	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021	4,9	21,80	0,05	107	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,02	28	--	90	--	--
16	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	4,9	20,36	0,02	100	--	18	0,02	--
		м2		4,16	--	20	--	90	--	--
17	Е0119-4-1 прим.	Установка счетчика газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		шт		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
18	ТОО"ЕпКо"г.Алматы 13-14 год	Счетчик газовый мембранный ВК G16	1	28547,85	--	28548	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ТОО"EnKo"г.Алматы 13-14 год	Комплект штуцеров под приварку к ВК G16	1	1427,39	--	1427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0119-5-1	Установка системы аварийного отключения газа	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,10	4
		шт		742,50	33,75	743	34	128	0,17	--
21	ТОО"EnKo"	Система аварийного отключения газа СИКЗ-1 Ду25	1	9456,48	--	9456	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 /2 шт/								
22	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,0144	402,75	--	6	--	7	2,80	--
		м3		402,75	--	6	--	113	--	--
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,00765	134,10	--	1	--	1	0,97	--
		м3		134,10	--	1	--	113	--	--
24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,08	790,75	24,55	63	2	5	0,26	--
		м2		39,83	9,20	3	1	123	0,04	--
25	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,кл. В7,5	0,09	16301,75	95,97	1467	9	76	4,90	--
		м3		771,75	36,25	69	3	105	0,18	--
26	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	0,18	665,48	8,23	120	1	18	0,47	--
		м2		81,68	3,08	15	1	118	0,02	--
27	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов до 1 слоя	0,18	-339,88	-4,19	-61	-1	-9	-0,23	--
		м2		-39,38	-1,58	-7	--	118	-0,01	--
28	Е0109-53-3	Установка стальных стоек	0,00536	16367,84	681,42	88	4	71	95,00	1
		1т		14670,00	132,75	79	1	90	0,65	--
29	С12021-245	Стойки из трубы и стали листовой	0,00536	172800,00	--	926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,14472	21,80	0,05	3	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
31	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	0,14472	20,36	0,02	3	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			93240	1027			51
			Тенге			9295	389			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			39432				
	Запасные части -		Тенге			789				
	Тара и упаковка -		Тенге			804				
	Транспортные расходы -		Тенге			1231				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			507				
	Комплектация -		Тенге			282				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			43044				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1809				
	Материалы -		Тенге			336				
	Всего заработная плата -		Тенге				142			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1323				
		Накладные расходы -	Тенге			144				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				163			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1014				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				79			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			926				
		Накладные расходы -	Тенге			71				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				90			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50986				
	Материалы -		Тенге			15105				
	Всего заработная плата -		Тенге				9463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25790				
		Накладные расходы -	Тенге			12113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3786				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11280			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			113149				
		ЛС 6-2-1 Наружные сети. Теплосеть								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	41,64075	18,51	17,50	771	729	219	0,01	--
		м3		1,01	4,41	42	183	97	0,02	1
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3,13425	537,30	--	1684	--	1903	3,55	11
		м3		537,30	--	1684	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м с увстройством обваловки**	58,807485	3,35	3,35	197	197	66	--	--
		м3		--	1,16	--	68	97	--	--
4	Е0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, с увстройством обваловки**	6,534165	1,48	1,48	10	10	3	--	--
		м3		--	0,51	--	3	97	--	--
		Ж/Б ЛОТКИ ЛУ10-8 /дл.5970х1300х450 - 5шт/								