1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропитк[illegible]й битумом б=100 мм	44,775	1581,51	49,10	70812	2198	5400	0,53	24
		м2		79,66	18,40	3567	824	123	0,09	4
6	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	9,4	1986,57	564,43	18674	5306	10034	3,33	31
		м3		567,00	195,49	5330	1838	140	0,75	7
7	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом более 1.0 до 2.0	6,3	27400,00	--	172620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищдля сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,1	28100,00	--	87110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143014-3 Изм. и	Опорная подушка ОП-2	0,36	27100,00	--	9756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
10	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,16	126946,21	46381,71	20311	7421	19358	424,00	68
		км		76050,00	17015,25	12168	2722	130	88,37	14
11	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,0 мм	64,64	250,00	--	16160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	96,96	111,00	--	10763	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	10	227,00	--	2270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х2,5 мм	15	208,00	--	3120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-262	Опоры скользящие ОПП2-100.38,ОПП2-100.57	0,06852	107900,00	--	7393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-263	Опоры неподвижные 57-Т3.03, 38-Т3.02	0,00344	107900,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,94292	21,80	0,05	42	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,94292	20,36	0,02	40	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	8	--	90	--	--
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
19	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	24	406,19	5,38	9748	129	4082	0,94	23
		м2		186,75	2,25	4482	54	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефт[illegible]уме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	24	215,48	1,57	5171	38	1604	0,40	10
		м2		74,25	--	1782	--	90	--	--
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
21	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	160	83,68	3,92	13389	627	12565	0,42	68
		м		76,95	1,58	12312	253	100	0,01	1
22	ТОО"Мамыр"г.Актау 20.02.14	Шнур теплоизоляционный из минваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм	1,73	33186,88	--	57413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	160	114,31	6,39	18290	1022	5186	0,19	31
		м		29,93	2,48	4789	397	100	0,01	2
24	С11011-941	Стеклопластик рулонный	0,073	179500,00	--	13104	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			539219	17677			265
			Тенге			46175	6343			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			499142				
		Материалы -	Тенге			72943				
		Всего заработная плата -	Тенге				52518			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70517				
		Местные материалы -	Тенге			291831				
		Накладные расходы -	Тенге			60438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9066			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			593155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				61583			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7764				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7764				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8230				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32313				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1939				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34251				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			635637				

ЛС 6-2-2 внутриплощадочные сети водопровода

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	257,3682	18,51	17,50	4765	4505	1352	0,01	2
		м3		1,01	4,41	260	1134	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,3718	423,90	--	8212	--	9279	2,80	54
		м3		423,90	--	8212	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м с увстройством обваловки	241,417007	3,35	3,35	809	809	272	--	--
		м3		--	1,16	--	281	97	--	1
4	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, с увстройством обваловки	241,417007	1,48	1,48	358	358	120	--	--
		м3		--	0,51	--	124	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,8241119	134,10	--	3597	--	4065	0,97	26
		м3		134,10	--	3597	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	241,417007	21,55	4,52	5202	1090	3988	0,11	26
		м3		17,03	--	4111	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/	8,5	6,01	6,01	51	51	17	--	--
		м3		--	2,08	--	18	97	0,01	--
8	Е0101-24-14	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 20м	8,5	4,75	4,75	40	40	14	--	--
		м3		--	1,65	--	14	97	0,01	--
		СИСТЕМА В-2								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы б-0,1м	2,135	306,20	152,52	654	326	585	1,02	2
		м3		153,68	57,15	328	122	130	0,28	1
10	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0305	65180,36	8122,48	1988	248	1942	254,00	8
		км		45900,00	3069,00	1400	94	130	14,99	--
11	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	30,622	333,00	--	10197	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-26-2	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0305	200534,27	22799,39	6116	695	1314	139,00	4
		км		24525,00	8613,00	748	263	130	42,06	1
13	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
14	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
15	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305,00	--	1220	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0014	121294,13	49389,75	170	69	148	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	88	26	130	91,12	--
18	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	2	277,00	--	554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВК1 Д=1500мм /1 шт/								
19	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,84	1581,51	49,10	7654	238	584	0,53	3
		м2		79,66	18,40	386	89	123	0,09	--
20	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,19	44168,14	1879,87	52560	2237	3054	8,86	11
		м3		1435,50	538,43	1708	641	130	2,06	2
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,19	183,00	--	218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-268	Стремянка	0,02	134000,00	--	2680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,212	245,44	3,82	3488	54	651	0,21	3
		м2		37,35	1,44	531	20	118	0,01	--
25	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	5,3	575,70	12,52	3051	66	299	0,24	1
		м2		38,03	4,39	202	23	133	0,02	--
26	Е0127-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать до 10 см	5,3	-44,43	--	-235	--	-6	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-4	--	133	--	--
27	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,3	601,11	--	3186	--	174	0,14	1
		м2		24,75	--	131	--	133	--	--
28	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	2	495,38	242,43	991	485	749	1,24	2
		отверст.		231,75	142,64	464	285	100	0,23	--
29	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
		СИСТЕМА В-1								
30	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы б-0,1м	2,807	306,20	152,52	860	428	769	1,02	3
		м3		153,68	57,15	431	160	130	0,28	1
31	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,0192	51962,26	20326,01	998	390	903	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	592	103	130	20,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,392	228,00	--	4421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,0209	51962,26	20326,01	1086	425	983	179,00	4
		км		30825,00	5353,43	644	112	130	20,64	--
34	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	21,109	163,00	--	3441	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
35	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы б-0,1м	2,814	306,20	152,52	862	429	771	1,02	3
		м3		153,68	57,15	432	161	130	0,28	1
36	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0402	82805,00	36133,62	3329	1453	2689	247,00	10
		км		41850,00	9612,90	1682	386	130	37,30	1
37	С130804-833 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160х4,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,602	541,00	--	21966	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ К1-К6 Д-1000 /3 шт/								
38	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,67	790,75	24,55	6856	213	523	0,26	2
		м2		39,83	9,20	345	80	123	0,04	--
39	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,45	12427,88	2308,84	42876	7965	14131	13,87	48
		м3		2286,00	864,68	7887	2983	130	4,22	15
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,45	183,00	--	631	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-268	Стремянка	0,027	134000,00	--	3618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-1	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	2,746872	309,00	4,19	849	12	193	0,38	1
		м2		58,05	1,58	159	4	118	0,01	--
44	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	6	495,38	242,43	2972	1455	2246	1,24	7
		отверст.		231,75	142,64	1391	856	100	0,23	1
45	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	6	2017,57	1,57	12105	9	3024	2,36	14
		1сальник		393,75	--	2362	--	128	--	--
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,481232	245,44	3,82	4045	63	754	0,21	3
		м2		37,35	1,44	616	24	118	0,01	--
47	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	15,9	575,70	12,52	9154	199	897	0,24	4
		м2		38,03	4,39	605	70	133	0,02	--
48	Е0127-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см измененияотолщины добавлять исключать до 10 см	15,9	-44,43	--	-706	--	-18	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-13	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	15,9	601,11	--	9558	--	523	0,14	2
		м2		24,75	--	394	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**297329**	**24391**			**257**
			Тенге			**41101**	**8086**			**32**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**187092**				
		Материалы -	Тенге			**40419**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**46037**			
		Местные материалы -	Тенге			**84344**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54798**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8220**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14513**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**256403**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54257**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6298**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6298**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**378**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6676**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**103940**				
		Материалы -	Тенге			**12978**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3150**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**87799**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4032**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**605**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6478**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**114450**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3755**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**377529**				
		ЛС 6-2-3 септик сталь V-25м3 /1 шт/								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3**	27,9	18,51	17,50	517	488	147	0,01	--
		м3		1,01	4,41	28	123	97	0,02	--
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,1	537,30	--	1128	--	1275	3,55	7
		м3		537,30	--	1128	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м с увстройством обваловки**	4,5	3,35	3,35	15	15	5	--	--
		м3		--	1,16	--	5	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, с увстройством обваловки**	4,5	1,48	1,48	7	7	2	--	--
		м3		--	0,51	--	2	97	--	--
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,5	134,10	--	67	--	76	0,97	--
		м3		134,10	--	67	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	4,5	21,55	4,52	97	20	74	0,11	--
		м3		17,03	--	77	--	97	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б-250мм**	9,04	3591,33	73,75	32466	667	397	0,14	1
		м3		21,38	11,67	193	105	133	0,04	--
8	Ц0118-1-24	**Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 3,91 т**	1	12957,26	5389,38	12957	5389	5609	32,00	32
		шт		5040,00	1192,50	5040	1192	90	6,92	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			47254	6587			42
			Тенге			6533	1428			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12957				
	Материалы -		Тенге			2528				
	Всего заработная плата -		Тенге				6232			
		Накладные расходы -	Тенге			5609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				841			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7074			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34296				
	Всего заработная плата -		Тенге				1729			
	Местные материалы -		Тенге			31606				
		Накладные расходы -	Тенге			1976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2026			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			58129				
		ЛС 6-2-4 резервуар питьевой воды сталь V-25м3 /1 шт/								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3**	27,9	18,51	17,50	517	488	147	0,01	--
		м3		1,01	4,41	28	123	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,1	537,30	--	1128	--	1275	3,55	7
		м3		537,30	--	1128	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м с увстройством обваловки	4,5	3,35	3,35	15	15	5	--	--
		м3		--	1,16	--	5	97	--	--
4	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, с увстройством обваловки	4,5	1,48	1,48	7	7	2	--	--
		м3		--	0,51	--	2	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,10	--	67	--	76	0,97	--
		м3		134,10	--	67	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,5	21,55	4,52	97	20	74	0,11	--
		м3		17,03	--	77	--	97	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б-250мм	9,04	3591,33	73,75	32466	667	397	0,14	1
		м3		21,38	11,67	193	105	133	0,04	--
8	Ц0118-1-24	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 3,91 т	1	12957,26	5389,38	12957	5389	5609	32,00	32
		шт		5040,00	1192,50	5040	1192	90	6,92	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			47254	6587			42
			Тенге			6533	1428			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12957				
	Материалы -		Тенге			2528				
	Всего заработная плата -		Тенге				6232			
		Накладные расходы -	Тенге			5609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				841			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7074			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34296				
	Всего заработная плата -		Тенге				1729			
	Местные материалы -		Тенге			31606				
		Накладные расходы -	Тенге			1976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2026			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			58130				

ЛС 6-2-5 пожарная емкость сталь V-63м3 /2 шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	93	18,51	17,50	1722	1628	489	0,01	1
		м3		1,01	4,41	94	410	97	0,02	1
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7	537,30	--	3761	--	4250	3,55	25
		м3		537,30	--	3761	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м с увстройством обваловки	68,4	3,35	3,35	229	229	77	--	--
		м3		--	1,16	--	80	97	--	--
4	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, с увстройством обваловки	68,4	1,48	1,48	101	101	34	--	--
		м3		--	0,51	--	35	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,6	134,10	--	1019	--	1152	0,97	7
		м3		134,10	--	1019	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	68,4	21,55	4,52	1474	309	1130	0,11	7
		м3		17,03	--	1165	--	97	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б-250мм	31	3591,33	73,75	111331	2286	1363	0,14	4
		м3		21,38	11,67	663	362	133	0,04	1
8	Ц0118-1-26	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 9,35 т	2	40430,09	24083,28	80860	48167	33453	82,00	164
		шт		13027,50	5557,50	26055	11115	90	32,23	64
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**200498**	**52720**			**209**
			Тенге			**32757**	**12001**			**68**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			80860				
		Материалы -	Тенге			6639				
		Всего заработная плата -	Тенге				37170			
		Накладные расходы -	Тенге			33453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6859				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			121172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				42188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119638				
	Всего заработная плата -		Тенге				7588			
	Местные материалы -		Тенге			108382				
		Накладные расходы -	Тенге			8494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8862			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			256992				
		ЛС 6-3-1 площадка ГРП-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	96	0,20	0,20	19	19	7	--	--
		м2		--	0,07	--	7	97	--	--
2	Е0101-35-2	**Устройство насыпей из грунта бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	8	12,61	12,61	101	101	34	--	--
		м3		--	4,38	--	35	97	0,01	--
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	8	21,55	4,52	172	36	132	0,11	1
		м3		17,03	--	136	--	97	--	--
4	Е0127-14-4	**Отсыпка площадки из щебня**	5	5667,73	248,35	28339	1242	737	0,22	1
		м3		32,18	78,59	161	393	133	0,27	1
		ПУНКТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ								
5	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б=30мм**	0,4725	3591,33	73,75	1697	35	21	0,14	--
		м3		21,38	11,67	10	6	133	0,04	--
6	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм**	15,75	790,75	24,55	12454	387	950	0,26	4
		м2		39,83	9,20	627	145	123	0,04	1
7	Е0127-36-3	**Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2**	1,836	830,05	272,97	1524	501	725	1,28	2
		м3		221,18	75,60	406	139	133	0,28	1
8	С143019-203	**Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т 1П35.18**	10,8	3030,00	--	32724	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	10,8	245,44	3,82	2651	41	494	0,21	2
		м2		37,35	1,44	403	16	118	0,01	--
10	Е0125-64-2	**Установка газорегуляторного пункта блочного**	3,8	5136,21	2723,08	19518	10348	11376	10,00	38
		т		1777,50	717,22	6755	2725	120	3,14	12
11	ТОО"Виаст" г.Уральск 17.03.14	**Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-13-2НУ1-С /с доставкой/**	1	1013805,65	--	1013806	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗКА ТРУБНАЯ								