ДОГОВОР

г. Петропавловск № 1 «13» мая 2015 г.

ТОО «ПЕРСПЕКТИВА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор ***Воронов Л.А.*** действующий на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Kaz Fortis», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», от лица которого выступает директор ***Каранетян М.Г.*** , действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Подрядчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор - лицо, назначенное Подрядчиком и сообщенное Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект - сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее капитальному ремонту и передаваемое Подрядчиком Подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок - территория, отведенная для ремонта Объекта или производства работ;

7) Цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в и принятая Субподрядчиком;

8) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Подрядчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Подрядчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

10) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

11) Оборудование - все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта;

12) Срок продолжительности капитального ремонта - срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить ремонт Объекта;

13) Дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

14) Изменения - изменения, данные Подрядчиком после подписания Договора;

15) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

17) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс - мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.;

18) ГУ «Солтустікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при ремонте автомобильных дорог;

19) Строительная площадка - означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ;

20) Гарантийный период - означает срок равный 36 месяцам, в течение которого Субподрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта капитального ремонта после сдачи его в эксплуатацию;

21) «Скрытые работы» - означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ

или монтажа определенных конструкции.

2. Предмет Договора

2.1 Работы выполняются по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 «Петропавловск- Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» (за исключением участка республиканской автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск») Северо-Казахстанской области. Местонахождение объекта - Северо-Казахстанская область, район М. Жумабаева.

2.2 Виды и объемы работ выполняемые Субподрядчиком: Устройство объездной дороги(Ремонт асфальтного однослойного покрытия дороги, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2- 6720 м2; устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2,устройство однослойных покрытий толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм- 7,36 км(44160м2).

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) сметный расчет;

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1 Общая сумма Договора составляет 78074050 (Семьдесят восемь миллионов семьдесят четыре тысячи пятьдесят) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора).

3.2 Подрядчик, после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере в размере 20 процентов от суммы данного договора. Оставшаяся сумма оплачивается Подрядчиком ежемесячно, после подписания Сторонами акта выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Субподрядчиком с Подрядчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в локальной смете.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) акт выполненных работ;
2) счет на оплату, предоставленный Субподрядчиком Подрядчику.

3.5 Окончательный расчет за выполненные работы между Подрядчиком и Субподрядчиком производится после завершения работ.

4. Обязательства Сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

3) не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

4) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательств по Договору;

5) без предварительного письменного согласия Подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) если Подрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору;

9) Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;

10) Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте; •

11) Субподрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов;

12) Субподрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Подрядчику на

"ПЕРСПЕКТИВА"

утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости;

13) Субподрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Подрядчиком как часть конкурсной заявки;

При этом, оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной заявке Подрядчика должна находиться на строительной площадке;

14) Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

15) За свой счет проводить лабораторные испытания качества выполняемых Работ и применяемых в работе материалов.

16) По требованию Подрядчика предоставлять документы с испытательной лаборатории, подтверждающие качество выполняемых Работ и применяемых в Работе материалов.

4.2 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Субподрядчиком по Договору;

3) Подрядчик обязан в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего Договора, должен передать Объект и Участок Субподрядчику путем подписания акта приема- передачи.

При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Субподрядчика ,обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период капитального ремонта.

Подрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Субподрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Подрядчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка;

4) Подрядчик после подписания Договора (в течение 10 календарных дней) передает Субподрядчику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объекта;

5) В процессе капитального ремонта Объекта Подрядчик имеет право:

1. произвести любые измерения, испытания для определения качества работ;

2. запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный технический уровень качества;

6) В процессе капитального ремонта Объекта Технадзор имеет право:

1. беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для капитального ремонта Объекта;

2. беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для капитального ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3. запрашивать у Подрядчика или Субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4. извещать Субподрядчика, а также предупреждать Субподрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Субподрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора;

5. приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

6. вносить предложения Субподрядчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7. при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Субподрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

8. приостановление работ в соответствии с подподпунктом 5. подпункта 6) пункта 4.2 настоящего Договора не является поводом для продления срока завершения работ по Договору;

9. если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки;

10. Подрядчик в течение 15 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Субподрядчику ордер на право производства работ;

11. Ежемесячно Подрядчик оплачивает Субподрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Субподрядчик срывает, утвержденный Подрядчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Подрядчик выставляет Субподрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Субподрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Подрядчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Субподрядчиком о начислении неустойки Подрядчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке.

7)Подрядчик или его уполномоченное лицо, ГУ «Солтустікжоллаборатория», а также Генеральный проектировщик и Технадзор всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Субподрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.

5.2 Приемка фактически выполненных работ производится Подрядчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором, Генеральным проектировщиком и Подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Технадзором, Генеральным проектировщиком не освобождает Субподрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором.

5.3 Подрядчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, часть средств в сумме 5 % от выполненных работ до завершения работ. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику после завершения всех возложенных на него работ, подписания Акта приемочной комиссии. Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан оперативно приводить Участок в порядок.

После получения уведомления от Субподрядчика о завершении капитального ремонта Объекта, Подрядчик назначает Рабочую комиссию. В состав Рабочей комиссии в соответствии с пунктом 8.2 ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» включаются представители всех заинтересованных организаций. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Заключением рабочей комиссии. Дата завершения работ по настоящему Договору определяется датой подписания Заключения рабочей комиссии. Дата завершения договора определяется датой подписания Акта Государственной приемочной комиссии.

5.4 Субподрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 36 месяцев со дня подписания Акта приемочной комиссии. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Подрядчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещеини срок для КОМИССИОННОГО обследования Объекта и составления акта обследования.

5.5 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Субподрядчика, Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются четырехсторонним актом Субподрядчика, Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. Отказ Субподрядчика от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

5.6 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора и получения всей необходимой документации. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору до 01 августа 2015 года. Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем

Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

6. Гарантия

6.1 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Подрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и проектно-сметной документации.

6.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Подрядчику на эксплуатацию сроком на 36 месяцев.

6.3 Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Субподрядчика, Подрядчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме не надлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки. Субподрядчик обязан обеспечить взыскание такой неустойки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Субподрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Субподрядчика.

7.5 Субподрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.

7.6 Субподрядчик должен предоставить Подрядчику копии всех субсубподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субсубподрядчиков не освобождает Субподрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Подрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форсмажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Субподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Субподрядчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Субподрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метрологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ;
- менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Подрядчика, ГУ «Солтусткжоллаборатория» и Субподрядчика с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ и составлением акта.

7.8 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.

Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входит возмещение ущерба или

исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8. Срок действиями условия расторжения Договора

8.1 Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2015 г.

8.2 Подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;

4) Подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Подрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик не выплачивает Субподрядчику подтвержденную сумму в течении 5 дней, следующих за датой подтверждения;

7) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

8.3 Подрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Подрядчику в установленном порядке.

8.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные работы считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

8.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Подрядчик и

Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Подрядчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Подрядчик	Субподрядчик
ТОО «ПЕРСПЕКТИВА» БИН 960340000425 Северо-Казахстанская область \ г. Петропавловск ул. Г. Мусрепова, 100 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX ИИК KZ348560000000427539	**ТОО «Kaz Fortis»** Республика Казахстан СКО г.Петропавловск ул.К.Сутюшева, 43-12 БИН 051040018370 ИИК KZ239650800007088701 БИК IRTYKZKA АО «ForteBank»
Воронов Л.А.,	**Карапетян М.Г**

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 1

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 27.05.2015г. по 10.06.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО127-93-12	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	7,36	123736,02	110551,02	910697	813656	278161	91,7000	675
		км		13185,00	15231,23	97042	112102	133	51,3300	378
2	ЕО127-22-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)	12000	38,28	33,28	459360	399360	263127	0,03	360
		м2		5,00	11,49	60000	137880	133	0,04	480
3	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм	2268	2460,00		5579280	0			0
		м3				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6949337	1213016			1035

	Тенге	**157042**	**249982**	**858**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**6949337**		
Всего заработная плата	Тенге		**406984**	
Накладные расходы -	Тенге	**541288**		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**271**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**81193**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**449459**		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**7940084**		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**2164**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**488177**	
Итого в текущих ценах К 2.014695593	Тенге	**15996852**		
НДС 12%	Тенге	**1919622**		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**17916475**		

Подрядчик: ***Воронов Л.А.***

Субподрядчик: ***Карапетян М.Г.***

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 2

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 10.06.2015г. по 07.07.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	6000	131,74	21,85	790440	131100	855161	0,71	4260
		м2		109,89	9,18	659340	55080	119,7	0,04	240
2	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые,тип А, М-I	714	5870,00		4191180	0			
		т				0	0			0
3	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	4,2	38600,00		162120	0			0
		т				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5143740	131100			4260

	Тенге	**659340**	**55080**	**240**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**5143740**		
Всего заработная плата	Тенге		**714420**	
Накладные расходы -	Тенге	**855161**		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**479**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**143667**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**359934**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**6358835**		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**4979**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**858087**	
Итого в текущих ценах К=2,014695593	Тенге	**12811117**		
НДС 12%	Тенге	**1537334**		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**14 348 451**		

Подрядчик: _____ *Воронов Л.А.*

Субподрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 3

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 10.06.2015г. по 07.07.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО127-22-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)**	9000	38,28	33,28	344520	299520	197385	0,03	270
		м2		5,00	11,49	45000	103410	133	0,04	360
2	С143008-37	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм**	1701	2460,00		4184460	0			0
		м3				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4528980**	**299520**			**270**
			Тенге			**45000**	**103410**			**360**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4528980
Всего заработная плата	Тенге	148410
Накладные расходы -	Тенге	197385

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				168
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		39576		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	283582			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5009947			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				798
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		187986		
Итого в текущих ценах К=2,014695593	Тенге	10093518			
НДС 12%	Тенге	1211222			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	11 304 740			

Подрядчик: _____ *Воронов Л.А.*

Субподрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 4

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 08.07.2015г. по 14.07.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 м2	720	131,74	21,85	94853	15732	102620	0,71	511
				109,89	9,18	79121	6610	119,7	0,04	29
2	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип А, М-I т	85,68	5870,00		502942	0			
						0	0			0
3	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ т	0,5	38600,00		19300	0			0
						0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			617094	15732			511

	Тенге	79121	6610	29
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	617094		
Всего заработная плата	Тенге		85730	
Накладные расходы -	Тенге	102620		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			479
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		143667	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43183		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	762897		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1019
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		229397	
Итого в текущих ценах К=2.014695593	Тенге	1537006		
НДС 12%	Тенге	184441		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	1 721 447		

Подрядчик: _____ *Воронов А.Х.*

Субподрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 5

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 08.07.2015г. по 14.07.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда. чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО127-22-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)	3000	38,28	33,28	114840	99840	65795	0,03	90
		м2		5,00	11,49	15000	34470	133	0,04	120
2	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм	567	2460,00		1394820	0			0
		м3				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1509660	99840			90
			Тенге			15000	34470			120

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1509660	
Всего заработная плата	Тенге		49470
Накладные расходы -	Тенге	65795	

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			168
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		39576	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94527		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1669982		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			378
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		89046	
Итого в текущих ценах К=2.014695593	Тенге	3364505		
НДС 12%	Тенге	403741		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	3 768 246		

Подрядчик: _____ *Воронов Д.А.*

Субподрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 6

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 25.07.2015г. по 03.08.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО127-22-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)**	13386	38,28	33,28	512416	445486	293578	0,03	402
		м2		5,00	11,49	66930	153805	133	0,04	535
2	С143008-37	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм**	2530,07	2460,00		6223972	0			0
		м3				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6736388**	**445486**			**402**
			Тенге			**66930**	**153805**			**535**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**6736388**
Всего заработная плата	Тенге	**220735**
Накладные расходы -	Тенге	**293578**

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			168
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		39576	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	421798		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7451764		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1105
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		260311	
Итого в текущих ценах К=2,014695593	Тенге	15013037		
НДС 12%	Тенге	1801564		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	16 814 601		

Подрядчик: _____ ***Воронов Л.А.***

Субподрядчик: _____ ***Карапетян М.Г.***

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*

Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 7

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 21.08.2015г. по 24.08.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	на	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-3-1	**Подготовка под тело металических труб см из несортированного шебня** м3	6	349,17	38,67	2095	232	2123	1,99	12
				310,5	14,24	1863	85	109	0,07	0
2	С143008-26	**Щебень из природного ка диам. 400 мм на съездах (Всего 8 штук)мня для строительных работ М-800 фракции 20-40 мм** м3	0,34	2550		867				
3	ЕО122-8-10	**Укладка стальных труб диам.400 мм на съездах (Всего 8 штук)** км	0,06	268907,88	115634,5	16134	6938	13235	662	40
				126000	43681,5	7560	2621	130	213,34	13
7	С130806-125	**Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,426х7 мм** м	60	6060		363600				

8	ЕО101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м	160							
				11,19	11,19	1790	1790	3430		0
		м3			3,06	0	490	97	0,01	2
9	ЕО101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	160							
				9,4	9,4	1504	1504	399		0
		м3			2,57	0	411	97	0,01	2
10	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160							
				21,55	4,52	3448	723	2643	0,11	18
		м3		17,03		2725	0	97		0
11	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1	14,12	12	14	12	5	0,01	0
		м3		1,62	2,75	2	3	97	0,01	0
12	ЕО127-22-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)	6774	38,28	33,28	259309	225439	148565	0,03	203
		м2		5,00	11,49	33870	77833	133	0,04	271
13	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм	1280,166							
				2460,00		3149208	0			0
		м3				0	0			0
14	ЕО127-83-1	Установка дорожных знаков на металических стойках	21							
				652,44	146,19	13701	3070	14928	3,2	67
		шт		506,25	28,22	10631	593	133	0,11	2
15	С130806-219	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/, 102х3,5 мм	63							
				605		38115				
		м								
16	С11051-102	Знаки путевые и сигнальные	0,21	40800		8568				
		100шт								
17	У1-47-4	Знак-указатель типа 11, строительные работы	12	2371,89	267,93	28463	3215	7403	2,6	31
		указат.		432,3	81,78	5188	981	120	0,4	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3886817	242924			371
			Тенге			61838	83017			295

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3886817
Всего заработная плата	Тенге	144855
Накладные расходы -	Тенге	192731
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	241798		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4321346		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			665
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		144855	
Итого в текущих ценах К=2,014695593	Тенге	8706197		
НДС 12%	Тенге	1044744		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**9 750 940**		

Подрядчик: _____ ***Воронов Л.А.***

Субподрядчик: _____ ***Карапетян М.Г.***

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 8

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 25.08.2015г. по 29.09.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	на	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Участок от поворота на с.Украинка до автодороги КТ-9										
1	Е0130-3-1	Подготовка под тело металлических труб из несортированного щебня	3	349,17	38,67	1048	116	1062	1,99	6
		м3		310,5	14,24	932	43	109	0,07	0
2	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800, фракция 20- 40 мм	12,17	2550		31034				
		м3								
3	Е0122-8-10	Укладка стальных труб диам. 400 мм на съездах (Всего 8 штук)	0,02	268907,88	115634,5	5378	2313	4412	662	13
		км		126000	43681,5	2520	874	130	213,34	4
4	С130806-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,426х7 мм	20	6060		121200				
		м3								
5	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм на съездах	0,01	374384,25	181879,25	3744	1819	3359	997	10
		км		189675	68607	1897	686	130	335,56	3

6	С130806-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,630х8 мм м	10	11500		115000				
7	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л,с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	80	11,19	11,19	895	895	237	0	0
					3,06	0	245	97	0,01	1
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л,с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	80	9,4	9,4	752	752	199	0	0
					2,57	0	206	97	0,01	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	80	21,55	4,52	1724	362	1322	0,11	9
				17,03		1362	0	97		0
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	239	14,12	12	3375	2868	1012	0,01	2
				1,62	2,75	387	657	97	0,01	2
11	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм м3	80,96	2440		197542				
12	С143101-1	Вода м3	1324,8	5		6624				
13	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л,с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м при устройстве разъездов м3	768	11,19	11,19	8594	8594	2280		0
					3,06	0	2350	97	0,01	8
14	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л,с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	768	9,4	9,4	7219	7219	1915	0	0
					2,57	0	1974	97	0,01	8
15	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределами прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) м2	960	38,28	33,28	36749	31949	21050	0,03	29
				5	11,49	4800	11030	133	0,04	38
16	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм м3	181,44	2460		446342				
17	С143101-1	Вода м3	28,8	5		144				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			987364	56886			69

	Тенге	**11898**	**18064**	**66**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**987364**		
Всего заработная плата	Тенге		**29962**	
Накладные расходы -	Тенге	**36848**		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**21**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**5524**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**61452**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1085664**		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**156**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**35486**	
Итого в текущих ценах К=2,01469558703	Тенге	**2187282**		
НДС 12%	Тенге	**262474**		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**2 449 755**		

Подрядчик: ***Варолов Л.А.***

Субподрядчик: ***Карапетян М.Г.***