САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА



Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының орынбасары
_____ С.С. Бармақов

Қызылорда облысының аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттамаға

2019 жылғы «29» қаңтар № 380

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қызылорда облысы Арал аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі» КММ

Астана қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИР РК
_____ Бярмаков С.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 380 от « 29 » января 2019г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
районного значения
Кызылординской области

Заказчик:
КГУ «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

Астана 2019 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъездная дорога к село Токабай» (2,0 км) Аральского района Кызылординской области;

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Каратерен-Жанакурылыс» (0-10,0 км) Аральского района Кызылординской области;

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Каратерен-Жанакурылыс» (10,0-23,88 км) Аральского района Кызылординской области;

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Боген-Аклак» (0-10,0 км) Аральского района Кызылординской области;

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Боген-Аклак» (10,0-20,52 км) Аральского района Кызылординской области;

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъездная дорога к село Сазды» (0-10,0 км) Аральского района Кызылординской области;

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъездная дорога к село Сазды» (10,0-21,0 км) Аральского района Кызылординской области.

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- ведомость дорожной одежды;
- ведомость объемов работ;
- ведомость источников получения инертных материалов;
- дефектная ведомость и акт;
- техническое задание;
- сметная документация.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъездная дорога к село Токабай» (2,0 км) Аральского района Кызылординской области:
- планировка площади;
- устройство основания из ПГС и черного щебня;
- устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- устройство дорожной разметки.

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Каратерен-Жанакурылыс» (0-10,0 км) Аральского района Кызылординской области:
- планировка площади;
- исправление профиля основания с добавлением нового материала;
- устройство основания из черного щебня;
- устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- установка дорожных знаков.

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Каратерен-Жанакурылыс» (10,0-23,88 км) Аральского района Кызылординской области:
- планировка площади;
- исправление профиля основания с добавлением нового материала;
- устройство основания из черного щебня;
- устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- установка дорожных знаков.

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Боген-Аклак» (0-10,0 км) Аральского района Кызылординской области:
- планировка площади;
- исправление профиля основания с добавлением нового материала;
- устройство основания из черного щебня;
- устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- установка дорожных знаков.

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Боген-Аклак» (10,0-20,52 км) Аральского района Кызылординской области:
- планировка площади;
- исправление профиля основания с добавлением нового материала;
- устройство основания из черного щебня;
- устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- установка дорожных знаков.

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъездная дорога к село Сазды» (0-10,0 км) Аральского района Кызылординской области:
- планировка площади;
- исправление профиля основания без добавлением нового материала;
- устройство основания из черного щебня;
- устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- устройство дорожной разметки.

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъездная дорога к село Сазды» (10,0-21,0 км) Аральского района Кызылординской области:
- планировка площади;
- исправление профиля основания без добавлением нового материала;
- устройство основания из черного щебня;
- устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси;
- укрепление обочин;
- устройство дорожной разметки.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильных дорог районного значения Кызылординской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъездная дорога к село Токабай» (2,0 км) Аральского района Кызылординской области:

- Протяженность - 2,0 км
- Сметная стоимость - 85 399,990 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Каратерен-Жанакурылыс» (0-10,0 км) Аральского района Кызылординской области:

- Протяженность - 10,0 км
- Сметная стоимость - 414 640,777 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Каратерен-Жанакурылыс» (10,0-23,88 км) Аральского района Кызылординской области:

- Протяженность - 13,88 км
- Сметная стоимость - 571 650,408 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Боген-Аклак» (0-10,0 км) Аральского района Кызылординской области:

- Протяженность - 10,0 км
- Сметная стоимость - 419 008,785 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Боген-Аклак» (10,0-20,52 км) Аральского района Кызылординской области:

- Протяженность - 10,52 км
- Сметная стоимость - 440 277,556 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъездная дорога к село Сазды» (0-10,0 км) Аральского района Кызылординской области:

- Протяженность - 10,0 км
- Сметная стоимость - 419 201,465 тыс. тенге

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъездная дорога к село Сазды» (10,0-21,0 км) Аральского района Кызылординской области:

- Протяженность - 11,0 км
- Сметная стоимость - 460 933,256 тыс. тенге

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Нурметов С.Ш. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Кушков С.М. _____

Копия верна

Председатель Комитета