1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1524,86**	**994**
92. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,006259	125938,20	788
92. 6	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,50856	670,77	341
92. 7	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,34556	150,96	52
92. 8	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,65852	125,46	83
92. 9	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000026	1215531,96	32
92.10	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,017278	266279,09	4601
		Итого материалов:				**9043,95**	**5897**
		НР первого уровня	%	55,3		46815,92	30524
		НР второго уровня	%	3,6		5087,62	3317
		Накладные расходы	%	–		51903,54	33841
		Сметная прибыль	%	8		11712,84	7637
		Сметная стоимость:				**158123,35**	**103096**
69	**21-110203-0102**	**Маты из стекловолокна штапельного в рулонах, прим.**	**м3**	**1,6300**		**5077,65**	**8277**
		НР второго уровня	%	3,6		182,80	298
		Накладные расходы	%	–		182,80	298
		Сметная прибыль	%	8		420,84	686
		Сметная стоимость:				**5681,28**	**9260**
70	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0730**		**314117,04**	**22931**
		НР второго уровня	%	3,6		11308,21	825
		Накладные расходы	%	–		11308,21	825
		Сметная прибыль	%	8		26034,02	1900
		Сметная стоимость:				**351459,27**	**25657**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8283493**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7454914**
Материалы -			Тенге				**12884**
Всего заработная плата -			Тенге				**58474**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7382909**
Сдача и испытание -			Тенге				**1722**
		Накладные расходы -	Тенге				**301840**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**32300**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**269540**
		Сметная прибыль -	Тенге				**620540**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8377294
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68
		Сметная заработная плата -	Тенге				58474
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				828579
		Материалы -	Тенге				653825
		Всего заработная плата -	Тенге				168084
		Сдача и испытание -	Тенге				5090
		Накладные расходы -	Тенге				135007
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				101523
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				33484
		Сметная прибыль -	Тенге				77087
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1040673
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				194
		Сметная заработная плата -	Тенге				168084
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9417966
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				262
		Сметная заработная плата -	Тенге				226558
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ Смета № 2-1-4					
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ					
1	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**13,0000**		**390,95**	**5082**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,52839	6,869	754,98	5186
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002678	0,034814	754,98	26
		Итого оплата труда:				**400,95**	**5212**
95. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002678	0,034814	1402,13	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002678	0,034814	754,98	26
		Итого эксплуатация машин:				**3,75**	**49**
		НР первого уровня	%	59,1		236,96	3080
		НР второго уровня	%	3,6		23,03	299
		Накладные расходы	%	--		259,99	3380
		Сметная прибыль	%	8		53,01	689
		Сметная стоимость:				**715,68**	**9304**
2	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы. Демонтаж**	**прибор**	**15,0000**		**486,06**	**7230**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,657552	9,863	754,98	7447
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002987	0,044805	754,98	34
		Итого оплата труда:				**498,69**	**7480**
96. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002987	0,044805	1402,13	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002987	0,044805	754,98	34
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**63**
		НР первого уровня	%	59,1		294,73	4421

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		28,63	429
		Накладные расходы	%	--		323,36	4850
		Сметная прибыль	%	8		65,92	989
		Сметная стоимость:				**889,91**	**13349**
2	**12-150101-0404 РСНБ РК 2015**	**Поддон душевой. Демонтаж**	**прибор**	**5,0000**		**2248,97**	**11245**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	3,018	15,09	754,98	11392
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027089	0,135445	754,98	102
		Итого оплата труда:				**2298,91**	**11495**
97. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,027089	0,135445	1402,13	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027089	0,135445	754,98	102
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**190**
		НР первого уровня	%	59,1		1358,65	6793
		НР второго уровня	%	3,6		132,30	662
		Накладные расходы	%	--		1490,96	7455
		Сметная прибыль	%	8		304,59	1523
		Сметная стоимость:				**4111,98**	**20560**
4	**12-150101-0301 РСНБ РК 2015**	**Кран водоразборный или туалетный. Снятие**	**шт. арматуры**	**5,0000**		**43,17**	**216**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,05871	0,29355	754,98	222
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000103	0,000515	754,95	0
		Итого оплата труда:				**44,40**	**222**
98. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000103	0,000515	1402,13	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000515	754,98	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**1**
		НР первого уровня	%	59,1		26,24	131
		НР второго уровня	%	3,6		2,55	13
		Накладные расходы	%	--		28,79	144
		Сметная прибыль	%	8		5,86	29
		Сметная стоимость:				**79,12**	**396**
5	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром 76 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**12,0000**		**517,07**	**6205**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,67259	8,071	754,98	6094
		Итого оплата труда:				**507,79**	**6094**
99. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14008	1,681	17,05	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**29**
99. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,042	4812,69	202
99. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	0,3252	180,96	59
		Итого материалов:				**21,75**	**261**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		300,11	3601
		НР второго уровня	%	3,6		29,95	359
		Накладные расходы	%	--		330,06	3961
		Сметная прибыль	%	8		68,96	828
		Сметная стоимость:				**930,95**	**11171**
6	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**76,5000**		**486,26**	**37199**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	0,614086	46,978	735,88	34570
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001751	0,133952	754,98	101
		Итого оплата труда:				**453,22**	**34671**
100. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001751	0,133952	1402,13	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,001751	0,133952	754,98	101
100. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05871	4,491	17,05	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,46**	**264**
100. 5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,5661	4812,69	2724
100. 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	3,618	180,96	655
		Итого материалов:				**44,17**	**3379**
		НР первого уровня	%	59,1		267,85	20491
		НР второго уровня	%	3,6		27,63	2113
		Накладные расходы	%	--		295,48	22604
		Сметная прибыль	%	8		63,60	4865
		Сметная стоимость:				**858,60**	**65683**
7	**12-150101-0313 РСНБ РК 2015**	**Задвижка диаметром 50 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**5,0000**		**723,00**	**3615**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,98159	4,908	754,98	3705
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002575	0,012875	754,98	10
		Итого оплата труда:				**743,02**	**3715**
101. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002575	0,012875	1402,13	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,002575	0,012875	754,98	10
		Итого эксплуатация машин:				**3,61**	**18**
		НР первого уровня	%	59,1		439,13	2196
		НР второго уровня	%	3,6		42,62	213
		Накладные расходы	%	--		481,75	2409
		Сметная прибыль	%	8		98,11	491
		Сметная стоимость:				**1324,55**	**6623**
8	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы НПВХ диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**162,7000**		**282,67**	**45991**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	0,356998	58,084	735,88	42743
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00103	0,167581	754,98	127

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**263,49**	**42869**
102. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00103	0,167581	1402,13	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,167581	754,98	127
102. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03399	5,53	17,05	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**329**
102. 5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,69961	4812,69	3367
102. 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	4,458	180,96	807
		Итого материалов:				**25,65**	**4174**
		НР первого уровня	%	59,1		155,72	25336
		НР второго уровня	%	3,6		16,06	2613
		Накладные расходы	%	--		171,78	27949
		Сметная прибыль	%	8		36,97	6016
		Сметная стоимость:				**499,14**	**81210**
9	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**83,8000**		**643,05**	**53888**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,87859	73,626	748,61	55117
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003296	0,276205	754,98	209
		Итого оплата труда:				**660,21**	**55326**
103. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003296	0,276205	1402,13	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,003296	0,276205	754,98	209
		Итого эксплуатация машин:				**4,62**	**387**
		НР первого уровня	%	59,1		390,18	32697
		НР второго уровня	%	3,6		37,89	3175
		Накладные расходы	%	--		428,07	35873
		Сметная прибыль	%	8		87,23	7310
		Сметная стоимость:				**1177,65**	**98687**
10	**12-150101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**50,0000**		**517,29**	**25864**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,70864	35,432	748,61	26525
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001648	0,0824	754,98	62
		Итого оплата труда:				**531,74**	**26587**
104. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001648	0,0824	1402,13	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001648	0,0824	754,98	62
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**116**
		НР первого уровня	%	59,1		314,26	15713
		НР второго уровня	%	3,6		30,49	1525

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		344,75	17238
		Сметная прибыль	%	8		70,20	3510
		Сметная стоимость:				**947,76**	**47388**
11	**11-160701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Краны пожарные. Демонтаж**	**кран**	**10,0000**		**336,42**	**3364**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,3708	3,708	852,37	3161
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01236	0,1236	852,37	105
		Итого оплата труда:				**326,59**	**3266**
105. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0824	0,824	10,61	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00412	0,0412	3581,97	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00412	0,0412	852,37	35
105. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00824	0,0824	1799,25	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00824	0,0824	852,37	70
		Итого эксплуатация машин:				**30,46**	**305**
		НР первого уровня	%	60,4		197,26	1973
		НР второго уровня	%	3,6		19,58	196
		Накладные расходы	%	--		216,84	2168
		Сметная прибыль	%	8		45,07	451
		Сметная стоимость:				**608,42**	**6084**
12	**11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4**	**Футляр из стальных труб, диаметр 273 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**2,1000**		**731,13**	**1535**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,81576	1,713	842,82	1444
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017386	0,036511	873,74	32
		Итого оплата труда:				**702,73**	**1476**
106. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005191	0,010902	3581,97	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005191	0,010902	852,37	9
106. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001277	0,002682	3173,59	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001277	0,002682	1143,29	3
106. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,141934	0,298061	163,71	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010918	0,022928	1799,25	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010918	0,022928	852,37	20
		Итого эксплуатация машин:				**65,53**	**138**
		НР первого уровня	%	60,4		424,45	891
		НР второго уровня	%	3,6		42,39	89
		Накладные расходы	%	--		466,84	980
		Сметная прибыль	%	8		97,59	205
		Сметная стоимость:				**1317,50**	**2767**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13-080304-0306 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Демонтаж шкафа пожарного**	**шт.**	**1,0000**		**1045,16**	**1045**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,618	0,618	878,47	543
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20085	0,20085	928,46	186
		Итого оплата труда:				**729,38**	**729**
107. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,09579	0,09579	1909,23	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,09579	0,09579	852,37	82
107. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,05253	0,05253	3360,99	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,05253	0,05253	1143,29	60
107. 5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,09579	0,09579	69,67	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
107. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28428	0,28428	163,71	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
107. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05253	0,05253	2302,88	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,05253	0,05253	852,37	45
		Итого эксплуатация машин:				**533,62**	**534**
		НР первого уровня	%	42,8		312,17	312
		НР второго уровня	%	3,6		49,99	50
		Сметная заработная плата -	Тенге				**199142**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО I РАЗДЕЛУ			Тенге				**8871974**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1077**
		Всего заработная плата -	Тенге				**729**
		Сдача и испытание -	Тенге				**31**
		Накладные расходы -	Тенге				**362**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**312**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1554**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**729**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8037272**
		Материалы -	Тенге				**28274**
		Всего заработная плата -	Тенге				**621798**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7382909**
		Сдача и испытание -	Тенге				**18236**
		Накладные расходы -	Тенге				**667715**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**365225**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**302490**
		Сметная прибыль -	Тенге				**696399**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9401385**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				829
		Сметная заработная плата -	Тенге				621798
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				833626
		Материалы -	Тенге				653825
		Всего заработная плата -	Тенге				172826
		Сдача и испытание -	Тенге				5237
		Накладные расходы -	Тенге				138155
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				104387
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				33768
		Сметная прибыль -	Тенге				77742
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1049524
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199
		Сметная заработная плата -	Тенге				172826
		ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ	Тенге				10452463
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1030
		Сметная заработная плата -	Тенге				795354
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА В1					
14	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,4000**		**1390,87**	**10597**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,442	10,671	878,47	9374
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,063345	0,468753	762,41	357
		Итого оплата труда:				**1315,05**	**9731**
108. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05974	0,442076	2326,30	1028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,05974	0,442076	754,98	334
108. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000412	0,003049	3173,59	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000412	0,003049	1143,29	3
108. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003193	0,023628	1799,25	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,003193	0,023628	852,37	20
		Итого эксплуатация машин:				**146,03**	**1081**
108. 6	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,07622	941,46	72
108. 7	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,008954	3716,46	33
108. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	0,13912	268,51	37
		Итого материалов:				**19,24**	**142**
		НР первого уровня	%	60,4		794,29	5878
		НР второго уровня	%	3,6		80,15	593
		Накладные расходы	%	–		874,44	6471
		Сметная прибыль	%	8		184,52	1365
		Сметная стоимость:				**2490,97**	**18433**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,1200**		**1047,32**	**17384**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,081	17,434	878,47	15315
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,050882	0,820218	762,66	626
		Итого оплата труда:				**988,87**	**15941**
109. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,047792	0,770407	2326,30	1792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047792	0,770407	754,98	582
109. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000515	0,008302	3581,97	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000515	0,008302	852,37	7
109. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000309	0,004981	3173,59	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,004981	1143,29	6
109. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002266	0,036528	1799,25	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002266	0,036528	852,37	31
		Итого эксплуатация машин:				**118,08**	**1903**
109. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,082212	941,46	77
109. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,009672	3716,46	36
109. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,195052	268,51	52
		Итого материалов:				**10,28**	**166**
		НР первого уровня	%	60,4		597,28	9628
		НР второго уровня	%	3,6		60,33	972
		Накладные расходы	%	--		657,60	10601
		Сметная прибыль	%	8		138,88	2239
		Сметная стоимость:				**1874,91**	**30224**
23	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,6400**		**1338,93**	**6398**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,329	6,165	878,47	5416
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086726	0,402409	759,49	306
		Итого оплата труда:				**1233,09**	**5722**
110. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,083636	0,388071	2326,30	903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083636	0,388071	754,98	293
110. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000515	0,00239	3581,97	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000515	0,00239	852,37	2
110. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000309	0,001434	3173,59	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,001434	1143,29	2
110. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002266	0,010514	1799,25	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002266	0,010514	852,37	9
		Итого эксплуатация машин:				**201,46**	**935**

1	2	3	4	5	6	7	8
110. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,027376	941,46	26
110. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,003202	3716,46	12
110. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,034336	268,51	9
		Итого материалов:				**10,11**	**47**
		НР первого уровня	%	60,4		744,79	3456
		НР второго уровня	%	3,6		76,45	355
		Накладные расходы	%	--		821,24	3811
		Сметная прибыль	%	8		176,00	817
		Сметная стоимость:				**2376,03**	**11025**
24	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,9200**		**1770,70**	**63674**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,689	58,987	878,47	51818
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,140492	4,906	757,76	3718
		Итого оплата труда:				**1590,37**	**55536**
111. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,137402	4,798	2326,30	11162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,137402	4,798	754,98	3622
111. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000515	0,017984	3581,97	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000515	0,017984	852,37	15
111. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000309	0,01079	3173,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,01079	1143,29	12
111. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002266	0,079129	1799,25	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002266	0,079129	852,37	67
		Итого эксплуатация машин:				**326,54**	**11403**
111. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,29682	941,46	279
111. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,03492	3716,46	130
111. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,164124	268,51	44
		Итого материалов:				**12,98**	**453**
		НР первого уровня	%	60,4		960,58	33544
		НР второго уровня	%	3,6		100,22	3500
		Накладные расходы	%	--		1060,81	37043
		Сметная прибыль	%	8		230,74	8057
		Сметная стоимость:				**3114,98**	**108775**
25	**23-010501-1307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**17,3345**		**197,16**	**3418**
		НР второго уровня	%	3,6		8,69	151
		Накладные расходы	%	--		8,69	151

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		20,00	347
		Сметная стоимость:				**270,04**	**4681**
26	**23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**37,8014**		**138,06**	**5219**
		НР второго уровня	%	3,6		5,49	207
		Накладные расходы	%	--		5,49	207
		Сметная прибыль	%	8		12,63	477
		Сметная стоимость:				**170,48**	**6445**
27	**23-010501-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10,7764**		**136,70**	**1473**
		НР второго уровня	%	3,6		3,88	42
		Накладные расходы	%	--		3,88	42
		Сметная прибыль	%	8		8,94	96
		Сметная стоимость:				**120,72**	**1301**
28	**23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**53,1309**		**83,20**	**4420**
		НР второго уровня	%	3,6		3,25	173
		Накладные расходы	%	--		3,25	173
		Сметная прибыль	%	8		7,48	397
		Сметная стоимость:				**100,98**	**5365**
29	**23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**25,3518**		**57,68**	**1462**
		НР второго уровня	%	3,6		3,25	82
		Накладные расходы	%	--		3,25	82
		Сметная прибыль	%	8		7,48	190
		Сметная стоимость:				**100,98**	**2560**
30	**23-040905-2905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**4327,63**	**4328**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		155,79	156
		Накладные расходы	%	--		155,79	156
		Сметная прибыль	%	8		358,67	359
		Сметная стоимость:				**4842,10**	**4842**
31	**23-040905-2903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1612,44**	**3225**
		НР второго уровня	%	3,6		58,05	116
		Накладные расходы	%	--		58,05	116
		Сметная прибыль	%	8		133,64	267
		Сметная стоимость:				**1804,13**	**3608**
32	**23-040905-2902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**847,22**	**1694**
		НР второго уровня	%	3,6		30,50	61
		Накладные расходы	%	--		30,50	61
		Сметная прибыль	%	8		70,22	140
		Сметная стоимость:				**947,94**	**1896**
33	**23-040905-2901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**17,0000**		**546,55**	**9291**
		НР второго уровня	%	3,6		19,68	334
		Накладные расходы	%	--		19,68	334
		Сметная прибыль	%	8		45,30	770
		Сметная стоимость:				**611,52**	**10396**
38	**21-100402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84**	**м2**	**11,6400**		**1639,88**	**19088**
		НР второго уровня	%	3,6		59,04	687
		Накладные расходы	%	--		59,04	687
		Сметная прибыль	%	8		135,91	1582
		Сметная стоимость:				**1834,83**	**21357**
40	**23-030301-0210**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**1,0000**		**5455,59**	**5456**
		НР второго уровня	%	3,6		196,40	196
		Накладные расходы	%	--		196,40	196

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		452,16	452
		Сметная стоимость:				6104,15	6104
46	23-040702-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000		4054,79	12164
		НР второго уровня	%	3,6		145,97	438
		Накладные расходы	%	–		145,97	438
		Сметная прибыль	%	8		336,06	1008
		Сметная стоимость:				4536,82	13610
47	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		975,92	3904
		НР второго уровня	%	3,6		35,13	141
		Накладные расходы	%	–		35,13	141
		Сметная прибыль	%	8		80,88	324
		Сметная стоимость:				1091,94	4368
48	23-040501-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		1215,57	1216
		НР второго уровня	%	3,6		43,76	44
		Накладные расходы	%	–		43,76	44
		Сметная прибыль	%	8		100,75	101
		Сметная стоимость:				1360,08	1360
				ОПОРА			
51	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0081		346297,07	2812
		НР второго уровня	%	3,6		12466,69	101
		Накладные расходы	%	–		12466,69	101
		Сметная прибыль	%	8		28701,10	233
		Сметная стоимость:				387464,87	3146

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0013**		**345848,74**	**436**
		НР второго уровня	%	3,6		12450,55	16
		Накладные расходы	%	--		12450,55	16
		Сметная прибыль	%	8		28663,94	36
		Сметная стоимость:				**386963,24**	**488**
53	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0012**		**381819,66**	**458**
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	16
		Накладные расходы	%	--		13745,51	16
		Сметная прибыль	%	8		31645,21	38
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**513**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**180314**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**82261**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**82261**
		Накладные расходы -	Тенге				**2961**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6818**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**92040**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**98053**
Материалы -			Тенге				**808**
Всего заработная плата -			Тенге				**86929**
Сдача и испытание -			Тенге				**2832**
		Накладные расходы -	Тенге				**57925**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**52505**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5420**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12478**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**168457**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86929**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**260497**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86929**

РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА В2

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**23-040702-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапаны проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**5719,72**	**17159**
		НР второго уровня	%	3,6		205,91	618
		Накладные расходы	%	--		205,91	618
		Сметная прибыль	%	8		474,05	1422
		Сметная стоимость:				**6399,68**	**19199**
60	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,3000**		**511,02**	**664**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	24
		Накладные расходы	%	--		18,40	24
		Сметная прибыль	%	8		42,35	55
		Сметная стоимость:				**571,77**	**743**
63	**23-080307-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шкаф пожарный 1200х920х300**	**шт.**	**1,0000**		**15861,88**	**15862**
		НР второго уровня	%	3,6		571,03	571
		Накладные расходы	%	--		571,03	571
		Сметная прибыль	%	8		1314,63	1315
		Сметная стоимость:				**17747,54**	**17748**
64	**23-080305-0106**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**9927,22**	**19854**
		НР второго уровня	%	3,6		357,38	715
		Накладные расходы	%	--		357,38	715
		Сметная прибыль	%	8		822,77	1646
		Сметная стоимость:				**11107,37**	**22215**
				САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРУДОВАНИЕ			
69	**23-030102-0937**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм,**	**шт.**	**12,0000**		**9135,33**	**109624**
		НР второго уровня	%	3,6		328,87	3946
		Накладные расходы	%	--		328,87	3946
		Сметная прибыль	%	8		757,14	9086
		Сметная стоимость:				**10221,34**	**122656**
70	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**12,0000**		**911,17**	**10934**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		32,80	394
		Накладные расходы	%	--		32,80	394
		Сметная прибыль	%	8		75,52	906
		Сметная стоимость:				**1019,49**	**12234**
71	**23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**12,0000**		**2141,20**	**25694**
		НР второго уровня	%	3,6		77,08	925
		Накладные расходы	%	--		77,08	925
		Сметная прибыль	%	8		177,46	2130
		Сметная стоимость:				**2395,75**	**28749**
74	**23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**17,0000**		**17145,07**	**291466**
		НР второго уровня	%	3,6		617,22	10493
		Накладные расходы	%	--		617,22	10493
		Сметная прибыль	%	8		1420,98	24157
		Сметная стоимость:				**19183,28**	**326116**
75	**23-030102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**5,0000**		**17339,87**	**86699**
		НР второго уровня	%	3,6		624,24	3121
		Накладные расходы	%	--		624,24	3121
		Сметная прибыль	%	8		1437,13	7186
		Сметная стоимость:				**19401,23**	**97006**
77	**23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**5,0000**		**7196,01**	**35980**
		НР второго уровня	%	3,6		259,06	1295
		Накладные расходы	%	--		259,06	1295
		Сметная прибыль	%	8		596,41	2982
		Сметная стоимость:				**8051,47**	**40257**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**613938**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**613938**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				613938
		Накладные расходы -	Тенге				22102
		Сметная прибыль -	Тенге				50883
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				686923
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				686923
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ					
81	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,2000**		**500,25**	**18130**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,5768	20,303	878,47	17836
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000721	0,025379	935,49	24
		Итого оплата труда:				**507,38**	**17860**
139. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000309	0,010877	3581,97	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,010877	852,37	9
139. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000206	0,007251	3173,59	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,007251	1143,29	8
139. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000206	0,007251	1799,25	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,007251	852,37	6
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**75**
139. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000936	179492,14	168
139. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,55264	93,00	51
139. 8	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	35,13	--	--
		Итого материалов:				**6,23**	**219**
		НР первого уровня	%	60,4		306,46	10787
		НР второго уровня	%	3,6		29,57	1041
		Накладные расходы	%	--		336,03	11828
		Сметная прибыль	%	8		68,09	2397
		Сметная стоимость:				**919,18**	**32355**
82	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,5600**		**516,40**	**3489**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,60152	3,946	878,47	3466
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000309	0,002027	949,36	2
		Итого оплата труда:				**528,71**	**3468**
140. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000103	0,000676	3581,97	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000676	852,37	1
140. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000103	0,000676	3173,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000676	1143,29	1
140. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,000676	1799,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000676	852,37	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**6**
140. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000079	179492,14	14
140. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,025584	93,00	2
140. 8	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	6,547	--	--
		Итого материалов:				**2,52**	**17**
		НР первого уровня	%	60,4		319,34	2095
		НР второго уровня	%	3,6		30,64	201
		Накладные расходы	%	--		349,98	2296
		Сметная прибыль	%	8		70,54	463
		Сметная стоимость:				**952,34**	**6247**
83	**23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**87,8240**		**794,69**	**69793**
		НР второго уровня	%	3,6		28,61	2513
		Накладные расходы	%	--		28,61	2513
		Сметная прибыль	%	8		65,86	5784
		Сметная стоимость:				**889,16**	**78090**
84	**23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**16,3672**		**219,83**	**3598**
		НР второго уровня	%	3,6		7,91	130
		Накладные расходы	%	--		7,91	130
		Сметная прибыль	%	8		18,22	298
		Сметная стоимость:				**245,96**	**4026**
85	**23-020302-3306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1338,50**	**8031**
		НР второго уровня	%	3,6		48,19	289
		Накладные расходы	%	--		48,19	289
		Сметная прибыль	%	8		110,93	666
		Сметная стоимость:				**1497,62**	**8986**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**11,0000**		**5465,16**	**60117**
		НР второго уровня	%	3,6		196,75	2164
		Накладные расходы	%	--		196,75	2164
		Сметная прибыль	%	8		452,95	4982
		Сметная стоимость:				**6114,86**	**67263**
87	**23-020301-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**19,0000**		**6328,39**	**120239**
		НР второго уровня	%	3,6		227,82	4329
		Накладные расходы	%	--		227,82	4329
		Сметная прибыль	%	8		524,50	9965
		Сметная стоимость:				**7080,71**	**134533**
88	**23-020302-2610**	**Отвод полиэтиленовый литой 90°, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1463,06**	**5852**
		НР второго уровня	%	3,6		52,67	211
		Накладные расходы	%	--		52,67	211
		Сметная прибыль	%	8		121,26	485
		Сметная стоимость:				**1636,99**	**6548**
89	**23-020302-1210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45°, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1503,59**	**6014**
		НР второго уровня	%	3,6		54,13	217
		Накладные расходы	%	--		54,13	217
		Сметная прибыль	%	8		124,62	498
		Сметная стоимость:				**1682,34**	**6729**
90	**23-020302-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90°, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**11,0000**		**828,43**	**9113**
		НР второго уровня	%	3,6		29,82	328
		Накладные расходы	%	--		29,82	328
		Сметная прибыль	%	8		68,66	755
		Сметная стоимость:				**926,91**	**10196**
92	**23-020902-4806**	**Прочистка (муфта с пробкой)**	**шт.**	**4,0000**		**3362,21**	**13449**
		НР второго уровня	%	3,6		121,04	484

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		121,04	484
		Сметная прибыль	%	8		278,66	1115
		Сметная стоимость:				**3761,91**	**15048**
93	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизии,DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**4,0000**		**2828,39**	**11314**
		НР второго уровня	%	3,6		101,82	407
		Накладные расходы	%	--		101,82	407
		Сметная прибыль	%	8		234,42	938
		Сметная стоимость:				**3164,63**	**12659**
95	**23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6000**		**5219,72**	**8352**
		НР второго уровня	%	3,6		187,91	301
		Накладные расходы	%	--		187,91	301
		Сметная прибыль	%	8		432,61	692
		Сметная стоимость:				**5840,24**	**9344**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**337490**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**315871**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**315871**
		Накладные расходы -	Тенге				**11371**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26179**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**353422**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**21619**
	Материалы -		Тенге				**236**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21328**
	Сдача и испытание -		Тенге				**623**
		Накладные расходы -	Тенге				**14124**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12882**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1242**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2859**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**38603**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21328**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**392025**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21328**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЮ.			Тенге				**1131742**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1012070
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1012070
		Накладные расходы -	Тенге				36435
		Сметная прибыль -	Тенге				83880
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1132385
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				119672
		Материалы -	Тенге				1044
		Всего заработная плата -	Тенге				108257
		Сдача и испытание -	Тенге				3455
		Накладные расходы -	Тенге				72050
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				65387
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6663
		Сметная прибыль -	Тенге				15338
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				207059
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				124
		Сметная заработная плата -	Тенге				108257
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЮ.	Тенге				1339444
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				124
		Сметная заработная плата -	Тенге				108257
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ОСВЕЩЕНИЕ. Смета № 2-1-5					
		ДЕМОНТАЖ					
1	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**450,0000**		**44,07**	**19832**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,065096	29,293	690,68	20232
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000309	0,13905	754,98	105
		Итого оплата труда:				**45,19**	**20337**
152. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000309	0,13905	1402,13	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел	чел-ч	0,000309	0,13905	754,98	105
		Итого эксплуатация машин:				**0,43**	**195**
		НР первого уровня	%	59,1		26,71	12019
		НР второго уровня	%	3,6		2,60	1168
		Накладные расходы	%	--		29,31	13187
		Сметная прибыль	%	8		5,98	2689
		Сметная стоимость:				**80,67**	**36304**
2	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**420,0000**		**4034,00**	**16941**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,060152	25,264	690,68	17449
		Итого оплата труда:				**41,55**	**17449**
		НР первого уровня	%	59,1		24,55	10312

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2,38	999
		Накладные расходы	%	–		26,93	11312
		Сметная прибыль	%	8		5,48	2301
		Сметная стоимость:				**73,96**	**31062**
3	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробки распаечные. Демонтаж**	**шт.**	**100,0000**		**40,34**	**4034**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,060152	6,015	690,68	4155
		Итого оплата труда:				**41,55**	**4155**
		НР первого уровня	%	59,1		24,55	2455
		НР второго уровня	%	3,6		2,38	238
		Накладные расходы	%	–		26,93	2693
		Сметная прибыль	%	8		5,48	548
		Сметная стоимость:				**73,96**	**7396**
4	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**750,0000**		**17,54**	**13157**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,026162	19,622	690,68	13552
		Итого оплата труда:				**18,07**	**13552**
		НР первого уровня	%	59,1		10,68	8009
		НР второго уровня	%	3,6		1,03	776
		Накладные расходы	%	–		11,71	8786
		Сметная прибыль	%	8		2,38	1787
		Сметная стоимость:				**32,17**	**24125**
5	**12-170101-0502 РСНБ РК 2015**	**Проводки трубные с первым проводом сечением 16 мм2. Демонтаж**	**м**	**80,0000**		**21,33**	**1707**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,030385	2,431	723,15	1758
		Итого оплата труда:				**21,97**	**1758**
		НР первого уровня	%	59,1		12,99	1039
		НР второго уровня	%	3,6		1,26	101
		Накладные расходы	%	–		14,24	1140
		Сметная прибыль	%	8		2,90	232
		Сметная стоимость:				**39,11**	**3129**
6	**12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель-канал. Демонтаж**	**м**	**150,0000**		**66,72**	**10008**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,099292	14,894	690,68	10287
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000103	0,01545	754,98	12
		Итого оплата труда:				**68,66**	**10299**
157. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000103	0,01545	1402,13	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,01545	754,98	12
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		40,58	6086
		НР второго уровня	%	3,6		3,93	590
		Накладные расходы	%	--		44,51	6677
		Сметная прибыль	%	8		9,06	1359
		Сметная стоимость:				**122,29**	**18344**
7	**12-170101-0706 РСНБ РК 2015**	**Автоматические выключатели. Демонтаж**	**шт.**	**45,0000**		**195,16**	**8782**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(J=754,98)	чел-ч	0,264916	11,921	754,98	9000
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000721	0,032445	754,98	24
		Итого оплата труда:				**200,55**	**9025**
158. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000721	0,032445	1402,13	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,032445	754,98	25
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**45**
		НР первого уровня	%	59,1		118,53	5334
		НР второго уровня	%	3,6		11,50	518
		Накладные расходы	%	--		130,03	5851
		Сметная прибыль	%	8		26,48	1192
		Сметная стоимость:				**357,53**	**16089**
8	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Щитки осветительные. Демонтаж**	**шт.**	**7,0000**		**726,75**	**5087**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,824	5,768	878,47	5067
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00824	0,05768	997,83	58
		Итого оплата труда:				**732,08**	**5125**
159. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00412	0,02884	3360,99	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел	чел-ч	0,00412	0,02884	1143,29	33
159. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00412	0,02884	2302,88	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,00412	0,02884	852,33	25
159. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,09476	0,66332	14,28	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,69**	**173**
		НР первого уровня	%	42,8		313,33	2193
		НР второго уровня	%	3,6		38,23	268
		Накладные расходы	%	--		351,56	2461
		Сметная прибыль	%	8		88,01	616
		Сметная стоимость:				**1188,11**	**8317**
9	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Вводно-распределительное устройство, рубильник. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**2402,53**	**4805**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,648	3,296	878,47	2895
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33784	0,67568	997,83	674

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1784,83**	**3570**
160. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,16892	0,33784	3360,99	1135
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,16892	0,33784	1143,29	386
160. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42848	0,85696	163,71	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
160. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,16892	0,33784	2302,88	778
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,16892	0,33784	852,37	288
		Итого эксплуатации машин:				**1026,89**	**2054**
		НР первого уровня	%	42,8		763,91	1528
		НР второго уровня	%	3,6		116,59	233
		Накладные расходы	%	–		880,49	1761
		Сметная прибыль	%	8		268,41	537
		Сметная стоимость:				**3623,51**	**7247**
		РАЗДЕЛ 1.Силовое распределительное оборудование					
11	**23-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные с шинами N,PY (1000x600), прим.**	**шт.**	**1,0000**		**10705,06**	**10705**
		НР второго уровня	%	3,6		385,38	385
		Накладные расходы	%	–		385,38	385
		Сметная прибыль	%	8		887,24	887
		Сметная стоимость:				**11977,68**	**11978**
12	**21-060902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**DIN-рейка**	**шт.**	**2,0000**		**491,91**	**984**
		НР второго уровня	%	3,6		17,71	35
		Накладные расходы	%	–		17,71	35
		Сметная прибыль	%	8		40,77	82
		Сметная стоимость:				**550,39**	**1101**
14	**23-070205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рубильник перекидной ВР-32-35 В31250-250А**	**шт.**	**1,0000**		**5747,92**	**5748**
		НР второго уровня	%	3,6		206,93	207
		Накладные расходы	%	–		206,93	207
		Сметная прибыль	%	8		476,39	476
		Сметная стоимость:				**6431,23**	**6431**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	23-070207-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Предохранители плавкие низковольтные типа ПР2-250А-УХЛ3	шт.	1,0000		765,38	765
		НР второго уровня	%	3,6		27,55	28
		Накладные расходы	%	--		27,55	28
		Сметная прибыль	%	8		63,43	63
		Сметная стоимость:				856,37	856
16	23-070503-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки Т-066 400/5А, прим.	шт.	1,0000		5517,72	5518
		НР второго уровня	%	3,6		198,64	199
		Накладные расходы	%	--		198,64	199
		Сметная прибыль	%	8		457,31	457
		Сметная стоимость:				6173,67	6174
18	23-070501-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1,0000		9927,77	9928
		НР второго уровня	%	3,6		357,40	357
		Накладные расходы	%	--		357,40	357
		Сметная прибыль	%	8		822,81	823
		Сметная стоимость:				11107,98	11108
20	23-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,0000		10705,06	53525
		НР второго уровня	%	3,6		385,38	1927
		Накладные расходы	%	--		385,38	1927
		Сметная прибыль	%	8		887,24	4436
		Сметная стоимость:				11977,68	59888
21	23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000		5604,68	11209
		НР второго уровня	%	3,6		201,77	404
		Накладные расходы	%	--		201,77	404

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		464,52	929
		Сметная стоимость:				6270,96	12542
24	23-070204-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3,0000		5899,45	17698
		НР второго уровня	%	3,6		212,38	637
		Накладные расходы	%	--		212,38	637
		Сметная прибыль	%	8		488,95	1467
		Сметная стоимость:				6600,78	19802
25	23-070204-0864 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель вводно-автоматический ВА-63 4Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6,0000		2531,76	15191
		НР второго уровня	%	3,6		91,14	547
		Накладные расходы	%	--		91,14	547
		Сметная прибыль	%	8		209,83	1259
		Сметная стоимость:				2832,74	16996
26	23-070204-1034	**Выключатель автоматический ВА-63 4Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ**	шт.	2,0000		8039,41	16079
		НР второго уровня	%	3,6		289,42	579
		Накладные расходы	%	--		289,42	579
		Сметная прибыль	%	8		666,31	1333
		Сметная стоимость:				8995,14	17990
27	23-070204-0854 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА-63 4Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		2531,76	2532
		НР второго уровня	%	3,6		91,14	91
		Накладные расходы	%	--		91,14	91
		Сметная прибыль	%	8		209,83	210
		Сметная стоимость:				2832,74	2833
28	23-070204-0822 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА-63 2Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4,0000		1112,94	4452
		НР второго уровня	%	3,6		40,07	160
		Накладные расходы	%	--		40,07	160
		Сметная прибыль	%	8		92,24	369
		Сметная стоимость:				1245,25	4981

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**23-070204-0824 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА-63 2Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**33,0000**		**1112,94**	**36727**
		НР второго уровня	%	3,6		40,07	1322
		Накладные расходы	%	--		40,07	1322
		Сметная прибыль	%	8		92,24	3044
		Сметная стоимость:				**1245,25**	**41093**
30	**23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**52,0000**		**3580,17**	**186169**
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	6702
		Накладные расходы	%	--		128,89	6702
		Сметная прибыль	%	8		296,72	15430
		Сметная стоимость:				**4005,78**	**208301**
31	**23-070204-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА-63 2Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**4023,67**	**12071**
		НР второго уровня	%	3,6		144,85	435
		Накладные расходы	%	--		144,85	435
		Сметная прибыль	%	8		333,48	1000
		Сметная стоимость:				**4502,00**	**13506**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**389300**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**389300**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**389300**
		Накладные расходы -	Тенге				**14015**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32265**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**435580**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**435580**
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочное оборудование					
41	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**112,0000**		**269,09**	**31002**
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,2987	33,454	878,47	29389
177.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000824	0,092288	997,83	92
		Итого оплата труда:				**263,22**	**29481**

1	2	3	4	5	6	7	8
177. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000412	0,046144	3360,99	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,046144	1143,29	53
177. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000412	0,046144	2302,88	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,046144	852,37	39
		Итого эксплуатация машин:				**2,33**	**261**
177. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,003528	19874,45	70
177. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	114,24	11,22	1282
		Итого материалов:				**12,07**	**1352**
		НР первого уровня	%	42,8		112,66	12618
		НР второго уровня	%	3,6		14,02	1570
		Накладные расходы	%	--		126,68	14188
		Сметная прибыль	%	8		32,28	3615
		Сметная стоимость:				**435,76**	**48805**
42	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**23,0000**		**269,00**	**6366**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,2987	6,87	878,47	6035
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000824	0,018952	997,83	19
		Итого оплата труда:				**263,22**	**6054**
178. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000412	0,009476	3360,99	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,009476	1143,29	11
178. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000412	0,009476	2302,88	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,009476	852,37	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,33**	**54**
178. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000724	19874,45	14
178. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	23,46	11,22	263
		Итого материалов:				**12,07**	**278**
		НР первого уровня	%	42,8		112,66	2591
		НР второго уровня	%	3,6		14,02	322
		Накладные расходы	%	--		126,68	2914
		Сметная прибыль	%	8		32,28	742
		Сметная стоимость:				**435,76**	**10022**
43	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**298,49**	**2985**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,3399	3,467	878,47	3046
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000618	0,006304	997,83	6
		Итого оплата труда:				**299,21**	**3052**
179. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06592	0,672384	10,61	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
179. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000309	0,003152	3360,99	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,003152	1143,29	4
179. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000309	0,003152	2302,88	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,003152	852,37	3
		Итого эксплуатации машин:				**2,45**	**25**
179. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,10404	428,96	45
179. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000016	290156,12	5
179. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000031	230636,06	7
179. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,01122	620,99	7
		Итого материалов:				**6,21**	**63**
		НР первого уровня	%	42,8		128,06	1306
		НР второго уровня	%	3,6		15,67	160
		Накладные расходы	%	--		143,73	1466
		Сметная прибыль	%	8		36,08	368
		Сметная стоимость:				**487,07**	**4968**
44	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**100,0000**		**321,35**	**32134**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,3502	35,02	878,47	30764
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000824	0,0824	997,83	82
		Итого оплата труда:				**308,46**	**30846**
180. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000412	0,0412	3360,99	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,0412	1143,29	47
180. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000412	0,0412	2302,88	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,0412	852,37	35
		Итого эксплуатации машин:				**2,33**	**233**
180. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00315	19874,45	63
180. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,0015	381819,66	573
180. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,42	620,99	261
180. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	102	11,22	1144
		Итого материалов:				**20,41**	**2041**
		НР первого уровня	%	42,8		132,02	13202
		НР второго уровня	%	3,6		16,65	1665
		Накладные расходы	%	--		148,67	14867
		Сметная прибыль	%	8		38,32	3832
		Сметная стоимость:				**517,37**	**51737**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**187,0000**		**246,98**	**46185**
		НР второго уровня	%	3,6		8,89	1663
		Накладные расходы	%	–		8,89	1663
		Сметная прибыль	%	8		20,47	3828
		Сметная стоимость:				**276,34**	**51676**
46	**23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**38,0000**		**259,21**	**9850**
		НР второго уровня	%	3,6		9,33	355
		Накладные расходы	%	–		9,33	355
		Сметная прибыль	%	8		21,48	816
		Сметная стоимость:				**290,02**	**11021**
47	**23-070218-1602**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки,**	**шт.**	**17,0000**		**199,99**	**3400**
		НР второго уровня	%	3,6		7,20	122
		Накладные расходы	%	–		7,20	122
		Сметная прибыль	%	8		16,58	282
		Сметная стоимость:				**223,76**	**3804**
48	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**84,0000**		**340,73**	**28621**
		НР второго уровня	%	3,6		12,27	1030
		Накладные расходы	%	–		12,27	1030
		Сметная прибыль	%	8		28,24	2372
		Сметная стоимость:				**381,24**	**32024**
49	**23-070220-0510**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих**	**шт.**	**84,0000**		**464,84**	**39047**
		НР второго уровня	%	3,6		16,73	1406
		Накладные расходы	%	–		16,73	1406
		Сметная прибыль	%	8		38,53	3236
		Сметная стоимость:				**520,10**	**43688**
50	**23-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	**393,0000**		**143,90**	**56553**
		НР второго уровня	%	3,6		5,18	2036

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,18	2036
		Сметная прибыль	%	8		11,93	4687
		Сметная стоимость:				**161,01**	**63276**
51	**23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка для скрытой проводки**	**шт.**	**466,0000**		**59,29**	**27629**
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	995
		Накладные расходы	%	--		2,13	995
		Сметная прибыль	%	8		4,91	2290
		Сметная стоимость:				**66,34**	**30914**
52	**23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка для открытой проводки**	**шт.**	**36,0000**		**100,09**	**3603**
		НР второго уровня	%	3,6		3,60	130
		Накладные расходы	%	--		3,60	130
		Сметная прибыль	%	8		8,30	299
		Сметная стоимость:				**111,99**	**4032**
53	**23-061709-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клеммник соединительный wago 222-413**	**шт.**	**1250,0000**		**134,78**	**168473**
		НР второго уровня	%	3,6		4,85	6065
		Накладные расходы	%	--		4,85	6065
		Сметная прибыль	%	8		11,17	13963
		Сметная стоимость:				**150,80**	**188501**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**456901**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**73540**
Материалы -			Тенге				**3733**
Всего заработная плата -			Тенге				**69433**
Сдача и испытание -			Тенге				**2033**
		Накладные расходы -	Тенге				**33435**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**29717**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3718**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8558**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**115533**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69433**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				383361
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				383361
		Накладные расходы -	Тенге				13801
		Сметная прибыль -	Тенге				31773
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				428934
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				544467
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				79
		Сметная заработная плата -	Тенге				69433
		РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция					
54	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**3313,6000**		**308,,94**	**1043048**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,2266	750,862	832,64	625198
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002266	7,509	997,83	7492
		Итого оплата труда:				**190,94**	**632690**
190. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001133	3,754	3360,99	12618
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,001133	3,754	1143,29	4292
190. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02781	92,151	163,71	15086
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
190. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001133	3,754	2302,88	8646
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,001133	3,754	852,37	3200
190. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,049852	165,19	14,28	2359
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**11,68**	**38709**
190. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	69,586	331,13	23042
190. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	6,627	223,10	1479
190. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	444,022	182,65	81101
190.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	444,022	270,38	120055
190.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,031811	222237,60	7070
190.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	59,645	1453,50	86694
190.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	222,011	216,24	48008
190.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	596,448	11,22	6692
190.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	33,136	150,96	5002
		Итого материалов:				**114,42**	**379141**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		81,72	270791
		НР второго уровня	%	3,6		14,27	47298
		Накладные расходы	%	–		96,00	318089
		Сметная прибыль	%	8		32,86	108891
		Сметная стоимость:				**443,63**	**1470028**
55	**23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм**	**м**	**8284,0000**		**89,92**	**744897**
		НР второго уровня	%	3,6		3,24	26816
		Накладные расходы	%	–		3,24	26816
		Сметная прибыль	%	8		7,45	61737
		Сметная стоимость:				**100,61**	**833451**
56	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**242,0000**		**380,44**	**93994**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,2987	72,285	832,64	60188
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006798	1,645	997,83	1642
		Итого оплата труда:				**255,49**	**61829**
192. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003399	0,822558	3360,99	2765
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,003399	0,822558	1145,29	941
192. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02781	6,73	163,71	1102
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
192. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003399	0,822558	2302,88	1894
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,003399	0,822558	852,37	701
192. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071688	17,348	14,28	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**24,83**	**6008**
192. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,082	331,13	1683
192. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,968	223,10	216
192. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	32,428	182,65	5923
192.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	32,428	270,38	8768
192.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002323	222237,60	516
192.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	4,356	1453,50	6331
192.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	16,214	216,24	3506

1	2	3	4	5	6	7	8
192.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	43,56	11,22	489
192.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,42	150,96	365
		Итого материалов:				**114,87**	**27798**
		НР первого уровня	%	42,8		109,35	26463
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	4336
		Накладные расходы	%	--		127,27	30799
		Сметная прибыль	%	8		41,25	9983
		Сметная стоимость:				**556,93**	**134776**
57	**23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**35,0000**		**254,41**	**8904**
		НР второго уровня	%	3,6		9,16	321
		Накладные расходы	%	--		9,16	321
		Сметная прибыль	%	8		21,09	738
		Сметная стоимость:				**284,65**	**9963**
58	**23-010605-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм**	**м**	**570,0000**		**455,91**	**259869**
		НР второго уровня	%	3,6		16,41	9355
		Накладные расходы	%	--		16,41	9355
		Сметная прибыль	%	8		37,79	21538
		Сметная стоимость:				**510,11**	**290762**
59	**13-080206-1704 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**40,0000**		**645,76**	**26511**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,5871	23,484	832,64	19554
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02987	1,195	997,83	1192
		Итого оплата труда:				**518,65**	**20746**
195. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014935	0,5974	3360,99	2008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014935	0,5974	1143,29	683
195. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,066126	2,645	163,71	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014935	0,5974	2302,88	1376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014935	0,5974	852,37	509
		Итого эксплуатация машин:				**95,42**	**3817**

1	2	3	4	5	6	7	8
195. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,84	331,13	278
195. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,076	3,04	182,65	555
195. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0062	0,248	428,96	106
195. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,076	3,04	270,38	822
195.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00002	0,0008	222237,60	178
195.11	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00036	0,0144	4645,78	67
195.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,031	1,24	216,24	268
195.13	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,032	7780,56	249
195.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	3,2	116,28	372
195.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0021	0,084	1584,43	133
195.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,272	411,89	112
		Итого материалов:				**78,52**	**3141**
		НР первого уровня	%	42,8		221,98	8879
		НР второго уровня	%	3,6		31,85	1274
		Накладные расходы	%	--		253,83	10153
		Сметная прибыль	%	8		73,33	2933
		Сметная стоимость:				**989,94**	**39598**
60	**23-010201-0155 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**100,0000**		**840,06**	**84006**
		НР второго уровня	%	3,6		30,24	3024
		Накладные расходы	%	--		30,24	3024
		Сметная прибыль	%	8		69,62	6962
		Сметная стоимость:				**939,93**	**93993**
61	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3533,6000**		**59,10**	**213298**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,0515	181,98	832,64	151524
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000206	0,727922	997,83	726
		Итого оплата труда:				**43,09**	**152251**
197. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000103	0,363961	3360,99	1223
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,363961	1143,29	416

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000103	0,363961	2302,88	838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,363961	852,37	310
		Итого эксплуатация машин:				**0,58**	**2061**
197. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликаприновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	5,654	620,99	3511
197. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,70672	2673,62	1890
197. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,015194	71863,08	1092
197. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	176,68	5,10	901
197. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	431,099	11,22	4837
197.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	10,954	4010,64	43933
197.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	28,269	115,26	3258
197.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марки МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,70672	411,89	291
		Итого материалов:				**16,90**	**59713**
		НР первого уровня	%	42,8		18,44	65163
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	10025
		Накладные расходы	%	--		21,28	75188
		Сметная прибыль	%	8		6,53	23079
		Сметная стоимость:				**88,17**	**311565**
62	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**14,0000**		**69,49**	**994**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,0618	0,8652	832,64	720
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000412	0,005768	997,83	6
		Итого оплата труда:				**51,87**	**726**
198. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000206	0,002884	3360,99	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,002884	1143,29	3
198. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000206	0,002884	2302,88	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,002884	852,37	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**16**
198. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликаприновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0224	620,99	14
198. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0028	2673,62	7
198. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,000084	71863,08	6
198. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,7	32,64	23
198. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1,708	11,22	19
198.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0434	4010,64	174

1	2	3	4	5	6	7	8
198.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,112	115,26	13
198.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0028	411,89	1
		Итого материалов:				**18,40**	**258**
		НР первого уровня	%	42,8		22,20	311
		НР второго уровня	%	3,6		3,36	47
		Накладные расходы	%	--		25,56	358
		Сметная прибыль	%	8		7,73	108
		Сметная стоимость:				**104,30**	**1460**
63	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**228,0000**		**81,44**	**18982**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8*832,64)	чел-ч	0,0721	16,439	832,64	13688
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000824	0,187872	997,83	187
		Итого оплата труда:				**60,86**	**13875**
199. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,000412	0,093936	3360,99	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,093936	1143,29	107
199. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000412	0,093936	2302,88	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,093936	852,37	80
		Итого эксплуатация машин:				**2,33**	**532**
199. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на полимасляном компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 -	кг	0,0032	0,7296	620,99	453
199. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0456	2673,62	122
199. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,002394	71863,08	172
199. 8	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	11,4	56,11	640
199. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	27,816	11,22	312
199.10	24-040207-2501	Скобы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,7068	4010,64	2835
199.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,824	115,26	210
199.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0456	411,89	19
		Итого материалов:				**20,89**	**4763**
		НР первого уровня	%	42,8		26,05	5939
		НР второго уровня	%	3,6		3,93	897
		Накладные расходы	%	--		29,98	6836
		Сметная прибыль	%	8		9,06	2065
		Сметная стоимость:				**122,30**	**27883**
64	**23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3420**		**2458980,53**	**840971**
		НР второго уровня	%	3,6		88523,30	30275

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		88523,30	30275
		Сметная прибыль	%	8		203800,31	69700
		Сметная стоимость:				**2751304,14**	**940946**
65	**23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0210**		**855546,76**	**17966**
		НР второго уровня	%	3,6		30799,68	647
		Накладные расходы	%	–		30799,68	647
		Сметная прибыль	%	8		70907,72	1489
		Сметная стоимость:				**957254,16**	**20102**
66	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**4,9704**		**224710,80**	**1116903**
		НР второго уровня	%	3,6		8089,59	40208
		Накладные расходы	%	–		8089,59	40208
		Сметная прибыль	%	8		18624,03	92569
		Сметная стоимость:				**251424,42**	**1249680**
67	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3300**		**139768,36**	**46124**
		НР второго уровня	%	3,6		5031,66	1660
		Накладные расходы	%	–		5031,66	1660
		Сметная прибыль	%	8		11584,00	3823
		Сметная стоимость:				**156384,02**	**51607**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4516468**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1396827**
	Материалы -		Тенге				**474812**
	Всего заработная плата -		Тенге				**882117**
	Сдача и испытание -		Тенге				**26855**
		Накладные расходы -	Тенге				**441423**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**377546**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**63877**
		Сметная прибыль -	Тенге				**147060**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1985311**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1057**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**882117**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3119640**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3119640**
		Накладные расходы -	Тенге				**112307**
		Сметная прибыль -	Тенге				**258556**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3490503**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5475814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1057**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**882117**
		РАЗДЕЛ 5.Заземление					
68	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**36,0000**		**345,34**	**12590**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,1648	5,933	832,64	4940
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002884	0,103824	997,83	104
		Итого оплата труда:				**140,10**	**5043**
204. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,051912	3360,99	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонная 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,051912	1143,29	59
204. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,032239	1,161	163,71	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонная 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
204. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001442	0,051912	2302,88	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонная 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,051912	852,37	44
		Итого эксплуатация машин:				**13,45**	**484**
204. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000216	222237,60	48
204. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,72	1184,41	853
204. 8	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,03312	189171,94	6265
		Итого материалов:				**199,06**	**7166**
		НР первого уровня	%	42,8		59,96	2159
		НР второго уровня	%	3,6		14,75	531
		Накладные расходы	%	--		74,71	2690
		Сметная прибыль	%	8		33,95	1222
		Сметная стоимость:				**458,39**	**16502**
69	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**28,0000**		**450,47**	**12726**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,1442	4,038	832,64	3362
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004532	0,126896	997,83	127
		Итого оплата труда:				**124,59**	**3488**

1	2	3	4	5	6	7	8
205. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,002266	0,063448	3360,99	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,002266	0,063448	1143,29	73
205. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,032239	0,902692	163,71	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
205. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,002266	0,063448	2302,88	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,002266	0,063448	852,37	54
		Итого эксплуатация машин:				**18,11**	**507**
205. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000252	222237,60	56
205. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,036	1184,41	1227
205. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0364	208069,27	7574
		Итого материалов:				**316,31**	**8857**
		НР первого уровня	%	42,8		53,32	1493
		НР второго уровня	%	3,6		18,28	512
		Накладные расходы	%	–		71,61	2005
		Сметная прибыль	%	8		42,09	1178
		Сметная стоимость:				**568,19**	**15909**
70	**13-080206-1503 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**8,0000**		**535,50**	**4375**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,4017	3,214	832,64	2676
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015656	0,125248	997,83	125
		Итого оплата труда:				**350,09**	**2801**
206. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062933	0,503464	10,61	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
206. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,007828	0,062624	3360,99	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,007828	0,062624	1143,29	72
206. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063654	0,509232	163,71	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
206. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,007828	0,062624	2302,88	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,007828	0,062624	852,37	53
		Итого эксплуатация машин:				**55,43**	**443**
206. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000014	0,000112	183487,58	21
206. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00024	222237,60	53
206. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,008	2673,62	21
206.10	21-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0066	0,0528	529,06	28
206.11	24-040201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	2,2	17,6	46,92	826
206.12	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,022	0,176	1723,80	303
206.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,008	411,89	3
		Итого материалов:				**156,96**	**1256**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		149,84	1199
		НР второго уровня	%	3,6		25,08	201
		Накладные расходы	%	–		174,92	1399
		Сметная прибыль	%	8		57,74	462
		Сметная стоимость:				**779,52**	**6236**
71	**23-060133-0617**	**Кабели силовые ВБбШв 1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**2305029,58**	**46101**
		НР второго уровня	%	3,6		82981,06	1660
		Накладные расходы	%	–		82981,06	1660
		Сметная прибыль	%	8		191040,85	3821
		Сметная стоимость:				**2579051,50**	**51581**
72	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20,0000**		**282,84**	**5657**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,1751	3,502	832,64	2916
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002266	0,04532	997,83	45
		Итого оплата труда:				**148,06**	**2961**
208. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001133	0,02266	3360,99	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,001133	0,02266	1143,29	26
208. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,034608	0,69216	163,71	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
208. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001133	0,02266	2302,88	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,001133	0,02266	852,37	19
		Итого эксплуатация машин:				**12,08**	**242**
208. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	1,64	182,65	300
208. 7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	1,64	270,38	443
208. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00018	222237,60	40
208. 9	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,3	216,24	65
208.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	0,008	166603,56	1333
208.11	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ,	кг	0,02	0,4	411,89	165
208.12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	0,0008	192359,44	154
		Итого материалов:				**124,97**	**2499**
		НР первого уровня	%	42,8		63,37	1267
		НР второго уровня	%	3,6		12,46	249
		Накладные расходы	%	–		75,83	1517
		Сметная прибыль	%	8		28,69	574
		Сметная стоимость:				**387,37**	**7747**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**81 448**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**35 348**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				19 778
		Всего заработная плата -	Тенге				14 294
		Сдача и испытание -	Тенге				453
		Накладные расходы -	Тенге				7 611
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6 118
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1 493
		Сметная прибыль -	Тенге				3 437
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				46 395
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				14 294
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				46 101
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46 101
		Накладные расходы -	Тенге				1 660
		Сметная прибыль -	Тенге				3 821
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				51 581
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				97 976
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				14 294
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ,. ОСВЕЩЕНИЮ	Тенге				5 531 001
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				1 515 904
		Материалы -	Тенге				498 324
		Всего заработная плата -	Тенге				974 538
		Сдача и испытание -	Тенге				29 638
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				417 102
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				69 588
		Сметная прибыль -	Тенге				160 208
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2 162 802
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1 163
		Сметная заработная плата -	Тенге				974 538
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4 015 097
		Всего заработная плата -	Тенге				76 574
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3 938 402
		Сдача и испытание -	Тенге				2 234
		Накладные расходы -	Тенге				191 428
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				45 255
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				146 173
		Сметная прибыль -	Тенге				336 522
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4 543 047
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				110
		Сметная заработная плата -	Тенге				76 574
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ,. ОСВЕЩЕНИЮ	Тенге				6 705 850
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1 273

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 051 112**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**38 566 256**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9 838 077**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**401 984**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**194 547**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28 326 195**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**5 649 258**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**44 215 513**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1 591 758**
		ИТОГО:	Тенге				**45 807 272**
		Сметная прибыль	Тенге				**3 664 582**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**49 471 854**
		Временные здания и сооружения (1,5 .0,8%)	Тенге				593 662
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2.0,9 %)	Тенге				991 297
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	Тенге				**51 056 813**
			Тенге				
		2018 г-69% (к=1,0599383)	Тенге				**54 117 072**
		Итого в текущих ценах 2018 г	Тенге				**54 117 072**
		Итого договорная стоимость К=0,7766949	Тенге				**42 032 454**
		НДС (12 %)	Тенге				**5 043 894**
		Всего с учетом НДС	Тенге				**47 076 348**

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска» Западно-Казахстанская область

Нуртазиев М. Ж.

Технадзор
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Подрядчик ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.