Исходные данные
для разработки ОВОС к рабочему проекту
«Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС 31 до ЛОС (участок от камеры переключения с. Меновное до камеры переключения с. Ахмирово), г. Усть-Каменогорск, ВКО»

Наименование работ, материалов	Ед.изм.	Количество
Компрессорная установка	часов	8,5
Разраб грунт одноковшов экскават в отвал	тонн	26954,52
Разраб грунт одноковшов экскават с погр на а/самосвал	тонн	1432,048
Работа на отвале	тонн	1432,048
Доработка вручную	тонн	1182,4
Уплотнение пневматическими трамбовками	тонн	413,552
Засыпка транш и кот-лов грунт бульдоз	тонн	26954,52
Засыпка вруч транш гр	тонн	1182,4
Щебень 40-70 мм	тонн	0,1215
Проволока СВ 08А	кг	78,0
Электроды Э-42 (аналог АНО-6)	кг	29,4
Время работы сварочного агрегата для полиэтиленовых труб	часов	313,4
Круглошлифовальная машинка	часов	149,15
Время работы ДЭС до 4 кВт	часов	121,1
Расход топлива ДЭС до 4 кВт	тонн	0,1005

Директор ГКП на ПХВ
«Өскемен Водоканал» **Аубакиров Е.М.**