		НР второго уровня	%	3,6		17,92	696
		Накладные расходы	%	--		173,70	6745
		Сметная прибыль	%	8		41,27	1602
		Сметная стоимость:				**557,09**	**21632**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4554513**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4554513**
	Материалы -		Тенге				**366370**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1501242**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2673309**
		Накладные расходы -	Тенге				**998014**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**805069**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**192945**
		Сметная прибыль -	Тенге				**444202**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5996729**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1683**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1501242**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5996729**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1683**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1501242**
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ БЛОКОВ №2(АР,лист-32)					
		ПОТОЛОК					
12	**ПРАЙС**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**109,3500**		**1052,48**	**115089**
		НР второго уровня	%	3,6		37,89	4143
		Накладные расходы	%	--		37,89	4143
		Сметная прибыль	%	8		87,23	9539
		Сметная стоимость:				**1177,60**	**128770**
13	**ПРАЙС**	**Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте**	**м2**	**109,3500**		**1001,34**	**109496**
		НР второго уровня	%	3,6		36,05	3942
		Накладные расходы	%	--		36,05	3942
		Сметная прибыль	%	8		82,99	9075
		Сметная стоимость:				**1120,37**	**122513**
14	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой декоративными панелями. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**15,2900**		**1663,53**	**25435**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	1,16	17,729	894,89	15866

14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	0,064982	1097,60	71
		Итого оплата труда:				**1042,33**	**15937**
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,025993	3206,12	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,025993	1257,60	33
14. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0269	0,411301	18,64	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,025993	1881,34	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,025993	937,60	24
14. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,038225	182,19	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,120791	14,71	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,15**	**186**
14. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	10,394	75,23	782
14. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	43,781	107,04	4686
14.10	21-060903-0401	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	9,938	54,01	537
14.11	21-060903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	0,65	9,938	19,70	196
14.12	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	27,216	45,06	1226
14.13	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	2,446	19,19	47
14.14	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	2,286	54,67	125
14.15	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	10,038	7,70	77
14.16	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,354728	1011,80	359
14.17	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	5,611	130,98	735
14.18	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,001529	124,98	0
14.19	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	10,209	47,95	490
14.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	20,164	6,13	124
		Итого материалов:				**613,71**	**9384**
		НР первого уровня	%	53,82		560,98	8577
		НР второго уровня	%	3,6		80,08	1224
		Накладные расходы	%	--		641,06	9802
		Сметная прибыль	%	8		184,37	2819
		Сметная стоимость:				**2488,96**	**38056**
15	ПРАЙС	**Декоративные панели**	**шт**	**20,3867**		**584,11**	**11908**
		НР второго уровня	%	3,6		21,03	429
		Накладные расходы	%	--		21,03	429
		Сметная прибыль	%	8		48,41	987

		Сметная стоимость:	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	
16	**11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**ош и по**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	
		Итого оплата труда:	
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	
		Итого эксплуатация машин:	
16. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	
16. 5	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	
		Итого материалов:	
		НР первого уровня	
		НР второго уровня	
		Накладные расходы	
		Сметная прибыль	
		Сметная стоимость:	
17	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**окр по**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	
		Итого оплата труда:	
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	
		Итого эксплуатация машин:	
17. 5	21-130803-1001	Ветошь	
17. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	
17. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	
17. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	
		Итого материалов:	
		НР первого уровня	