		Итого эксплуатация машин:				**12,15**	**3968**
18. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,032654	124,98	4
18. 9	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	218,031	47,95	10455
18.10	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	430,641	6,13	2640
		Итого материалов:				**40,11**	**13098**
		НР первого уровня	%	53,82		560,98	183183
		НР второго уровня	%	3,6		59,43	19407
		Накладные расходы	%	--		620,41	202590
		Сметная прибыль	%	8		136,83	44680
		Сметная стоимость:				**1847,17**	**603176**
19	**21-050109-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**375,5210**		**1048,36**	**393681**
		НР второго уровня	%	3,6		37,74	14173
		Накладные расходы	%	--		37,74	14173
		Сметная прибыль	%	8		86,89	32628
		Сметная стоимость:				**1172,99**	**440482**
20	**ПРАЙС**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**786,8000**		**1052,48**	**828091**
		НР второго уровня	%	3,6		37,89	29811
		Накладные расходы	%	--		37,89	29811
		Сметная прибыль	%	8		87,23	68632
		Сметная стоимость:				**1177,60**	**926535**
21	**ПРАЙС**	**Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте**	**м2**	**786,8000**		**1001,34**	**787850**
		НР второго уровня	%	3,6		36,05	28363
		Накладные расходы	%	--		36,05	28363
		Сметная прибыль	%	8		82,99	65297
		Сметная стоимость:				**1120,37**	**881510**
22	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой декоративными панелями. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**337,8900**		**1663,53**	**562090**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	1,16	391,799	894,89	350617
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	1,436	1097,60	1576
		Итого оплата труда:				**1042,33**	**352193**
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,574413	3206,12	1842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,574413	1257,60	722
22. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0269	9,089	18,64	169

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,574413	1881,34	1081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,574413	937,60	539
22. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,844725	182,19	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	2,669	14,71	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,15**	**4106**
22. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	229,698	75,23	17280
22. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	967,514	107,04	103563
22.10	21-060903-0401	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	219,628	54,01	11862
22.11	21-060903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	0,65	219,628	19,70	4327
22.12	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	601,444	45,06	27101
22.13	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	54,062	19,19	1037
22.14	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	50,515	54,67	2762
22.15	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	221,825	7,70	1708
22.16	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	7,839	1011,80	7932
22.17	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	124,006	130,98	16242
22.18	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,033789	124,98	4
22.19	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	225,609	47,95	10818
22.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	445,609	6,13	2732
		Итого материалов:				**613,71**	**207367**
		НР первого уровня	%	53,82		560,98	189550
		НР второго уровня	%	3,6		80,08	27059
		Накладные расходы	%	--		641,06	216609
		Сметная прибыль	%	8		184,37	62296
		Сметная стоимость:				**2488,96**	**840996**
23	ПРАЙС	**Декоративные панели**	**шт**	**450,5200**		**584,11**	**263154**
		НР второго уровня	%	3,6		21,03	9474
		Накладные расходы	%	--		21,03	9474
		Сметная прибыль	%	8		48,41	21810
		Сметная стоимость:				**653,55**	**294438**
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					

24	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**276,1400**		**4896,08**	**1352004**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	2,3	635,122	894,89	568364
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01075	2,969	836,70	2484
		Итого оплата труда:				**2067,24**	**570848**
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,13807	3501,12	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,13807	937,60	129
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,237	1497,21	3349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,237	830,47	1858
		Итого эксплуатация машин:				**17,35**	**4790**
24. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	4,142	13519,09	55997
24. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,110456	15508,30	1713
24. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,381	84,66	117
24. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	276,14	2608,87	720413
24. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,27614	2075,12	573
24.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	1,284	28,00	36
		Итого материалов:				**2820,49**	**778850**
		НР первого уровня	%	49,32		1019,56	281542
		НР второго уровня	%	3,6		212,96	58808
		Накладные расходы	%	--		1232,53	340350
		Сметная прибыль	%	8		490,29	135388
		Сметная стоимость:				**6618,90**	**1827743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4542778**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4542778**
Материалы -			Тенге				**999316**
Всего заработная плата -			Тенге				**1263403**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2272777**
Накладные расходы -			Тенге				**841369**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**654276**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**187093**
Сметная прибыль -			Тенге				**430732**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**5814879**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**1411**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1263403**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			чел.-ч				**5814879**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**1411**
Сметная заработная плата -							**1263403**

РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ БЛОКОВ №6,7(АР,лист-34)

ПОТОЛОК

25	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (блок 3 пом.53 3 этаж). Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка	1000,2600		1089,93	1090214
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	1,16	1159,846	894,89	1037935
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	4,251	1097,60	4666
		Итого оплата труда:				**1042,33**	**1042601**
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	1,7	3206,12	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	1,7	1257,60	2138
25. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0269	26,907	18,64	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	1,7	1881,34	3199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	1,7	937,60	1594
25. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	2,501	182,19	456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	7,902	14,71	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,15**	**12155**
25. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,100026	124,98	13
25. 9	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	667,874	47,95	32025
25.10	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	1319,143	6,13	8086
		Итого материалов:				**40,11**	**40123**
		НР первого уровня	%	53,82		560,98	561128
		НР второго уровня	%	3,6		59,43	59448
		Накладные расходы	%	--		620,41	620576
		Сметная прибыль	%	8		136,83	136863
		Сметная стоимость:				**1847,17**	**1847653**
26	21-050109-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1150,2990**		**1048,36**	**1205927**
		НР второго уровня	%	3,6		37,74	43413
		Накладные расходы	%	--		37,74	43413
		Сметная прибыль	%	8		86,89	99947
		Сметная стоимость:				**1172,99**	**1349288**

27	ПРАЙС	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	м2	263,3700		1052,48	277192
		НР второго уровня	%	3,6		37,89	9979
		Накладные расходы	%	--		37,89	9979
		Сметная прибыль	%	8		87,23	22974
		Сметная стоимость:				1177,60	310144
28	ПРАЙС	**Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте**	м2	263,3700		1001,34	263722
		НР второго уровня	%	3,6		36,05	9494
		Накладные расходы	%	--		36,05	9494
		Сметная прибыль	%	8		82,99	21857
		Сметная стоимость:				1120,37	295073
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
29	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	623,6200		849,17	529561
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	0,4255	265,35	852,17	226124
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	1,949	830,47	1618
		Итого оплата труда:				365,19	227742
29. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	1,559	1497,21	2334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,559	830,47	1295
		Итого эксплуатация машин:				4,68	2918
29. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	3,742	13411,99	50184
29. 5	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	4,8	2993,376	83,63	250336
		Итого материалов:				481,90	300520
		НР первого уровня	%	49,32		180,11	112322
		НР второго уровня	%	3,6		37,05	23108
		Накладные расходы	%	--		217,17	135430
		Сметная прибыль	%	8		85,31	53199
		Сметная стоимость:				1151,65	718191
30	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	623,6200		322,93	201383
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=873,18)	чел-ч	0,26565	165,665	873,18	144655
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,857478	927,86	796
		Итого оплата труда:				233,24	145451

30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,062362	1497,21	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,062362	830,47	52
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,62362	1881,34	1173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,62362	937,60	585
		Итого эксплуатация машин:				**2,54**	**1583**
30. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,933	84,66	164
30. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,238	162,18	850
30. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,392881	133283,11	52364
30. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	31,181	56,67	1767
		Итого материалов:				**88,43**	**55145**
		НР первого уровня	%	49,32		115,03	71736
		НР второго уровня	%	3,6		15,77	9832
		Накладные расходы	%	--		130,80	81569
		Сметная прибыль	%	8		36,30	22636
		Сметная стоимость:				**490,02**	**305588**
31	**12-030101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обшивка стен из досок . Устройство**	**м2 обшивки**	**83,0000**		**4169,27**	**346049**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=795,45)	чел-ч	1,505	124,906	795,45	99356
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047375	3,932	1181,61	4646
		Итого оплата труда:				**1253,04**	**104003**
31. 3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0289	2,399	23,14	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0289	2,399	3206,12	7691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0289	2,399	1257,60	3017
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,747	1881,34	1405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,747	937,60	700
		Итого эксплуатация машин:				**137,82**	**11439**
31. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,011	0,913	27860,10	25436
31. 7	21-070601-0102	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,026	2,158	87046,97	187847
31. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,155	95,865	215,22	20632
31. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,082	6,806	196,59	1338
		Итого материалов:				**2834,38**	**235254**
		НР первого уровня	%	53,19		666,49	55319
		НР второго уровня	%	3,6		174,09	14449
		Накладные расходы	%	--		840,58	69768
		Сметная прибыль	%	8		400,79	33265
		Сметная стоимость:				**5410,64**	**449083**

32	**11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**83,0000**		**342,12**	**28396**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	0,3565	29,589	884,38	26168
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,051875	916,17	48
		Итого оплата труда:				**315,85**	**26216**
32. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0083	1497,21	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0083	830,47	7
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0332	1881,34	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0332	937,60	31
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**94**
32. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001992	966,44	2
32. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,2573	84,66	22
32. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,6972	162,18	113
32. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,006225	320890,69	1998
32. 9	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,1837	15,247	--	--
32.10	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	4,15	--	--
32.11	22-040603-0106	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	9,379	--	--
		Итого материалов:				**25,71**	**2134**
		НР первого уровня	%	49,32		155,78	12930
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	1488
		Накладные расходы	%	--		173,70	14417
		Сметная прибыль	%	8		41,27	3425
		Сметная стоимость:				557,09	46239
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3942444**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3942444**
Материалы -			Тенге				**633176**
Всего заработная плата -			Тенге				**1546012**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1746841**
Накладные расходы -			Тенге				**984647**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**813435**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**171212**
Сметная прибыль -			Тенге				**394167**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5321258**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1756**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1546012**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				5321258
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				1756
			Тенге				1546012
		РАЗДЕЛ 5. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЛОКОВ №1,5(АР,лист-36,37,38,39)					
		ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ					
33	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	71,5100		2786,36	199252
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,59	113,667	852,17	96864
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	5,891	888,51	5234
		Итого оплата труда:				1427,74	102098
33. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	2,16	1497,21	3233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	2,16	830,47	1794
33. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	7,015	18,64	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,553	1881,34	4803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,553	937,60	2394
33. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	10,812	14,71	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				145,54	10408
33. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	65,789	774,60	50960
33. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	218,821	24,49	5359
33. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	50,772	108,14	5490
33.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	153,031	80,69	12348
33.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	572,08	9,91	5669
33.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	248,14	48,98	12154
		Итого материалов:				1286,27	91981
		НР первого уровня	%	53,82		768,41	54949
		НР второго уровня	%	3,6		127,97	9151
		Накладные расходы	%	--		896,38	64100
		Сметная прибыль	%	8		294,62	21068
		Сметная стоимость:				3977,36	284421
34	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	30,4300		1963,92	59762
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	0,938975	28,573	852,17	24349
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	2,545	887,64	2259
		Итого оплата труда:				874,40	26608
34. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,949416	1497,21	1421

34. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	чел-ч	0,0312	0,949416	830,47	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,1247	3,795	18,64	71
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0357	1,086	1881,34	2044
34. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	чел-ч	0,0357	1,086	937,60	1018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,1922	5,849	14,71	86
		Итого эксплуатация машин:	чел-ч	--	--	--	--
34. 7	21-099999-9902	Блоки оконные				**148,79**	**4528**
34. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м2	1	30,43	--	--
34. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	0,69	20,997	774,60	16264
34.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	шт.	3,89	118,373	24,49	2899
34.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,56	17,041	108,14	1843
34.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	м	1,56	47,471	80,69	3830
34.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	шт.	8	243,44	9,91	2412
		Итого материалов:	м	2,44	74,249	48,98	3637
		НР первого уровня				**1014,97**	**30885**
		НР второго уровня	%	53,82		470,60	14320
		Накладные расходы	%	3,6		87,64	2667
		Сметная прибыль	%	--		558,24	16987
		Сметная стоимость:	%	8		201,77	6140
35	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**170,3900**		**2723,93**	**82889**
						2199,94	**374848**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,177	200,534	852,17	170889
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	14,441	886,88	12807
		Итого оплата труда:				**1078,09**	**183696**
35. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	5,47	1497,21	8189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	5,47	830,47	4543
35. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	22,509	18,64	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	6,083	1881,34	11444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	6,083	937,60	5703
35. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	34,674	14,71	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**150,85**	**25703**
35. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	120,977	774,60	93709
35. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	702,007	24,49	17192
35. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	100,53	108,14	10871
35.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	270,92	80,69	21861
35.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1363,12	9,91	13509

35.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	431,087	48,98	21115
		Итого материалов:				**1046,16**	**178256**
		НР первого уровня	%	53,82		580,23	98865
		НР второго уровня	%	3,6		100,09	17054
		Накладные расходы	%	--		680,31	115919
		Сметная прибыль	%	8		230,42	39261
		Сметная стоимость:				**3110,68**	**530028**
36	21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**71,5100**		**14520,66**	**1038372**
		НР второго уровня	%	3,6		522,74	37381
		Накладные расходы	%	--		522,74	37381
		Сметная прибыль	%	8		1203,47	86060
		Сметная стоимость:				**16246,88**	**1161814**
37	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**30,4300**		**19222,86**	**584952**
		НР второго уровня	%	3,6		692,02	21058
		Накладные расходы	%	--		692,02	21058
		Сметная прибыль	%	8		1593,19	48481
		Сметная стоимость:				**21508,07**	**654491**
38	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**96,9200**		**17838,72**	**1728929**
		НР второго уровня	%	3,6		642,19	62241
		Накладные расходы	%	--		642,19	62241
		Сметная прибыль	%	8		1478,47	143294
		Сметная стоимость:				**19959,39**	**1934464**
39	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**24,3200**		**9045,30**	**219982**
		НР второго уровня	%	3,6		325,63	7919
		Накладные расходы	%	--		325,63	7919

		Сметная прибыль					
		Сметная стоимость:	%	8		749,67	18232
40	**21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,8900**		**10120,61**	**246133**
						17838,72	**265619**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		642,19	9562
		Сметная прибыль	%	--		642,19	9562
		Сметная стоимость:	%	8		1478,47	22014
41	**21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**23,6700**		**19959,39**	**297195**
						15682,44	**371203**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		564,57	13363
		Сметная прибыль	%	--		564,57	13363
		Сметная стоимость:	%	8		1299,76	30765
42	**21-090201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,5900**		**17546,77**	**415332**
						20012,34	**211931**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		720,44	7630
		Сметная прибыль	%	--		720,44	7630
		Сметная стоимость:	%	8		1658,62	17565
43	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**150,5000**		**22391,41**	**237125**
						954,75	**143691**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,24587	37,003	830,47	30730
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,696063	917,33	639
		Итого оплата труда:				**208,43**	**31369**
43. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,10535	1497,21	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,10535	830,47	87
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,4515	1881,34	849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,4515	937,60	423
		Итого эксплуатация машин:				**8,37**	**1259**
43. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	136,504	774,60	105736

43. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	602	9,91	5966
		Итого материалов:				**742,20**	**111701**
		НР первого уровня	%	53,82		112,18	16883
		НР второго уровня	%	3,6		38,41	5781
		Накладные расходы	%	--		150,59	22663
		Сметная прибыль	%	8		88,43	13308
		Сметная стоимость:				**1193,77**	**179662**
44	21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**150,5000**		**1618,24**	**243545**
		НР второго уровня	%	3,6		58,26	8768
		Накладные расходы	%	--		58,26	8768
		Сметная прибыль	%	8		134,12	20185
		Сметная стоимость:				**1810,62**	**272498**
		ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ					
45	21-130510-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вычитается позиция Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**329,2000**		**-3858,36**	**-1270172**
		НР второго уровня	%	3,6		-138,90	-45726
		Накладные расходы	%	--		-138,90	-45726
		Сметная прибыль	%	8		-319,78	-105272
		Сметная стоимость:				**-4317,04**	**-1421170**
46	21-130510-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 32 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**329,2000**		**8211,72**	**2703298**
		НР второго уровня	%	3,6		295,62	97319
		Накладные расходы	%	--		295,62	97319
		Сметная прибыль	%	8		680,59	224049
		Сметная стоимость:				**9187,93**	**3024666**
47	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (витраж). Устройство**	**м2 покрытия**	**127,0700**		**2468,11**	**313623**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	1,118	142,039	830,47	117959
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,428861	937,60	402
		Итого оплата труда:				**931,46**	**118361**

47. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,25414	3692,38	938
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,002	0,25414	937,60	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0007	0,088949	1881,34	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,088949	937,60	83
		Итого эксплуатация машин:				**10,88**	**1382**
47. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,724299	263697,86	190996
47. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	15,248	99,96	1524
47. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	5,083	346,53	1761
		Итого материалов:				**1528,93**	**194282**
		НР первого уровня	%	50,76		472,81	60080
		НР второго уровня	%	3,6		105,87	13453
		Накладные расходы	%	--		578,68	73533
		Сметная прибыль	%	8		243,74	30972
		Сметная стоимость:				**3290,54**	**418129**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7188834**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7188834**
Материалы -			Тенге				**607105**
Всего заработная плата -			Тенге				**462131**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6097658**
Накладные расходы -			Тенге				**512719**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**245097**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**267622**
Сметная прибыль -			Тенге				**616124**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**8317677**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**546**
Сметная заработная плата -			Тенге				**462131**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			чел.-ч				**8317677**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**546**
Сметная заработная плата -			Тенге				**462131**

РАЗДЕЛ 6. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЛОКОВ №2,3,4(АР,лист-40,41,42,43)

		ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ					
48	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	48,3600		2786,36	134748
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,59	76,87	852,17	65506
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	3,984	888,51	3539

		Итого оплата труда:				**1427,74**	**69046**
48. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,46	1497,21	2187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,46	830,47	1212
48. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	4,744	18,64	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,726	1881,34	3248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,726	937,60	1618
48. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	7,312	14,71	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**145,54**	**7038**
48. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	48,36	--	--
48. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	44,491	774,60	34463
48. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	147,982	24,49	3624
48.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	34,336	108,14	3713
48.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	103,49	80,69	8351
48.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	386,88	9,91	3834
48.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	167,809	48,98	8219
		Итого материалов:				**1286,27**	**62204**
		НР первого уровня	%	53,82		768,41	37160
		НР второго уровня	%	3,6		127,97	6189
		Накладные расходы	%	--		896,38	43349
		Сметная прибыль	%	8		294,62	14248
		Сметная стоимость:				**3977,36**	**192345**
49	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**25,0400**		**1963,92**	**49177**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	0,938975	23,512	852,17	20036
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	2,094	887,64	1859
		Итого оплата труда:				**874,40**	**21895**
49. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,781248	1497,21	1170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,781248	830,47	649
49. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	3,122	18,64	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,893928	1881,34	1682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,893928	937,60	838
49. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	4,813	14,71	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**148,79**	**3726**
49. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	25,04	--	--
49. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	17,278	774,60	13383
49. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	97,406	24,49	2385

49.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	14,022	108,14	1516
49.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	39,062	80,69	3152
49.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	200,32	9,91	1985
49.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	61,098	48,98	2993
		Итого материалов:				**1014,97**	**25415**
		НР первого уровня	%	53,82		470,60	11784
		НР второго уровня	%	3,6		87,54	2195
		Накладные расходы	%	--		558,24	13978
		Сметная прибыль	%	8		201,77	5052
		Сметная стоимость:				**2723,93**	**68207**
50	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**104,7900**		**2199,94**	**230532**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,177	123,328	852,17	105097
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	8,881	886,88	7876
		Итого оплата труда:				**1078,09**	**112973**
50. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	3,364	1497,21	5036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	3,364	830,47	2794
50. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	13,843	18,64	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,741	1881,34	7038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,741	937,60	3508
50. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	21,325	14,71	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**150,85**	**15808**
50. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	74,401	774,60	57631
50. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	431,735	24,49	10573
50. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	61,826	108,14	6686
50.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	166,616	80,69	13444
50.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	838,32	9,91	8308
50.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	265,119	48,98	12986
		Итого материалов:				**1046,16**	**109628**
		НР первого уровня	%	53,82		580,23	60802
		НР второго уровня	%	3,6		100,09	10488
		Накладные расходы	%	--		680,31	71290
		Сметная прибыль	%	8		230,42	24146
		Сметная стоимость:				**3110,68**	**325968**

51	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**41,8200**	**13690,38**	**572532**
		НР второго уровня	%	3,6	492,85	20611
		Накладные расходы	%	--	492,85	20611
		Сметная прибыль	%	8	1134,66	47451
		Сметная стоимость:			**15317,89**	**640594**
52	21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,5400**	**14520,66**	**94965**
		НР второго уровня	%	3,6	522,74	3419
		Накладные расходы	%	--	522,74	3419
		Сметная прибыль	%	8	1203,47	7871
		Сметная стоимость:			**16246,88**	**106255**
53	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**25,0400**	**19222,86**	**481340**
		НР второго уровня	%	3,6	692,02	17328
		Накладные расходы	%	--	692,02	17328
		Сметная прибыль	%	8	1593,19	39893
		Сметная стоимость:			**21508,07**	**538562**
54	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,7000**	**17838,72**	**48165**
		НР второго уровня	%	3,6	642,19	1734
		Накладные расходы	%	--	642,19	1734
		Сметная прибыль	%	8	1478,47	3992
		Сметная стоимость:			**19959,39**	**53890**
55	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**15,8600**	**9045,30**	**143458**

		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		325,63	5165
		Сметная прибыль	%	--		325,63	5165
		Сметная стоимость:	%	8		749,67	11890
56	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,5200**		**10120,61**	**160513**
						17838,72	**205502**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		642,19	7398
		Сметная прибыль	%	--		642,19	7398
		Сметная стоимость:	%	8		1478,47	17032
57	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**9,1800**		**19959,39**	**229932**
						15682,44	**143965**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		564,57	5183
		Сметная прибыль	%	--		564,57	5183
		Сметная стоимость:	%	8		1299,76	11932
58	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**47,1900**		**17546,77**	**161079**
						15682,44	**740054**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		564,57	26642
		Сметная прибыль	%	--		564,57	26642
		Сметная стоимость:	%	8		1299,76	61336
59	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**9,5000**		**17546,77**	**828032**
						15682,44	**148983**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		564,57	5363
		Сметная прибыль	%	--		564,57	5363
		Сметная стоимость:	%	8		1299,76	12348
						17546,77	**166694**

60	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,8400**		**15682,44**	**138633**
		НР второго уровня	%	3,6		564,57	4991
		Накладные расходы	%	--		564,57	4991
		Сметная прибыль	%	8		1299,76	11490
		Сметная стоимость:				17546,77	**155113**
61	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**76,5600**		**954,75**	**73096**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,24587	18,824	830,47	15633
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,35409	917,33	325
		Итого оплата труда:				**208,43**	**15957**
61. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,053592	1497,21	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,053592	830,47	45
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,22968	1881,34	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,22968	937,60	215
		Итого эксплуатация машин:				**8,37**	**640**
61. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	69,44	774,60	53788
61. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	306,24	9,91	3035
		Итого материалов:				**742,20**	**56823**
		НР первого уровня	%	53,82		112,18	8588
		НР второго уровня	%	3,6		38,41	2941
		Накладные расходы	%	--		150,59	11529
		Сметная прибыль	%	8		88,43	6770
		Сметная стоимость:				1193,77	**91395**
62	21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**76,5600**		**1618,24**	**123892**
		НР второго уровня	%	3,6		58,26	4460
		Накладные расходы	%	--		58,26	4460
		Сметная прибыль	%	8		134,12	10268
		Сметная стоимость:				**1810,62**	**138621**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3329043**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**3329043**
Материалы -			Тенге				**254069**

	Всего заработная плата -						
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**219871**
	Накладные расходы -	Тенге					**2841490**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**242440**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**118335**
	Сметная прибыль -	Тенге					**124105**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**285719**
	Нормативная трудоемкость -	Тенге					**3857201**
	Сметная заработная плата -	чел.-ч					**258**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**219871**
	Нормативная трудоемкость -	Тенге					**3857201**
	Сметная заработная плата -	чел.-ч					**258**
		Тенге					**219871**
	РАЗДЕЛ 7. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЛОКОВ №6,7(АР,лист-44,45)						
	ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ						
63	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**128,3100**		**2786,36**	**357518**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,59	203,953	852,17	173802
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	10,57	888,51	9391
		Итого оплата труда:				**1427,74**	**183193**
63. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	3,875	1497,21	5802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	3,875	830,47	3218
63. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	12,587	18,64	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,581	1881,34	8618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	4,581	937,60	4295
63. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	19,4	14,71	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**145,54**	**18674**
63. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	118,045	774,60	91438
63. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	392,629	24,49	9615
63. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	91,1	108,14	9852
63.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	274,583	80,69	22156
63.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1026,48	9,91	10172
63.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	445,236	48,98	21808
		Итого материалов:				**1286,27**	**165041**
		НР первого уровня	%	53,82		768,41	98595
		НР второго уровня	%	3,6		127,97	16420
		Накладные расходы	%	--		896,38	115015

		Сметная прибыль	%	8		294,62	37803
		Сметная стоимость:				**3977,36**	**510335**
64	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**14,7400**		**1963,92**	**28948**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	0,938975	13,84	852,17	11794
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	1,233	887,64	1094
		Итого оплата труда:				**874,40**	**12889**
64. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,459888	1497,21	689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,459888	830,47	382
64. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	1,838	18,64	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,526218	1881,34	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,526218	937,60	493
64. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	2,833	14,71	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**148,79**	**2193**
64. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	10,171	774,60	7878
64. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	57,339	24,49	1404
64. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	8,254	108,14	893
64.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	22,994	80,69	1855
64.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	117,92	9,91	1169
64.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	35,966	48,98	1762
		Итого материалов:				**1014,97**	**14961**
		НР первого уровня	%	53,82		470,60	6937
		НР второго уровня	%	3,6		87,64	1292
		Накладные расходы	%	--		558,24	8228
		Сметная прибыль	%	8		201,77	2974
		Сметная стоимость:				**2723,93**	**40151**
65	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**55,1000**		**2199,94**	**121217**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=852,17)	чел-ч	1,177	64,848	852,17	55261
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	4,67	886,88	4141
		Итого оплата труда:				**1078,09**	**59403**
65. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,769	1497,21	2648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	1,769	830,47	1469
65. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	7,279	18,64	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,967	1881,34	3701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,967	937,60	1844

65. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	11,213	14,71	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**150,85**	**8312**
65. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	39,121	774,60	30303
65. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	227,012	24,49	5560
65. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	32,509	108,14	3516
65.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	87,609	80,69	7069
65.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	440,8	9,91	4368
65.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	139,403	48,98	6828
		Итого материалов:				**1046,16**	**57644**
		НР первого уровня	%	53,82		580,23	31971
		НР второго уровня	%	3,6		100,09	5515
		Накладные расходы	%	--		680,31	37485
		Сметная прибыль	%	8		230,42	12696
		Сметная стоимость:				**3110,68**	**171398**
66	**21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,7400**		**19222,86**	**283345**
		НР второго уровня	%	3,6		692,02	10200
		Накладные расходы	%	--		692,02	10200
		Сметная прибыль	%	8		1593,19	23484
		Сметная стоимость:				**21508,07**	**317029**
67	**21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**127,0500**		**14520,66**	**1844850**
		НР второго уровня	%	3,6		522,74	66415
		Накладные расходы	%	--		522,74	66415
		Сметная прибыль	%	8		1203,47	152901
		Сметная стоимость:				**16246,88**	**2064166**
68	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,2600**		**13690,38**	**17250**
		НР второго уровня	%	3,6		492,85	621
		Накладные расходы	%	--		492,85	621
		Сметная прибыль	%	8		1134,66	1430

		Сметная стоимость:				**15317,89**	**19301**
69	**21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,8000**		**17838,72**	**49948**
		НР второго уровня	%	3,6		642,19	1798
		Накладные расходы	%	--		642,19	1798
		Сметная прибыль	%	8		1478,47	4140
		Сметная стоимость:				**19959,39**	**55886**
70	**21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**52,3000**		**15682,44**	**820192**
		НР второго уровня	%	3,6		564,57	29527
		Накладные расходы	%	--		564,57	29527
		Сметная прибыль	%	8		1299,76	67977
		Сметная стоимость:				**17546,77**	**917696**
71	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**26,1000**		**954,75**	**24919**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=830,47)	чел-ч	0,24587	6,417	830,47	5329
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,120712	917,33	111
		Итого оплата труда:				**208,43**	**5440**
71. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,01827	1497,21	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01827	830,47	15
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0783	1881,34	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0783	937,60	73
		Итого эксплуатация машин:				**8,37**	**218**
71. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	23,673	774,60	18337
71. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	104,4	9,91	1035
		Итого материалов:				**742,20**	**19371**
		НР первого уровня	%	53,82		112,18	2928
		НР второго уровня	%	3,6		38,41	1002
		Накладные расходы	%	--		150,59	3930
		Сметная прибыль	%	8		88,43	2308
		Сметная стоимость:				**1193,77**	**31157**

72	21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	26,1000		1618,24	42236
		НР второго уровня	%	3,6		58,26	1520
		Накладные расходы	%	--		58,26	1520
		Сметная прибыль	%	8		134,12	3501
		Сметная стоимость:				1810,62	47257
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				3590422
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				3590422
Всего заработная плата -			Тенге				257017
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				260925
Накладные расходы -			Тенге				3057821
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				274740
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				140430
Сметная прибыль -			Тенге				134310
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				309213
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4174376
Сметная заработная плата -			Тенге				306
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				260925
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4174376
Сметная заработная плата -			Тенге				306
							260925

РАЗДЕЛ 8. ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКОВ №1,2,5(АР,лист-46)

		ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ					
73	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	22,0600		2657,83	58632
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	0,95933	21,163	862,68	18257
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	1,87	886,88	1658
		Итого оплата труда:				902,76	19915
73. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,708126	1497,21	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,708126	830,47	588
73. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	4,613	18,64	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	33-010201-0101	**Автомобили бортовые, до 5 т**	маш.-ч	0,0357	0,787542	1881,34	1482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,787542	937,60	738

73. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,221	7,106	14,71	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**154,82**	**3415**
73. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,35	27,244	774,60	21103
73. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	652	143,831	24,49	3522
73. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	643	9,486	108,14	1026
73.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	64,636	80,69	5215
73.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	176,48	9,91	1749
73.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	402	88,681	48,98	4344
		Итого материалов:				**1675,41**	**36959**
		НР первого уровня	%	53,2		485,86	10718
		НР второго уровня	%	36		113,17	2497
		Накладные расходы	%	--		599,04	13215
		Сметная прибыль	%	8		260,55	5748
		Сметная стоимость:				**3517,41**	**77594**
74	**21-090202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**14,1300**		**22125,25**	**312630**
		НР второго уровня	%	3,6		796,51	11255
		Накладные расходы	%	--		796,51	11255
		Сметная прибыль	%	8		1833,74	25911
		Сметная стоимость:				**24755,50**	**349795**
75	**21-090202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 20-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,9800**		**22125,25**	**175453**
		НР второго уровня	%	3,6		796,51	6316
		Накладные расходы	%	--		796,51	6316
		Сметная прибыль	%	8		1833,74	14542
		Сметная стоимость:				**24755,50**	**196311**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**546715**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**546715**
Материалы -			Тенге				**36959**
Всего заработная плата -			Тенге				**19915**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**488083**
Накладные расходы -			Тенге				**30786**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**10718**

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				20068
		Сметная прибыль -	Тенге				46200
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				623700
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				19915
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				623700
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				23
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				19915
			Тенге				
		РАЗДЕЛ 9. ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ БЛОКОВ №3,4(АР,лист-47)					
		ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ					
76	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	44,0300		2657,83	117024
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=862,68)	чел-ч	0,95933	42,239	862,68	36439
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	3,732	886,88	3309
		Итого оплата труда:				**902,76**	**39748**
76. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,413	1497,21	2116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	1,413	830,47	1173
76. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	9,207	18,64	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,572	1881,34	2957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,572	937,60	1474
76. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	14,182	14,71	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**154,82**	**6817**
76. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	54,377	774,60	42120
76. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	287,076	24,49	7030
76. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	18,933	108,14	2047
76.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	129,008	80,69	10410
76.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	352,24	9,91	3491
76.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	177,001	48,98	8669
		Итого материалов:				**1675,41**	**73768**
		НР первого уровня	%	53,82		485,86	21393
		НР второго уровня	%	3,6		113,17	4983
		Накладные расходы	%	--		599,04	26376
		Сметная прибыль	%	8		260,55	11472
		Сметная стоимость:				**3517,41**	**154872**